

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.



Library

of the

University of Wisconsin

A GIFT FROM THE LIBRARY OF
WILLIAM F. ALLEN
PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF WISCONSIN
1867 TO 1889

An F. Allen Göltinger 18 GS-S-

KARL OTFRIED MÜLLER, GÖTTINGER

1. AUPLAGE 1830

2. AUFLAGE 1835

Sandbuch

der

Archäologie der Kunst

von

R. D. Müller.

Dritte, nach bem Sandexemplare bes Verfaffere vermehrte Auflage, mit Bufaben

von

Fr. G. Belder.

Breslau,
im Berlage bei Josef Mar und Komp.
1848.

• • i MGI Mis

Vorrebe zur zweiten Ausgabe.

Da bas Buch. welches ich bem Publicum hiermit zum zweitenmal übergebe, in feiner frühern Geftalt brauchbar gefunden worben ift: fo babe ich biefe im Sangen unverandert besteben laffen, und auch einige neubinzugekommene Vargaraben (s. 75*. 157*. 241*. 324*. 345*. 345*.) fo bezeichnet, bag bie bieberige Reibenfolge baburch nicht gestört wirb. Ich bin freilich gewahr, baß in einem Sandbuche ber Archaologie noch manche andre Mittheis lungen über Inschriften, Mungen und die topographischen Begiebungen ber Denfmaler erwartet werben fonnten: aber ich mußte nach meinem Plane Alles ausschließen, wodurch unfre Kenntnig ber bilbenden Runft im Alterthum nicht unmittelbar geforbert wirb, und durfte also 2. B. auch bie Mungen nur als bochftbebeutenbe Refte ber alten Runft, nicht aber als Denkmaler bes politischen Lebens und handelsverfehrs ber Alten - bie noch zu wenig hervorgehobne hauptrudsicht bei biefem Studium — in Betracht Auf ber andern Seite bin ich eben fo überzeugt, bag auch in bet Darlegung ber innern Pringipien ber alten Runft, von benen die Runftler bewußt ober unbewußt bei ber Entwidelung ihrer Ibeen geleitet wurden, bei weitem mehr geleiftet werben kann, als dies Handbuch angiebt: jedoch hielt ich anch bei biefer

25

neuen Bearbeitung ben Gebanken feft, bag es boch nur beftimmt fein konne, die Summe aus ber bisberigen Bearbeitung ber Wiffenschaft ju ziehen, und daber nur bie ficherften und einleuchs tendften Bemerfungen über biefe im bobern Busammenhange noch zu wenig verhandelten Fragen mitzutheilen babe. Gine abnliche Entfagung mußte ich mir in Betreff ber Runftmythologiegur Pflicht machen, über welche meine Anfichten noch immer von benen febr abweichen, welche bie jegige Generation archaologischer Forscher großentheils befennt. Wenn nach biefer bie Bilbner bes Alterthums gewiffe Grundibeen bes beibenthums mit Bewußtsein und Absicht in ihren Werfen auszudruden suchten, Die baber gleiche sam wie hieroglopben einer physischen Theologie zu beuten seien: fo ift, nach meiner Ueberzeugung, von bem Runftler ber Bluthezeit ber alten Runft im Gangen nur fo viel Renntnig bes vaterlichen Glaubens zu erwarten, wie von jebem Manne aus bem Bolfe; alles Andre aber mar bei ben icopferifden Beiftern unter ben Runftlern eine eben so freie und ihnen eigenthumliche und nur von ben Forberungen ibrer Runft abbangige Thatigfeit, wie bie Ausbildung irgend eines Mythus zu einer Sophofleifchen Die aber auch biese Frage, Die in unfrer Beit eine grundliche Erörterung verdiente, entschieden werden mag: fo wird es boch biefem Sanbbuch pon ben Unbangern jener Lebre nicht jum Bormurfe gemacht werben tonnen, bag es von einer antiten Theologie, bie aus ben Runftwerfen allein ju icopfen fei, bis jest nur Weniges zu melben bat.

12m besto mehr bin ich bemuht gewesen, die in mein Buch auszunehmenden Kasta, innerhalb der Gränzen meines Plans, zu vervollständigen, schärfer zu bestimmen und genauer zu ordnen. Man wird die großen Erweiterungen, die die Kenntniß der alten Kunst in den letzten Jahren erhalten hat, nicht nach stücktig zussammengerafften Natizen äußerlich angeschoben, sondern durch fortsgesete Ausmerksamseit in das Gauze verwebt sinden. Die zahlzreichen Beurthetlungen, die dem Werte von gelehrten Archäologen

ju Theil geworden, sind sorgfältig benutt worden. Ueberhaupt aber darf ich sagen, daß die Arbeit dieser zweiten Ausgabe kaum geringer gewesen ift, als die, welche ich zuerst auf bas Buch überhaupt gewandt habe.

Bwischen bem Buwenig und Buviel bes mitgetheilten Stoffes überall bie rechte Mitte getroffen zu haben, barf ich mir freilich nicht einbilden. Die feften Grundfage, Die ich mir über bie aufgunehmenten gafta und Denfmaler gebilbet, wird ber Kenner ber Sache leicht herausfinden: aber in febr vielen gallen fonnte boch nur ein fubjeftives, oft nur ein momentanes Befühl leiten. Reine Aufgabe murbe baburch erschwert, bag ich mein Buch gugleich jur Grundlage von mundlichen Bortragen und jum Sandbuche für das Privatstudium bestimmte, indem eine Absonderung bes einen Zweds von bem anbern in ber gegenwärtigen Lage unfrer Studien nicht rathfam fein möchte. Daber ift benn in biefem Buche viel mehr Stoff gegeben, ale ein afabemisches Collegium etwa in bundert Stunden verarbeiten und entwickeln fann; und wenn es auch vielleicht archaologischen Borlesungen von febr verschiebner Urt zum Grunde gelegt werben konnte, wird bie Benugung beffelben boch immer eine freie und eigenthumlice fein muffen: wie ber Berfaffer felbft nach langerer Erfahrung es in ber letten Beit am zwedmäßigften gefunden bat, icon in ben erften ober geschichtlichen Theil bas Wiffenswurbigfte über Technif, Formenbilbung und Gegenftanbe ber alten Runft berüber zu nehmen, ohne barum weniger überzeugt zu fein, daß die spftematische Disposition des zweiten Theils für das Studium wesentliche Bortbeile gewährt.

Dem von mehreren Seiten geäußerten Bedürfniß eines Resgisters hat herr Dr. A. Lion, welcher auch die Correctur dieser Ausgabe hauptsächlich besorgt hat, wenigstens in den Punkten entsprochen, zu deren Auffindung die Kenntniß der Anordnung des Buches nicht schon hinreicht. Ein Alles umfassendes Register wurde den Umfang des Werts zu sehr ausgedehnt haben.

Auch die Rachträge habe ich auf das Wichtigste beschränkt; weil, wenn ich die Notizen, welche ich aus den während des Drudes erschienenen Werken, ganz so wie aus den früher herausgekommenen, ausgezogen, dafür hätte benutzen wollen, der Gesbrauch des Buches sehr unbequem geworden wäre. Irgend eine Gränze muß doch hier angenommen werden, und so kann im Ganzen das Ende des J. 1833. als der Zeitpunkt betrachtet werden, bis zu welchem die archäologische Literatur, soweit sie nach Göttingen gelangt war, für dies Handbuch mit einer gewissen spstematischen Gleichsormigkeit benutzt worden ist.

Göttingen, im Januar 1835.

- Vorrebe bes Herausgebers.

Die neue Ausgabe biefes Bucks übernahm ich nach bem bringenben Buniche ber bochachtbaren binterlaffenen Gattin bes Berfaffere und feiner nächften Freunde. Wie baffelbe bieber bem Studium ber alten Runft und ihrer Dentmaler anerfannt fehr förberlich gewesen ift, so wird es ihm ohne Zweifel auch fünftig aute Dienfte thun., und wenn es zuerft nach feiner gangen Ginrichtung unvermeiblich bei Manchen auch einen Irrthum veranlagt baben mag, bie Borftellung nämlich, bag bie Renntnig ber alten Runft eine ziemlich leichte und beilaufig zu erlangen fei, fo muß gerade die Ausbreitung bes Studiums felbft, die burch bas zwedmäßig und geschickt ausgeführte Compendium und Repertorium vermehrt wirb, auch beitragen ju ber Bertiefung in ben Begenftand zu veranlaffen. Denn wie verschieden ein oberflächlis des leichtes Biffen von ber Renntnig ber Runfigegenftanbe felbft und ibres Ausammenbangs fei, muß für Alle offenbar werden, sobald fich erft Biele mit ihnen beschäftigen, und gar Manche werden dann bald gewahr werden, wie viel mehr dazu gehöre nur ein einziges Monument richtig aufzufaffen, ju beurtheilen ober grundlich und ficher zu erflaren, ale alle bie vielen in bem Buch ausammengebrangten Monumente, Ramen, Bablen, Stellen und Eitate mit bem Gebachtniß ober mit matten unbestimmten und unfruchtbaren Borftellungen zu umfaffen.

Der Berfaffer hatte bis ju feiner Reife nach Griechenland, von ber er nicht beimgefehrt ift, aus allen neu erschienenen Schriften alles in ben Plan feines Buche Ginschlagenbe in einem mit weißem Papier burchichognen Exemplar febr fleißig eingetragen, nachdem er es vorher auf fleinen an Ort und Stelle leicht unterzubringenben Betteln ausgezogen batte. Bon biefen Betteln maren eine beträchtliche Menge noch unübertragen zwischen ben Blattern eingelegt, jum Theil auch noch unvertheilt an ihren Stellen haufenweise liegen geblieben. Die eingeschriebenen finden fich zwar ungefahr in ber Gegend ber Seiten, mobin fie geboren, boch war die genauere Stelle, bie fie am füglichften einnehmen fonnten, meiftentheils erft noch ju bestimmen. Diefe Bufage find außerft flüchtig geschrieben und fo fcwer zu lefen, bag fie obne Auffuchen ber Stellen in Buchern und ber Monumente. worauf fie fich beziehen, meiftentheils gar nicht zu entziffern und zu benugen gewesen fein wurden. Dies Rachschlagen murbe ich gwar auch außerbem aus anbern Grunden faft in allen Fallen nothe wendig gefunden baben. Und fo groß ift die Angabl biefer Aufage, baf ich nicht weiß, ob ich bem Geschäfte mich zu unterziehen Entfolug gefaßt haben wurde, wenn ich fie im voraus gefannt batte.

Berichtigungen oder Abanberungen hat der Verfasser nur selten vorgenommen oder angedeutet. Hatte er selbst von seinem Werf eine neue Ausgabe machen können, so würden sie vermuthslich nicht soltner als in der zweiten vorsommen. Dann hatte er wahrscheinlich auch von den früher niedergeschriebenen Zusäßen, nachdem unterdessen immer mehr Neues hinzugekommen wäre, gar manche unterdrückt, um das Gleichmaß, worauf er im Ganzen sorgfältig bedacht war, zu erhalten. Dem fremden Herauszen sorgfältig bedacht war, zu erhalten. Dem fremden Herauszen seber schien es mir nicht zuzusommen eine strenge Auswahl unter diesen Zusägen zu treffen, sondern eher im Beibehalten etwas zu weit zu gehn und nur diesenigen auszuschließen, die ihm entschieden entbehrlich geworden oder zur Ausnahme unmittelbar nicht bestimmt gewesen zu sein schienen.

Der andre Theil meiner Arbeit besteht in Erweiterung und Fortsetzung bes Werks bis auf die neueste Zeit nach deffen eignem

Plan und Charafter. Aus Rudficht auf biefe mußte ich es unaleich mehr barauf absebn, bas Buch mit bem Bichtigsten ber feit Jahren bingugefommenen Denfmaler und gelehrten Arbeiten oder auch mit vielen von bem Berfaffer nur überfebenen Rachweisungen von älteren Monumenten, älterer Litteratur gu bereichern, als mir für eigene Ansichten und Bemerkungen accianete Stellen aufzusuchen. Insbesondre habe ich vermieben durch baufige Ginschiebsel in bem- Busammenhang ber Runftgeschichte sowohl als bes theoretischen Theils etwas Fremdartiges, einen mertlichen Bestandtheil einer neuen Arbeit in bie Nur die wichtigsten neueren Entbedungen alte einzumischen. mußten nothwendig in die Geschichte aufgenommen, und über einige wichtigere Puntte ber Technit burften abweichende Unfichten nicht unterbrudt werben. Jemehr meine Bufage fich an bas Gingelne bielten obne in das Allgemeine und das Innere einzugreis fen, um fo angemeffener ichienen fie mir bem 3wede ju fein. Daber fallen fie hauptfächlich in die Ueberficht ber Begenftande ber alten Runft, obgleich ich die vorliegende funftmythologische Darftellung ber Götter nicht burchgangig für bie einfachfte, ober die richtigfte, oder die erschöpfendste ausgeben will und in ben hervenmythen die Eintheilung der Monumente, eben fo wie auch der epischen Sagen selbft nach ben Stammen für nachtheilig balte. Bon Runftwerken war ber Zuwachs fo febr groß, bag weber alle größern Rupferwerfe, noch die Schriften bes archaologischen Infitute in Rom und andere Zeitschriften, worin fortwährend eine Menge von Dentmalern erwähnt, beschrieben und besprochen merben, eben fo ftart ale mit fruberen von bem Berfaffer gefchebn ift, ausgebeutet werden burften. Roch weniger konnte ich baran benten, aus ber Rulle von nicht öffentlich befannt gemachten Dentmalern, die ich in meinen Papieren aus ben Zeiten eines mehrmaligen Aufenthalts in Italien in ben letten Jahren, so wie von Reisen in Griechenland und Sicilien, Deutschland, Solland, Frankreich und England ber aus öffentlichen und Brivatfammlungen verzeichnet aufbewahre, einen andern als fehr beschränften Gebrauch zu machen, ba fie fich nicht ohne mehr Borte hatten

anführen laffen. Manche Berte ju fonfther angeführten Monumenten burchgangig mitzucitiren nach ber Weise bes Berfaffere, wie a. B. Piftolefi Vaticano, ben er fur bie folgende Auflage ausgezogen batte, Ingbirami's Vasi fittili u. a., ichien mir überfluffig. Bon ben Gemmenabbruden bes archaologischen Inftituts find die 5. und 6. Centurie (Bullet. 1839. p. 97.) nicht gleich ben vier erften eingetragen worden. Bon Gerhards auserlesenen Bafen war ber 3. Band nur bis Taf. 234. in meinen Sanben, von ber Elite ceramographique ein noch fleinerer Anfang bes 3., von bem Museo Borbonico erft bie Salfte bes 14. Banbes. Je sparsamer ber Raum zu benuten war, um so mehr babe ich gesucht mich auf bas Bichtigere und bas Berftectere, bas Bereinzelte im Anführen und Beifugen zu beschranten, und bie auf biefem Gebiet wohl bewandert find, werden aus bem Gangen gu entschuldigen wiffen, wenn ber Tact ber munichenswurdigften Auswahl nach ihrer nähern Erfahrung in besondern Areisen mich im Drang andrer Geschäfte und selbst bes Druds bier und ba verlaffen bat ober bas Rechte mir nicht zu rechter Zeit gegenwärtig gewesen ift. Meine Bufate find fammtlich burch Rlammern abgefonbert worben, um auch von ber Seite ben Grundfag, bas Wert in seiner Bollftanbigfeit bis auf ben letten Buchftaben und völlig unverändert bem Publicum von neuem ju übergeben, auch von biefer Seite aufrecht zu halten.

Bonn b. 15. August 1847.

F. G. Belder.

Rotiz über die Abkurzungen und Anführungs-Arten.

```
C. A. bebeutet Catalogus artificum (von Sillig).
```

C. I. - Corpus Inscriptionum Graecarum (von Bodb).

D. N. - Doctrina numorum (von Edbel).

D. M. R. - Dentmaler ber Alten Runft, f. G. 23.

G. - Galerie, Galeria. G. M. - Galerie mythologique (von Millin).

g. - gens (bei ben fog. Familien - Mangen). g. - gegen.

Inst. — Instituto di corrispondenza archeologica, f. S. 22.

M. - Museum, Musée, Museo.

M. I. Mon. In. - Monumenti inediti, Monumens inédits.

Dr. - Mangen.

N. — Numi. N. Brit. — Veterum popul. et regum numi qui in Museo Britannico asservantur (von X. Combe).

N. H. - Naturalis historia (von Plinius).

N. Pomp. - Pompejana, new series (von B. Gell).

R. - Rorben. D. - Often. G. - Guben. B. - Beffen.

R. - Rummer (bei Aufgablungen von Denfmalern).

Dl. — Olympiabe.

P. gr. — Pierres gravées.

PCI. M. PCI. - Il Museo Pio-Clementino, f. S. 21.

r. L., bie R. bie E. - rechts, links, bie Rechte, bie Linke.

S. - Sobn. ft. - ftirbt.

T. - Tempel.

V. - Villa.

x verbindet bie Bablen ber Lange und Breite eines Rechteds.

In Buchertitein bebeutet B. Berlin, F. Firenze, L. London, N. Napoli, P. Paris, R. Roma, V. Venezia.

In bem tunfimpthologischen Abschnitt bezeichnen bie einzelnen Anfangs-Buchtaben flets die Gottheit, die in der Ueberschrift und dem Columnen-Titel genannt ift.

Die Ziffern bei E. bezeichnen die Rummern, welche die Antifen bes Musee Royal im Louvre nach ber Description von 1830. (f. S. 353.) haben, bei ben Antifen in Dresben die des Berzeichniffes von 1833. (f. S. 357.), bei benen in München die der Bespeibung der Gloptothet von Klenze und Schorn, welche in der neuern Ausgabe von 1833. dieselben geblieben find. Die Antifen des Britischen Museums find einigemal nach den Rummern angeführt, die sie im Jahre 1822. hatten. A. mit einer Biffer citirt bie Anmertung bes Paragraphen; bie bloße Biffer ben Abschnitt bes S. felbft. Die Anmertungen geboren fiets zu bem Abschnitt bes S., ber bie entsprechenbe Bahl am Ranbe hat.

Bouill., bas Bert bes Mahlers Bouillon (f. S. 22.), ift um ber Rurge willen immer fo citirt worden, bag bie Rupfertafeln vom Anfange bis jum Ende jedes Bandes burchgezählt worden find.

Micali's Rupfermert (f. S. 198.) wird immer in ber neuen erweiterten Geftalt angeführt, wenn bie altre Ausgabe nicht ausbrudlich genannt ift.

Mionnet's Empr. bezieht fich auf bie in bem Catalogue d'une collection d'empreintes. P. an 8. verzeichneten Mungabrude, welche die hiefige arhaologische Sammlung mit einem großen Zuwachs von fpatern Abbruden aus berfelben Sand befigt. Die letteren find nach ber Rummer, welche fie in Mionnet's Description do Medsilles antiques Grecques et Romaines tragen, angeführt. Mionnet Pl. bezeichnet den der Description beigegebenen Band mit Rupfern.

Bei ber Aufgahlung von Denkmälern einer Art bezeichnet ein Semicolon zwischen ben Anführungen die Berschiedenheit des Denkmals. 3. B. werden burch M. PCl. 11, 30.; M. Cap. 111, 32. zwei verschiedene Statuen, burch M. PCl. 1, 12. Bouill. 1, 15. eine und bieselbe angezeigt.

Das Zeichen [] für Bucher, die der Berf. ohne eigene Anfict anführte, ift in der zweiten Ausgabe verschwunden, weil der Berf. außer der hiefigen Universitäts-Bibliothek für die Zwede dieses Handbuchs auch (im herbst 1830.) die Königl. Bibliothek in Berlin und (im herbst 1833.) die mit dem KR. Antiken-Cabinet in Wien verbundne archäologische Büchersammlung durchgesehen.

Inhalts=Anzeige.

1. 2. 3. 4.	A. Theoretische. Bergliederung des Begriffes Kunst. §. 1 ff. Die einsachsten und allgemeinsten Gesetze der Kunst. §. 9. Eintheilung der Kunst. §. 16. Allgemeines über die geschichtliche Erscheinung der Kunst, insonderheit der bilbenden. §. 29. B. Litterarische. §. 35.	5. 1 ff. 4. 6. 14. 16.
	Geschichte ber Runft im Alterthum.	
	Die Griechen.	
	Erfte Periode bis gegen Dl. 50.	
1. 2. 3. 4. 5.	Allgemeine Bedingungen und Hauptzüge der Kunstentwickes lung. §. 40. Architektonik. §. 45. Die übrige Tektonik. §. 56. Bildende Kunst. §. 64. Anfange der Mahlerei. §. 73.	24. 26. 36. 42. 51.
	Zweite Beriode. Bon Dl. 50 bis 80.	01,
1. 2. 3.	Der Charafter der Periode im Allgemeinen. §. 76. Architestonik. §. 80. Bildende Runft. a. Berbreitung derselben. §. 82. b. Cultusbilder. §. 83. c. Chrenbildfäulen. §. 87. d. Mythologische Figuren als Weihgeschenke. §. 89. e. Tempelsculpturen. §. 90. f. Styl der bildenden Kunft. §. 91. g. Ueberreste der bildenden Kunft. §. 96. Stein = und Stempelscheniebelunft. §. 97.	55. 57. 61. 63. 66. 67. 68. 72. 75.
4.	Mahlerei. 8. 99.	83.

VIX

	Dritte Periode. Bon Dl. 80 bis 111.	
1.	Die Creigniffe und ber Beift ber Zeit in Beziehung auf	
	Die Runft. §. 100.	ම. 87
2.	Alrchitettonit. §. 105.	91
3.	Bilbende Runft.	, 1
	a. Die Zeit des Phibias und Polvkleitos. 8. 112	100
	b. Die Beit bes Brariteles und Lyfippos. 8. 124.	117
	Stein = und Stempelichneibetunft. §. 131.	. 134
4.	Mahlerei. &. 133.	137
	Vierte Periode. Bon Dl. 111 bis-158, 3.	
i.	Ereigniffe und Charafter ber Beit. §. 144.	149
2.	Architektonik. 8. 149.	153
3.	Bildende Runft. §. 154.	158
_	Stein= und Stempelichneidekunft. §. 161.	168
4.	Mahlerei. §. 163.	170
	Plünderungen und Berheerungen Griechenlands. §. 164.	173
	Guilaha Man han Guladildan Gung tai	
	Episobe. Bon ber Griechischen Runft bei	
	ben Italischen Bölkern vor Dl. 158, 3.	
1.	Griechischer Urftamm. §. 166.	177
2.	Etruefer. §. 167.	179
3.	Rom vor dem J. d. St. 606. §. 179.	198
	College Manufacture on an angle to the college	
	Fünfte Periobe. Bon 606 ber Stabt	
	(Dl. 158, 3.) bis zum Mittelalter.	
1.	Allgemeines über ben Charafter und Beift ber Zeit. §. 183.	204
2.	Architektonik. §. 188.	208.
3.	Bilbende Runft. §. 196.	224.
4.	Mahlerei. §. 208.	245.
	Die Zerstörungen. §. 214.	254.
	Anhang. Die ungriechischen Bölker.	
	I. Aegyptier.	
1.	Allgemeines. §. 215.	257.
2.	Architettonit. §. 219.	266.
3.	Bilbende Runfte und Mahlerei.	
	a. Technik und Behandlung der Formen. §. 228.	276.
	b. Gegenstände. §. 232.	283.
	II. Die Sprischen Stämme. &. 234.	292.
	· · · ·	LOL.
_	A. Babylonier.	
1.	Architektonik. §. 285.	292.
2.	Bildende Kunft. 8. 237.	295.

B. Phonicier und benachbarte Stamme.	
1. Architettonit. §. 239.	S. 297.
2. Bilbende Runft. §. 240.	299.
C. Rleinafien. §. 241.*	303.
III. Bolter vom Arifchen Stamme. §. 242.	305.
1. Architektonik. §. 243.	306.
2. Bilbende Runft. §. 245.*	309.
IV. Inder. §. 249.	316.
Systematische Behandlung der antiken Kunst.	
Propabeutischer Abichnitt. Geographi	e
ber alten Kunstbenkmäler.	
1. Augemeines. §. 251.	320.
2. Griechenland. §. 252.	322.
3. Afien und Africa. §. 255.	327
4. Stalien. §, 257.	330, 350.
5. Der Westen Europa's. §. 262. 6. Deutschland und ber Rorben. §. 264.	357.
Erster Hauptabschnitt. Tektonik. g. 266.	365.
1. Gebande. Architektonik. §. 267.	365.
•	366.
1. Baumaterialien. §. 268. 2. Die einsachen geometrischen Grundformen. §. 273.	370.
3. Die Architekturstücke. §. 275.	372.
4. Arten ber Gebäude. §. 286.	385.
11. Gerathe und Gefage. §. 297.	408.
3meiter Sauptabichnitt. Bilbenbe	
Runft (nebft Mahlerei). §. 303.	419.
Erfter Theil. Bon ber Technit ber	
alten Kunft. §. 304.	419.
1. Mechanische Technik.	
A. Der Plaftit im weitern Ginne.	
1. Die Bildnerei in weichen ober erweichten Maffen.	420.
a. Arbeit in Thon ober ähnlichen Stoffen. §. 305. b. Metallguß. §. 306.	423.

2.	Die Arbeit in harten Massen. a. Holzschnitzerei. §. 308. b. Bildhauerei. §. 309. c. Arbeit in Metall und Elfenbein. §. 311. d. Arbeit in Edelsteinen. §. 313. e. Arbeit in Glas. §. 316. f. Stempelschneidekunst. §. 317.	©. 427. 428. 432. 438. 445.
1. 2.	B. Zeichnung auf ebner Fläche. Durch Auftrag von Farbestoffen weicher und stüssiger Art a. Einfardige Zeichnung und Mahlerei. §. 318. b. Mahlerei mit Wasserfarben. §. 319. c. Enkaustische Mahlerei. §. 320. d. Vasenmahlerei. §. 321. Durch Zusammenfügung sester Stoffe, Mosaik. §. 322 II. Optische Technik. §. 323.	449. 449. 449. 453. 456.
	Zweiter Theil. Bon ben Formen ber bildenden Kunft. §. 324°. I. Formen der Natur und des Lebens. A. Bom menschlichen Körper. Mugemeine Grundsäte. §. 325.	467.
1. 2.	Charafter und Schönheit der einzelnen Formen. a. Studien der alten Künftler. §. 328. b. Behandlung des Gesichts. §. 329. c. Behandlung des übrigen Körpers. §. 331. d. Proportionen. §. 332. e. Colorit. §. 333. f. Vermischung menschlicher Bildung mit andern Formen. §. 334. g. Der Körper und die Gesichtszüge in Bewegung §. 335.	470. 471. 476. 478. 480.
1. 2. 3. 4. 5.	B. Bekleidung des Körpers. Allgemeine Grundsäge. §. 336. Griechische Männerkleider. §. 337. Frauengewänder. §. 339. Römische Tracht. §. 341. Waffentracht. §. 342. Behandlung der Draperie. §. 343.	485. 487. 492. 496. 497.
•	C. Bon ben Attributen und attributiven Sandlungen. §. 344. II. Bon ber Runft geschaffne. Formen. §. 34	,

XVÍ

A. Die Dlympischen Zwölfgötter. 1. Zeus. §. 349. 2. Hera. §. 352. 3. Poseidon. §. 354. 4. Demeter. §. 357. 5. Apollon. §. 359. 6. Artemis. §. 363. 7. Hephistos. §. 366. 8. Pallas Athena. §. 368.	509. 512. 522. 539. 559. 569. 578. 576. 586.
1. Zens. §. 349. 5 2. Hera. §. 352. 5 3. Poseidon. §. 354. 5 4. Demeter. §. 357. 5 5. Apolon. §. 359. 5 6. Artemis. §. 363. 5 7. Hephästos. §. 366. 8 8. Pallas Athena. §. 368.	522. 526. 532. 539. 552. 559. 573. 576.
1. Zens. §. 349. 5 2. Hera. §. 352. 5 3. Poseidon. §. 354. 5 4. Demeter. §. 357. 5 5. Apolon. §. 359. 5 6. Artemis. §. 363. 5 7. Hephästos. §. 366. 8 8. Pallas Athena. §. 368.	522. 526. 532. 539. 552. 559. 573. 576.
2. Hera. §. 352. 5 3. Poseibon. §. 354. 5 4. Demeter. §. 357. 5 5. Apollon. §. 359. 5 6. Artemis. §. 363. 5 7. Hephastos. §. 366. 5 8. Pallas Athena. §. 368. 5	522. 526. 532. 539. 552. 559. 573. 576.
3. Poseibon. §. 354. 4. Demeter. §. 357. 5. Apollon. §. 359. 6. Artemis. §. 363. 7. Hephastos. §. 366. 8. Pallas Athena. §. 368.	532. 539. 552. 559. 562. 573. 576.
4. Demeter. §. 357. 5. Apollon. §. 359. 5. Artemis. §. 363. 5. Sephaftos. §. 366. 5. Pallas Athena. §. 368. 5.	539. 552. 559. 562. 573. 576.
5. Apollon. §. 359. 5 6. Artemis. §. 363. 5 7. Hephaftos. §. 366. 5 8. Pallas Athena. §. 368. 5	552. 559. 562. 573. 576.
6. Artemis. §. 363. 5 7. Hephaftos. §. 366. 5 8. Pallas Athena. §. 368. 5	559. 562. 573. 576. 586.
7. Hephastos. S. 366. 5. Pallas Athena. S. 368. 5	562. 573. 576. 586.
8. Pallas Athena. §. 368.	573. 576. 586.
0 9(vas 8 979	576. 586.
	586.
10. Aphrodite. §. 374.	
	5 93 .
12. Heftia. §. 382.	
B. Die übrigen Gottheiten.	
1. Dionpsischer Kreis.	
a. Dionysos. §. 383.	594. 🗇
. b. Satyrn. §. 385.	603. 🗡
	609.
	611.
, 50	614.
, , , ,	617.
	619.
J	622.
5. 2	629.
	632.
3.	63 4 .
3	639.
	644.
	646. 647.
3	652.
3. 20	65 3.
	659.
	661.
	665 .
	669.
	670 .
	673.
3	674.
	U/4.
2. Die übrigen Herventreise (nach geographischer Dronung).	685.
§. 412.	000.

IIIVX

	II. Gegenftanbe bes Menfchen= Bebens.	
	A. Individueller Art.	
1.	Hiftorische Darftellungen. §. 419.	©. 724 .
2.	Porträtbildungen. §. 420.	728.
	B. Allgemeiner Art.	
1.	Cultushandlungen. S. 422.	735.
2.	Mgonen. S. 423.	740.
3.	Rrieg. S. 426.	748.
4.	Jagd, Landleben, Wirthichaftliches. S. 427.	749,
5.	Sansliches u. cheliches Leben. §. 428.	752.
6.	Aod. §. 431.	757.
	III. Gegenstände aus der übrigen Ratur.	•
1.	Thiere und Pflanzen. S. 433.	759.
2.	Arabgote , Landichaft. S. 435.	763.
3	Minuste Sumbole & 436.	765.

Einleitung.

A. Theoretische.

- 1. Berglieberung bes Begriffes Runft.
- S. 1. Die Kunst ist eine Darstellung, d. h. eine 1 Thätigkeit, durch welche ein Innerliches, Geistiges in die Erscheinung tritt. — Sie will nichts als darstellen, und un= 2 terscheidet sich dadurch, daß sie sich darin genügt, von allen praktischen, auf einen besondern Zweck des äußern Lebens gerichteten Thätigkeiten.
- 2. Beil bie Runftubung zwecklos ift, heißt fie oft, befonders bei praktifch gefinnten Bolkern, ein Spiel, ludus. Rugliche Runft im Gegenfat ber icone ift nichts als Saudwerk.
- 2. Die nähere Bestimmung wird besonders durch die 1 Art des Zusammenhangs zwischen dem Innern und Aeußern, Darstellenden und Dargestellten, in der Kunst gegeben. Dieser Zusammenhang muß durchaus ein 2 in der Natur des Menschen mit Nothwendigkeit gegebener, nicht durch willkührliche Satung angenommes ner sein. Er ist kein Gegenstand des Erlernens, wenn er 3 auch auf verschiedene Naturen, verschiedene Bildungsstusen stärker oder schwächer wirken kann.
- 3. Die geistige Bebeutung einer Reihe von Tonen, ber Charafter und Ansbruck eines Gesichts wird nicht erlernt, obgleich von dem Einen frakter und feiner empfunden als vom Andern. Die Natur selbst hat D. Müller's Archaologie, 3te Aussage.

dieje Sympathie unseres Gemuthes mit den finnlichen Formen gegrun= bet, auf welcher alle Runft beruht.

- 3. Zugleich ist dieser Zusammenhang in der Kunst ein fo enger und inniger, daß das innere oder geistige Moment unmittelbar zur äußern Darstellung antreibt, und sich selbst erst im Geiste durch die Darstellung vollständig ents wickelt. Daher die Kunsthätigkeit gleich von Anfang in der Seele auf das äußere Darstellen gerichtet ist, und die Kunst überall als ein Machen, Schaffen (Kunst, τέχνη) angesehen wird.
 - 1. Die Runstdarstellung ist nach Rant, Kritit der Urtheilstraft S. 251., eine eigentliche Darstellung, ύποτύπωσις, exhibitio, tein Charafterismus, wie die Sprache, welche nur Mittel zur Reproduction der Begriffe ist, nicht die Begriffe unmittelbar darstellt.
- 4. Das Neußere oder Darstellende in der Kunst ist 2 eine sinnliche Form. Entweder kann nun die sinnliche Form, welche ein inneres Leben auszusprechen vermag, durch die Phantasie geschaffen werden, oder auch den äußern Sinnen 3 in der Erscheinungswelt entgegentreten. Da aber schon das gemeine Sehen, noch viel mehr aber jedes künstlerische, zugleich eine Thätigkeit der Phantasie ist: so muß die Formen bildende Phantasie überhaupt als das Haupt = Vermögen der Kunstdarstellung bezeichnet werden.
 - 3. "Der Maler malt eigentlich mit bem Auge; seine Kunst ist bie Kunst regelmäßig und schön zu sehen. Sehen ift hier ganz aktiv, burchaus bildende Thätigkeit." Novalis II. S. 127. Der Unterschied ber nachahmen den und ber freisch affen ben Kunst ist baher nicht so scharf als es scheinen kann.
 - 5. Der Schöpfung ober phantasievollen Auffassung der Runftform schließt sich als eine untergeordnete, aber doch mit jener nabe zusammenhangende Thätigkeit die Darstellung der Form im Stoffe an, welche wir die Ausführung nennen.
 - 3. B. die Darftellung des nufitalischen Tons durch ben Gefang oder Inftrumente, der Form eines organischen Körpers in Stein oder burch Farben. Je weniger die Aunsthhätigkeit entwickelt ift, um defto

weniger trennt fich bie Ausführung von der Schöpfung ber Runftform, und bas Bilben im Stoffe ich eint bas Erfte, Ursprüngliche ju fein.

6. Das Innere oder Dargestellte in der Kunst, das geistige Leben, dessen entsprechender und befriedigender Austruck die Kunstsorm ist, die Seele dieses Körpers, nennen wir die Kunstidee; wir verstehen darunter ganz allgemein die Stimmung und Thätigkeit des Geistes, aus welcher die Aussaffung der bestimmten Form hervorgeht.

Auch ein ber natur nachgebildetes Runftwert hat doch immer fein inneres Leben in der Aunstidee, das heißt in der geistigen Bewesgung, ju welcher die Auschauung des Gegenstandes auregte.

7. Die Kunstidee ist niemals ein Begriff, indem der Begriff ein Fach ist, in welches verschiedene Erscheinungen hineinpassen, die Kunstidee aber mit der ganz besondern Form des Kunstwerks in der innigsten Uebereinstimmung stehen (s. 3.), also selbst ein ganz Besonderes sein muß; daher auch die Joee eines Kunstwerks durch die Sprache, als den Ausdruck von Begriffen, niemals auf eine ganz genügende Beise bezeichnet werden kann.

Diese Idee hat keinen Ausbruck als das Kunstwerk selbst. Darstellungen von Begriffen in der Kunst (3. B. der Wahrheit) sind nur ideinbar.— Nicht ein Begriff wird durch das Kunstwerk dargestellt, sendern eine Summe ihm zu Grunde liegender concreter Borstellungen und Eindrücke. Die Allegorie, welche Begriffe durch äußere Gestalten, mit dem Bewußtsein ihrer Verschiedenheit, andentet, ist ein Epiel des Verstandes, welches nicht im Kreise der eigentlichen Kunstvätigkeit liegt.

- 8. Vielmehr ist die Kunstidee eine Vorstellung eis 1 genthümlicher, individueller Art, welche zugleich mit ciner starken und lebhasten Empfindung der Seele versbunden ist, so daß bald Vorstellung und Empsindung in 2 einem geistigen Zustande (einer dunkeln Stimmung) vereinigt liegen, bald die Vorstellung gesonderter hervortritt, aber doch immer bei der Erschassung, wie bei dem Aufnehmen der Kunstsorm, die Empsindung vorherrschend bleibt.
 - 1. Intereffant redet von der bunteln Totalibe e, welche ber

Hervorbringung eines Aunstwerks, wie der Reim der Pflanze, vorausgeht, Schiller in dem Briefwechsel mit Gothe, Bb. vi. Br. 784. S. 34. Schillers auserlesene Briefe ni. S. 228.

2. Man vergleiche die Kunstider einer einsachen Melodie, welche eine gewisse Stimme der Seele ausdrückt, mit der eines verwandten, plastischen Kunstwerks. Die Musik eines Dithprambus und eine Bacschische Gruppe haben eng verwandte Kunstideen darzustellen, aber die Gruppe stellt die zum Grunde liegende Idee, auch abgesehen von dem sesteren sinnlichen Eindruck der Kunstsormen, zu höherer Bestimmtheit der Vorstellung ausgebildet und entwickelt dar.

2. Die einfachften und allgemeinften Gefete ber Runft.

- 9. Die Gesetze der Runft sind nichts Anders als die Bedingungen, unter welchen allein das Empfindungsleben der menschlichen Seele durch äußere Formen in eine ihm wohlthäs tige Bewegung gesetzt werden kann; sie bestimmen die Runstsorm nach den Forderungen des Empfindungslebens, und haben also in der Beschaffenheit des Empfindungsvermögens ihren Grund.
 - 2. Dieje Beschaffenheit wird hier nur an den Neußerungen er= tannt, die Erforschung berfelben gebort der Pfpchologie.
 - 10. Zuerst muß die Kunstform, um das Empfindungsvermögen in eine zusammenhängende Bewegung zu versetzen, eine allgemeine Gesetz mäßigkeit haben, die als Beobachtung mathematischer Berhältnisse oder organischer Lebenssormen erscheint; ohne diese Gesetzmäßigkeit hört sie auf Kunstform zu sein.

Die Musik wirkt nur dadurch, daß sie sich mathematischen Bershältniffen, die Plastik dadurch, daß sie sich den organischen Naturformen einverleibt; reißt sie sich von diefer los, so verliert sie den Boden, auf dem sie sich unserm Geiste annähern kann.

11. Diese Gesemäßigkeit ift aber an sich noch nicht fähig ein inneres Leben auszudrücken; sie ist nur Bedingung der Darstellung, Schranke ber sich innerhalb hin und her bewegenden, die Gesemäßigkeit modisicirenden, im Ganzen aber bewährenden Runfkormen.

Dies ift das Verhältnis der harmonischen Gesetz zur Melodie, bes Gesetzes des Gleichgewichts im Rhythnus zur Mannigsaltigkeit der Rhythmen, der organischen Grundform zu den besondern Gestaltungen ber Plastik: daß nämlich diese Gesetze die Darstellung zwar bedingen, aber für sich noch keine Darstellung enthalten.

12. Bährend diese Gesemäßigkeit erste Forderung an die Runstform überhaupt: ift die Schönheit ein näheres Pradikat der Runstform in Bezug auf das Empfindungsleben. Schon nennen wir diejenigen Formen, welche die Seele auf eine ihrer Natur durchaus angemessen, wohlthätige, wahrhaft gesunde Beise zu empfinden veranlassen, gleichsam in Schwingungen sepen, die ihrer innersten Structur gemäß sind.

Obzwar die Theorie der Runft durch eine solche Definition die weitere Frage nach der Natur des Schönen an die Aesthetit als einen Theil der Psychologie abgiebt: so sieht man doch auch schon aus dem Gegebenen, wie das Schöne sich von dem sondert, was blos den Sinnen gefällt; auch, warnen Begierde, persönliches Interesse von dem Genuffe des Schönen ausgeschlossen sind. "Möchte es doch einmal einer wagen, den Begriff und selbst das Wort Schönheit — aus dem Umlauf zu bringen und wie billig die Wahrheit in ihrem vollständigssten Sinn an ihre Stelle zu setzen." Schiller Briefwechsel n. S. 293.

- 13. Da die Seele natürlich dieser gesunden und wohls 1 thätigen Bewegung des Empfindungslebens nachstrebt: so ist das Schöne allerdings Prinzip der Kunst, ohne indeß jemals an sich Gegenstand der Darstellung, Runstidee im obigen Sinne, zu sein, da diese (§. 7.) eine ganz besondere Vorstellung und Empfindung ist. Im Gegentheil besindet sich auch die 2 Schönheit, auf den höchsten Punkt geführt, im Gegensaße mit jedem Bestreben etwas Besonderes darzustellen.
- 2. Daher der tiefe Ausspruch Wintelmann's (vii. S. 76.), tag die völlige Schönheit unbezeichnend fein muffe, gleich dem reinsiten Baffer. Man hat gestritten, ob das Schone oder das Charateter itifche, Bedeutende Prinzip der Kunft sei. Gine durchgängige Aufhebung der Schönheit und Geseymäßigkeit durch grelle Charakteristrung ift Caricatur; dagegen eine theilweise, im Ganzen sich auflösende Ausbedung (Diffonanz, Arrhythmie, scheinbare Berhältniswidrigkeit in der Architeftur) ein wichtiges Mittel der Darftellung werden kann.
 - 14. Als entgegengesette Puntte in der Reihe von Em-

pfindungen, die man durch das Schöne bezeichnet, kann man das Erhabene und Anmuthige betrachten, wovon jenes der Seele eine die an die Gränzen ihrer Kraft gesteigerte Energie der Empfindungen zumuthet, dieses sie von selbst, ohne Steigerung ihrer Kraft, in einen Kreis wohlttätiger Empfindungen hineinzieht.

15. Es liegt im Begriffe eines Kunstwerks als einer innigen Berbindung einer Kunstidee mit äußeren Formen, daß es eine Einheit haben muß, auf welche Alles im Kunstwerke sich zurückbezieht, und durch welche die verschiesbenen, successiv oder nebeneinander existirenden, Theile so zussammengehalten werden, daß der eine den andern gleichsam fordert und nothwendig macht. Das Kunstwerk muß ein Eines und Ganzes sein.

3. Eintheilung ber Runft.

- 1 16. Die Eintheilung der Kunst wird besonders durch die Beschassenheit der Formen gegeben, durch welche sie darstellt: obgleich nicht zu zweiseln ist, daß auch die Kunstideen, in inniger Uebereinstimmung mit den Kunstsoren, in verschiedenen Künsten schon in ihrem ersten Beginnen verschiedenartig sind. Nun sind alle Formen, welchen eine bestimmte Gesehmäßigkeit zukommt, geeignet Kunstsormen zu werden, namentlich die mathematischen Formen und Berhältnisse, von denen in der Natur die Gestalt der Weltskörper und ihrer Systeme und die Bildung der Mineralkörper abhängt, und die organischen Gestaltungen, in denen das Leben auf unserer Erde sich weiter und höher entwickelt. Auf diese Weise erscheint die Kunst gleichsam als eine zweite Natur, welche den Gang derselben wiederholt und erneuert.
- 1 17. Hiebei beobachten wir den Umstand, daß, je dunkler und unentwickelter die in der Kunstidee enthaltene Borstellung ist, um desto mehr die mathematischen Berhältnisse zur Darstellung genügen; je klarer, bestimmter aber jene Borstellung wird, um desto mehr die Formen der höhern, weiter entwickelten, organischen Natur entnommen werden.
 2 Wie nun aber der wissenschaftliche Verstand nur jene mathes

matischen Berhältnisse völlig durchoringt, das organische Leben dagegen nie in dem Grade in den Begriff auflösen kann: so erscheint auch die künstlerische Phantasse nur in jenen Formen frei schaffend, von der äußern Natur unabhängig, in diesen dagegen gebundener und durchaus auf Beobachtung des äußerlich Borhandenen angewiesen.

- 1. Rhythmit, Musit, Architektur, welche durch mathematische Berhältniffe wirken, siellen Borstellungen dunkler Art dar, welche wesniger entwickelt und gegliedert sind. Formen derselben Art sind in Raum und Zeit die Grundformen des Universums, aber keines indivisituellen Lebens. Die Formen des vegetativen Lebens (Landschaftsmalerei) gestatten schon mehr Bestimmtheit der Vorstellungen; am meisten die des höchsten animalischen (historische Malerei, Plastit). Von dem Gesallen an Aunstformen der erstern Art sinden wir auch die Thierwelt nicht ganz ausgeschlossen; es giebt musikalische, architektonische Instinke, keinen plastischen. Jede Aunst fehlt, indem sie ihre Formen anders als ihrer Bestimmung gemäß brauchen will; die Musik 3. B., wenn sie mahlt.
- 18. Jede Form sest eine Größe voraus, die entwes 1 der in der Zeit oder im Raume, in der Succession oder Coexistenz, gegeben sein kann. Die Zeit wird nur durch Bewesung zur Erscheinung gebracht, und zur besondern meßbaren Größe. Und zwar ist die Bewegung um so mehr als reine Zeitgröße anzusehen, je weniger dabei das Räumliche, der sich bewegende Körper und die Linie der Bewegung in Betracht kommt. Eine solche reine Zeitgröße ist in Wirklichkeit der 2 musikalische Ton, welcher, als solcher, ganz und gar auf dem Maaße der Geschwindigkeit der regelmäßigen Schwinzungen des könenden Körpers beruht. Die Musik ist es, welche aus der Folge und Verbindung dieser schwellern oder langsamern Schwingungen den vollkommensten Ausdruck von Kunstideen gewinnt.
- 3. Musice est exercitium arithmeticae occultum nescientis se sumerare animi, Leibniz. Kant S. 117. beschränkt diese richtige Besmerkung zu sehr, indem er behauptet, daß die Mathematik blos die conditio sine qua non des musikalischen Eindrucks sei, aber "an den Reizen und Gemüthsbewegungen, welche die Musik hervorbringt, nicht den mindesten Antheil habe." Zum musikalischen Ton, der sür allein nicht erscheinen kann, kommt in der Anskührung nothwendig der Laut hinzu, d. h. die an das Ohr schlagende Tonwelle, die offens

bar bei verschiebenen Inftrumenten verschieben gestaltet, und nicht rein quantitativer, megbarer Art, sondern wirklich qualitativ bestimmt ift.

- 1 19. Der musikalische Ton kann eine verhüllte Zeits größe genannt werden, indem der eigentlich nur quantitative Unterschied der Töne durch die Beschaffenheit unsers Sinns in einen scheinbar qualitativen verwandelt zum Geiste gelangt. 2 Dagegen werden die Töne wieder in ihrer Dauer durch eine andere Gattung von Kunstformen bestimmt, in welcher das Duantitative, das Messen einer Zeitgröße, dem Geiste deutlich entgegentritt, in welcher man mit Bewußtsein mist und zählt. 3 Die Kunst, welche durch diese Gattung von Maaßen ihre Ideen ausdrückt, ist die Rhythmik, welche als Kunst nie für sich allein auftreten, aber sich mit allen durch die Bewes-
 - 3. Die Rhythmit mißt Tone, und Bewegungen von Körpern. lleberdies findet der Begriff des Rhythmus auch in den räumlich darftellenden Künsten seine Auwendung, und bedeutet hier ein einfaches, leichtfaßliches Berhältniß der Größen zueinander. Die Rhythmit auf die Sprache angewandt und durch diesen Stoff bedingt ift die Metri k.

auna darstellenden Rünsten verbinden kann.

- 20. Eine andere Reihe von Künsten nimmt zur Zeit den Raum, zu dem Maaße der Bewegung die Qualität oder Art und Weise derselben, hinzu. Eine solche Darstellung in Raum und Zeit zugleich kann der Mensch nur durch Beweszung seines eigenen Körpers möglich machen. Diese Reihe von Künsten erreicht ihr Höchstes in der mimischen Orchestik, einer ausdrucksvollen Tanzkunst, in der außer dem Rhythmus der Bewegung die Art derselben, die schöne und bedeutungsvolle Geberde, Kunstsorm ist. Aber Aeußerungen einer solchen Kunstthätigkeit durchdringen, in höherem oder geringerem Maaße, nach den Anlagen von Individuen und Nationen, das ganze Leben, und verbinden sich mit verschiesdenen Künsten.
 - 2. Die Mimit an sich mit ben redenden Runften verbunden, heißt Declamation, bei den Griechen σημεία, σχήματα.
 - 3. Unwillführlich fpricht jede Bewegung und Geberde an und; ohne Absicht stellen wir beständig geistiges Leben bar. Diese unswillführliche Darstellung zu regeln, war hauptsache ber Griechischen

Erziehung. Man erwartete, daß Gewöhnung an äußere Würde und edlen Anstand auch das Gemüth zur owogooden und xaloxaradia stimmen würde. Auch die Gymnastil erschien, besonders in der Uebung des Pentathlon, als eine kunstmäßige, der Orchestil verswandte Darstellung. — Die Künste, wobei der Mensch durch Bewesgung und Stimme han delnd auftritt, sinden wir im Ganzen viel früher entwidelt als die werkthätigen, welche eines äußern Stosses bedürfen. Nur jene gehörten daher in Griechenland zur allgemeinen liberalen Erziehung, nicht diese. Agl. Wachsnuth Gellen. Alterthumdstunde, 11, 11. S. 311 ff. Die sebendige Plastit aber der gymnischen Spiele und Chortanze hat hernach die Bildner in Stein und Erzerstaumend gehoben und gefördert.

- 21. Die allein im Raum barstellenden (zeichnen= 1 den) Künste können nicht durch die reine (arithmetische) Größe, das blos Quantitative, darstellen, wie die Russk, indem das Räumliche immer zugleich als Figur, also qualitativ, bestimmt werden muß. Sie haben nur zwei Mittel dar= 2 zustellen, die geometrisch bestimmbare und die organische, mit der Vorstellung des Lebens eng verbundene Körpersorm.
- 1. Die Zeit entspricht der Linie im Raum, abgesehn von deren besonderer Richtung und Wendung, also einem außerlich Undarstellbaren, nirgends Worhandenen.
- 2. Unter dem Organischen im weitern Sinne wird das Bege= tative mitbegriffen.
- 22. Die geometrischen Formen können unläugbar 1 auch an sich nach Kunstzesen ausgebildet und zur Kunstzerm werden; indeß erscheint diese Gattung von Kunstsormen aus Gründen, die im Verhältniß der Kunst zum übrigen Leben der Menschen und Völker liegen, fast nie unabhängig und rein darstellend, sondern in der Regel an ein zwederzsüllendes (S. 1, 2.), einem bestimmten Lebensbedürsnisse gen nügendes Schassen gebunden. Aus dieser Verbindung geht 2 eine Reihe von Künsten hervor, welche Geräthe, Gefäße, Bohnungen und Versammlungsorte der Wenschen zwar einerzleits nach ihrer Zwedbestimmung, aber andrerseits in Gemäßzbeit von Gesühlen und Kunstideen, gestalten und ausbilden. Bir nennen diese Reihe gemischer Thätigkeiten Tektonik; 3 ihr Höchstes ist die Architektonik, welche am meisten vom

Bedürfniß sich emporschwingen, und zu einer machtvollen Darstellung tiefer Empfindungen werden kann.

- 3. Den Ausdruck Tektonik habe ich hier zur Bezeichnung eines wissenschaftlichen Begriffs, den man schwerlich entbehren kann, einzuführen gesucht, indem ich dabei nicht übersah, daß bei den Alten zexzores in speciellem Gebrauch Bauleute und Schreiner, nicht aber Thon = mid Metallarbeiter heißen, aber dabei zugleich den allgemeinen Sinn berücksichtigte, der in der Etymologie des Worts liegt. Bgl. Welder Runstbl. 1845. G. 41.] Die Architektur zeigt deutlich, welche Hernstbl. 1845. G. 41.] Die Architektur zeigt deutlich, welche Herrschaft über das menschliche Gemüth geometrische Formen und Maaßeverhältnisse ausüben können. Sobald sie aber die geometrisch construirbare Figur verläßt, eignet sie sich schon eine fremde Kunst an, wie in veg eta bilischen und animalischen Zierathen. Die letztern hat das Alterthum mit richtigem Sinn an portativen Geräthen, Resseln, Thronen u. dgl., am ehesten zugelassen. Die Gartenkunst unst kann man eine Anwendung der Architektur auf das vegetabilische Leben neunen.
- 23. Der eigenthümliche Charafter dieser Künste beruht auf der Vereinigung der Zwedmäßigkeit mit der künsterischen Darstellung, zweier Prinzipien, die in den einsachsten Werken der Art noch wenig unterschieden sind, aber in den höheren Aufgaben immer weiter auseinandertreten, ohne doch je ihren nothwendigen Zusammenhang zu verlieren. Das Hauptgesetz dieser Künste ist daher, daß die Kunstidee des Werks aus seiner Zweckbestimmung für ein lebendig und tief aussaches Gefühl natürlich hervorgehn müsse.
 - 1. Ein Gefäß für einen einsachen Zwed wird meift schon baburch schön sein, daß es zwedmäßig ist. Und wie innig auch in der Arschitektur die utilitas mit der venustas und dignitas zusammenhange, sührt schon Sicero do Or. 111, 46. schön aus. Doch trennt sich nastürlich in den Gebräuchen für den Cultus zuerst die Kunstidee von der äußern Zwedmäßigkeit. Die Gothische Kirche hat ihre Höhe, das Emporstreben aller Theile nicht der Zwedmäßigkeit zu verdanken. Oft giebt hier das Bedürfniß nur den Anlaß, und die Phantasie erscheint in der Zusammensetzung geometrischer Formen saft freischaffend.
- 24. Diejenigen Kunfte, welche durch aus dem Leben hervorgegangene, organische Raturformen darstellen, sind (§. 17, 2.) wesentlich nachahmend, und beruhen auf kunstlerischem Naturstudium, indem nur die wirkliche organische Natursorm in jenem nothwendigen und innigen Zusam=

menhange zum geistigen Leben steht (S. 2. 3.), jene burchgansige Bedeutsamkeit hat, von welcher die Kunst ausgeht. Aber 2 der Künstler vermag eine Borstellung der organischen Form zu erreichen, welche über der einzelnen Erfahrung steht, und in dieser die Grundsorm für die erhabensten Joeen zu sinden.

- 2. Die volltommen entwickelte organische Form ift eben so we= nig in der Erfahrung gegeben, wie ein reines mathematisches Berhalt= nig, aber fie tann aus dem Erfahrenen berausgefühlt und in ber Begeifterung ergriffen werben. Auf bem Streben nach einer folchen Auffaffung des Organismus beruht die mahre und achte 3 bealitat ber besten Griechischen Runft. Ueber die vertehrten Richtungen der Idealiften und Realisten in Annst und Theorie spricht febr einsichtsvoll C. F. von Rumobr, Stalienische Forschungen I. S. 1 - 157. Bricfe von F. Thierich und Rumohr bei Creuzer Bur Archaol. II. G. 82 - 99. und Crenger 1. S. 59 ff. treffend gegen Rumohr.] - Die Berbin= bungen niedter naturformen untereinander und mit der menschlichen (Greifen, Rentauren, Flügelfiguren) werden theils durch den Glauben gerechtfertigt, theils geborten fie in ben beften Beiten mehr ber ich mil= den ben Bilbnerei an. In ber Arabeste werden mathematifche Grundlinien von Gebäuden und Gerathen auf eine freie Weise zum Bebufe ber Verzierung in vegetabilische und felbst animalische Formen binnbergespielt. "Gine Gattung ber Malerei, Die fich aller natürlichen Geftalten in phantaftifcher Busammenfegung und Bermifchung bedient, nur andentungsweise allegorische Geftalten auszusprechen: Dieg ift Die Arabeste." Schorn Umrig einer Theorie ber bild. Runft 1835 G. 38.
- 25. Diese Künste werden nun dadurch unter einander 1 unterschieden, daß die eine, die Bildnerei oder Plastif, die organischen Formen selbst körperlich hinstellt (nur daß die Berschiedenheit des Stosses oft Veränderungen der Form 2 nöthig macht, um einen ähnlichen Eindruck zu erreichen): die andere, die Zeichnung oder Graphik, durch Licht und 3 Schatten auf einer Fläche blos den Schein der Körper hers vorbringt, indem nur durch Licht und Schatten unser Auge Körperformen wahrnimmt.
- 1. Maorini, ursprünglich in engerm Sinne gebraucht (f. unten §. 305.), hat diese weitere Bebeutung schon bei spätern Rhetoren und Sophisten. Jatobs und Welder ud Philostr. p. 195.
- 2. Bollig treue stercometrische Darstellung verbietet ber mefentlich verschiedene Gindruck des lebendigen und leblosen Rorpers; verihiedene Stoffe gestatten indes hierin verschiedene Grade der Annaherung.

- 3. Die Zeichnung nennt Rant gut die Runft bes Sinneuicheins; doch vermandelt das Auge auch jedes plaftische Werk in ein Gemälbe, indem es daffelbe von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet.
- 26. Die Farbe ist zwar der äußern Möglickeit nach mit beiden Künsten vereindar, aber wirkt in der Plastik um so weniger vortheilhaft, je mehr sie der Natur nahekommen will, weil bei solchem Bestreben, den Körper völlig wiederzugeben, der Mangel des Lebens um so unangenehmer auffällt; dagegen verbindet sie sich ganz natürlich mit der an sich unsvollkommener darstellenden Zeichnung, welche nicht die Körsper, sondern die Wirkungen des Lichts auf ihnen darstellt, wozu die Farbe selbst gehört, und erhebt diese zu der Kunst der Mahlerei. Die Farbe hat in ihrer Natur, ihren Wirkungen und Gesetzen große Aehnlichkeit mit dem Tone.
 - 1. Daher das Widerwärtige der Bachsfiguren; die bezweckte Illusion ift grade hier das Abstoffende. Die gemahlten Golzbilder der altern Griechischen Annst gingen nicht auf diese getreue Nachahmung der localen Farben aus.
 - 3. Auch die Farben find wahrscheinlich nur quantitativ (nach Euler durch die Zahl der Schwingungen des Lichtäthers) verschieden. Sie bilden eine Art Octave, consoniren und diffoniren, erwecken ähnzliche Empfindungen wie Tone. Bgl. Göthe's Farbenlehre, besonders Abschn. 6. "Sinnlich = sittliche Wirkung der Farben."
- 1 27. Hierdurch wird das Verhältniß der Plastif und Mahlerei, ihrem Vermögen und ihrer Bestimmung 2 nach, schon in den Hauptzügen bestimmt. Die Plastif stellt die organische Form in höchster Vollsommenheit dar, und hält sich mit Recht an den Gipfel derselben, die Menschenzgestalt; sie muß überall völlig und rund darstellen und darf nichts unbestimmt lassen; eine gewisse Beschränktheit in den Gegenständen, aber große Klarheit auf der andern Seite gez hört zu ihrem Charakter. Die Mahlerei, welche zunächst das Licht darstellt (in dessen Bundern sie recht ihre Größe zeigt), und dasur in der Körperform mit dem dadurch herz vorgebrachten Schein zusrieden ist, vermag viel Wehr in ihren Kreis zu ziehn und die ganze Natur zur Darstellung ihrer Kunstideen zu machen; sie ist andeutungsvoller, aber minder scharsbezeichnend. Die Plastif ist ihrer Natur nach mehr auf

vas Ruhige, Feste gerichtet, die Mahlerei mehr auf das Vorübergehende; diese kann auch dadurch, daß sie Fernes und Nahes verbindet, mehr Bewegung in sich ausuehmen als jene; die Plastif ist daher mehr für die Darstellung des Charakters (\$\cdot Jos\), die Mahlerei sür den Ausdruck ($\tau \alpha \alpha Jn$) geeignet. Die Plastif ist überall an eine strengere Sestemäßigkeit, an ein einsacheres Schönheitsgeset, gebunden; die Mahlerei darf eine größere schönheitsgeset, gebunden gebund

5. Das Mahlerische wird von Renern ofter bem Schonen ents gegengeset, bas Plaftische niemals.

Das Basrelief (Basso-, Mezzo-, Altorilievo), beffen Seietze ichwer zu bestimmen sind, schwankt zwischen beiden Künsten; das Alsterthum hat es mehr plastisch, die neuere Zeit, in der die Mahlerci vorherrscht, oft mahlerisch behandelt. Töllen über das Basrelief. Berlin 1815. Die Scalptur (Stein= und Stempelschneidekunft) ist in der Regel nichts als die Kunst, ein Relief im Kleinen mittelbar hervorzubringen.

- 28. Die redenden Künste haben in ihren Darstels 1 lungsformen von den andern viel mehr Abweichendes als diese untereinander. Auch sie stellen äußerlich, sinnlich dar, und solgen äußerlichen Formgesetzen (der Euphonie, der Rhythsmif), aber diese äußere Darstellung (der das Ohr berühstende Laut) ist so wenig wesentlich und nothwendig, daß der Genuß des Kunstwerks auch ohne sie möglich ist. Ges wiß ist die Thätigkeit des Dichters viel complicirter als die der andern Künstler, und macht gewissermaßen den doppelten Beg, indem aus dem geistigen Grunde, der Kunstidee, geswisse Reihen von geistigen Anschauungen, von Phantasiebilsdern erwachsen, welche die Sprache alsdann durch Begrisse zu erfassen, zu beschreiben und mitzutheilen sucht.
- 2. Auch kann man nicht läugnen, daß eine jede Rede, welche Empfindungen auf eine befriedigende und wohlthuende Weise auregt, einem Aunstwerke verwandt sei; dies findet aber nicht blos bei der eigentlichen Beredsamkeit, sondern auch z. B. beim klaren philosophischen Bortrage statt. Darum ist ein solcher aber noch nicht eigentlich ein Kunstwerk zu nennen.

- 4. Allgemeines über bie gefchichtliche Erscheinung ber Runft, infonderheit ber bilbenden.
- 29. Die gesammte Kunstthätigkeit, insofern sie von dem geistigen Leben und den Gewöhnungen einer einzelnen Person abhängt, wird eine individuelle; von dem einer Nation, 2 eine nationale. Sie wird durch Beides eben so in den Kunstiden als in der Aussassigung der Formen bestimmt, und nach der Wandelbarkeit des Lebens von Individuen und Nationen in verschiedenen Zeiten und Entwickelungsstufen, auf 3 verschiedene Weise bestimmt. Diese Bestimmung, welche die Kunst dadurch erbält, nennen wir den Styl.
 - 3. 3. B. den Aegyptischen, den Griechischen; den Styl der Griechischen Kunst in besondern Zeiten; den des Phidias, des Prariteles. Unr der hat einen Styl, dessen Eigenthümlichkeit mächtig genug ist, seine ganze Kunstthätigkeit durchgreisend zu bestimmen. Der Styl bedingt auch die Auffassung der Idee, nicht blos der Formen, obgleich man neuerlich ihn ganz auf die Erfüllung der Bedingungen des Stoffs (§. 25, 2.) hat einschrährten wollen. Schorn Umriß S. 40. definirt Styl: geseymäßige Schönheit, das musikalische oder rhythmische Element der Gestaltenbildung. Dagegen ist Manier ein falsches Einmischen des Personlichen in die Aunsthätigkeit nach trägen Gewöhnungen oder tranthaften Richtungen der Empfindung, wodurch die Form ohne Rücksicht auf die Forderung des Gegenstandes immer auf ähnliche Weise modificit wird.
- 30. Das geistige Leben, welches sich in der Kunst äußert, hängt mit dem gesammten Geistesleben auf's engste zusammen; nur der beständig wirksame Trieb zur Darstellung macht den Künstler. Jedoch steht die Kunst überall ganz besonders mit dem religiösen Leben, mit den Vorstellungen von der Gottheit, in Verbindung; indem die Religion dem Menschen eine geistige Welt öffnet, welche in der Ersfahrung nicht äußerlich erscheint, und doch eine äußere Darsstellung verlangt, die sie nach der verschiedenen Richtung der Völker mehr oder minder in der Kunst sindet.
 - 2. So ichließt fich in Griechenland an den Cultus durch Tempel, Bild, Humus, Chor, Pompen, Agonen, die Uebung der Architektur, Plaftik, Mufik, Boeffe, Orcheftik, Gymnastik an.
 - 31. Die Religion wird um so mehr künstlerisch und besonders plastisch sein, je mehr ihre Vorstellungen in den

Formen der organischen Welt auf adäquate Beise darstells bar sind. Eine Religion, in welcher das Leben der Gotts 2 heit mit dem in der Natur vorhandenen, im Menschen sich vollendenden, verschmolzen wird (wie die Griechische war), ist ohne Zweisel besonders der plastischen Kunst förderlich. Indep erkennt auch eine solche Religion in der Gottheit zus 3 gleich immer ein Undarstellbares, senen Formen nicht Adäquates, an; und nicht alle Theile und Seiten derselben geben sich der Kunstdarstellung auf gleiche Weise hin.

- 3. Das religiöse Gefühl, welches abaquate Formen zu finden rerzichtet, nennen wir ein mystisches; wenn es außere Zeichen sucht, io find es meist absichtlich unförmliche, seltsame.
- 32. Während die eigentliche Kunftform ein völliges Entsprechen und inniges Durchdringen der geistigen Bedeuzung und äußern Darstellung fordert, beruht das Symbol auf einer fühnern Verknüpfung der Vorstellungen von göttlichen Wesen mit äußern Gegenständen, die nur durch den Drang des religiösen Gefühls, äußere Hülfsmittel und Stüßpunkte für den Aufschwung des Geistes zu gewinnen, erklärt werden kann.

Solcher Art sind die Thiersymbole Griechischer Götter; nur der von dem bestimmten Gesiihl und Glauben Durchdrungene sieht das göttliche Leben in dem Thiere. Der eigentliche Cultus ist symbolisch; die Runft knüpft sich nur daran an, und das Symbolische wird in ihr untergeordnet, je mehr sie sich entwickelt.

- 33. Indem die Kunstideen aus Vorstellungen, die sich 1 bei den Völkern auf geschichtliche Weise gebildet und festgestellt haben, erwachsen, sind sie positiver Art; doch würde alles eigenthümliche Kunstleben aushören, wenn sie völlig positiv wären, womit die Feststellung ganz bestimmter, sich immer nur wiederholender Formen nothwendig zusammens hangen müßte (§. 3. 7.). Solche durch Satzung oder Ges 2 wohnheit sestgestellten Formen, welche der freien Kunstlhätigsteit Schranken sesen, nennt man Typus.
- 2. Ein Typus wird in der Nachbildung festgehalten, ohne aus dem Geifte des Kinftlers als die angemeffenste Form von selbst hervorsingehn. Die sogenannten 3deale der Griechischen Götter sind

teine Typen; fie schließen die Freiheit des Runftlers nicht aus; vielmehr enthalten fie den ftartften Antrieb zu neuen, genialen Schöpfungen.

34. Aus Allem erhellt, daß ein Volf und eine Zeit, in denen ein tiefes und zugleich regsames Leben, welches durch das Positive des Glaubens und der Sitte mehr unsterstützt als gefesselt wird, mit einer lebendigen und begeistersten Auffassung der Naturformen, und mit der nöthigen Herrschaft über den Stoff zusammentrisst, für die Ausbildung der Kunst besonders glücklich sein wird.

B. Litterarifche Ginleitung.

- 35. Schon das Alterthum hatte die zeichnenden Künste zum Gegenstande von Gelehrsamkeit und Wissenschaft gemacht, wenn auch nie in dem allgemeinen Zusammenhange, wie man es jest versucht. Wir unterscheiden hier folgende Classen von Schriftstellern: 1) Künstler, welche Regeln ihrer Kunst und Betrachtungen über vorzügliche Werke mitteilen. 2) Historische Forscher über die Künstlergeschichte. 3) Periegetische Schriftsteller, welche die Merkwürdigkeiten kunstberühmter Orte schildern. 4) Sophisten, welche von Kunstwerken Gelegenheit zu rhetorischen Compositionen nehmen. 5) Gelehrte Sammler.
- 1) Alte Schriften, commentarii, der Architekten über einzelne Gestäude derselben, wohl entstanden aus Rechenschaften (vgl. Corp. Inscr. n. 160.), hatte man von Theodoros v. Samos (?) um Dl. 45, Chersiphron und Metagenes (?) um 55, Itinos und Karpion, 85, Philon, 115. und A. bei Vitruv vii. Praes. Die New ποίησις, welche dem alten Theodoros oder Philon beigeschrieben wurde, war nach einem Fragment (bei Pollur x, 52, 188. vgl. Hemsterh.) eine allgemeine Unterweisung im Tempelbau; όπλοθήκη des Philo. M. Vitruvius Pollio, Ingenieur unter Casar und August: de Architectura libri x. Ausg. von L. Marini 1837, Annali d. Inst. archeol. viii p. 130. Bullett. 1837 p. 188. Die Künstler Antigonos, Mesuchmos, Kenotrates, nach Alexander, u. A. de toreutice, Plin. Elench. auctor. xxxiii. Pasiteles (a. u. 700.) schrieb mirabilia opera. Wissenschaftliche Mahler, Parrhasios (Dl. 95.), Euphranor (107.), Apelles (112.) u. A., schreiben über ihre Kunst (Pl. El. xxxv.). Schriften von Mahlern und Sculptoren, Euphranor, Silanion (114.), über

Symmetrie, Plin. xxxv, 40, 25. Vitruv vII. Pr. Laab negi lidwr 7logig, Better Anecd. Gr. p. 1182.

- 2) Oi πολυπραγμονήσαντες σπουδή τὰ ές τοὺς πλάστας Bauf. v, 20, 1. Aus solchen führen die hiftoriter bei bestimmten Epochen die gleichzeitigen Rünftler an. Ueber die Runftlennerschaft der Alten s. §. 184, 6.
- 3) Die erste Quelle sind die Ciceroni, έξηγηταί, περιηγηταί, μνσταγωγοί, οἱ ἐπὶ θαύμασι» (s. Cic. Verr. 1v, 59. mystagogi lovis Olympiae et Minervae Athenis, Barro ap. Non. p. 419.), welche von Withen und Runstanesboten lebten (Lusian Philops. 4.) Bgl. Facius Cellectaneen S. 198. Thorlacius de gustu Graecorum antiquitatis ambitioso. 1797. Böttiger Archaol. der Mahlerci S. 299. Periegestische Schriftsteller: der gründliche und umfassende Polemon, ὁ περιγγτης, στηλοχόπας, um Dl. 138., Beliodor über Athen, Begesanters, Alletas über Delphi und zahllose andre, s. & Presser Polemonis Perieg. fragmenta, Lpz. 1838. Paufanias der Lyder, unter hadrian und den Antoninen, ein genaner und sehr kundiger Schriftstelles, der aber gang als Berieget zu fassen ist, Eλλάδος περιηγήσεως β. ί.
- 4) Die Gemäldebeschreibungen bes Rheior Philostratos (um 220. p. C.) und seines Tochtersohns, des jüngern Philostr. Gegen Belder Paffow Ichr. f. N. W. 1836. E. 571., aus Unkunde der alten Aunst. [Kapfer in seiner Ausg. des Philostr. 1844. im Productum ju den Genälden.] Libanios (314—390.) und andrer Rheitoren exgoaceie. Ugl. Petersen vier Programme de Libanio. Havnine 1827. 28. Das geistreichste der Art sind einige Schriften Lukians. Verwandter Natur sind die meisten Epigramme auf Kunstwerke; worüber Heyne, Commentatt. Soc. Gott. x. p. 80 sqg.
- 5) M. Terentius Barro de novem disciplinis, darunter de architectura. Plinius Nut. Hist. xxxIII xxxVII (Cod. Bamberg. Schorn's Kunstblatt 1833. N. 32—51.). J. Chr. Cister Proleg. ud exc. Pliniana ex l. xxxv. Programm von Helmstädt 1838.
- 36. Die neuere Behandlung ber alten Runft, feit 1 ber wiedererwachten Liebe zum classischen Alterthum, kann man nach drei Berioden unterscheiden.
- I. Die kunftlerische, etwa von 1450 bis 1600. 2 Die Kunstwerke des Alterthums werden mit Freude und Liebe aufgefaßt, und mit Eifer gesammelt. Ein edler Wetteifer entjündet sich daran. Das Interesse am Kunstwerke als einem historischen Denkmal ist gering; man will genießen. Daher die Restaurationen der Kunstwerke.

- 2. Henrici Commentatt. vii. de statuis ant. mutilatis recentiori manu refectis. Viteh. 1803 sqq. 4. Die Werte ber alten Runft waren im Mittelalter zu keiner Zeit ganz unbeachtet geblieben; Di= cola Bifano (ft. 1273.) ftudirte alte Cartophagen (Cicognara Storia della Scult. 1. p. 355.): indeffen wurde Richts für Erhaltung und Aufbewahrung gethan. Die Berftorungegeschichte bes alten Roms Schließt selbst noch nicht mit Sirtue IV. (ft. 1484.; vgl. Riebuhr's Rl. Schriften Bd. 1, S. 433.), doch verfährt man immer ichonender. Gibbon's 71stes Rap. Prospect of the Ruins of Rome in the fifteenth century. Samm= lungen beginnen ichon mit Rola Rienzi, dem Nachaffer des Alter= thums (1347), mit Petrarca (ft. 1374; Mingen); bedeutendere mit Boreng Medicis (1472-92.; Statuen, Buften, befonders aber Gem= men, f. Heeren Befch. ber claffifchen Literatur, 11. G. 68.); fcon früher in Rom, wie von Eliano Spinola unter Paul II. Poggins (ft. 1459.) tannte etwa nur fünf Statuen in Rom; nach seinem Werte de fortunae varietate urbis Romae, heranog. von Dom. Georgi1723. Ucher Boggins Florent. de varietute fortunae f. Benmann Poecile T. u. p. 45 sq. Gifer ber Babfte Julius II., Leo X. Raphael's großartiger Blan, das alte Rom offen ju legen. (Raphael's Brief au Leo X. bei Bunfen Befchreibung ber Stadt Rom, 1. G. 266. Leo's Auftrag an Raphael, B. Bembo Epistolne n. 21.). Michel Angelo's, Benvennto = Cellini's Enthusiasınus für Die Antite. Bei weitem Die meiften Antifen, besonders Statuen, find zw. 1450. und 1550. gefunden. Sauptrestaurator (am Apollo vom Belvedere, Laotoon) Gio= vanno Ugnolo Montorfoli um 1532. Bablreiche Pallafte füllen fich damit (vgl. Fiorillo Geich. ber Mahlerei, 1. S. 125 ff. 11. S. 52 ff.). Ditentation tritt an die Stelle achter Annftliebe. Die Restauration wird handwertemägig beforgt.
- 37. II. Die antiquarische, von 1600 etwa bis 1750. Der Antiquar, welcher ursprünglich besonders als Nomenclator der aufzustellenden Statuen gebraucht wurde, erlangt nach und nach mehr Wichtigkeit, ohne daß indeß die ausgezeichnetern Kenner des Alterthums sich viel um die Kunst bekümmern. Die Bemühungen, die alten Kunstwerke zu ersläutern, obgleich nicht ohne Verdienst, sind meist zu sehr auf das Acußere und Kleinliche gerichtet, und, weil sie von keiner genauen Kenntniß des Griechischen Lebens ausgehn, in falschen Richtungen befangen. Dieselbe Zeit sorgt auch für Bekanntmachung der Sammlungen, zuerst nachlässiger, allmählig mit mehr Sorgfalt und Geschick.
 - 2. Rom war Mittelpunkt bieser Studien, daher der frühe Eifer für Roms Tepographie (von Fl. Biondo 1449. an; vgl. §. 258, 3.); daher aber auch die Sucht, die alten Kunftwerke immer aus der Ros -

mifden Geschichte zu beuten. - Andr. Fulvins, Raphael's Zeitgenof, nannte fich zuerst Antiquar. — Badr. Junius (1511—1575.). Bulv. Urfinus (1529-1600.). Jacques Spon (1675. mit 2Bbeler in Griechenl.) theilt den gesammten Stoff auf eine rohe Weise in Ru= mismato = Epigrammato = Architectiono = Scono=Slypto = Torenmato=Biblio= Ungeiographie. Miscellauea antiquit. Lugd. But. 1685. Recherches curieuses d'Antiquité contenues en plusieurs dissertations - par Mr. Spon. Lyon 1683. Eine abnliche Behandlung berricht in den Schriften Laur. Beger's, Thesaurus Brandeburg. Berl. 1696. Montfaucon's Antiquité expliquée et représentée en figures. Abth. 1719. 2te Husg. 1722., 5 Bbe f. (Supplement in 5 Bben 1724.) wird die Runft nur gebraucht, Aleugerlichkeiten bes alten Les bens anschaulich zu machen. In Ernesti's Archaeologia literaria (ed. alt. von G. S. Martini. Leipz. 1790.), und Chrift's Abhand= lungen über die Litteratur und Runftwerke, vornehmlich des Alterthums (berausg. von Zeune. Leipz. 1776.), herricht auch noch biefer antiquarische Beift. Man betrachtet die Runftwerke nur als Denkmäler der Erin= nerung, wie die Inschriften. Notigen von Entdeckungen aus einer handschrift des Shibroti, Bullett. d. Inst. 1837 p. 67.

Die frühern Rupfermerte über Statuen find heutzutage meift unt noch für die Geschichte der Alufbewahrung und Erganzung berfelben wichtig. Buerft maren besonders Insignium virorum imagines (nach Müngen u. Buften) beliebt. Wichtiger find Aupferfliche von Agoftino Beneto (be' Mufis) nach Marc Antonschen Zeichnungen, Bartich Peintre graveur xiv. p. 176. Lafrerii Speculum Rom. magnitudinis Romae feinzeln von 1544 - 75. gestochene Blätter, Aldroandi statue di Roma 1556]. Ant. statuarum urbis Romae icones. R. ex typis Laur. Vaccarii 1584. T. 11. 1621. ex typis Gott. de Scaichis. Cavalerii's Antiquae statuse urbis Romae (1585.), Boijs fard's Antiqu. Romanae, 6 Bbe f. 1597-1627. Franc. Berrier's Segmenta nobil. signorum et statuarum (1638), n. Icones et segmenta illustr. e marmore tabularum (1645). Insigniorum statuarum urbis Romae icones von Io. Iac. de Rubeis (1645). Signorum vet. icones von Episcopius (Jan de Bischop). Sio. Batt. Rossi Antiq. statuarum urbis Romae 1. et 11. liber. 1668. f. . Teutsche Academie der Bau= Bild = und Malereitunft." 4 Bde f. Rumberg 1675. 76. Epoche machen Pietro Santi Bartoli's Beidnungen und Stiche, meift vereint mit Erklärungen von G. P. Belleri, die Columnae, Lucernae, die Pitture, die Admiranda Ro-Panorum antiquitatis (eine treffliche Sammlung von Rellefe, erfte Andg. von Jac. De Rubeid, zweite von Domen. De Rubeis, R. 1693. brienders werthvoll) u. a. Raccolta di statue antiche da Domen. de Rossi, illustr. di Paolo Aless. Maffei. R. 1704. Statuae insigniores von Preisler 1734. Ant. Franc. Sori (bes Etrustischen Intiquare) Museum Florentinum. 6 Bbe f. 1731-1742. Recueil des Marbres antiques — à Dresde von le Plat. 1733. (schlecht).

Antiche statue, che nell' antisala della libreria di S. Marco e in altri luoghi pubblici di Venezia si trovano, von den beiden Zanetti's, 2 Bde f. 1740. 43. Mich. Ang. Causei (de la Chauffe) Romanum Museum. R. 1746., eine bunte antiquarische Sammlung. (Graevii Thesaur. T. v. x11.). [Prange Magazin der Alterth. Halte 1783 f.] Bon den Werten über Architektur=Reste besondere: Les restes de l'ancienne Rome, gcz. und gcst. von Bonavent. d'Overbeke. Amsterd. 1709. 3 The. f.

- 1 38. III. Die wissenschaftliche 1750. Dies Zeitalter hat sich der größten äußern Hülfsquellen zu erfreuen, wozu die Aufgrabung der verschütteten Städte am Besuv, die genauere Kenntniß der Baudenkmäler und Localitäten Griechenlands, und die Entdeckung und Erwerbung der wichtigsten Bildwerke von Griechischen Tempeln, auch die über Aegypten und den Drient weiter ausgebreitete Kunde und das Allerneueste die unerwartet großen Funde Etruskischer Gräber gehören. Auf der andern Seite wird diesem Zeitalter der Entwurf einer alten Kunstgeschichte verdankt, der aus Windelmann's großem Geiste hervorgegangen; so wie mancher Versuch, die Kunst der Griechen philosophisch und historisch tiefer zu ergründen; auch eine auf richtigere Basen gebaute und umsichtigere Kunsterklärung.
 - 1. Die Ausgrabung her en lanum's 1711. angeregt, aber erst 1736. von neuem vorgenommen. Stuart's (1751. in Athen) und Revett's Antiquities of Athens, der erste Bd. Lond. 1762. Unternehmungen der 1734 gestischen Society of Dilettanti (Ionian antiquities 1769. 97. Uned. antiq. of Attica 1817.). Untersuchungen Englischer, Franz. u. andrer Reisenden: Chandler, Choiseul Gouffier, Coccrell, B. Gell, Leake, Dodwell, Ponqueville, v. Stackelberg, Bröndsted; die Franz. Expedition nach Morca. Entdeckung in Aegina 1811. in Phigalia 1812. Erwerbung der Elginschen Sammlung (1801.) für das Britische Museum 1816. Die Aegyptische Expedition 1798. Die Gräber von Bulci 1828.
 - 2. Windelmann geb. 1717. geft. 1768. 1755. von Dresden nach Rom. Antiquario della camera apostolica. Für die archäol. hermeneutif machen die Monumenti inediti 1767. Epoche. Die Kunstgesch. 1764. hauptausgabe seiner Deutschen Werte zu Dresden 1808—1820. 8 Bbe (von Fernow, h. Meyer, Schulze, Siebelis). Noten von E. Fea. [Neue Ausg. Dresden 2 Bbe 4. 1829. 1847.]—Gleichzeitig der Graf Caplus, durch technische Kenntnisse und Geschmad ausgezeichnet, Recueil d'Antiq. Egyptienues, Etrusques, Greeques et Romaines 1752—67. 7 Bbe 4. Lessing (1729—81.)

indt bas Gigenthumliche ber Griech. Runft auf icharfe Begriffe, mitunter einseitige, gurudzuführen. Laofoon ober über bie Grangen ber Mablerei und Boefic 1766. Benne (1729-1812.) erganzt Bindelmann's Bert besonders im dronologischen Theile (Antiquar. Abhandl.; Commentt. Soc. Gott., Opusc. Academ.) und macht die Urchaologie, nach Berfuchen von Chrift (ft. 1756.) zum philologischen Unterrichtsgegenftand. Alcadem. Borlefungen über Die Archaol. ber Runft. Braunichweig 1822. Ennio Quirino Bifconti, gelehrter und geichmactvoller Runfterklärer, besonders im Museum Pio-Clem. Birten in Franfreich und England. Ausg. seiner Berte in Mailand 1818. 19. Rleinere Schriften von Labud gesammelt und herausgeges Boëga, burch Tiefe und Grundlichkeit ausgezeichnet. sirilieri antichi. 1807. ff. Dillin's Schriften fur Berbreitung ber Ambe von Runftwerten und Popularifirung Diefer Renntniffe unichat-Bothe's Birten für Erhaltung einer achten Liebe gur antiten Propplaen; Runft und Alterthum. Bottiger's Berbienfte um gelehrte Archaologie, Sirt's gang besonders, aber nicht blos, für Arditettur, Belder's, Millingen's und Andrer für Runfterflärung. Gom= bolifche Ertlarungeweise (Banne Anight, Christie, Creuzer). S. Deper's (23. R. F.) Geschichte ber bildenten Rünfte bei ben Griechen von ihrem erften Urfprunge bis jum bochften Flor 1824 [mit Abbildungen 1825, und einer leberficht in Tabellen 1826 fol.], eine weitere Ausbildung der Windelmannschen Unfichten. [3. Th. herausgeg. von Riemer 1836.] Ein Berfuch eines neuen Spftems: Thiersch, über Die Epochen ber bildenden Runft unter ben Griechen (2te Ausg. 1829.). Bergl. Biener Jahrb. xxxvi-xxxviii. -Die Beschichte der bilbenben Runfte bei ben Alten von A. Birt. Ber. 1833.

Die Mittheilungen von Antifen einzelner ober verschiedner Mufeen burd Rupfermerte geben fort und werben volltommner. Museum Capitolinum T. 1-111, 1748-55., von Soh. Bottari, T. IV. von Ric. Foggini. Galeria Giustiniana. R. 1631. 2 Bbe f. Barbanlt les plus beaux Monumens de Rome aucienne. R. 1761. f. und andre Berte Deffelben. Giambatt. Piranefi's (bis 1784.) und des Cohnes Francedeo Prachtwerte über Rom. Architettur. d'antiche Statue, Busti, Bussirilievi ed altre sculture restaurate da Bartol. Cavaceppi. R. 3 Bbe 1768-72. Monum. Matthaeiana (ichlechte Rupfer) 3 Bde f. 1779. mit Ertl. von Rudolph Benuti und 30. Chr. Amaduzi. Il Museo Pio-Clementino descritto da Giambatt. Visconti T. 1. 1782. da Enn. Quir. Visc. T. 11-v11. 1784-Museo Chiaramonti von Ril. Aur. Bisconti u. Gins. Ant. Guattani. T. 1. 1808. [T. 11. von A. Nibby 1837. in f. und 4.] Guattani's Monum. inediti (1784-89. 1805. in 4.) und Memorie enciclopediche Romane 1806-17. 4. Augusteum; Dresdens antike Denkmäler von W. G. Becker. 3 Bde f. 1804 — 1811. [23. A. Beder Berichtigungen und Rachtrage 1837. 8.] Sauptwerte über die in Baris burch Rapolcon vereinigten Antifen : Musée François publ. par Robillard-Péronville et P. Laurent. P. 1803-11. Tert von Croze-Magnan, Visconti und Emm. David. Ale Fortsetzung Musée Royal publ. par H. Laurent, simmer eine Untife mit brei Gemalden verbunden.] Musée des Antiques dessiné et gravé pur B. Bouillon peintre avec des notices explicatives par J. B. de Saint Victor. P. 3 T. 1812-1817. - Specimens of ancient Sculpture, von ber Gefelich. ber Dilettanti. Lond, 1809. [Vol. 11. 1835.] Ancient Marbles of the British Museum von Taylor Combe. 6 Theile. 1812 - 1830. [7. 8. 1839.] Ancient unedited monuments von Sames Millingen. 1822. (ein Mufterwert). Monumens inédits d'Antiquité figurée recueillis et publiés par Raoul-Rochette. 2 Vol. f. 1828. 1829. Antike Bildwerke zum erstenmale bekannt gemacht von Eduard Gerhard, begonnen 1827. [geenbigt 1839. G. Braun Unt. Marmorwerte jum erftenmal befannt gemacht 1. 2. Decade Leing. 1843 f. Derf. Birblf Bagreliefe aus Balaft Spada u. f. w. Rom 1845 f. vgl. Bullett. 1846. p. 54.] Epoche macht für den raichen Umichwung archaologischer Rotizen und Ideen die Gründung des Instituto di corrispondenza archeologica. (Gerhard, Panofta, der Bergog von Luynes). Monumenti inediti, Annali und Bullettini dell' Instituto von 1829 an; [1846 achtzehn Bande ber Ann. und eben so vicle des Bull. Dazu Nouvelles Annales de la Section Française 1836. 1838. 2 Vol. 8. unit 24 Rupfert. fol.] Memorie dell' Inst. fasc. 1. 1832. [2. 3. Bullettino Napoletano feit 1842, gang Avellinos Wert, in 4. auf Die Denkmaler bes Ros nigreiche beschränft; Gerharde Archaol. Beit. 4. feit 1843, Revue urcheol. P. 1844. bie jest 3 Bte 8.]

39. Die fes Handbuch hat besonders die Absicht, den Stoff, welcher in der archäologischen Litteratur enthalten, und durch specielle Untersuchungen hinlänglich aufgeklärt ift, mit genauer Beschränkung auf die zeichnenden Künste der Alten, in wissenschaftlicher Anordnung zur Uebersicht zu bringen.

Andere Hilfsbücher. Millin Introduction à l'étude des monumens antiques. 1796 u. 1826. Gurlitt Allg. Einleitung, in seinen archäol. Schriften, herausg. von Corn. Müller. S. 1—72. Joh. Phil. Siebenkees Handbuch der Archäologie. Mürnberg 1799. 2 Bde (wenig kritisch). Ehr. Dan. Beck Grundriß der Archäologie. Lyz. 1816. (unvollendet). Böttiger Andentungen zu vierundzwauzig Vorslesungen üb. die Archäologie. Dresd. 1806. Sie Batt. Bermiglioli Lezioni elementari di Archeologia. T. 1. 2. Milano 1824. (Archäologie als Denkmälerkunde). R. Schow Laerebog i Archaeologia. Kiodenh. 1825. Champollion Figeac Resumé complet de l'Archéologie. 2 Bde. P. 1826. (Dentich von Mor. Fritsch. Lyz. 1828.). Nibby Elementi di Archeologia R. 1828. (meist Topographie). R. Nochette Cours d'Archéologie. P. 1828. (zwölf Vorgaphie).

Rr. C. Beterfen Allgem. Ginleitung in bas Studium ber Ardaol. Aus dem Danischen überf. von Friedrichsen. Lyg. 1829. Al. v. Steinbuchel Abrig ber Alterthumbfunde. Bien 1829. (auch Mythologie und eine geographische Dlungtunde), nebst einem großen antiquari= iden Atlas. [A. B. Schlegel Leçons sur l'hist. et la théorie des beaux arts trad. par Couturier, P. 1830.] Levezow über archaol. Aritif n. Hermenentit, Abhandl. in ber Berliner Atad. ber Wiff. 1833, B. 1834. - Mit Diefem Sandbuche fteben in Berbindung Die: Dentmaler ber alten Runft von R. D. Müller und R. Defterley (auch mit Frangoffichem Terte), 1832 angefangen, [feit Bb II. Beft 2. fortgef. von Biefeler, Beft 3. 1846. Das Sandb. ift ind Frangoffiche überfett u. auch benutt von &. Rof in feinem Exxeicidion the deγαιολογίας των τεγνών, διανομή πρώτη. 'Αθήνησι 1841. 1. Abth. M. Böttigere Rl. Schriften archaol. u. antiq. Inbalte gesammelt von Gillig 3 Bbe 1837. 38. Fr. Crengere bentiche Schr. 2. Albth. Bur Archaol. ober zur Gesch. u. Erfl. der a. R. 1. 2. Th. 1846. Beynes Afabemifche Borlefungen über Die Archaol. ber Runft bes Alterth. Bramidmeig 1822 (meift Runftmythologie enthaltend) batten nicht noch ipat berausgegeben merben follen.]

Geschichte ber Kunft im Alterthum.

Die Griechen.

Erfte Periode, bis gegen Olympias 50. (580 v. Chr.)

- 1. Allgemeine Bebingungen und Sauptzüge ber Runftentwickelung.
- 40. Die Griechen sind unter allen Zweigen bes Indosermanischen Stammes berjenige, in welchem sich sinnliches und geistiges, innerliches und äußerliches Leben in dem schönsten Gleichgewicht befand; daher sie von Anfang zur selbständigen Ausbildung von Kunstformen recht eigentlich bestimmt gewesen zu sein scheinen; wiewohl es einer langen Entwickslung und vieler günstigen Umstände bedurfte, ehe dieser Kunstssinn, der in der Mythologie und Poesse sich so frühzeitig regte, auch auf die äußeren Stosse übertragen, und zur bilsbenden Kunst werden konnte.
- 41. Dies Bolk wohnte seit uralter Zeit in dem eigentlichen Griechenland, in Unteritalien, auch theilweise an der Küste Kleinasiens, als eine anfässige, ackerbauende, seste Wohnsige mit Heiligthümern und Burgen ($\pi \delta \lambda_{els}$) gründende Nation. Diese Gründungen gehören größtentheils dem Urstamme der Pelasger an.

Aργος, Name mehrerer Pelasgischen Länder; Λάρισσα (auch Λάσα nach Helpch, von λας), Name von Burgen. Γόρτυς in Areta (τειχιόεσσα Il. 11, 646.) heißt auch Larissa und Κρημνία. Die Burg von Motena gegen 1000 Fuß, die von Tirpns 220 Ellen lang nach W. Gell.

42. Schon in der hervischen Zeit, welche auf der Herrschaft von Hellenenstämmen, vorzugsweise kriegerischer Art, beruht, entfaltet sich in den Häusern der Anakten eine gewisse Pracht bes Lebens; welche zum Theil auf bem engen 2 Zusammenhange mit Kleinasien, und badurch mit dem ferneren Orient, beruht. Sie zeigt sich bei der Anlage ihrer 3 Wohnungen und der Arbeit ihrer Geräthe in einer nach dem Glänzenden strebenden Tektonik und Architektonik (§. 22.).

- 2. Die Stadt Siphlos (thelopische Ruinen, Millin's Magas. encyclop. 1810. T. v. p. 349., R. Rochette Hist. de l'établiss. des colon. Grecques. T. Iv. p. 384.), der alte Sig der Tantaliden. Die herakliden (eigentlich Sandoniden) von Lydien waren eine Affy-rische Oynastie. Gold, Silber, Elsenbein, Pontische Metalle (Alybe) kamen frühzeitig nach Griechenland. Phönicischer Handel. Das goldereiche Mylene und Orchomenos Minycios (31. Ix., 381. Minyas, Sohn des Chryscs).
- Durch die sogenannte Rückfebr ber Herakliden wer- 1 **43**. den die Dorier, aus den Gebirgen Nordgriechenlands berabtomment, ber machtigfte Stamm in Griechenland, ein Stamm, in dem der Hellenische Sinn für strenge Ordnung und Ebenmaag am meisten ausgebildet erscheint, mit vorwaltender Neigung zu dem Ernsthaften, Würdigen und Feierlichen. Aus dieser Sinnesart geht, als eine Läuterung und Beredes 2 lung früherer architektonischer Unternehmungen, die Doris iche Tempelbaufunft bervor, in völligem Ginklange mit dem Dorischen Staatsleben, der Dorischen Tonart, den Doriiden Kesttangen und Liedern. Erst gegen Ende der Periode 3 entfaltet fich neben ihr die reichere und fröhlichere Sonische, welche eben so bem weicheren, beweglichern, und bem Ginfluffe orientalischer Sitte und Runft offener ftebenden Sinne des Jonischen Stammes entspricht.
- 1. Die Dorische Wanderung 80 n. Troja, 328 vor Dl. 1. Die Jonische nach Asien 140, 268.
- 44. Dagegen erscheint in dieser ganzen Zeit die bildende 1 Kunst nur beschäftigt, theils Geräthe zu schmücken (δαιδάλ-λειν), theils Joole für den Cultus zu fabriciren, wobei es nicht darauf ankommt, die dem Künstler vorschwebende Borskellung von der Gottheit äußerlich darzustellen, sondern nur eine herkömmliche Figur von neuem herbeizuschaffen. So 2 bleibt fortwährend die bildende Kunst einem auf Erfüllung äußrer Zwecke gerichteten, handwerksmäßigen Thun und

Treiben untergeordnet; und der eigentliche Geist der bildens 3 den Kunst ist nur im Reime vorhanden. Der tief in dem Griechischen Geiste wurzelnde Sinn für das Bedeutungsvolle und Schöne der menschlichen Gestalt findet seine Befriedigung in der Nahrung, welche ihm die orchestischen Künste (§. 20. Anm.) gewähren. Die Zeichnung bleibt daher lange roh und unförmlich.

2. Architektonik.

- 45. Als älteste Werke Griechischer hande muffen die Riesenmauern der Akropolen angesehen werden, welche von der Nachwelt, die sie als Menschenwerke nicht begreifen konnte, in Argolis Ryplopen = Mauern genannt wurden, aber ohne Zweisel zum größten Theile von den ureinwohenenden, hernach unterworfenen Pelasgern errichtet sind, daber sie sich auch in Arkadien und Epeiros, Hauptländern der Pelasger, zahlreich sinden.
 - 1. Τίρυνς τευχιόεσσα Sl. 11, 559. ἐπίκρημνον τεῖχος Φρετεθμε Schol. Ob. xx1, 23. Τιρύνθιον πλίνθευμα Φείμφ. Γά Κυκλωπεία Argolis bei Gurip. Οτεβι 953. Κυκλώπεια οὐράνια τείχη Glektra 1167. Κυκλώπων θυμέλαι Jph. Aul. 152. Κυκλώπια πρόθυρα Εὐρυσθέος Pindar Fr. inc. 151. Κυκλώπειον τροχόν Sophotles bei Φείμφ s. v. κύκλους. Turres Cyclopes inven. Arift. bei Plin. v11, 57. lleber beren angebliche Herfunft (aus Ruretis, Thrake, Lytien): ad Apollod. 11, 2, 1. 'Ωγύγια ἀρχαῖα τείχη Φείμφ.
 - 2. Πελασγικόν ober Πελαργικόν τείχος in Athen. [Göttling im Rhein. Mus. f. Philologie 1843. Iv. S. 321. 480. Ders. die Gallerien und die Stoa von Tiepnth Archäol. Zeit. 1845. N. 26. Tas. 26. Expéd. de la Morée 11. pl. 72.]. In Argolis (Apros Πελασγόν) zehn Kyklopische Ruinen. Ueber das Alter und die Befestigung Lykopiura's in Arkadien Pausan. viii, 38. Dodwell ii. p. 395. W. Gell Städtemanern Tf. 11. Von den sehr zahlreichen Epeirotischen Mauern (Ephyra) Pouqueville Voyage dans la Grèce T. 1. p. 464 ff. und sonst, Hughes Travels 11. p. 313.
- 46. Die ungeheuern, unregelmäßig und vieledig geformten und durch kein äußeres Mittel verbundenen Blöde dieser Mauern sind nach der ältesten und rohesten Weise ganz unbehauen (ågyoi), die Lüden mit kleinen Steinen ausgefüllt (in Tiryns); nach der vervollkommnetern dagegen mit Ge-

٦

schied behauen und mit großer Genauigkeit in einander gesugt (in Argos und zum Theil in Mykenä), woraus die allers unverwüstlichsten Mauern hervorgehn. Die Thore sind meist 2 pyramidalisch; regelmäßige Thürme konnten nicht mit Leichstigkeit angebracht werden. Dieser Bau geht durch allerlei 3 Mittelstusen in den Quaderbau über, der später der herrsschende ist, obwohl nicht zu läugnen, daß polygone Blöcke zu allen Zeiten hin und wieder zu Unterbauen gebraucht worden sind.

- 1. Bei der ersten, roheren Art ist das Brechen und Bewegen der Steine mit Hebebäumen (μοχλεύειν πέτρους Eurip. Kyll. 241. rgl. Od. 1x, 240.) die Hauptsache. Die Kyllopen = Mauern von Nysenä dagegen sind nach Euripides Ras. Herakl. 948. (Nonnus xl., 269.) mit Meßschnur und Steinart bearbeitet, φοίνικι κανόνι καὶ τύκοις ήρμοσμένα. Die Steine sind größer als άμαξιαίοι. Mauern von Tirpns zwischen 20 und 24½ Fuß dick.
- 2. An den Thoren sind Pfosten und Oberschwelle meist einzelne Blöcke, die Steinthür war in der Mitte eingezapft. Bon Thürmen kemmt ein eckiger als Schluß einer Mauer in Mykenä, ein halbrumzter angeblich in Sipplos vor. In den Mauern von Mykenä, Larissa, besonders in Tirpus (auch in Italien), sinden sich giebelförmige Gänge aus gegeneinandergestüten Blöcken gebildet. [Göttling das Thor von Mykenä, N. Rhein. Mus. I. S. 161. Der im Jahr 1842 aufgeräumte Thorweg von Mykenä ist fünf Schritt breit und verhältnismäßig lang; Fahrgleisen sind auf den großen Platten des Bodens sichtbar.] Auch hat die Aufschichtung der Steine öfter etwas Bogenartiges. Bei Nauplia gab es onflaca xai er abrois oixodouproi lassvervoi, Kyklopeia genannt, Strab. viii. p. 369. 373. Wahrscheinlich Steinbrüche, als Grabstätten benugt.

Epriacus von Ancona (1435.) Inscriptiones seu Epigr. Graeca et Lat. reperta per Illyricum etc. Romae 1747. (Mipt. auf der Barber. Bibliothet). Wincelmann Annert. über die Baufunft. Th. 1. S. 357. 535. Petit=Radel im Magasin encyclop. 1804. T. v. p. 446. 1806. T. vi. p. 168. 1807. T. v. p. 425. 1810. T. v. p. 340. (Streit mit Sickler, Mag. enc. 1810. T. 1. p. 242. T. 111. p. 342. 1811. T. 11. p. 49. 301.) im Moniteur 1810. 2. Jun. 1812. no. 110., im Musée-Napoléon T. 1v. p. 15., in Voyage dans les principales villes de l'Italie. P. 1815. und den Ann. dell' Inst. 1. p. 345., vgl. Mémoires de l'Institut Royal T. 11. Classe d' hist. p. 1., bei Raoul-Rochette Hist. de l'établ. des col. Gr. T. 1v, p. 379 sqq. und Notice sur les Nuraghes de la Sardaigne. Paris 1826. Rapport de lu 3e classe de l'Institut an 1809. Rapport sait à la Cl. des Beaux Arts 14 Août 1811. W.

Argolis. L. 1810. Probestücke von Städtemauern des alten Griechenlands. München 1831. Dodwch? Classical Tour. Deff. Views and descr. of Cycl. or Pelasgic remains in Greece and Italy, with constructions of a later period. L. 1834 f. 131 Tf. [Petit = Radel les murs pélasg. de l'It. in den Memorie d. Inst. archeol. I p. 53. Rech. sur les mon. Cycl. et descr. de la coll. des modèles en relief composant la galerie Pelasg. de la bibl. Mazarine par Petit-Radel, publiées d'après les mas. de l'auteur P. 1841. 8.]. Squire in Walpole's Memoirs p. 315. Leafe Morea. T. 11. p. 349. 368. 1 p. 377. u. soust. Sitt in Wolfe Unasletten Bd. 1. S. 153. Seich. der Bautunst. Bd. 1. S. 195. Tf. 7.

Won den Italianischen unten §. 166. Sciligleit des Bauces aus àgyoïs livous bei Altaren. Chen so Moses Exod. 20, 25. Deuter. 27, 5.

- 1 47. Der großartige Sinn, der in der Errichtung dieser Mauern, welche meist nur Burgen, seltner ganze Städte schirmten, hervortritt, zeigte sich auch in der Anlage der meist auf den Burgen gelegenen, ausgedehnten und geräumigen 3 herrenhäuser der Fürsten heroischer Zeit [βασίλεια bei Pausanias]; er vereinte sich hier mit großem Gefallen an metallischen und glänzenden Zeirathen, welches für die Architektonik der heroischen Zeiten charakteristisch ist.
 - 2. Homer's Schilberung des Odoffens = Pallastes ist als allges meines poetisches Vild gewiß richtig. Vgl. Voß Homer Bb. Iv. Tf. 1., Hirt 1. S. 209. Tf. 7. Ερχος, αὐλη mit Altar des Zeès Έρχεῖος, Säulengänge, αἴθουσα gegen das Haus, πρόθυρον, großes μέγαρον mit Säulenreihen, θάλαμοι oder verborgnere Zimmer. Das Obershaus der Frauen, die ὑπερῷα, reichte nicht nach Art unster Stockwerke über den ganzen Unterstock. Das Odoffens Haus auf der Alropolis von Ithaka von Gell entdeckt (Ithaca p. 50 f.), Goodisson sindet insdeß Nichts wieder. Dabei viel isolirte Baue. In Priamos Hause swölf τέγεοι θαλ. ξ. λ. der Cidame nebeneinander. Il. v1, 243, [nicht weniger freie Dichtung, schon nach den mythischen Zahlen, als im Palaste des Allinoos.]
 - 3. Τοις δ'ην χάλκεα μεν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οίκοι Φειιοδ Ε. 152. Χαλκοῦ τε στεροπήν κὰδ δώματα ήχήτεντα χουσοῦ τ ήλεκτρου τε καὶ ἀργύρου ήδ ἐλέφαντος. Db. 1V, 82. Χάλκεοι μεν γὰρ το ῖχοι ἐληλάδατ' ἔνθα καὶ ἔνθα ές μυχὸν ἐξ οὐδοῦ · περὶ δὲ θριγ κὸς κυάνοιο. χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον · ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χαλκέφ ἔστασαν ο ὑδῷ, ἀργύρεον δ ἐφ' ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη, im Feenpallaft bes Με

tinos, Db. vit, 86. elegarioderoi dopoi in Affen, Eurip. Iph. Aul. 583. Bgl. §. 48. Ann. 2. 3. §. 49, 2.

- 48. Der merkwürdigste Theil vieser fürstlichen Anlagen 1 aus der heroischen Zeit sind die Thesauren, Dom-artige Gebäude, welche zur Ausbewahrung kostdarer Wassenstück, Becher und andrer Haus und Erbgüter (κειμήλια) des stimmt gewesen zu sein scheinen. Aehnlich diesen meist unters 2 irdischen Bauen waren die Ovdor mancher alten Tempelsgebäude, kellerartige und sehr masse Anlagen, welche ebensfalls besonders zur Ausbewahrung von Kostdarkeiten dienten. Entsprechende Formen hatten endlich nicht selten die Thalamoi, 3 verborgne Frauengemächer, und selbst die Gesängnisse jener Vorzeit.
- 1. Thefauros bes Min pa & (Pauf. 1x, 38. Squire in Balvole's Memoirs p. 336. Dodwell 1. p. 227.) aus weißem Marmor, 70 g. Durchmeffer. Views pl. 13. - Des Utrens und feiner Cobne ju Dotena (Bauf. 11, 16.), von benen Lord Elgin einen ge-Effnet (f. Gell Argolis t. 4-6. Squire p. 552. Dodwell 11. p. 236. Views pl. 9. 10. Descr. de Morée 11, 66 ff. Bouqueville Iv. p. 152., besonders Donaldson Antig. of Athens. Supplement. p. 25.). Durchs meffer und Bobe gegen 48 F. Bon drei andern fieht man Trümmer daselbst. Leate Moren T. 11. p. 382 ff. Views pl. 11. [Bgl. §. 291. M. 5. u. hierzu Col. 2B. Dinre über Die foniglichen Grabmaler bes beroifchen Zeitalters im Rhein. Muf. 1838 vi G. 240, welcher bas Berlieg ber Antigone bei Sopholles, ein unquecon xarapeion nach Ariftophanes von Bogang im Subalt, treffend vergleicht. Es wiberfricht ibm Col. Leate Peloponnesinca, a supplem. 1846. p. 258. Gine große Bestätigung aber giebt ein Grab ju Care, mit welchem auch Canina Cere ant. tv. 3-5. 9. bas Dofenische jusammen abbildet, f. p. 94, auch Em. Brann Bull. 1836. p. 57. 58. 1838. p. 173 und Abeten Bull. 1841: p. 41 und Mittelitalien G. 234.]. - Des Sprieus und Angeas, gebaut von den Minvern Eropho= nios und Agamedes (Drchomenos G. 95. vgl. ben Rofliter Gugammon bei Proffos). - Theiauros (bes Menelaos) von Gropius unfern Ampfla gefunden (28. Mure Tour in Greece 11. p. 246, Grab des Menelaos, ber nach ber Sage in Ampfla begraben war, ober Des Ampflas, ber alten Ampfaifchen Ronige]; Spur bei Pharfalos. Autolofos, Dabalions (bes Runftreichen) Cobn, aleiora xlenrav idnaupiler, Bherefub. Fragm. 18. St. Db. xix, 410.
- 2. Oodos, Fundament, Sockel, daher Schwelle, aber auch untersirdischer Behälter; ber Lawos oodos zu Delphi war ein Thesauros, 31. 1x, 404., den die Minpelschen Baumeister aus tyklopischen Felss

- maffen errichtet haben follten (homn. auf Ap. Both. 115. Steph. B. s. v. Delpoi). [Dag bieg unrichtig fei, ift von Andern und von &. Roß 'Expersidion §. 67, 2. erinnert worden.] Auch der zähneos ordös von Rolonos bei Sophokles wird als Ausmauerung eines Abgrunds gedacht (vgl. 31. viii, 15. Theogon. 811.) douoio reeig advroi mit Schägen, H. in Merc. 247. Der ύψόροφος θάλαμος, in der Tiefe gelegen und mit allerlei Gutern gefüllt, bei Dopffene, Menelaod, Priamod (Db. 11, 337. xv, 98. xx1, 8. 3l. v1, 288.), ift auch eine Art Thefauros. Ginen Schapbehalter in Ilion erkannte man nach Gurip. Betabe 1010. an einem fcwarzen Stein über ber Erbe. Unterirbifche Behalter von Früchten und andern Dingen waren fast überall gewöhnlich, wie die oswood für Getraide in Thrate, Bhilo, Mathem. vett. p. 88, die favissae in Stalien, die Lancos für Früchte, Wein, Del in Athen, die Germanischen Reller, Tacit. Germ. 16. Bhry= ger und Armenier wohnen auch unterirdisch (Bitruv II, 1, 5. vgl. Schol. Mikand. Aleriph. 7. Zenoph. Anab. Iv, 5, 25. u. A.).
- 3. Hierher gehören der pyramidale Thalamos der Kassandra (Lyfophr. 350.), der eherne der Danae, der der Alstinene, der Prötiben Paus. dxvood naoderoves Eurip. Jph. Aus. 738. [Die Pyramide ohnweit des Erasinos u. Lernä abgebildet von Mure Tour in Greece 11. p. 195, als Denkmal des herosichen Zeitalters, gleich einer andern in Argolis bei Gell p. 102 und der von Pausanias 11, 36 erwähnten. Vgl. L. Roß Reisen im Peloponnes S. 142. Stackelberg La Grèce P. 1829. Titelvignette, vgl. L. 294. A. 6.] Als eine Art von Gebänden wird auch das cherne Faß der Alsoiden (Js. v, 387.) und des Eurysthens (Apollod. 11, 5, 1.) gedacht. [Welcker Kl. Schriften Bd. II. S. cxv.] Als Gefängniß dient auch später in Messen (Liv. xxxix, 50. Plut. Philopömen 19.) ein thesaurus publicus sub terra, saxo quadrato septus. Saxum ingens, quo operitur, machina superimpositum est.
- 49. Das Myfenäische Schaphaus, das am besten erhaltene Muster dieser so weit verbreiteten und oft angewandten Gattung von Bauwerken, ist aus horizontalen, allmählig zusammentretenden, in einem Schlußstein (άρμονία τοῦ παντός) sich vereinigenden Steinlagen errichtet und mit einer pyramidalen, kunstreich überdeckten Pforte versehen; es war inwendig wahrscheinlich, wie manche ähnliche Gebäude, mit Erzplatten bekleidet, wovon sin horizontalen Reihen die Löcher der Nägel noch sichtbar sind, aber an der Fronte mit Halbsäulen und Tafeln aus rothem, grünem, weißem Marmor, welche in einem ganz eigenthümlichen Styl gearbeitet und mit Spiralen und Jiszaks verziert sind, auf das reichste decorirt.

- 1. Die Pforte 18 F. hoch, unten 11 F. breit, die Oberschwelle ein Stein, 27 F. lang, 16 breit (22 und 20 nach haller bei Bousquev.). Ueber die Reile zwischen den einzelnen Steinen einer Lage Cocketell bei Leake Morea. 11. p. 373. Donaldson pl. 2.
- 2. Ueber die Fragmente der Bekleidung, wovon zwei Tafeln im Brit. Museum sind, Wiener Jahrbücher xxxvi. S. 186. Donalbson pl. 4. 5. [Diese in der Nähe, ungewiß in welcher, gefundnen Stücke werden von Andern an den Wänden des Thürwegs angebracht. W. Mure Tour in Greece 11. p. 167. Stackelberg La Grèce setzt sie an das Portal. Drei Bruchstücke dieser Ornamente auch in München in den Vereinigten Sammlungen.]
- 50. In berfelben fraftvollen Beife haben sich die alten Griechen ber mythischen Borzeit, ohne Zweifel auch frühzeitig in Tempelanlagen (1), Grabmälern (2), auch Seeabzügen und Canalen (3), felbst Hafenbauen (4) versucht.
- 1. Bom Delphischen Tempel erzählen Paus. n. A. viele Sasgen, ber eherne ift wahrscheinlich einerlei mit bem ovdos (§. 48, 2.). [Der kleine Tempel auf der Spige des Ocha über Karpstos. §. 53. A. 2. gehört hierher.]
- 2. Die Grabmäler der herosischen Zeit hatten meist die Form conischer Hügel (tumuli, χολώναι). Phrygische (Athen. xiv. p. 625.), Amazonen Sräber (Plut. Thesens 26). Alte Grabhügel, Stieglig Beitr. S. 17. [Lelegien, Grabhügel so wie Bergvesten, der Leleger in Karien und um Milet, bei Strado.] Griechenland ist noch voll solcher Grabhügel. Zu den Grabmälern gehören mahrscheinlich auch Phramiden §. 48. A. 3, und] die Labhrinthe zu Nauplia (§. 46. Anm. 2.), bei Knossos (ein σπηλαίον ἀντρώδες nach Etym. M.), auf Lemnod (mit 150 Säulen; exstant reliquiae, Plin.), da Grabkammern in Felsen eine uralte Sitte dieses Volkes waren. Steinstüche gaben Gelegenheit. Λαβύρινθος ist ächt griechisch und hängt mit λαύρα zusammen. Dädalos als Architekt in Kreta und den Westeländern (§. 166.).
- 3. Die unterirdischen Abzüge des Ropaischen Sees (Katabosthra), die Schlünde (Cégedea) von Stymphalos und Pheneos, wo auch ein Canal des Herakles, scheinen von Menschenhanden wenigstens recvollommuet worden zu sein. [Bgl. §. 168. A. 3.]
- 4. Der χυτος λιμη ν von Ryifos ein Werk ber Giganten (Encheirogaftoren,) ober ber Belasger, Schol. Apoll. 1, 987.

51. Der Dorische Tempelbau dagegen hängt in seinen Ursprüngen deutlich mit der Einwanderung der Dorier zusammen. In ihm kehren die schon mehr auf Glanz und Reichthum gerichteten Bestrebungen der frühern Zeit wieder zur Einfachheit zurück, und die Kunst gewinnt dadurch seste Grundformen, die für die weitere Entwickelung unschäpbar waren.

Angeblich hatte Doros felbst bas Beraon bei Argos gebaut. Bistruv zv., 1.

52. In dieser Bauweise ift Alles zwedmäßig, in sich übereinstimmend, und eben baburch ebel und groß; nur bat 2 der Steinbau manche Formen bem frühern Solzbau abgeborgt, ber fich besonders im Gebälf lange erhielt. Aus dem Solz-3 bau erklären sich nämlich die ben Fries bildenden Triglypben (als Baltentopfe) und Metopen (als Zwischenöffnungen); fo wie auch die Tropfen unter den Triglophen und an den Die-4 lenköpfen des Daches darauf bezogen werden. Die große Starte ber Saulen, und bie ftarte Berjungung, fo wie Die enge Busammenstellung berfelben, bezweden Festigkeit und Solidität; mit ber Starke biefer Stugen ift aber auch Die darauf rubende Laft im rechten Berhältniffe, indem das Bebalfe bei den altern Bauwerfen von febr bedeutender Sobe 5 (3/7 der Säulenbobe) und Schwere ist. Die weite Auslabung bes Cavitals und ber farte Vorsprung bes Krangleistens. welcher die Bestimmung bes Daches, fich fougend auszubreiten, deutlich ausspricht, zeigen bas Streben nach entschie-Denem Charafter ber Formen; noch sucht die Architektur nicht, fcroffe Uebergange burch Zwischenglieder ju milbern. 6 Berhaltniffe find einfach, und die Gleichheit ber Dimensionen, Die in den einzelnen Theilen öfter wahrgenommen wird, befriedigt bas Auge; im Ganzen aber herrschen über die verticalen Linien ber Saulen und Triglyphen, welche burch Die Canneluren noch mehr bervorgeboben werden, Die großen horizontalen Hauptlinien des Architraus und Kranzes. 7 imposante Ginfachbeit ber hauptformen wird burch wenige und kleine zierende Glieber (Ginschnitte, Ringe, Tropfen, Nagelföpfe nach neueren Architeften) angenehm unterbrochen. 8 Ueberall find Die Formen geometrischer Art, meist aus graden

linien gebildet; jedoch tritt in Farben, die das frühere Alterstum lebhaft und grell liebte, auch vegetabilischer Schmuckhinzu.

- 2. Solzerner Tempel bes Poseibon Sippios bei Mantinea, Paní. viii, 10, 2. Metaponti templum lunonis vitigineis columuis stetit, Plin. xiv, 2. Oiropaov niwe Pauf. v, 20, 3. Eichene Saule im Beraon, v, 16. - Die einfachsten Tempel (onxoi) ber Borgeit maren wohl eigentlich boble Baume, in welche Bilber bineingestellt wurden, wie in Dodona (valer & er nuduert onyou, Se= sied. Schol. Sopholl. Trach. 1169. Fragm. 54. Göttling.), in Ephesos (vydv noeuro ert nreleng Dionnf. Per. 829. vgl. Rallim. auf Art. 237.), und die Artemis Redreatis in Arkadien (Pauf. vm, 13.). Artemis auf bem Baume (Caryatis) Relief, Annali d. 1. 1. tr. c, 1. Die Gaule entwickelt fich aus bem Baumftamm; ber viertantige Stein ift bazu viel unvortheilhafter; nur die unverletten Rreise machen bie Starte aus. Rlenze Aphorist. Bemertungen S. 57 ff. ift gegen bie Berleitung des Dorifden Tempelbanes vom Bolgbau. Aber bas Gefims und die Dielentopfe meisen darauf bin. Allso bas Brincip ift geficbert.
- 3. Eurip. Jphig. Taur. 113. (είσω τριγλύφων όποι κενόν) fett Ballentöpfe mit Zwischenöffnungen voraus. Eben so Orest 1366. κίφενγα κεδρωτά παστάδων ύπες τερεμνα Δωρικάς τε τριγλύφους. Holzerne Triglyphen sind auch Batch. 1216. anzunehmen.
- 3-7. Wgl. §. 275-277. 282. 288. Das Verhältniß 1: 1 läft fich in ber Saulenstellung und in ben Theilen des Gebaltes nache weisen.
- 8. Sittorff de l'architecture polychrome chez les Grecs. Ann. d. last. II. p. 263. rgl. g. 80. 274. lleber die Bemablung ber T. find die Untersuchungen des Bergogs von Luynes Métaponte P. 1833 f. (Annali v. p. 292.), nach gemahlten Terracotta = Fragmenten, und die das gange Alterthum umfaffenden Angaben von Semper : Borläufige Bemerkungen über bemablte Architeftur und Plaftit bei ben Alten 1834. (vgl. G. A. 8.1389.), zu berudfichtigen. Angler über die Polychromie ber Gr. Archit. und Sculptur und ihre Grengen B. 1835 (fehr übereinftimmend mit Gott. My.). B. Bermann Bem. über die antiken Decorationsmalereien an ben L. ju Athen in Allgem. Bangeitung Wien 1836. R. 11. Ginige Ornamente jum Theil gemahlt, gezeichnet in Althen 1835, das. 1837. R. 15. Bl. exviii. Blaue Triglyphen, wohl erhalten, auf der Afropolis gefunden (Triglyphen auch an den Propplaen u. in Aegina blau), 4. a. farbige Architekturftilde, Runftbl. 1836. R. 16. Terracotten, Stimziegel, Rinnleisten u. Gefimsstude gemahlt, das. N. 24. von Rof. Def. über Lithochromie Rumftbl. 1837. N. 15. vgl. Stadelberg 3. 5. 6. Much die Schriftstelen, wenigstens alle bie mit einem

Alëtom gekrönt waren, Roß Hall. A. E. 3. 1834. Intell. S. 322.] Alenze Aphorist. Bem. auf einer Reise in Griechenland S. 548 ff. [Gegen Uebertreibungen führt Ulrichs Reisen in Griechenland S. 72 f. viele Stellen der Allten an.]

- 1 53. Der Grund zu einer reichern Ausbildung des Dorischen Tempelbau's wurde in dem durch Land = und Seehandel frühzeitig blühenden Korinth gelegt; von hier ging
 die Ausschmüdung der Giebel durch Reliefs aus Thon (an
 deren Stelle hernach Statuengruppen treten), so wie der
 Stirnziegel durch bildliche Zierathen, später auch die zierliche
 Form der Felderdecken (Φατνώματα, lacunaria), aus. Byzes von Naros ersindet um Ol. 50. den kunstreichen Schnitt
 der Marmorziegel.
 - 1. Pindar Dl. 13, 21. nebft Bodh's Expl. p. 213. über ben Abler im ἀέτωμα. (Bgl. auch die Münze von Berge, Mionnet Descr. 111. p. 463.) Welder Rhein. Muf. 11. S. 482 gegen den Abler. Ueber die Felderbecken §. 283. In Bezug darauf fragt der Spartiat den Korinthier: Wachsen bei euch die Hölzer vieredig? Plut. Lyf. 13.
 - 2. Von Buges Pauf. v, 10. Ueber Die kunftliche Berbindung ber Biegel bgl. Liv. XLII, 2.

Wichtige Monumente ber Dorischen Gattung aus bieser Zeit waren bas Heräon von Dlympia (hirt 1. S. 228.), angeblich acht Jahre vor Drylos gebaut (Paus. v, 16. vgl. Photios Ler. p. 194.), und bas Epoche machende Heräon von Samos, von Rhöfos und Theodoros, um Dl. 40., angelegt. Vitruv vn. Praes. vgl. §. 80. Unm. 1, 3.

Ruinen. Der kleine Tempel auf Berg Ocha, aus großen Blöcken, mit ppramidalischem Thor, ohne Säulen, Hawkins in Walpole's Travels. [M. d. l. 111, 37. Annali xiv. p. 5. Bull. 1842. p. 169. Rhein. Mus. 11. S. 481. Sin Hypäthron, im Dach aus von allen Seiten über einander geschobenen großen Steinplatten ein Einschnitt. E. Dodwell entbeckte in Evklopischen Anlagen Italiens mehr als ein Hieron, namentlich in Cigliano, 50 K. lang, aus wohlzgeschnittnen unregelmäßigen Polygonen, in Marcellina, in Solle Malatiscolo, Universel P. 1829. N. 170. Andere später im Lande der Nequicoler Bull. 1831. p. 45 st.] — Die Ruinen des Tempels (der Pallas Chalinitis?) zu Korinth, die monolithen Säulen ans Kalfstein, $7\frac{2}{3}$ moduli hoch. Le Roy Mon. de la Grèce P. I. p. 42. pl. 25. Stuart Antiq. of Athens V. III. ch. 6. pl. 2. vgl. Leake Mores T. III. p. 245. 268. Descr. de Morée III. pl. 77. 78.

Ein Theil der Tempel in Selinunt icheint noch dieser Beriode ans jugeboren, Thierich Epochen S. 422 f.] — Der kleine Dorifche Tempel ter Remefis zu Rhamnus wird hier besonders der Mauern aus polygonen Blocken wegen erwähnt. Uned. Antiq. of Attica. ch. 7.

- **54**. Neben diese dorische Bauart tritt, nicht allmählig 1 durch vermittelnde Uebergange, sondern gleich als wesentlich verschieden, Die Jonische. Die Gaulen haben bier von 2 Anfang an viel folantere und fich weniger verjungende Schäfte, welche durch Basen emporgehoben werden. Die geschmudte 3 und mit vorhängenden Theilen (ben Voluten) verfebene Form ber Capitale fann nicht blos aus bem Nothwendigen und 3medmäßigen abgeleitet werden. Das Gebalt behalt vom 4 Dorifchen nur die allgemeinen Abtheilungen, aber giebt bie naberen Beziehungen auf ben Solzbau auf; es ift ben folanfern und weiter gestellten Stugen gemäß viel leichter, und bietet weniger einfache Massen bar als bas Dorische. Ueberall 5 berichen mehr rundliche und gleichsam elastische Formen (wie in ben Bafen und Polstern), mehr fanfte Uebergange (wie mifchen Frice und Krang), wodurch die Gattung eine beitere Anmuth erhalt, ohne bas Charafteristische ber Formen ju verlieren. Die Verzierungen einzelner Glieber finden fich meift 6 in Persepolis wieder (s. 244, 6.) [282. A. 5.], und waren vielleicht in Asien frühzeitig weitverbreitet.
- 2. Die Säulen am Tempel von Ephcfos waren acht Diameter fech, Bitruv zv., 1. 2-4. S. §. 275-277.
- 3. Das Jonische Capital ift ein verziertes Dorisches, über befim Echinus ein Auffat aus Boluten, Canal und Polstern gelegt ift, welcher auf abnliche Beije am obern Rande von Altaren, Cippen, Prenumenten vorkommt, und wohl aus angehängten Widderhor= netn hervorgegangen ift. Bgl. Seinch. s. v. κριος — μέρος τι τοῦ Kogirdiov xioros (wahrscheinlich die Bolnten daran). Da der Wid= bet ein gewöhnliches Todtenopfer war, so stimmt dies mit der Ablei= inng der Jonischen Ordnung aus Grabsaulen, bei Stadelberg Apollot. 3. 40 ff. R. Rochette M. l. 1. p. 141. 304., sehr übertrieben von Carelli, Diss. eseg. int. all' origine ed al sistema della sacra Archit. presso i Greci. N. 1821. Voluten = Capital, σπειροχέφαλον Marm. Oxon. 11, 48, 19. Daber vielleicht bei Plinine in spiris coamnarum auf die Voluten zu beziehen. Beispiel einer Jonischen Saule als Grabstele auf Attischen Bafen, M. Pourtales pl. 25. Boluten=Altar z. B. Stackelberg Gräber Taf. 18. Altionische Base remandt der Pelasgischen und Perfischen. Angler S. 26. [E. Guhl

Bersuch über bas Jonische Kapital, Berl. 1845 aus Crelles Journal für Die Bautunft.]

55. Die Anfänge vieser Architektur liegen wahrscheinlich schon in frühen Zeiten, da sie bereits an dem bald nach Olymp. 33. gebauten Schathause des Sikyonischen Tyransnen Myron zu Olympia, außerhalb Joniens, gefunden wurde, und sich gleich beim Beginn der folgenden Periode am Heisligthum der Artemis von Ephesos in voller Herrlichkeit entsfaltete.

In diesem Thesauros waren zwei Thalamoi, ber eine Dorisch, ber andere Jonisch gebaut, und mit Erz wenigstens bekleidet, Paus. v1, 19, 1.

Ms eins der merkwürdigern Gebaude ber Zeit verdient hier noch Erwähnung Theodoros bes Samiers tuppelformige Stias ju Sparta, Pauf. III, 12, 8. Etym. M. s. v. Exiás.

3. Die übrige Zettonit.

- 1 56. Schon die von Homer geschilderte Zeit legt großes Gewicht auf die zierliche und reiche Arbeit von Geräthen: Sesseln, Bettstellen, Laden, Bechern, Kesseln, Wassenstüden.
 2 Was darunter die hölzernen Geräthe anlangt: so wersen diese mit dem Beile aus dem Groben gehauen (τεκταίνειν, πελεκείν), dann sorgfältiger mit seinern Instrumensten bearbeitet (ξέειν), und hieraus in vertieste, eingeborte Stellen Schmud aus Gold, Silber, Elsenbein, Bernstein eingelegt (δινοῦν έλέφαντι καὶ ἀργύρω, δαιδάλλειν). [δινοῦν ift drechseln, das Bunte entsteht durch aufgeheftete gedrechselte Stüde.]
 - 2. S. die Beschreibung des Bettes des Odusseus, Od. xxIII, 195. (vgl. 3l. 111, 391.), des Sessels, den der τέκτον Ismalios der Penelope gemacht, Od. xIX, 56., auch der χηλος καλή, δαιδαλέη im Belte des Achill, Il. xvI, 221., und der, welche Arete dem Odusseus giebt, Od. vIII, 424. Τεκταίνειν auch von Schiffen, über deren Arbeit Od. v, 244. zu vgl.; der Troische τέκτων Αρμονίδης ist darin ausgezeichnet (Il. v, 60.). Δινούν bedeutet rundarbeiten, wie τορνούν, vgl. Schneider im Lex. s. v. τορεύω. Inftrumente bei Homer: πέλεχυς, σχέπαρνον, άξίνη, τέρετρα, τρύπανον (mit

Riemen Ob. 1x, 383. Eurip. Rofl. 460.), στάθμη. — Elfen bein tommt an Schlüffeln, Bügeln, Schwerdtscheiden (xoled's reoneistov ελέφαντος, Ob. v111, 404. vgl. πριστοῦ ελέφαντος Od. xv111, 195. x1x, 564.) vor; so wie Eleftron (Bernstein, Buttmann in den Schr. der Berl. Alademie 1818. 19. hift. Gl. S. 38.) [Mythologus Bd. 11. S. 337.] an Wänden und Geräthen. [Ugl. die Phönicische Kunst §. 239.]

- 57. Diese eingelegte Arbeit in Holz wurde auch noch 1 in nachhomerischer Zeit mit Vorliebe fortgesetzt, und anstatt bloßer Zierathen sigurenreiche Compositionen an hölzernen Geräthen gebildet. So verziert war die Lade (λάρναξ, 2 χυψέλη), welche die Rypseliden als Tyrannen des reichem Korinthos nach Olympia geweiht hatten.
- 2. Die Chrysest. x1. p. 325. Reisk. ώς αὐτὸς έωρακώς είην έν Όλυμπία, έν τῷ ὀπισθοδόμφ τοῦ νεὼ τῆς Ήρας ὑπό· μνημα της άρπαγης έκείνης, έν τη ξυλίνη κιβωτώ τη άνατεθείση υπό Κυψέλλου. Sie stand im Heraon zu Olympia, war aus Cedern= bolz, von bedeutendem Umfange, wahrscheinlich elliptisch, da Pausanias leine verschledenen Sciten erwähnt, und dagraf von Deukalion's und andern Schiffen gebrancht an eine folche Form zu benten gestattet. Die Figuren waren theils aus dem Holze hervorgearbeitet, theils aus Gold und Elfenbein eingelegt, in fünf übereinanderliegenden Streifen (zwears), die Pauf. herumgehend, die erfte, britte und fünfte von der Rechten gur Linken, die zweite und vierte von der L. zur R. ge= bend beschreibt. Sie enthalten Scenen aus den heroischen Mythen, jum Theil auf die Ahnen des Rupfelos, der aus Theffalien ftammte, bezüglich. Wgl. &. 65, 3. Pausanias, welcher die von dieser Lade erjählten Fabeln glaubt, bentt fie fich nun Olymp. 10. verfertigt, und den Cumelos als Urheber der Aufschriften: aber Beratles hatte darauf ion seine gewöhnliche Tracht (Paus. v, 17. ex.), die er erst nach Dl. 30. erhielt, g. 77, 1. Ueber Die Inschriften Bolfel Archaol. Nachlag. I. S. 158. — Benne über den Raften des Rupfelos; eine Borlejung 1770. Descrizione della cassa di Cipselo da Seb. Ciampi. Pisa 1814. Quatremere= de=Quincy Jup, Olymp. p. 124. Belder's Zeitschrift für Gesch. und Ausleg. der Runft. Th. 1. S. 270 ff. 536. Siebelis, Amalthea 11. S. 257. Thiersch Epochen. S. 169. (1829.) [D. Jahn Archäol. Auff. S. 3. H. Brinin im R. Rhein. Muj. v. S. 321. 335 ff.]
- 58. Von metallnen Geräthen, wie sie in höchster 1 Bollsommenheit Hephästos, ber Vorstand aller Schmiede (χαλχείς), verfertigt, rühmt Homer Kessel, Schalen, Dreissüße, Becher, Panzer, Schilde, zum Theil als einheimische,

- 2 zum Theil als ausländische Arbeiten. An diesen kommen eine große Menge metallischer und andrer glänzender Stoffe vor, welche man auf eine effektvolle Weise zusammenzustellen liebte.
 - 1. Dreifinge des Hephästos, Jl. xvIII, 374. und sonst. Restor's Becher mit zwei Böden und vier Henteln (ονατα), an denen goldne Tauben gebildet, Astlepiades περί Νεστορίδος, Amalthea III. S. 25. Der Ryprische Panzer (daran χυάνεοι δράχοντες ίρισσιν ἐοιχότες), der Schild mit einem Gorgoneion, und die übrige Rüstung des Agamenmon, Jl. xI, 17 ff. Schild des Aeneas, Jl. xx, 270. Ein Aeguptischer Spinusorb, Dd. IV, 125., Sidonische Krateren, Jl. xxIII, 743. Dd. IV, 616. [vgl. §. 240, 4.] Ein χαλχεύς und χρυσοχόος Lactetes vergoldet die Hörner der Stiere, Dd. III, 425.
 - 2. Metalle. Erz, auch Eisen ('Ιδαΐοι Δάκτυλοι εύρον έν οὐρείγοι νάπαις ἰόεντα σίδηρον, ές πῦς τ' ἤνεγκαν καὶ ἀρπιρεπες ἔργον ἔδειξαν, βιροτοπίδ), Gold, Silber, κασσίτερος (wahricheinlich Zinn, Latein. plumbum album, Beckmann Gesch. der Ersindungen IV, S. 327 ff.), Blei, κύανος (ein metallischer Stoff von schwarzblauer Farbe), τίτανος (Gups) am Schilde des Heratles bei Hesiod. Bgl. Millin Minéralogie Homérique (2 éd. 1816.) p. 65 seq. Köpte Kriegswesen der Griechen im herosschen Zeitalter S. 39. lleber die Instrumențe ἄκμων (ἀκμόθετον), ξαιστήρ, σφυρά, πυράγρα, die φυσαι (ἀκροφύσιον), χόανα Millin p. 85. Clarac Musée de Sculpt. 1. p. 6 seq.
- 59. An einem dieser Kunstwerke, dem Hephästischen Schilde des Uchilleus, schildert Homer auch große Compositionen aus zahlreichen Figuren: aber grade die große Fülle und Ausdehnung dieser Darstellungen und die geringe Rückssicht, welche dabei auf das wirklich Darstellbare genommen wird, entsernen den Gedanken an menschliche Arbeiten von ähnlichem Umfang, wenn man auch wohl zugeben muß, daß im Kleinen Figuren auf Metallplatten anzubringen nichts Unerhörtes war. Man kann dabei nicht anders versahren sein, als daß man das erweichte und zu Platten geschlagene Metall mit scharfen Instrumenten zuschnitt, und mit Rägeln, Stiften u. dgl. auf den Grund besessigte.
 - 1. Am Schilde des Achilleus haben Restaurationsversuche angesstellt früher Boivin u. Caplus, neuerlich Quatremères des Quincy Jupiter Olymp. p. 64. Mem. de l'Institut royal. T. IV. p. 102.,

[Recueil de Dissert. 1817] und Flarmann für eine neue Silberarbeit. Bgl. Welcker Zeitschr. 1. S. 553. ad Philostr. p. 631. [Nauwerf ber Schild des Ach. in neun Darstell. Berlin 1840. Programme über dens. von D. Lucas, Emmerich 1842, Marr in Coesseld 1843. Clemens in Bonn 1844. Bgl. H. Brunn im N. Rhein. M. v. S. 340. Ueber den Hessol. Schild R. Lehrs in Jahns Jahrb. 1840, S. 269 ff.]

- 2. Ueber das Schmelgen des Metalls Jl. xvIII, 468. Hef. Theog. 862. vgl. Schneider s. v. χοάνη. Gußwerke aber sind später, so wie die Runst des Löthens. Alle älteren Werke sind mit dem Hammer getrieben (σφυρήλατα) u. die Zusammensügung geschieht durch mechanische Mittel, δεσμοί (Il. xvIII, 379.), ήλοι (Il. xI, 634.), περόναι, κέντρα (Paus. x, 16, 1.). Nescholos Sieben 525 st. έν χαλχιλάτω σάχει Σφίγγ ωμόσιτον προςμεμηχανευμένην γόμφοις λαμπρον έχχρουστον δέμας. Das Besestigen von Metallzierathen aus einen Grund (z. B. auch das Verzieren von Sceptern mit goldenen Nägeln) ist die έμπαιστική τέχνη. S. Lobect zu Soph. Nias B. 846. S. 357. Athenäus xII. p. 543 f. σχίπωνι χρυσᾶς έλικας έμπεπαισμένο.
- 60. Sehr vervollsommnet wurde nach den Homerischen Zeiten die Arbeit an Gefäßen durch zwei große Ersindungen, erstens die des Guffes in Formen, welche einem Samischen Meister Rhökos, Phileas Sohn, und seinem Sohne Theodoros zugeschrieben wird, [nicht nachweislich bei den Phöniciern, §. 240, 3], und ohne Zweisel auch bet der Versertigung von Krateren und andern Gefäßen, in denen diese Künstler sich auszeichneten, ihnen großen Vorschub leistete.

Die Geschichte ber alten Samischen Künftler=Schule ist iehr ichwierig, auch nach Thiersch Epochen S. 181. (ber zwei Theosteros u. zwei Telekles unterscheidet), hirt Amalth. I. S. 266. (ber beide Unterscheidungen verwirft), Meher Kunstgesch. Ann. S. 26., Sillig im Cat. Art. s. vv. Rhoecus, Telecles, Theodorus, Panosta Sam. p. 51., mit dem das Folgende am besten stimmt. Hierin verzeinigen sich die Zeugnisse: Herod. I, 51. III, 41. 60. Diodor I, 98. Bitruv Praes. vII. Plin. vII, 57. xxxiv, 8, 19, 22. xxxv, 12, 43. xxxv, 13, 19, 3. Paus. III, 12, 8. vIII, 14, 5. x, 38, 3. Amynstas bei Athen. xII, 514 F. Diogen. L. II, 8, 19.; mur daß, mit Einigen bei Plinius den Rhötos und Theodoros lange vor Ol. 30. zu segen, die Geschichte des Ephessischen Tempels, §. 80. A. 1., nicht dulbet. Die möglichste Dehnung der Genealogie ist diese:

Dlymp. 35. Rhölos, Phileas Sohn, der erfte Architekt des ungesteuern heraons (Samos also schon fehr reich und mächtig; es erhielt

Dl. 18. die ersten Trieren; seine Macht scheint besonders um Dl. 30. zugunehmen), am Lemnischen Labyrinth thatig. Erfindet den Erzguß.

Ol. 45. Theodoros am herdon thatig, so wie beim Labyrinth. Grbauer der Stias, legt die Fundamente des Ephesischen Alrtemision. Erfindet angebslich normam, libellam, tornum, clavem. Giest Statuen aus Eisen.

Telekles arbeitet mit dem Bruder zusammen.

DI. 55.

Theodoros, nicht mehr Arschitett, blos Metallarbeiter, arbeitet für Arbsos (zwischen 55 u. 58.) einen großen filbernen Arater, faßt den Ring des Polytrates, und macht einen goledenen Arater, den man im Pallast der Berfer = Könige fab.

Wahrscheinlich gehörte zu ben Werten bieser Schule schon der eherne Kessel, welchen die von Tartessos heimkehrenden Samier (um Dl. 37.) ins herdon weihten, mit Greifenköpfen in hautrelief am Rande, und drei knieenden, 7 Ellen hohen Figuren als Füßen. herod. 1v, 152.

61. Zweitens durch die Kunst des Löthens (der xolanois, ferruminatio), d. h. einer chemischen Verbindung von Metallen, in der Glaukos von Chios, ein Zeitgenoß des Halpattes (40, 4—55, 1.), und wahrscheinlich Zögling der Samischen Erzgießer, sich Ruhm erwarb, und seine Kunst ebenfalls durch künstliche Geräthe, besonders den Untersatz eines Kraters zu Delphi, bewährte.

Von Chios nach Gerod., Paus. u. A., von Samos nach Steph. Byz. s. v. Aίθάλη. S. Sillig s. v. Glaucus, nebst den Scholien zu Platon Phäd. p. 108, 18. Beff. u. Heindorf p. 225. Besonders wird die κόλλησις σιδήρου als seine ausschließliche Ersindung genannt; daß es Löthung ist, läßt sich nach Paus. x, 16, 1. sehr deutlicher Beschreibung des ὑποκρητηρίδιον nicht bezweiseln. Ingleich wurde aber Glaukos auch wegen der Kunst, das Gisen zu härten und zu erweichen (σιδήρου στόμοσις καὶ μάλαξις), bewundert (Plutarch de def. or. 47.). Vgl. Ramshorn de statuar. in Graecia multitud. p. 19 sqq. Ueber die Art des Löthens Fea zu Winckelm. Th. v. S. 429. Dresden. Ἐπίτηκτος κρατήρ C. l. 1. p. 236.

62. Ein brittes Handwerk, welches wegen der unscheinsbaren Geräthe, die es, für sich genommen, liesert, weniger erwähnt wird, als es seines Zusammenhangs wegen mit der plastischen Kunst verdiente, ist die Töpferkunst, zega
evring. Sie blüht als ein sehr ansehnliches Gewerk besonders zu Korinth, Aegina, Samos und Athen, wo die Töpfer seit alten Zeiten einen bedeutenden Theil der Bevölskrung ausmachten.

Homer beschreibt Il. xvIII, 600. Die Topferscheibe, das niedliche Gedicht Kauisog f Kegauig den Dsen, den Athena beschift, aber viele feindliche Dämonen bedrohen. Toogog von Talos. Das Handwert wird zeitig in Korinth ansgebildet (Hyperbios, Dibutades, s. Bodh ad Pind. Ol. XIII, 27.); auf Negina (Aeginet. p. 79., auch Pollur VII, 197. Heshch u. Phot. s. v. 'Had nergaia); in Samos (Samia terra, vasa, Panosta Sam. p. 16.); in Athen (Kerameisos Stadiquartier und Borstadt; Athena, Hephäsios und Prometheus Vorsteher des Gewerts; Kordbos sollte die ersten Töpferwertskätten, Hyperbios und Euryalos (Agrolas dei Paus.) nach Plin. die ersten Backstein=Mauern errichtet haben; die Erde der Kolias war ein treffliches Material; Delkrüge Preise an den Panathenden, daher die Amphora auf Münzen; Topfmarkt besonders am Feste des Weinsilslens, er rois Xovoi; Phönikier sihrten nach Skylar p. 54. Hud. Attische Geschirre die nach Kerne. Bgl. Valcenaer ad Herod. v, 88. u. Wien. Jahrb. xxxvIII. p. 272.).

63. So wie die Töpfer in diesen Werkstätten ihr Mas 1 terial, welches die Natur trefflich darbot, zu verseinern und ihm durch Mischungen, besonders mit Röthels Erde, mehr Reiz zu geben suchten: so sinden sich auch schon an den ältes 2 sten Gefäßen Griechischer Werkstätten zierliche Formen, und in Henkeln, Griffen und andern aus freier Hand zugefügten Theilen tritt die Kunstfertigkeit des Plasten im ursprünglichsten Sinne bervor.

lleber ben seinen mit Sand gemischten Thon, der sich in Grieschenland findet, Duc de Lupucs de la poterie antique. Ann. d. Inst. T. IV. p. 138. Dibutadis inventum est, rubricam addere, aut ex rubrica cretam fingere, [Cod. Bamberg und Islor xx, 4, 3. ex rubra creta] Plin. Die Erde von Kolias mischte sich trefslich mit µ1205, Suidas s. v. Kwliasog xegapyes.

4. Bilbenbe Runft.

- 64. Die Homerischen Gebichte und die auf anderin Waze und zugekommenen mythischen Nachrichten stimmen darin überein, daß das frühere Griechenland außer Götterbildern keine Bilbfäulen kannte. Und wenn auch zum Schmuck von Geräthen dienende oder an Baudenkmälern angebrachte Bildwerke sich stehen frühzeitig vorkommen: so scheint ein rundes, für sich stehendes Bild, welches kein Tempelidol war, in Grieschenland lange Zeit etwas Unerhörtes gewesen zu sein.
 - 1. Die goldenen Dienerinnen bes Bephäftos, die goldenen Fa= delträger und golbenen und filbernen Bunde, die Bephaftos dem 211= finoos ju Bachtern bes Saufes gegeben, beuten fcwerlich auf etwas Wirkliches. [Ein goldner Bund im Temenos des Beus in Rreta, Anton. Lib. 36, Nachahmung ber wirklichen Bewachung ber Pforten der Tempel z. B. auf dem Erpr, auf dem Capitol; die goldnen Ly= chnuchen ahmen die wirklichen Odyss. vii, 91 nach, die einfachfte Gr= findung für Candelaber, die sich wiederholt in Engeln als Facelhal= tern, von einem Zeitgenoffen des Cor. Ghiberti (Boifferee Gefch. des Dome zu Coln S. 13) und angeblich des Michel Angelo, einem schr schönen Werke in einer Kirche zu Florenz. Nach derfelben Idee ift ber Candelaber febr alten Style aus Bulci, Cab. Pourtules pl. 40. p. 112.] Die Stelle der 3l. xvIII, 590. ift mit einigen alten Gr= klarern fo zu verstehn: daß Bephaftos einen Tangplat, eine Orche= ftra, an dem Schilde bildet, jenem ähnlich, den Dadalos in Anoffos für die Ariadne eingerichtet (Die nach Rretischer Sitte mit Jünglingen tangt). Dies ift die Grundbedeutung von zogos, vgl. 31. 111, 394. Dd. viii, 260. nebst Eust., ihre Festhaltung entsernt alle Schwierig= feiten. Die fpatern Rreter verftanden die Stelle freilich andere, Bauf. 1x, 40.; auch b. j. Philostr. 10. [Die alte Base des Rlitias- in Floreng (Bullett. 1845. D. 7.) ftellt ben Chor bes Dabalos in fieben Paaren bar, gewiß nach bem Ginn bes Dichters, f. Rhein. Duf. 11. S. 484.]
 - 2. Ein sehr merkwirdiges architektonisches Bildwerk sind die Ryklopischen Löwen auf bem Thor von Mykenä aus grünem Mar=
 mor, Dodwell II. p. 239. (vgl. die Sage von den Mauern von Sar=
 dis Herod. 1, 84.) in einem zwar roben, aber natürlich einsachen
 Styl. Paus. II, 16. 4. W. Gell Argol. pl. 8—10. D. A. A. Tf.
 1, 1. Specimens II, 3. Descr. de la Morée II, 60. Aehnlich die
 Aegyptischen, Klenze Aphorist. Bem. S. 536. Cher nach Persien,
 Phönikien und Lydien hinweisend. [Der grüne Marmor ist nur der
 Aegyptischen Hypothese zu Liebe angenommen, sehr kedlich, denn der
 Stein ist derselbe, der ganz in der Nähe gebrochen wurde, nur aus=
 gesucht. Uebrigens s. auch Göttling das Thor von Mykenä im R.

Rhein. Mus. 1. S. 161. 23. Mure Tour in Greece 11. p. 167 ff. Annali d. I. archeol. xvII. p. 168. Mertwürdig genug ift auch die am Sipplos, zwei Stunden von Magnefia, in vertieftem Grund aus tem Felfen in Bochrelief ausgehauene Figur, Die ichon Chishull als Nivbe erkannte und als folche Stenart If. 1. (8. 341* 21. 3.) bekannt gemacht bat. Auch Mac Farlan Constantinople in 1828. L. 1829 gab eine schattenartige Beichnung p. 317, dachte aber an Cybele, was ein Irrthum ift, f. Bull. 1843. p. 65. Paufanias besuchte Diefe Niobe 1, 21, 5 und gebenkt viii, 2, 3. ber Sage, bag fie im Sommer weine, welche schon die Ilias kennt xxtv, 615. nicht gang perpendicularen Felsenwand rinnt von einem großen Gin= ihnitt über der Figur Waffer herab. Sie ift übrigens figend, hat tie Sande fiber einander geschlagen und ben Ropf ein wenig auf Die Seite geneigt, beibes paffend jum Ausbrud ber Trauer. Br. Steuart bestätigte mundlich, was Paufanias andeutet, daß man in der Rabe, wenn man binauf gestiegen ift, teinen Meifel ertennt, wahrend man ren unten, wie Dac Farlan angiebt, aus beträchtlicher Entfernung, bei einer Bobe von etwa 200 g. bas Bilb, bas bie breifache natür= lide Grofe haben foll, beutlich erblickt.] Der Gefchmad an Thierfiguren, auch monftrofen, jur Bergierung zeigt fich fehr fruh in ben berichiedenften Arten von Runftwerfen. Bgl. g. 75, 2. 434, 1.

- Abgesehen von den außern, in dem Mangel ber 1 Technik liegenden Umständen, welche der Entwickelung der bildenden Kunft große hindernisse in den Weg legten, war ce ber ganze Charafter ber Phantasie, insofern sie sich mit bem Leben ber Götter und Berven beschäftigte, welcher in jener Zeit bei ben Griechen Die Ausbildung ber Plaftik noch jurudhielt. Die Phantasie der Griechen, wie sie in der epi= 2 iden Poefie bervortritt, ift noch zu fehr mit der Ausmahlung des Wunderbaren und Uebergewaltigen beschäftigt, Die Vorstellungen von den Göttern haben noch zu wenig sinnliche Bestimmtheit erlangt, als daß die Poefie nicht weit beffer zu ihrer Darstellung sich geeignet haben sollte als die Plastik. In der bildenden Runft Diefer Zeit nehmen grelle Darftellun- 3 gen von Schreckgestalten (wie das Gorgoneion) einen bedeutenden Plat ein; durch folche vermochte die noch robe Runft zuerst Intereffe zu erregen.
- 2. Allerdings ift icon bei homer bas plastische, feste Gestalten bildende, Talent nicht zu verkennen, aber es bildet fich erst durch die epische Poeffe allmählig ans. Die Gestalten der Götter sind gi= santisch; ihre Erscheinungen nicht selten geisterhaft, die Formen, in denen sie erscheinen, lassen sich oft wenig bestimmt denten. Die Bei=

wörter find meist weniger plastisch als bedeutungsvoll. Bei der jegogooders Egerés, bei den im Winde dahin fahrenden Harppien darf
man sich nicht spätere Runstgestalten vorstellen. Auch die Thaten der Herven sind oft unplastisch, die des Achillens am meisten. Homer hat teine von Bildwerten entlehnten Bilge, wie spätere Dichter.

Darin liegt wohl ber Grund ber auffallenden Erscheinung, warum die schmückenden Bildwerke am Schilde des Achill u. sonst bei homer nie unythische Gegenstände, sondern aus dem bürgerlichen und Landleben genommene enthalten (was die übersahn, die die beiden Städte für Eleusis u. Athen erklärten), ausgenommen etwa die über das Bolk vorragenden ganz goldenen Figuren des Ares und der Athena, (denn Eris, Andoimos haben sich in Menschen verwandelt). Der Schild des herakles, wenn auch zum Theil roher gedacht und phantastischer ausgeschmückt, steht doch in vielen Stücken den wirklichen Kunstwerken, namentlich den ältesten Vasengemälden, so wie dem Kasten des Kupselos, weit näher, wie in dem Drachenbilde der Mitte, der Ker, der Kentaurenschlacht, Perseus und den Gorgonen, den Ebern und Löwen. Die weitere Ausssührung des über den Schild des Hezatles Gesagten habe ich in Zimmermanns Zeitschr. f. Allterthumswissen. 281. §. 345** A. 5.

- 3. Die Gorgo-Maste ichwebt icon Somer und Befiod aus Bildern vor, wie das Ryklopische Gorgoneion bei Argos (Paus. 11, 20, 5.) war, bem manche Abbildung auf alten Müngen, Bafen, Reliefs ziemlich nabe fteben mag. G. Levezow über Die Entwickelung bes Gorgonen=3beals. B. 1833. G. 25 f. §. 397, 5. bestritten von Duc de Lupnes Ann. d. Inst. vi. p. 311. Aehnlicher Art mar bas Grambild bes Drachen (doaxorrog wobog) auf dem Beratles-Schilde (Befiod 144) und der lowenköpfige Phobos des Agamemnon-Schildes auf dem Raften des Appselos (Pauf. v, 19, 1. vgl. 3l. x1, 37.), auf dem überhaupt eine grelle Symbolit berrichte, wie in der Labin= heit von Tod und Schlaf, der graufigen Rer (Paus. v, 19, 1. rgl. mit Schild 156. 248.), Der feltsamen Artemis-Figur §. 363. Stirnziegel mit Gorgonenmasten geschmückt in Selinus u. a. Orten. Dibutades war nach Plinius xxxiv, 12, 43. der Plastes, qui primus personas tegularum extremis imbricibus imposuit, val. Birte Geich. der Bankunft 1. S. 227. L. Rog im Runftblatt 1836. N. 57.
- 1 66. Was nun aber das Götterbild betrifft, so macht dies von Anfang an durchaus nicht den Anspruch, ein Bild (είκών) des Gottes zu sein, sondern ist nur ein symbolisches Zeichen (§. 32.) seiner Gegenwart, wozu die Frömmigkelt alter Zeiten um so weniger Acuperes bedarf, je mehr sie innerlich von dem Glauben an diese Gegenwart erfüllt ist: daher nichts gewöhnlicher, als robe Steine, Steinpfeiler,

Solzpfähle u. bgl. als Cultusbilder aufgestellt zu sinden. Zum Gegenstande der Verehrung wird alles dies weniger 2 durch die Form als durch die Consecration (Hgvois). Wird 3 das Zeichen zur Ehre des Gottes kostdarer und zierlicher ausgebildet, so heißt es ein ayalua, wie auch Kessel, Oreissie und andere Zierden der Tempel.

1. Appol lido: besonders bei großen Raturgöttern, Eros von Thefpia, Chariten in Orchomenos. Pauf. 1x, 27, 1. 35, 1. vgl. v11, 22, 3.

Eqμαια Steinhaufen, durch welche man zugleich die Wege reis nigt, wobei die naive Frömmigkeit der Borzeit zwei Zwede zugleich erfüllt. Guftath. zur Ob. xvi, 471. Suidas Ερμαιον. E. Otto de diis vislibus. c. 7. p. 112 sq. Mit Del begoffene Steine an den Dreiwegen, Theophraft Char. 16. vgl. Casaub. Der Zede καππώτας in Lakonien, Pauf. 111, 22. Iupiter lapis als Römischer Schwurgott.

Die breißig Pfeiler zu Phara ale Bilbfaulen eben fo vieler Gotter, Pauf. vn, 22, 3. Dehr von folden Steinpfeilern Boega

de Obeliscis p. 225 ff.

Im Tempel ber Chariten von Ryzitos war ein breiediger Pfeiler, ben Athena felbst als erstes Aunstwerf geschenkt, Jacobs Anthol. Pal. 1. p. 297. n. 342. Bodh Expl. Pind. p. 172.

Apollon Aghieus xiwr xwroeidis bei den Doriern, in Delphi und Athen. Dorier 1. p. 299. Rommt auf Münzen von Ambratia, und Apollonia und Drifos in Juhrien vor. Millingen Ancient coins 1831. pl. 3, 19. 20. D. A. A. 1, 2. Aquieus nach Manchen dem Dionhsos gehörig. Harpolt. v. aquias. Artemis Patroa, Paus. 11, 9, 6.

Die Stele auf dem Grabe, ein ξεστός πέτρος, ist ein ἄγαλμ' Λίδα, Pind. N. x, 67. Das Στοράου ein βρέτας Διός τρο-

saiov, Gurip. Belder Sylloge Epigr. p. 3.

Lanzen als alte Götterbildfäulen (Räneus, Parthenopäos bei Meichplos) Juftin NLIII, 3. Agamemnon's Steptron oder δόρυ in Charonea verehrt, Paul. IX, 40, 6. So ftellt der Dreizad den Poseidon (Böttiger Amalth. II. S. 310.), das χηρυχείον den Hermes dar; solche ἀγάλματα muß man sich auf der χοινοβωμία bei Meichplos Ixer. 219. denten.

Die hera zu Argos ein xior, Phoronis bei Klem. Strom. 1. p. 418., zu Samos oaris (Rallimachos bei Euseb. Praep. Ev. 111, 8.), so wie die Athena zu Lindos ein Lecor &dos, d. h. ein unbearbeiteter, glatter Balten. Nach Tertullian Apolog. 16. die Pallas Attica u. Ceres Raria ein rudis palus. Dionysos (περεκιόνιος) zu Theben eine Saule mit Ephen umrantt, Klem. Str. 1. p. 348. Selb. Hermes Bhallus in Kyllene. Paus. v1, 26, 3. vgl. Artemis

bor 1, 45. Reiff p. 257. Die Diockuren in Sparta zwei Balken mit zwei Querhölzern (δόκαρα), Plut. de frat. am. 1. p. 36. Die Ikarijche Artemis ein lignum indolatum, Arnob. adv. gentes vi, 11. u. f. w. Bgl. unten: Phönifier §. 240.

2. Ueber das idoveolou (aufrichten, mit Bolle umwinden, falsben, tabei eine Oblation ober Opfer) Bandale de oraculis p. 624.

23gl. §. 68, 1. 83, 2. 422, 6.

3. Ueber ἄγαλμα Ruhnten ad Timaeum, 2. (Koch Obs. p. 1.) Siebelis Pauf. T. 1. p. xLi. Barter's Stephan. s. v.

67. Um das Zeichen in nähere Beziehung zur Gottheit zu setzen, fügt man einzelne besonders bezeichnende Theile hinzu, Köpfe von charakteristischer Form, Arme welche die Attribute halten, Phallen bei den erzeugenden Gottheiten. Hierdurch entstand die Herme, welche sehr lange Zeit das Hauptwerk der Sculptur in Stein blieb.

Die Pfeilerbildung (rereaywros egyacia) ber hermen war mohl, wie der Bermeedienft, in Artadien zu Saufe (Banf. viit, 31, 4. 39, 4. 48, 4. περισσώς γαρ δή τι τῷ σχήματι τούτφ φαίνονται μοι χαίρειν οἱ Άρχάδες); aber wurde zeitig von den verwandten Athenern cultivirt (Thut. vi, 27.), von mo Paufan. (1, 24. iv, 33.) die vieredten Bermen ableitet. Eppoylogeia in Athen das Quartier der Steinarbeiter (2.005001 Lutian's Tranm 7.). Der Ropf feilbartig (σφηνοπώγων, Artemidor 11, 37.); statt der Arme (ακωλοι, trunci) höchstens Vorsprünge zum Kranzaufhängen (D. A. R. 1, 3.); ber Phallus darf nicht fehlen (ben die Equoxonidat negiexowar, rgl. be= sondere Aristoph. Lysistr. 1093.; Plutarch an seni 28.); öfter ein Mantel umber (Pauf. vin, 39, 4. Diogen. &. v, 82.). Sie fteben auf den Straffen, an Krenzwegen, baber mit mehrern Röpfen (z. B. ber breikopfige Hermes bes Profleides zu Antyle, von Ariftoph. reiφάλης genannt, Philochoros p. 45. Siebelis; ber vierköpfige von Telefarchides im Rerameilos, Euft. zur 31. xxiv, 333. Befich s. v. Έρμῆς), auch als Wegweiser, mit Stadienbezeichnung (zum C. I. n. 12. vgl. Anthol. Pal. T. 11. p. 702. Planud. 11. 254.). Bgl. Sluiter Lectt. Andocid. c. 2. p. 32 sq. Gurlitt Archaol. Schriften S. 193. 214. unten §. 379, 2.

Eine ähnliche Darstellungsweise kam früh beim Dionysos auf, wie in bem Lesbischen Acor. Gallip von Olivenholz (Paus. x, 19. Euseb. Praep. Ev. v, 36. Lobect Agl. p. 1086.). Dionysos = hermen §. 383, 3. D. A. A. 1, 5. So bildete sich auch die Erzsäule des Ampkläischen Apoll mit behelmtem Ropse und bewaffneten Handen. Als Kopfbilder sind noch die Ilaakidien den dere hard's Bildw. Prodromus S. 64. 107.). [Dionysos als Mastenkopf §. 345 * 3. 383, 3, und so andre Bakhische Dämonen Brega Bass. 16.]

- 68. Die Holzschniger bagegen wagten zeitig, beson- 1 bers bei Göttern, beren Attribute eine vollständige Figur zur Grundlage forderten, wie bei der Pallas, ganze Bilder (Foara) zu versertigen. Solche Bilder galten noch später als die heiligsten; zahllose Wundersagen erklärten häusig nur ihre Gestalt, z. B. die gezückte Lanze, die knieende Stellung, die halbgeschlossen Augen. Ihr Ansehn war oft, besonders 2 wegen Ueberladung mit Attributen, seltsam und lächerlich. Die Füße wurden nach der einfachsten Weise nicht getrennt, 3 die Augen durch einen Strich bezeichnet; hernach gab man ihnen eine schreitende Stellung mit wenig geöffneten Augen. Die Hände liegen, wenn sie nichts tragen, am Leibe.
- 1. Ξόανον Siebelis Paus. T. 1. p. xLII. Eδος, ein Tempelsbild, ein ίδουμένον (im engern Sinn ein sigendes. C. I. 1. p. 248. 905.). Welder Sylloge p. 3. τὸ τῆς Αθηνᾶς ἔδος Şioft. de antid. 2., Pallas Parthenos. Έδοξοεῖν, Ruhnsen ad Tim. p. 93. (Koch Obs. p. 16.).

Das Troische Palladion, ein duneres nach Apollod. III, 12.

3. (vgl. Diod. Frym. n. 14. p. 640. Wess.), schwang in der R. die Lanze, und hielt in der L. Rocken und Spindel. Doch dachte man sonst bei Palladion nur an die Schild und Speer erhebende, mit der Negis geschirmte Pallas, wie sie bei dem Ranbe des Diomedes, dem Monken Ios. Frevel an Kassandra u. sonst (g. 415. D. A. A. 1, 5—7.) immer verkommt. Besonders alterthünslich auf der Lase bei R. Rochette M. I. pl. 60. Ugl. Millingen Anc. Un. Mon. Ser. 11. p. 13. Auch in Athen heißt nicht das Bild der Athena Posias auf der Burg, sondern nur das angeblich von Troja stammende Bild im Süden der Stadt Palladion. S. Neschvlos Emmeniden, mit erl. Abhandl. S. 155. Sigende Athenabilder werden davon unterschieden; ein solches war auch in Troja nach II. v1, 92. vgl. Strab. XIII. p. 601. Eust. zur 31. a. D.

- 2. Bgl. die Sagen von der lächerlichen Figur der Delischen Leto (Athen. xiv, 614.) und dem von den Protiden verspotteten Herabilde (Afusil. bei Apollod. 11, 2, 2.), wahrscheinlich dem von Peirasos aus wildem Birnbaum geschnitzten (Thiersch Spochen S. 20.). Von Däsdales Bildern Paus. 11, 4.: ἀτοπώτερα μεν την δίψιν, έπιπρέπει δε δμως τι και ένθεον τούτοις.
- 3. Σκέλη συμβεβηκότα, σύμποδα bet alten Bilber Apollod. a. D. Aeginet. p. 110.; baber die διαβεβηκότα des Dädalos lebendig ichienen. Gedike zu Platon's Menon p. 76. Buttmann. Χείζες παρατεταμέναι Diod. 1, 98. καθειμέναι καὶ ταῖς πλευραίς κεκολλιμέναι 17, 76. Die δμματα μεμυκότα, die Dädalos öffnet

(Diob. 1v, 76. Suidas s. v. Δαιδάλου ποιήματα. Schol. zu Plaston p. 367. Bett.), werden oft durch Frevel erklärt, die die Gottheit nicht habe sehen wollen, wie die Pallas zu Siris, Lykophr. 988. Strab. v1, p. 264. vgl. Plut. Camill 6.

69. Die Hauptsache aber war bei diesen Bilbern, daß sie Gelegenheit gaben, die Gottheit nach menschlicher Weise vielsach zu bedienen und zu beforgen. Diese Holzbilder wersen gewaschen, gebohnt, angestrichen, gekleidet, fristrt; mit Kränzen und Diademen, Halsketten und Ohrgehängen auszeschmückt; sie haben ihre Garderobe und Toilette, und in ihrem ganzen Wesen entschieden mehr Aehnlichkeit mit Puppen (manequins), als mit den Werken der ausgebildeten plastischen Kunst.

Die Sitte, die Götter auf solche Weise zu puten, reicht von Babylon bis Italien. Die Capitolinischen Götter hatten eine förmliche Dienerschaft zu solchen Zwecken (Augustin de C. D. vi, 10.). Die Farben der Holzbilder sind grell, oft bedeutsam. Augler Polychrom. Sculptur S. 51. Alenze Aphorist. Bemerk. S. 235. gemalte Terrasetten des Baron Haller, S. 257. Plutarch Qu. Rom. 98. zò pedictror, o zà nadaià zon àyalpaton kyowton. Dionysos wie seine Bakchanten, Hermes und Pan werden roth gefärbt (Paus. 11, 2, 5. vii, 26. 4. viii, 39, 4. Voh zu Vieral, Bol. II. p. 514.), Athena Stiras weiß (Ad. Ingàs devas devas zosetal, Schol. Arist. Wesp. 961.). In Rom wurde Jupiter von den Censoren miniandus locitt (Plin. vii, 36.). Die Gesichter oft vergoldet, wie der Amykläische Apollon mit Krösos Golde. Vas. Paus. 111, 10, 10. mit Siedelis Anm.

Ueber bie bekleideten Tempelbilder Quatr.= be=Quinch Jup. Ol. p. 8 sq. Peplen hatte Pallas in Troja, in Athen, in Te= gea (nach Müngen), Bera zu Elie, Astlepios und Spgieia zu Titane. Pauf. 11, 11, 6. Urfunde über bie Garderobe der Artemis Brauronia zu Althen (Dl. 107, 4-109, 1.) C. I. n. 155. χιτώνα ἀμόργινον περί τῷ ἔδει — ίμάτιον λευκὸν παραλουργές, τοῦτο τὸ λίθινον έδος άμπεχεται — άμπεχονον, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΕΡΟΝ επιγέγραπται, περί τῷ έδει τῷ ἀρχαίφ u. f. w. Moch in spater Raiserzeit hingen Burpurmantel um die Bildfaulen, Lopifc. Probus 10. Caturnin 9. Libanios T. r. p. 324. R. Plunteria in Athen, bas Fest des Kleidermaschens ber Athena, den 25sten Thargelion (Правгеруюваг). Rallynteria das Fest des Abputens der Bildfaule, den 19. (Wgl. Better's Anecd. 1. p. 270., wo Kallverigea einzufügen). Dabei waren thatig die Lovroides und alveroides (vgl. Alberti zu Bespch Th. 11. S. 498.) und der xaravineng, Etym. M. Aovega der Pal= las zu Argos nur mit Del ohne Salben und Spiegel (Rallim. Hummis 13 ff. mit Spanheim, u. bu Theil Mem. de l'Ac. des Inser. xxxix. p. 237.). Die Hoevides waren die λουτροφόροι der Gera zu Argos (Etym. M., Helpch), ihr Ankleidefest hieß Ένδυμάτια (Pint. de mus. 9.), das Gewand πάτος, Helpch.

Ein Beispiel einer vollständig drapirten Statue ist die Samiiche Hera, als Zeusbraut nubentis habitu dargestellt (Barro bei Vactanz Inst. 1, 17.), verus unter den Händen, auf Münzen (D. A. A. 2, 8.) und in einer Terracotta, die ein Privatmann zu Cambridge besitzt. Wahrscheinlich das Werk des Smilis §. 70.

Andre Enliusbilder (D. A. K. 10—14.): die Hera als Ebegöttin auf dem Fries von Phigalia, die Göttin Chryse von Leunos bei Millingen Peint. de div. coll. 50. 51., Artemis=Lu=sia ebb. pl. 52., Artemis=Alpheiva Maisonneuve Introd. à l'étude des Vases pl. 30. vgl. §. 414, 3., die Lydisch=Griechischen Artemis=Bilder von Ephesos (über die Holzart, Vitruv 11, 9. Plin. xv1, 79.), von Magnesia und andern Städten, mit den Städen unter den Händen (Holstenius Epist. de fulcris s. verudus Dianae Ephesiae). Rgl. §. 365, 2. Eine steinerne Nachbildung des Koanon der Nemesis zu Rhamnus gefunden, im Brit. Museum (xv, 307. 1821.) Uned. Antiq. of Att. ch. 7. pl. 2.

- 70. Die Holzschnitzer übten ihre Kunst, wie das frühere 1 Alterthum auch die meisten andern, in Familien und Geschlechstern nach der Weise der Väter mit schlichtem und anspruchslosem Sinne: daher sehr wenige individuelle Namen hervorstreten. Der Name Dadalos bezeichnet die Thätigkeit der 2 Attischen und Kretischen; der Name Smilis die der Aegis 3 netischen Bildner. Noch mythischer und dunkler ist der Name 4 der Telchinen.
- 2. Aaida dos (§. 50. 64. 68.), mythischer Ahnherr bes Däbalidengeschlechts (vgl. die Sephästiaden) zu Athen, zu denen auch
 Sekrates gehörte. Sohn des Myrior, Einalauos, Ilalauos. Bugleich Bater der Kretischen Kunst. Von seinen Holzbildern besonders
 Paus. 1x, 40, 2.; Schol. Eurip. Hec. 838. (821.); mehrere davon
 waren in Kreta (Konrinà hoara, Paus. 1, 18, 5.). Angebliche Arbeiten des Dädalos in Libben (Stylar p. 53 Huds.). Seine Ersindungen der Sage nach sind besonders Instrumente der Holzarbeit (vgl.
 §. 56, 2.): serra, ascia, perpendiculum, terebra, ichthyocolla,
 so wie malus antennaeque in navidus Plin. vii, 57. Dädaliben: (außer Talos und Perdir) Endöss von Athen, Versertiger
 eines sigenden Holzbildes der Athena zu Erythrä, eines andern von
 Kallias geweihten zu Athen, eines elsenbeinernen zu Tegea, wahrscheinlich erst um Dl. 55. Vgl. Welder Kunstblatt 1830. St. 49. Inichrift mit Erdolog exolyoer gesunden in Athen, Bullett. 1835. p. 212.

- [R. Rochette Supplément au Catal. des artistes p. 203.] Lears chos von Rhegion (also nach Dl. 14.), dessen cherner Zeus zu Sparta aus gehämmerten Stücken zusammengenietet war, Paus. 111, 17. Disponos und Skyllis §. 82.
- 3. Σμίλις (von σμίλη) ericheint unter Profles (140. n. Tr.) in Samos arbeitend, um Dl. 40. in Lenmos am Labyrinth mit Rhö= tos und Theodoros. Besonders Herabilder. Aeginet. p. 97.
- 4. Alls eine alte Schmiede = und Bildner=Innung erscheinen anch die Telxives (Mulciber) zu Sithon, Kreta und Rhodos, von denen Götterwaffen und Bilder (Zens, Heal, Apollon Telchinios in Rhodos) hergeleitet werden. Auf das Dädalische Leben ihrer Bilder und den bosen Ruf ihrer Zauberkünste deutet Pindar Dl. vir, 50. vgl. Böch und Diffen. Welcker Prometh. S. 182. Hoeck Kreta 1. S. 345. Lobeck Aglaoph. p. 1181. Alle diese Innungen und Geschlechter ersscheinen in der Sage nicht selten als bösartige Zauberer.

Anch dem Epcios von Panopens (einer Minverftadt), dem Meister des dougelog innog, wurden einige Schnigbilder beigelegt. — Die Samischen Brüder Teletles und Theodoros verfertigten ein Schnigbild des Apollon Pothaeus zu Samos ans zwei Scheiten, angeblich von einander getrennt, worans man auf einen festen Megoptissichen Kanon schloß. Diodor 1, 98.

- 71. In dem letten Jahrhundert dieser Periode sinden sich auch, wahrscheinlich nicht ohne Anregung von Kleinasien her, Götterbildsäulen aus Metall, wie der Zeus des Dädaliden Learchos (S. 70. Anm. 2.), einige wenige Vilz der der Samischen Schule; besonders der von Kypselos oder Periander (etwa Dl. 38.) nach Olympia geweihte aus Gold geschlagene Zeus von colossaler Größe, für den die Reichen Korinths einen bedeutenden Theil ihres Vermögens opsern mußten swenn dieß nicht erdichtete Sage ist.
 - 1. Auf bem Grabe eines Phrygischen Königs lag eine cherne Jungfrau. Epigr. Homer. 3. Wgl. &. 240. Bon ber Sam isichen Schule konnte Pausanias aus Erz nur eine Statue ber Nacht zu Sphesos von Nhökos, ein sehr robes Werk, aussindig machen. x, 38, 3.
 - 2. Das Rypfeliben= Wert heißt κολοσσός, ευμεγέθης ανδοιάς, αγαλμα, Ζεύς, χουσούς, σφυρήλατος, όλόσφυρος (nicht plattirt). Befonders belehrende Stellen find Strab. VIII. p. 353. 378., die Schriftfeller bei Photios und Suidas s. v. Κυψελιδών, die Schol. Platon Phidr. p. 20, 1. Bett. Bgl. Schneider Epim. ad Xen. Anab. p. 478.

- 72. Auch aus den Werkstätten der Töp fer gingen Göt= 1 terbilder hervor, wenn auch weniger für den Tempeldienst, als für den häuslichen Cultus und die Bestattung: dergleischen noch, Werke der Attischen Thonbildner (πηλοπλάθοι), von großer Simplicität und Rohheit, häusig in Attischen Gräbern gefunden werden. Auch zum Schmuck von Häusern und Hallen werden zeitig, besonders in Korinth und im Attischen Kerameikos, Figuren und Reliess von Erde gemacht. [Geprägtes Silbergeld führt Pheidon ein, §. 98.]
- 1. Ilistero deoi, besonders Hephästos, Schol. Arist. Bögel 436. Juven. x, 132. Attische Sigislarien, Walpole's Memoirs p. 324. pl. 2. [D. A. R. l. Tf. 2. n. 15.] Zens u. Hera von Samos, Serhard Ant. Bildw. 1, 1. Vergl. Hirt Gesch. der bild. Aunst bei den Alten S. 92. Vier bemalte Thombilder der Gaa Olympia in einer Todtenlade zu Althen, Stackelb. Gräber Taf. 8. Alehnlich Aunstbl. 1836. n. 24. Gerhard Ant. Bildw. 95—99. [Die ungestalten Thombilder aus Athen, Samos, womit rohe Marmorfigürchen aus Gräbern auf Paros, Jos, Naros, Thera zu vergleichen sind, können von Karren und andern vorhellenischen Bewohnern, zum Theil nach ihrer Aehnlichsteit mit den Sardischen Ivolen wie das Walpolesche, von den Phöniziern berrühren, auf die auch die Thiersiguren der schöneren niede in den Gräbern von Thera, Melos u. s. w. hinweisen. Wyl. & Roß über Anaphe in den Schr. der Bair. Atad. Philos. Kl. 11, 2. S. 408.]
 - 2. Sage von bem ersten thönernen Relief (τύπος) des Dibutades, Plin. xxxv, 43. Protypa, [prostypa], ectypa Ba8= und Hautreliefs. Challosthenes macht am Rerameitos von Athen ungebrannte Bildwerke (cruda opera, Plin. 45.); ebenda sah Paus. auf dem Dache
 der Königshalle ἀγάλματα ὀπτης γης. 1, 3, 1. vgl. 2, 4.

5. Anfänge ber Mahlerei.

73. Die Mahlerei ward in Griechenland noch später, als 1 die Plastik, eine unabhängige Kunst, zum Theil deswegen, weil der Griechische Cultus ihrer wenig bedurfte. Obgleich Homer mehreremal Gewänder mit eingewebten Figuren ers 2 wähnt: spricht er doch von keiner Art von Mahlereien als 3 den "rothwangigen Meerschiffen" und einem elsenbeinernen Pferdeschmuck, den eine Mäonerin oder Karerin mit Purpur särbt. Lange bestand alles Mahlen im Coloriren von Bils 4 dern und Reliefs aus Thon und Holz.

- 1. Gegen Anfaldus de sacro ap. ethnicos pictar. tabular. cultu. Ven. 1753. s. Böttiger Archaol. der Mahlerei S. 119. Em= pedolles von Aphrodite p. 309. την οίγ εὐσεβέεσσιν ἀγάλμασιν ἱλάσχοντες, γραπτοῖς τε ζωοῖσι. vgl. Bödhs C. l. 11. p. 663. Πίναχες werden als Votivtafeln an Götterbildfäulen gehängt, Acfchyl. Ixer. 466., chen so an heilige Bäume, Dvid. Met. VIII, 744. vgl. Tischbein's Vaseng. 1, 42. Millin Mon. inéd. 1, 29. san Brunnen, M. d. l. 1ν. tav. 18. Mahler solcher πινάχια. Isocr. de antid. 2.
- 2. Die Diplax der helene mit den Kampfen der Troer und Achäer um fie, Il. 111, 126. Die Chlana des Oduffens mit einem hund nind Rehe (boch find diese vielmehr als Bierathen der negórn zu denken) Od. x1x, 225.
- 3. Dem Il. IV, 141. geschilderten innov nagesior entiprechen bie in Ephesos gemahlten galaga des Agesilass, Xen. Hell. 111, 4, 17. IV, 1, 39. Ephesos war immer halb = Lydisch (Alristoph. Wolften 600).
- 74. Die ersten Fortschritte in der Mahlerei schreiben die Griechischen Kunsttraditionen den Korinthiern und Sikponiern zu; und nennen sogar, doch ohne große Beglaubigung, die einzelnen Ersinder der Umrißzeichnung und monochromen Gemählbe mit Namen.

Blin. xxxv, 5. 11. 34. Linearis pictura von Rleanthes von Rorinth. [Encheir, Boch Metrol. S. 208.] Spargere lineas intus, Ardites v. Ror. Telephanes v. Sit. Monochromen mahlt Kleophant v. Ror. Hygicmon, Deinias, Charmadas, Enmaros von Athen, qui primus in pictura marem feminamque discrevit [figuras omnes imitari ausus] (durch helletes Colorit).

Bularchos von Kandanles († Dl. 16, 1.) mit Gold aufgewognes Magnetum excidium (v11, 39.), Magnetum proelium (xxxv, 34.), muß um so mehr als Migverstand des Plin. (Candanles 3. B. des Xanthus Bater) verworfen werden, da die von Archischos erwähnte Zerstörung Magnesias durch die Trerer (die einzige bekannte) erst unter Ardys, nach Dl. 26., fällt. Bgl. Hehne Artium tempora, Opusc. Acadd. v. p. 349. Antiq. Auss. I. S. 114. [Welcker Kl. Schr. 1. S. 439.]

Bur Gesch. der Mahlerei Caplus Mémoires de l'Ac. des Inser. T. xix. p. 250. Hirt sur la peinture des anciens, Mém. v. Mémoires de Berlin 1803. p. 149. Levesque sur les progrès successifs de la peinture chez les Grecs. Mém. de l'Inst. Nat. Littérat. T. 1. p. 374. J. H. Grund Mahlerei der Griechen Bd. 1.

- 3. 72 ff. 284 ff. Böttiger Ibeen jur Archäol. ber Mahlerei Bb. 1. Treben 1811. Meyer's Kunfigeschichte S. 37.
- Hier in Korinth, der Töpferstadt (§. 62.), trat 1 auch die Dahlerei zeitig in Verbindung mit der Arbeit von Befäßen, fo bag bie nach ber Erzählung von Demarat ichon Olymp. 30. bestehende Verbindung Korinths mit Tarquinii in Etrurien auch die altertbümliche Gefäßmablerei bin= überführen konnte. Die Vasen=Kabrication zerfällt schon 2 frühzeitig in zwei Hauptzweige: bie hellgelben glanzlosen Gefaße von breiteren und gedruckteren Formen mit rothen, braunen, violetten Figuren, welche meift arabestenartige Thiergeftalten barftellen; und bie rothgelben beffer gefirnigten Vafen von geschmackvollerer Form mit schwarzen Figuren meist mythologischer Art: beide wurden eben so in Griechenland, wie in Italien verfertigt. Die ältesten dieser bemahlten Ge- 3 faße geben burch bie Robbeit und Plumpheit ihrer Figuren ben beutlichsten Begriff von ben Stufen, welche bie Runft der Zeichnung burchlaufen mußte, ebe fie zu einem festen und geregelten Nationalstyl gelangte.
- 1. Die alteste Farbe nach Plin. xxxv, 5. testa teita. Den Temarat begleiten nach Plin. Alcophantos, oder Encheir und Eugrammes (Töpfer und Topfmahler). Annstbl. 1835. St. 88. Gräber von Phaneroment bei Korinth, alterthümliche Lasen, schwarze Figuren auf rethem Grunde; heralles Kentaurenkampf, Desautra.
- 2. Bu ber ersten Gattung, welche man auch migbrauchlich Megophische Basen nennt, gehört bas bei Korinth gesundene Gefäß (Tedwell Class. Tour. 11. p. 197. Maisonneuve Introd, pl. 56. T. A. R. 3, 18.), welches man nach der Schrift (C. I. n. 7.) gegen Il. 50. segen tann; hier ist außer monströsen Thersignren eine Cherzigt von Herven gemahlt. Bgl. &. 321,
- 3. Einige Beispiele der schwarzen Figuren von unsörmlicher Art: die in den Krieg ziehende Kampser, Millingen Collect. de Coghill pl. 36.; der Dionosos mit zwei Satorn und Apollon mit zwei Horen, pl. 37. (D. A. 3, 16, 17.); Dionosos, Hermes und die Horen un Stublen sitzend, pl. 38,
- 75.* Dabei verdient besondere Aufmerksamkeit der grelle Charakter in Formen und Bewegungen, welche an Gegenständen aus dem Dionpsisch en Kreise, Die einen großen

Theil der alten Vasenmahlerei einnehmen, hervortritt. Aus den eigenthümlichen Empfindungen, die mit diesem Gottesdienste verbunden waren, sind in den bildenden wie in den musischen Künsten einerseits erhabene und schwungvolle, andererseits groteske, caricaturartige Productionen hervorgegangen. Die lettre Gattung kam in der Kindheit der Kunst natürlich zuserst in Aufnahme; sie hat indeß wahrscheinlich nicht wenig zu einer freieren und kühnern Bewegung in der Kunst beisgetragen.

3weite Periode.

Bon Ol. 50 bis 80. (580—460 v. Chr.)

- 1. Der Charafter ber Periode im Allgemeinen.
- 76. Um die funfzigste Olympiade treten mehrere äußere 1 Umstände ein, welche der Kunst vortheilhaft waren: stärkerer Berkehr mit den Herrschern und Bölkern Asiens und Aegyptens; größerer Handelsreichthum [S. 98]; das Bestreben der Tyran= 2 nen, durch glänzende Werke die Ausmerksamkeit, die Hände 3 und das Bermögen ihrer Unterthanen zu beschäftigen.
- 1. Krösos Dl. 55, 1 58, 3., seine Weihgeschenke in Delphi. Griechen bienen bei Rebucadnezar, bem Chaldaer Dl. 44. Pfammetichos König durch Gulfe ber Joner u. Karer 27, 2. Amajis ber Philhellene 52, 3 — 63, 3. Raufratis, hellenion.
- 2. Blühender Handel von Korinth, Aegina, Samos, Milet, Photaa. Das in Griechenland seltne Gold wird jest allmählig hausiger. Athenaos vo. p. 231 ff. Both Staatshaush. 1. S. 6 ff.
- 3. Rypfeliden Dl. 30, 3—49, 3. Theagenes von Megara um Dl. 40. Polytrates 53, 3. bis ungef. 64, 1. "Εργα Πολυκράτεια Arift. Pol. v, 9, 4. Peifistratos 55, 1—63, 2.; seine Söhne bis 67, 3.
- 77. Tiefere Gründe liegen im Entwicklungsgange des 1 Griechischen Lebens selbst. Die epische Poesse, welche das Feld der Mythologie für die Plastik urbar macht, hat um Dl. 50. ziemlich ihren Gegenstand erschöpft; aus ihr wachsen neben der Plastik die Lyrik und Dramatik hervor. Die mit 2 dem größten Eiser betriebne Gymnastik und Orchestik, Künste, welche die Homerische Zeit noch nicht in der Ausbildung kannte, die ihnen besonders der Dorische Stamm gab, hat-

ten um Olymp. 50. ziemlich ihren Gipfel erreicht; sie hinterließen einerseits eine lebhafte Begeisterung für das Schöne und Bedeutungsvolle der menschlichen Gestalt, und erweckten andererseits den Bunsch, besonders das Andenken an die Kraft und Tüchtigkeit siegreicher Kämpfer durch Statuen zu besestigen.

- 1. Die Bestodischen Sanger reichen etwa bis Dl. 40. Peisans bros Dl. 33 40. schafft ben Herakles mit Löwenhaut und Reule, wie ihn hernach die bildende Runst darstellt. Dorier 11. S. 444. Durch Stesichoros (50.) wird der epische Stoff schon lyrisch umgebildet.
- 2. Die Hellenische Nacktheit beginnt zu Olympia im Lauf (im Ringkampf später) mit Orsipp bem Megarer Dl. 15. C. I. I. p. 553.; sie ging aber besonders von Kreta u. Sparta ans. Αγώνες στεφανίται (bei Homer giebt es blos χρηματίται) [dieß Wort allgemein verstanden] in Olympia seit Dl. 7. Die Gymnastit blüht besonders in Sparta (am meisten 20 50.), in Aegina (45 80.), höchst glänzend in Kroton (50 75.).

In der Zeit des Thaletas, Sakadas n. A. (Dl. 40—50.) waren die gemnopädische, hyporchematische und andere Gattungen der Orscheftit schon sehr kunstmäßig ausgebildet; die ältesten Tragiker von Thespis an (Dl. 61.) waren besonders Tanzmeister. Die Werke der alten Künstler enthielten nach Athen. xiv. p. 629 b. viel aus der alten Tanzkunst Genommenes.

- 78. Durch die Bildung von Athleten wird nun die Kunst zuerst auf ein genaueres Studium der Natur hinge-lenkt, von dem sie indeß auch sehr bald in den Darstellungen von Göttern und Herogn Vortheil zieht. Lebensvolle Gestalten treten als Weihgeschenke in den Tempeln der Götter an die Stelle der Ressel, Dreifüße u. dgl., welche früher die Hauptsächlichsten Anatheme gewesen waren. Doch trägt die Nachbildung der Natursormen, wie in jeder Kunst, die mit Fleiß und Liebe beginnt, einen strengen Charakter, und der Jusammenhang mit den Holzbildern der frühern Zeit hemmt in vielen Stücken das Streben nach Natur und Wahrheit.
 - 1. Ueber bas Naturstudium als Basis ber Entwickelung ber eigentlichen Kunft Schorn Studien der Griech. Rünftler p. 174., welscher mit Recht hier bie Granze zwischen Kunft und Handwert zieht.
 - 2. Der Delphische Tempel war nach Theopomp, Athen. vz. p.231., ehemals mir mit ehernen Weihgeschenken geschmudt, nicht Bildsaulen, sondern Kesseln und Dreifüßen von Erz.

79. Deffenungeachtet ist es diese Periode, in welcher die Kunst, wenn man mehr auf das innere Walten des Kunstzeistes als auf die einzelnen Erscheinungen, welche sichtlich bewortreten, sieht, am mächtigsten erscheint und das Größte leistet. Die scharfe Ausprägung idealer Charaktere, dieser Hauptvorzug der Griechischen Kunst vor jeder andern, wird hauptsächlich dieser Periode verdankt, und wurde von ihr mit desto größerer Sicherheit erreicht, je mehr der Ausdruck vorübergehender Bewegungen ihr noch entsernt lag (vgl. \$.27.). Die Götter und Heroen werden nun eben so bestimmte plastische Gestalten, wie sie vorher poetische Individuen gewesen waren, und die nächste Periode konnte, auch wo sie den Forderungen ihres Geistes gemäß umbildete, doch überall schon entwickelte Formen zum Grunde legen.

2. Architektonik.

80. Die Tempelbaufunst hat in dieser Periode durch die anßerordentlichsten Anstrengungen der Griechischen Staaten Gebäude ausgeführt, welche nie eigentlich übertrossen worden sind, und beide Style, den Dorischen und Jonischen, ihrer eigenthümlichen Bestimmung gemäß jenen zu großartiger Würde, diesen zu glänzender Eleganz ausgebildet. Die Tempel erweiterten sich auf die einzige Art, wie es möglich war, durch Säulenstellungen im Innern, womit meist die Durchbrechung der Decke durch eine weite Dessnung (Hypäthron) verbunden war.

1. Die berühmteften (verschwundenen) Bauwerte ber Beit.

1. Tempel der Artemis von Ephesos. Krösos (Herod. 1, 92.) und Kleinasiens andere Könige und Städte contribuiren (Plin. Ivi, 79. xxxvi, 21. Liv. 1, 45. Dionys. Iv, 25.). Theodoros, Rhötos Sohn (Dl. 45.), füllt den Sumpfgrund mit Kohlen; Chersiphron von Knossos stellt die 60 Fuß hoben, zum Theil monolithen Ionischen Saulen (unter Krösos Herod. a. D.), sein Sohn Metagenes legt, mit Hülfe von Sandsäcken, die 30 u. mehr Fuß langen Architave darüber (Plin. Vitruv). Ein anderer Architest vergrößert ihn nach Strab. xiv, 640.; erst Demetrios und Päonios von Ephesos (etwa Dl. 90—100.) vollendeten ihn. Octastylos, dipteros, diastylos, hypaethros, 425 × 220 Fuß, auf 10 Stusen. Aus weiskem Marmor, dessen Brüche, nur 8 m. p. entferut, von Pirodaros

entbeckt waren. Herostrat verwüstet, Deinofrates erneuert bas Weltwunder. Epigramme, Münzen, bei Menetreius Symbol. Dianae Ephesiae statua. R. 1688. Forster Mémoires de Cassel p. 187. Hirt Tempel der Diana von Ephesus. Berl. 1809. Gesch. der Baukunst 1. S. 232. Abweichend die Herausg. von Stuart's Antiqq. of Athens. V. 1. p. 332. der Deutschen Uebers.

2. Tempel der Apbebe in Sardis, ein Wert der Lydischen Opnastie, von den Joniern Dl. 69, 3. zerstört, dann erneuert. Einige Trümmer der Jonischen Gattung. Octastylos, dipteros. Größe 261 × 144 F. Coderell bei Leate Asia minor p. 344. A. v. Prostesch Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien 111. S. 143. [Did ps

maon zu Milet, zerftort Dl. 71. §. 109, 15.]

3. Heraon in Samos, wovon noch einige Trümmer der Jonischen Gattung, 346 × 189 F. (Bedsord bei Leake Asia min. p. 348. Ionian Ant. T. 1. ch. 5). Es muß an die Stelle des ältern Dorischen (§. 53.) getreten sein, wahrscheinlich in Polykrates Zeit. Es war der größte Tempel, den Herodot kannte, indem das Artemision wohl noch nicht die nachmalige Größe erreicht hatte. Hezod. 11, 148. 111, 60.

- 4. Tempel des Dlym pischen Zeus zu Athen, unter Peisistratos u. s. Söhnen von Antistates, Kallaschroß, Antimachides und Porinos gebaut, aber unvollendet, ein eologialer Bau der Dorischen Sattung. Nach den Ruinen des spätern Umbaus war die Größe 372 × 167 F. (Stnart), oder 354 × 171 (Leake). Όλύμπιον ήμιτελές μèr, κατάπληξιν δ΄ έχον την της οίκοδομίας ύπογραφήν, γενόμενον δ΄ αν βελτιστον είπες συνετελέσθη. Ditacky p. 8. Huhj. Byl. Hallische Encytl. Athen p. 233. Hirt Gesch. 1. S. 225. Das Pythion der Peisistratiden. Vielleicht auch der ältere Parthenou.
- 5. Tempel von Delphi nach dem Brande Dl. 58, 1. von Spintharos dem Korinthier gebant. (Die Amphistyonen verdingen den Ban; wozu die Delpher ein Viertel geben und überall dafür sammeln; die Alsmädiniden unternehmen ihn für 300 Talente, aber führen ihn viel herrlicher aus, Herod. 11, 180. v, 62. u. A.; jedoch wurde er erst nach Dl. 75. vollendet. Aeschin. g. Ktef. §. 116. Bekk.). Aus Porosstein, der Pronaos aus Parischem Marmor. Pronaos, Naos mit dem Hypäthron (barauf deuten Justin xxiv, 8. Eurip. Jon 1568.) und Abyton. Ein έκατόμπεδος καός nach Philostrat Apollon. Tvan. vi, 11. Fragmente altdorischer Säulen (6 Fuß dict) in Castri, Dodwell 1. p. 174. Gell Itin. in Greece p. 189.
- 6. Das cherne Haus der Pallas in der Polis zu Sparta, um Dl. 60. gebaut, inwendig mit ehernen Reliefs verziert. Pauf. 111, 17. x, 5. [Der Tempel zu Association & 2.55. A. 2.]

II. Erbaltene Gebäude.

1-4. Paftum (Poscibonia), die Trozenisch = Spbaritische Co- lonic. Der große Tempel (bes Poseibon), peripteros, bexasty-

los, pycnostylos, hypaethros mit einer Rijche filt bas Bilb, groß 195 X 79 Engl. Fuß, Die Dorifden Gaulen 8 moduli, in ungetribter Strenge und Einfachbeit des altdorischen Stols. Der viel jihngece kleine T. (der Demeter, das Bild ftand in einem innern Thalamos) peript. hexast. 107 × 47 F. Der kleine T. Mauch Supplem. m Rormand Saf. 1. Die Gaulen find nicht schlauter, aber haben eine febr ftarte Schwellung, einen eingezogenen Sals, in ber Borzelle Bafen, anch fteben bier ichon halbfaulen. An die Ede des Gebalts ift eine halbe Metope gestellt. Eine Stoa, deren Säulenumgang 9 Saulen an ben schmalen, 18 an den langen Seiten bat. Im Innem läuft eine Säulenreihe durch. Der Fries ohne Triglyphen = Ein= theilung. 177 × 75 F. Das Material Diefer Gebaude ift ein fefter, dem Travertin abnlicher Tuf von weißgelblicher Farbe. Die Arbeit ift höchst sorgfältig. — The ruins of Paestum by Th. Major, L. 1768 f. m. übers. von Baumgartner, Würzb. 1781 f.] Pavli Rovine di Pesto 1784. Delagardette Les ruines de Paestum. P. an 2. [Poris 1840 fol. maj.] Willins Magna Graecia, ch. 6. (nicht ganz jmerläffig). Windelmann's Werte 1. S. 288. Stieglig Archhol. ber Bautunft Th. 11. Abichn. 1. Hirt Geschichte 1. S. 236. Merc. Ferrara Descr. di un vinggio a Pesto, in Napoli 1827. 4. mit 5 Apft.] — Ein neuent deckter Tempel (beim Amphitheater) zeigt sonderbare Capitale aus spater Zeit des Berfalls, auf die ein altderisches Gebalt mit Bildwerken in den Metopen gesetzt worden ift. Moniteur 1830. 7. Juill. Breng. Staatsz. 1830. 13. u. 17. Jul. Bullet. d. Inst. 1830. p. 135. 226. Mon. d. Inst. T. II. tav. 20. figurirte Capitaler. Hittorff Journ. des Sav. 1835. p. 303. cf. p. 309. Poofing, Archaeol. Brit. xxIII. p. 85. Manch Supplement ju Mormand. 1831. Tf. 15.

5. Metapont. Der T., wovon 15 Saulen noch siehen, ein bexast. peript. ist nach den Berhältniffen der Säulen (10 mod.) besetutend jünger, als der große T. von Pästum. Ein anderer liegt ganz in Trümmern, in denen sehr interessante Fragmente des Rinnleisstund und der Deckenverzierung, aus gebrannter Erde und bemahlt, gesunden worden sind. Metaponte, par le Duc de Luynes et F. J. Debacq P. 1833.

6-11. [B. Olivieri Vedute d. avanzi dei mon. ant. delle due Sicilie. R. 1794 f.] Die altern Sicilischen Tempel find nicht mit Sicherheit zu bestimmen, da die schwerern Berhaltniffe fich hier

febr lange erhielten. Wahrscheinlich gehören bagu:

Sprakus (Dl. 5, 3.), T. der Athena auf Orthzia (D'Orville Sicula p. 195.), die Säulen noch nicht 9 mod. (6½ F. Diam.; 28½ Höhe). Peript. hexast. Basen im Pronaos. Wilkins ch. 2. Bohl aus Hieron's Zeit. [Cavallari bei Serradisaleo antich. d. Sicilia 1v. tv. 9. p. 120.]

Afragas (43, 4.), befonders unter Theron (73, 1 bis 76, 4.) blubenb. Damale große Tenwel gebaut, mit Karthagischen Gefang-

nen (Diob. xx, 25.). Biele Tempelruinen; die zwei vollständigsten heißen ganz willührlich (D'Drville p. 95 sq.) T. der Concordia (128 × 50 K.) und T. der Juno (124 × 54 K.); besonders hat sich der erste als christliche Kirche wohl erhalten. Die Säulen 9 bis 10 mod. Das Material ist ein bräunlich zelber Kalkstein mit versteinersten Muscheln. Houel Voyage pittor. T. xv. pl. 218. 221. Pancrazi Antichità Siciliane T. xx. p. 86. Willins ch. 3. Fr. Gärtner's Ansichiten der am meisten erhaltenen Monumente Siciliens Tf. 1 ff. Baltaro Restauration du temple de la Concorde à Girgenti Bullett. 1837. p. 49.

- Selinus (38, 1.). Die älteren Tempel sind die brei auf der Burg, der nördliche 171 × 73 F., der mittlere 197 × 72., der südliche 116 × 51. (nach hittorff). Alle drei hexast. peript., aber besonders der mittlere, wahrscheinlich älteste, sehr eigenthümlich, mit schmaler Cella, breitem Säulenumgange, doppeltem Prostyl, durch Manern umschlossenm Pronaos u. Opisthodom. Die Säulen 9 mod., bei dem dritten T. 9½; bei dem ersten am meisten (um ½, mod.) verjüngt. S. Houel 1. p. 24. pl. 16 ff. de St. Non Voy. pitt. 1v. p. 184. D'Orville p. 60 sqq. hittorff u. Zanth Architecture antique de la Sicile pl. 10—29. vgl. Reinganum Selinus S. 78. Söttling im Hermes xxxIII. S. 235. hittorff behauptet das Jonissche Capital bei dorischem Sebälf am [angeblichen] Empedoklenun. Journ. des Sav. 1835. p. 298. Beispiele dieser Verbindung p. 302. (Therons Denkmal, Cyrene, Jerusalem, Petra.).
- 12. Aegina, T. des Hellenischen Zeus (vgl. Ann. d. Inst. r. p. 342.) oder [vielmehr] der Minerva (Stackelberg Apollotempel zu Bassa Beil. 3. Ann. d. Inst. rr. p. 319.), wahrscheinlich nach dem Siege über die Perser gebant, Dl. 75 [?] daher er dem Thesenstempel (Ol. 78.) schon sehr ähnlich ist. Peript, hexast, hyp. Die Säulen 10½ mod. 94 × 45 Fuß. Aus gelblichem Sandstein, Dach und Kranz von Marmor. Die Cella war roth angestrichen, das Tympanum himmelblan, am Architrav gelbes und grünes Laubwert, Trisglyphen blau, eben so der Leisten mit den Tropfen, das Band darüber roth; die Marmorziegel mit einer Blume. Ionian Antiq. 11. ch. 6 sq. Wagner Aeginet. Bildw. S. 217. Cockercl im Journ. of Science and the Arts V. vi. n. 12. L. 1819. Descr. de Morée 111. pl. 53. 'lór. 'Ardodog. Heft 1 gegen den Zeus Panbellenios. Kunstbl. 1836. St. 41. versehlt. Klenze Aphor. Bemert. S. 159. Tas. I, 1.
- 1 81. Zugleich geschah, befonders durch die Tyrannen, Bewundernswürdiges im Bau von Wasserleitungen, Canälen, Fontanen und ähnlichen zum Nupen der Gemeinden dienen2 den Werken. Für die Schau der Spiele indeß behalf man sich noch mit einfachen und kunftlosen Anlagen; und von berr-

lichen Theatern, Hippodromen, Stadien ist noch nirgends die Rede.

1. Die Enneakrumos (Kallirrhoe) der Peisistratiden. Die Fonstäne des Theagenes. Die Wasserleitung in Samos, sieden Stadien weit durch den Berg, von Eupalinos dem Megarer geführt, und der Wolo des Hasens, wahrscheinlich έργα Πολυχράτεια. Kloaken (ὑπόσομοι) von Akragas, Φαίαχες; ein großes Badebassin (χολυμβήθρα). Dieder x1, 26. dei Dl. 75. 1. (Solche Kolymbethren sollte schon Dädalos in Sicilien gebaut haben, 3. B. dei dem Megarischen Gestiet; so wie ihm auch die Einrichtung eines natürlichen Schwigbades zugeschrieben wurde, Diod. 14, 78.).

3. Bilbenbe Runft.

a. Berbreitung berfelben.

82. Die bildende Runst erhebt sich nach Olymp. 50. mit ungemeiner Kraft in den verschiedensten Gegenden Griechenslands, und statt des einförmigen Wirkens von Geschlechtern treten kunstbegabte, von ihrem Talent zur Kunst getriebene Individuen in großer Anzahl hervor. Die Sculptur in Marsmor erhält durch Dipönos und Skyllis von Kreta die erste Bervollkommnung; Schüler dieser Meister sinden sich in Sparta und andern Orten. Der Erzguß wird besonders auf Aegina, welches Giland mit Samos in enger Verbindung stand, und zu Argos von zahlreichen Meistern zu Athletens, Hervensund Götterbildern angewandt; eben so besteht eine mit der Argivischen verbundne ausgezeichnete Künstlerschule zu Sikyon. Gegen Ende des Zeitraums erhebt sich die Plastik auch in Athen zu größerer Auszeichnung.

[In Chios geht die Sculptur in der Familie des Bupalos bis auf den Anfang der Olympiaden zurück.] Namhafte Künstler dieser Zeit sind: die Dädaliden Diponos und Styllis (marmore sculpendo primi omnium inclaruerunt) Dl. 50. nach Plin. Sie arbeiten auch in Holz und Elsenbein, an verschiedenen Orten in Griechenland (Sityon, Argos, Kleonä, Ambratia?). [Ihre Artemis, Heralies und Athene erscheinen durch Chrus, als er gegen Krösus kriegte, nach Affen versetz, in Armenien, nach Moses von Chorene, wie der Bs. Itifchr. f. d. Al. B. 1835. R. 110. ausführt. Hatte also verher Krösus sie von den Sityoniern erworben?] Tektäs und Angelion, ibre Schüler, gegen 55. Paus. 11, 32. Dorykleidas, Dontas (oder Medon), Theotles von Lakedamon, Holzschniger und Toreuten, Schü-

ler des Diponos und Styllis g. 55. Pauf. v, 17. vi, 19. (8. 70. Mim. 2.) um 55. Berillos ober Perilaos, Erzgießer (Stier des Phalaris) 55. Bupalos und Athenis, Sipponar Feinde (Dl. 60.), Bildhauer aus einem Rünftlergeschlecht von Chios, Gobne Des Anthermos (Archemus), Des S. Miffiades, Des S. Malas (gegen 40.), nach Plin. Welder Hipponax. p. 9. Thierfch Epochen S. 192. Bion von Rlazomena oder Chios, ayaluaronoiós, bei hipponar nach Diogenes zv, 58, von Gillig in Sippotrates verwandelt.] Ral= Ion bon Megina, Schüler von Tettaos und Angelion, Erzgieger (Aeginetica aeris temperatura Blin.) um Dl. 60-65., wiewohl man die von ihm und Sitiadas gearbeiteten Dreififfe mit bem Meffenischen Rriege in Berbindung brachte (Bauf. III, 18, 5. IV, 14, 2.). Bitiadas von Lakedamon, fehr mahricheinlich fein Beitgenoß (bagegen Welcker Hoperb. Romische Studien S. 262.), Erzarbeiter (zugleich Dorischer Dichter). Spadras und Chartas von Lakedamon, Erzgießer Dl. 60. (Sparta schickt Dl. 58. dem Krosos einen großen Reffel mit Figuren, Zwoloig, am Rande. Berob. 1, 70.). Dameas von Rroton, Ergg. 65. Encheiros von Korinth, Schüler von Spadras und Chartas, Ergg. 66. Ranachos von Sityon, Bolgichniger, Torent und Erzgießer, Dl. 67 — 73. (Schorn Studien S. 199. Rumftblatt 1821. n. 16. Thierich Epochen G. 142. vgl. unten §. 86.). Aristokles sein Bruder, Erzg. (Sicyon diu fuit officinarum omnium metallorum patria Blin.). Ariftolles von Kydonia vor Dl. 71. (Pauf. v, 25, 6.). Entelidas und Chryfothemis von Argos (regran eidores ex mooregood), Ergg. 70. Antenor, Emphranor's S. (C. I. II. p. 340.) von Althen, Erzg. 70. Artefilaos, Ariftobitos Cobn, um 70. Stomios, Erzg. 72. Damophilos und Gorgajos, Thonbilduer und Mahler in Italien, 72. Synnoon von Alegina, Schiller des Ariftokles von Sityon, Erzg. 72. Rlearchos von Rhegion, Erzg. 72. Glautias von Alegina, Erig. 73-75. Alstaros von Theben, Erig. vor 75. nach Pauf. Meinung. Ageladas von Argos, Erzgießer Dl. 68 - 81. (bes Berf. Commentatt. de Phidia 1. 8. 6-8. Belder im Runftblatt 1827. R. 81.), arbeitet mit Kanachos und Ariftofles brei Mujen (Anthol. Pul. 11. p. 692. Planud. n. 220.). Anaragoras von Alegina, Erzg. 75. Dipllos, Ampflaos, Chionis, Korinthier, Erzg., nicht lange vor 75. Ariftomedon von Argos, Erzg. um biefelbe Zeit. Aristomedes und Sokrates von Theben, Marmorarbeiter 75. Menächmos und Soidas von Naupaktos, Torenten um 75. Kritias von Athen, Ergeicher 75-83. Sog ias (Begefias) von Athen, Ergg. aus berfelben Beit. Glautos von Argos, Ergg. 77. Dionpfios von Argos, Erzg. 77. Simon von Alegina, Erzg. 77. Ptolichos von Alegina, Sohn und Schüler des Synnoon, Erzg. 78. Onatas von Aegina, Erzg. 78-83. auch Mabler, Rathgeber über Onatas in ber Encyfl. von Erich n. Gruber, im Allgemeinen richtig, ber Beratles bes Onatas auf Münzen unglaubhaft. Kalputhos von Alegina Erzg. 80. von Alegina, Duatas Schüler, Ergg. 83. Für die Rünftlergeschichte

verweise ich überhaupt auf Franc. Junius altern und J. Sillig's unsgleich volltommnern Catalogus artificum. Dresd. 1827., wozu Welscer (Kunstblatt 1827. S. 321. 333 f. 1828. S. 36.), J. M. Schulk (Jahns Jahrb. 1829. 111, 1.), Djann (Kunstbl. 1830. S. 330. 1832. S. 293.) und R. Nochette (Lettre à M. Schorn. P. 1832.) [erweitert als Supplément au Catal. des artistes 1845. Graf Clarac Catal. des art. de l'antiqu. 1844, Emeric David Essai sur le classement chronol. des sculpteurs Grecs les plus célèbres. P. 1807. 8., nach den Ansichten des Bildhauers Giraud, wie Gr. Clarac bezeugt), H. Brunn Artificum liberae Graeciae tempora, Bonnae 1843.] manchen Nachtrag geliesert haben. Wo Abweichung davon nöthig schien, sind die Gründe zum Theil schon aus der Zusammenstellung des Ganzen, zum Theil aus dem Folgenden zu erschn.

b. Cultusbilder (dyalpara).

- 83. Wie es nicht die Cultusbilder waren, von denen 1 eine freiere Ausbildung der Kunst ausging: so entzogen sie sich, durch die Pietät, mit der die alte Form festgehalten wurde, auch noch in dieser Periode und später dieser Ausbildung sehr häusig. Man gab in Colonieen getreu die Gestalt 2 der Bilder der Metropolis wieder; und man ahmte nicht sels 3 ten, wenn man ein neues Bild bedurfte, die Figur des alten genau nach.
- 2. Solche Bilber heißen ἀφιδούματα (Weffeling zu Diob. xv, 49.), die namentlich bei der Artemis Ephefia viel vorkommen (Dionyj. 11, 22. vgl. v111, 56.). In Massalia (Dl. 45. oder 60.) und seinen Colonicen bewahrte man dieselbe Form des alten Schnitz- bildes, Strab. 1v, p. 179. Die ἀφιδούσεις der Tempel, wie in der Geschichte von Helite, Olymp. 101, 4. bei Diod. a. D. Strab. v111. p. 385., in der von Selinunt, umfassen die Nachahmung des Cultuszeisdes.
- 3. Onatas ahmt bas alte verbrannte Schnighild ber Demeter Melana von Phigalia, mit Pferdetopf, aus dem Drachen und andere Thiere hervorwuchsen, Delphin und Taube auf der Hand, der Tradition folgend, in Erz nach, Pauf. viii, 42. Agl. die Geschichte von der Leutippiden = Priesterin zu Sparta, Pauf. III, 16.
- 84. Auch im Stoffe entfernt man sich nur allmählig 1 von dem früher gebräuchlichen Holze. Man sept an die bestleibeten oder auch vergoldeten Körper von Holz Köpfe, Arme, Füße von Stein (ἀκρόλιθοι); man fügt dem Holz auch 2 Elfenbein an; oder man belegt es ganz mit Gold.

[Apollon von Kanachos in Theben aus Cedernholz, ein Athlet aus Feigenholz §. 87, 1. der Sosianische Apollon aus Gedern, Plin, XIII, 11. Hefate von Myron zu Aegina, die ersten Olympiasieger Ol. 59. 61. Paus. VI, 18, 5.] Azgólidoi Paus. II, 4, 1. VI, 25, 4. VII, 21, 4. 23, 5. VIII, 25, 4. 31, 1. 3. IX, 4, 1. Ein Beispiel ist das Standbild des Apollon bei Phigalia, Stackelberg Apollotempel S. 98.

- 2. Die Diosturen mit Frauen, Rindern und Roffen zu Argos, von Diponos und Styllis, aus Chenholz; an den Roffen Einiges aus Elfenbein, Pauf. 11, 22, 6.
 - 3. Χρυσέων ξοάνων τύποι Eurip. Troad. 1081.
- 1 85. Hieraus entwickeln sich die in dieser Periode sehr beliebten Götterbilder, in welchen ein Reru von Holz mit 2 Elsenbein und Gold überzogen wird. Man rechnet diese Arsbeit, welche schon früher auf ähnliche Weise bei Geräthen angewandt worden war (§. 56.), zum Kreise der Toreus tik; worunter Sculptur in Metallen (die Runst des ciseleur), aber auch diese Combination von Metall mit andern Stoffen verstanden wird. Indes wird jest auch der Erzguß häusiger auf die Darstellung der Götter in ihren Tempeln verwandt.
 - 1. Solche zovoelegárzira áyáluaza eristirten von Dorytleides, Theofles, Medon (im Herdon zu Olympia), von Kanachos (die Aphrobite zu Sityon), Menachmos und Soidas.
 - 2. Wahrscheinlich war ein Wert der Torentik auch der Thron des Amykläischen Apollon, den Bathokles der Magnesser kante, wohl in Krösos Zeit, wo die Spartaner zuerst auf kostbare arachipara bes dacht gewesen zu sein scheinen, vgl. §. 69. 82. Den Thron schmückten Reliefs in 42 Feldern; an den Füßen waren stügende Bildsäulen, zwei Chariten, zwei Horen, Echidna und Tophoens, Tritonen. Paus. III, 18. 19. Heyne Antiquar. Auss. St. 1. S. 1. Quatr. de Quincy Jup. Ol. p. 196., wo aber eine unrichtige Vorstellung der nadedau und edorzweiau gegeben wird, Welcker Zeitschrift I, II. S. 280 ff.
 - 3. Ueber die Torentik Hehne Antiq. Aufi. St. 2. S. 127. Schneisber Ler. s. v. rogeveir. Quatr. = de = Quincy a. D. S. 75 ff. [Wenn man die Torentik, wie sie §. 173. 311. richtig erklärt ift, die mehr oder weniger im Rleinen und Feinen auf der Fläche arbeitet, mit dem Aufbau von Kolossen und Thronen zusammenwerft, so ist es in Folge einer Deduction von Quatremère, die an Unrichtigkeit kaum seinem Attischen Demos etwas nachgiebt, dennoch wunderbarerweise ganz alls gemein Eingang gesunden hat. So auch hier und §. 120, 2. 312.

- A. 1 n. s. w. Bei den Künstlern schwantt daher die Bezeichnung Torent zwischen caelator oder Ciselirer und Goldelsenbeinkunftler, Meister
 von Colossen, wie z. B. in den Berzeichnissen §. 112. 124. 196.
 Man wird nicht Statuen in Marmor und in Erzguß (seulptura und
 statuaria) oder beide und Glophis (in Edelsteinen) oder anaglypha
 und Cameen unter denselben Namen vereinigen wollen: warum also in
 Biderspruch mit einem bei den Alten unendlich verbreiteten Sprachgebrauch Toreutit und Goldelsenbeinarbeit?
- 4. Cherne Cultusbilder z. B. der Apollon Philefios des Rana-
- 86. Die Darstellung der Götter selbst geht in dieser 1 Periode durchaus von einem frommen, von Ehrsucht und Scheu vor der Gottheit durchdrungenen Gemüthe aus. Die 2 Gottheiten werden gern thronend (ev Jooro) oder in ruhisgem, sestem Stande dargestellt; sinnlicher Liebreiz wird noch bei keiner hervorgehoben; wie die Glieder gewaltige Kraft: so zeigen die Mienen einen starren und unbewegten Ernst. Colossabildern werden sehr häusig kleinere Figuren untergeords 3 neter Gottheiten, die ihren Charafter bezeichnen, oder heilige Thiere auf die ausgestredte Hand gestellt.
- 2. 3. Wgl. unten Die einzelnen Gotter im zweiten Saupttheil. Damtbeispiele find ber Delijde Apollon bes Tettaos und Angelion mit ben Chariten auf ber Band (Plutarch de mus. 14. Banj. 1x, 35, 1.), wiederertaunt in ber Gemme G. M. 33, 474.; aud auf dem Di. von Athen, Combe N. M. Br. 7, 9. Bellerin Med. des peuples pl. 23, 19. M. Hunter. 11, 14. [Sestini Descr. d'alc. med. Gr. del Princ. di Danimarca Fir. 1821. tav. 2. n. 6.] vgl. des Berf. Dorier 1. G. 353., unten §. 359, 5. [Die Bera bes Pothoboros mit ben Girenen, ber Bens bes Phibias mit ter Rife auf der Band. | Dann der Apollon Bhilefios als Tem= velbild im Dibymaon aufgestellt (fo fiebt man ihn auf ben Min= ien), von Ranachos nach ber Plunderung und Angundung bes Sie= ren Dl. 71, 1. (wobei ber Erzeolog gewiß nicht ausgebauert batte) und vor 75, 2. (wo ihn Zerres fortführte) gearbeitet - in fteifer Stellung, febr mufculos und vierfchrötig, auf der ausgestreckten R. ein Birichtalb, in der gesentteren &. einen Bogen haltend. (Bon bem Dirich auf ber Sand ift ber automatisch gearbeitete cervus, beffer corvus, bei Blin. xxxiv, 19, 14. ju unterscheiden). [Der cervus aller Sandidriften wird vertheibigt von Solban Zeitschr. f. 2. 23. 1841. 3. 579-83. (welcher den jungeren Ranachos ohne Grund in Frage bringt) und von Jan Jen. L. J. 1838. Febr. S. 254 f. Diefer von dem Standbild ber Inschriften verschiedene Alpollon, mit bem ber befielben Ranachos in Theben nach Pauf. Ix, 10, 2. genau übereiustimmte, tam in der Stellung der Sindin vor bem Gott überein mit dem zu

Delphi bei Paus. x, 13, 3, auf einem geschn. St. in den D. A. R. 1. Tf. 15. n. 61, und so wird zugleich die Art des Automats und das Motiv es auzubringen, was auch später geschehen sein kann, klar.] Die Gesichtszüge streng und archaistisch (§. 94.), die Haare gescheitelt, mit Drahtlöckhen über der Stirn. Zusammenzusehen aus den Milesischen Münzen (Seleukos Nikator gab das Bild zurück), der Bronze im Brit. Muss. Specimens of antient sculpture pl. 12., dem Kopse ebenda Spec. pl. 5., und manchen Marmorbildern (Bonus Eventus). Bölkel in Welcker's Zeitschr. 1, 1. S. 162. Schorn's Kunstbl. 1821. R. 16. D. A. R. 4, 19—23. [vgl. die Statue des Mus. Chiaramonti in Gerhards Ant. Bildw. 1, 11. Echel D. N. 11. p. 531.]

e. Eprenbilbfaulen (a'rdquartes).

- 287. Die Athletenbilder, welche die Kunst auf das Leben hinwiesen, beginnen nach den vorhandenen Nachrichten mit Olymp. 58., aber werden sogleich sehr zahlreich und bez schäftigen die vorzüglichsten Künstler. Obgleich in der Regel keineswegs eigentliche Porträtstatuen, waren sie doch bestimmt, die körperliche Tüchtigkeit und Ausbildung der Athleten im 3 Andenken zu erhalten; sie deuteten oft auch durch Stellung und Bewegung die eigenthümliche Kunst des Kämpfers an. Zur Menschenfigur gesellt sich in diesen Anathemen das Roß.
 - 1. Paus. vi, 18, 5. nennt als die ersten nach Olympia geweihten Athleten: Braxidamas von Negina Dl. 58. (von Eppressen),
 Rheribios von Opus Dl. 61. (von Feigenholz). Also ist Entelidas
 Statue (Paus. vi, 15, 4.) sicher jünger als Dl. 58. Aelter war
 indessen doch die alterthümlich steise Bildsäule (Dl. 53.) des Arrhachion von Phigalia, der als Todter zu Olympia gekränzt worden war.
 Sehr alterthümlich war noch die um Dl. 65. von Dameas für Olympia gearbeitete Statue des großen Milon, mit geschlossenen Küpen,
 und sehr steif gebildeter Hand (Philostr. Apoll. Tyan. 1v, 28.), aus
 deren Haltung das Mährchen bei Paus. vi, 14, 2. am Ende, ent=
 standen zu sein scheint.
 - 2. Olympine omnium qui vicissent statuas dicari mos erat. Eorum vero qui ter ibi superavissent, ex membris ipsorum similitudine expressa, quas i con i cas vocant, Plin. xxxiv, 9.
 - 3. Glautos der Karpftier, ausgezeichnet in den Sandbewegungen bes Fausstampse, war von Glautias von Alegina präludirend (σκιαμαχών) dargestellt, Paus. VI, 10, 1. Diagoras und seine Familie erhoben die Rechte betend, und hielten die Linke zum Faustampse und Paustration bereit. Schol. Pind. D. 7, in. und vgl. Nepos Chabrias 1. (mit Beseitigung des Anachronismus). Xenoph. Memor. III, 10. Ori μέν, έφη, & Κλείτων, &λλοίους (vgl. Sympos. 2, 17.) ποιείς

δρομεῖς τε χαὶ παλαιστὰς χαὶ πύκτας χαὶ παγχρατιαστὰς, όρῷ τε χαὶ **οἰδα**.

88. Außer diesen Siegern in heiligen Wettkämpfen warten Bildfäulen von Individuen in dieser Zeit noch sehr selsem; ihre Weihung sept immer ganz besondere Veranlassungen voraus; das χαλκοῦν τινὰ στησαι war zuerst eine sast τρωίκη τιμή.

Dies gilt von ben Bilbern ber Argiver Rleobis und Biton in Delphi, herod. 1, 31., gegen Dl. 50.; [des Bathplios von Poly= frates in Samos geweiht, g. 96. R. 17, wenn nicht die Worte: qua nihil videor effectius cognovisse, Berbacht erregten, bag im Beraon einem reizenden und lebensvoll ausgeführten Erzbild spaterer Beit eine falfche Inschrift gegeben worden fei | ber Freiheitshelben Barmodios und Aristogeiton von Althen (Die ersten machte Antenor 67, 4., bie zweiten Rritias Dl. 75, 4. Bodh C. I. II. p. 320. 340. Ctadelberg Graber, Bign. G. 33. Welder Rhein. Muf. Iv. G. 472. M. Hunter. tab. 9. n. 4. [R. Rochette sur le torse du Belvedere p. 29. Suppl. au catal. des artistes p. 204.]); der Photeischen Deerführer in dem furchtbaren Kriege gegen die Theffaler, Werken bes Aristomedon geg. Dl. 74. Pauf. x, 1, 4.; auch den eidoboig ber im Ariege gefallnen Fürsten Sparta's, Berod. vi, 58. Sipponar Bild (g. 82.) war nichts weniger als ein Ehrenbild. Wgl. g. 420, 1. Röbler über die Chre ber Bildiaulen, Schriften der Munchner Atabemie Bb. vi. G. 67. Sirt Schr. ber Berl. Atab. 1814. 15. Sift. Cl. S. 6. Bodh C. I. 1. p. 18 sq. 872 sq. (3m Gigeischen 3n= idrift).

d. Mpthologische Liguren als Beibgeschente (arabipara).

- 89. Viel häusigere Weihgeschenke waren jest Figuren 1 ober auch ganze Gruppen, meist von Erz, aus der Götters und Heroensage. Zur Erinnerung an die früher allgemeine 2 Art der Weihgeschenke (S. 78.) werden auch mitunter Stastuen unter Oreifüße gestellt, die ihnen als Einfassung und Dach dienen. Die Mythologie wird in diesen Weihgeschen: 3 ken auf eine ganz ähnliche Weise, wie in der Lyrik und von Aeschylos im Orama, gebraucht, um der Gegenwart eine höshere Bedeutung zu verleihen.
- 2. Drevfüße in Amptla von Kallon u. Sitiadas mit Göttinnen tarunter, Pauf. 111, 18. Wgl. Amalthea 111. S. 30 f. Roch die Beihgeschenke für den Persertrieg n. die Siege der Sicil. Tyrannen über Kartbago waren zum großen Theil Dreifüße. Ebd. S. 27.

3. Die Photeer weihten, für den Sieg über die Theffaler am Barnaß, den Dreisugraub des herakles: Leto, Artemis, Apollon auf der einen Seite, herakles, Athena gegenüber. Die Idee dabei war, die Photeer als Beschirmer des Delphischen Dreisuses darzustellen; die Theffaler Fürsten waren herakliden, ihr Feldgeschrei Athena Ito-nia. Die Meister waren Chionis, Diplios, Ampkläos. herod. v111, 27. Baus. x, 13, 4. vgl. x, 1, 4. — Gin Sieg Tarents über die Beuketier wird durch eine Gruppe des Onatas geseiert, worin Taras und Phalanthos. Paus. x, 13, 5.

e. Tempelfculpturen.

- 90. Auf eine ähnliche Weise wurden mythologische Gruppen für die in dieser Periode gewöhnlich gewordene Ausschmüschung der Tempel durch Steinbildwerke, in den Metopen, an dem Friese, auf den Giebeln und Akroterien, gewählt, indem auch hier Alles in Bezug gesetzt wurde auf die Gottschit, die Weihenden, die Umstände der Weihung. Zwei Werke der architektonischen Sculptur bezeichnen ziemlich die Gränzen dieser Periode, die Selinuntischen Metopenreliess und die Aeginetischen Giebelstatuen. Bon diesen sind die letztern besonders geeignet, auch jene Kunst in der Wahl und Behandlung des mythologischen Gegenstandes deutlich zu machen.
 - 2. Die auf der Burg von Selinus bei dem mittlern Tempel im J. 1823. von W. Harris und Sam. Angell entdeckten und zu= fammengefetten, in Palermo aufbewahrten, De topen = Zafeln (4 F. 91/2 3. × 3 F. 61/2 3.) aus Ralltuf find mit Reliefs geschmudt, welche bemahlt waren, und die Runft noch gang in ihrer Rindheit zeigen (etwa um Dl. 50. [oder 5-10 Dl. früher]). a. Beratles natt (die Löwenhaut mohl von vergoldeter Bronze) die Kertopen tragend. b. Perfeus mit bem Bute (xven) bes hermes (vgl. die Müngen von Acnos, Mionnet Deser. Pl. 49, 3.) und den Flügelichuhen, Athena im Peplos, Meduja mit dem Pegajos. Bedentend später ift das eben daber stammende Relief mit bem Biergespann, so wie Die Detopen= Reliefs von dem mittlern Tempel ber Unterftadt, obgleich biefe, welche eine einen Belben ober Giganten niederftogende Gottin, und ben Torjo eines fterbenden Rampfers zeigen, besonders der lette, in einem alterthumlich harten Style gearbeitet find, ber etwa bem Ende biefer Beriode angehort. Bgl. g. 119. Beibe Tempel hatten nur an ber Oft= fronte Metopen.
 - P. Pisani Memorie sulle opere di scultura in Selinunte scoperte. Paleumo 1823. B. Alenze im Aunstblatt 1824. N. 8. vgl.

2.24

R. 28. 39. 69. 78. 1825. N. 45. 1826. N. 98. Böttiger's Amalethea xxx. S. 307 ff. Sculptured Metopes discovered amongst the ruins of Selinus — descr. by S. Angell and Th. Evans. 1826. f. Sitterff Archit. ant. de la Sicile pl. 24. 25. 49. (Fr. Inghirami) Osservazioni sulle antich. di Selinunte illustr. del S. P. Pisani 1825. Monum. Etruschi Ser. vi. t. v. 5. Thierfch Cpochen S. 404 ff. I. (mit Zeichnungen von Klenze). R. Nochette Journ. des Sav. 1829. p. 387. Bröndsted Voy. en Grèce II. p. 149. D. A. K. Ti. 4, 24. 5, 25—27.

Bon den Metopen des Tempels von Paftum (f. §. 80. x1, 4.), deren Styl den Aeginetischen Bildwerken verwandt, ist nur wenig (Phrixos auf dem Widder) zu erkennen; die zu Affos (§. 255, 2.) find woch nicht hinlänglich bekannt.

Die Aeginetischen Bildwerte, 1811. von mehrern Dentichen , Danen und Englandern (Brondfted , Roes , Coderell, Foker, von Haller, Linkh, von Stadelberg) gefimden, find von Thorwaldfen restaurirt und nach München (Glyptothet n. 55-78.) gebracht worden. Gie bilbeten zwei einander entsprechende Gruppen in den Giebelfeldern des Minerventempele (f. 80), wovon die westliche vollftandiger, die öftlichen Figuren aber größer und beffer gearbeitet find. Athena leitet die Rampfe der Acatiden ober Acginetischen Belden gegen Troja, im B. den Rampf um Patrollos Leichnam (nach Andern, um Achilleus, f. Welder, Rhein. M. 111, 1. G. 50.), in D. um Ditles, der als Streitgenoß des Heratles gegen Laomedon ton ben Troern erschlagen wurde (vgl. Gott. G. Al. 1832. S. 1139.). Berafles fteht in D. jum Acaliden Telamon im Berhaltnig des Bogenichuten jum Schwerbemaffneten (vgl. Bind. 1. v, 27., auch Gurip. Raf. Heratl. 158.), wie Tentros zu Alas in 2B.; Coftilm und Ge= Ralt bes Beratles entipricht ber auf ben Thafischen Mingen. Bie bie Meatiden bier Die Barbaren Alfiens ichlagen, und ihre Landeleute ans großer Roth retten, fo hatten fie neuerlich bei Salamis, bem Glauben nach, mitgefochten (Herod. VIII, 64. A.), und ihre Nachtommen, Die Aegineten, jur Rettung von Bellas das Ihrige beigetra= Auf dieje Parallele [?] bentet besonders das Perfische Bogenichugen = Coffin bes Paris, ber Leberhabit, Die gebogene Milke n. Andres (Berod. 1, 71. v, 49. vii, 61.). Bafe in altem Stol, wie Manier, Bewaffnung von Belden, darunter einer dem Paris sehr abn= lich, MR. Pourtales pl. 8, auch in Stadelberge Grabern Ef. 10. Darnach gehoren die Gruppen sicher in Dl. 75 ff. [?]. Dem Marmor war vergoldete Bronze angefügt (viele Löcher laffen den Plat von Baffenstüden errathen), auch die Loden jum Theil aus Drabt angejest. Spuren von Farbe an Waffen, Rleidern, Augapfeln, Lippen, nicht am Fleische. Die Anordnung ber Gruppen ift einfach und regelmäßig [architektonisch = symmetrisch]; vom Styl ber Arbeit §. 92. Auf den Afroterien ftanden weibliche Figuren in alterthumlicher Dra= petie und Saltung (Moren, Rifen, Reren?).

Wagner's Bericht über die ägin. Bildw. mit tunftgeschichtl. Anun. von Schelling von 1817. hirt in Wolf's Analetten H. 111. S. 167. (wo für Erklärung und Zeitbestimmung das Weiste geleistet). [vgl. Götting. Anz. 1818. St. 115 ff.] Coderell §. 80. Anm. 11, c. Leafe Morea 11. p. 467. Thierich Amalthea 1. S. 137 ff. Göthe's Kunft u. Alterthum 111. S. 116 ff. D. A. A. T. 6.—8. B. Cow. Lyon Outlines of the Egina Marbles. Liverpool 1829.

[90*. Burdig neben den Statuen von Aegina zu fteben find die Reliefe bes alteren großen Denkmals von Xan= thos in Lufien, bas nicht nach ber Ginnahme ber Stadt burch Harvagos Dl. 58, 3, ungefähr bie Zeit, in welcher jene entstanden sein möchten, errichtet sein tann. Denn bei Diefer giengen alle Kanthier bis auf die abwesenden Familienwater unter (Herod. I, 176.), und nachber als Lytien tributpflichtig war und, bei eigner Verwaltung ber Stadte und vermuthlich schon damals einer Conföderation, doch einen Perfischen Agenten in der Hauptstadt Kanthos batte, wurde ein fo ansehnliches Grabmal gewiß keinem der Unterworfnen erbaut. Auch läßt bei aller Verschiedenheit der Figuren der alterthumlich ftrenge, boch fcon von Unmuth leis umfloffene Styl, Die bewundernswürdige Einfalt, Wahrheit und bereits erworbene Sicherheit und Feinheit Der Arbeit mit Babricheinlichkeit annehmen, daß bas Lykische Werk ungefähr in ber gleichen Beit entstanden sei, als das andre in Alegina: ob aus einheis mischer Schule ober unter bem Ginfluß ber gur Beit bochberühmten Werkflätte von Chios ober ber Schuler bes Diponos und Styllis, bieß wird nie auszumachen fein. Auf biefer Stufe tann Die Runft, wie bas neuere Italien lebrt, auf ben verschiedensten Bunkten, bei geringer Verbindung unter einander von innen beraus die wunderbare Uebereinstimmung entwickeln, worin wir Diefe Lyfisch - Griechischen Werke mit ben fonsther bekannten Griechischen Denkmälern erbliden. Wie weit stehn binter Diesem Denkmal Die Friesstücke von Uffos zurück.

Fr. Karl Fellows, bem wir die überrafchende Erweiterung der Runftgeschichte durch bas Lytische Alterthum verdanten, für deffen im Lande gesammelte und dem Nationalmuseum geschentte Denkmaler dies ein besondres großes Gebäude errichtet hat, machte diese Entdeckung auf seiner ersten Reise 1838. The Xanthian Marbles, their acquisition cet. L. 1843. Abbildung der Reliefe s. in Fellows Journal

written during an excursion in Asia Minor L. 1839. p. 231 unb eine beffere in seinem Account of discoveries in Lycis L. 1841. . 170, wiederholt in Gerharde Archaologischer Zeitung 1843. Ef. 4. 3. 49, noch febr berichtigt und verbeffert. M. d. l. Iv. tv. 3., wo= mit zu verbinden die fehr eindringende Beschreibung und Erklärung von & Braun Ann. xvi, p. 133. Bull. 1845. p. 14 und im R. Rhein. Ruj. 1844. G. 481-490. vgl. Gerbard Archaol. Beit. 1845. G. 69. Das Grabmal ift, wie noch vier andre, meift in Xanthos felbft ge= funden, - ein vierecter Thurm aus Rallftein in einem einzigen Stude auf einer Bafie, fo daß ber Fries über 20 F. vom Boden mar, über dem Fries ein ftarter Rarnieß mit Abacus Darauf. Die Figuren find maefabr wie am Fried bes Parthenon, 3 F. 6 3. hoch, und vertheilt auf je drei weißen Marmorplatten auf jeder Seite; die Dit= und Beftfeite 8 g. 4 3., die beiben andern etwas weniger lang. M. d. I. IV. tv. 2. Auf der westlichen ale ber Bauptfeite ift der Fries burch eine fleine Thurdffnung, worüber eine faugende Rub, wie über einer abnlichen (Fellows Asia M. p. 226.) ein Lome ift, durchbrochen; diefe Thure führt in eine achthalb Fuß hohe Rammer und ift fehr unbequem um einzufteigen, mohl eher zum Sineinschieben eines Afchen= taftens ober von Spenden bestimmt. Dieje Ginrichtung bat Aehnlich= teit mit dem Grabe des Rpros g. 245. A. 2. Die Runft hingegen ericheint nicht nur im Bangen rein Griechisch, sondern es treffen noch überraschender einzelne Figuren überein, die thronenden Göttinnen mit ter Leufothea Albani, von der darum ein Abguß genommen und ne= ben ber Grabtammer aufgestellt worben ift, nach dem Unjug überhaupt die weiblichen Figuren mit ber ben Bagen besteigenden Gottin und ber gewarnnete Mann mit bem Ariftion ber Stele in Athen (g. 96. n. 19.). Um jo auffallender ift das Fremdartige, Gigenthumliche in den bargeftellten Religionegebrauchen, Göttern und beren Attributen. Compositionen ber vier Seiten sind deutlich in einheitlichem Busammenbang und engerm Bezug unter einander. Auf der Seite mit der Grabeepforte find allerdings Demeter und Rora, jene mit einer Batera, die jungere Rigur mit Granat = Frucht und Bluthe, nebst den drei Boren oder Chariten, die mittleren mit Granat = Apfel = und Blutbe, Die bintere mit einem Gi, mit großer Wahrscheinlichkeit zu erkennen; und da auf den drei andern Seiten die Mitte eingenommen wird von brei thronenden Gottern, mit Staben, in weiten Aermelgewandern und Manteln, zwei bartig, ber britte ohne Bart ohne fünger zu fein, fo bringt fich ber Gebaute an die brei Beus von felbft auf (nur bag bann Bofeibon nicht aus biefem Bezug beraus auch mit ber Demeter als Bortalineos inebesondre zu verbinden ift). Doch wird biefe Unnahme burch ein bem Baren am meiften abnliches Thier unter bem Stuhl des einen, einen Triton als Ornament unter der Stuhllehne und eine Granatblume in ber Band bes andern und Granatapfel in beiden Sanden bes britten nicht unterftutt. Diefen brei Gottern icheint eine Familie Gefchente ju weihen, Der geharnischte Mann feinen Belm,

bie Frau eine Tanke, ein Kind einen Hahn und einen Granatapfel. Dieß Kind ift auf der andern breiteren, der mit der Thüre und den zwei Göttinnen gegenüber liegenden Seite, welche an den Enden noch zwei und eine stehende, gleich den horen gegenüber untergeordnete Figuren hat, wogegen die Enden der zwei schmäleren Seiten von vier sehr schönen mädchenraubenden harppien eingenommen werden. So passend und verständlich bei einer Grabvorstellung dieß Beiwert ist, worsauf man Anfangs auf mancherlei Weise spielend die Figuren der hauptsvorstellung bezog, so wenig läst diese selbst sich im Besondern und aus den kunktlich herbeizuziehenden, meist selbst seltnen oder nach ihren Bezisigen, nach Zeit und Ort mehrdeutigen und völlig zusammenhangslosen Einzelheiten einheimischer Griechischer Mythologie und Symbolik bestimmter erklären. Bon sarbigen Ornamenten erkennt man Spuren außer dem Blau des Grundes in der rothen Helmspite und daß die Leisten der Plinthen und an den Thronen bei ihrem niedrigern Relief bemalt gewesen sind.

Proben weit früherer Kunst und in rauherem Stein aus Xanthos sind in London eine Stele mit zwei Löwen darauf, mehrere Thiere aus einer zur Zeit der Römer gebauten Mauer, zum Theil abgebildet Lycia p. 174. Sehr alt sind auch Stilde eines Frieses ähnlich dem von Asso, ein Bar, ein hirsch, ein Löwe einen hirsch zersteischend, ein laufender Sathr mit einem Baumzweig; ein schmälerer Fries mit sechtenden Hahnen und andern Wögeln, vier gestügelte Sphinre von einem Grab und eine kauernde Sphinr von vollendeter Arbeit im strenzen Styl u. s. w. Löwe und Stier sind vorherrschende Gegenstände in der Lytischen Sculptur (Lycia p. 173), und Löwen sollen noch in den Lytischen Bergen leben (p. 182.). Uebrigens sind alle Monumente des neuen Lytischen Museums aus Xanthos; von andern Städten, Alos, Telmessos, Pinara, Myra, Kadpanda, hat Hr. Fellows nur Zeichnungen und einige Abgüsse mitgebracht.]

f. Sipl ber bilbenben Runft.

91. So wenig zu erwarten ift, daß in einer Zeit eines so angestrengten Strebens, bei der großen Ausbehnung des Kunstbetriebs, dem verschiedenen Stammcharakter der Dorier und Jonier, dem Mangel eines Mittelpunkts, die Kunst überall auf gleiche Weise fortgeschritten sei: so bemerkt man doch gewisse durchgängige und in dem Gange der Hellenischen Kunstentwickelung mit Nothwendigkeit gegebene Beränze derungen. Sie bestehen hauptsächlich darin, daß die Formen aus der ursprünglichen unbezeichnenden Rohheit in ein Uebermaaß der Bezeichnung, einerseits von Kraft, Energie, Tücktigkeit, andererseits von Zierlichkeit, welche für diese Zeit die

Annuth vertreten mußte, übergebn. Die vieser Richtung ans 3 gehörenden Bildwerke nennt man "im altgriechischen Style" gearbeitet: wofür früher mißbrauchlich immer der Enuskische genannt wurde.

- 3. Nach Windelmann erkannte das richtige Verhältniß dieser Style noch deutlicher & Lanzi Notizie della scultura degli antichi e doi vari suoi stili (Sec. ed. 1824. Deutsch von Lange. & 1816.). e. 2. dello stilo Etrusco. [Zoega Bassir. 11. p. 57. de Obel. p. 222, von dem auch der bezeichnende Name hieratisch herrührt.]
- Die Formen des Körpers sind an diesen Bildwer- 1 ten übermäßig mustulös: Gelente, Sebnen sehr fart bervorgehoben, und eben badurch alle Umriffe bart und schneidend. Solde Barte wird in bobem Maage von Rallon, icon 2 weniger von Ranachos ausgesagt, aber auch bem Styl ber Attifchen Meifter um Dl. 75. noch zu fcharfe Dustelbezeichnung vorgeworfen. Indeg führte grade biefe Strenge ber 3 Zeichnung zu ber Naturwahrheit, welche an den Aeginetischen Statuen, in ben meisten Studen, fo fehr bewundert wird. - Mit diefer Rräftigkeit ber Zeichnung verbinden sich ge- 4 wöhnlich furze und gedrungene Proportionen, obgleich auch ein übermäßiges in Die Lange Bieben ber Figuren nicht felten, boch mehr in Mablereien als Sculpturen, gefunden wird. — Die Bewegungen baben oft etwas Gewaltsames (was burch 5 bie baufige Darstellung mythologischer Kampffcenen febr begunftigt wird), aber auch bei großer Lebendigkeit immer eine gewiffe Steifbeit, etwas Schroffes und Ediges.
- 2. Duriora et Tuscanicis proxima Callon atque Hegesias, Chintil. Inst. x11, 10. Canachi rigidiora quam ut imitentur veritatem, Sic. Brut. 18, 70. Οία τὰ τῆς παλαιᾶς ἐργασίας ἐστὶ Ήγησίου καὶ τῶν ἀμφὶ Κριτίαν τὸν Νησιώτην, ἀπεσφιγμένα (adstricta) καὶ νευρώδη καὶ σκληρὰ καὶ ἀκριβῶς ἀποτεταμένα ταῖς γραμμαῖς, Antian praec. rhet. 9. Demetr. de elocut. §. 14. ſagt, bet altere rhetotische Sthi sei unperiodisch, abet περιεξεσμένος, wie bie alten ἀγάλματα, beten τέγνη συστολή καὶ ἰσγνότης.
- 3. In den Aeginetischen Statuen verbindet sich mit einer Raturwahrheit, die in Erstaunen versetzt, manche Sonderbarkeit, wie das ftarke Angeben des Brustknorpels, die eigne Abtheilung des musculus rectus, und die spige Form auch stark gebogner Anice. Wagswer (§. 90.) S. 96. Gleiches Verdienst der Naturtrene scheint der um DI. 64. ausgestellte Hermes apopacos gehabt zu haben, noch in

Lutian's Zeit (Zens Tragob. 33.) ein Studium der Erzgießer. Wiener Jahrb. xxxvIII. S. 282.

- 4. Kurze Proportionen besonders in den Selinuntischen Metopen (deren Zeichnung auch durch das Bestreben, jeden Körperstheil in möglich ster Breite zu zeigen, bestimmt wird). In den Aeginetischen Statuen sind die Köpfe, besonders in den untern Theilen, groß, die Brust lang und breit, der Leib verhältnismäßig kurz, die Schenkel kurz gegen die Schienbeine. Andre Beispiele kurzer Proportionen §. 96. N. 4. 5. 6. 10. 12. 16. 19. Bgl. §. 99. N. 1. 2. 3. 6. Beispiele der schlanken §. 96. N. 20. 21. 23. Bgl. §. 99. N. 4. 5., auch 9. 10.
- 93. Jene alterthümliche Zierlichkeit aber zeigt sich in ben sauber und regelmäßig gefältelten Gewändern (vgl. §. 69.);
 2 den zierlich geslochtenen oder drahtförmig gelockten und sym=
 3 metrisch angeordneten Haaren; dann in der eignen Haltung der Finger, die beim Anfassen von Sceptern, Stäben u. dgl., an weiblichen Figuren auch beim Aufnehmen der Gewänder,
 4 immer wiederkehrt; in dem schwebenden Gange auf den Fuß=
 5 spiscn und zahlreichen andern Einzelheiten. Verwandter Art ist die Forderung des Parallelismus und der Symmetrie bei der Gruppirung mehrerer Figuren.
 - 1. S. §. 96. N. 5. 6. 7. 13. 14. 16. 17. Außer den gesteiften und geplätteten Tempelgewändern, muß hier der Geschmad der Zeit für zierliche, faltenreiche Gewandung in Anschlag gebracht werden, der besonders in Jonien herrschte, und sich in Athen mit der Zeit des Perikles verlor. Τεττιγοφόροι, άρχαίφ σχήματι λαμπροί. Des Berf. Minervae Poliadis aedis p. 41.
 - 2. So bei den Aegin. Statuen (auch an der pubes), vgl. §. 96. 98. 1. 7. 12. 14. 16. 17. Auch dies ftamunt aus der Sitte des feisneren und vornehmeren Lebens damaliger Zeit, die besonders an Festen hervortrat und sich erhielt. Usios bei Athen. x11, 525 F. Badizeiv Hoaior eunendsyuéror. Adnow naganenderuérn, Pollux 11, 35.
 - 3. S. N. 14. 15. 16. 17. 21. Primore digito in erectum pollicem residente adoritte man, Appulej. Met. IV. p. 90. Bip. Mit drei Fingern legt man Opferstaden, Weihrauch n. dgl. Aristoph. Besp. 95. Porphyr. de abstin. 11, 15. Ovid F. 11, 573. Lactant. Inst. v, 19.
- 94. In der Bildung der Röpfe herrschen in der alts griechischen Kunst gewisse Grundformen, welche, theils aus alter Unvollkommenheit der Kunst, theils aus einer unschönen

Auffassung nationaler Züge hervorgegangen, durch häusige Anwendung in berühmten Kunstschulen ein beinahe typisches Ansehn erlangt hatten, und daher auch dann noch beibehalten wurden, als die Kunst in der Bildung des übrigen Körpers son sehr weit vorgeschritten war. Dazu gehören im Gan= 2 zen eine zurückliegende Stirn, spise Nase, eingezogener Mund mit emporgerichteten Winkeln, flache langgezogene Augen, starkes eckiges Kinn, flache Wangen, hochsigende Ohren.

- 1. Vultum ab antiquo rigore variare, mar Berdienst des Polygnot in der Mahlerei. Plin. xxxv, 35.
- 2. Bgl. ben Apollon bes Ranachos §. 86. mit ben Aegin. Statuen, u. §. 96. R. 5. 12. 13. 14. 16. nebft ben Mungen §. 98.
- 95. Das Eigenthümliche bes Aeginetischen Styls scheint ben Andeutungen bei den alten Schriftstellern und dem Charakter der erhaltenen Werke (S. 90, 3. u. 96. N. 3.) zusolge, theils in strenger Festhaltung des Alterthümlichen, theils in sehr genauer und emsiger Nachahmung der Natur, somit (dem Stammcharakter der Dorier gemäß) in einer sehr gewissenhaften, aber wenig freien Art, die Kunst zu treiben, bestanden zu haben.

Τρόπος της έργασίας ὁ Αίγιναῖος, πλαστική ή Αίγιναία u. tgl. Pauf. 1, 42. 11, 30, 3. vII, 5. vIII, 53, 5. x, 36, 3., welchet των Αττικών τὰ ἀρχαιότατα, so wie die Αίγύπτια davon genau unterscheidet, vII, 5. Φείνα: Αίγινητικὰ ἔργα τοὺς συμβεβηκότας (rgl. §. 68. Anm. 3.) ἀνδριάντας.

g. Ueberrefte ber bilbenben Runft (D. A. R. If. 9-14.).

96. Die Reste des altgriechischen Styls bestimmt zu bezeichnen ist deswegen schwierig, weil, abgesehn von dem langen Bestande desselben in Etrurien, auch in Griechenland zu allen Zeiten besonders Weihgeschenke sür Tempel in einem absichtlich steisen und überzierlichen Styl gearbeitet worden sind. Man nennt diesen den hieratischen oder archaistischen Styl. Von den Holzstatuen dieser Periode hat sich Nichts, von Erzbildern, außer analogen Werken in Etrurien, nur eine sehr alterthümliche steise Bronzesigur erzbalten.

D.A.K.32

- R. 1. Die Figur Diente als Fuß eines Geraths. Inschrift (C. I. n. 6.): Holvnoares aredene. [ben berühmten Samier zu verstehn, ift viel gewagt.] Bei Paciaudi Mon. Pelop. 11. p. 51. Collectio Antiqq. Mus. Nan. n. 29. 276. Die Achtheit bezweifelt Graf Clarac Mélanges d'Antiq. p. 24. Panosta Cab. Pourtales pl. 13. p. 42.
- 2. Ein Meisterwert altpeloponnesischer Kunstichnlen ber Lampas bephor §. 422. A. 7.
- 3. Altgriechische Bronze in Tübingen, gegen 6 Boll boch, f. Grüneisen im Runftbl. 1835. R. 6 ff. auch besonders gedr. 8. Aegisnetischer Styl, doch die Gesichtszüge mehr natürlich, auch schlankere Figur. Des Amphiaraos έξελασία? Pandaros nach Thiersch; aber beutlich ein Wagenlenker, autreibend und zugleich zurüchaltend.
- 4. Bronzene Minerva von Befançon, hieratisch, der Ropf ichen, pièces de rapport von Silber.
 - 5. Rentauren in Bronzen §. 389. A. 2.

Von einer alten Runstarbeit in demselben Stoffe, gravirten Zeichnungen, haben sich sehr alterthümliche Arbeiten, und ein vortreffliches Denkmal aus der Aeginetischen Schule erhalten.

- 6. Graffito in Bronze, ein von zwei Löwen zerfleischter Sirfch, in uraltem Style. Als Beispiel vieler ahnlichen Arbeiten im altern Griechenland zu betrachten. Gerhard Ant. Bildwerke Cent. 1. Tf. 80, 1.
- 7. Sehr dunne Bronzeplatte mit getriebenen Figuren, fehr altersthumlich, die Augen aus Rügelchen, fünf Manner, vier Frauen; ich erklare die Argonauten u. Lemnierinnen. Cab. Pourtales, Titelvign.
- 8. Bronzener Discus aus Alegina, mit zwei auf das Pentathlon bezüglichen Figuren, einem Springer mit Springgewichten und einem Burfipiehwerfer (mit dem arendorder akorrior), von sehr naturtrener, sorgfältiger Zeichnung. E. Wolf, Ann. d. Inst. Iv. p. 75. tv. B.

Die genauer bekannt gewordenen Stein bilder bes alten Styls möchten fich, außer ben schon S. 86. 90. erwähnten, nach ihrem Style, ungefähr fo stellen laffen.

9. Apollo, Coloß, erft angelegt. Roß im Runftblatt 1836. R. 12., ahnliche kleinere Statue in Thera, Roß Runftbl. 1836. R. 18. [Deffen Inselreise 1. S. 34. 81.], Lödchen aus Stein, Flechten auf ben Schultern, Bruft voll und breit, athletisch, etwas schreitend mit dem linken Bein, wie in dem Coloß von Naros und den Bruchstilschen bes Delischen [reichen diese letztern zu um dieß zu bestimmen? Der Theräische Apollon, eins der merkwürdigsten Denkmäler älterer Zeit, jest im Theseion in Athen, gestochen in A. Schols Mittheis lungen Tf. 1v, 8., vgl. Schneidewins Philologus 1. S. 344. Nicht

minder wichtig die Statue der figenden Athena auf der Afropolis, A. Chou If. 1., womit eine tleinere auch auf ber Atropolis ergangend aufammentrifft. Bgl. Bull. 1842. p. 186.]

10. Statuen am beiligen Wege ber Branchiden. Ungeachtet 2 AR 33 ber bochften Simplicitat und Robbeit reichen fie nach ben Inschriften kis Olymp. 80. Ionian Ant. T. 1. n. Ausg. Amalthea 111. S. 40. C. 1. n. 39. und p. xxvi.

- 11. Pallas ber Villa Albani. Windelm. Mon. Ined. P. I. 2 A. 134 p. 18. n. 17. Werte vii. Ef. 4.
- 12. Benelope im Museum Bio = Clementinum, und Chiaramonti, bekannt gemacht von Thierich Runftblatt 1824. St. 68 ff., Epochen DAR 35 C. 426. und R. Rochette Mon. In. pl. 32, 1. 33, 3. vgl. p. 102. 420.

Dresdner Pallas (n. 150.). Er noofoly. Rachbildung eines bekleideten Holzbilds mit Bezug auf den Panathenaischen Peplos D. A. R. 36 (über den Bodh tragic. princ. p. 192., des Berf. Minervae Poliadis wedis p. 26.). Das Relief, welches ben hineingestickten Gigan= tentampf barftellt, ift mit gutem Grunde im vervollfommneten Style gehalten. Augusteum 9. 10. Böttiger's Andeutungen S. 57. Schorn, Amalthea 11. S. 207. Meyer's Gefch. Tf. 5. A.

14. Herculanische Pallas in hieratischem Stol, vergoldet und DAKST Millingen Un. Mon. Ser. 1. pl. 7. p. 13. vgl. §. 368, 5. bemablt.

15. Artemis aus Pompeji in abnlichem, fich zu Etrusklischem D. A. K. 38 Seichmade neigenbem Styl, aus Marmor und bemahlt, 4 Palmen bod. Windelm. 23. v. S. 20. 44. 200. M. Borbon. 11. tv. 8. rgl. J. 363.

- 16. Unter ben archaiftischen Apollobildern ift besonders merkwürs big ein Apollon (Agrecos von Argos?) im Mus. Chiaramonti. Gerhard Ant. Bildwerke 1. Af. 11.
- Sinstinianische Besta, merkwürdig durch die fäulenartige Figur und die cannelurenartigen Falten, mahricheinlich durch architettonische Zwede bedingt. Db aus Athen, ift zweifelhaft. Raccolta 87. Bindelm. 2B. vii. Ef. 4. Sirt Gefch. der bild. Runft G. 125. Thierich Epochen S. 134. Mit ber Ginstinianischen Besta find burch turge Proportionen, große Röpfe, gradlinige Falten bes Doppelditon und eine eigenthumliche Mittelftufe zwischen alterthumlicher Berbigkeit und naiver Grazie verschiedene Figuren verwandt, welche alle Attische Madden in Procession oder bagu sich costumirend vorzustellen scheinen, besonders die Bereulanischen Bronzefiguren M. Borbon. 11, 4-7. und die andern bamit §. 422. A. 7. gujammengeftellten.

Die Reliefs in Stein können etwa so gestellt werden (wobei indeß zu bemerken, daß nur wenige sicher der Zeit jugeeignet werben tonnen, beren Runft fie ungefahr barftellen). 18. Samothratisches Relief, mit Agamemnon, Talthebios, Epeios. Bon einem richterlichen Sige nach Stadelberg, Ann. d. Inst. 1. p. 220. Nach Ol. 70. (wegen des &, C. I. n. 40. Clarac Melanges p. 19.), aber in sehr alter Weise gearbeitet. Tischein's n. Schorn's homer nach Antisen h. 1x, Tf. 1. Millingen Un. Mon. Ser. 11. Annalsthea 111. S. 35. Clarac M. de Sculpt. pl. 116. Vgl. Völkel's Nachlaß S. 171.

" 40.

19. Sogen. Relief der Leukothea; eine Mutter, die ihr Kind einer kindernährenden Gottheit (χουροπρόφος δεά) darbringt. Winschelm. Mon. In. P. 1. p. 67. n. 56. Joëga Bassir. 1. tv. 41. Winschelm. W. 111. Af. 3. Bgl. Panoska Ann. d. Inst. 1v. p. 217. (Sceburt der Hera). [Die Stele des Aristion, έργον Αριστοχλέους, treffeliches Bild eines Marathonomachos, mit Spuren von Farben, im Theseion, Έργημερλς άρχαιολογ. Af. 75. 1. S. 127 f. R. Rhein. Mus. 1v. S. 4. Af. 1., Schöll Mittheil, Af. 1. Bei Schöll Af. 2, 4. ist auch das große Relief einer den Wagen besteigenden weiblichen Figur auf der Akropolis, worin mit Alterthümlichkeit sich Anmuth merkvirdig verbindet. Weit alterthümlicher ist das Basrelief Despuiges §. 364. Al. 8.]

"41

20. Dreifußraub. Ein zeitig gebildetes Suset (§. 89. Unm. 3.), wahrscheinlich bei Weihung von Tripoden viel gebraucht, die in Delphi, Theben, Athen sehr häusig. Die Basis zu Dresden n. 99. (August. 5—7.) läßt sich am besten erklären als Untersatz eines Dreissußes, der in einem ἀγων λαμπαδούχος als Preis gewonnen. Auf dasselbe Driginal sühren zurück die Reliess bei Paciaudi Mon. Pelop. 1. p. 114. (aus Lakonita; Mon. du M. Napol. 11. pl. 35. (im L. n. 168. Clarac pl. 119.); Josega 11. tv. 66. (Villa Albani). Auf alten Vassengemälden wird der Gegenstand schon freier und lebendiger behandelt. Vzl. besonders Fr. Passow in Böttiger's Archäol. und Kunst 1. S. 125. [Auf einem einzigen: so auch nur in einem Relief, an einem Salkophag in Cöln, Verein der Alterthumsstreunde, Bonn 1845. vii. S. 94, wo 46 Mon. zusammengestellt sind, zu denen noch andre hinzukommen.]

* 42

21. Bersöhnung des Herakles, dem Athena (die Gottheit dem Heros) voransschreitet, Allkmena (?) folgt, mit den Göttern von Delphi, auf die Hermes und die Chariten als Friedens = und Freundschaftsgöt ter solgen, von einem Korinthischen Tempelbrunnen (neglozopulor puteul sigillatum) bei L. Guisford. Dodwell Alcuni bassir. 2—4. Tour II. p. 201. vgl. Leake Moren III. p. 246. Gerhard Ant. Bildswerke 1. Af. 14—16. (Jug der neugebornen Aphrodite nach dem Olymp, auch Welcker, Ann. d. Inst. II. p. 328.). Panoska Ann. 11. tv. F. p. 145. (Hochzeit des Herakles und der Hebe). Am aussührslichsen K. W. Bonterweck in Schorns Runstblatt 1833. N. 96—99, welcher auch des Herakles Einführung in den Olymp und Vermählung mit Hebe darin nachzuweisen sucht. [Der Vers. wiederholt seine obige Erklärung auch Dorer I, 431 u. D. A. xI, 42., Gerhard die seinige im Tert zu den Ant. Bildw. 2. Lief. 1844. S. 194—207.

Auch E. Brann nimmt die Vorstellung fitt hochzeitlich, aber als Her. u. Hebe, in seinem Tages S. 10, u. D. Jahn stimmt ihm bei Arschäol. Auss. S. 108. 110 — 113.

22. Altar der Zwölfgötter aus Villa Porghese im Louvre DAK.

1. 378., ein treffliches Wert, edel gedacht und überaus steißig gear= 43.44.45 beitet. Unterhalb der Zwölfgötter die Chariten, Horen und Mören.

Vielleicht eine Nachbildung des βουμός Δωδεκα δεών der Pisistratiden, um Dl. 64. Bisconti Mon. Gabini tv. agg. a. b. c. Winckelm.

1. 11. T. 7. 8. M. Bouill. 111, 66. Clarac pl. 173. 174. Alehn= liche Zusammenstellungen: das Capitol. Putcal mit zwölf Göttern,

Binckelm. Mon. In. n. 5. M. Cap. Iv. th. 22. Winckelm. W. III.

T. 4. Die ara tonda des Capitols mit Apoll, Artemis, Hermes,

M. Cap. Iv. tb. 56. Winckelm. W. III. T. 5. Gine andre aus dem Mus. Cavaceppi's mit Zens, Athena, Hera, Welcker's Zeitschr.

I, II. T. 3. n. 11. Zoëga Bassir. II. tv. 100. 101.

46 % 47.

23. Anathemen für Siege in musischen Spielen, im zierlichsten bieratischen Style. Apollon, hänfig begleitet von Leto und Artemis, als Pythischer Ritharlanger, nach dem Siege libirend; eine Siegsgets tim einschenkend. Zoëga Bassir. 11. tv. 99.; Mon. du M. Napol. 1v. pl. 7. 9. 10. (Clarac pl. 120. 122.); Marbles of the Brit. M. 11. pl. 13.; Fragment aus der Elginschen Sammlung im Brit. M. R. xv. 103.; aus Capri bei Hadrava tv. 4. Als Friesverzierung in Terrascotta, Brit. M. n. 18. — Apollon in demselben Costim einen Päan ju Rithar singend, deren Saiten er mit der Linken greist (wället) und zugleich mit dem Plektron in der R. schlägt (xoénel), Mon. du M. Napol. Iv. pl. 8.; ganz wie das Samische Erzbild des Bathpilos im Apollon Sostim. Appulej. Florid. p. 128. Bip. Anakreont. 29, 43. — Bgl. Welder, Ann. d. Inst. v. p. 147. [§. 361, 4.]

148

24. Siegsopfer für Athena = Polias, bie man an ber bütenden Schlange, oixovoo's oqis, deutlich erkennt, in mehreren Reliefs, die — mit einer nicht seltenen Ausdehnung der unprünglichen Bedeutung — an Grabpfeilern von Kriegern angebracht wurden. Mon. du M. Napol. Iv. pl. 11., Clarac M. du Louvre pl. 223. n. 175. Amalethea III. S. 48. Bgl. R. Rochette Mon. In. I. p. 288. 426. Beleder, Ann. d. Inst. v. p. 162. Diese Borstellung auch auf einem Marmordisens M. Bordon. x, 11. Die Stele hat das Aphlasten. [Avellino Casa di Pompeji 1840. tav. 4. p. 57—80., wo der Salaminische Sieg des Aias nachgewiesen ist. Agsl. Annali d. Inst. v. p. 162. R. Rochette Mon. ined. p. 288. 426.]

Den Uebergang des altgriechischen Styls zu dem vollendeten der folgenden Periode können besonders folgende Reliefs anschaulicher zu machen dienen.

25. Setatles auf der Sindin Inicend (πάντα reυρώδη). Combe

-49

Marbles of the Brit. M. 11. pl. 7. Specimens pl. 11. Die Stelslung blieb auch in der spätern Runst fast dieselbe; s. Anthol. Pal. 11. p. 653. Plan. 96. [Die schöne in Pompesi gefundne Gruppe, edirt von Saet. d'Ancora, Reapel 1805. 4 und in den M. d. l. 11, 6. mit einer ahnlichen aus Marmor, Annali xv1. p. 175. von H. Keil.]

D.A.K. 50

- 26. Kaftor als Roffebandiger mit dem Kaftorischen Hunde, aus der Tiburtinischen Billa des Habrian. Combe zz. pl. 6. Specimens pl. 14.
- 27. Festzug eines Sathr und dreier Manaden in alter Feier= lichteit, Inschrift: Kaldungog enoiei. M. Cap. Iv. tb. 43.
- 28. Grabpfeiler mit der Figur des Gestorbenen (als hews), auf einen Stab gestügt, einem Hunde eine Heuschrecke reichend, bei Orchomenos. Clarke Travels III. p. 148. Dodwell Tour I. p. 243. Sehr ähnlich ist die Figur eines Reliefs in Neapel, von dem Grabe eines Campanischen Meddir nach der Inschrift [die Inschrift gehört nicht zu der Stele und ist jetzt auch davon getrennt], nur kürzer bestleidet, und mit einem am Handgelenk hängenden Delgesäß (1/12000s) als Zeichen der Gymnastik. R. Nochette Mon. In. I. pl. 63. p. 251. Odyssens mit dem Hund Argos auch nach Welder (wie nach R. Nochette und dem Catal. del Mus. Borbon.) Rhein. Mus. 111, 4. S. 611. [was indessen ein Irrthum ist. Mus. Borbon. xxx, 10.]

Auch in Terracotta find Arbeiten des hieratischen Styls viel gewöhnlicher, als unbezweifelt achte Werke dieser Periode.

*"5*7.52.

- 29. Aecht alterthümlich sind die auf Melos gesundnen Reliefssiguren, ohne Unterlage, wahrscheinlich von einem Botivschilde, Perseus als Gorgotöder und Bellerophon als Sieger der Chimara darstellend. Millingen Un. Mon. Ser. 11. pl. 2. 3. [Auch Altaos und Sappho, im Brittischen Mus. noch unedirt.]
- **"**5.3
- 30. Terracottarelief von Aegina, Die Hoperboreische Artemis mit Eros auf einem Greifenwagen fahrend. Welder, Mon. In. d. Inst. tv. 18 b. Ann. II. p. 65.

Stein= und Stempelschneibekunst.

1 97. Als geringere und unbeachtetere Zweige ber Plastik, in die erst spät das Leben aus den Hauptästen sich verbreistet, erhob sich allmählig die Runft, Evelsteine zu graviren, und die, Münzstempel zu stechen. Beide dienen zunächst 2 den Zweden der Dekonomie und des Verkehrs. Die Steinsschneiden in eine kunft sorgt für Siegelringe, σθραγides, deren Bedürfniß durch das im Alterthum gewöhnliche Versiegeln

von Borräthen und Schäten noch sehr vermehrt wurde, aber eben so gut durch metallne (ja hölzerne) Petschafte mit beseutungslosen Kennzeichen befriedigt wurde. Doch entwickelte 3 sich schon sehr früh die Arbeit in harten und edlen Steinen, nach dem Borgange der Phönikisch-Babylonischen Steinschneider (S. 238. 240.) aus einem roben Einschneiden runs der Höhlungen zu sorgfältiger Eingrabung der ganzen Figuren in alterthümlich strengem Style.

- 2. Von dem Verstegeln der ταμιεία Böttiger Aunstneythol. 3. 272. n. sonst. Ueber die alten Siegelringe aus Metall Atejus Capito bei Macrob. Sat. vII, 13. Plin. xxxIII, 4. Bon den Oqi-ποβρώτοις, Θριπηδέστοις (theils wirklich aus wurmstichigem Holz gemachten, theils dem nachgebildeten Petschaften) s. Salmas. Exc. Plin. p. 653. d. Ob Polytrates Ring geschnitten gewesen, ist zweiselhaft; dasin sprechen Strad. xIV. p. 638., Paus. VIII, 14, 5. Clemens Protr. III. p. 247. Splb. bestimmt dagegen Plinius xxxVII, 4. vgl. Herod. III, 41. σφρηγίς χρυσόδετος σμαράγδου λίθου; Theostores hatte ihn gewiß nut ge faßt [si fabula vera.] Nach Diogen. Laert. 1, 2. §. 57. war es ein Solonisches Geseg: δακτυλιογλύφος μη έξειται σφραγίδα φυλάττειν τοῦ πραθέντος δακτυλίου. Derselbe memt, nach Hermipp, Phythagoras Vater einen δακτυλιογλύφος (VIII, 1.)
- 3. S. über Scarabäen (§. 175. 230, 2.) mit Figuren, die fast ganz ans runden, roh nebeneinandergeseten Söhlungen bestehn, Meyer Aunstgesch. 1. S. 10. Af. 1. Eine treffliche Sammlung theils von dieser Art, theils von sorgfältiger alter Arbeit, meist aber Etrussliche, geben die Impronti gommarie d. Inst. Cent. 1. 1—50. 111, 1—55. Sonst s. Lippert Dactyl. Scr. 1. P. 11. n. 79. 496. 11, 1, 431. 11, 103. Millin Pierres gravées inéd. 6. 7. 13. 25. 26. 50. 51. Specimens p. LXXXI. Bgl. Lessing Antiq. Briefe Ah. 1. S. 155. Facius Miscellaneen zur Gesch. der Kunst im Alterthum 1v, 2. S. 62. (wo auch die angeblichen opparides der Mythologie bemerkt sind). Gurlitt über die Gemmenkunde, Archäol. Schriften S. 97 ff. Hirt Amalthea 11. S. 12. D. A. R. Af. 15.
- 98. Das geprägte Silbergeld war schon durch 1 den Argivischen König Pheidon, um Olymp. 8., an die Stelle des frühern Stabgeldes getreten, Aegina die erste Ofskin des Münzprägens geworden. Aber lange begnügte man 2 sich mit den einfachsten Zeichen auf den convexen Vordersteiten der Münzen, mit roh angedeuteten Schildkröten (auf Aegina), Schilden (in Böotien), Bienen (Ephesos) u. dgl.; auf dem flachen Revers blieb der Eindruck eines die Münze

- beim Prägen festhaltenden Vorsprungs (quadratum incusum). 3 Erst in dieser Periode treten Götterköpfe und vollständige Figuren ein, und die vertieften Felder der Reverse füllen sich allmählig mit immer kunstreichern Darstellungen; es entwickeln sich verschiedene Schulen der Münzprägung, wie in den charakteristisch, aber ohne Zierlichkeit gezeichneten numis incusis (mit erhobenen und zugleich vertieften Figuren) Untersitaliens, und den sehr schaft und in feinem Detail ausgeführten Münzen Makedoniens und Chalkioike's.
 - 1. Ueber Pheidon und ben alten Acginetischen Münzfuß bes Bf. Aeginet. p. 51. 88. [Bodhs Metrologie S. 76.]
 - 2. Die unsvemlichsten zelaria Alegina's (in Mionnet's Empreintes n. 616 ff.) geben gewiß sehr hoch hinauf. Nahe kommen manche Korinthische mit dem Pegasos und Koppa, und Bootisiche mit dem Schilde. Levezow über mehrere im Großherz. Posen gef. uralte Griech. Münzen, B. 1834.
 - Auf ben Attischen M. tritt an Die Stelle bes roben Gor= geneione (vgl. Coufinery Voy. d. la Maced. 11. p. 119. pl. 4.) ber Minervenkopf mit dem alterthumlich bizarren Profil (Mionnet Descr. pl. 41. 50. 54. Empr. 603. 4. 5.) und der Gule auf dem Reverje, welcher Topus fich febr lange erhalt. Dlungen von Athen im taiferl. Mingcabinet, Wiener Jahrb. 1838. LXXXII. G. 28. - Die num i incusi (vgl. Stieglig Archaol. Unterhaltungen 11. S. 54.) von Spbaris, Sirie, Poscidonia, Pandosia, Tarae, Raulonia, Rroton, Metapont, Pprocis reichen eine von Dl. 60. bis 80. (Spharis zerftort Phrocis gegründet 77, 2. Siris erobert g. 50., aber Si-67, 3. riten eriftirten fort). Mionnet Deser. pl. 58 - 60. Micali Italia tv. 58. 60. Millin Mag. encycl. 1814. T. 11. p. 327. - Min= zen bon Rhegion und Deffana mit tem Safen u. Maulthier= gespann (Mionnet pl. 61, 5. Combe M. Brit. tb. 3, 27.) find aus Anarilas Zeit (70-76.), Ariftot. bei Pollur v, 12, 75.; andre von Meffana haben die Typen ber Samier, Die fich (70, 4.) dort nieders gelaffen hatten. Gött. G. A. 1830. S. 380. Bierlich gearbeitete alte M. von Spratus, Gela. [Mungen mit bem Ropf bes Theron, wahrscheinlich um Dl. 77., Bisconti Iconogr. Gr. A. p. 16 ff.] - In ftrenger, aber febr vortrefflicher Kunftweise find Die M. von Alexander I. (Dl. 70 bis 79.), die von den Bisalten nachgeahmt wurden; febr zierlich erscheint der alte Styl auf ben Dt. von Altanthos, auch von Menbe. Lowe u. Stier auf M. von Atanthos, erklärt aus Herod. vii, 125. von Pinder p. 20. Aber ber Bome greift bort nur bie Ramele an. Die Thafifchen M. (OA) mit bem die Nymphe umarmenden Satyr (auf andern, mabricheinlich eben daher, verfolgt der Satyr die Romphe) zeigen die Kunft von rober

Caricatur (vgl. §. 75°) zu zierlicher Ausbildung fortschreitend. Bu Lete in Mygdonien und Ortheblos in derselben Gegend sind jene und andere alterthümliche M. in barbarischer Fabril nachgeahmt worden (mit einem Kentaur statt des Satyrs). Mionnet Descr. pl. 40. 44. 50. Suppl. 11. p. 545. 111. pl. 6. 8. Cadalvene Recueil de Méd. p. 76. Censinery Voy. dans la Macéd. T. 1. pl. 6. 7. vgl. Gött. G. A. 1833. S. 1270. — Sehr alterthümlich sind oft auch besonders die Thiersiguren und Monstra auf den alten Goldstateren Kleinassens, von Pholaa, Klazomenä, Samos, Lampsalvs, Kyzisos. (Die Verstündung von Löwe und Stier auf den Samischen Stateren erinnert icht an orientalische Combinationen.) S. Sestim Descr. degli Stateri antichi. Firenze 1817. und besonders Mionnet Suppl. v. pl. 2. 3. Bgl. sonst Stieglig Versuch einer Einrichtung antiler Münzsammlungen zur Erläuterung der Geschichte der Kunst. Leipz. 1809. D. A. K. Is. 16. 17.

4. Mahlerei.

- Die Mablerkunst macht in biefer Periode, burch 1 Kimon von Kleona und Andre, besonders in perspektivischer Auffassung ber Gegenstände, Diejenigen Fortschritte, welche fie in ben Stand fegen, gleich beim Beginn ber nachsten in großer Bolltommenheit aufzutreten. Befchrantter in ihren 2 Mitteln bleibt bie Basenmahlerei, welche von ihren beiden Metropolen, Korinth und Athen, fich nach Sicilien und Italien verbreitet, so daß namentlich die Fabriken bei ben Chalfibifden Grieden in Unteritalien in Gegenständen und In ber jett 3 Formen Attische Mufter jum Grunde legen. vorberrichenden Gattung mit schwarzen Kiguren auf rothgelbem Thon zeigen fich alle Eigenthümlichkeiten bes alten Styls: übermäßig hervortretende Hauptmuskeln und Gelenke, fteif anliegende ober regelmäßig gefaltete Gewander, fleife Saltung oder schroffe Bewegungen des Körpers — dabei aber, bervorgerufen durch die Leichtigkeit dieser Kunstübung, gar mannigfaltige, einzelnen Fabriforten angehörende Manieren, oft mit absichtlichem Streben nach dem Bigarren.
- 1. Kimon von Kleona, Plin. xxxv, 34. Ael. V. H. viii, 8. (tagegen bei Simonides, Anthol. Pal. ix, 758., auch wohl App. T. ii. p. 648., Mixwe zu schreiben ift) [ber die Erfindung des Eusmaros §. 74. ausbildete], erfindet catagrapha, obliquas imagines, t. b. schräge Ansichten der Figuren von der Seite, von oben, unten; und regt eine genauere Ausführung des Körpers und der Draperie an.

Ein großes Bild war das von dem Baumeister Mandrokles in das Heraon geweihte, die Brücke über den Bosporos und Dareios Uebersgang (Herod. zv, 88.). Gemälde in Photaa gegen Dl. 60. Herod. 1, 164. Mimnes, von Hipponar Dl. 60. erwähnt, mahlt Trieren. [Aglaophon in Thasos, Polygnots und Aristophons Bater und Meister.]

- 2. Hier muß die Frage erwähnt werden, ob die große Maffe ber Basen von Bolci (von beren Auffindung §. 257.), die etwa aus ber Beit von Dlymp. 65 bis 95. ftammit, und burch Gegenstände und Inschriften entschieden auf Althen gurudweist, von Attifchen Coloniften ober Metoten in Volci gearbeitet, ober burch ben Sandel von Athen ober einer Chalkidischen Colonie Athens gekommen ift. Bgl. Millin= gen, Transact. of the R. Soc. of Literat. 11, 1. p. 76. Gerhard Rapporto int. i Vasi Volcenti, Ann. d. Inst. 111. p. 1. (Mon. tv. 26. 27.). Belder Rhein. M. für Philol. 1, 11. G. 301. (für Die erftre Anficht, welchem Gerhard beiftimmt, Bull. 1834. p. 76.) - R. Rochette Journ. des Sav. 1831. Févr. Mars. Der Verf. in Comment. Soc. Gotting. vii. p. 77. (für die zweite fo wie Bunfen Annali vi. p. 40. R. Rochette daj. p. 285., Journ. des Sav. 1837. p. 486. für Importation. Gerhard giebt bie Tyrrhenische Gattung als folche auf, Ann. ix. p. 136., erflart fich aber für die Entftehung in Italien p. 140.). Bgl. im Folgenden M. 13. Bon ber Rachbildung Athenischer Basenmablereien in dem Chalkidischen Rola bat Bodh, Procem. lect. hiem. 1831., ein mertwürdiges Beispiel and Licht gestellt.
- 3. Unter der großen Menge alterthümlicher Basenbilder wählen wir hier einige besonders intereffante, welche den verschiedenen Maniezen, die sich in Griechenland selbst entwickelten, angehören. Bon den schattenrißartigen giebt eine ganze Reihe Stackelberg Tf. 10—15. [Die größte und merkwürdigste aller Basen der älteren Zeit ist die 1845 im Gebiet von Chiusi durch Alessandro François entdeckte, jest eine Zierde der Gallerie zu Florenz, von Klitias gemahlt, von dem Töpfer Ergotimos, mit einem vermuthlich unter bestimmtem Gesichtspunkt zussammengestellten Spelus bedeutender Compositionen, mit 115 Namen dargestellter Personen. Borläusige Nachricht geben E. Braun Allgem. Beit. 1845. S. 1379. Bull. 1845. p. 113 und Gerhard das. p. 210. und Archäol. Zeit. 1846. S. 319.]

D A.K. 91. R. 1. Die Attische Preisvase, TON AΘΕΝΕΘ[Ε]Ν ΑΘΛΟΝ ΕΜΙ, bei Mr. Burgon (Millingen Un. Mon. S. 1. pl. 1—3. vgl. C. I. n. 33. u. p. 450.), mit der Athena als Vorkämpferin und einem Wagensleger mit κέντρον und μάστιξ. Eine Panathenäische Vase aus Ategina, Bull. 1830. p. 193. 1831. p. 95., eine aus Aprene Annali VI. p. 2873. [Eine Menge solcher Vasen M. d. I. 1. tv. 22. Gershard Etr. u. Campanische Vasen Tf. A. B.] In zierlicherem Style und offenbar nur Pruntvasen sind die zahlreichen Amphoren derselben

Art, mit verichiedenen gymnischen und Rog= Wettfampfen, auch einem Auharfänger, aus Bolci (Gerhard Ann. d. Inst. 11. p. 209. Umbrosch ebd. v. p. 64. Mon. 21. 22.), so wie einige in Groß = Griechenland gefundene (die Rolleriche in Berlin, bei Gerhard Ant. Bildiv. 1. Ef. 5-7.; syeas expawe rexe b. Stadelb. Tf. 25., das einzige Beispiel aus Athen; eigener Stol ber Mablerei, mit turgen fteifen Riguren, von einem tleinen Althenischen Dreifug. Die Lambergiche in Wien, Die am wenigsten alterthumliche, bei Laborde 1, 73. 74.; vgl. Banofta M. Bartoldiano p. 65 agg.). Ueber bie Bestimmung Diefer Bafen Brendsted Transact. of the R. Soc. 11, 1. p. 102.

Bafe mit der Erlegung des Minotaur, in alterthumlich ftei= jem Style, die weiblichen Figuren mit faltenlosen buntgegitterten Ge= mandern. Bert des Töpfers Taleidas; in Sicilien gefunden: aber mahricheinlich aus Attischer Schule, ba ber Gegenstand auf einer Attiihen Bafe, bei Mr. Burgon, grade ebenfo dargeftellt ift. Am ge= nauesten bei Maisonneuve Introduction pl. 38.

3. Geburt der Pallad, in sehr ähnlichem Style, wie die vorige \mathcal{D} \mathcal{A} \mathcal{H}' Baje. Aus Bolci, mo febr viele ber Art. Micali Ant. popoli Italiani, Monum. tv. 80, 2. [Gerhard Auserles. Bafen 1. Tf. 1-4.]

4. Bafe mit ber Cherjagd eines Beros Antiphatas, Preis für einen Sieg mit dem Rennpferde, aus einem Grabe bei Capua, mit Dorifchen Juschriften. Sehr symmetrische Anordnung der Figuren. Sancarville Antiqq. Etr. Gr. et Rom. 1. pl. 1 — 4. Maisonneuve latrod. pl. 27.

5. Bermes mit den brei Göttinnen ju Paris eilend, wie auf tem Raften bes Rypfelos. Pauf. v. 19, 1. Alehnlich wie die vorige Baje; parallele Richtung ber Glieber; regelmäßig gefaltete Gewänder, ihlante Proportionen. Millingen Coll. de Coghill pl. 34.

6. Berakles mit der Bomenhaut, aber zugleich einem Bootischen Shilde, in gewaltigem Ansprunge gegen Kyknos (vgl. das Bild am Amoll. Thron, Pauf. 111, 18.) bei Millingen Un. Mon. S. 1. pl. 38.

7. Achillens, der ten erlegten Bettor (in riefiger Geftalt) hinter tem Bagen ichleppt, ofter auf Sicilischen Bafen, bei R. Rochette Hon. In. 1. pl. 17. 18. Auf einer abnlichen in Canino ift die Kleine geflügelte Heldenfigur als Eidolon des Patroklos bezeichnet. R. Ros dette p. 220.

8. Abichied der Eriphyle von Amphiaraod und Adrastos, zwei Imppen auf einer Großgriechischen Base. Scotti Illustrazioni di un vaso Italo-Greco. N. 1811. 4. [Millingen Peint. de Vases pl. 20. 21. Des Bfs. D. A. R. Denkm. 1. Ef. 19, 98. Minervini im Bullett. Napol. 11, p. 122. 111. p. 48. 52. D. Jahn Archaol. Auff. €. 139 f.]

9. Demnon von Achilleus erlegt und von Cos entführt, zwei Gruppen einer Agrigentinischen Baje (aber mit Attischer Inschrift), ton fraftiger und ausgebildeter Zeichnung. Millingen Un. Mon. 1. pl. 4. 5.

- 93

- 94

- 96

97

-98

- 10. Phyrhos, welcher vor Ilions Mauern, am Altare des Thombraischen Apollon, den kleinen Asthanax tödtet, auf einer Base von Bolci. Mon. d. Inst. 1, 34. vgl. Ambrosch Ann. 111. p. 361., [den kleinen Troilos, Ann. v. p. 251—54., D. Jahn Telephos und Troilos S. 70.]
- 11. Athena, kenntlich an Helm und Lanze, zur Rechten bes Zeus, mit bem Blige, sigend; vor ihnen zwei Horen, hinter bem Sige Hermes und Dionysos, in ausgebildetem alten Style, wie er in Volci vorherricht. In Farben (mit aufgesetztem Roth u. Weiß) copirt bei Micali tv. 81.
- 12. Dionifos auf dem Schiffe der Tyrrhenischen Seeranber (eine geistreiche und großartige Composition), auf einer Schale von Bolei, im Junern. Um außern Rande Kämpfe um zwei gefallene Selben. Inghirami G. Omerica tv. 259. 260., [Gerhard Auserles. Basen r. Ff. 49.]
- 13. Athenische Jungfrauen, welche das bräutliche Bad aus der Fontane Kallirthoe (ΚΑΛΙΡΕ ΚΡΕΝΕ, lies Καλλιζός κρίνη) schöpfen, aus Bolci. Bröndsted A brief descr. of thirty-two anc. Greek Vases. n. 27. Lucian Musée Etrusque n. 1547. 1548.
- 14. Eine Scene des Handels, Berkauf von Wolle [Silphion], unter Aufsicht eines Magistrats, mit Dorischen Juschriften (Ακρεσίλας), auf einer Base aus Etrurien, in einem bizarren, nicht Attischen, Styl. Mon. d. Inst. 47. Ann. v. p. 56. Micali tv. 97. [Cab. Durand v. 422. Panosta Bilber antiten Lebens Taf. xvi, 3. Inghirami Vasi fitt. tav. 250.]

Dritte Periode.

Bon Olymp. 80 bis 111. (460—336 v. Chr.)

Bon Perifles bis auf Alexander.

- 1. Die Ereignisse und ter Geist ber Beit in Beziehung auf bie Runft.
- 100. Die Perserkriege weckten in Griechenland das schlum- 1 mernde Bewußtsein der Nationalkraft. Athen, durch die 2 Stammart seiner Bewohner ganz geeignet, Mittelpunkt der Griechischen Bildung zu werden, bemächtigt sich der in den Umständen gegebnen Hülfsmittel mit großem Geschieß; wo- 3 durch es schnell zu einer Höhe der Macht gelangt, wie sie nur je eine Stadt besessen.
- 2. Die Attifer haben mit ihren Stammgenoffen, ben Joniern Miens, das Empfängliche, Lebendige, Reucrungssichtige gemein, aber verbinden damit eine Energie, die dort früh verschwunden. To δραστήριος, zò δεινός.
- 3. Den Beginn des höhern Ausschwungs in Athen setz Herod. 7, 78. schon Olymp. 67, 4. Themistotles Wolksbeschluß über Verzwendung des Silbers von Laurion für die Flotte g. 73. Schlacht von Salamis 75, 1. Die Hegemonie der Griechen, die unter dem König gewesen waren, für den Persertrieg kommt an Athen, wahrscheinlich 77, 1. Aristeides billige Schatzung; das Schatzhaus auf Delos; die Summe der jährlichen Tribute, popol, 460 Talente (spärtr 600 und 1200). Perikles versetzt den Schatz nach Athen g. 79, 3. Die Bundesgenoffen werden von da an meist Unterthanen, der Bundesschatz Staatsschatz. Die höchste Summe des Schatzes vor dem Pelop. Kriege war 9700 Talente, die jährliche Ginnahme damals geszen 1000. Böch Staatshaush. 1. S. 427 ff. 465.
- 101. Der große Reichthum, welcher Athen in biefer 1 Zeit zufloß und nur zum geringsten Theile von dem lässig betriebenen Kriege mit Persien verzehrt wurde, wird im Unstange besonders zur Befestigung Athens verwandt; dann 2

aber zur großartigsten Ausschmüdung ber Stadt mit Tem= veln und Bauwerfen für die Spiele.

- 1. Der Manerbau des Peiräens begann durch Themistolles unter bem Archon Rebris vor Dl. 75. (nach Böckh de archont. pseudepon. Dl. 72, 1.), fortgesetz 75, 3. Der Aufbau Athens und die Erneue=rung der Manern 75, 2. Gegen 78, 4. veranlaßt Rimon die Befesstigung der Subseite der Akropolis (Plut. Kim. 13. Nepos Cim. 3.), und die Grundlegung der langen Manern, die Perikles Dl. 80. 3. 4. vollendete, aber später noch eine Maner hinzufügte. Ueber die drei langen Manern Leake's Topographie von Rienacker, Nacht. S. 467.
- 2. Das Theseion wird unter Kimon Dl. 77, 4. begonnen. Gegen Dl. 80, 3. tragen die Athener auf gemeinsame Erneuerung der von den Persern zerstörten Heiligthümer an; und in Attika werden um diese Zeit viele Tempel gebaut. Parthenon Dl. 85, 3. vollendet. Prophläen Dl. 85, 4. bis 87, 1. gebaut. Das steinerne Theater wird (μετὰ τὸ πεσεῖν τὰ ἴκρια) 70, 1. begonnen, aber in den obern Theisen erst unter Lyturg's Finanzverwaltung (109—112.) vollendet. Die Peissanaktische Halle wird zur Gemäldegallerie, Ποικίλη, eingerichtet, um 79, 3. Das Odeion baut Perikles, für die Panathenäen, vor 84, 1. S. des Vers. Commentatt. de Phidia 1. §. 5. Die Kosten dieser Gebäude waren bedeutend, die Prophläen kosteten (nebst allem was dazu gehörte) 2012 Talente (Harpotration) = 2,766,500 Nthl., wogegen Thukyd. 11, 13. nicht zenget.
- 102. Indem sich an diesen Bauwerken ein Kunstgeist entfaltete, der Majestät mit Anmuth auf die glücklichste Weise vereinigt: erreicht die bildende Kunst, durch den freien und lebendigen Geist des demokratischen Athens von allen Fesseln alterthümlicher Steistheit gelöst, und von dem großartigen und gewaltigen Sinne der Perikleischen Zeit durchdem hungen, durch Phidias denselben Gipfelpunkt. Jedoch sind, dem Charakter der ältern Hellenen gemäß, noch immer rubige Würde und eine leidenschaftstose Stille der Seele das Bepräge der bewunderten Hauptwerke der Zeit. Der Geist der Athenischen Kunst macht sich schnell in Griechenland herrschend: obgleich auch im Peloponnes, namentlich unter den demokratischen und industriösen Argivern, die Kunst in großer Bollkommenheit geübt wird.
 - 3. Athenische Künftler arbeiten gegen Dl. 83. (De Phidia 1, 14.) für den Delphischen Tempel [N. Rhein. Mus 1. S. 18.], und die Phidiassische Schule schmiett um Dl. 86. Olympia und Elis mit Bildwerken. Ueber Argos Zustand des Verf. Dorier 11, S. 143.

- Der Velovonnesische Krieg, von Olymp. 87, 1 1 ex. bis 93, 4., vernichtet erftens Athens Reichthum burch tie das Maag der Einkunfte überwiegenden Kriegskoften, und wreißt zugleich das Band der Athenischen Künstlerschule mit den Peloponnesischen und andern. Tiefer greift die innre 2 Beränderung, welche im Peloponnesischen Kriege eintrat, nicht ohne bedeutende Mitwirkung der großen Seuche (Dl. 87, 3.), tie bas mannhafte Geschlecht ber alten Athener binwegraffte, und ein schlechteres zurudließ. Sinnlichkeit und Leidenschaft- 3 lichkeit auf ber einen Seite, und eine sophistische Bilbung bes Berftandes und ber Rebe auf ber andern, treten an Die Stelle ber festen und durch sichre Gefühle geleiteten Denkweise früherer Zeiten; bas Griechische Bolt bat Die Schranfen ber alten National-Grundfate gesprengt; und, wie im öffentlichen Leben, fo brangt fich auch in allen Runften Sucht nach Genuß und Verlangen nach beftigern Aufregungen bes Gemüths mehr bervor.
- 1. Ueber die Ariegskoften f. Bodh Staatshaush. 1. S. 311. Ueber die Tremming ber Runftschulen mabrend des Arieges De Phidia 1. 19.
- 2. Ποωτόν τε ήρξε καὶ ές τάλλα τῆ πόλει ἐπὶ πλέον ἀνομίας τὸ τόσημα ὅτι δὲ ήδη τε ἡδὺ καὶ πανταχόθεν τὸ ἐς αὐτὸ κοδαλέον, τοῦτο καὶ καλὸν καὶ χρήσιμον κατέστη. Σημίτο. 11, 53.
- 3. Im öffentlichen Leben tritt an die Stelle des durch die dringende Kraft des Geistes herrschenden Olympios Perilles das Gesichet der Schmeichler des Demos, Aleon u. s. w.; auf das häusliche Leben erhalten die Setären immer mehr Einwirkung; in der Tragödie zewinnt den Geschmack des großen Publicums der Adnizicorarog und deirorarog Euripides; die Lyrik geht in den neuen zügellosen und rumtvollen Dithyrambos über, dessen Meister (Melanippides, Kinesias, Philorenos, Telestes, Phythis und Timotheos von Milet) von den Ettengern als die Verderber der Musik, besonders ihres ethischen Charusters, angeschn wurden: wodurch zugleich die Rhythmik, um Dl. 90., trzelloser und schlasser wird. Die alte Redekunst ist auf einen symmetischen Sasbau gegründet, und fordert die ruhigste Declamation; nesem dieser tritt allmählig eine afsekvolle, pathetische Redekunsk hervor.

Besonders zu beachten ist hier die immer zunehmende Freiheit und heftigkeit im körperlichen Ausbrucke der Gemuth 8= bewegungen. Der Spartanische Jüngling bewegt nach Kenophon die Augen nicht mehr als ein Erzbild (Dorier 11. S. 268.). In Athen bewahrt noch Perikles die "feste Haltung des Gesichts, ben ruhigen Sang, die bei keiner rednerischen Bewegung in Verwirrung gerathende Lage der Gewänder, den gleichmäßigen Ton der Stimme." Plut. Perikl. 5. Vgl. Siebelis zu Winckelm. W. vii. S. 94. Ourch Kleon kamen hestige und freie Bewegungen (τὸ τὴν χεῖψα ἔξω ἔχειν) auf der Rednerbühne auf, und die alte εὐχοσμία der Redner verschwand. Plut. Nikias 8. Tib. Gracchus 2. Leschines g. Timarch §. 25 ff. Bell. Demosth. π. παφαπφ. p. 420. R. Bei Demosthenes muß man sich das höchste affektvoller Bewegtheit denken; bei Aleschienes etwas affektirt Steises. Auf der Bühne beginnt eine lebhaste, pathetische Gesticulation mit Kallippides, Allibiades Beitgenoffen, welchen Mynistos, Aleschylos Schauspieler, deswegen πίθηχος nannte. Alristot. Poet. 26. cum latpp. Kenoph. Sympos. 3, 11.

- 104. Mit biefem Zeitgeiste bangt bie Richtung ber Runftler eng zusammen, burch welche bie bilbenbe Runft nach Dlymp. 100. zu einer neuen Stufe sich erhebt, indem sich in ihren Schöpfungen, gegen die Werte ber frubern Beneration gebalten, viel mehr Sinnlichfeit und Bathos, ein mehr gestörtes Gleichgewicht und ein unruhigeres Berlangen ber Seele fund giebt, wodurch freilich die Runft fich wieder einer 2 gang neuen Belt von Joeen bemächtiget. Bugleich verbin-Dert aber Die Richtung auf augenblicklichen Genuß, in welder besonders das Athenische Bolk befangen mar, bedeutende öffentliche Unternehmen, und die Runft bleibt (Ronon's und Entura's Unternehmungen abgerechnet) ohne die große öffentliche Aufmunterung ber Perifleischen Zeit, bis fie fich Die 3 Gunft der Matedonischen Konige erwirbt. Dies Verbältniß führt Beränderungen im Geiste der Runst berbei. welche schon am Schlusse Dieses Abschnitts, deutlicher im folgenden, bervortreten.
 - 2. Demosthenes klagt bitter über die Dürftigkeit der öffentlichen und die Pracht der Privatbane seiner Beit. Bgl. Böch Staatshaush.
 1. S. 220. Von Konon's Werken Paus. 1, 1, 3. 1, 2, 2. Bgl. De Phidia I, 3. u. d. und zur Bestätigung, daß das heiligthum des Zeus Soter von Konon errichtet worden, auch Jiokr. Enagor. §. 57. Unter Lykurgos wurden besonders seühere Werke ausgehaut, aber auch einiges Neue. S. das Psephisma bei Plutarch x. Orat. p. 279. H., wo wohl zu schreiben: ἡμίεργα παφαλαβών τούς τε γεωςοίκους καὶ τὴν σκευοθήκην καὶ τὸ θέατρον τὸ Διον. ἐξειργάσατο καὶ ἐπετέλεσε, καὶ τό τε στάδιον τὸ Παναθ. καὶ τὸ γυμνάσιον τὸ Δύκειον κατεσκεύασε. Bgl. p. 251. Paus. 1, 29, 16. Doch bleibt immer der edelste Privatanswand der auf Kampfrosse und Bildsüllen, und es ist ein harter Vorwurf sür Diktogenes (Jidos von

Dicaog. Erbich. §. 44.), daß er die von seinem Erblaffer für 3 Zas lente (4125 Ribl.) angeschafften Weihgeschenke ungeweiht in den Bildspanerwerkstätten herumliegen laffe.

2. Architettonit.

105. Das erste Erforderniß für das Gedeihen der Baustunst, das Aufbieten aller Kräfte, um etwas Großes zu schaffen, tritt schon an den Mauerbauen dieser Zeit hervor, vorzüglich den Mauern des Peiräeus, die, an Colossalität den kyllopischen ähnlich, zugleich durch die größte Regelmässigkeit der Ausführung ausgezeichnet waren.

Der Mauerkreis des Peiraens mit Munnchia maß 60 Stadien; die Hohe war 40 Gr. Ellen (Themistokles wollte die doppelte), die Breite die, daß beim Ban zwei mit Steinen beladene Wagen nebeneinander vorbei konnten; die Steine waren auchte, genan aneinsander gefugt (er rouf errobiene Klammern zusammengehalten. Gben so die Manern des Parthenon; die Chlinderblode der Säulen das gegen durch Döbel aus Holz (Cypressendolz beim T. von Sunion, Bullett. d. Inst. 1832. p. 148.) verbunden. [Giner dieser Zapsen nebst Kapsel in München.] Alles Technische ift hier in höchster Vollsendung.

- Ferner bewährt sich in ben Bauen von Theatern, 1 Deen und andern Gebäuden für die Festspiele ein flarer und durchbringender Verstand, welcher den Zwed des Baus auf bas Bestimmtefte auffaßt, und auf bem nachsten Wege zu erreichen weiß. Das Theatron ift, wie ber alte Cho- 2 ros (§. 64, 1.), noch immer ber hauptfache nach ein offener, von beiden Seiten zugänglicher Tanzplat (Drcheftra), um welchen sich die, möglichst viel Personen zu fassen, eingerichteten Sige und bas erhöhte Buhnengeruft erheben. Theaterbau ging mahrscheinlich von Athen aus, aber verbreis tete fich schon in Diefer Periode über gang Griechenland. Auch 3 ras Obeion, ein kleineres und schirmförmig bedecktes Theater, erhält seine Form in Athen; so wie wahrscheinlich einer 4 der Genoffen des Phidias zuerst zu Olympia die kunstreiche Form ber Schranken (apeois) eines hippobrom darstellte.
 - 2. Bon bem Theater Athens §. 101. Anm. 2. Das Epi=

danrische, ein Wert des Polykleitos (um Dl. 90.), war an Schönsheit und Sbenmaaß das erste; von den sehr zweckmäßig angelegten Stusen ist Einiges übrig. [Die Sige sind noch sast vollständig; die Herstellung mit den aus ihrer Stelle gebrachten Steinen selbst würde leicht sein.] S. Clarke Travels 11, 11. p. 60. Donaldson Antiquof Athens, Suppl. p. 41. pl. 1. Das Sprakusische Theater (vgl. Houel T. 111. pl. 187 sqq. Wilkins Magna Gr. ch. 2. p. 6. pl. 7. Donaldson p. 48. pl. 4. 5.) [Cavallari bei Serradisalco Antich. d. Sicilia 1v. tv. 17—22. p. 132.] baute Demotopos Wyrilla vor Sophron (Dl. 90.). Eustath. zur Dd. 111, 68. p. 1458. R. Vgl. §. 289.

- 3. Das O bei on angeblich dem Zelte des Terres nachgeahnnt, bas Dach sollte aus Persischen Masten bestehn, daher auch Themisto= lles, statt Perisles, als Gründer genannt wird (Hirt Gesch. 11. S. 18.). Aber auch Attisa lieferte früher weit längere Bäume als später für die Dachung großer Baue, Platon Kritias p. 111. Ueber die Anlage eines Odeions §. 289.
- 4. Ueber Kleötas, Aristotles Sohn, Boch C. I. p. 39. 237. ber Berf. De Phidia 1, 13.; über seine apeace hirt Gesch. 111. S. 148. Sie erfüllte den Zweck, alle Wagen in gleiche Distanz von dem normalen Anfangspuntte der Umläufe um die Spina zu bringen.
- 1 107. Wahrscheinlich viente bei viesen Theater Bauen auch schon die, bei Tempeln in diesem Zeitraume noch nirgends als etwa beim Eleusinischen Megaron (s. 109, 5.) 2 angewandte, Kunst zu wölben. Nach der Ueberlieserung der Alten ersand diese Demokritos, übertrug sie aber vielleicht 3 nur aus Italien (s. s. 168.) nach Griechenland. Derselbe Demokritos stellte mit Anaxagoras über die perspektivische Anlage und Aussichrung der Scenc des Theaters Forschungen an; er war es besonders, durch den ein philosophischer Untersuchungsgeist den Künsten Borschub zu leisten ansing.
 - 2. Poscidon. bei Seneca Ep. 90.: Democr. dicitur invenisse fornicem ut lapidum curvatura paulatim inclinatorum medio saxo (Schlußstein, key-stone) alligaretur. Democritos stirbt nach ber wahrscheinlichsten Angabe Dl. 94, 1. geg. 90 Jahr alt.
 - 3. Bitrit Praef. vii. Namque primum Agatharchus (§. 134.) Athenis, Aeschylo docente tragoediam, scenam fecit et de ea commentarium reliquit. Ex eo moniti Democr. et Anax. de eadem re scripserunt, quemadmodum oportent ad aciem oculorum radiorumque extensionem, certo loco centro constituto, ad lineas ratione naturali respondere etc. Die Sache gehört in die letzten zeiten des Aeschylos (gegen Dl. 80.), daher Aristot. Poet. 4, 16. die Stenographie oder perspektivische Bühnenmahlerei erst dem Sopholies

zuschreibt. Die Steuographie erscheint von num an als eine bestondre Kunst; gegen Dl. 90. treffen wir in Eretria einen Architekten und Steuographen Kleisthenes (Diog. Laert. 11, 125.), später gab es beren mehrere, wie Eudoros, Serapion bei Plin. Arist. Poet. 4, 16. Auch ein pietor senenarius bei Gori Inser. Etr. 1. p. 390. Bgl. §. 324.

- 108. Von den Säulenordnungen wird in dieser Jeit die Dorische in Athen zu höherer Anmuth ausgebildet, ohne indeß den vorherrschenden Charakter der Majestät zu verlieren. Die Jonische sindet man in Athen in einer eigen= 2 thümlichen schmuckreichen Form, in Jonien selbst in derzenigen, welche sich hernach als die gesehmäßige, kanonische, erhalten hat. Daneben erscheint um Dl. 85. das Korinthische Capi= 3 täl, welches sich durch eine sehr geistreiche Verdindung der Jonischen Volutensormen mit freieren und reicheren vegetabilischen Formen entwickelt, aber erst allmählig seine kanonische Form erlangt. Auch sindet es sich zuerst nur einzeln; dann 4 wiederholt, aber nur in untergeordneten Theilen des Gebäus des; als Hauptgattung aber zuerst bei kleineren Ehrenmonus menten.
- 3. S. bas Geschichtchen von Rallimachos Erfindung bei Bitrnb ir. 1.
- 4. S. §. 109. N. 5. 12. 13. 15. Durchgängig findet man es zuerft an dem zierlichen, aber keineswegs durchans umfterhaften Choregischen Denkmale des Lyfikrates, Dl. 111, 2., Stuart 1. ch. 4.
- 109. Während die Tempel Athens in diesem Zeitzaume den Charafter des reinsten Maaßes, der gewähltesten Formen, der vollkommensten Harmonie tragen, und ein ähnlicher Geist im Peloponnes sich zeigt: strebt man in der erst später eintretenden Blüthezeit Joniens vorzugsweise nach Eleganz und Pracht, und baut daher sast nur im Jonischen Styl (mit zwar effektvoller, aber nicht so sorgfältiger Aussührung im Detail); dagegen die Sicilischen Tempelgebäude, auf alt-Dorischen Formen beharrend, durch riesenmäßige Größe und Kühnheit des Plans imponiren.

I. Attifa.

1. [Magvergleichung von fiebenzehn Tempeln bei Serradifalco Ant. d. Bicilia II. p. 80, und Zusammenstellung von 21 Sicilischen Tempeln im Grimbrig v. tv. 43.] Theseion, von Ol. 77, 4. (§. 101. Anm. 2.) bis über 80. (§. 118.). Peript. hexast. in Dorrigher Ordnung, 104 × 45 F., aus Pentelischem Marmor. Die Säulenhöhe über 11., die intercolumnia 3 mod. Wohl erhalten, auch die schönen Deckenselber. Stuart Antiqq. of Athens. 111. ch. 1. Supplem. ch. 8. pl. 1. [2. Noß τὸ Θησείον καὶ ὁ ναὸς τοῦ Αρεος ἐν Αθήναις 1838. 8. Archäol. Zeitung 1844. S. 245. Dagegen Ulrichs Annali d. Iust. x111. p. 75. E. Eurtins in Gerhards Archäol. Zeit. 1. S. 97.]

- Parthenon oder Hefatompedon, 50 Fuß größer (lan= ger) als ein alteres, beffen Plat es einnahm, Befpch. Gebaut von Aftinos und Rallifrates, Schrift barüber von Aftinos und Karpion. Peript. octast. hypaethros, in Dorischer Ordnung, auf einer hohen Platform, gang aus Bentel. Marmor. Unterban, Rof Runftbl. 1835. Besteht aus dem Säulenumgange; dem Vortempel (neovicor) an beiden schmalen Seiten, gebildet durch Säulen mit Gittern dazwischen; dem eigentlichen Hekatompedon, d. h. der 100 Fuß lan= gen Cella. Bielmehr breiten, berechnet nach Stuart p. 8 und le Roy p. 5. von Ibeler in den Schr. ber Berl. Alad. 1812. S. 186.] mit 16 (ober 23?) Saulen um bas Sppathron; bem eigentlichen Bar= thenon ober Jungfrauengemach, einem quabratifchen eingeschloffenen Raum um die Bildfäule; dem geschloffenen Opisthodomos mit 4 Gaulen, nach 28. Die Vorderseite war D. Gesammtgröße 227 X 101 Engl. F.; Sohe 65 F. Die Saulenhöhe 12 mod., Die Intercol. fast 22/3; Berjüngung bes Schafts 15/30; Schwellung 1/44; Edfäulen 2 Boll ftarter. Am Architrav hingen Schilde; von bem Reichthum an Bildwerken &. 118. Der Triglyphenfrics sinnreich zusammen gefett mit möglichster Ersparung von Stein, Rlenze Aphorist. Bem. S. 368. Tf. 1. Fig. 2. 3. Den reinen Glang bes Marmore bob ber an tleineren Streifen u. Gliedern angebrachte Farben = und Goldschmud. Der T. hat besonders 1687 den 28. Sept. durch die Benetianer, neuers lich durch Elgin, gelitten: aber erregt noch immer einen wunderbaren Enthustasmus. J. Spon (1675.) Voy. de Grèce. Stuart 11. ch. 1. Willing Atheniensia p. 93. Leafe Topogr. ch. 8. Bodh C. I. p. 177. Die neuen Berausg. Stuart's in der Deutschen Uebersetzung (Darmstadt 1829.) 1. S. 293., wo auch S. 349. von den Spuren bes alten Parthenon Nachricht gegeben wird. Coderell's Plan bei Brondfted Voy. dans la Grece II. pl. 38. Ueber Beger's Unterfudungen Gott. G. A. 1832. G. 849. Das Parthenon nen gemeffen von J. hoffer, Wiener Bangeit. 1838. N. 40 ff. [Gin 61/2 F. langes Modell des vollständigen Parthenon ift in der Gallerie der Bodlejana zu Orford.]
- 3. Propplaen, gebaut von Muefilles. Gie bilbeten ben Bu= gang zu ber Burg als einem heiligen Tempelhofe, und standen mit einer vom Martte ausgebenden Auffahrt in Berbindung. Fahrweg zu

ten Propyläen aus Bentelischen Marmorplatten, L. Roß im Aunstel. 1836. R. 60. Gin Prachtthor, mit vier Nebenthüren, nach außen eine Jonische Borhalle, nach beiden Seiten Dorische Frontispice, deren Architektur mit der innern Jonischen sehr geschädt vereinigt ift. Bgl. R. 5, c. An den Seiten springen Flügelgebäude vor, wovon das nördliche als eine Pötile diente; vor dem südlichen lag ein kleiner Tempel der Nike Apteros. Stuart 11. ch. 5. Kinnard Antiqq. of Athens, Suppl. (über die Aussahrt). Leale Topogr. ch. 8. p. 176. Le temple de la Victoire sans ailes, restauré par R. Kousmin, décrit par V. Ballanti. R. 1837 f. Bull. 1837. p. 218. [Kunstel. 1835. R. 78 f. L. Roß u. G. Schanbert die Akropolis von Athen, 1. Abts. der T. der Nike Apteros. B. 1839 f.]

- Tempel der Athena Bolias und bes Boseidon Ercchthens. Bin uralted Beiligthum, welches nach bem Verferkriege erneuert, aber (infolge ber Urfunde, C. I. n. 160.) erft nach 92, 4. vollendet wurde, rell von heiligen Denkmälern, burch die ber Plan bes Gebäubes eigne Bestimmungen erhielt. Ein Deppeltempel (vade dinkove) mit einem getrennten Gemach gegen 2B. (Panbroseion), einem Proftyl gegen D., und zwei Hallen (noorioeig) an ber MB. und SB. Ede. Das Gebande lag auf zwei verschiednen Boden, indem fich an ber D. und 3. Seite eine Terraffe bingog, welche gegen R. und 2B. aufhörte (nach welcher Seite ber rolyog o exros in ber Inschrift liegt). Große, ohne die Hallen, 73 🗙 37 F. Karpatiden (xooal, Attische Jungfrauen im vollen Panathenaischen Buge) [g. 330, 5.] um die Salle an der S2B. Ede (worin ber Erechtheische Salzquell und ber malte Delbaum gewesen zu sein scheinen); Fenfter und Balbfaulen am Pan= Der Fries des Gangen war aus Cleufinischem Raltstein mit angesetten (metallnen) Reliefs (ζφα). [Siebenzehn Stücke fteben im Grechtheion, verzeichnet Ann. d. 1. xv. p. 309 f.] Die Jonische Arhitefur zeigt viel Gignes, besonders in den Capitalen (g. 276.); die Gergfalt der Andführung ift unübertrefflich. Stuart 11. ch. 2. 28ilfins p. 75. Des Berf. Minervue Poliadis sacra et aedis. 1820. Roje Inscript. Graecae vetustissimae p. 145. C. l. 1. p. 261. Reue Ausg. von Stuart p. 482. Bruchstücke einer zweiten Dieseu Ecmpel angehenden Inschrift Runftbl. 1836. St. 60. [39 f. Boll= fandig in ber Egypegis apracol. 1837. p. 30. bei Rangabis Antiqu. Hellen. p. 45 und Aun. d. l. xv. p. 286 327. darin ein Architekt Achilochos von Agrole.] Inwood the Erechtheion of Athens, fragments of Athenian architecture and a few remains in Attica, Megara and Epirus. L. 1827. [v. Quaft bas Grechtheum zu Althen nach dem Werk des Hr. Inwood. B. 1840. — Tempel der Athene Ergane auf der Afropolis f. Ulrichs in der Abgra 1841. 4. Juny und in ben 2166b. ber Münchner Alfad. philos. philol. Rl. 1111, 3. **3. 627.**}
- 5. Eleusie. Unedited Antiqq. of Attica ch. 1-5. (Traduct. par M. Hittorff. Ann. d. Inst. zv. p. 345.). [Dentich von

ı

C. Bagner Darmft. 1829. 8.] a. Der große Tempel (ubragor, arantogor), unter Leitung bes Stiinos von Rordbos, Metagenes, Tenotles gebaut, und für die Feier der Mofterien eingerichtet. Abwei= dung der Elenfinischen Gebaude vom reinen Styl, Angler S. 43. Eine große Cella mit vier quer durchlaufenden Dorifden Gaulenreiben in zwei Stodwerten; bazwischen eine große Lichtöffnung, welche Zeno= tles wölbte (rò ònaior exogúpwoe Plut. Peritl. 13. vgl. Pollur II, 54.), indem diefer Tempel tein Sppathros fein burfte. Borballe aus 12 Dor. Saulen (von Philon unter Demetrios Phalereus) welche schon dunne Stege zwischen den Canneluren haben. 212. 10. 2 🗙 178. 6. bas Inuere | 167 × 166. 6. Unter ber Cella eine Arppte, unverjüngte Cylinder ftugten den obern Boden. Das Ma= terial meift Eleufinischer Ralkstein, wenig Marmor. Die Größe Des Sanzen 220 × 178 F. Etwas abweichende Angaben Ionian antigg. ch. 6, 19-21. neue Mugg. b. Die fleinern Propplaen im innern Beribolos, mit rathfelhafter Ginrichtung ber Thur. Bier tommt ein Bilafter = Capital mit Alfanthusblattern vor. c. Die grogern im angern. Sang benen auf der Burg gleich; nur ohne die Seitengebande. Die von Panfanias dort gepriesene Felderdede (ogogy) ift hier bentlicher. (Db Appii propylaeum, Cicero ad Att. vi, 1.?) d. Aleiner Tempel ber Artemis Bropplaa, ein templum in antis, Dorifch. e. Kleiner Tempel auf bem Felfen über bem Dlegaron, im innern Peribolo8. - Reine ber Gebaude in Gleufis ift gang vollendet worden.

Andre Attische Tempel.

- 6. Bu Nhamnus. Der größre Tempel ber Nemefis, hexast. peript., Dorisch, 71 × 33 F., wurde wahrscheinlich in Berikles Zeit begonnen (vgl. §. 117.), aber erst später vollendet (Stege der Canneslüren). Man bemerkt reiche Mahlercien und Bergoldungen am Kranze nach außen, und dem Simse über dem Friese im Innern, deren Umsriffe eingeschnitten sind. Schone Felderdecke. Un. Antiqq. cb. 6.
- 7. Tempel ber Pallas auf Sunion, hexast. peript., mit Proppläen berselben, Dorischen, Ordnung. Auch aus Perikles Beit. Ionian Antiqq. 11. ch. 5. pl. 9-14. Un. Antiqq. ch. 8.
- 8. Stoa zu Thoritos (7 Saulen vorn, 15 an ber Seite, vgl. §. 80. Aum. 11, 3.). Die Saulen (11 mod. hoch) haben erft ben Anfang ber Canneluren erhalten. Un. Antiqq. cb. 9.

II. Peloponnesische Saupttempel.

9. Tempel bes Zeus zu Dlympia, aus ber Bente Pifa's (welches gegen Dl. 50. fiel.) von Libon dem Eleer gebaut, um Dl. 86. vollendet. Aus Porosstein. Hexast. peript. hypaethros. Der Pronaos durch Gitterthuren (&vau xalxai) zwifchen Saulen geschloffen,
eben so ber dem Pronaos entsprechende Opisthodomos; die Cella ziem-

lich eng, mit abern Gallerien (στοαί ύπερφοι). Größe 230 × 95 Griech. F.; Höhe 68. Ueber die Ruinen besonders Stanhope's Olympia p. 9. Cockerell Bibl. Italiana 1831. N. 191. p. 205. Expédition scient. de la Morée Livr. 11. pl. 62 ff. vgl. Lölfel's Rachlaß 1.

10. 11. T. der Hera von Argos, von Eupolemos nach Di. 89, 2. Das Dipmpieion zu Megara vor 87. Keine Anienen von diesen Tempeln. [Entdeckung der Grundlage, W. Mure Ann. d. Inst. x. p. 308. tav. H. dessen Tour in Greece 11. p. 177.]

12. T. des Apollon Epikurios bei Phigalia, von Itimes bem Albener (Gustath. zur Ob. p. 1825. R.), also wohl vor
Dl. 87, 2. (nach Pausanias Bermuthung nach der Best, 88.) gebaut.
Größe 126 × 48 F. Außen ein Dorisches Pteroma; innen bilden
Jonische Säulen Rischen (wahrscheinlich für Donarien) und ein Spyästhron. Eine Korinthische Säule stand am Schlusse des Hopathron hinter bem Bilde. Ueber die Ruinen Combe Brit. M. 1v. pl. 25—
28. Stackelberg Apollotempel Tf. 1—5. Donaldson Antiqq. of
Athens, Supplem. p. 1. pl. 1—10.

13. T. der Athena Alea zu Tegea, von Stopas nach Dl. 96. gebaut, der größte und schönste des Peloponnes. Die Verbindung von Jonischen Säulen nach außen, Dorischen und Korinthischen überseinander im Junern, ift für die Geschichte der Baufunst wichtig. Paus. vm, 45. Geringe Ueberreste. Dodwell Tour II. p. 419. Klenze Aphorist. Bemerk. auf einer Reise nach Griechenland G. 647.

14. Die sehr schlanken (über 13 mod. hohen) Dorischen Saulen bes Zeustempels zu Nemea scheinen dem Ende dieser Periode anzugehören. Ionian Antiqq. II. ch. 6. pl. 15—18. Deser. de Morée III. pl. 72. [Clarke Trav. II, 2. ch. 18. p. 714. Quartausg.]

III. Jonien [und Rarien.]

- 15. Dibymäon zu Milet, nach der Zerstörung Dl. 71. neu ausgebant, besonders durch Paonios und Daphnis von Milet, aber nie ganz vollendet. Dipteros decast. hypaethros, 163 F. breit, in trachtvoller Jonischer Gattung, mit Korinthischen Halbstüllen im Prosnaos. Die Saulen 6½ Kuß start, 63½ hoch; schlanker als die in Ephesos, Samos, Sardis (§. 54. 80.), mit schwächerem Gebält. lonian Antiqq. 1. ch. 3. p. 27. Choiseul Goussier Voy. pittor. 1. pl. 113. 114. Hirt Gesch. 11. S. 62. As. 9. 11.
- 16. T. ber Pallas Polias zn Priene, gebaut von bem gelehrten Architekten Pythens, um Dl. 110. Allerander hatte, nach einer Inschr., ben Ruhm, ihn zu weihen. C. I. n. 2904. Peript. bexast. in schöner Jonischer Ordnung, mit Proppläen, die statt der Jonischen Saulen inwendig Pilaster haben, beren Capitale mit Greisfen in Relief geziert find. Ionian Antiqq. 1. ch. 2. neue Ausg. Choiseul Gonffier pl. 116.

- 17. T. des Dionpfos zu Teos, von Hermogenes, mahrfcheinlich gegen Alexanders Zeit gebaut. Peript. hexast. u. eustylos
 nach Bitruv (der besonders Hermogenes folgt). Ionian Antiqq. c.
 ch. 1. Choiseul Gouff. pl. 124. Bgl. dazu hirt Geich. 11. S. 66.
- 18. T. ber Artemis Lentophryne zu Magnesia am Mäandros, von Hermogenes gebaut; pseudodipteros nach Bitruv 198 × 106 F. Leafe Asia min. p. 349. Dazu gehört ber Aufriß Ionian Antiqq. 1. ch. 1. pl. 2. erste Ausg. [R. Rochette nach ber Arbeit bes Architeften Clerges im Journ. des Sav. 1845. Oct. Nov.]
- 19. Trümmer eines Apollotempels zu Delvs in Dorischer Ordnung (die Säulenhöhe 12 mod.). Stuart zu. ch. 10. p. 57. [Bon dem Astlepiostempel, dem bedeutendsten in Kos, Friesplatzten, s. Roß in Gerhards Archäol. Zeit. 1846. Af. 42. S. 281. A. des Dionpfos zu Aphrodisias, octast. peripteros, vermuthlich von Hermogenes; am Architrav Pauther und Krater abwechselnd, Ion. Antiqu. zu. ch. 2. pl. 13 ff. vgl. Fellows Lycia p. 33 und Terier. Der schöne Jonische T. von Azani in Phrygien bei Fellows Asia Minor p. 136. 141 und bei Terier.]

IV. Sicilien.

- 20. 21. Atragas. Ugl. oben &. 80. Der große Dorifche Tempel bes Beus Dipmpios war unvollendet, als Afragas Di. 93, 3. von den Karthagern erobert wurde, und blieb es auch nach der Erneuerung der Stadt. Diod. xIII, 82. Größe nach Dioder 340 × 160 F. (369 × 182 Engl. F. nach ben neueften Deffungen). Sohe 120, ohne ben Unterbau (κρηπίδωμα). Die Cella hat nach innen Bilafter, 12 fing breit, nach außen Balbfaulen, 20 F. im Umfang, aber Säulenhallen an den fchmalen Seiten nach Diodor, nach Coderell jedoch auch hier Salbfäulen und Bilafter. Die Saulen unter 10 mod. hoch. Im Innern ftanden über Saulen ober Pfeilern, als Trager ber Dede, Gigantenfignren, in alterthümlich ftrengem Style. [§. 279.] Nic. Maggiore Opusc. archeol. 1834. vgl. Bullett. 1836. p. 62. Bieles an biefem T. ift noch buntel. S. Wilfins Magna Gr. ch. 3. pl. 14-17. hirt in. G. 90. Af. 9, 12. Rlenze I. bes Olymp. Jupiters 1821. und im Runftblatt 1824. R. 36. (vgl. 28. 39.). Cocterell Antiqq. of Athens, Supplem. p. 1. pl. 1-8. Unweit bavon ber fog. T. bes Beratle 8. Coderell pl. 9. Reuere Machgrabungen bei dem [fogenannten] T. des Bercules, Bull. 1836. p. 97. 129., Therond Dentmal, Byramide eines Giegerroffes (Plin. vitt, 42.), nach Göttling im Runftbl. 1836. N. 7.
- 22—24. Selinus. Wgl. &. 80. Seine großen und reichen Tempel werden bei Thuk. vi, 20. und bei der Karthagischen Zeritözrung (92, 4.) erwähnt. Der Dorische Haupttempel war damals noch unvollendet, da erst die acht Säulen der Ofifronte (mit Stegen) canzuelirt, einige andre angefangen waren. Dipteros nach Wilkins, pseu-

dodipt. nach Hittorff n. Serradifalco, mit großem Sänlen-Pronaos und Hypathron. 331 × 161 F. nach Wilfins, 367 × 161 nach Göttling, im Hermes xxxxx. S. 248. Die Säulen gegen 10 mod. bech. Südlich von diesem, in demfelben öftlichen Theile der Stadt, liegen zwei andre Tempel, alle zusammen i pilieri dei Giganti genannt, 186 × 76 und 232 × 83 F. groß; beide hexastyli peripteri, die im Ganzen derselben Zeit anzugehören scheinen. Der mittlere, tleinste T. ift saft eben so angelegt, wie der mittlere T. der Burg, jedoch erst in späterer Zeit, als schlankere (gegen 10 mod.) und dabei sebr start (um ½ mod.) verzüngte Säulen in Sicilien aufgekommen waren; etwa um Olymp. 80. Wgl. über die Bildwerke §. 90. u. 119. Wilfins ch. 4. pl. 1 — 11. Hittorff u. Zanth Archit. de la Sicile. Live. 5. pl. 30 ff.

- 25. Egesta. Hexast. peript., 190 × 77 F., die Säulen noch nicht cannelirt. Wiltins eh. 5. Gärtner's Ansichten der Mosmumente Siciliens. Hittorff pl. 2—6. [Sprakus. Hexast. peript. Serradisalco 1. tav. 3—8. Canina im Bullett. 1836. p. 91.] Die Sella 86, 6. x. 47, 4. Palm, ganze Länge 218, 2. P. Cavallari bei Serradisalco 1v. tv. 5—8. p. 120. Korfu. Ohnweit der Stadt Hexast. peript. W. Railton §. 253. A. 1.]
- 110. Der Luxus in Privatbauen, Häusern, Dentsmälern, beginnt in Athen besonders erst gegen Ende dieser Periode (§. 104, 2.), früher bei den reichen und übermüsthigen Agrigentinern, die, nach dem bekannten Ausspruch, bauten als gedächten sie ewig zu leben.
- S. die Wundergeschichten bei Diod. xxx, 81. von Gellias Pallaft und colossalem Weinkeller, der öffentlichen Piscina, den Monnementen fiegreicher Rosse und Lieblingsvögel. Das sogenannte Grab= mal des Theron (Wilkins ch. 3. pl. 19.) ist wegen der Jonischen Halbsaulen mit Dorischem Gebält und des Kreuzgewölbes im Innern merkwürdig. Nehnliche Mischung ist an dem sog. Heroon des Em= redokles auf der Burg von Selinus wahrgenommen worden.
- 111. Auch die größte Aufgabe des Architekten, die An- 1 lage ganzer Städte, wurde in dieser Periode besonders dem Hippodamos von Milet zu Theil, welcher den Peiräeus, den Demistokses mehr zu einer Zuslucht in Kriegszeit bestimmt hatte, zu einer herrlichen Stadt ausbaute, Thurioi (Dl. 83, 3.) mit winkelrechten großen Straßen aulegte, und Rhodos (Dl. 93, 1.), ebenfalls höchst symmetrisch und regelmäßig, in einer theaterähnlichen Form autbaute. Durch ihn, so wie 2 durch Meton, scheint die regelmäßige (Jonische) Bauweise

über bie altgriechische, winkliche und enge, Stadteanlage bie Oberhand gewonnen zu haben.

- 1. Ueber hippobamos Anlagen vgl. Aristot. Pol. 11, 5. mit Schneider, v11, 10. Photios u. heihch. s. v. Ιπποδάμου νέμησις mit Diod. x11, 10. Schol. Aristoph. Ritt. 327. (vgl. Meier zu ben Scholien, p. 457. Dindorf). Ueber Rhodos Strab. x1v, 654. Aristeides Rhodiatos. Meuri. Rhodus 1, 10. Aehnlich war wohl die Anlage der schönen Stadt Ros (103, 3.), so wie des neuen hal is tarnass (von Mausolos; der Plan bei Cuper Apoth. Homeri p. 241. ist nicht ganz richtig). [Vitruv 1, 7. de electione locorum ad usum communem civitatis.]
- 2. Ueber Meton's (bes Aftronomen u. Sybrauliters) Plane einer Stadtanlage Aristoph. Bögel 995. n. Schol. Ueber altsgriechische und Jonische Städteanlagen vgl. Dorier Bd. u. S. 255. Die Städte des Peloponnes, welche nach Sparta's Sturz erwnchsen, waren gewiß auch regelmäßiger, wie das neue Mantinea (Dl. 102, 2. s. Gell Städtemauern Tf. 35.), Megalopolis (102, 2.), Messen (Dl. 102, 4.) mit gewaltigen Quadermauern und schönen Fesstungsthoren; die Dorische Architekter der Porticus um das Stadium fällt indeß schon in das Alciuliche. Leale Morea T. l. p. 372. pl. 3. Sell Städtemauern Tf. 36. Donaldson Antiqq. of Ath. Suppl. p. 19. pl. 1. 2. Expéd. scient. de la Morée pl. 24 sqq.

3. Bilbenbe Runft.

- a. Die Beit bes Phibias und Polpfleitos.
- 1 112. Die höchste Blüthe der Kunst, welche in dieser Periode im ganzen Griechenland, aber besonders in Athen und Argos eifrig betrieben wird, bereiten die trefflichen Künstzler Kalamis und Pythagoras vor; von denen jener zwar noch nicht von aller Härte des alten Styls frei war, aber doch in den mannigfachsten Aufgaben, erhabnen Götterbildern, zarten und anmuthreichen Frauen, seurigen Rossen, Bewunderungswürdiges leistete; dieser in lebensvoller Darsstellung der Muskeln und Adern, in genauer Kunde der Proportionen, zugleich aber auch schon (was in dieser Zeit seltener) in ergreisendem Ausdrucke, vortresslich war.
 - 1. Kalamis (von Athen?), Torent [§. 85. A. 2.], Erzgießer und Bildhauer. Dl. 78-87. Phihagorasvon Rhegion, Grzg., Schüler bes Rlearch, Dl. 75-87. Pauf. vi, 6. vi, 13. vgl. Cor-

nni Dissert. agon. p. 124. 130. Plin. xxxxv, 8, 19. Eulabmos ron Athen, Bilbb. 80. Telephanes, ber Photeer, Ergg. (arbeitet für die Alexaden und Berserkönige) um 80. Polygnotos, Mabler, auch Bilbb., um 80. Ptoliches von Rorfvra, Rritias Schüler, Erzg. 83. Stommos und Dionpsoboros, Ergg. und Torenten, Rritias Schuler, 83. Ateftor von Knoffos, Erg. 83. [Onatas von Alegina, Di. 78-83, und feine Schuler §. 82.] Pheibias, Charmibes Sohn, von Athen, Ageladas Schüler, Mahler, Erzgießer, Torent, Bilbhaner, Dl. 80-87, 1. Prarias von Athen, Ratamis Schiller, Bildh. 83. Androfthenes von Athen, Guladmos Schüler, Bilbh. 83. Renotes, Mitarbeiter Des Rritios, Roff im Runftbl. 1836. R. 16. [R. Rochette Supplém. au Catal. des artistes p. 868.] Polyfleis to 8, Sikponier und Argeier, Ageladas Schüler, Erga., Toreut, Bilbfauer n. Architekt, eina von 82 - 92. Mpron, ein Athener von Gleuthera, Ageladas Schüler, Erzg., Toreut, Bildhauer, um biefelbe Beit. Rallimachos, Erzgieger u. Toreut, um 85. Stopar von Arpros, Ergg. 85. Altamenes von Athen, Phibias, vielleicht auch Aritias, Schüler, Alexuch in Lenmos, Erzg., Bildh. u. Torent, 83 -94. (de Phidia 1, 19.). Rolotes, Phibias Schiller, Toreut 86. Pacnios von Mende, Bilbb. 86. Rledtas (von Athen?), Erzg. u. Architeft (g. 106. 4.) geg. 86. Agoratritos von Paros, Phistis Sofiler, Erzg. u. Bilbb. 85 — 88. Phradmon von Argos, Erg. um 87. Rallon von Elis, Ergg. um 87. Gorgias von Laletamon, Erg. 87. Rtefilaos, Ergg. 87. Sofrates, Sophronisfes Gobn, von Athen, Bilbh. g. 87. Polyflet's Cohne als Rünftler um 87. erwähnt Blaton Brotag. p. 328. Theolosmos von Degara, Phidias Schüler, Ergg. und Toreut, 87—95. Amphion von Anoffoe, Alestor's Sohn, Ptolichos Schüler, Erzg. 89. Softratos von Rhegion , Pothagoras Schiller, gegen 89. Nitodamos, ein Mänalier, Erzg. 90. Therifles, ber Rorinthische Topfer (Ongenteia), gegen 90. Athenhos xx, p. 470. f. Beutlei's Phularidea. [Therifles der Thiermaler, von den mit Thierfiguren verzierten Bechern abstrabirt, Rhein. Muf. vx. S. 404-20.] Rleiton von Athen, Ergg. (ardouxeromocós) g. 90. Niferatos von Athen, Eng. 90. Apellas, Eng. g. 90. Demetrio 8, Althener von Alopete, g. 90. Er barf wegen bes Simon nicht gut sehr von dem Zeitalter des Mahler Mikon mifernt merden, und ich halte baber bie alte Ballad = Priefterin Lyfi= mache, die er bilbete, für die Borgangerin der befannten Theano. Bgl. Lange Ann. zu Lanzi G. 84. Sillig C. A. p. 180.). Ppro= machos g. 90. (Pitn. xxxiv, 19, 20.). Raufybes von Argos, Rothon's Sohn, Ergg. n. Torent, 90-95. Perifleitos, Raus todes Bruder, Polyfleitos Schuler, um diefelbe Beit (Bauf. 11, 22, 8. ift vielleicht zu schr.: το μέν Πολύκλειτος, το δε Περίκλειτος έποίpre, ed de adelode Heomelecov Naunodas). Option von Cleuthera, Myron's Sohn und Schüler, Ergg. n. Torcut, um 92. Athenodo-108 und Demeas von Rleiter, Schiller bes Polyfleites, Eng. 94.

Hiopodoros von Argos, Alexis, Phrynon, Deinon, Ergg., nebit Ari= fteibes, Erzg. u. Architett, sammtlich Schiller bes Polytleitos, um 94. Aristandros von Paros, Erzg. 94. Aristotles, Riebtas Sohn, Erzg. u. Torent, 92-95. (vgl. Bodh C. I. p. 237.). Ranachos von Gi= thon, ber Jungere, Polytleitos Schuler, Erzg. 95. Deinomenes, Erza. 95. Batrolles, Erza. 95. Bifon von Kalauria, Amphion's Schüler, Erig. 95. Allopos von Sitvon, Rautybes Schüler, Erig. 95. Tifanbros, Ergg. 95. Softratos von Chios, 95. Archias von Athen, Toreut, 95. (C. I. n. 150. S. 42). Antiphanes von Argos, Beritlei= tos Schiller, Erzg. 95-102. Polptleitos b. j. von Argos, Rautv= bes Schiller, Erzg. 95-101. (Pauf. 11, 22. 111, 18. v1, 2., vgl. Corfini Diss. agon. p. 123., vi, 6.). Mys, Toreut, 95. Dada= In 8 von Sityon, Patrolles Schüler, Ergg. 96-104. (Bauf. vi, 2. vi, 3., vgl. Corfini Diss. agon. p. 130. 133., x, 9.). Rephijo= botos von Athen, Erzg. 97-104. (er arbeitete für Rononische Un= ternehmungen und fur Degalopolie. Des Bfs. Abh. de Phidia p. 6. Pantias von Chios, Sostratos Schüler, Erzg. 100. Rallitles von Megara, Theolosmos Sohn, Erzg. 100. [&. Stephani zur Attischen Rimftgesch. im R. Rhein. Mus. Iv. S. 1.]

- 2. Calamidos dura illa quidem, sed tamen molliora quam Canachi, Cicero. Iam minus rigida Calamis Quintilian, oben §. 92. An seiner Sosandra lobt Lusian, Imagg. 6. το μειδίαμα λεπτον καὶ λεληθός καὶ τὸ εὐσταλὲς δὲ καὶ κόσμιον τῆς ἀναβολῆς, vgl. die Hetärengespr. 3. Sillig C. A. p. 115.
- 8. Hic primus (?) nervos et venas expressit, capillumque diligentius. Vicit Myronem pancratiaste Delphis posito. Syracusis (fecit) claudicantem, cuius ulceris dolorem sentire etiam spectantes videntur. Plinius xxxiv, 19. Πυθαγόραν πρώτον δοκοῦντα ἡυθμοῦ καὶ συμμετρίας ἐστοχάσθαι Diog. 2. VIII. Pyth. 25. Silig C. A. p. 399. nebst Barro de L. L. V. §. 31.
- 1 113. Nun tritt der Athener Phidias auf, ein Künster, dessen Genius so mächtig, und dessen Ruhm so anerstannt war, daß die Werke der Perikleischen Zeit sämmtlich von ihm geleitet, und das ganze in Athen versammelte Heer mannigkacher Künstler nach seinen Ideen beschäftigt wurde.

 2 Er selbst arbeitet besonders die aus Gold und Elsenbein zusammengesetzten Colossalstatuen, zu deren vollkommnerer Ausssührung eine beispiellose Freigebigkeit der Staaten, und eine erweiterte Technik sich die Hand boten.
 - 1. Phibias Lebensumstände nach des Berf. Comm. de Phidiae Vita I. (vgl. Ein. David in der Biographie univers. xxxiv. p. 27.): Geboren gegen 73. Zuerft von einheintichen Meistern, mahrscheinlich

Segias, um Dl. 80. auch von dem Argiver Ugeladas unterwiesen, leitet er die Perifleischen Werte, von 82 oder 83 an, vollendet die Pallas im Parthenon 85, 3., den Olympischen Jupiter nach 86. Ungeflagt durch Cabale gegen Perifles 86, 4.; stirbt im Gefängniß 87, 1. — Gegen die Meinung, daß er schon um 73. als Rünftler thätig gewesen sei, spricht am besten die Vergleichung seines Zeitalters mit dem der Vorgänger, des Kritias, Pythagoras, Kalamis.

Unter Bbibias Direction ftanden nach Plutarch Ber. 12. rextoτες, πλάσται, χαλκοτύποι, λιθουργοί, βαφείς, χρυσού μαλακτήρες καὶ ἐλέφαντος (§. 312, 2.), ζωγράφοι, ποικιλταί, τορευταί. Ποιultai find Buntweber, Stider, deren Teppiche (παραπετάσματα) man bei Bergegenwärtigung bes Gefammteinbrucks jener Tempel und Elfenbeinbilder nicht vergeffen muß. Db Atefas und Helikon, die Salaminier aus Copern, die dem Delphischen Apoll (vgl. Gurip. Jon. 1158.) und ber Ballas jo prachtige Teppiche gewebt, Diefer Beit angeboren? Athen. 11. p. 48. b. Guft. ju Dd. 1, 131, p. 1400. Rom. (Coprische moinilia opaquaror) Plut. Aler. 32., Apostol. 11, 27. 3mob. 1, 56. Daß die genannten Buntweber nicht junger als Phi= diae, dafür spricht, daß Plutarch Alex. 32. den Helikon für Alexandres Zeit "den alten" nennt. Sein Wert war der Kriegsmantel (ininopnupa) bes Ronigs, ein Geschent ber Stadt Rhodos. In Phosnifien, Copern, Karthago (Athen. xII. p. 541. b.) war diese Runft bejonders zu Baufe.

- 2. Das abnehmbare Gewand der Ballas mog 44 Goldtalente nach Philochoros, 786,500 Athl; doch betrug die Dicke wenig über eine Linie. Bredow zu Thutyd. xx, 13. Einzelne Locken des Zeus wogen nach Lukian, Zeus Trag. 25., 6 Minen, etwa 300 Louisd'or.

 Ueber die technische Beschaffenheit dieser Statuen §. 312, 2.
- 114. Zu viesen gehört unter andern das sechs und zwanzig Griechische Ellen hohe Standbild der Pallas Parthenos, welches als ein Bild einer gerüsteten, aber siegtrichen, in heitrer Masestät herrschenden Götterjungfrau gedacht war. Die grandiose Einsachheit der Hauptsigur war hier, wie in andern Werken des Phidias, durch reichen Schmuck an der Basis, den Wassen, selbst dem Sohlenskande gehoben.

Αγαλμα δοθον έν χιτωνι ποδήρει. Jort. n. ανδιδ. 2. Φειδίας ο το της Αθηνάς έδος έργασάμενος. Alegis mit Gorgoncion. Auf dem helme Sphinx (rund) und Greifen (in Relief). Lanze in der hand, Schild zu Tüßen; dieser stützte wahrscheinlich zugleich die Hand mit der vier Ellen hohen Rife. Die heilige Schlange (Crichthoniov) neben der Lanze am Boden. Am Schilde nach innen die Giganto-machie, nach außen Almazonenschlacht (Perikles und Phidias künstlich

angebrachte Porträte). Am Rande der Tyrchenischen Sohlen die Kentauromachie. (Alle Bildwerke sind Attische Nationalsäjets.) Pandorae genesis an der Bass. Paus. 1, 24, 5—7. mit Siebelis Ann. Plin. xxxvi, 4, 4. (vgl. Ann. d. Inst. 17. p. 108.) Maximus Tyrdiss. 14. T. 1. p. 260. R. Böttiger Andeut. S. 86. Am nächsten steht der Parthenos des Phidias ohne Zweisel die in B. Albani (Casvaceppi Raccolta 1. t. 1.), bei Hope (Specimens pl. 25.) [u. 11. pl. 9.], und in Neapel (M. Bord. 1v, 7. Neapels Antilen S. 41.) vorhandne Passas, welche auch D. de Quincy (Jup. 01. p. 226. Mon. et ouvrages d'art ant. restitués T. 1. p. 63.) zum Grunde gelegt. Häusig auf M. Assatischer Städte nachgebildet, Echel Syll. 5, 10. M. S. Clement. 4, 74. 5, 75. 21, 152. Mionnet Suppl. viii. pl. 14, 1. Antiochos ix.

- 1 115. Noch mehr erregte das Staunen und den Enthussiasmus der gesammten Hellenen der Olympische Zeus. Höchster Reichthum der die einsach erhabne Gestalt umgebensen plastischen Zierden, tiefe Wissenschaft in der Anordnung der Maaße der sehr colossalen Figur, und der erhabenste Schwung des Geistes in der Aussalfung des Zeusideals machse ten diese Statue zu einem Wunder der Welt. Die zum Grunde liegende Vorstellung ist die des allmächtig herrschensen, überall siegreichen Gottes in huldvoller Gewährung, gnädiger Erhörung menschlicher Vitten. In ihm schauten die Griechen den Zeus gegenwärtig; ihn zu sehn, war ein Nepenthes; ihn vor dem Tode nicht erblicht zu haben, beinahe ein solches Unglück, wie in die Mysterien uneingeweiht zu sterben.
 - 1. Der Thron des Ohmp. Zeies ans Cederholz mit Zierden und Reliefs ans Gold, Elfenbein, Cbemholz, Steinen, auch Mahlerei. Der Scepter aus allen Metallen zusammengesetz; der Fußichemel reich geziert; die Basis mit Bildwerken, aber wahrscheinlich nur in einem Streifen an der Vorderseite, geschmildt. Die Schranken hatte Panäsnos gemahlt (gegen die Hinterthilren waren sie blan angestrichen), so wie wahrscheinlich die Blumen des Goldgewandes. Die Figur, unter einem Theile des Daches stehend, war auch für den Tempel (§. 109, 7.) colossal. Etwa 40 Fuß hoch auf einer Basis von 12. Sie schien noch größer als sie war, Paus. v, 12, 4. Beweise für die perspektivische Kenntniß: die Geschichte mit dem Antlig, Lusian promag. 14., der Streit mit Alkamenes, Tzeh. Chil. vivi, 193. und die allgemeinen Zeugnisse §. 324.
 - 2. In der Rechten hieft Bens eine Rice (Die wahrscheinlich von ihm ausging, wie bei bem Diympischen Zens von Antiochien §. 160.),

in der L. das Steptson mit dem Adler (vgl. die Eleischen Milnzen, Stanhope Olympia 10.). Phidias führt die Beschreibung des Z. xararerwor II. 1, 529. als sein Borbild an. Elegeneide narazzon nesos, Dio Chrysost. xxx. (Olympitos) p. 215. Allgemeinere Ausbrucke der Bewundrung Livius xxxxv, 28. Quintil. xxx, 10. Dio Chrysost. Or. xxx. p. 209 sf. A. Unter den erhaltenen Werken ind am verwandtesten der Jupiter Verospi u. die Mediceische n. Vastianische Büste, §. 349. Eleische Kaisermilinzen mit dem 3. Olympios bei Q. de Quincy pl. 17. p. 312. u. M. Fontana 6, 1.

Bölfel über den großen Tempel und die Statue des Jupiter zu Olympia. Lpz. 1794. Archaol. Rachlaß. 1831. S. 1. Siebenkeck über den Tempel u. die Bilbfäule des Jupiter zu Olympia. Nürnb. 1795. Böttiger Andentungen S. 93. (Marchefe Haus) Saggio sul tempis e la statua di Giove in Olimpia. Palermo 1814. Q. de Quincy Jup. Olympien p. 384. Des Verf. Comm. de Phidia 11, 11. Rathgeber, Encytlop. 111, 111. S. 286.

- Außer diesen und andern Werken der Toreutik 1 arbeitete Phivias zahlreiche Götter = und Hervenstatuen aus En und Marmor als Cultusbilder oder Beihaefchenke. Be= 2 sonders aber war es die Vorstellung der Athena, welche er, nach verschiednen Modifikationen, finnreich entwickelte, indem er fie für Platää in einem Afrolith (5. 84.) als Streitbare (Areia), für die Athener auf Lemnos dagegen besonders anmuthig und in einem milden Charafter (Καλλίμος Φος) Das colossalste Bild, Die eherne Promachos, welche 3 zwischen den Propyläen und dem Parthenon stehend, über beide emporragend, von den Schiffern schon aus großer Ferne gesehen wurde, war, als Phidias starb, noch nicht fertig; beinahe ein Menschenalter später arbeitete Mins nach Parrhastos Zeichnungen die Kentauromachie am Schilde, so wie die übrigen Werke der Toreutik, womit das Guswerk geschmückt wurde.
- 1. Petersen Observ. ad Plin. xxxiv, 19, 1., ein Programm Havaiae 1824. Sillig C. A. p. 344. vgl. p. 288. Comm. de Phidia 1, 9.
- 2. Der Tempel der Athena Areia war nach der umftändelichen Rachricht Plutarchs ans der Platäischen Beute (Aristid. 20.), wedurch die Zeit des Werts aber wenig bestimmt wird. Ueber die Kallimorphos Paus. 1, 28. 2. Lukian Imagg. 6. Plin. xxxxxx, 19, 1. Himerios Or. xxx, 4. [vgl. Presser in Gerhards Archäol. Zeit. 1846. S. 264.]

- 3. Der Plat ber Promachos wird durch Pauf. 1, 28, 2., vgl. mit herod. v, 77., bestimmt; hier zeigt sie auch die Münze (Leake Topogr. Bignette. Mionnet Suppl. 111. pl. 18. Bröndsted Reise 11. Vign. 37.). Sie hob den Schild (arexel rhr aanida) und faste den Speet (olor rois enwover erioraaval pellovaa, Josimos v, 6, 2.). Die höhe der Statue, ohne die Basis, war wohl über 50 Fuß, aber unter 60., wie man aus Strab. v1, p. 278. schließen kann. Ucher die Zeit des Werkes Comm. de Phidia 1, 9. 10.
- 1 117. Auch Phivias Anhänger, besonders der dem Meister innig ergebne Agorakritos und der unabhängigere, seinem Lehrer auch widerstrebende Alkamenes, wandten ihre Kunst am meisten auf Götterbilder. Gine volle Blüthe der Schönheit, vereinigt mit einer milden ruhigen Hoheit in den Zügen, charakteristre ohne Zweisel die göttlichen Frauenbilder, welche sie im Wetteiser mit einander verssertigten: die Aphrodite in den Gärten, von Alkamenes, und die entsprechende Statue des Agorakritos, aus Parischem Marmor, die, des Preises verlustig, mit hinzugefügten Atstributen, als Nemesis in Rhamnus consecrirt wurde.
 - 2. Bgl. außer Andern Zoëga's Abhandlungen S. 56. 62. Bels der ebd. S. 417. De Phidia 1, 20. Sillig p. 26 sqq. Alfamuenes finnreich gebildeter Hephäsios. Sillig p. 32.
- Jest existiren als Werke bieser ersten aller Runst-Schulen noch die architektonischen Sculpturen, womit fie die Tempel Athens, ohne Zweifel unter Phivias unmit-2 telbarer Aufficht und Leitung, ausgeschmudt bat. Erhalten hat sich erstens Einiges von den achtzehn seulpturirten Metopen nebst bem Friese ber schmalen Seiten ber Cella vom Thefeus-Tempel, deffen Styl offenbar ber Phidiaffischen Schule angehört; zweitens eine bedeutende Anzahl von ben fammtlich mit Sautrelief geschmudten Metopen bes Parthenon, fo wie ein großer Theil bes Friefes von ber Cella, zugleich einige colossale Figuren und eine Masse von Bruchftuden von den beiden Giebeln deffelben Tempels; an welden Giebelstatuen der Meister felbst am meisten Sand ange-3 legt zu baben scheint. In allen biesen Werken erscheint im Gangen berfelbe Geift ber Runft; nur bag bei ben Metopen bisweilen Kunftler ber altern Schule, welche noch immer fortbestand (§. 112. Anm. 1.), gebraucht worden zu fein

scheinen, beren Arbeit minder rund und fliegend ist, und daß bei dem Friefe die gleichmäßige Füllung des Raums, welche die architektonische Decoration forderte, so wie das Gefen ber Symmetrie und Eurhythmie, bas Streben nach Ratur und Babrbeit in manchen Bunften bedingte. Abgesehn bavon, 4 finden wir überall eine Wahrheit in der Nachahmung der Natur, welche, ohne Wesentliches (wie die von der Anstrenauna schwellenden Abern) zu unterdrücken, ohne fich irgend von ber Natur lobreigen zu wollen, ben bochften Abel und Die reinste Schönheit erreicht; ein Feuer und eine Lebendigfeit ber Bewegung, wo sie die Sache fordert, und eine Bebaglichkeit und Bequemlichkeit der Ruhe, wo diese, wie besonders bei Göttern, angemeffen erfchien; Die größte Naturlichkeit und Leichtigkeit in ber Behandlung ber Gemanber, wo nicht Regelmäßigfeit und eine gewisse Steifheit grade erforderlich ift, ein lichtvolles Hervorheben der Hauptvorstellung und eine Kulle sinnreich erfundner Motive in untergeordneten Gruppen; endlich eine natürliche Würde und Anmuth vereint mit edler Einfalt und Unbefangenheit, ohne alles Streben nach Lodung ber Sinne, glanzendem Effett und Bervorhebung ber eignen Meisterhaftigkeit, welche Die besten Beiten, nicht blos ber Kunft, sondern des Griechischen Lebens überbaupt carafterisirt.

2. These in n. Die Statuen, die im D. Giebel standen, sind retichwunden. Roß Θησείον p. 26. [Not. 63. behauptet, daß in beiden Giebeln 6 oder 7 Statuen standen; Ulrichs stellte die im hinsten in Abrede, indem keine Spuren der Ausstellung im Giebelselb seien.] In den zehn Metopen gegen D. Thaten des Herasles; in den acht anstoßenden gegen N. n. S. des Thesens. Im Friese vorn ein heldenkampf unter der Leitung von Göttern, als Kampf des Thesens und der Pallantiden erklärt, Hopperbor. Nömische Studien 1. S. 276. seine Gigantomachie nach Dodwell Trav. 1. p. 362.; nach Ulrichs Ann. d. Inst. XIII. p. 74. die Herasliden vertheidigt von Thesens gesym den Eurystheus, was K. F. Hermann Götting. Anz. 1843. S. 488 sf. bestreitet, E. Curtins in Gerhards Arch. Zeit. 1843. S. 104 f. bestätigt, D. Jahn Jen. L. Z. 1843. S. 1167 "nicht unbedingt vorzieh'n" will.]; hinten die Kentauromachie. Alles gleich lebensvoll und großartig. Gypsabgüsse im Britischen Museum (R. XIV, 52—73.). Stnart III. ch. 1. Dodwell Tour I. p. 362., nebst Rupfer. Alcuni bassirilievi tv. 5. D. A. K. Ts. 20—22.

Barthenon. , a. Metopen, gegen 4 F. boch, ber Berfpring

ber Figuren bis 10 Boff. Im Gangen waren 92 Tafeln; 15 von der Sudfeite find jest im Brit. Museum, 1 im Louvre (Clarac pl. 147.), Bruchftude in Copenhagen (Brendfted Voy. en Grèce II. pl. 43.); 32 von der Gudfeite find von Carren auf Befehl des Gr. Mointel 1674 (vgl. &. 109, 2.) gezeichnet (bei Bröndsted mitgetheilt), einige bei Stuart 11. ch. 1. pl. 10-12. IV. ch. 4. pl. 28-34. und im Museum Worsleyanum II. ch. 5. Nachrichten von andern in der neuen Ansgabe Stuart's, und in Leafe's Topography ch. 8. p. 226. Darnach fieht man, daß an der vordern, oder öftlichen, Geite beson= ders Pallas als Bigantenkampferin und andre Götterkampfe (auch der um ben Dreifug) vorgestellt maren, an ber füblichen in ber Mitte Scenen aus ber altern Attischen Dythologie, gegen bie beiben Gden hin die Kentauromachie (bieser gehört Alles besser Ethaltene an), an der nördlichen unter andern der Amazonenkampf, an der westlichen ab= wechselnd Kampfe von Reutern, und zu Fuß, mahrscheinlich geschicht= lichen Inhalts. Bgl. Stuart's Alterth. Athens, in der Deutschen Musg. 11. S. 658.

b. Fries der Cella, 31/3 Fuß hoch, 528 lang (wovon an 456 noch genauer befannt). Davon find 53 Platten, außer ben Gppsakgilffen der ganzen Westseite, im Brit. Museum, 1 im Louvre n. 82. (Clarac pl. 211.); 4 find kurzlich (nebft einem Stud Metope) in Athen ansgegraben worden, j. hall. ALB. 1833. Intell. 74.; Vieles geben die in Paris aufbewahrten, noch nicht edirten, Carretschen Zeichnungen, Stuart 11. pl. 13—30. Iv. pl. 6—28. und das Wgl. Die Uebersicht im Deutschen Stuart II. M. Worsleyanum. S. 667. D. Al. R. Tf. 23-25. Drei aufgefundene Friedstücke im Amfibl. 1835. M. 8., a) Gefährträger, b) Wagenführer (ans ber Tafel b. Smart 11, 1, 18.), c) drei Männer und zwei Rube; ferner drei ber zwölf figenden Gottheiten (Poseidon, Thesens und Agraulos nach Bisconti) Runftbl. 1836. N. 60., vgl. Forchhammer im Archaol. Intell. 281. 1833. M. 14. Bull. 1833. p. 89. 137. 1835. p. 113 Das Gange ftellt bie Panathenaische Bompa bar. Auf -20. ber 2B. Seite fab man die Vorbereitungen bes Rentergugs; bann G. und R. in der erften Balfte die Reuter Athens in Gliedern galloppi= rend (έπιραβδοφορουντας); hierauf Die Theilnehmer des auf den Fest= jug folgenden Bagentampfes, in der lebhaften Bewegung der auf= und abipringenden Apobaten (f. ben Deutschen Stuart II. G. 686.), neben ihnen Kampfgöttinnen als Wagenlenkerinnen; weiter alsbann in S. die Greise und Greisinnen der Stadt, in N. Chöre nebst Auleten und Rithariften, Aftophoren, Staphephoren, Sporiaphoren; am meiften vorn auf beiden Seiten die Opferfilhe nebft ihren Begleitern. Auf ber D. Seite figen, von Jungfrauen, welche die Weihgeschenke bringen, und ben ordnenden Magistraten umgeben, 12 Gotter (Beus, Bera nebft Iris oder Bebe, Bephaftos [g. 366, 5.], Demeter, die Alnakes, Hugicia, Aflepios, Poseidon, Erechtheus?, Peitho, Aphrodite nebst Gros nach bem Wf.), zwifden benen bie Priefterin ber Pallas Polias

mit zwei Ersephoren umd der Priester des Poseldon Crechthens, der ten Peplos einem Knaben übergiebt, die Mittelgruppe einnehmen. — An den Gewändern und Haaren sind Spuren von Farbe und Gold; die Zügel, Stäbe und dgl. waren aus Metall, wie auch im Giebelsselde das Gorgoneion und die Schlaugen an der Alegis der Pallas, und Andres.

c. Giebelstatuen. (Sobe bes Giebels 111/2 F.; Breite 94 F.; Tiefe bes untern Kranges 2 F. 111/3 3.) Das Brit. Mus. hat vom D. Giebel 9 Figuren, vom 2B. Giebel 1 Figur und 5 bedeutende Bruchftude, abgebildet in: Marbles of the Brit. M. P. vi.; Carrey's Zeichnung (Stuart Iv. ch. 4. pl. 1-5.) giebt den 2B. Gie= bel fast vollständig, vom öftlichen 1 Figur (bie Rife) meniger als im Brit. Muj. ift. D. A. R. Af. 26. 27. Bei den durch &. Rog geleiteten Ausgrabungen find mehrere Bruchstücke zum Vorschein gekom= men. Ein Kopf aus Benedig, jest in Paris, Amstbl. 1824. S. 92. 253. Das atab. Muf. in Bonn G. 86., als neue Entbedung in Revue archéol. 1845. p. 832, vgl. 1846. p. 335.] Im Diten tie erfte Ericheinung der Althena unter den Gottern (wie im Somer. Ormnus 28. σέβας δ' έχε πάντας όρωντας άθανάτους — στησεν δ Τπερίονος άγλαὸς υίὸς ιππους ώκύποδας δηρον χρόνον); int Besten besiegt Pallas, um Althens Schutherrschaft streitend, den Pojeidon dadurch, daß fie die von ihm geschaffnen Roffe den Erichthonios anjochen lehrt. So nach der Erklärung des Verf. de Phidia Comm. III. Andre bavon verschiedene geben Bisconti, Leate, Q. be Unincy Mon. restitués T. 1. p. 1. Bröndsted Voy. en Grèce II. Coderell in: Marbles of the Brit. Mus. P. vi. 2gl. Renrene im Classical Journal N. 53. 56. Antiquiteiten, een oudheidkundig Tijdschrift m, r. G. 1. m. G. 55., und Millingen Ann. d. Inst. Iv. p. 197. Mach Gerhard Drei Borlef. Berlin 1844. tie Geburt ber Athene aus bem Haupt bes Beus, nach Welder in tes Dr. &. Schmig Classical Mus. L. 1845. vi. p. 367-404. Die Geburt der Göttin, die unmittelbar erwachsen ift, unter den Göttern bes Dipmps mitten und Göttern Attifas ju beiben Seiten; und ber Augenblick des ausgesprochnen Siegs der Athena, Die sich zu ihrem Bagen wendet, wahrend Poseidon feinen Unmuth ausbrückt, mit ben beiden zugehörigen Göttern auf ben Seiten.] 3m Allgemeinen: Memorandum on the subject of the Earl of Elgin's Pursuits in Greece. 2 Ed. 1815. Bisconti Deux mémoires sur les ouvrages de sculpture de la collection d'Elgin. 1816. Q. de Quincy Lettres à Mr. Canova sur les marbres d'Elgin. 1818. [Die Elgin= ihm Marmorbilder in Umriffen nach ber Londoner Ausg. (des Stuart) vom J. 1816, Leipz. u. Darmft. f. mit bem Tempel 51 Af.]

Später als diese Werte, aber doch in vieler hinsicht verwandt, ben ungemeiner Energie und Lebhaftigkeit, find die Reliefs vom T. ber Rite Apteros (§. 109. Anm. 3. vgl. Leake Topogr. p. 193.)

im Brit. Mufenin. R. xv. u. 257-260., bei Stuart- II. ch. 5. pl. 12. 13., welche jum Theil Rampfe von Griechen mit Berfern, jum Theil von Griechen unter einander darstellen. Bei Rof und Schau= bert Tf. 11. 12. Brit. Mus. 1x. pl. 7-10. p. 30., nene Anord= nung, der zwischen London und Athen getheilten fehr verftognen Blat= ten. Db Perfer oder Amazonen, die in einigen Figuren unberkennbar scheinen, auch von Stuart, Bisconti und Le Bas anerkannt worden, und alsbann Scothen, ift wenigstens fehr zweifelhaft.] Die Ginwirfung des Phidiaffifchen Style erkennt man auch in ben Sepulcral= Relicfe von Athen aus biefer und ber nachftfolgenden Zeit. Clarac M. de sculpt. pl. 154. 155. (vgl. pl. 152.). D. A. R. Tf. 29. Stadelb. Graber If. 1. 2. Bielleicht mare bier noch eine Bufammen= ftellung ber fonft zerftreuten Sculphiren an ihrem Blate, Die ben Beift ber Phibiaffifchen Schule an fich tragen, beren eble Simplicitat, frifche Natürlichkeit in ben Formen und behagliche Laffigkeit in ben Stellungen fie auf ben erften Blid von allen andern unterscheibet. Borlau= fig nenne ich hier das berühmte Relief bes Wiedersehns der Eurodite 8. 413. A. 4., das Bruchftud eines Beldenkampfe von einem febr großen Friese in B. Albani, bei Wind. M. I. 1, 62. Boëga Bassir. 1, 51., vgl. p. 247, und die §. 429. A. 3. erwähnten Darftellungen ber Uebergabe ber Braut; auch bas Fragment bei Boëga 11, 103., meldes 1822 fich im Sofe bes Louvre befand.

- 4. Die Alten rühmen an Phibias besonders το μεγαλείον καὶ το άκριβες αμα, Demetr. de eloc. 14. το σεμνόν καὶ μεγαλό- τεγνον καὶ άξιωματικόν, Dinnys. Hal. de Isocr. p. 542.
- 119. Der belebende und von alter Starrheit befreiende Einfluß dieser Schule zeigt sich auch in andern Gegenden Griechenlands bei ber plastischen Ausschmudung ber Tempel, aber auf merkwürdige Weise durch die Richtung und Sinnes-2 art andrer Individuen und Kunstschulen modificirt. Dlympia find die berrlichen Gruppen in den Giebeln bes Zeustempels, welche Alkamenes und Vaonios von Mende arbeiteten, gänzlich verschwunden; dagegen zeigen die Reste ber Metopen am Pronaos und Opisthodomos (vgl. S. 109. 11, 9.), welche die Arbeiten des Herakles darftellten, eine frische Naturwahrheit und naive Grazie, welche von ben Fesseln bes alten Stols nichts mehr hat, aber auch ber Großartigkeit Phiviassischer Joealbildungen (namentlich in der Auf-3 faffung des Herakles) noch fern bleibt. Dic Reliefs von Phigalia laffen in einzelnen Gruppen beutlich Athenische Borbilder erkennen, und zeigen in ber Composition eine unübertreffliche Erfindungsaabe und bocht lebendige Phantasie;

auf der andern Seite erscheint in ihnen ein weit weniger geläuterter Ginn für Formen, ein Gefallen an übertrieben beftigen Bewegungen und beinahe verrenkten Stellungen, ein Burf ber Gewander mit sonderbar straffen, oder wie vom Binde gefräuselten Falten, und auch in der Auffassung bes Gegenstandes felbst ein grellerer Charafter, als der Phidiaffischen Schule jugeschrieben werden fann. In Sicilien 4 finden wir freilich in den Giganten des Agrigentinischen Zeustempels, für architektonische Zwede, noch in dieser Zeit ben alten Styl in aller Strenge festgehalten; aber sowohl bie Brudftude aus den Giebelfelbern Diefes Beiligihums, als auch die bei dem sublichsten Tenwel der Unterstadt von Selinus (vgl. S. 109. IV, 24.) gefundenen Metopen zeigen, tag auch bier in ben nachsten Jahrzehenden nach bem Birfen der Bbidiaffischen Schule von Athen aus eine freiere und lebensvollere Behandlung Eingang gefunden batte.

2. Dlympia. Im D. Giebel fah man, von Paonios gears D. A.R. beitet, um bas Bilb des Zeus auf ber einen Seite Denomaos mit feiner Frau Sterope, auf der andern Pelops und Hippodameia, bann die Bagenlenter, Biergespanne und Barter ber Roffe, julest die Flukgötter Alpheos und Kladeos in symmetrischer Anordnung; im 20. Giebel, von Altamenes, als Mittelpuntt einer Rentaurenschlacht ben Benefohn Beirithoos, welchem Raneus Die von Eurytion geraubte Frau wieder erobern hilft, wahrend Thefeus zwei Rentauren als Dlabchen= md Anaben = Rauber züchtigt. Pauf. v, 10, 2. Bon den zwölf Arbeiten bes Beratles aber (in beren Aufgablung bei Pauf. v, 10, 2. mahricheinlich Rerberos ausgefallen ift) find ber Rampf mit bem Anoffifen Stier, der erlegte und sterbende Lowe, eine Localgöttin (viel= leicht die Stomphalische Nomphe Metopa), ein Stild von der Sodra und von ber ju Boden liegenden Amazone am Opisthodom, Theile ton Diomed, Cher, Gerbon am Pronaos nebft mehrern fleinern Fragmenten im J. 1829. aufgefunden worden, und jest in Paris. Die haare, unausgearbeitet, murben durch Farben bezeichnet. Exped. scient. de la Morée pl. 74-78. Clarac M. d. Sculpt. pl. 195 bis. D. A. R. Af. 30. Bgl. R. Nochette Journ. des Sav. 1831. p. 93. Bullet. d. Inst. 1832. p. 17. 33. Ann. p. 212. Welder's Rhein. M. 1, Iv. S. 503. Hall. Encyflop. III, 111. S. 243.

3. Phigalia. Der Fries des I. des Apollon Epifurios (§ 109. 11, 12.), welchen Lindh, von Saller, Coderell, Fofter u. A. aufgefimden, lief über ben Jonischen Saulen um das Supathron; er n, ziemlich vollftandig erhalten, im Britischen Museum. Er ftellt, in Pautrelief, die Rentauren= und Amazonen=Schlacht, zwischen beiden

XXX

" /23.

Apollon und Artemis, als hülfreiche Götter mit einem hirschgespann herbeieilend, dar. Die Gruppe des Käneus ist wie am Theseion, der Raub des Mädchens und Knaben wie in dem Giebel zu Olympia behandelt. Bassirilievi della Grecia disegn. da G. M. Wagner. 1814. Murbles of the Brit. M. P. 1v. D. M. Baron von Stazelberg's Apollotempel zu Bassae in Arcudien und die daselbst ausgegr. Bildwerks. 1828.

4. Agrigent. Ueber Die Giganten §. 109. IV, 20.; mit ihnen haben Die Raryatiden vom T. ber Athena Polias (§. 109. I, 4.) Die feste u. grade haltung gemein, obgleich sie sonst von einem ganz andern Kunstgeiste beseelt sind. Die Giebelgruppen stellten in D. die Gigantomachie, in W. Troja's Ginnahme dar; die geringen Bruchstücke bavon gehören dem edelsten Style an. Cockerell, Antt. of Athens, Suppl. p. 4. frontisp.

Selinus. Stücke von 5 Metopen vom Pronaos u. Posticum bes dem Meere zunächst gelegenen T., nach den Angaben von Angell im J. 1831. von dem Herzog Serradisalco und von Villareale hersvorgezogen, jest in Palermo. Aktaon in eine hirschhaut gehüllt (wie bei Stesichoros), Herakles mit der Amazonen-Königin, Pallas u. Ares [ein Gigant], Apoll u. Daphne (?), [hera vor Zeus auf dem Ida nach I. 14.] glaubt man darin zu erkeunen. Die Körper aus Kalktuf, mit farbigem Austrich; nur die Extremitäten nach Art der Akrolithen (§. 84.) aus Marmor angesügt, doch nur bei Frauen swie in den Basengemälden] weiße Extremitäten. Bullet. d. Inst. 1831. p. 177. Trausact. of the R. Soc. of Litter. 11, 1, vi. [Settas disalco Ant. d. Sicilia 11. tav. 30—34.]

1 120. Neben blefer Attischen Schule erhebt sich auch die Sikyonisch Argivische (vgl. §. 82.) durch den großen Polysteitos zu ihrem Gipfel. Obschon dieser Meister in seinem Colossabilde der Hera zu Argos nach Einigen die Kunst den von Göttern im Allgemeinen dem Phidias bei Weitem 3 nach. Dagegen schwang sich durch ihn die im Peloponnes vorwaltende Kunst, Erzstatuen von Athleten zu bilden, zur vollkommensten Darstellung schöner gymnastischer Figuren empor, an denen zwar keineswegs ein eigenthümlicher Charakter vermißt wurde, aber doch die Darstellung der reinsten Formen und ebenmäßigsten Verhältnisse des jugendlichen Leibes die Hauptsache war. Daher eine seiner Statuen, der Dorysphoros, es sei nun nach der Absücht des Künstlers oder durch

das Urtheil der Nachwelt, ein Kanon der Proportionen des menschlichen Körpers wurde, welche im Allgemeinen das mals noch fürzer und stämmiger waren als später. Ebenso 5 legte man ihm (nach Plinius) die Durchführung des Grundslases bei, den Schwerpunkt des Körpers hauptsächlich auf den einen Fuß zu legen (ut und crure insisterent signa); woraus der so anziehende und bedeutende Gegensat der trasgenden, gedrängteren, und der getragenen, mehr entwickelten, Seite des menschlichen Körpers hervorgeht.

2. Bon der Bera in dem Beiligthum bei Argos besonders Paus. 11, 17., Maximus Thr. Diss. 14. p. 260. R., Böttiger An= deut. S. 122., Q. de Quincy p. 326. [Seine Nachbildung ift ihlimmer als eine Caricatur.] Bgl. g. 353. Der Ropf der Statue ift auf fpatern Mingen von Argos abgebilbet (Millingen Anc. Coins pl. 4, 19. Cabalvene Recueil pl. 3, 1. vgl. die HPA APIEIA der Alexandrinischen M. von Rero, Edhel D. N. Iv, p. 53.), er ift mit bemfelben breiten Stephanos (vgl. &. 340.) gefchmudt, wie Die in alterm Styl dargestellte Bera Olympia auf den M. von Elis, die Latinifche Hera auf M. von Pandofia und von Aroton (nach Eathel; ren Beferis nach Millingen Anc. Coins pl. 2, 8.), auch die Platais ide, jusammengestellt in D. A. R. Tf. 30. Τα Πολυκλείτου ξόανα τη τέχνη κάλλιστα των πάντων — nach Strab. VIII. p. 372. Torenticen sic erudisse, ut Phidias aperuisse (iudicatur) Plin. xxxiv, 19, 2. [Borbergeht von Bhibias primusque artem toreuticen aperuisse atque demonstrasse merito iudicatur, an beiden Stellen in bentlicher Beziehung auf ihre Erzstatuen, so wie noch ein= mal die toreutice ber Malerei gegenübergestellt ift, xxxv, 36, 8., als eigentliche plastice oder als Blaftit, Sculptur überhaupt. Dag Plinius die Bildnerei in Bronze überhaupt verstehe, bemerkt Schnei= ber im Borterbuch: wie benn beffen Ausbruck an Seltsamkeiten, willfürlichen und zufälligen Ungenauigkeiten aller Art leibet.] gegen nach Quintil. Phidias in ebore longe citra aemulum). Bgl. im Allgemeinen die Urtheile Cic. Brut. 18. Quintil. x11, 10. Schorn Studien S. 282. Meyer Beschichte 1. S. 69.

- 3. Diadumenum fecit molliter puerum (eine ähnliche Statue us Villa Farnese, Winckelm. W. vi. Ts. 2. Gerhard Ant. Bildw. 69.). Doryphorum viriliter puerum [Gegenstücke mit Bezug auf Prodikos, s. Welcker Kl. Schr. 11. S. 482.] destringentem se (ἀποξυόμενον) et nudum talo incessentem (d. h. παγκρατιαστήν ἀποπτερνίζοντα, s. Jacobs ad Philostr. p. 435.), duosque pueros item andos talis ludentes (ἀστραγαλίζοντας). Plin. a. D. Sillig C. A. p. 364 sqq.
 - 4. Vom Kanon Plin. a. D. (Doryphorum, quem et canona D. Müller's Archäologie, 3te Auflage.

D.A.K. XXX. artisices vocaut), Cic. Brut. 86. Orat. 2. Quintil. v, 12. Lukian de salt. 75. Hirt Abh. der Berl. Akad. 1814. Hift. Cl. S. 19. [Thierich Cp. S. 357. keseitigt die Emendation quem et s. et quem.] Alle eine Schrift nur bei Galen περί των καθ΄ Ιπποκράτην καὶ Πλάτ. 1γ, 3. T. v. p. 449. Kühn, n. sonst. Quadrata (τετράγωνα) Polycl. signa esse tradit Varro et paene ad unum exemplum, Psin. Genaucred §. 332. [vgl. §. 130, 2.]

- 1 121. Mit diesem Charafter des Polykleitos stimmt es sehr wohl überein, daß er in einem Rünstler-Wettkampfe zu Ephesos mit seiner Amazone den Phivias, Ktestlaus, 2 Phradmon und Kydon überwand. Phivias an eine Lanze gestützte Amazone ist in der zum Sprunge sich bereitenden im Batican, Ktestlaus verwundete in einer Capitolinischen Statue wieder erkannt worden; die Polykletische müssen wir uns darnach als das Höchste in der Darstellung dieser blüs henden und kräftig ausgebildeten Frauengestalten denken. Auch war Polykletios wie Ktestlaus schon in Porträtstatuen ausgezeichnet; jener bildete den Artemon Periphoretos, dieser den Perikles Olympios.
- D. A. K, XXXI.
- 2. Ueber die Amgzone des Batican (Raccolta 109. Piranefi Stat. 37. M. Frang. 111, 14. Bouill. 11, 10.; eine eben fo schöne ift im Capitol, andre Copicen beffelben Driginals häufig), ber Berf. de Myrina Amazone, in Commentat. Soc. Gott. rec. vii, p. 59. D. A. R. If. 31. vgl. Gerhard Bullet. d. Inst. 1830. p. 30. 273. Befchr. Rome 1. G. 94. Girt Gefch. ber Runft G. 177. [Das akad. Minj. zu Bonn 1841. S. 63 ff.] lieber die verwun= Dete Amazone (im Capitol M. Cap. III. t. 46.; im Louvre 6. 281., Bouill. 11, 11.; im Batican Gerhard Beider. Roms G. 95.) f. die Berausg. Windelm. Iv. S. 356. vi. S. 103. Meyer Bejch. S. 81. Unm. 78. Von einer schönen, aber fragmentirten, Statue berfelben Art, nur in etwas härtlichem Style, auf dem Schloffe zu Wörlig, Hirt a. D. S. 160. Ein Torfo im R. A. Antilen = Cabinet zu Wien, unter Menschengröße, ift badurch fehr mertwürdig, daß in ben icharfen Bügen des links geneigten Ropfs, in den drahtartig angelegten Baaren um die Stirn, in bem fteifgefalteten Ober = und Untergewand (das lettre bedeckt auch die rechte Bruft) das Amazonen=3deal erhal= ten ift, wie es die Runftler=Generation vor Phibias und Atefilaes bereits ausgebildet batte.
- 3. Artemon Periphoretos war ber Maschinenbauer bes Perifles im Rriege gegen Samos (Dl. 84, 4.); bas angeblich Anafreontische Gebicht (Mehlhorn Anacr. p. 224.) auf ihn ohne Zweisel spätern Ursprungs. [Das Gebicht ift sicher acht und ber Artemon negigoogi-

ros als Zeitgenoß bes Anakreon und ein Weichling von dem Maschinenkauer Artemon zu unterscheiden; der A. Periphoretos des Polyklet
war ein Gegenstück des Herakles Ageter; wie im Rhein. Mus. 111, 1.
3. 155 ff. worauf der Verf. am Rande selbst verwiesen hat, gezeigt
ift.] Die Statuen des Akrtemon und Perikles erwähnt Plin. Von
der Sosandra §. 112. Kolotes, Phidias Schüler, bildet nach einer
unfallenden Angabe des Plin. philosophos. Stypax bildet (zum
Scherz) einen Staven des Perikles als ondagyponengs, den Plin. mit
dem Arbeiter des Mnesikles (Plint. Perikl. 13.) verwechselt zu haben
iheint.

- 122. Noch körperlicher äußert sich die Kunst in Din- 1 ton dem Gleuthereer (einem balben Booter), den feine Individualität befonders dabin führte, fraftiges Naturleben in ber ausgebebnieften Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen mit ber größten Wahrheit und Naivetät aufzufaffen (primus hic multiplicasse veritatem videtur). Seine Ruh, sein Hund, 2 feine Seeungeheuer waren bochft lebensvolle Darftellungen 3 aus ber Thierwelt; aus berselben Richtung gingen sein Dolicotrom Ladas, der in der bochsten und letten Unspannung vorgestellt war, sein Distobol, ber im Moment des Abschleuderns aufgefaßt mar, und durch zahlreiche Nachbildungen feis nen Rubm beweift, seine Ventathlen und Pankratiaften bervor. Von mythischen Gestalten sagte ihm besonders Bera- 4 fles zu, ben er nebst ber Athena und dem Zeus in einer colossalen Gruppe für Samos bildete. Doch blieb er in der 5 gleichaultigen, regungslosen Bildung des Gesichts, und in der steifen Arbeit der Haare auf der Stufe der frubern Erzgießer (ber Megineten besonders) ftehn, von denen er sich überhaupt weniger unterschied, als Polnklet und Phivias.
- 1. Ueber Myron Böttiger Andeut. S. 144. Silig C. A. pp. 281. Myron qui paene hominum animas ferarumque aere expresserat, Petron 88. Steht nicht im Biderspruch mit: corporum tenus curiosus, animi sensus non expressisse videtur, Plin. xxxv, 19, 3. [Statius Silv. 1v, 6, 25, quae docto multum vigilata Myroni Aera, von Silig übersehn, mit Ovids operosus zusummentreffend.]
 - 2. lleber die durch Spigramme (Anthol. Auson.) berühmte Ruh, mit ftrogenden Gutern nach Tzet. Chil. virt, 194., f. Gothe Runft u. Alterthum rr. p. 1. (Doch kann es aus mehrern Gründen nicht

bie auf den Müngen von Epidamnos fein). Bier andre Rube bes Myron, Properz 11, 31, 7.

- Bon bem Ladas Anthol. Pul. T. 11. p. 640. Plan. n. 53. 54. Ueber zwei Erzfiguren in Reapel ale Nachbildungen (?) Schorn's Runftblatt 1826. D. 45. vgl. M. Borb. v. 54. Der Di= ftobol ein distortum et elaboratum signum, Quintil. 11, 13. Eine 139. το σχήμα της άφέσεως, άπεστραμμένον είς την οιοκυψουστ, ης Βητεκ., ρ.465) οκλάζοντα τῷ έτέρω, ἐοικότα ξυναγαστησομένω μετὰ τῆς βολης. Sonft über den Alt des Wurfes Dvid M. x, 177. Ibis 587. Stat. Copie beschreibt genau Lutian Philops. 18. zor enixexugora xurie in Statuen: M. Capit. 111, 69.; M. Frang. 1, 20. Bouill. 11, 18. (im Batican aus Babrian's Billa); Biranefi Stat. 6. Guattani M. I. 1784. Febr. p. 1x. (in Villa Massimi) sießt im Pallast Massimi alle Colonne, weit bas iconfte Gremplar und eine ber erften Statuen der Welt]; Specimens pl. 29. (im Brit. Museum); und in Gemmen : M. PioCl. I. t. agg. A. n. 6. D. M. R. If. 32. Ugl. Franc. Cancellieri del Discobolo scoperto nella Villa Palombara. R. Welder's Beitschr. r. G. 267. Amalthea III. G. 243. Meyer in den Proppl. 11, 1. S. 35. Wagner im Runftbl. 1830. D. 54. Nachgebildet ift die Figur nicht blos in dem Philostratischen Bemalbe, auch in einem Relief mit Rampfipielen burch Rinder bar= gestellt M. du Louvre pl. 187. n. 455. Bu den bekannten Bieder= holungen der Statue tommt eine in Turin, wozu Millin Voy. au Piemont eine in Reapel nennt, n. eine im Batican Beichr. Rome 11, 2. **3.** 242. **3.** 10.]
 - Blin. a. D. Cic. Verr. 1v, 3, 5. Straben xiv, 637 b.
 - Ueber die Arbeit der haare f. Blin. u. vgl. die Bemerkung der Berausg. Windelm. vi. S. 113. über zwei Copieen des Difto= bol. — Myron arbeitet auch Schalen u. bgl. (Martial vi, 92. viii, 51.), wie Bolufleitos, u. Myron's Cohn Lyfios (Arxiovern?).
 - Als Abweichungen von dem herrschenden Geiste und Sinne erscheinen Die Bestrebungen bes Rallimachos und Demetrios. Gin fich nie genugthuender Fleiß zeich= nete Rallimachos Werke aus, aber verbarb fie auch, und verdiente ihm den Beinamen Katatexitechnos, weil feine Runft im feinen Ausführen fleinlicher Ginzelheiten gleichsam zusam-2 menschwinde. Demetrios bagegen, der Athener, war der erfte, der in Nachbildungen von Individuen, besonders altern Leuten, eine Treue erstrebte, welche auch bas Bufällige, gur Darstellung bes Charafters Unwesentliche und Unschöne, ge-3 treu wiedergab. — Unter ben Runftlern, welche fich gegen

D.A.K.

Ende (wie Raukydes) und nach bem Ende des Pelop. Rriesges (wie Davalos) auszeichneten, scheint, auch wenn sie nicht selbst Schüler des Polyklet waren, boch besonders der Polykletische Geist fortgelebt zu haben. Der Erzguß herrscht noch immer vor; gymnastische Figuren, Athleten und Ehrenstatuen, beschäftigen die Künstler am meisten.

- 1. lleber Kallimachos s. Sillig C. A. p. 127. und Böltel's Rachlaß S. 121. lleber κατατηξίτεχνος vgl. auch ebd. S. 152. Der häufige Gebrauch des Bohrers, deffen erfte Anwendung auf Marmor ihm zugeschrieben wird (vgl. §. 56. Anm. 2.), das Korinthische Capital (§. 108.), der zierliche Lychnos der Pallas Polias (wohl nach Dl. 92. gearbeitet), die saltantes Lacaenae, emendatum opus, sed in quo gratiam omnem diligentia abstulerit, stimmen sehr gut mit diefem Beinamen überein.
- 2. Dem. nimius in veritate, Quintis. x11, 10. Sein Pelis con Rotinth (vgl. Thut. 1, 28.) war προγάστωρ, φαλαντίας, ήμίγνμνος την άναβολην, ηνεμωμένος τοῦ πώγωνος τὰς τρίχας ένίας, ἐπίσημος τὰς φλέβας, αὐτοανθρώπφ ὅμοιος, nach Lutian Phislepf. 18., wo Dem. ἀνθρωποποιὸς heißt. Gin signum Corinthium gang derselben Runflatt beschreibt Plin. Epist. 111, 6.
- 3. S. besonders die Nachrichten über die Weihgeschenke der Lakedamonier von Aegospotamoi (die meerblauen Nanarchen) Paus. x, 9, 4. Plut. Lysander 18. de Pyth. orac. 2. Wgl. Paus. v1, 2, 4. Eine ikonische Statue Lysanders von Marmor in Delphi Plut. Lys. 1.

b. Die Beit bes Praxiteles und Lufippos.

124. Nach dem Peloponnesischen Kriege erhebt sich zu 1 Athen und in der Umgegend eine neue, mit der vorigen durch teine nachweisbare Succession zusammenhängende Kunstschule, deren Kunstweise in gleichem Maaße dem Geiste des neuatischen Lebens entspricht, wie die Phidiassische dem Charakter des ältern (S. 103.). Besonders waren es Stopas, von 2 Paros, einer Athen stammverwandten und damals auch unterworfenen Insel, gebürtig, und Praxiteles, aus Athen selbst, durch welche die Kunst zuerst die der damaligen Stimsmung der Gemüther zusagende Neigung zu ausgeregteren und weicheren Empsindungen erhält, welche indeß bei diesen Reistern noch mit einer edlen und großartigen Aussassign der Gegenstände aufs schönste vereinigt war.

- Bilbende Knnftler ber Zeit: Mentor, Torent, zwischen Dl. 90. (er abmt Theritleische Becher in Silber nach) und 106. (wo Werte von ihm im Ephefischen Artemifion untergebn). Kleon von Sitron , Antiphanes Schüler , 98-102. Stopas, ber Parier, wahrscheinlich Sohn Aristanders (g. 112. Bodh C. I. 2285 b.), Ar= chitett, Bilbhaner n. Erzg. 97-107. Polytles von Athen, Stabieus Schüler (?), Ergg. 102. Damofritos von Sifvon, Schüler Pijon's, Erzg. 102. Paufanias von Apollonia, Erzg. g. 102. Ca= molas aus Artadien, Erzg. geg. 102. Entleides von Athen, Bilob. geg. 102. (?). Leoch ares von Uthen, Erig. und Bildb. 102-111. (Gegen 104. war er nach dem Pf. Platon. Brief xiii. p. 361. ein junger und trefflicher Bilbner). Sppatoboros (Befatoboros) und Ari= stogeiton von Theben, Erzg. 102. Softratos, Erzg. 102 - 114. Damophon and Meffenien, Ergg. 103 ff. Renophon von Athen, Ergg. 103. Ralliftonitos von Theben, Ergg. 103. Strongplion, Ergg. g. 103 (?). Olympiofthenes, Erzg. geg. 103 (?). Euphranor, der Inhmier, Mahler, Bildh., Erzg. u. Torent 104-110. Prariteles von Athen (C. I. 1604. Opera eius sunt Athenis in Ceramico, Blin. N. H. xxxvi, 4, 5.), Bildh. u. Erzg. 104-110. Echion [oder Action], Erzg. und Mahler, 107. Therimachos, Erzg. n. Mabler, 107. Timotheos, Bildh. n. Grag. 107. Buthie, Bildh. 107. Bryaris von Athen, Bildh. u. Ergg. 107 - 119. Gero= detos von Dlunth, g. 108. Hippias, Erzg. 110. Lufippos ven Silvon, Ergg. 103-114. (ju Pauf. vi, 4. val. Cerfini Diss. Acon. p. 125.), nach Athen. xi. p. 784. noch 116, 1 (?). Lyfippod Bruder, von Sityon, Blaftes 114. Gilanion von Athen, ein Autodidaft. Sthenis, Enphronides, Jon, Apollodoros, Erzgießer 114. Amphistratos, Bildh. 114. Sippias, Ergg. 114. (gu ichlie= fen aus Pauf. v1, 13, 3.). Meneftratos, Bilbh. um 114 (?). Chareas, Ergg. g. 114. Philon, Antipatres Cohn (?), Ergg. 114. Pamphilos, Prariteles Schüler, 114. Rephissotos (oder =dores) n. Timarches, Brariteles Sobne, Ergg. 114—120.
- 1 125. Skopas, besonders Arbeiter in Marmor (dem Produkt seiner Heimat), dessen milderes Licht ihm für die Gegenstände seiner Kunst ohne Zweisel geeigneter schien als das strengere Erz, entlehnt seine liebsten Gegenstände aus 2 dem Kreise des Dionysos und der Aphrodite. In jenem Kreise war er sicher einer der ersten, welcher den Bacchischen Enthussasmus in völlig freier, fesselloser Gestalt zeigte (vgl. 3 S. 96. Ann. 21.); seine Meisterschaft in diesem beweist unter andern die Zusammenstellung der durch geringe Nüansen unterschiedenen Wesen: Eros, Himeros und Pothos, in 4 einer Statuengruppe. Das Apollonideal verdankt ihm die anmuthigere und lebensvollere Korm des Votbischen Kitharös

ten; er fouf fie, indem er der in der Runft früber berkomm= lichen Figur (S. 96. Anm. 17.) mehr Ausbrud von Schwung und Begeisterung verlich. Gins feiner berrlichsten Werke mar 5 tie Gruppe der Meergottheiten, welche den Adilleus nach ter Infel Leufe führen: ein Gegenstand, in dem göttliche Burde, weiche Anmuth, Belbengröße, tropige Gewalt und uppige Fülle eines naturfräftigen Lebens zu fo wunderbarer harmonie vereinigt find, daß auch schon ber Berfuch, Die Gruppe im Geifte ber alten Runft uns vorzustellen und auszudenken, und mit dem innigsten Wohlgefallen erfüllen muß. Es ift febr mahrscheinlich, daß durch Stopas zuerft 6 ter bem Bachischen Kreise eigene Charafter ber Formen und Bewegungen auf die Darstellung ber Wefen des Meers übertragen wurde, wonach die Tritonen sich als Satyrn, Die Mereiden als Manaden ber Gee gestalten, und ber gange Bug wie von innrer Lebensfülle befeeligt und berauscht erscheint (vgl. S. 402.).

- 2. Dionyjos ju Anidos von Marmor, Plin. xxxvi, 4, 5. Gine Manas mit flatterndem Haar als zinaigoporos, aus Parischem Mar= mer, Ralliftratos 2. Anthol. Pal. 1x, 774. n. Plan. 1v, 60. (App. u. p. 642.), mahricheinlich die auf dem Relief bei Boëga Bussir. 11. tr. 84., Die auch auf ben Reliefe ebb. 83. 106., auf der Baje bes Zentice (Bouill. 111, 79.), bei Gr. Landedown und im Brit. Mu= icum (R. vi. n. 17 ') wiederfehrt. Panist, Cic. de divin. 1, 13.
- 3. Bu Rom eine unbefleidete Benus Praxiteliam illam antecedens (ber Zeit nach?) Plin. xxxvi, 4, 7. Benus, Pothos (und Bhaethon?) gu Samothrate, Blin. ebd. Gros, Simeros, Pothos gu Megara, Pauf. 1, 43, 6. Stopas eherne Aphrodite Bandemos in Elie, auf einem Bode figend, macht einen merkwurdigen Gegen-148 gegen Bhibias benachbarte Il ra ni a mit ber Schildfrote, Pauf. vi, 25, 2. Chametuerac f
- 4. Der Apollon des Stopas war nach Plin. die Hamptstatue D.A. R. tes Tempele, durch ben Auguftus feinem Schutgott für ben Sieg von Actium bantte, und ericheint baber auf Romischen Müngen feit Augumit beiderlei Beischrift: Ap. Actius u. Palatinus. S. Echel Braun p. 382) D. N. vr. p. 94. 107. vis. p. 124. vgl. Tacit. Ann. xiv, 14. Zucten Rero 25. (nebst Patinus Anm.). Diefen beichreibt Properg 11, 31, 15.: Inter matrem (von Praviteles, Plin.) deus ipse interque sororem (von Timotheos, Blin.) Pythius in long a carmina reste sonat. Gine Copie Diejes Palat. Apollon ift ber mit ben Minien in ber Billa bes Caffins aufgefundene Baticanische, f. M.

- PioCl. 1. tv. 16. (vgl. Bisconti p. 29., welcher indeß Timarchides Statue, Blin. xxxvi, 4, 10., für das Original halten möchte) M. Franç. 1. pl. 5. Bouill. 1. pl. 33.
- 5. Sed in maxima dignatione, Cn. Domitii delubro in Circo Flaminio, Neptunus ipse et Thetis atque Achilles, Nereides supra delphinas et cete et hippocampos sedentes. Item Tritones, chorusque Phorci et pristes ac multa alia marina omnia eiusdem manus, praeclarum opus etiamsi totius vitae fuisset. Plin. Ueber den Mythus des Bildwerfs besonders v. Köhler Mem. sur les lles et la Course d'Achille. Pétersb. 1827. Sect. 1.
- 126. Db die Gruppe der Niobe (welche in Rom fich im Tempel bes Apollo Sosianus befand) von Stopas oder Praxiteles sei, wußten die Römischen Runftkenner, wie 2 bei einigen andern Marmorwerken, nicht zu entscheiden. Auf jeden Fall zeugt die Gruppe für eine Runft, welche gern er= greifende und erschütternde Gegenstände barftellt, aber biefe zugleich mit ber Mäßigung und edlen Burudhaltung behan= belt, wie sie ber Ginn ber Bellenen in ben besten Zeiten 3 forderte. Der Runftler bictet Alles auf, um unfer Gemuth für die von den Göttern gestrafte, getroffne Familie zu gewinnen; die edlen und großartigen Formen ber Gefichter, in benen die Kamilienverwandtschaft fich ausspricht, erscheinen nirgende burch forperlichen Schmerz und Furcht vor ber brobenben Gefahr widrig verzogen; bas Angesicht ber Mutter, ber Gipfel ber gangen Darstellung, brudt Die Berzweifelung ber 4 Mutterliebe in ber reinsten und bochften Gestalt, aus. Das Urtheil über die Composition und die Motive, welche die Gruppe in ihren Theilen belebten und zusammenhielten, ift burch ben Zustand, in dem sie auf uns gekommen, febr er-5 schwert. Doch liegt so viel am Tage, bag außer ber Mutter auch unter ben übrigen Figuren mehrere zu fleineren Gruppen vereinigt waren, in benen bas Bemüben Andre zu schü-Ben und ihnen zu belfen, die Reibe ber Aliebenden und fich Rettenden auf eine für Auge und Gemuth gleich wohlthätige Weise unterbrachen.
 - 1. Par baesitatio est in templo Apollinis Sosiani, Nioben cum liberis morientem (ober Niobae liberos morientes) Scopas an Praxiteles fecerit, Plin. xxxvi, 4, 8. Die Epigramme (Anthol. Pal. App. 11. p. 664. Plan. 1v, 129. Auson. Epit. Her. 28.) stimmen für Praxiteles. Der T. des Ap. Sosianus war wahrschein=

lich von C. Sofius, der unter Antonius in Sprien stand, gegründet worden (val. Dio Caff. xLix, 22. mit Blin. xiii, 11.). [Wagner S. 296.] Ueber die Aufstellung in einem Giebel (nach Bartholby's 3dee) f. Guattani Memorie enciclop. 1817. p. 77. u. Le statue della favola di Niobe sit. nella prima loro disposizione, da C. R. Cockerell. F. 1818., auch (Zannoni) Galeria di Firenze, Stat. P. 11. tv. 76. [Bagner bestreitet,] Thiersch bezweifelt fie, aber giebt doch die breieckige Form und bilaterale Unordnung der Gruppe zu. Die breiedige Form nicht, G. 369. vgl. 273.]

Bu ber Florentinischen Gruppe (1583. bei bem Thor) A.H. S. Giovanni in Rom gefunden) find viele ungehörige Figuren bingu getommen (ein Diftobol, eine Pfpche, eine Musenfigur, eine Romphe, ein Pferd). Anch die Gruppe jugendlicher Pankratiaften, obwohl da= bei gefunden, fügt fich nicht wohl in das Bange ein, fondern fcheint nach bem Symplegma von Rephissobotos, Praxiteles Sohn, gearbeitet m sein (digitis verius corpori quam marmori impressis Blin.). [?] Aber auch Die übrigen Statuen find von ungleichem Werth, felbft von verichiednem Marmor. Won ben in Floreng befindlichen Diobiben werden außer der Mutter mit der jungsten Tochter zehn Figuren für acht zu halten, und (nach Thorwaldfen's Bemerkung) ber fog. Rar= "142.13.2. ciffus (Galeria tv. 74.) dazuzufügen sein. Db die Florentinischen Fi= guren die im Allterthum berühmten sind, ist noch sehr zweiselhaft, da die Behandlung der Körper, obwohl im Allgemeinen vortrefflich u. großartig, doch nicht die burchgängige Vollendung und die lebendige Frifche zeigt, wie die Berte bes Griechischen Meigels aus ber besten Beit. — Der lebendige Bauch Griechischer Runft ift bagegen in bem iog. Ilioneus in der Glyptothet zu München (n. 125.) unverkennbar; " 142.8. eines Stopas würdig, tann er indeg aus ber Berbindung mit ben Riobiden teine gang befriedigende Erlauterung erhalten. Bgl. Runft= blatt 1828. R. 45. Die fog. Riobide in Paris (2. 441. Clarac pl. 323.) ift viel eher eine Manas, Die fich einem Satyr entringt. Von den sichern Figuren der Gruppe kommen außer Florenz am haufigiten ber erhabene Ropf ber Mutter (fehr fcon in Sarstofelo und bei Lord Darborongh) und der fterbende ausgestrecht liegente Cobn (auch in Dresben und München) vor.

5. Außer ber Mutter find folgende partielle Gruppirungen nach= gewiesen : a. Der Babagog (Gal. 15.) war mit bem jüngften Schne (Gal. 11.) fo zusammengestellt, daß dieser fich an ihn von ber linken (Br.p., 5-11) Scite andrängte, und er ihn mit dem rechten Arme an fich zog, nach der bei Soiffons gefundenen Gruppe, welche (mit Berwechselung von rechts und links) bei R. Rochette M. I. pl. 79. vgl. p. 427. abge= bildet ift. b. Ein Sohn (Gal. 9.) ftütte mit dem vorgestellten linken Tuß eine umfinkende fterbende Schwester, welche in einer Baticanischen Gruppe, Rephalos u. Profris genannt, erhalten ift, und fuchte fie mit tem fibergebreiteten Gewande ju fchuten; nach ber Bemerfung von

[Canova], Schlegel, Wagner, Thiersch (Epochen S. 315.). c. Eine Tochter (Gal. 3.) suchte ebenfalls mit ausgebreitetem Obergewande ben auf das linke Anie gesunkenen Sohn (Gal. 4. Racc. 33.) zu bebeden; eine Gruppe, die aus einer spätern Gemunen Arbeit (Impronti gemm. d. Inst. 1, 74.) mit Sicherheit erkannt werden kann. Dieses Niobis benpaar, den Bruder, der von seiner Schwester geschirmt wird (D. A. K. Taf. 33, d. e.) erkenne ich auch in der Gruppe M. Capit. 111, 42. wieder, wo man nur genauere Angaben über die Restaurationen wünsichen nuß, durch welche die Schwester aus der aufrechten Stellung in diese zusammengebengte gebracht zu sein scheint.

Fabroni Dissert. sulle statue appartenenti alla favola di Niobe. F. 1779. (mit unpassenden Erläuterungen aus Drid). D. Meper, Prophläch Bd. 11. St. 2. 3. und Amalthea 1. S. 273. (Ergänzungen). A. 28. Schlegel Bibliothèque universelle 1816. Littér. T. 111. p. 109. [Oeuvres T. 2.] Welcker Zeitschrift 1. S. 588 ff. Thierich Epochen S. 315. 368. Wagner im Kumstblatt 1830. N. 51 ff. [Welcker über die Gruppirung der Niobe u. ihrer Kinder im Rhein. Mus. 1v. S. 233. Fenerbach Batic. Up. S. 250 ff. Guigniant Réligions de l'antiqu. pl. 215 dis, Explic. p. 331—33. Ed. Gerhard Drei Vorles. 1844. S. 49 ff. Ald. Trendeslenburg Niebe, einige Betrachtungen über das Schöne u. Erhabene. Berl. 1846.] Abbildungen bei Fabroni, in der Galérie de Florence 1. 1v. und der Galeria di Firenze, Stat. P. 1. tv. 1 ff. D. A. Ts.

127. Auch Vraxiteles arbeitete besonders in Marmor, und that fich felbst am meiften in Gegenständen aus bem Cyflus des Dionysos, der Demeter, der Approdite, des Eros 2 genug. In den gablreichen Figuren, die er aus dem erften Kreise bildete, war der Ausdruck Bacchischer Schwärmerei, so wie schalkhaften Muthwillens mit bochfter Unmuth und Lieb-3 lichkeit vereinbart. Praxiteles war es, der in mehrern Musterbildern des Eros die vollendete Schönheit und Liebenswürdigkeit des Knabenalters barftellte, welches den Griechen 4 grade bas reizenofte schien; ber in der enthüllten Aphrodite Die bochfte sinnliche Reizfülle mit einem geistigen Ausbrucke vereinigte, in dem die Herrscherin der Liebe selbst als das von innerer Sehnsucht erfüllte, ber Liebe bedürftige Beib So herrlich diese Werke maren: so tritt doch in ihnen an die Stelle der göttlichen Burde und Berrschermacht, welche die frühern Biloner auch in den Gestalten Dieses Rrcifes auszudrücken gesucht batten, Die Berehrung ber sinnlich 6 reizenden Erscheinung für fich. Diese Richtung zu begunftigen, bagu wirkte gewiß auch bas Leben bes Runftlers mit ten Setaren; manche unter Diefen gang Griechenland mit ibrem Rubme erfüllenden Bublerinnen erschien dem Künstler wirklich, und nicht ohne Grund, als eine in die Erscheinung actretne Appropite. Auch in dem Kreise des Apollon gefict 7 ce Praxiteles, Manches umzubilden, wie er den jugendlichen Apollon in einem seiner schönften und geiftreichften Werte in Stellung und Figur ben edlern Satyrgestalten näher brachte, als es ein früherer Künstler gethan haben würde. haupt war Praxiteles, der Meister der jüngern, wie Phidias ter ältern Attischen Schule, fast ganz Götterbiloner; Beroen bildete er selten, Athleten gar nicht.

- 1. Von Prariteles als Marmor = Arbeiter Plin. xxxiv, 8, 19. Axxvi, 4, 5. Phadr. v. Pruef. Stating S. Iv, 6, 26. O xaraμίξας άχρως τοις λιθίνοις έργοις τὰ τῆς ψυχῆς πάθη, Dieder 1331. Ecl. 1. p. 512. Wess.
- Grelus ber Demeter, f. Preller Demeter u. Berfephone Dionpfos von Glie, Pauf. vi, 26, 1., vielleicht ber ren Kalliftratos 8. beschriebene, von Erz, ein reizender Jüngling, mit Ephen befrangt, mit einer Debris umgurtet, Die Lyra (?) auf ben Ibrins ftubend, weich und ichwarmerijch blidend. Neben Diejer, ba= male erft aufgekommenen, jugendlichen Bildung ftellte Brar. ben Gott and in alterer Weise, in reifem Mannesalter, dar, wie in der Gruppe, melde Plin. xxxiv, 8, 19, 10. beschreibt: Liberum patrem et Ebrietatem nobilemque una Satyrum, quem Grueci περιβόητον cognominant. Es ift nicht ausgemacht, ob ber Satyr ber Tripoten= frage (Panf. 1, 20, 1. Althen. x111, 591. b. vgl. Geyne Untiq. Auff. 11. S. 63.) derselbe ift. Diefer wird für den öfter vorkommen= ten, an einen Bammftamm gelehnten, vom Flotenspiel rubenden ge= balten: M. PioCl. 11, 30. M. Cap. 111, 32. M. Frang. 11. pl. 12. Bouill. 1, 55. vgl. Windelm. 28. 1v. 3. 75. 277. vi. 3. 142. Bijconti PioCl. 11. p. 60. Satyr in Megara, Pauf. 1, 43, 5. Brar. bildete eine Gruppe von Manaten, Thyaten, Karpatischen Tangerinnen (g. 365.) und Gilenen in raufchendem Buge, Plin. xxxvi, 4, 5. Anthol. Pal. 1x, 756. Ban einen Schlauch tragend, lachende Romphen, eine Danae, aus Marmor, Anthol. Pal. vi, 347. App. T. II. p. 705. Plan. Iv, 262. Germes ben fleinen Dionyfos tragend, von Marmor (Pauf. v, 17, 1.), mahricheinlich copiert in bem D.A.R. Relief, Boëga Bassir. t, 3., und auf tem Gefage bes Salpion. 11.346 \$. 384.

Cros. a. Bu Parion, aus Marmor, naft, in ber Bluthe der Jugend, Plin. xxxiv, 4, 5. b. Zu Thespia, von Penteli= ichem Marmor, mit vergoldeten Flügeln (Inlian Or. 11. p. 54. c.

Spanh.), ein Anabe in der Jugendbluthe (er won, Lutian Amor. Bauf. ix, 27. Bon der Phryne (oder Glytera) geweißt, von Caligula, dann wieder von Nero gerandt, ju Plinius Zeit in Octavine scholis (Manjo Mythol. Abhandl. S. 361 ff.). In The= ipid ftand eine Copie des Menodoros, Pauf. Bon dem Thespischen als einem ehernen fpricht (aus Unfunde) Julian. Megopt. Anthol. Pal. App. II. p. 687. Plan. Iv, 203. c. Der Gros aus Marmor im sacrarium bes Beine gn Dleffana, bem Thespischen abulich, Cic. Verr. l. 1v. 2, 3. (Bgl. Amalthea 111. S. 300. Wiener Jahrb. xxxix. S. 138.). d. e. Zwei eherne von Ralliftratos 4. 11. be= schriebene, einer ruhend (Jacobs p. 693.), der andre mit einem Banbe bie Baare umwindend. Der Parifche ober Thespische ift wahrscheinlich nachgebildet in bem fconen Torfo, mit fcmachtenbem Musbrude und jugendlichem Lodenpup (Rrobplos) von Centocelle, M. PioCl. 1, 12. Bouill. 1, 15., ber bollftandiger, mit Flügelan= fagen, in Reapel vorhanden ift, M. Borbon. vz, 25. Achilich, nur noch folanter und garter, ift ber Eros aus ber Elginfchen Samm= lung im Brit. Musenm R. xv. n. 305, * D. A. R. Tf. 35. [Brit. Mus. T. ix.]

D.A.R. 144 (Br. 327)

" 145

4. Aphrodite. a. Die von den Roern bestellte, velata specie, b. h. gang bekleidet, Plin. xxxiv, 4, 5. b. Die von ben Rni= Diern gefaufte, beim Tempel ber Aphr. Emploa, in einer besonders bagu eingerichteten Rapelle (aedicula quae tota aperitur, Blin., νεώς αμφίθυρος, Lutian Amor. 13. περισκέπτω ένι χώρω Anthol. Pal. App. T. 11. p. 674. Plan. 1v, 160.) aufgeftellt; frater nach Redrenos in Byjang. Aus Parifchem Marmor; Die wefentlichen Buge giebt Lutian Amor 13 f. Imagg. 6. fo an: Σεσηρότι γέλωτι μικρον ύπομειδιώσα. — 'Οφούων το εύγραμμον καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὸ ύγρον αμα τῷ φαιδρῷ καὶ κεχαρισμένο. - Πᾶν δὲ τὸ κάλλος αὐτῆς ἀκάλυπτον, οὐδεμιᾶς ἐσθῆτος ἀμπεχούσης, γεγύμνωται, πλην όσα τη έτερα χειρί την αίδω λεληθότως επικρύπτειν. -Των δε τοις ισχίοις ένεσφραγισμένων έξ έκατέρων τύπων ούκ αν είποι τις ώς ήδυς ό γέλως. Μηρού τε και κνήμης έπ' ευθύ τεταμένης άχρι ποδός ήχριβωμένοι ουθμοί. hiernach und nach ben Milnzen von Knidos zu Ehren der Plantilla ertennt man diefe Aphr. in der Statue ber Baticanischen Garten (Perrier n. 85. Episcopius n. 46. Race. 4.), in der neudrapirten im PioCl. 1, 11. und einer ans Pallaft Braschi nach München (n. 135.) gefommenen (Flarmann Lectures on sculpt. pl. 22.), und barnach auch in Buften (im &. 59. Bouill. 1, 68.), auch in Gemmen, Lippert Dactyl. 1, 1, 81. Die Radtheit mar bei ihr motivirt durch bas Ablegen des Gewands im Bade mit der Linken, die Rechte bedte ben Schoof. Die Formen maren großartiger, bas Beficht, bei einem ichmachtenblachelnden Ansdrude, boch von erhabenerm Charafter und runderer Form, als bei der Mediceischen Benus, das Haar durch ein einfaches Band zusam= mengehalten. Die Ibentität ber Anibischen und Dlebiceischen Benus

* 146 (03r.p.44**5**) behauptete Al. Meyer, zu Windelm. W. vi, 11. G. 143. 123. 1806. Sept. 67. Gefch. der Kunft 1. S. 113., gegen Bepne Ant. Aufi. t. G. 123. Bifconti M. PioCl. 1. p. 18. Levezow Db tie Mediceische Benus ein Bild ber Anidischen sei. B. 1808. Thiersch Epochen S. 288. — c. Gine eberne, Blin. d. Gine marmorne in Theipia, Pauf. Ix, 27. e. Eine Aphr. Des Prar. ftand im Aldonien zu Alerandreia am Latmos, Steph. B. s. v. Alegardosia. Beitho und Paregoros (πάρφασις Somer) neben ber Aphr. Praris in Megara. Pauf. 1, 43.

- 6. Prax. bilbet nach Alem. Aller. Protr. p. 35. Gylb. Arnob. adv. gent. vi, 13. die Kratina in seiner Aphrodite nach; nach Undern die Bhrone, die auch von ibm in Marmor gebildet in Theipia (Pauf. 1x, 27.) und vergoldet in Delphi ftand (Althen. x111. p. 591. Bauf. x , 14, 5. Blut. de Pyth. orac. 14. 15.), bas Tropaon Bellenischer Wolluft nach Krates. Ugl. Jacobs in Wieland's Att. Mufeum Bb. III. G. 24. 51. Rach Strab. Ix. p. 410. beidentt er auch die Glytera. Er bildet nach Blin. ben Triumph einer beitern Betare über eine Attische Bausfrau von trifter Gemuthe= beschaffenheit: signa flentis' matronae et meretricis gaudentis (ber Phrone). Bal. B. Murr "Die Mediceische Benus und Phrone."
- 7. Fecit et (ex aere) puberem [Apollinem] subrepenti lacertae cominus sagitta insidiantem, quem Sauroctonon vocant, D.A.H. Blin. vgl. Martial Epigr. xiv, 172. Dag biefer Cidechsentobter fein Apollon, behauptete Seig, Mag. encyclop. 1807. T. v. p. 259. Jest fleht man darin eine Andeutung ber Gidechsen = Weiffa= gung (Belder Atab. Runftmuf. ju Bonn G. 71 ff. A. Feuerbach Batic. Apoll G. 226.), aber fpielend behandelt. Rachbilbungen, von naiver Anmuth und Lieblichteit, bem Satyr bes Brar. auch in ber Stellung ber Fuße fehr abnlich, find hanfig (Vill. Borgh. St. 2. n. 5. 2Bindelm, M. l. 1. n. 40. M. Royal. 1. pl. 16.; M. PioCl. 1, 13.; eine eherne in Billa Albani); auch auf Gemmen (Millin Pierr. grav. pl. 5. und fonft). Auch werben ein Apollon mit Schwester und Mutter; Leto und Artemis mehreremal (osculum quale Praxiteles habere Dianam credidit, Betron), und gablreiche aubre Got= terbilder von Brar. erwähnt. Sillig C. A. p. 387. lieber Die en= fauftifche Behandlung ber Statuen bes Brar. &. 310.
- Ein gleicher Beift ber Runft lebte in Leochares, 1 **128.** beffen Ganymedes den vom Abler emporgetragenen Liebling des Zeus eben so reizend wie edel auffaßte, wiewohl der Gegenstand immer eine sehr bedenkliche Seite hatte. Roch 2 mehr überwiegt das Streben nach sinnlichen Reizen in der Runfticopfung des Hermanbroditen, welche mahrscheinlich bem Polyfles verdankt wird. Das Streben nach bem 3

Rührenden zeigt besonders Silanion's sterbende Jokaste, 4 eine eherne Bildsäule, mit todtblassem Antlig. Als Zeitund Kunstgenossen des Praxiteles erscheinen noch Timotheos (S. 125. Anm. 4.) und Bryaxis; beide verzierten mit Stopas und Leochares zusammen das Grabmal des
5 Maufolos, nach Olymp. 106, 4. (S. 149.). Bon Leochares und Bryaxis hatte man auch Bildnißstatuen Makedonischer Fürsten, so wie in Athen selbst, swo Demetrios Muster
ausstellte, S. 123, 3.], die Ehrenstatuen viele Künstler beschäftigten (vgl. S. 420.). Alle die genannten Meister (nur
über Timotheos mangeln die Nachrichten) waren Athener;
sie bilden mit Stopas und Praxiteles zusammen die neuere
Schule von Athen.

H.A.K. 148 Br.p.486)

- 1. Leochurcs (fecit) aquilam sentientem quid rapiat in Ganymede, et cui ferat, parcentemque unguibus (peidoperais ordexox Nonn. xv, 281.) etiam per vestem, Plin. xxxiv, 19. 17. vgl. Straton Anthol. Pal. xii, 221. Gine sichere Nachbildung ist die Statue im PioCl. iii, 49., welche die hingebung des geliebten Knaben an den Grasten in der andeutenden Manier des Alterthums darstellt. Denn daß der Abler den Liebenden selbst bedeutet, tritt z. B. auf den Müngen von Dardanos (Choiseul Goussier Voy. pitt. ii. pl. 67, 28.) deutlicher hervor, wo der Gegenstand frecher behandelt ist. Ganymedes wird deswegen auch mit der Leda zusammengestellt, wie an der Säulenhalle von Thessanis (Stuart Ant. of Athens iii. ch. 9. pl. 9. 11.), als mascula und muliedris Venus. Dasdurch wird es wahrscheinlich, daß auch diese Conception der alten Kunst (§. 351.) derselben Zeit angehört.
- 2. Polycles Hermaphr. nobilem fecit, Plin. Daß hier ber altere Polykles, aus dieser Zeit, gemeint sei, wird durch die Bemerstung noch mahrscheinlicher, daß bei Plin. xxxxv, 19, 12 ff. die alphabetisch ausgezählten Plasten in jedem Buchstaben wieder so stehn, wie sie hinter einander in den historischen Quellen gefunden wurden (eine Regel, die ziemlich ganz durchgeht, und wonach vielleicht das Zeitalter noch einiger Künstler bestimmt werden kann); wonach dieser Polykles vor dem Schüler des Lysippos, Phönir, lebte. Ob sein Germaphrodit ein stehender oder liegender war (§. 392, 2.), ift eine schwer zu beantwortende Frage.
- 3. Bon ber Jofafte Plut. de aud. poët. 3. Quaest. symp. v, 1.
- 5. Bon Leochares die Statuen des Amuntas, Philipp, Allerander, Olympias und Eurydife aus Gold und Elfenbein, Pauf. v, 20.; des Jokrates, Plut. Vit. x. Oratt. Bon Bryaris ein König Se-

lentos. Ob eine Chrenftatne den Schiff, bas Afrostolion eines Schiffs, ein Buch erhalten, zu den Göttern beten solle, fragt Polyenftos gegen Demades bei Appines Art. rhetor. p. 708. [Longin de invent. ed. Walz T. 1x. p. 545.]

6. Die Kunft in Athen zu biefer Zeit können auch die Reliefs am Choregischen Denkmal des Lysikrates (§. 108.) — Dies nwsos und seine Satyrn, welche die Apprehener bändigen — deutlich machen; Anlage, Zeichnung sind trefflich, der Ausdruck im höchsten Grade lebendig, die Ausführung indeß schon minder sorgfältig. Stuart 1. cl. 4. Meyer Gesch. Tf. 25—27. D. A. R. Tf. 27. vgl. §. 385.

D.A.K. XXXVII.

[128*. Hier ist die äußerste Grenze jenseit deren das zweite große Denkmal von der Akropolis von Kanthos nicht herabgesett werden kann. Erst bei seiner dritten Reise entdeckte Hr Fellows durch emsigste Nachgrabung und mit vielem Glück die weit umber zerstreuten Bestandtheile, worsaus er nachmals den unter dem Namen eines Mausoleum oder eines Ehrendenkmals des Harpagus bekannten Bau in Zeichnung zu reconstruiren sinnreich versucht hat. Noch kommt es darauf an, ob diese Herstellung des Jonischen Gebäudes völlig sicher stellen kann, daß die Statuen, die über Mänaden des Stopas in Kühnheit und Leichtigkeit der Darstellung noch hinausgehn, zu dem Gebäude gehört haben, dessen meisterhafte Friese eher auf die Zeit derer von Phigalia hindeuten.

Diefer Friese find zwei, ber eine 3 F. 4 3., der andere 1 F. 3 3. hoch, der größere aus 16 Marmorplatten. Die Composition im Sanzen und der Zusammenhang einzelner Theile bleibt ungewiß, ba nur ein Theil aufgefunden ift. Der größere Fries stellt eine Schlacht bar mit bem Fener und ber Lebendigfeit ber Darftellungen von Bibgalia, aber eine wirkliche Schlacht und mit Rachahmung ber Bitklichkeit auch in den Ruftungen der Kampfer, nach welchen die beiben Seiten ichmer zu unterscheiben find. Deutlich find langbetleis bete Jonifche Hopliten, Lotier abnlich wie Berodot (var, 92.) fie beichreibt, Andre tragen Angroriben, Die Bogenichuten Leberbarnifche; zwei Arten von Belmen, tas Laifeion (Philostr. Imagg. p. 323.) Unf funf Blatten find Bopliten gegen Reiter im Gefecht, auf andern bloge Fußtampfer, die mannichfaltigften Rampfgruppen. Die Langen, Schwerter und Bogen waren nicht ausgedrückt, nur als Ausnahme von Diefem Brincip findet fich ein Schaft in Marmor, ein Loch jum Ginfteden eines Schwerts in Die Band. Aluf bem fleineren Fries ift bargestellt bie Ginnahme einer Stadt, Rieberlage außen, welcher bie

Belagerten von den Mauern gufebn, Angriff auf bas Baupttbor, ein Alusfall, Sturmleitern gegen breifach über einander ragende mobibe= mannte Mauern, Gesandte welche Die Stadt übergeben. Sieger nämlich, mit Phrygischer Muge und Mantel, welcher einen Thron einnimmt und über welchen ein Sonnenschirm gehalten wird (Beichen bes hochften Rangs, bas von ben Berfern nach Megypten übergieng und noch jest in Marotto im Gebrauch ift; Die Frangofen erbeuteten ben bes faiferlichen Bringen), ftebn zwei Greife fprechend, von fünf Bewaffneten begleitet. Auf einem Ecffein werden Gefangne mit auf ben Ruden gebundnen Banden abgeführt, die nicht Rriege= leute find. Befchreibungen im Ginzelnen geben Sam. Birch Britannia xxx. p. 192-202 (mit vorsichtig aufzunehmenden Deutungen) und G. Braun im R. Rhein. Muf. 111. G. 470, nachher auch er= weitert in der Archaol. Beit. 1844. G. 358 ff. val. Bull. 1846. p. Diefe Scenen nun werden auf die Eroberung von Zanthos durch den Feldherrn des Rpros bezogen; darin flimmt man mit Sir Fellows (Xanthian Murbles 1842. p. 39.) bis jest überein. Leafe nimmt zwar an (Transact. of the R. Soc. of litter. Second Series I. p. 260 ss.), daß das Denkmal bes harpagos nicht bald nach der Ginnahme ber Stadt (Dl. 58, 3.), fondern erft gegen Dl. 70, vielleicht von bem bei Berobot Dl. 71, 4 vorfommenden Entel bes Barpagos gefett worden fei, bes Style megen; nach bie= sem werde man lieber noch ein Jahrhundert (Dl. 95.) heruntergeben wollen "ober zwei": aber bas erlaube bie Befchichte Rleinafiens nach Alexander nicht. Doch wir durfen nur bei bem einen Jahrhundert stehen bleiben, da wir ohnehin an die Periode des Stopas und Pra= riteles benten würden, und bieje Einwendung ber Gefchichte gegen die Aussage bes Styls über die Zeit ift gehoben: auch fest G. 28. Sead im Classical Museum N. II., obgleich fonft einverstanden mit Leate (p. 224. 228.), bas Dentmal Dl. 83 ober 96 ober noch fpa-Allein der Inhalt ber Friefe felbft ift ber Unnahme ter (p. 230.). entgegen: er ift nicht blos verschieden im Ginzelnen von der Geschichte, wie Leake entschuldigend annimmt, sondern im Sanzen und Wefentli= den, und fogar gewiffermagen bas Gegentheil von ihr. Rachbem die Kanthier durch die Massen des Barvagos in die Stadt zurudgeschla= gen worden maren, brachten fie ihre Beiber und Rinder, Stlaven und andere Sabe in ber Afropolis zusammen, verbrannten fie und ftilrzten fich dann, burch furchtbare Gibe verbunden, auf die Feinde und suchten im Gefecht ben gemeinsamen Tob, so bag Kauthos eine gang neue Cinwohnerschaft erhielt, mit Ausnahme bon achtzig Bausvatern, die jur Beit bes Untergangs in ber Frembe gewesen waren. Unmöglich alfo konnte man die Berfer, Die über Leichen in die offen ftebende Afropolis eingezogen maren, im beifen Rampf ber Beftur= mung und die Zanthier als unterhandelnd barftellen. Bu berfelben Beit ungefähr, worin die mabre Geschichte, beren eigne Ratur gegrunbeten Berbacht ber Entstellung ober liebertreibung nicht guläßt und bie fich fo wenig tunftlerisch verbeden als im Allgemeinen vergeffen ließ, von Berodot ergablt wurde, ober bald nachher. Biergu fommt, daß Die Friese teine Berser im Rampfe zeigen, die im Becre bes Barpa= ges über bie Jonifchen und Aeolischen Bulfevoller bervorragen mili-Darum nothigt une eine fo bedeutende hiftorische Darftellung zu einer andern Annahme. Die Kanthier, Die ihre Stadt anch gegen Allerander mit abnlicher Hartnäckigkeit vertheibigten und im Kriege bes Brutus und der Triumplen fich abermals mit Beibern und Rindern rernichteten nachdem durch Lift der Keind eingedrungen war, könnten frühzeitig auch, wie die Jonier, einen Berfuch gemacht haben fich der Berfischen Oberherrschaft wieder zu entziehn, deffen üblen Ausgang bas Momment ihren Kindern triumphirend und drohend vor Augen stellte; boch wurde bies von Berodot vermuthlich nicht übergangen worden sein. Der die Darftellung der eroberten Stadt bezieht fich nicht auf Kanthos, sondern auf auswärtige Thaten des Berfischen Commiffare in Zanthos, wie an ber von Appian erwähnten, jest in Loudon befindlichen, mit Lyfischer Schrift überbeckten Friedensfäule von Kanthos die Griechischen Berje von dem Sohn eines Barpagos ribmen, daß er als der beste in der Landichlacht (yepoi malny) unter allen Lytiern, Die Demnach bier mit ihm, nicht wider ihn ftritten, riele Afrovolen gerftorte und feinen Berwandten einen Theil ber Berrjchaft (μέρος βασιλείας) zuwandte (die auswärts eroberten Städte, unter oberhobeitlicher Genehmigung). Dief vermuthlich in bem Rrieg des Guagoras, der auch Rilikien zum Aufstand brachte und von den Berleen Dl. 98, 2. jur See und feche Sabre später in Copern selbst geichlagen wurde (Franz in der Archaol. Beitung 1844. S. 279.). Die Jonier find alsdann auch hier ohne Zweifel Soldner im Dienste des Artarerres, so wie auf der andern Seite vielleicht Arkabier fochten, die Schweizer bes Alterthums, wie aus ber alten Rombbie be-Bon ben beiben Giebeln haben fich bie Balfte bes einen fannt ist. mit einer Schlachtfeene und Stilde bes anbern mit zwei thronenben Göttern und flebenden Figuren erhalten, wahrscheinlich Dantopfer an tie Getter für ben Sieg und dieß wohl auf ber Borberfeite. ben meift febr unvollftanbigen Statuen von verichiebner Groke, bie Sir Rellows in ben Intercolumnien bes Border = und hintergiebels und auf ben Atroterien anbringt, fegen am meiften in Bermunberung die weiblichen Figuren, die nach ber rechten ober ber linken Seite gewandt, in lebhaftefter Bewegung, jum Theil fich umichanend, enteis len, wodurch fie in Linien bes Rorpers, bem auch bas Gewand fich eng und wie durchfichtig anschmiegt, und der fliegenden Gewandmaffen, unter der fo tubuen als erfindungereichen Sand bes Wertmeiftere, eine Fulle von Schönheiten entwideln, über welche, was in ber raichen Ansführung unvollendet oder verfehlt erscheint, leicht zu überfehn ift. Bon alterthümlicher Barte mochten biefe Gigenheiten ber Behandlung zu unterscheiden sein. Muf den Blinthen Diefer Figuren, awischen ben Figen, findet fich ein Fifch, ein größerer Fifch, ein

ein Seefrebe, eine Schneckennufchel, ein Bogel, ber in biefer Berbindung für einen Geevogel, nicht für eine Tanbe zu neh= men ift: und ahnliche Thiere find nach diesen funf in den Bei= chen übereinstimmenden Figuren auch in zwei andern ahnlichen und augeborigen vorauszuseten, wo fie mit bem größeren Theil bes Gan= gen fehlen. Wenn nun diese Symbole Rereiden deutlich anzeigen, fo ift deren Flucht nur zu begreifen aus Storung in ihrem eignen Reiche durch eine Seeschlacht entweber, wie die gegen Euagoras, ober burch einen Landfieg, welcher die Feinde nothigte fich über Bale und Ropf in die Schiffe zu werfen, wie z. B. bei Berodot V, 116: und nur unter Diefer Borausfegung paffen auch Rereiben an ein Giegesbent= Bugleich geben fie bann einen Beweis mehr ab, bag in ben Kriesen nicht die Einnahme von Zanthos durch den ersten Barvagos. sondern ein fpaterer Sieg ber Perfischen Regierung über einen Aufftand gegen fie bargeftellt fei. Aber es icheint auch bie unverfennbare Beziehung dieser Rereiben auf einen Seefleg die architettonische Combination, daß fle zu demfelben Bau mit den Friesen gebort haben, febr zu bestätigen. Diefe Bereinigung vom Betilmmel ber Schlacht und (andeutend) jur Gee und bem Bild erftfrunter Stabte bringt eine gute Totalwirkung hervor. Auf folche Urt war bier burch Jonische Band und in rein Griechischer Weise ber Affprische und Berfische Gebraud) Schlachten vorzustellen (g. 245 *. 248 21. 2.) nachgeabmt.

Aluger Diefem Monument find aus ber beften Runftzeit aus Zanthos nach London gebracht worden besonders zwei Löwen, das nach bem geflägelten Wagen benannte Grab mit mertwürdigen Borfletin: gen (Asia M. p. 228. Lycia p. 165.), ein Fries von Wagen und Reitern (Lycia p. 173.), eine Jagb, vermuthlich von einem Grabe, so wie der Bug der Landleute, die ihre Abgaben in Bucht= und Ragd= thieren und andern Raturalien dem herrn entrichten (Lycia p. 176.). Sehr gut icheinen auch die Fragmente von Amagenengefecht und Reftprocession das. p. 177., Bellerophon die Chimara befampfend p. 136., die in coloffaler Figur von einem Grabe ebenfalls verfett worden ift, und nicht wenige unter ben Reliefen von Grabmalern, Die nur bausliche Scenen oder Rrieg darftellen (nicht einmal p. 209. scheint eine Musnahme zu machen), enthalten febr vorzugliche und eigenthumliche Compositionen, p. 116. (vgl. das Titelfupfer, wo MEDOD zu schrei= ben ift), 118. 135. 141. 166. 178. 197. 198. 200. 206. 207. 206.].

1 129. Wie die Ersten dieser Schule immer noch den Geist des Phidias, nur in einer Berwandlung, in sich tragen, und daher vorzugsweise ein inneres, geistiges Leben in Göttern oder andern mystischen Gestalten auszudrücken bemüht sind: so seben dagegen besonders Euphranor und

Enfippos bie Schule bes Polnklet, Die Argivisch-Sikponifche, fort, beren Augenmerk immer mehr auf körperliche Boblaeftalt und bie Darstellung athletischer und heroischer Kraft gerichtet gewesen war. Unter den herven wurde von 2 Epsippos der Herakles-Charakter auf eine neue Weise ausgebildet, und bas mächtige Gebäude feiner durch Dube und Anftrengung ausgearbeiteten Glieber (S. 410.) gu bem Umfange aufgethurmt, bem die Runft ber fpatern Biloner allezeit nachstrebte. Die Athletenbilder nahmen die Rünstler jest 3 nicht mehr so wie früher in Unspruch, obgleich auch sechs Statuen ber Art als Werke Des unglaublich thätigen Lysippos angeführt werben; bagegen waren es besonders idealifirte Portrate machtiger Fürsten, welche die Zeit forberte. In der Geftalt Des Alexander mußte Lysippos selbst den 4 Fehlern Ausbrud zu verleibn, und, wie Plutarch fagt, allein das Weiche in der Haltung des Nackens und den Augen mit bem Dannhaften und Lowenartigen, was in Ales randers Mienen lag, gehörig zu verschmelzen. So waren 5 feine Bortratftatuen überhaupt immer lebensvoll und geiftreich gedacht; während dagegen andre Künstler ber Zeit, wie Enfiftratos, Lyfippos Bruder, der zuerft Gefichter in Spps abformte, fich blos bie getreue Nachahmung ber au-Berlich vorhandnen Geftalt jum Biele ihrer Runft festen.

- 1. Cicero Brut. 86, 296. (vgl. Betron Satyr. 88.) Polycleti Doryphorum sibi Lysippus magistrum fuisse aiebat. Grabe, wie Polyklet §. 120., bilbet er nach Plin. destringentem se. Das ber auch die Berwechselungen, Sillig C. A. p. 254. N. 7.
- 2. Kuphranor (als Mahler) primus videtur expressisse dignitates beraum, Plin. xxxv, 40. 25. Lhsippische Heratles beraum, Plin. xxxv, 40. 25. Lhsippische Heratles Etatuen, Silig C. A. p. 269. a. Det bei großer Unternehmung momentan rastende Heratles, Farnesische Colossasstatue (Massei Racc. 49. Piranesi Statue 11. M. Borb. III, 23. 24.), in den Thermen des Caracalla gesunden, unter welchem Kaiser die Statue wahrscheinlich nach Rom tam (Gerhard Neapels Bildw. S. 32.), von dem Athener Gloton einem Chsppischen Original nachgebildet, wie die Jaschrift einer schlechtern Copie beweist (Bianchini Palazzo dei Cossei tv. 18.). Die hand mit den Nepfeln ist neu; die ächeten Beine sind 1787 an die Stelle der von Gul. della Porta getommen. Eine ganz ähnliche Statue beschreibt Libanios (Petersen De Libanio comment. II. Havn. 1827); auch fommt die Figur sonst viel in Statuen, Gemmen und auf Münzen vor (Petersen p. 22.);

D.A.K.

ben Ropf derfelben übertrifft vielleicht der: Marbles of the Brit. M. 1, 11., an ergreifendem Ausbrude. - Bgl. Windelm. 2B. vr., 1. S. 169. 11. S. 256. Meyer Geich. S. 128. D. A. R. Af. 38. b. Der nach vollbrachten Arbeiten ausruhende Berafles, Coloff zu Ta= rent, burch Fabius Mar. nach bem Capitol, später nach Bygang ge= bracht, von Nifetas de statuis Constantinop. c. 5. p. 12. ed. Wilken. [Fabr. Bibl. Gr. vi. ed. 1. p. 408.] beschrieben. Er faft, forgenvoll gebengt, auf einem Rorbe (in Bezug auf Angeas Stall= reinigung), worüber die Lowenhant lag, und ftutte ben 1. Arm auf das gebogene Rnie, der r. lag auf dem herabhängenden r. Beine. Offenbar ift dies die auf Gemmen fo häufige Figur, bei Lippert Dact. 1, 285-87. 11, 231. Suppl. 344-246. c. Der ron Groß Macht niedergebengte, feiner Baffen beraubte Berafles (Anthol. Pal. 11. p. 655. Plan. Iv, 103.), wahrscheinlich erhalten in einer ber vorigen ähnlich gebildeten Figur auf Gemmen. Lippert Dact. 1, 280. 281. 11. 225--27. Suppl. 331. Gal. di Fir. v. tv. 6, 2. 3. d. Ein fleiner bronzener Beratles (έπιτραπέζιος), den Statins S. IV, 6. Martial 1x, 44. beschreiben, von der großartigsten Bildung und bei= term Ausbrucke, wie beim Gottermahl, auf einem mit ber Bowenhaut bedectten Steine figend, in ber r. Sand ben Becher, die I. an ber Reule ausruhend. Offenbar (nach Benne) bas Vorbild des Torfo (§. 160. und 411.). [An Lufipp erinnert durch die schlankeren Broportionen, den höheren, weniger biden Bale, durch feine Borgug= lichfeit ber S. aus vergoldeter Bronze im Capitol, obgleich in ber Ausführung etwas Manier und leberladung bingugekommen ift, wie gu andern meifterlichen Compositionen in ber Rachbildung: auch tommt Die Figur auf Mingen von Berbins (Rafche Suppl. I. p. 1361.) u. a. vor.

- 3. Cuphranor's Alexander et Philippus in quadrigis, Plin. Lysippus fecit et Alexandrum Magnum multis operibus a pueritia cius orsus idem fecit Hephaestionem Alexandri venationem turmam Alexandri, in qua amicorum eius (ἐταίρων) imagines summa omnium similitudine expressit (Alexander, ums her 25 Hetaroi, die am Granikos gefallen, 9 Krieger zu Kuß, s. Plin. vgl. Bellej. Paterc. 1, 11, 3. Arrian. 1, 16, 7. Plut. Alex. 16.) fecit et quadrigus multorum generum. lleber Alexanders Ediki Cillig C. A. p. 66. N. 24.
- 4. Hauptstatue des Alex. von Lysipp', mit der Lanze (Plut. de Isid. 24.) u. der spätern Beischrift: Αύδασοντι δ' δοικεν ό χάλκος είς Δία λεύσσων· Γαν ύπ' έμοι τίθυμαι, Ζοῦ, σὺ δ' Ολυμπον έχε (Plut. de Alex. virt. 11, 2. Alex. 4. Tzeţ. Chil. viii. v. 426. u. A.) Gine Reuterstatue Alexanders, des Gründers (von Alexandrien, wie es scheint), hatte strahlensörmig wallendes Hauptbaar. Libanios Ctphr. T. IV. p. 1120. R. Von dem überzeinstimmenden Charafter der Alexanderbilder Appulej. Florid. p. 118.

Bip. Das von der Stirn emporgebogene Saupthaar (relicing frons, άσαστολή της κόμης Plut. Pomp. 2.) gebort immer zu ben haupt= tennzeichen. Bon der Statue mit der Lange ift auf den Mingen ber D.A. K. Matedoner aus der Raiserzeit (Coufinery Voyage dans le Maced. T. 1. pl. 5. n. 3. 5. 8.) der behelmte, eigenthumlich gewandte Ropf erhalten; Diefem entspricht Die Gabinische Statue (Bisconti Mon. Gab. 23.), und der ahnliche Ropf der Statue im &. 684. Bouill. 11, 21. Clarac pl. 263. Dagegen der von Manchen für Belios gehaltene Capitolinische Alleranderotopf (Windelm. M. I. n. 175.) von jener Renterftatue genommen fein tann. Die Rondaninische Statue in Dunden (n. 152. Guattani M. I. 1787. Sett.) Des zur Schlacht fich ruftenden Alex. bat wenig von Lofippischem Charafter, namentlich in ben Proportionen. Bortrefflich ift Die Bronze Des im Rampfge-wuhl ftreitenden Aler. M. Borb. 111, 43 b. vgl. §. 163, 6. Ein Rathfel ber Archaologie ift ber Ropf bes fterbenden Aller. in Floreng. Morghen Principj del disegno tv. 4 b. Le Blond le vrai portrait d'Alexandre. Mém. de l'Inst. Nat. Beaux arts I. p. 615. Als treues, aber ohne Lyfippos Beift gearbeitetes Portrat gilt am meiften die Bufte bes Ritters Agara im &. 132. Visconti Iconogr. Grecque pl. 39, 1. . Meyer Gefch. Tf. 13. 29. D. A. R. Tf. 39. 40. Ueber Alexander als Reus-Sobn und Beratles &. 158, 2.

170

160

158

5. Hominis autem imaginem gypso e facie ipsa primus omnium expressit ceraque in eam formam gypsi infusa emendare instituit Lysistratus. - Hic et similitudinem reddere instituit; ante eum quam pulcherrimas facere studebant (bagegen §. 123.). Plin. xxxv, 44.

130. Beobachtung ber Natur und Studium ber frü- 1 bern Meister, welches Lysippos eng mit einander verband, führte den Künstler noch zu mancher Verfeinerung im Ginzelnen (argutiae operum); namentlich legte Lysippos bas Haar natürlicher, mahricheinlich mehr nach mablerischen Effecten, an. Auch mandten diese Künstler auf die Propor= 2 tionen bes menschlichen Rörpers bas angestrengteste Studium; babei führte fie bas Bestreben, besonders Vorträtfiguren burch eine ungewöhnliche Schlantheit gleichsam über bas Menschenmaag binauszuheben, zu einem neuen System schlankerer Proportionen, welches von Guphranor (in ber Mahlerei auch von Zeuris) begonnen, von Lysippos aber erft harmonisch durchgeführt, und in der Griechischen Runft bernach berrschend murbe. Es muß indeg gestanden wer- 3 den. daß biefes System weniger aus einer warmen und innigen Auffassung ber Natur, welche namentlich in Griechenland sich in gedrungenern Figuren schöner zeigt, als aus eisnem Bestreben, das Kunstwerk über das Wirkliche zu erhes 4 ben, hervorgegangen ist. Auch zeigt sich in den Werken dieser Künstler schon deutlich die vorwaltende Neigung zu dem Colossalen, welche in der nächsten Periode herrschend gefunden wird.

- 1. Proprine huius (Lysippi) videntur esse argutiae operum, custoditae in minimis quoque redus. Plin. xxxiv, 19, 6. Statuariae arti plurimum traditur contulisse capillum exprimendo. Ebd. Agl. Meyer Gesch. S. 130. Die veritas rühmt an ihm und Praxitetes besonders Quintil. xxx, 10. Lysipp und Apelles beurtheilen ihre Werke wechselseitig, Synesios Ep. 1. p. 160. Betav.
- 2. Euphr. primus videtur usurpasse symmetriam, sed fuit in universitate corporum exilior, capitibus articulisque grandior (gtade dasselbe von Benris xxxv, 36, 2.): volumina quoque composuit de symmetria. Lys. stat. arti plur. trad. cont. capita minora faciendo quam antiqui; corpora graciliora siccioraque, per quae proceritas signorum maior videretur. Non habet Latinum nomen symmetria, quam diligentissime custodivit, nova intactaque ratione quadratas (§. 120.) veterum staturas permutando. Plin. xxxiv, 19, 6. xxxv, 40, 25. Bgl. unten §. 332. Ueber seinen Grundsaß, darzustellen, quales viderentur homines, Bien. Jahrb. xxxix. ©. 140.
- 4. Fecit et Colossos (Emphranor), Plin. xxxv, 40, 25. Lysippos Jupiter zu Tarent war 40 cubita hoch; vgl. Sillig C. A. p. 257. 259.

Stein= und StempeHchneibetunft.

131. Der Luxus des Ringtragens hebt in dieser Periode die Kunst des Daktylioglyphen zu der Höhe, welche ihr im Berhältniß zu den übrigen Zwelgen der bildenden 2 Kunst erreichdar ist; obgleich die Nachrichten der Schriftsteller keinen Namen eines Einzelnen bemerklich machen, als den 3 des Pyrgoteles, der Alexanders Siegelringe schnitt. Auch in den Gemmen kann man hin und wieder eine den Phisdiassischen Bildwerken entsprechende Formenbehandlung und Composition sinden; weit häusiger aber sind Kunstwerke dieses Faches, in welchen der Geist der Praxitelischen Schule sich kund thut.

- 1. Ueber die Ringe ber Aprender (Empolis Maritas) und ben in Sppern gekauften Smaragd des Anleten Imenias mit einer Ampsmone Aelian V. H. x11, 30. Plin. xxxv11, 3. Die Mufiker was ren befonders reich damit geziert (σφραγιδοσυχαργοκομῆται) und schmucksten auch ihre Instrumente so, vgl. Lutian adv. indoct. 8. Appulej. Florid. p. 114. Bip.
- 2. Ueber die angeblichen Semmen des Pprgoteles Windelm. Bb. vi. S. 107 ff. vgl. Fiorillo Kleine Schriften ii. S. 185. Ein von R. Rochette, Lettre à Mr. Schorn p. 49., angeführtes Factum zeigt, daß schon im Alterthum der Name dieses, wie andrer berühmster Künftler betrügerisch gebraucht wurde. Andre, nur durch Gemmen bekannte Namen dieser Periode zuzueignen, hat man keinen Grund (i. v. Köhler in Böttiger's Archäol. u. Kunft 1. S. 12.), doch sind wohl einige der berühmteren Steinschneider nicht viel jünger.
- 132. Auch auf bas Schneiden ber Müngstempel wird 1 in Diefer Periode, oft in Gegenden und Orten, welche fonft nicht als Site von Kunftchulen bekannt find, große Sorgfalt verwandt; jeboch behalt in ber erften Salfte bes Reitraums die oft großartige und charaftervolle Zeichnung ber Mungtypen meift noch eine gewisse Barte; dagegen in der zweiten Abtheilung, besonders in den Städten Siciliens, in Schönheit bes Geprages (oft bei auffallendem Ungeschick in ber Mechanif bes Pragens) bas Höchste und Herrlichste, was je geleistet worden ist, erreicht wird. Dabei wird die Runft 2 febr durch die Sitte gehoben, die an fich bochft mannigfachen Topen ber Müngen burch Die Rudficht auf Siege in beiligen Svielen, Befreiung von Gefahren burch göttliche Sulfe, und andre Begebenheiten, die eine mythologische Darstellung que ließen, noch zu vermannigfaltigen; und fo ftellt fich uns bier oft, im fleinsten Raume, eine plaftifche Scene voll finnreicher Gedanken und Beziehungen bar.
- 1. Unter. den Manzen gehören der ersten Hälfte dieser Periode (vor dem Ende des Pelop. Krieges) an, außer denen von Athen, die ihr alwäterisches Geptäge auch in der besten Zeit behaupteten (s. Diog. L. vii, 1, 19.), viele von Korinth, von Argos mit dem Wolf, auch die von Sityon oder Setyon (Ann. d. Inst. 11. p. 336.) mit der iharf gezeichneten Chimara; aus Sicilien die M. von Selinus mit den Flußgöttern Selinos u. Hypsas (zw. Dl. 80. u. 94.), die von Naros mit dem edlen Kopse des bärtigen Dionopos und der kerten Sestat des alten Satyrs, auch die schonen Agrigentinischen mit den beiden Adlern auf dem Basen (vor Dl. 93, 3.). Nach dem

D.A.R. XLI.XLII. Belop. Ariege, als Arkadien bereichert und durch die Polykletische Schule gebildet war, werden die ichonen Silberftude von Pheneof und Stymphalos geschlagen sein; bann gegen Dl. 104. Die Dt. bes Artabifden Bundes mit bem Beustopfe und bem Ban; von ba beginnen die meift geringern Mt. von Megalopolis u. Meffene. Des Bfe. Méduilles de l'Arcadie in den Annali d. Inst. archeol. viz. p. 167 -72. Um Dl. 100., da Dlynth der Chalkidischen Conföderation vorstand, war das Chalkidische Silbergeld, mit dem Apollotopf und ber Rithar, bort gebrauchlich (f. Cadalvene Recueil pl. 1, 28.); die herrlichen Dt. von Opus find ber besten Zeit würdig, wie manche von Theffalien, Leebos, Ros, Rreta. Un die von Philipp foliegen fich die von Philippi, doch von auffallend harter Zeichnung, an. In Italien gehören viele von Tarent, Berakleia, Thurii, Belia, Metapont Diefer Beriode; fo wie die toftlichen Meifterwerte von Sicilischen Graveurs (vgl. g. 317.), die großen Sprakufischen Pentekontalitren (Etruster 1. S. 327. Ann. d. Inst. II. p. 81.) an der Spige, einer Beit, ber ber beiben Dionyfios (Bayne Rnight, Archaeol. Brit. xix, p. 369.), zuzuschreiben find, in der auch die von Rarthago abbangi= gen Orte Siciliens an bemfelben Runfteifer Theil nahmen. Als aber Timoleon, Dl. 109, 2., Die Colonialverbindung von Spratus mit Rorinth herstellte, wurde mahricheinlich, mit geringerm Gifer fur Schonbeit, das viele in Sicilien vorhandene Geld mit dem Rorinthischen Pallastopfe u. Pegasos geschlagen, welches auch in den andern Colo= nien Rorinthe (mit andern Anfangebuchstaben ftatt bes Rorinthischen Roppa) damale gebrauchlich war (R. Rochette Ann. d. Inst. 1. p. 311 ff.). Müngen ber Campanier in Sicilien von Duc be Luvnes Annali d. Inst. 1. p. 150. - Für die Runftgeschichte brauchbare Abbildungen Gricchischer M. in Landon's Numismatique du voy. du j. Anachursis. 2 Bbe. 1818., in den neuern Werten von T. Combe, Mionnet, Millingen, R. Rochette, Cabalvene, Coufinery u. A.; febr glangende in ben Specimens of anc. coins of M. Grecia and Sicily, sel. from the cabinet of the L. Northwick, drawn by del Frate and engr. by H. Moses; the text by G. H. Nöhden, 1824, 25. D. A. R. Af. 41. 42. Duc de Luynes Choix de med. Grecques 1840 f. 17 Tf. Sammlung Protesch in Gerhards Arch. Zeit. Tf. 21. 22. 32. 41. 43. Aftermann Ancient coins of cities and princes L. 1844-46. P. 1-6. 8vo.]

2. Bon Philipp sagt es Plut. Aler. 4., daß er die Olympischen Siege auf seine Mingen setzte; von den Sicilischen beweist dasselbe ber Augenschein. — Die Arkader bezeichnen ihre Herrschaft über Olympia, aus dessen Schätzen sie ihre Truppen besoldeten, dadurch, daß sie den Kopf des Olympischen Zeus, und ihren Gott Pan, auf dem Felsen von Olympia sigend und den Abler des Zeus aussendend, abbildeten. Auf den M. von Selinus sieht man Apollon und Artemis als Pestsende Götter heranziehn, aber zugleich auf der Rückseite die Götter der Flüsse, durch deren Wasser Empedokles den Pesthauch der

Sumpfe entfernt hatte, dem Asklepios libirend. Die Münzen von Allerandria sahen sehr gut aus ohne gut zu sein im Gegensatz der Attischen Tetradrachmen, wie Zeno auführt bei Diogenes E. v11, 1, 18.

4. Mablerei.

- 133. In dieser Periode erreicht, in drei Hauptstusen, 1 die Mahlerei eine Vollkommenheit, welche sie, wenigstens nach dem Urtheil der Alten, zu einer würdigen Nebenbuhlerin der Plastik machte. Immer blieb indes die antike Mahlerei, 2 durch das Vorherrschen der Formen vor den Lichtwirkungen, der Plastik näher, als es die neuere ist; Schärfe und Bestimmtheit der Zeichnung; ein Getrennthalten der verschiedenen Figuren, um ihre Umrisse nicht zu verwirren; eine gleichsmäßige Lichtwertheilung und durchgängig klare Beleuchtung; die Vermeidung stärkerer Verkürzungen (ungeachtet der nicht geringen Kenntniß der Linearperspektive) gehören, wenn auch nicht ohne Ausnahmen [§. 140, 2.], doch im Ganzen immer zu threm Charakter.
- 2. Artifices etiam quum plura in unam tabulam opera contulerunt, spatiis distinguunt, ne um brae in corpora cadant, Quintil. VIII, 5, 26. Der Schatten sollte blos bie forperliche Form jeber Figur für fich hervortreten lassen.
- 134. Der erste Mahler von großem Ruhm war Po- 1 lygnotos, der Thasier, in Athen eingebürgert, Kimon's Freund. Genaue Zeichnung und eine edle und scharfe Cha- 2 rakteristrung der verschiedensten mythologischen Gestalten war sein Hauptwerdienst; auch seine Frauengestalten hatten Reiz und Anmuth. Seine großen Taselgemälde waren mit großer 3 Kenntniß der Sagen und in ernstem religiösem Geiste gesdacht, und nach architektonisch-symmetrischen Prinzipen angesordnet.
- 1. Polygnot, des Mahlers Aglaophon Sohn, wahrscheinlich in Athen seit 79, 2. Mahlt für die Pötile, das Theseion, Anakcion, wohl auch die Halle bei den Propyläen, den Delphischen Tempel (Plin.), die Lesche der Anidier, den T. der Athena in Platää, in Thespiä. Böttiger Archäologie der Mahl. 1. S. 274. Sillig C. A. p. 22. 372. De Phidia 1, 3.

- 2. 'Hθογράφος, ήθικός, d. h. der Mahler ebler Charattere, Aristot. Boet. 6, 15. Bol. viii, 5. vgl. Boet. 2, 2. u. §. 138. Instituit os aperire etc. Blin. xxxv, 9, 35. Die schönen Linien der Augenbrauen, sanste Röthe der Wangen, einen leichten Wurfgarter Gewänder (ἐσθητα ἐς τὸ λεπτότατον ἐξειργασμένην) rühmte Lutian Imagg. 7. Primus mulieres lucida veste pinxit, Blin. [vgl. Nouv. Ann. de la Section Franç. de l'Inst. archéol. II. p. 389 f. wo in der Vase mit Boreas und Oreithpia pl. 22. 23., jest in München, Achnichteit mit dem Polygnotischen Styl gesucht ist. Verwandt sind Vasos Luynes pl. 21. 22. der Abschied des Achile leus von Nerens pl. 28. Zeus das Bacchnstind den Naïaden überzgebend, pl. 34 und in Gerhards Trintschalen Tf. 9., Pelcus und Thetis u. a.] Ueber das Technische schnet Gemälde vgl. §. 319. [135. A. 3.]
- 3. Ueber bie Bilber in ber Lesche, rechts bas eroberte Blion u. Die Abfahrt ber Bellenen; links Dopffens Befuch in ber Unterwelt, Bauf. x, 25-31. Caplus Hist. de l'Ac. T. xxvII. p. 34. F. u. 3. Riepenhaufen Gemalbe bes Polygn. in der Besche zu Delphi. Th. 1. 1805. mit Erläuterungen von Chr. Schloffer (Die Berftorung Ilion's, vgl. dazu Deper in ber Jen. 2123. Juli 1805. u. Böttiger Archaol. der Mahl. S. 314.). Peintures de Polygn. à Delphes dessinées et gravées d'après la descr. de Pausanias par F. et J. Riepenhausen. 1826. 1829. (über die Composition vgl. SGA. 1827. G. 1309.). [D. Jahn bie Gemalbe bes Bolvanot in ber Lefche ju Delphi, Riel 1841.] Bei bem Gemalde ber Unterwelt ift besonders auf die Undentungen ber Mofterien ju achten, welche theils an ben Eden (bie Briefterin Rleoboa, Dinos, Die Ungeweihten), theils in ber Mitte angebracht waren. Bier fag ber Mystagog Orpheus in einem Rreise von Sangern und Greisen, umgeben von fünf Troischen und fünf Griechischen Belden. Bgl. Rathgeber in der Encytl. unter : Dinos. Bei bem Gemalbe von Flion fieht ber unermibliche Blutracher Reoptolemos (beffen Grab in der Rabe war) mit bem fanften Menelads, der mir die fcone Beute fortzubringen fucht, in einem intereffanten Gegenfage. Mit Diefem Bilbe bat bas, etwas alterthümlich gehaltene, Rolanische Basenbild, Tifcbein's Somer IX, 5. 6., einige, boch nur wenige Buge gemein. - 3m Augemeinen über biefe Bilber Correspond. de Diderot. T. in. p. 270 f. (ed. 1831.). Göthe's 23. xLiv. S. 97.

D.A.K. 202

1 135. Neben Polygnotos werden mehrere andre Mahler (größtentheils Athener, aber auch Onatas der Aeginet)
2 mit Auszeichnung genannt; welche meist mit großen figuren= reichen historischen Bildern, deren Gegenstand auch sehr gern aus der Zeitgeschichte genommen wurde, Tempel und Hallen
3 schmückten. Dionysios erreicht unter ihnen Volygnot's aus-

druckvolle und zierliche Zeichnung, aber ohne seine Groß- der 143, artigkelt und Freiheit.

- Aphion ber Rorinther bei Simonibes coxxI. Schneidew. Sillar ber Rheginer g. 75. bet bemf. coxxII. Dnatas auch Dab= let 78 - 83. Diton bon Althen, Mabler u. Ergg.; befondere in Roffen ausgezeichnet, 77 - 88. (Gillig C. A. p. 275. Bgl. oben §. 99, 1. Bei Simonides cexix. und cexx. ift bei Schneidervin Mixor zu schreiben. Mixor ift auch Arrian Alex. VII, 13. zu refti= tuiren). Dionpfios von Rolophon, Miton's Beitgenog (vgl. Gi= monides §. 99. Anm. 1.). Ariftophon, Polygnot's Brnder. Curi-pides (der Tragifer, Eurip. Vita ed. Elmsleius) um biefelbe Beit. Timagoras von Chaltis 83. Bananos von Athen, Bhibias adelpidove, um 83-86. Agatharches, Bilbuen = und Bimmer-Mabler, etwa von 80 (fo daß er für Aeschylos lette Trilogie scenam feeit) bis 90. (vgl. Bölkel's Nachlaß S. 103. 149.). Aglaophon, Aristophon's Sohn, wie es scheint, 90. (vgl. ebd. 113.). Rephisso= doros, Phrylos, Euenor von Cphefos, Demophilos von himera, Refeat von Thafot, 90. Rleifthenes von Eretria (oben §. 107. Unm. 3.) um 90. - Mitanor, Arteflass von Baros, entauftifche Mabler, um 90 (?). Benrippos von Beratleia um 90. (vgl. Beindorf ad Plat. Protag. p. 495.). Rleagoras von Phlius 91. (Xen. Unab. vas, 8, 1.). Apolloboros von Athen, 93.
- 2. In der Pökile (braccatis illits Persis) befanden sich: 1. die Marathonische Schlacht von Mikon (oder Panänos, auch Polygnot); die Geerführer beider Partheien ikonisch; die Platäer mit Böotischen Laudhüten (Demosth. g. Neara p. 1377.). Götter und Geroen waren eingemischt; mehrere Momente der Schlacht ausgesaßt; außerdem die Flucht zu den Schiffen (Böttiger Archäol. der Mahl. S. 246.). 2. Troja's Einnahme und das Gericht über Kassandra's Schändung, von Polygnotos. 3. Rampf der Athener und Amazonen, von Mikon. 4. Schlacht bei Denoe. S. Böttiger S. 278. [D. Jahn Archäol. Ausst. S. 16.] Platon Euthopher. p. 6. spricht auch von Götterkämpsen, mit denen die Tempel (?) bemahlt waren. [Dieselbe Erklätung ohne Bedenken §. 319. A. 5.]
- 3. Dionhfios ahmte nach Aelian V. H. IV, 3. Polygnot's Aunst hinsichtlich der Darstellung des Charafters, der Affelte, der Gesten, der garten Sewänder genan nach, aber ohne deffen Großartigkeit, vgl. Aristot. Poet. 2. und Pint. Timol. 36., der seine Werke gezwuns gen und muhsam neunt, wie Fronto ad Verum 1. non inlustria [geht auf die Stoffe]; bei Plinius heißt et ardownogeagos, ähnlich wie Demetrios §. 123.
- 136. Der Erste aber, welcher auf die Rüancen von 1 Licht und Schatten ein tleferes Studium richtete, und durch

- viese wesentlichen Erfordernisse Epoche machte, war Apolloboros von Athen, der Stiagraph. Seine Kunst ging ohne Zweisel von der perspektivischen Bühnenmahlerei des Agatharchos (S. 107. Anm. 3.) aus, und war zunächst darauf berechnet, die Augen der Menge durch den Schein der Wirklichkeit zu täuschen; wobei auf sorgfältigere Zeichenung verzichtet wurde (daher manche ungünstige Urtheile der Alten über die gesammte Stiagraphie); jedoch war sie auf jeden Fall eine nothwendige Vorstuse für die höhere Entwischelung der Kunst.
 - 1. Apollodor ersand φθος αν καὶ ἀπόχρωσιν σκιᾶς, Psint. de glor. Athen. 2. Hespeh. (Luminum umbrarumque rationem invenisse Zeuxis dicitur, Quintis. XII, 10.). Er sagte von sich: Μωμήσεται τις μᾶλλον η μιμήσεται. Neque ante eum tabula ullius ostenditur quae teneat oculos, Psin. Achnsiche, eigentsich ungerechte, Urtheise Quintis. XII, 10.
 - 2. Apollodor war Stiagraph ober Stenograph nach Heichch. lleber ben engen Zusammenhang beider Schneider Ecl. phys. Ann. p. 265. Bon der Bestimmung der Stiagraphie, in der Ferne zu wirken (σκιαγραφία ἀσαφής καὶ ἀπατηλός Plato Kritias p. 107.), Plat. Staat x. p. 602. vgl. Phädon p. 69. Parmen. p. 165. The= ätet p. 208. mit Heindorf's Anm. Arist. Rhet. 111. c. 12.
- 1 137. Nun beginnt mit Zeuris das zweite Zeitalter der vollsommnern Mahlerei, in welchem die Kunst zu sinnlicher Illusion und äußerem Reize gelangt war. Die Neuheit dieser Leistungen verleitet die Künstler selbst zu einem,
 unter den Architekten und bildenden Künstlern unerhörten,
 3 Hochmuthe; obgleich ihre Kunst in Betracht des Ernstes und
 der Tiefe, womit die Gegenstände aufgefaßt wurden, so wie
 der sittlichen Strenge, gegen den Geist der frühern Periode
 4 schon entartet erscheint. In dieser Epoche herrscht die Jonis
 sche Schule der Mahlerei, welche dem Charakter des Stammes gemäß (S. 43.) mehr Neigung zum Weichen und Ueppigen hat, als die alten Peloponnesischen und die zunächst
 vorhergegangene Attische Schule.
 - 1. S. die Geschichten von den Trauben des Zeuris und Parrhasios Leinwand u. dgl. [hierauf deutet auch die Sage, daß Zeuris sich über ein von ihm gemaltes altes Weib zu Tode gelacht habe, Festi

Sched. p. 209. Müll.] Von der Jufion der Mahlerei Plat. Sophist p. 234. Staat x. p. 598. Liele hielten dies offenbar für das Söchste, ähnlich wie die tragische Kunst seit Euripides auf die απάτη (früher auf die έκπληξις) hinausging.

- 2. Apollodoros trug nach Perferart [bie ein Altibiades und der reiche Kallias nachahmten] eine hohe Tiare, Gesch. Beuris verschenkt zulett seine Werke, weil unbezahlbar (Plin. xxxv, 36, 4.), und nahm dagegen Geld für das Sehenlassen der Helena (Alel. V. H. IV, 12.). Parrhasios ist nach Art eines Satrapen stolz und schwelgerisch, und behauptet, an den Granzen der Kunst zu stehn.
- 3. Parrhasius pinxit et minoribus tabellis libidines eo genere petulantis ioci se reficiens. Ein Beispiel Sueton Tiber. 44. vgl. Eurip. Hippol. 1091. Klem. Aler. Protr. 1v. p. 40. Ovid Trist. 11, 524. Lobed Aglaoph. p. 606.
- 4. Ephefos war in Agefilaos Zeit (95, 4.) voll von Mablern, Kenoph. S. III, 4, 17. [Mehrere g. 139. A. 2.] — Die Mahler ber Beit: Beuris, von Berafleia, ober Ephefos (nach bem Baupt= orte ber Schule, Tolten, Amalth. III. E. 123.), etwa um 90-100. (Plinins fest ihn 95, 4.; aber er mahlte fir 400 Minen ben Ballaft bes Archelaos, ber 95, 3. ftarb, Melian V. H. xiv, 7. vgl. Plin. xxx, 36, 2. Einen rosenbefrangten Gros bei Aristophanes Acharn. 992. — Olymp. 88, 3. — Schreibt der Schol. dem Beuris zu. Sillig C. A. p. 464. bezweifelt die Richtigfeit, R. Rochette Peintures ant. ined. p. 170. widerspricht ibm], auch Thonbildner. Parrhafioe, Enenor's Sohn und Schüler, von Cphefos, um 95. (Seneca Controv. v, 10. ift eine bloge Fiction). | Runftbl. 1827. S. 327. Feuerbachs Batic. Apollo S. 71.] Timanthes von Rythnos (Si= toon) u. Rolotes von Teos, gleichzeitig. Eurenidas 95. 3bdos (Agefilaos φάλαρα, Kenoph. D. xv, 1, 39.) um dieselbe Zeit. Pau= fon, ber Mahler ber Baglichfeit (Ariftot.), um 95. (f. indeg Belder im Runftblatt 1827. G. 327. [Des Bfs. Ertl. ift beftritten Runftbl. 1833. S. 88.] Androtydes von Rygitos 95-100. Enpom= ros von Sityon 95-100. Brietes von Sifyon, um Dieselbe Zeit.
- 138. Zeuxis, welcher in der Stagraphie Apollodos 1 ros Entdedungen sich aneignete und weiter bildete, und bessonders gern einzelne Götters und Heroensiguren mahlte, scheint in der Darstellung weiblichen Reizes (seine Helena zu Kroton) und erhabner Würde (sein Zeus auf dem Thron von Göttern umgeben) gleich ausgezeichnet gewesen zu sein; doch vermist Aristoteles (s. 134. Anm. 2.) in seinen Bilsdern das Ethos. Parrhasios wuste seinen Bildern noch 2 mehr Rundung zu geben, und war viel reicher und mannigs

faltiger in seinen Schöpfungen; seine zahlreichen Götters und Heroenbilder (wie sein Theseus) erlangten ein kanonisches Ansehn in der Kunst. Ihn überwand indeß in einem Mahsler-Wettkampf der geistreiche Timanthes, in dessen Jehigenien-Opfer die Alten die Steigerung des Schmerzes dis auf den Grad, den die Kunst nur andeuten durfte, bewuns derten.

1. Am genauesten bekannt ist von Zeuris die Kentaurensamilie (Lukian Zeuris), eine reizende Zusammenstellung, in der auch die Berschmelzung von Mensch und Roß, und die Genauigkeit der Aussführung bewundert wurde. Bgl. die Gemme M. Florent. 1. tb. 92, 5.

- 2. Parrh. in lineis extremis palmam adeptus ambire enim se extremitas ipsa debet. Plin. Bon ihm als Geschgeber der Runst Quintil. xxx, 10. Ueber seinen Demos der Athener, wo in einer Figur durch Körperbildung, Ausdruck, Gesten und Attribute sehr widersprechende Züge ausgedrückt waren, hat Q. de Quincy Mon. restitués T. xx. p. 71 ff. eine sonderbare Hypothese aufgestellt (eine Eule mit andern Thierköpsen). Ueber die frühern Meinungen G. A. Lange im Kunstblatt. 1820. N. 11. [Lange Vermischte Schr. S. 277.]
- 3. Graphische Agonen bei Quintil. 11, 13. Plin. xxxv, 35. 36, 3. 5., in Korinth Apostol. xv, 13., in Samos Melian V. H. 1x, 11. Athen. x11, 543. Timagoras von Chaltis hatte sich selbst ein Siegslied gedichtet. Mit Timanthes Bild hat das Pompejanische (Zahn's Wandgemälde 19. R. Nochette M. I. 1, 27. M. Borb. 1v, 3. vgl. §. 415, 1.) wenigstens den verhüllten Agamemnon gemein. Bgl. Lange in Jahn's Jahrbüchern. 1828. S. 316. [Verm. Schr. S. 163.] Mit seinem Marsyas religatus kann das Gemälde Antich. di Ercolano 11, 19. verglichen werden; sauch ein Vasengemälde.] In unius huius operibus intelligitur plus semper quam pingitur (wie in dem sehr artig ersundenen Kyllopenbilde), Plin. xxxv, 36, 6.

1 139. Während Zeuris, Parrhasios und ihre Anhänger unter dem allgemeinen Namen der Asiatischen Schuke der früher blühenden, besonders in Athen ansässigen, Griechischen (Helladischen) Schule entgegengesetzt werden: erhebt sich jest durch Pamphilos die Schule von Sikhon im Pelopounes nes neben der Jonischen und Attischen als eine dritte wersenicht verschiedene. Ihre Hauptauszeichnung war wissensschaftliche Bildung, künstlerisches Bewußtsein, und die höchste Genauigkeit und Leichtigkeit in der Zeichnung. In dieser

D,A,K. 203

-206

r 204

Zeit wurde auch durch Aristeldes von Theben und Pausias von Sikyon die enkaustische Mahlerei ausgebildet, die indes (nach Plinius) schon von Polygnotos gelibt worden war (vgl. §. 320.).

2. Die Sikonischen Mahler als eine Classe, Athen. v. p. 196 e. Polemon (g. 35, 3.) schrieb über die Polise in Sikon, gebaut um Ol. 120. Athen. vi, 253 b. xxii, 577 c. [In der ersten Ausg. folgte: "Daher Sicyon Helladica, welcher Ausbruck später Schriftsfeller wohl nur aus der Sprache der Aunstgelehrten abgeleitet werden kann." Und Aeginet. p. 156. ist die Unterscheidung der Athenischen und der Helladischen Malerei im Gegensatze der Affatischen richtig absgeleitet. Suid. Die von f evr Elladisch.]

Berühmte Mahler der Zeit: Bamphilos von Amphivolis, Eupompos Schiller (Sityon. Schule), 97-107. Arifteides von Theben, Eurenidas Schüler, etwa 102 - 112., auch entauftischer Mabler. Leontion, in berf. Beit. [fallt nach bem Cod. Bamberg. meg.] Paufias von Sityon, Brietes Sohn, Pamphilos Schüler, entauft. Dabler in berf. Beit. Ephoros von Ephefos, und Artefilass (Jonifde Schule) geg. 103. Enphranor, Ithmier, b. b. bon Korinth (boch arbeitete er in Althen, und wird von Blutarch de glor. Athen. 2. den Attifern jugezählt), Entauft 104 - 110. Rybias von Rythnos, Ent. 104. Porthon von Elis, g. 105. Echion [wenn nicht Aetion], Therimachos 107. (g. 124.). Aristodemos 107. Antidotos, Euphranor's Sch., Ent. 108. Aristolaos, Pausias Sohn u. Sch., Ent. 108. Mechopanes (?) [vielleicht Mnyogarns; benn Ri= tophanes liegt weit ab] 108. Melanthios, Pamphilos Sch., etwa 104-112. Riefidemos g. 108. Philochares von Aithen, Mefchines Bruber, 109. Glaution von Korinth g. 110(?). Alfimachos 110. (Blin. vgl. Corfini Dissert, Agon. p. 128.). Apelles von Rolo= phon, der Schule nach Ephefier (durch Ephoros u. Artefilave), aber auch Sitvonier (burch Pamphilos), 106-118. vgl. Tollen, Amalthea III. S. 123.). Nitomachos, Aristodemos Sohn u. Sch. (Sithon. Schule), 110 ff. Ritias von Athen, Ritomebes Sohn, Un= tibotos Sch., Ent. (Prariteles halfreich) 110-118. Amphion (?) [Cod. Bamb. Melanthio] 112. 26flepisboros von Athen 112. Theomnestos 112. Theon von Samos g. 112. Karmanides, Gir phranot's Sch. 112. Leonidas von Anthebon, Cuphranor's Sch. 112. (berfelbe mar Schriftfteller über Proportionen). Brotogenes, ber Raumier (auch Erzg.), 112 — 120. Athenion von Maroneia, Glaution's Sch., Ent. g. 114 (?). Gryllon g. 114. Jemenias von Challis 114 (?).

3. Paniphilos pruestantissimus ratione, Quintil. xxx. 10. Er lehrt für 1 Talent 10 Jahre. Fordert mathematische Borkenntsniffe. Die Zeichnug wird jest in den Kreis der liberalen Erziehung

aufgenommen, Plin. xxxv, 10, 40. vgl. Aristoteles Padagogit von Orelli, in den Philol. Beiträgen aus der Schweiz S. 95. [Teles bei Stobäus xcv111, 72. nennt unter den Lehrern der Epheben den Maler und den aquorixóg, der Ariochos 7 und Rebes 13 dafür die zoixvo's.] Auf die Feinheit und Sicherheit der Umrisse geht die Geschichte bei Plin. xxxv, 36, 11., die Qu. de Quincy Mém. de l'Inst. Royal. T. v. p. 300. zu frei deutet; der Ausdruck in illa ipsa muß festgehalten werden. Dieselbe Figur wird in demselben Raum dreimal immer seiner und genaner umschrieben; der Eine corrisgirt dem Andern die Zeichnung durchgängig. Bgl. Böttiger Archäol. der Mahl. S. 154. Melanthios der Maler in seinen Büchern von der Malerei bei Diog. L. 1v, 3, 18. δεῦν αὐθάδειάν τινα καὶ σχληρότητα τοῖς ἔργοις ἐπιτρέχειν, ὁμοίως δὲ κᾶν τοῖς ἦθεσιν.

- 1 140. Auf der dritten Stuse der Mahlerei that sich Aristeides von Theben durch Darstellungen der Leidenschaft und des Rührenden hervor; Pausias durch Kindersiguren, Thier = und Blumenstücke, von ihm beginnt die Mahlerei der Felderdecken; Euphranor war in Helden (Theseus) und Köttern ausgezeichnet; Melanthios, einer der denkendsten Künstler der Sikyonischen Schule, nahm nach Apelles Urtheil in der Anordnung (dispositio) den ersten Rang ein; Nikias, aus der neuern Attischen Schule, mahlte besonders große Historienbilder, Seeschlachten und Reuterkämpse in hoher Vorzäuglichkeit.
 - 1. (Aristides) primus animum pinxit et sensus hominum expressit, quae vocant Graeci $\tilde{\eta}\partial\eta$ (bagegen §. 133. Ann. 2.), item perturbationes (bic $\pi \dot{\alpha} \partial \eta$). Huius pictura oppido capto ad matris morientis ex vulnere mammam adrepens infans: intelligiturque sentire mater et timere, ne emortuo lacte sanguinem lambat. Plin. xxxv, 36, 19. vgl. Acmilian. Anthol. Pal. v11, 623.
 - 2. Ueber Bausias schwarzen Stier (ein Meisterstild der Verkürzung und Schattirung), und die liebliche Aranzsiechterin Glykera Plin. xxxv, 40, 24. Idem et lacunaria primus pingere instituit, noc cameras ante eum taliter adornari mos fuit; d. h. er sührte die hernath gewöhnlichen zierlichen Deckenbilder, aus einzelnen Figuren, Blumen, Arabesten bestehend, ein. Die Lakunarien mit gemahlten Sternen u. dgl. zu verzieren, war schon früher in den Tempeln üblich gewesen.
 - 3. Cuphranor scheint in den Zwölfgöttern, die er für eine Salle im Rerameitos mahlte, nachdem er fich im Poseidon erschöpft hatte, für den Zens fich mit einer Copie des Phibiassischen Werts begnügt zu haben. S. die Stellen bei Gillig C. A. p. 208. add. Schol.

- II. 1, 528. Bon Echion's nova nupta verecundia notabilis A. K. 205 ift wohl etwas in die fog. Aldobrandinische Hochzeit übergegangen, Braun, p. 889. vgl. §. 319.
- 141. Allen voran geht indeg der große Apelles, ber 1 Die Borzüge seiner Heimat Jonien — Anmuth, sinnlichen Reiz, blühendes Colorit — mit der wissenschaftlichen Strenge der Sikponischen Schule vereinigte. Seinem reichen Geiste 2 war jum Bereine aller übrigen Gaben und Bermögen, beren der Mahler bedarf, als ein Vorzug, den er felbst als den ihm eigenthümlichen anerkannte, die Charis ertheilt; wohl 3 feine feiner Bilber stellte Diefe fo vollkommen bar, ale Die vielgepriesene Anadyomenc. Aber auch heroische Gegenstände 4 waren feinem Talent angemeffen, befonders großartig aufgefaßte Portrate, wie die jahlreichen des Alexander, feines Baters und seiner Feldherrn. Wie er Alexander mit dem Blis in der Hand (als negauvo Popos) darstellte: fo ver- 5 fucte er, ber Meifter in Licht und Farbe, felbft Gewitter (Βροντήν, αστραπήν, περαυνοβολίαν) zu mahlen, wahrscheinlich zugleich als Naturscenen und als mythologische Perfonificationen.
- 1. Parrhafios Thefens mar nach Guphranor mit Rofen genabrt; bagegen waren Antibotos, Athenion, und Paufias Schuler Ariftolaos und Mechopanes [Mechophanes §. 139. 26. 2.] severi, duri in coloribus (Mechopanes besonders durch das vielgebrauchte sil §. 319.). Offenbar herrschte in der Jonischen Schule ein blübender, in Sikhon ein ernfterer Farbenton vor.
- 3 .- Die Anabyomene befand fich in Ros im Astlepieion (γράμμα Κώϊο» Kallim. Fragm. 254. Bentl.), und tam durch Auguft in ben Tempel bes D. Julius ju Rom, wo fie aber icon in Nero's Zeit verdorben war. Sodchst mahrscheinlich die, wovon Petron 84. fagt: quam Graeci Monocnemon vocant, etiam adorant, f. Philoftr. Imagg. p. LXI. Runftbl. 1827. S. 327. (gegen Sillig). So hieß eine Amazone von Strongvlion euxoquos, und Monocremon ift die verdorbene Lebart; f. g. 318.] Sie war nach Einigen (Blin.) nach ber Bantafte, nach Uthen. nach der Phrone gemablt. Epigramme von Leonidas von Tarent u. A. Ilgen Opusc. 1. p. 34. Jacobs in Wieland's Att. Muf. 111. S. 50. Gin fpateres Gemalbe ber Anadyomene Bartoli Pitt. 1, 22. vgl. Anafreont. 51.
- 4. Heber Alexandere vortretenden Arm mit bem Blig Blin. xxxv, 36, 15. So wird an Riffas ut eminerent e tabulis pictu-D. Duller's Urchaologie, 3te Muffage.

- rae, an Euphranor das exercor gerühnt. [Fr. Lindemann de imagine Al. M. ab Ap. picta Lips. 1820. 8.]
- 5. Bgl. Philostr. 1, 14. Welder p. 289. Plin. xxxv, 36, 17. Ueber die Lasirung der Bilder des Apelles §. 319, 5. Arsnaud sur la vie et les ouvrages d'Apelle, Mém. de l'Ac. des Inscr. T. xlix. p. 200. [Apelles und Antiphilus von Tölken in Böttigers Amalthea III. S. 111—134.]
- 142. Neben ihm blühte, außer den Genannten, Protogenes, welchen der durch sein Genie über jede niedrige Gesinnung emporgestellte Apelles selbst berühmt gemacht hatte: ein Autodidakt, dessen, oft allzu sorgkältiger, Fleiß und genaues Naturstudium seine wenig zahlreichen Werke unschäß2 bar machten. Auch der durch die Lebendigkeit seiner Ersindungen (Partasiai, visiones) ausgezeichnete Theon gehört
 dieser schnell vorübergehenden Blüthezeit der Mahlerei an.
 - 1. Protogenis rudimenta cum ipsius naturae veritate certantia non sine quodam horrore tractavi, Petron 83. Sein berühmtestes Bild war ber Stadt= Heros Jalujos mit dem hunde und bem ausruhenden Satyr, eine mythische Darftellung ber Stadt und Gegend, über ber er 7 (ober nach Fronto 11) Sabre gemablt batte (Dl. 119.). Fiorillo Rleine Schriften 1. S. 330 ff. Cic. Verr. IV, 60. nennt ale eine ber ichonften Bilber Paralum pictum (pictam), nämlich bas Schiff Paralos, welches er nebft ber Alimmonischen Triere in ben Proppläen ber Burg Athens mablte, und zwar als einen Theil des Gemaldes des Phaaken = Gilands, wie man aus Plin. xxxv, 36, Bauf. 1, 22, 6. errath. Meine, wenn auch noch nicht gang feste Meinung ift, daß bei Pauf. 1, 22, 6. (cf. Hermann de pict. parietum p. 19., ber die Sache nicht im Busammenhang betrachtet) der Name des Protogenes, als des Mahlers des Naufikaa = Gemäldes in den Althenischen Propylaen, ausgefallen fei; und Plinius xxxv, 36, 20. auf daffelbe Bild ziele, welches zugleich eine Darftellung eines Bafens enthalten habe, mobei die Athenischen Brachtschiffe Ammonias und Paralos angebracht worden feien, nach welchem lettern Cicero bas gange Bild benennt. [Das Lette aus ben Rachtragen G. 707. Alm Rand ift fpater verwiesen auf Welder's ganz verschiedne Ertlarung, zwei Gemalbe bes Protogenes bei Blinius in Bimmermanns Zeitichr. 1837. N. 83 f. Bgl. Ravul Rochette Lettres archéolog. 1840. r. p. 46-61. Westermann in den Jahrb. f. Philol. xxv. S. 480.]
 - 2. Böttiger's Furienmaste S. 75. lleber den Muttermord des Dreft von Theon auch R. Rochette M. I. p. 177.
- 143. Dieser Meister herrliche Kunst ist, insofern sie sich in der Beleuchtung, dem Farbenton, den Localfarben zeigte,

für uns bis auf ziemlich bunkle Melbungen und spätre Nachahmungen untergegangen; dagegen geben von den Fortschrits ten und Leistungen ber Zeichnung in biefer Periode Die Bafengemalbe (mit ausgesparten bellen Figuren), wenn man von den Arbeiten gemeiner handwerker auf die Werke ber erften Runftler zu schließen magt, die bochfte Borftellung. Und 2 zwar enthalten die Funde von Bolci (g. 99, 2.) befonders viel Proben: 1) ber zwar eleganten und eblen, aber noch fteifen, sommetrischen und überzierlichen Zeichnung; aber auch 2) einer freien und babei einfachen und großartigen Beichnung, wie man fie fich von Polygnot ausgebend benten mag; auch 3) ein fehr intereffantes Beispiel überfleißiger und fleinlicher Naturnachahmung, ungefähr auf Dionysios Weise (S. 135, 3.): bagegen in bem, ber Maffe nach jungeren Vasenvorrath von Rola neben den alteren Manieren 4) Mufter von einer Leichtigkeit, Grazie und weichen Anmuth, wie sie erst von der Jonischen Schule der Mablerei ausgegangen fein kann, getroffen werben.

- 2. Proben von 1): Der Kampf über Patrollos Leichnam und die Berschnung mit Achill, auf einer Schale von Bolci, Inghirami G. Omer. 11, 254. Peleus die Thetis zur Grotte des Cheiron bringend, B. von Bolci, Ingh. ebd. 235. Vasi sittili 77. Thetis unter den Nereiden geraubt, auf dem Deckel einer B. von Nola, mehr in imitirter Weise, M. I. d. Inst. 37. vgl. J. de Witte Ann. v. p. 90. Apollon und Idas um die Marpessa tämpsend (?), auf einer B. von Agrigent, M. I. d. Inst. 20. vgl. Ann. 11. p. 194. IV. p. 393. Bullett. 1831. p. 132. Poseidon die Insel Nispros über den Gisganten Ephialtes stürzend, auf einer B. aus Sicilien, Millingen Un. Mon. 1, 7.
- 2) Athena das von der Erde hervorgelangte Kind Eris D.A.K. 2//. chthonios aufnehmend, in Segenwart des Hephästos, B. von Volci.
 M. I. d. Inst. 10. Ann. 1. p. 292. Achill und Heftor zum Kampse eilend; jener von Phönix, dieser von Priamos zurückgehalten, B. von Volci. (Die Heldensiguren noch sehr alterthümlich.) M. I. d. Inst. 35. 36. vgl. Ann. 111. p. 380. IV. p. 84. Tithos von Apollon erslegt, B. von Volci (die Musselzeichnung auch hier in älterer Manier).
 M. I. d. Inst. 23. vgl. Ann. 11. p. 225. Apollon, nach seiner Meerssahrt in Delphinsgestalt, auf dem von Schwanenstügeln umfaßten Dreisuß die Kithar schlagend, B. von Volci. M. I. d. Inst. 46.
 Ann. 1V. p. 333. Micali Mon. 94.
- 3) Schale bes Sosias, beren inneres Gemalbe ben von Achill verbundenen Patroflos barftellt, mit forgfältiger Angabe aller

~ 210.

Details an Rörper und Bekleidung, die Außenseite mahrscheinlich die bei Peleus Hochzeit versammelten, Glud verheißenden Götter, in einer älteren, weniger studirten Manier. M. I. d. Inst. 24. 25. Ann. II. p. 232. III. p. 424. IV. p. 397. [Jett in Berlin n. 1030. Gersbard Trinkschalen des K. Mus. Tas. 6.]

D.A.K. 212.

4) Die Belben Attaon, Raftor, Thefeus u. Tydeus auf ber Jagd vereinigt, auf einer mabriceinlich Molanischen B. von bochft graciofer Zeichnung, Millingen Un. Mon. 1, 18. Raub ber Thetis, geistreich, aber nachlässiger behandelt, ebend. 1, 10. Achillens und Batrollos Abschied von ihren Batern, nebst andern Bilbern, auf einer Brachtvase im Louvre, vermuthlich von Lotri ober Kroton, von sehr forgfältiger, edler Zeichnung, ebb. 1, 21. — Bal. D. A. K. Tf. 43 -46. Frauen und zwei Eroten, in bunten Farben und mit Vergol= bung, bochft anmuthig, Stackelberg Graber Ef. 27. Bergolbungen, baf. Ef. 17. 30. Bolychrom. Attifche Bafen, mit Licht und Schatten, Stelen mit Spendenden, das. Af. 44 — 46., [ahnlich und sehr fcon Cab. Pourtales pl. 25.], Charons Rahn, Bermes führt eine Frau ju ihm Ef. 47., ein Mann tommt bei ihm an 48. (von Stadelberg mythisch erklart). (Polychrom. Letythen, beren aus Athen jest viele verbreitet find, bei R. Rochette Peint. ined. pl. 9. 10. Gine in Athen vor einigen Jahren gebildete Sammlung, worin mehrere aus= gezeichnete Stifde, ift jest in Barie.]

Bierte Periode.

Bon Olymp. 111 bis 158, 3. (336—146 v. Chr.)

Bon Alexander bis gur Berftorung Rorinths.

1. Greigniffe und Charafter ber Beit.

- 144. Dadurch, daß ein Griechischer Fürst das Persische 1 Reich eroberte, seine Feldberrn Dynastien gründeten: erhielsten die zeichnenden Künste unerwartete und sehr mannigsache Beranlassungen zu großen Werken. Neue Städte, nach 2 Griechischer Weise eingerichtet, entstanden mitten im Barbarens lande; die Griechischen Götter erhielten neue Heiligthümer. 3 Die Höse der Ptolemäer, Seleukiden, Pergamenischen und 4 andrer Fürsten gaben der Kunst fortwährend eine reichliche Beschäftigung.
- 2. Alerandreia bei Isso Dl. 111, 4.?, in Aegopten 112, 1. (Ste Croix Examen des hist. d'Alex. p. 286.), in Ariadna und Arachotis 112, 3., am Paropamisos 112, 4., am Akefines 112, 2. u. s. w. (70 Städte in Indien?) Raoul-Rochette Hist. de l'établ. T. iv. p. 101 sqq. Antigoneia (dann Alerandreia genannt) in Aroas, Philadelpheia, Stratonikeia, Dolimeia u. a. Städte in Kleinsasien; Antigoneia Dl. 118, 2., Antiocheia am Drontes 119, 4., gleichzeitig Seleukeia am Tigris und viele Städte in Sprien. Rasiandreia 116, 1., Thessasies. Uranopolis auf dem Athos von Alexarchos, Kassander's Bruder (Chois. Gouss. Voy. pitt. 11. pl. 15.).
- 3. Ein Beispiel ist Daphne, Heiligthum bes Pythischen Apolson und Luftort bei Antiocheia, seit 120. etwa, Gibbon Hist. of the Decline etc. ch. 23. T. 11. p. 396. (1781.). Die Sclenkiben waren angeblich Abkömmlinge, und große Verehrer bes Apollon (wie auch die Weihgeschenke nach dem Didymäon und die Rückgabe des Bildes von Kanachos beweisen; Apollon am Dreifuß und auf dem Omphalos sigend auf ihren Münzen). S. Norisius Epochue Syro-Macedonum diss. 3. p. 150.
- 4. Die Ptolemaer find Gonner und Beforderer ber Runft bis auf ben vit. (Physton), unter biefem allgemeine Flucht ber Kunftler

und Gelehrten, gegen Dl. 162. Unter den Seleukiden Seleukos 1. n. 11., Antiochos 111. n. 11. In Pergamon Attalos 1. und Eumesnes 11. Auch Byrrhos von Epeiros, Agathokles Eidam, war ein Kunstfreund, s. über Ambrakia's Kunstreichthum Polyb. xxII, 13. Liv. xxxVIII, 9.

- 1 145. Unläugbar wird dadurch zugleich der Gesichtsfreis der Griechischen Künstler erweitert; sie werden durch die Wunder des Morgenlands zum Wetteiser in Colossalität und Pracht angetrieben. Daß indessen keine eigentliche Vermischung der Kunstweisen der verschiednen Völker eintrat, davon liegt der Grund theils in der innerlich sesten, aus eignem Keim hervorgewachsenen und daher nach außen abgeschlosses nen Bildung der Nationen des Alterthums, namentlich der Griechen; zugleich aber auch in der scharfen Trennung, welche lange zwischen dem erobernden und den einheimischen Völkern bestand; so daß die Städte des Griechischen Kunstbetriebs wie Inseln in fremdartigen Umgebungen mitten inne liegen.
 - 3. Diese Trennung geht für Megypten, wo fie am icharfften war, besonders aus den neuen Untersuchungen bervor (§. 217, 4.). Die Berwaltung behielt hier gang ben Charafter ber Ginrichtung eines in einem fremben Lande ftebenben Beeres. Im Cultus tamen in Alerandrela der Bontisch-Negoptische Serapis und ber Agathodamon= Rnuphis zu den Sellenischen Gottern bingu; Die Ptolemaer=Mungen zeigen indeg bis auf die letten Zeiten von fremden Gottern nur ben schon lange hellenistrten Ammon (Eathel D. N. 1, 1v. p. 28.). Auch Die Alexandrinischen Raisermungen haben nicht viel Aegyptische Gottbeiten; dagegen die Nomen = Müngen g. 232. Untiochien hatte einen Griechischen Demos mit Phylen und Bolfsversammlungen im Theater, und einen Rath aus altreichen Familien. Alle feine Botter find Griechijch, nur daß Isis unter Selentos II. einen Tempel erhielt, und die Chaldaische Aftrologie zeitig Eingang fand. Auf Mingen Antiochos des vit. tommen Alegoptische Symbole, auf benen des vitt. ein Beus = Belos als Geftirngott vor. - Gelten waren Stabte ge= mijchter Bevolterung, wie Untiocheia μιξοβάρβαρος (fpater Gbeffa) in Ofrvene. Malalas T. 11. p. 50. Ven.
 - 146. Auch bleiben die Städte des alten Griechenlands fortwährend die Sige des Kunstbetriebs; nur wenige Künstler gehen aus den Griechischen Anlagen im Orient hervor; und nirgends knüpft sich an einen der Höfe eine namhafte Kunstschule an.

- Bgl. §. 154. Ueber den Kunsthandel von Sityon nach Alexandreia Plut. Arat 13. Athen. v. p. 196 e. Filr Antiocheia arsbeiten besonders der Athener Bryaris (§. 128, 5. 158, 1.) und der Sityonier Cutychides (§. 158, 5.).
- Run ift es keinem Zweifel unterworfen, daß die 1 147. Runftichulen Griechenlands, befonders im Anfange Diefer Deriode, in einem blübenden Zustande waren, und in einzelnen von den Muftern der besten Zeit genährten Gemuthern noch lange der reine Kunstsinn der frühern Veriode lebendig blieb. Auf der andern Seite konnte es nicht ohne Einfluß 2 auf die Runft bleiben, wenn die innige Verbindung, in der fie mit dem politischen Leben freier Staaten fand, geschwächt, und ihr bagegen bie Berherrlichung und bas Bergnugen einzelner Versonen als ein Hauptzweck vorgeschrieben wurde. Es mußte sie wohl auf mancherlei Abwege führen, wenn 3 ibr, bald die Schmeichelfucht knechtisch gesinnter Städte, bald Die Launen von Glanz und Herrlichkeit überfättigter Herrfcher zu befriedigen und für ben Prunt von Soffesten in ber Schnelligkeit viel Glanzendes herbeizuschaffen, aufgegeben wurde.
- 2. Bgl. über die Berbindung der Kunft der republikanischen Beiten mit dem öffentlichen Leben heeren Ideen 111, 1. S. 513. Dagegen über den Geift biefer Periode heyne de genio saeculi Ptolemaeorum, Opusc. Acad. 1. p. 114.
- Den Charafter Diefer Boffeste zeigen: Die Beschreibung ber in Alexandreia, unter Ptol. II., von der zweiten Arfinoe veranstalteten Abonisfeier bei Theotrit xv, 112 ff. Aphrodite und Abonis auf Rubebetten in einer Laube, in der viel fleine Eroten umberfliegen Cantomatifch wie an bem Geft in Floreng im Weißtunig; Automate find im Folgenden mehrere ermahnt], zwei Aldler den Ganomed emrortragen u. dgl. Alles aus Elfenbein, Cbenholz; Gold, prachtigen Teppichen, Laub, Blumen und Früchten jusammengesett. Bgl. Grodbed Antig. Berfuche I. S. 103 ff. - Ferner Die Befchreibung ber von Ptol. 11. allen Göttern, besonders Dionpsos und Alexander, aufgeführten Bompa, aus Rallirenos, bei Althen. v. p. 196 sqq. Zaufende von Bildern, auch coloffale Antomate, wie die neun Ellen bobe Noja. Ein mallog yovoong anywe exarde einoge (wie im E. zu Bambyle) διαγεγραμμένος καὶ διαδεδεμένος στέμμασι διαγρύσοις, έχων ἐπ' ἄκρου ἀστέρα χρυσοῦν οῦ ἢν ἡ περίμετρος πηχῶν εξ. Bal. g. 150. Manjo vermischte Schriften II. S. 336. u. 400. — Auch die Bompa Antiochos des zv., wobei Bilder von allen Göttern, Damonen und Beroen, von benen nur irgend eine Sage mar, meift

vergolbet, oder mit goldburchwirkten Kleidern angethan. Bolyb. xxx, 3, 13.

- 148. Bu biefen außern, burch ben Gang bes politischen Lebens berbeigeführten Umständen treten andre im in= nern Leben ber Runft felbst gegebene bingu. Die Runft scheint mit dem Ende der vorigen Periode den Kreis edler und würdiger Productionen, für die fie als hellenische Runft Die Bestimmung in sich trug, im Bangen durchlaufen zu 2 baben. Die schaffende Thatigkeit, ber eigentliche Mittel= punkt ber gesammten Runfthatigkeit, welche für eigenthum= liche Joeen eigenthumliche Geftalten bilbet, mußte, wenn ber natürliche Ideenkreis ber Hellenen plastisch ausgebildet war, in ihrem Schwunge ermatten, oder auf eine franthafte 3 Weise zu abnormen Erfindungen getrieben werden. finden daher, daß die Runst in dieser Periode sich bald nur im größten, bald im kleinsten Maag der Ausführung, bald in phantaftifchen, bald in weichlichen, nur auf Sinnenreig berechneten Kunstwerken gefällt. Und auch die bessern und edlern Werke ber Zeit unterscheibet boch im Gangen etwas, zwar wenig in die Augen fallendes, aber bem natürlichen Sinne fühlbares, von den frühern, bas Streben nach Effett.
 - 1. Hoc idem (eminentissima ingenia in idem artati temporis spatium congregari) evenisse... plastis, pictoribus, scalptoribusque, si quis temporum institerit notis, reperiet, et eminentia cuiusque operis artissimis temporum claustris circumdata. Vellej. 1, 17. Die Viscontische Lehre von dem langen Bestande der Griechischen Runst in gleicher Trefflichkeit, sechs Jahrhunderte hindurch (l'état stationnaire de la sculpture chez les anciens depuis Périclés jusqu'aux Antonins), welche in Frankreich und nun auch einigermassen in Dentschland Eingang gesunden, verträgt sich schon mit der allgemeinen Geschichte des menschlichen Geistes nicht. [Köhler in Böttizgers Archäol. und R. I. S. 16.]
 - 3. Rüglich ist auch hier die Vergleichung mit der Geschichte der andern Kunte, besonders der Rebekunft (vgl. §. 103. Ann. 3.), in welcher in diesem Zeitraume, besonders durch den Einfluß der zu mehr Pathos, Schwulft und Prunt von Natur geneigten Lyder und Phryger, die Asiatische Rhetorik, daneben die Rhodische auftam.

2. Architeftonif.

- Die Architektonik, welche früher ben Tempel jum 1 hauptgegenstande gehabt hatte, erscheint in diefer Periode viel mehr thatig für die Bequemlichkeit des Lebens, den Luxus ber Fürsten und die glanzende Ginrichtung ber Städte im Gangen. Unter Diefen machte Alexandreia Epoche, 2 angelegt nach dem Plane des Architeften Deinofrates, beffen gewaltiges Genie allein Alexanders Unternehmungsgeiste ge= 3 wachsen war; Die Zwedmäßigkeit und regelmäßige Schönheit Diefes Plans, Die Pracht und Coloffalität ber öffentlichen, und die Solidität der Privatgebaude machten Diese Stadt zum Vorbild für die übrige Welt (vertex omnium civitatum nach Ammian). Abgefebn aber von den großartigen 4 Bauten, welche ber Seebandel veranlafte, machte doch mabrscheinlich Antiocheia, als es vollständig ausgebaut mar, einen noch glanzendern und reizendern Gindrud; feine Prachtanlagen blieben durch das Alterthum bindurch das Mufter für alle ähnlichen Unternehmungen in Diesen Gegenden (S. 192.).
- 2. Deinotrates (Deinochares, Cheirofrates, Stafifrates, Dimochares) war ber Erbauer von Allerandreia, der Erneuerer des E. ju Ephejos; berfelbe, ber ben Athos in eine knieende Rigur umformen wollte. Rach Plin. xxxiv, 42. foll er auch ben magnetischen Tempel ber zweiten Arfinoe (Dl. 133.) unternommen haben; von welchem durchaus mabrebenhaften Ban ber wirkliche E. ber Arfinge=Aphrobite Bephyritis wohl zu unterscheiden ift (Baldenaer ad Theocr. Adon. p. 355 b.). Auson. Mos. 311-17. Boding in feiner Ausg. 1845 nimmt Berichiedenheit Dieses Dinochares von dem Gründer Dinofrates au, mit Eroß, welchen Dfann in den Mem. d. Inst. L. p. 341 ff. bestreitet. Die Abweichung in den Ramensformen ift berkommlich. Lobed Aglaoph. p. 996. 1301.] Den Ban Alexandriens leitete Aleomenes von Raufratis (Juftin xixi, 4. vgl. Fr. Dubner), neben dem als Architetten von Jul. Balerius (de R. G. Alex. 1, 21. 23.) Dipathios, Erateus, und Libios Sohne Beron u. Epithermos (?) genannt werden. In berselben Zeit lebte ber Canalbauer Krates (Diog. Laert. Iv, 23. Strab. Ix. p. 407. Steph. Byz. s. v. Aofrai); etwas junger (Dl. 115.) ift der Anidier Softratos (von feiner schwebenden Balle Birt Geschichte II. G. 160.). Almphilochos, Lagos Sobn, ein berühmter Architeft von Rhodos, mohl auch aus Diefer Beriobe (Infchrift bei Clarte Trav. 11, 1. p. 228. C. I. n. 2545.) Architett Satoros, Phonix ber Majchinenbauer unter Bio-

- lem. II. Plin. xxxvi, 14, 3. Rtefibios unter Ptolem. Guergetes II, Beders Gallus I. G. 187.
- 3. Ueber Alexandreia vgl. Birt II. S. 78. 166. nert Geogr. x, 1. S. 612. Die Stadt erftredte fich in oblonger Gestalt, von zwei über 100 &. breiten Bauptftragen im rechten Win= tel durchschnitten, wovon die langere fich 30 Stadien von dem 28. Thor, nach ber Netropolis, bis zu dem D. Thor, bem Ranobischen, erftrecte. Biemlich ein Biertel bes Gangen Die Burg (Bruchion) in M.D., mit dem Pallaft, dem Maufoleum (σωμα), dem Mufeion, und Propplaen (bestehend aus vier Riefenfaulen, auf benen ein Rund= tempel mit einer Ruppel fich erhob, nach ber, indeg ziemlich bunkeln, Beidreibung in Aphthonios Progpmn. 12. p. 106. Walz.) [Ueber Die Burg von Alexandria nach Aphthonius von Beffter. Bifchr. f. A. 23. 1839. n. 48. Ueber Die fogenannte Bompejusfaule f. &. 193 Al. Eine abuliche Granit-Saule, "nach Diefer Die größte in Der Welt," ohne Bafis und Capital, 37 g. 8 3. hoch, 5 g. 3 3. im Durchmeffer (bie von Alexandria hat 9 f. Durchmeffer) und aus Gi= nem Stud fand Clarte bei Alexandreia Troas, auf einem Bugel über ber Stadt, und vermuthete baber, daß beide bestimmt waren bas Bild Alexanders zu tragen, Travels II, 1. p. 149. (III, p. 188 ber Octavausg.). Dieg ift irrig, ba nicht weit bavon in ben Stein= brüchen felbst noch fieben andre genau von denfelben Berhältniffen lic= gen, und wie jene aus einem Stud, ungerbrochen und ohne Spur eines Fuggestells. Ch. Fellows Asia minor p. 61 f. (Alchuliche liegen viele in ben Steinbruchen über Rarvitos.) Abdollatif fab in Alexandreia 400 in zwei oder drei Stude gebrochne Saulen von dem= felben Stein wie jene ungeheure und einem Drittheil ober Biertheil, wie es scheine, der Große. Abdoll. traduit par Silv. de Sacy p. 282.]
- 4. Antiocheia bestand aus vier mit besondern Mauern und einer Hauptmauer eingeschlossenen Städten. 1. und 2. waren unter Seleukos 1. gebaut, am S. User des Drontes, die Mauern von dem Architesten Xenäos. 3. unter Seleukos 11. und Antiochos 111., auf einer Flußinsel, sehr regelmäßig, mit rechtwinklig sich durchschneidenden Säulenstraßen; im nörblichen Theile die große und prachtvolle Königsburg, nach hinten mit doppelten Säulengallerien über der Stadtmauer. 4. unter Antiochos Iv., nach dem Berge Silpion hinzauf; welcher Stadttheil die Akropolis und die Felsengräber einschloß, zugleich im untern Theile die 36 Stadten lange Hauptstraße, von zwei bedeckten Säulenhallen eingefaßt, und von einer eben so angezlegten rechtwinklig durchschnitten, mit Triumphalbögen (rereandlock) an allen Areuzpunkten. Des Verf. Antiochenae dissertutiones (1834.)
- 150. Gewiß ging die glänzendere, dem republikanis schen Griechenland unbekannte, Zimmereinrichtung,

wie wir sie hernach in Rom sinden, und wie sie Vitruv beschreibt, von diesem Zeitraume aus, wie man schon aus den Namen der Ryzikenischen, Korinthischen und Aegyptischen Sääle (oeci) abnehmen kann. Einen Begriff davon 2 giebt die ersindungsreiche Pracht und Herrlickeit, mit der das Dionysische Zelt des zweiten und das Nilschiff des viersten Ptolemäos — und doch nur für einzelne Fest = und Lustparthieen — ausgestattet waren. Aber neben den Pallästen 3 der Herrscher wurde auch für die Volksmasse der Hauptssädte durch Theater, wahrscheinlich auch durch Thermen und Nymphäen (§. 292, 1. 4.), für das Leben der Litteraten durch Museen (§. 292, 5.) gesorgt.

- Ueber bas Dionpfische Belt für bie Bompa Ptol. bes 11. (g. 147, 4. 244, 5.) Rallirenos bei Athen. v. p. 196 f. Co= loffale Säulen von der Form von Palmen und Thyrfen; über den Architraven, unten der zu einer Auppel (odganionos) sich erhebenden Beltbede, Grotten, in benen lebendig scheinende Personen ber Tragodie, Romobie und des Satyrdrama's bei Tifche fagen. Mem. de l'Ac. des Inscr. xxxI. p. 96. hirt S. 170. — Ucher die (γανς θαλαμηγός) Ptol. Des IV., einen fcmimmenden Bal= laft, Rallixenos ebb. p. 204. Ein Detos darin mit Korinthischen Capitalen von Elfenbein und Gold, aber die elfenbeinernen Reliefs am goldnen Friese waren doch nur von mittelmäßiger Runft; ein fup= pelformiger Aphroditentempel (ber Rnidifchen Capelle §. 127, 4. abn= lich) mit einem Marmorbilde; ein Bacchischer Saal mit einer Grotte; ein Speisesaal mit Aegyptischen Gaulen u. Bieles ber Art. [Alexandrina belluata conchyliata tapetia, neben peristomata picta Campanica, Blautus Pseud. 1, 2, 16.]
- 151. Gleich prachtvoll zeigt sich die Zeit in Grabs 1 benkmälern, in welcher Gattung von Bauwerken das Mausoleion der Karischen Königin Artemissa, schon vor Alexander, zum Wetteiser aufforderte. Selbst die zum Vers 2 brennen bestimmten Scheiterhaufen wurden in dieser Periode bisweilen mit unsinnigem Auswande an Kosten und Kunst emporgethürmt.
- 1. Maufolos ft. 106, 4. Pythens (§. 109, 111.) u. Satyros die Architekten seines Denkmals. Ein fast quadratischer Bau (412 F.) mit einem Säulenumgange (25 Ellen hoch) trägt eine Pyramide von 24 Stusen; darauf eine Quadriga, were vacuo pendentia Mausolea, Martialis de spectac. 1. Gesammthähe 104 F. Reliess am Fries von Bryaris, Leochares, Stopas, Timotheos sach Bitrub

- Prariteles), von benen mahricheinlich noch Refte auf ber Burg von Bubrum find. (Bon biefen Reliefe, jum Theil Amazonenkampfen, Einiges bei R. Dalton Antiq. and Views in Greece and Egypt. L. 1791. Anhang; Ionian antig. II. pl. 2. add. in ber 2. Ausg. [funf Stude wurden 1846 nach London gebracht.] iconen Karpatiden=Torfo ebendaber Bullet. d. Inst. 1832. p. 168.) S. Caplus Mem. de l'Ac. xxvi. p. 321. Choif. Souff. Voy. pitt. 1. pl. 98. Hirt S. 70. Af. 10, 14. Philo de septem orbis spectac. c. 4. u. in Orellis Ausg. p. 127. Leonis Allatii diatr. u. p. 133. Cuper. de nummo Mausoleum Artem. exhib. Quatremère de Quincy Rec. de Dissert. 1. Achiliches Grahmal in My-Iafa, R. Rochette im Journ. des Sav. 1837. p. 202. Diefe Form von Denkmalern findet fich in Sprien febr verbreitet, abnlich war in Palaftina das um Dl. 160. von dem Hohenpriefter Simon feinem Bater und seinen Brüdern errichtete Grabmal, ein Grundbau, von Saulen umgeben, mit 7 Ppramiden barüber, Joseph Ant. xiii, 6.
- 2. Das sogen. Denkmal bes hephästion war nur ein Scheiterhausen (avoá, Diod. xvII, 115.), von Deinokrates geistreich und phantastisch in pyramidalischen Terrassen construirt (für 12000 Tal.?) Aehnlich war wahrscheinlich die von Timäos beschriebene Byra des ältern Dionysios (Athen. v. p. 206.) gewesen, so wie die rogi der Casaren auf Münzen dieselbe Grundsorm zeigen. Bgl. 294, 7. Ste Croix Examen p. 472. Caplus Hist. de l'Ac. des Inser. xxxI. p. 76. Qu. de Quincy Mém. de l'Inst. Royal Iv. p. 395. Mon. restitués II. p. 105.
- 1 152. Die Lieblingswissenschaft ber Zeit, die Mechanik, zeigt sich indessen noch bewundernswürdiger in großen, kunstreich construirten Wagen, in kühn erfundenen Kriegsmaschinen, besonders Riesenschiffen, mit denen die Fürsten 2 Aegyptens und Siciliens sich zu überbieten suchten; die Hydraulik in vielfachen Wasserkünsten.
 - 1. lleber den Prachtwagen (ἀρμάμαξα) für Alexanders Leichnam Caylus Hist. de l'Ac. des Inser. xxx1. p. 86. Ste Croix p.
 511. Du. de Duinen Mem. de l'Inst. Roy. 1v. p. 315. Mon.
 restitués 11. p. 1. Die Belagerungsmaschine des Demetrios Posliorfetes, Helepolis, gebaut von Epimachos, vereitelt von Diognetos,
 Dl. 119, 1. Um bieselbe Zeit (Bitruv vII. Praes.), indeß wohl
 schon unter Lyfurgs Verwaltung, baut Philon den Athenern die grosben Schiffshäuser. Archimedes Maschinen zu Syratus Dl. 141, 3.
 Gleichzeitig der Tarentinische Maschinenbauer Heratleides, Ersinder der
 Sambyle. Polyb. xxxx, 4. Athen. xxv. p. 634. Polyan v, 17. —
 Ungeheures Seeschiff Ptol. des xv. mit 40 Ruderreihen. Hieron des
 11. großes Schiff, mit 3 Verdecken, 20 Ruderreihen, von Archias
 von Korinth gebaut, von Archimedes ins Weer geführt. Ctwas

Beniges zur Geschichte ber Mechanit bei ben Griechen (Biel ist nicht bekannt) giebt Rafiner Gesch. der Mathematik 11. S. 99. vgl. hirt 11. S. 259.

- 2. Riefibios von Alexandreia, unter Ptol. vn. Sein Schuler Beron, ber Sphrauliter.
- 153. Indes versteht sich, daß auch die Tempelbau= 1 kunst in einer so baulustigen Zeit, welche noch dazu mit Freigebigkeit gegen die Götter prunkte, keineswegs vernachslässigt wurde. Die Korinthische Ordnung wurde dabei immer 2 mehr die gewöhnliche, und gelangte zu den kesten und gewählten Formen, welche hernach die Römischen Baukunstler kesthielten. Aber alle Prachtbauten der Griechischen Herrscher 3 im Orient sind, wie die Griechische Cultur selbst, fast spurslos verschwunden; nur Athen, welches jest wenig durch 4 eigne Anstrengung leistet, aber von fremden Monarchen wettseisernd geschmückt wird, hat noch Einiges davon erhalten.
- 2. An den Korinthischen Capitalen liebte man in dieser Zeit den Blätterschmud von vergoldeter Bronze zu machen, wie am Museion zu Alexandreia (Aphthonio8). Lgl. §. 150. Anm. 2.
- 3. Tempelgebäude ber Zeit. T. bes Apollon zu Daphne, in Kaiser Julian's Zeit amphiprostylos, mit innern Säustenreihen (Jo. Chrysoft. de Babyla c. Iulianum c. 17. 21.). T. des Bel und der Atergatis' (Zens u. hera) zu hierapolis oder Bamsbyle, gebaut von der Stratonile (g. 123.), das Borbild von Palmyra. Ueber den Navs erhob sich der Thalamos (das Chor); Wände und Dede waren ganz vergoldet. Lufian de dea Syria.

Wahrscheinlich gehört dieser Zeit auch, was sich in Ryziko & Großes fand, namentlich der Tempel, nach Dio Cass. Lxx, 4. der größte umd schönste aller T., mit monolithen (?) Saulen von 75 F. Höhe, 24 F. Peripherie. [Aehnliche Monolithe §. 149. A. 3.] Dies ist wohl der prächtige T. des Zeus, dessen Marmor-Fugen durch Goldsäden bezeichnet waren (Plin. xxxvi, 22.). Ein Erdbeben zerftörte ihn unter Antoninus Pins, der ihn zu Hadrian's Ehren herstellte. S. Aristeides Paneg. Cyzic. 1. p. 241. Malalas p. 119. Ven. Den Tempel der Apollonis in Avzisos baute Attalos 11., einer von ihren vier Söhnen, nach Dl. 155, 3.; vgl. §. 157, 2. Sonst von Kyzisos Anlage (ähnlich der von Rhodos, Massalia und Karthago) Plin. a. D. Strab. x11. p. 575. x1v. p. 653.; die Ruinen (Renousard de Busseles Lettres sur l'Orient 1. p. 165. pl. 11.) sind noch nicht gehörig durchsorscht.

T. des Olymp. Zens in Sprakus von Hieron 11. gebaut, Diodor xv1, 83. Eic. Verr. 1v, 53. [Serradifalco 1v. tv. 28 f. p. 153.] Die Dorifche Ruine in Halikarnaff (Choif. Gouff. 1. pl.

- 99 sq.), wohl aus der Zeit nach Mausolos, zeigt die Sattung in ihrem Berfall; sie wird charakterlos. [In Anidos ein Korinthischer pseudoperipteros prostylos, Ion. Antiqu. xxx. ch. 1. pl. 5 ff. ein Dorisscher, etwa 200 Jahre vor Christus (p. 30.) pl. 26.; in Aphrodissias bas. ch. 2. ein Korinthischer pl. 23. Ein Korinthischer Tempel in Labranda, Fellows Asia Minor p. 261., vielleicht später.]
- 4. In Athen bauen die Könige (Gymnasion Ptol. des 11. Porticus des Eumenes, des Attalos, ein Odeion der Ptolemäer?), vor allen Antiochos Epiphanes, welcher den T. des Zeus Olympios (§. 80. 1, 4.) gegen Ol. 153. durch einen Römer Cossutius (C. I. 363. vgl. p. 433.) Korinthisch umbauen läßt; jedoch vollendete ihn erst Hadrian. Stuart 111. ch. 2. vgl. Ersch Euchtl. Attila S. 233. Später erneuerte Ariobarzanes 11. von Cappadocien das 173, 3. von Aristion verbrannte Odeion des Perisses durch die Architekten E. u. M. Stallins u. Menasippos. C. I. 357. Noch gehört das achtectige borologische Gebände des Andronikos Kyrrheites, mit eigenthümlichen Korinthischen Säulen, in diese Zeit, Stuart 1. ch. 3. Hirt S. 152. In Rom hatte man eine Nachbildung davon, aber mit 12 Figuren der Winde. S. Polenus Exercit. Vitruv. 11, 2. p. 179. [Prächtige Gymnasien in Kleinasien §. 292. A. 2.]

3. Bilbenbe Runft.

154. Im Anfange dieses Zeitraums, bis gegen Olymp. 120. und etwas weiter hinab, blüht, neben den nächsten Schülern des Praxiteles, besonders die Sikyonische Schulc, in welcher der Erzguß in alter Volkommenheit und edlem Styl geübt wird, von Euthykrates sogar mit mehr Strenge (austerius), als es der Geschmack der Zeit billigte. Hernach verlor sich nach den geschichtlichen Nachrichten die Uebung des Erzgusses (cessavit deinde ars); und obwohl in Kleinsa sien eine Zeitlang noch sehr achtbare Vildner thätig waren, kam der Erzguß und die Kunst überhaupt doch sichtlich in Abnahme, die am Ende dieser Periode in Athen durch Studium der frühern Werke eine Restauration der Kunst bereitet wird, welche mit der Herrschaft des Griechischen Gesschmacks in Rom zusammenfällt.

Bilbende Künftler der Periode, deren Zeit bekannt ist: Aristodes mos, Erzg. 118. Eutych i des von Sityon, Lystpp's Schüler, Erzg. und Mahler 120. Dahippos und Beda, Lysipp's Schne und Schüler, Euthyfrates und Phönir, Lysipp's Sch., Erzg. 120. Zenriades, Silanion's Sch., Erzg. 120. (vgl. Welder im Kunstblatt

1827. R. 82.). Datondas von Sityon, Ergg. 120. Bolyeuttos, Erzg. in Athen, g. 120(?). Chares von Lindos, Lyfipp's Sch., Erzg. 122 — 125. Prariteles, ber jüngere, Erzg. 123. (in Theorhraft's Testament?). Aetion (Cetion) von Amphipolis, Bilbidin. g. 124. (Theotr. Cp. 7. Rallimach. Cp. 25.). Tifitrates von Sit., Guthpfrates Sch., Bilbh. 125. Bifton, Ergg., Beitgenoß bes Tififrates (?). Kantharos von Sif., Gutychibes Sch., Bilbh. 125. Bermofles von Rhodos, Erzg. 125. Poromachos, Erzg. u. Mahler, 125 (120 nach Plin.) bis 135. (vgl. §. 157.*). Renofrates, Tifitrates (ob. Guthofrates) Sch., Erzg. 130. Jfigonos, Stratoni= foe, Antiochos, Erzg. g. 135. u. fpater. Mifon, Niferatos Cobn, von Sprakus, Erzg. 142. Aeginetes, ein Plafte 144. Stadieus 150. Alerandros, des König Perfeus Cohn, Torent 153. (Plutarch Paulus 37.). Antheus, Kallistratos, Bolyfles, Athenaos (?), Rallirenos, Pythotles, Pythias, u. Polyfles Sohne, Timotles u. Timarchides (Pauf. x, 34, 3. 4.), Erzg., auch zum Theil Bildh. 155. Timardites Sohne, Bild. 158. f. S. 159. [Gine Reihe Rhobifder Erggießer entdeckte L. Roß auf der Afropolis von Lindos, zum Theil aus Soli, Ralymna u. a. Orten, Archimenidas, Epicharmos, Bater u. Sohn, Zenon, Mnasitimos, Peithandros, Protos, Pythotritos, So= fratros, die er fammtlich vor die Zeiten ber Romischen Berrichaft und jum größeren Theile selbst ziemlich weit zurück in die Dtakedonischen iett, R. Rhein. Muf. Iv. G. 161 f.]

- 155. Von der Lysippischen Schule zu Sikyon ging zunächst die Rhodische aus; Chares von Lindos, ein Schüler des Lysippos, versertigte den größten unter den hundert
 Sonnencolossen zu Rhodos. Wie die Rhodische Beredsam2 keit prunkvoller als die Attische und dem Geiste der Asiatischen verwandter war: so ist glaublich, daß auch die bildende
 Kunst in Rhodos durch das Streben nach glänzendem Esseti
 sich von der Attischen unterschieden habe. Rhodos blühte am 3
 meisten von der Zeit der Belagerung durch Demetrios (119,
 1.) bis zur Berheerung durch Cassius (184, 2.); in dieser
 Zeit mag wohl auch die Insel am meisten Mittelpunkt der
 Künste gewesen sein.
- 1. Der Coloff war 70 Gr. Ellen hoch, in einzelnen Theilen gegoffen, angeblich ans bem Metall der Helepolis, von 122, 1. bis 125, 1. gearbeitet, ftand beim Hafen, aber nicht über dem Eingang, nur bis zu dem Erdbeben 139, 1. (So nach den Chronographen; nach Polyb. v, 88. trifft aber das Erdbeben vor 138, 2.; dann muß auch die Verfertigung etwas früher gesetzt werden). S. Plin. xxxv, 7, 18. Philon von Byzanz de vvi. mundi miraculis (offenbar ein späteres Wert eines Rhetors) c. 4. p. 15. nebst Allatius und Drelli's

- Ann. p. 97—109. Caplus Mem. de l'Ac. d. Inser. xxiv. p. 360. Bon hammer Topograph. Ansichten von Rhodos S. 64. Ueber bie andern Coloffe Meurs. Rhod. 1, 16. Lysipps Jupiter in Tarent, 40 Clen hoch.
- 3. Der Rhobier Hermotles arbeitete die Erzstatue bes Eunuchen Kombabos; ob aber auch die vielen andern Statuen von Herven und Konigen in bem T. zu hierapolis, bleibt ganglich ungewiß.
- 1 156. Dieser Zeit gehört nun wahrscheinlich der La oskon an: ein Wunder der Kunst in Betracht des seinen und edlen Geschmacks in der Lösung einer so schwierigen Aufgabe, und der tiesen Wissenschaft in der Aussührung, aber deutlich auf glänzenden Effekt und Darlegung der Meissterhaftigkeit berechnet, und, verglichen mit den Werken früsherer Zeiten, von einem gewissen theatralischen Charakter. Zugleich erscheint in diesem Werke das Pathos so hoch gesteigert, als es nur immer der Sinn der antiken Welt und das Wesen der bildenden Kunst zuläßt, und viel höher, als es die Zeit des Phidias gestattet haben würde.

D.A.K. 214

1. Plin. xxxvi, 4, 11.: Laocoon, qui est in Titi Imp. domo, opus omnibus et picturae et statuariae artis praepouendum (b. h. ein Bildhauerwert von einer Rühnheit ber Composition, wie fie ber Erzaug und die Mablerei taum erreichen). Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia fecere summi artifices, Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii (Athenodor mar Agefander's Sohn, nach einer Infchr.). Similiter (nămlich auch de consilii sententia) Palatinas Caess. domos etc. 1506 in der Gegend ber Baber Des Titus wiebergefunden; aus 6 Steinen; ber rechte Arm restaurirt nach Modellen von Giov. Agnolo. Auch Giniges an den Sohnen ift neu. Racc. 1. M. PioCl. 11, 39. Piranefi Statue. M. Frang. 1v, 1. M. Bouill. 11, 15. Gine pyramidale, nach einer Berticalfläche geordnete Gruppe. Die Rebenfiguren auch dem Maage nach subordinirt, wie bei der Niobe. Drei Afte deffelben Trauerspiels; im Bater ber mittelfte, in welchem Energie und Bathos am bochften. Untile Ropfe bes Laofoon, in der Sammlung bes Herzogs von Aremberg, und zu Bologna [in ber Villa Litta zu Lainata bei Mailand.] Windelm. 2B. vi, i. S. 101 ff. vgl. II. G. 208 ff. Beyne Antiq. Auff. II. G. 1. Leffing's Laoloon. Propplaen Bd. 1. St. 1. Thierich Epochen S. 322. Der Ropf bee Bergoge von Aremberg in Brüffel in ben Mon. d. Inst. 11, 41 b., vgl. Schorn Annali 1x. p. 153., über den in Mailand p. 160. [Jener ift nicht antif, das atad. Runftmuf. zu Bonn 1841. S. 14.; ber von Windelmann angefilhrte Farnefifche Ropf fcheint ben Rapanens vorzuftellen.]

157. Auch scheint sich an die Rhodische Schule das 1 Berk Trallianischer Künftler, welches von Rhovos nach Rom gebracht murbe, ber Farnefifche Stier, anzuschließen, welches awar finnlich imposant, aber ohne einen befriedigenten geiftigen Inhalt ift. Die Darftellung ber Scene mar 2 damals in Kleinasien beliebt, und genau dieselbe, wie an bem Tempel ber Apollonis zu Ryzikos (g. 153.), beffen Reliefs, melde in gablreichen, mythologischen und biftorischen Gruppen Beispiele von Pietat ber Gobne gegen ihre Mutter barftellten, als ein schöngebachtes und finnreich erfundenes D. A. K. Bert ber Runft gegen Ende biefer Periode ju bemerten find.

- 1. Plin. xxxvi, 4, 10.: Zethus et Amphion ac Dirce et taurus, vinculumque, ex eodem lapide, Rhodo advecta opera Apollonii et Taurisci. Bahricheinlich ichon in Caracalla's Beit, bann wieder in neuerer, erganzt und mit ungehörigen Figuren (wie der Aus tiope) überladen. Biranefi Statue. Maffei Racc. 48. Windelin. B. vi, i. S. 128 ff. (vgl. ii. S. 233.) vii. S. 190. Hepne Antiq. Auff. 11. S. 182. Fr. Paganuzii sopra la mole scultoria volg. den. il Toro Farnese. [Der Bf. Annali x1. p. 287—92. Zwei Bandgemalde und andre Monumente bei Avellino Descriz. di una casa di Pompei 1843. p. 40.]
- Dieselbe Gruppe auf einer Munge von Thyateira, Cahel N. aneed. tb. 15, 1.; und wahrscheinlich auch in Antiochien, Malalas p. 99. Ven. - Dieselbe beschreiben Die Epigr. auf Die Ryzikenischen Reliefs Anthol. Pal. 111. (άγε και έκ ταύροιο καθάπτετε δίπλακα σειρήν, όφρα δέμας σύρη τησδε κατά ξυλόχου). Diese Relicf8 (στυλοπισάχια, deren Unbringung ichmer zu bestimmen ift) ftellten 3. B. dar: Dionysos die Semele jum Dlymp führend, Telephos die Muge auffindend, den Pothon von Apoll und Artemis getödtet, bis auf die Ratanaischen Bruder, Rleobis und Biton und Romnilus und Remus herab. leber die Gegenstände val. besonders Polyb. xx111, 18. Const Bisconti Iscr. Triopee p. 122. Jacobs Exerc. crit. in scriptt. vet. 11. p. 139. Animady. ad Anth. 111, 111. p. 620. [Sall. Litt. Beit. 1836. Oct. S. 226 f. Letronne Append. aux lettres d'un antiqu. p. 85.]
- 157.* Früher hatte in Pergamon Pyromachos ben 1 meisten Ruhm als Künftler erworben, ber Deister einer berühmten Statue bes Asklepios in bem glänzenden Beiligthum bieses Gottes bei Pergamon. Er war der erste unter den 2 Künftlern, welche die Siege Attalos des 1. und Eumenes des 11. über die Kelten durch Gruppen von Erzstatuen ver-. D. Daller's Archaologie, 3te Auflage.

herrlichten, benen einige berühmte Statuen des Alterthums, welche sich durch eine ergreifende und rührende Darstellung auszeichnen, ihre erste Entstehung danken mögen. Gleichzeistig scheint in Ephesos, einer damals sehr reichen und blüshenden Stadt, eine vorzügliche Künstlerschule geblüht, und ähnliche Kampsscenen dargestellt zu haben, wovon uns noch ein vortreffliches, Lysippischer Vorbilder würdiges Werk ershalten ist.

D.A.K. 219

 $\mathfrak{D}.\mathcal{A}.\mathcal{R}.$

217

- 1. Von Byromachos Pergamenischem Astlepios Polyt. xxxII, 25. Diodor Exc. p. 588. nebst Valesius u. Weffeling. Man erfennt die Figur ziemlich sicher als die gewöhnliche Darstellung des Gottes auf zahlreichen Münzen von Pergamon wieder (Chois. Gouff. Voy. pitt. II. pl. 5.), mit der am meisten die Statue Gal. di Fir. 27., und auch viele andre, aber minder genau, stimmen. Vgl. §. 394.
- Bon biefen Relten=Schlachten Blin. xxxiv, 19.' Auch Die von Attalos nach Athen geweihte Relten=Riederlage mar eine Gruppe von Statuen (Pauf. 1, 25, 2. vgl. mit Plut. Anton. 60.). R. Rochette sur les représent. d'Atlas p. 40. nimmt diese für Reliefe und unterscheidet bavon bie Statuengruppe bei Plutarch. Biergu gebort erftens aller Bahricheinlichteit nach ber fterbende Fechter, der zwar an Ktefilaos volneratus deficiens (Plin. xxxiv, 19, 14.) erinnert, aber burch Schnurrbart, Baartracht, Balotette und Anbres fich deutlich als Kelten erweist. Nibby Osserv. sopra la statua volg. app. il Gladiator moribundo. R. 1821., geftügt auf Propertius 11, 31. Beschreibung ber Palatinischen Elfenbein = Thuren, brachte Die Fi= gur mit ber Vernichtung ber Gallier in Verbindung: aber beffer eignet sie sich noch zur Eckfigur einer der angeführten Schlachtscenen. S. R. Rochette im Bulletin universel, Sct. vir. 1830. Août. Rhein. Muf. 1. S. 529. [Das afab. Runftmuf. in Bonn. 2. Ausg. S. 80. Nach Göttling Thuonelda u. Thumelicus S. 16 f. ein Gladiator in der Stellung, worin er gefallen.] 3m M. Cap. 111, 67., Piraneft Stat. 36. Maffei Racc. 65. M. Franc, 11, 22. Gin ähnlicher Torjo in Dreoden n. 298. Leplat pl. 79. Ferner auch nach der Vermuthung R. Rochette's, Die Arria und Batus genannte Gruppe ber Billa Ludovifi, Die einen Barbaren barftellt, Der fein Weib und fich durch Mord ber Gefangenschaft entreißt. Biranefi 9. Maffei 60. 61. vgl. Benne Borlejungen S. 240.

.. 218

3. Die drei Agafias von Ephefos (Agafias, Dofitheos Sohn, am Borgh. Fechter; Agafias, Menophilos S., etwa um 100 v. Chr. C. I. 2285. b.; und Agafias als Bater des herakleides auf einer Statue im L. 411. noch ziemlich deutlich zu erkennen) weisen beutlich darauf hin, daß der Name Agafias entweder in einer Kunft-lerfamilie von Ephesos gebrauchlich, oder durch einen großen Deister

bort febr berühmt geworden mar. Der Borghefifche Techter im D.A.K. 2. 304. (nach einem Ginfall Leffing's ein Chabrias, nach Monges Mem. de l'Inst. Nat. Litt. 11. p. 43. [p. 423-69.] ein Athlet, nach Gibelin ebb. Iv. p. 492. und Birt ein Ballonschleudrer, nach Qu. be Quincy Mem. de l'Inst. Roy. Iv. p. 165. ein Soplitobrom) ift am mahricheinlichften ein Rrieger, ber mit Schild und Lange einen Reuter abwehrte, welchen Agafias wahrscheinlich aus einer größern Schlachtengruppe nahm, um ihn mit befonderm Raffinement der Runft auszuführen. Maffei Racc. 76. Biranefi Stat. 13. M. Roy. 1, 8. Clarae pl. 304. vgl. g. 328, 4. Auch ber fog. Jafon (g. 412.) möchte fich bier anschließen.

216

158. (159.) In ben Residengstädten ber Makedonischen 1 herrscher wurden indeg die Tempelstatuen mehr nach bem Mufter früherer berühmter Werte, als nach neuern 3been der Künstler verfertigt. Dagegen veranlaßte die damals den 2 Runftlern am baufigsten gestellte Aufgabe, Die Berricher burch Bilbnifftatuen zu verherrlichen, manche neue und geiftreiche Produktionen, besonders da die Identificirung der Fürften mit bestimmten Gottheiten burch Körperbildung, Coffum und Attribute ber fünftlerischen Phantasie einen großen Spielraum gewährte. In den ersten Geschlechtern nach Alexander 3 traten ohne Zweisel noch manche in Lyspos edlem und großartigem Style aufgefaßte Werke ber Art bervor; wie bald aber die Porträtdarstellungen der Seleukiden, Ptolemäer und der Könige Makedoniens zu gemeinen und unbedeutenben Bildungen berabfanten, fieht man aus ben Mungen Diefer Onnaftien mit großer Deutlichkeit. Dabei gebot Die bis 4 jum Unfinn getriebene Schmeichelei oft bie übereiltefte Anfertigung; ja man begnügte sich bei vorhandenen Statuen blos Die Ropfe ober Die Inschriften zu vertauschen. Mit ben Bild- 5 niffen ber herrscher wurden oft auch Statuen ber Städtegöttinnen (Τύχαι πόλεων) combinirt: eine Gattung von Figuren, welche damals febr beliebt wurden, und durch Rudficht auf Localitäten und Produkte auf eine intereffante Beise individualisiet werden konnten.

DA.K. 220. h.

1. Der Daphnäische Apollon bes Bryaris, ein colossaler Afrolith (g. 84.), war dem Palatinischen des Stopas sehr abnlich, nur bag er mit ber R. aus einer Schale eine Libation ausgoß. Der Olympische Zeus, den Antiochos zv. zu Daphne aufstellte, war in Stoff und Form gang eine Rachbildung bes Phidiaffischen. S. des Berf. Antiochenne dissert. 1, 17. 24. Die Alerandrinische Haupts

~ K

statue bes Scrapis wird bei Alemens, Protr. p. 14. Sylb. (in sehr verwirrter Erzählung), dem Bryaris, von Jul. Valerius 1, 35. dem Architekten Parmenion zugeschrieben.

- 2. In bem Göttercoftum ber Berricher ift Allexanber bas Worbild der Makedonischen Dynastien; Dieser Berricher erschien selbst in feiner fpatern Zeit theils mit ben Gemanbern und Bornern bes Bene Ammon geschmuckt, theile mit Beratles Lowenhaut und Renle (Athen. xII. p. 537.), und wollte auch in jener Tracht bon ben Bildnern bargestellt fein (Rlemens Protr. 4. p. 16. Solb. vgl. Pauf. v, 24, 3.). Daber ich nicht zweifle, daß 1) ber Ropf mit dem Um= monshorn und dem Diadem auf den ichonen Mungen bes Lyfimachos, welcher auf spätern M. ber Matedonischen Ration aus ber Römerzeit mit ber Beifdrift Alegardoov vortommt, und 2) ber Ropf mit ber Bowenhaut, mit mehr ober minder portratartigen Bugen, mabrend Meranders Regierung auf den Münzen vieler Städte Afiens und eini= ger Europa's, fpater auf benen ber Matedonischen Ration mit berfelben Beifchrift, und eben fo auf fpatern Contorniaten (Edbel D. N. viii. p. 289.) abgebildet, ben Allerander barftellen follen. Gine geift= reiche Modification der lettern Vorstellung ist der Aler. mit der Eru= vie eines Elephanten auf einer M. Apollonia's in Rarien und Ptol. des 1. (wie später Demetrios von Indien). S. über Diese Frage Edbel D. N. 11. p. 108. (mit ihm Arneth Wien. Jahrb. xLv11. S. 171. gegen den Aler. mit der Lowenhaut), Bisconti Iconogr. II. p. 43. (bedingt dafür), Choif. Gouff. Voy. pitt. 11. p. 41., Stieglig Alrchaol. Unferhalt. II. G. 107., besonders bie neuern Untersuchungen von Cadalvène Recueil des méd. p. 107. 260. u. Coufinéry Voy. dans la Maced. 1. p. 229. pl. 3-5. vgl. Miennet Suppl. 11. pl. 8. 111. pl. 10. D. A. R. Tf. 39. Nach Alexander wurde Demetrios Poliorketes, ein neuer Dionpsos und Poseidon's Sohn, flierhörnig und in der Stellung des Meergottes gebildet (fo in einer Berenlanischen Bronze, Bisconti 11. p. 58. pl. 40, 3. 4.); cben fo ale ταυρόκερως Selentos 1. (Appian Spr. 57. Libanios T. 1. p. 301. Reiste, auf Milnzen) und Attalos 1. (Panf. x, 15, 2.); mit Bodebornern, wegen ber Sagen von Raranos, manche Matedonische Berricher (Bifc. II. p. 61. 69. 341.); mit ben Strahlen bes Belios besonders die Epipha= nes benannten Fürften, aber auch andre (Bifc. Ir. p. 337.). Lofi= machos Bildung erichien gang ber bes Beratles gleich (Anthol. Pal. 11. p. 654. Plan. IV, 100.).
- 3. Ein Fragment einer Bufte von Demetrios Poliort, (beffen ebles u. schönes Ansehn nach Plut. Dem. 2. tein Rünftler erreichen konnte) in großartigem Stole im L. 680. Im Ganzen find die Buften der Nachfolger Alexanders selten; der Name Ptolemäds wird oft mit Unrecht angewandt; Bisconti theilt nur zwei herculanische Bronze=Buften Ptol. dem 1. und seiner Frau Berenite zu, pl. 52, 3. 4. 6. 7. Minder zuverläffige Buften Antich. di Ercol. v. tv. 61 ff. M. Borb. v11, 12. Specimens of anc. sculpt. 11, 40. 41.

D.A.K. L. Arfinoe. 11, 39. Ptolemaerin. Mufa Osà Ovgaria, Gattin Phraates iv, auf Münzen, R. Rochette deux. Suppl. à la Notice sur quelques méd. Gr. de rois de la Bactriane et de l'Inde p. 51 ss.

- 4. Die 360 (oder nach Dion Chryf. Or. 37. p. 122. gar 1500) Statuen des Demetrios Phalerens find befannt. Das µ 8ταβονθμίζειν (welches in der Raiserzeit selbst an Gemalben von Apelles genbt wurde, Plin. xxxv, 36, 16.) und μεταγράφειν (Paujanias Merger darüber, 1, 2, 4., vgl. Giebelis, 18, 3. 11, 9, 7. 17, 3.) war in Athen wenigstens schon in Antonius Beit üblich (Blut. Anton. 60.), besonders aber in Rhodos nach Dion Chrof. Or. 31. (Ροδιακός) p. 569 sqq. vgl. 37. (Κορινθιακός) p. 121. R. Röhler, Münchn. Dentschr. vi. S. 207. Windelm. 28. vi, 1. G. 285. Böttiger Andent. G. 212.
- Die Toche ober ber weibliche Genins Antiochiens, von Entychides gearbeitet, war eine reich bekleidete Frau mit einer Maner= frone, in nachlässiger Stellung auf einem Felsen (bem Berge Silpion) figend, Alehren, oder eine Palme, in der R. haltend, vor deren Gils Braun, p. 494. fen fich in Jünglingöfigur der Fluß Drontes mit halbem Leibe em= perhob. Um fie ftanden, fie franzend, Selentos und Antiochos; innethalb eines vierfäuligen offenen Tempelchens (zereaxiórior); Bi= frenti PioCl. III. p. 72. tv. 46. [wovon eine fleinere Biederholung im Batican, eine in der Bigna Campana in Rom und eine Minia= burcepie in Bronze im Collegium Romanum]. Diss. Antioch. 1, 14. Rach dieser wurden sehr viele Städtegöttinnen Asiens gebildet. — In bem Tychaon von Alexandreia (wie es scheint) ftand in der Mitte die Gludogottin die Erde frangend, diefe ben Alexander. Libanios 17. p. 1113. Reiste. In bem von Ptol. Iv. erbauten homer8= Tempel standen um den Thron des Sangers seine angeblichen Batertädte [fieben an der Zahl.]. Alelian V. H. x111, 21. vgl. §. 405.
- 159. (160.) Erstaunend viel wurde in denselbeu Res 1 wengen in funftreich getriebenen und cifelirten Gefäßen gearbeitet; Sprien, Kleinasien, auch Sicilien war voll solder Kunftschäpe; jedoch war die eigentliche Bluthe Diefer Runst schon vorüber, als die Römer den Drient eroberten. Bahrscheinlich gehören dieser Perlode, die in so vielen Din- 2 gen nach dem Auffallenden ftrebte, auch die fog. Rleinfün ftler (µixeorexioi) an, unter welchem Ramen im Alterthum immer die Torenten Myrmekides von Athen, oder Milet, und Kallifrates der Lakedämonier (der alte Theodoros von Samos nur aus Mißverstand) angeführt werden.
- 1. Mentor gwar, ber vortrefflichste caelator argenti (Merroρουργή ποτήρια), gebort ber verigen Periode (g. 124.) an, und

 $\mathfrak{D}A.\mathcal{R}.$ 220.

Boethos (wohl tein Karchebonier, sondern Kalchebonier) [Wiener Jahrb. XXXIX, 149] scheint sein Zeitgenoß; aber Afragas, Antipatros, Stratonitos, Tauristos von Ryzitos dürften in diese Periode gehören. Antiochos IV. vertehrt viel mit Torenten. Athen. v. p. 193. d.

- 2. Die Hauptaufgabe ist immer ein Biergespann von Gijen-(vgl. §. 311, 5.), das eine Fliege bedecken konnte. Die Elfenbein= Arbeiten wurden nur sichtbar, wenn man schwarze Borsten bran hielt. S. die Stellen bei Facius ad Plutarchi Exc. p. 217. Djann ad Appulei. de orthogr. p. 77. Both C. I. 1. p. 872 sq.
- 160. (158.) Dag bei allen Anstrengungen des Lurus boch schon in ber Zeit des Römerfeindes Philipp und Untiochos bes Großen die Runft in ber gesammten Griechisch gebildeten Welt gefunten war, und von feinen großen 3deen bewegt auch in technischer Vollendung immer weiter zurück-2 blieb, ift mit Sicherheit anzunehmen. Aber ein halbes 3abr= bundert fpater traten befonders in Athen Erzgießer und jugleich Bildhauer auf, bie, wenn auch, nach Plinius, weit unter ben früheren ftebend, boch Bortreffliches leifteten, inbem sie sich mit richtigem Sinne und feinem Geschmad an die großen Muster aus der mahren Blüthezeit der Runst an-3 schloffen. Un Diese Wiederhersteller der Runft reihte fich ber Athener Kleomenes an, ber burch feine Aphrodite als ein gludlicher Fortbilder bes von Praxiteles geschaffenen 3beals 4 hobe Bewundrung verdient; beffen Sohn Kleomenes, ausgezeichnet in weicher Behandlung des Marmors; auch wohl in ben folgenden Generationen die Athener Glufon (S. 129. Anm. 2.) und Apollonios, Reftor's Gobn (S. 411, 5 3.), welche sich besonders an Lysppische Borbilder hielten. Die Reliefs am Monumente des Kyrrhestes (S. 153.), so vortrefflich sie in der plastischen Verkörperung der barin vorgestellten acht Hauptwinde sind (S. 401.), zeigen in der Ausführung eine weit robere Technit, als Diesen Wiederberftellern ber bildenden Runft jugefdrieben werden tann.
 - 2. Unter den Erzgießern von Dl. 155. stehen Polykles und Timotles; mahricheinlich die durch Paus. x. 34. vgl. v1, 12. bekannte Attische Künftler-Familie: Polykles mit zwei Sohnen, Timotles u. Timarchides. Damals baute Metellus mit Griechischen Baumeistern (g. 180.) die große Porticus mit den Tempeln des Jupiter und der

Juno, und zog zu ben Seulpturwerten für diese offenbar mehrere das mals lebende (baber zum Theil von Plinius in seinen aus Griechischen Quellen stammenden chronologischen Listen nicht angeführte) Künstler herbei; man kann aus Plin. xxxvi, 4, 10. abnehmen, daß damals Polytles, Timarchides und deffen Söhne in Rom waren, wie auch Dionysios und Philistos von Rhodos. In Clatea war von Timotles und Timarchides ein bärtiger Astlepios und eine Athena Promachos, deren Schild dem der Parthenos in Athen nachgebildet war. Ugl. hirt Gesch, der bild. Kunst S. 295, wo für die Geschichte der Restauration der Kunst das Wesenttichste geleistet ist; nur bedarf die Stelle des Plin. wohl nicht der verlangten Aenderung. [2. v. Jan Jen. Litt. Jeit. 1838. S. 256—58.]

3. Kleomenes, Apollodoros Sohn, von Athen, der Meister der Mediceischen Benus, ist wahrscheinlich auch der der Thespiaden, die im Besitze des Asinius Pollio waren (von denen die Thespiaden beim T. der Felicitas zu unterscheiden sind). Bgl. über ihn und seinen Sohn Visconti Décade philos. et liter. an. x. n. 33. 34. Völlel's Nachlaß S. 139. Die Mediceische Venus ift aus elf Stüden zusammengesetz; nur die Hände und ein Theil der Arme sehlte. Die Ohren trugen Schmuck, die zierlich geordneten haare waren vergoldet. Sie ist aus der Knidischen Venus hervorzgezangen; nur bedurfte die Naktheit jetzt keiner Notivirung durch das Bad mehr (auch der Ochphin ist nur Stüge und deutet auf keine Meersahrt); und das Gesicht hat die schmälern, seinern Formen der raffinirten Kunst jener Zeit. M. Frang. 11, 5. vgl. §. 377, 3.

D.A.K. 224.

4. Rleomenes, Rleomenes Sohn, ift nach ber Insichrift Meister ber Statue im L. 712, gewöhnlich Germanicus genannt, nach Clarac Marius Gratidianus (s. darüber Gött. G. A. 1823. S. 1325.), nach Thiersch Idee Quinctius Flaminin (dessen Gesicht auf einem wahrscheinlich in Griechenland geschlagenen Stater, bei Mionnet Suppl. III. p. 260. Visconti Iconogr. Rom. pl. 42, 2, von dieser Statue sehr verschieden ist); auf jeden Kall ein Römer eber Grieche späterer Beit, der durch das Costim des hermes und durch die Geberde als Redner bezeichnet wird. Bei sehr vortrefflicher Arbeit hat die Statue wenig Leben. Rucc. 69. M. Franç. IV, 19. Clarac pl. 318.

"225.

5. Derfelbe Apollonios [Neftors Schn], welcher auf bem Torso, ioll auch auf einer Statue des Astlepios zu Rom genannt sein. Spon Miscell. erud. antiq. p. 122. [und ift genannt an einem Satyr, Bindelm. Borrede der Runftgeschichte S. XIII. (1809), erwähnt auch von Dati Vita de' pittori p. 118.] In beiden Namen, Apollosnios und Glyton, find in die Cursivichrift übergehende Büge (w) zu bemerten, die in Steinschriften nicht viel vor Chr. Geb. austamen.

Stein= und Stempelichneibefunft.

- 161. Der Luxus in geschnittenen Steinen wird besonbers durch den Gebrauch noch erhöht, der aus dem Drient fammte, und jest vorzüglich von dem Hofe der Seleukiden unterhalten wurde, auch Becher, Krateren, Leuchter und andre Arbeiten aus edlen Metallen mit Gemmen zu zieren.
- 2 Zu diesem und anderm Behuse, wo das Bild bes Ebelsteins blos schmuden, und nicht als Siegel abgedrückt werden soll, schneidet man die Gemmen erhaben, als Cameen, zu desnen gern mehrsarbige Onnre genommen werden (§. 313.).
- 3 In diese Classe gehören auch die in derselben Zeit auffommenden, ganz aus edlen Steinen geschnittenen Becher und 4 Pateren (Onyxgefäße). In dieser Gattung werden in den ersten Zeiten dieser Periode, in denen die Runft noch von einem höhern Geiste belebt war, wahre Wunder an Schon-

beit und technischer Vollendung geschaffen.

- 1. In Alexanders Persischer Beute waren, nach Parmenion's Briefen (Athen. xi. p. 781.), mit Gemmen besetzte Becher (ποτήρια λιθοκόλλητα) von 56 Babyl. Talenten, 34 Minen Gewicht. Theophrast's Bravazzo (Char. 23.) hat auch λιθοκόλλητα ποτήρια von Allexanders Zuge heimgebracht, und hält darum die Künstler in Affen sür besser als die Europäischen. Ueber den Seleucidischen Lurus darin Sic. Verr. iv, 27. 28. Althen. v. p. 199. verglichen mit Virgis Alen. i, 729. Gin ψυκτήρ βαρβαρικός λιθόκολλος mit anderm Silbergeschirr von Seleusos II. an das Didymäon geschenkt, Corp. Iuser. n. 2852, 48.
- 3. Mithridat, bessen Reich ber große Stapelplat bes handels mit Ebelsteinen war, hatte nach Appian Mithr. 115. zweitausend Bescher von Onder mit golbenen Einfassungen. Bei Cic. Verr. Iv, 27. vas vinarium ex una gemma pergrandi, trulla excavata.

D.A.K. 226 *227

. 229

4. Das edelste Werk ist der Camed = Sonzaga (jett im Besitze bes Russischen Kaisers) mit den Köpsen Ptol. des II. und der ersten Arsinoe (nach Visc.), sast ½ Fuß lang, im schönsten u. geistreichsten Styl. Visconti Iconogr. pl. 53. Eine treffliche Arbeit, wenn auch minder großartig, ist der Wiener mit den Köpsen desselben Ptol. und der zweiten Arsinoe. Eathel Choix des pierres grav. pl. 10. Derzselbe Ptol. ist auf eine geistreiche Weise costümirt in einem Bruchstück zu Berlin zu sehen. Beger Thes. Brand. p. 202. Schöner Camed mit den Köpsen Demetrios I. und der Laodike von Syrien, bei Visconti pl. 46. Auch der Camed bei Millin M. I. II. pl. 15. p. 117. gehört dieser Zeit. Vgl. die Beschreibung des sehr künstlich geschnitz

tenen Achats, welchen Pyrthos hatte, mit Apoll und den Musen, bei Plin. xxxvII, 3. Nikomedes Iv. von Bithynien, Impronte gemm. Iv, 85.

- In den Müngen thut fich deutlicher als an- 1 berswo, und augleich auf die sicherste und urkundlichste Weise, bas Sinken ber Runft in ben Makebonischen Reichen fund. In der ersten Halfte der Periode zeigen sie meift eine treff= 2 lide Zeichnung und Ausführung, wie die von Alexander selbft, Philipp Arrhidaos, Antigonos und Demetrios Polior= fetes, von Lysimachos, von Geleufos Nifator, Antiochos Soter und Theos, besonders die in Sicilien geschlagenen, in garter Bebandlung unübertrefflichen, aber boch an Rraft und Großartigfeit frühern Werten nachstebenden Mungen von Agathofles, Hifetas und Pyrrhos. Biel geringer find bie 3 Makedonischen von Antigonos Gonatas, die Sprischen von Antiochos III. an; auch die Sicilischen von Hieron II. und feiner Familie (Philistis, Gelon und hieronymos) fteben ben frühern nach. Gbenfo zeichnen fich unter ben Müngen ber Ptolemaer, welche indeg im Allgemeinen nicht vorzüglich sind, doch die altern als die beffern aus. 4 Unter ben Mungen aber, welche Griechische Staaten nach Alexanders Zeiten geschlagen baben, wird man viele finden. Die fich durch leichte, effektvolle Behandlung auszeichnen, aber feine, benen eigentliche Runftvollendung nachzurühmen ift.
- 2. 3. Mignnet's Abdrucke geben hinlängliche Beispiele; und die von Alexander beginnende Sitte, Porträte der Fürsten auf die Mungen zu setzen, erleichtert die chronologische Anordnung sehr, wieswohl, besonders bei den Ptolemäern, wo bestimmte Beinamen sehlen, die Zutheilung der Münzen an die Regenten, die sie schwierigkeiten hat. Baislant's Seleucidar. imperium u. Hist. Ptolemaeorum, Fröhlich's Ann. regum Syriae, P. van Damme Recueil de Méd. des rois Grees.
- 4. Besonders wichtige Classen für die Aunstgeschichte bilden das Achdische Bundesgeld von Dl. 133—158. (Confinery Sur les monn. d'arg. de la ligue Achéenne), die Kistophoren in dem vordern Kleinasten um Dl. 130—140. geschlagen (Neumann N. V. 11. p. 35. tb. 1.), die großen Athenischen umd Rhodischen Silbermungen, welche man leicht von den frühern unterscheidet. Cavedoni Oss. sopra le autich. monete di Atene. Modena 1836, Bullett. 1837. p. 142.

D.A.K. LII.

4. Mahlerei.

- 163. Die Mablerei wird besonders im Unfange Dieses Beitraums in ben brei Schulen, welche in ber vorigen Deriode blühten, eifrig geubt; doch reicht keiner ber Nachfolger nur von fern an ben Rubm ber großen Meifter ber junachft 2 vorbergegangenen Beit. In Silvon, wo am meiften Runftler vereinigt waren, wurden die Werke der frühern um Olymp. 3 134. mehr bewundert, als durch ähnliche vermehrt. Richtungen, welche Diefer Beit eigenthumlich waren, brachten bald Gemalbe, welche einer niedrigen Sinnlichkeit bienten, bald burch Lichteffette anziehende Bilber, auch Caricaturen 4 und Travestirungen mythischer Gegenstände bervor. Schnellmahlen, welches besonders Die Prachtaufzüge in Den Residenzen der herrscher (s. 147.) nöthig machten, mußte 5 manchen Runftler verderben. Auch tam in Diefer Zeit mobl Die Rhyparographie (fogenannte Stilleben) auf, und Die Stenographie murde auf die Verzierung ber Pallaste 6 der Großen verwandt (§. 209.). Indem die Prachtliebe ber Großen nun auch von ben Fußboden ben Schmud ber Mablerei verlangte, entftand die Dofait, welche fich fcnell entwidelte, und große Belbentampfe, febr belebte Schlacht-7 scenen bargustellen unternahm. Die früher fo beliebte Bemablung irbener Befäge verliert fich im Laufe Diefes Beitraums, früher, fo viel man bemerken tann, bei ben Griechen bes Mutterlandes und ber Colonien, als in manden nur oberflächlich bellenisirten Lanoschaften Unteritaliens, wo biefe Bafen als Luxusgegenstände langer in Schapung blieben, aber baburch auch ben Berfall ber Zeichnung in nachlässige Fabritarbeit ober ein manierirtes und geputtes Wesen recht deutlich vor Augen stellen.
 - 1. Floruit circa Philippum et usque ad successores Alexandri pictura praecipue, sed diversis virtutibus, Quintil. x11, 10. vgl. Plaut. Ponul. v, 4, 103. Namhafte Künstler: Antiphilos aus Negopten, Ktesidemos Schüler, 112—116. (daraus, daß er Alexansber als Anaben mahlte, folgt wohl nicht nothwendig, daß er ihn als Knaben gesehn). Aristeides, Arist. von Theben Sohn und Schüler, g. 113. Atesilochos, Apelles Bruder u. Sch. (Jonische Schule), 115. Aristeides, Nitsmachos Bruder u. Sch. (Sityon. Schule), g. 116. Nitsphanes u. Panjanias (Sityon. Schule), gleichzeitig, wie es scheint. Philoxenos von Cretria, und Korybas, Nitsmachos

Sch. (Sikhon. Schule), g. 116. Helena, Timon's Tochter, gleich= Aristotles, Nitomachos S. u. Sch. (Sityon. Schule), geg. 116. Omphalion, Ritas Sch. (Attifche Schule), g. 118. u. Arifton, Arifteides von Theben S. u. Sch., 118. Antorides u. Cuphranor, Arifteides (Arifton's ?) Sch., 118. Perfens, Apelles Sch. (Jonische Schule), 118. Theodoros (Sillig C. A. p. 443.) 118. Artefilave, Tifitrates S., geg. 119. Rlefides 120 (?). Artemon 120 (?). Diogenes 120. Dibiades (Pauf. I, 3, 4.) 125. Mydon ron Soli [Cod. Bamberg. Monac. Milon], Sch. Des Erzg. Ppromachoe, 130. Realtes von Sityon, 132. Leontistos (Sityon. Schule), g. 134. Timanthes, der zweite, von Sikpon, 135. (wie es icheint). Erigonos, Realtes Farbenreiber, 138. Angrandra, Real= tes Tochter, 138. (Rlem. Aller. Strom. IV. p. 523.). Baffas, Eris gonos Schüler (Sitvon. Schule), 144. Berafleides, aus Matedo= nien, Schiffsmabler, Entauft, 150. Metroboros, in Athen, Bbilojoph und Mabler, 150.

- 2. Ueber die Sikyon. Schule besonders Plut. Arat 13. Das Anakreontische Gedicht (28.), wo die Mahlerei die Rhodische Kunst beißt, gehört schon beswegen in die Zeit nach Protogenes.
- 3. Als πορνογράφοι nennt Ptolemon bei Athen. xIII. p. 567. den Aristeides (wahrscheinlich den von Dl. 116.) nehst Nitosphasenes und Pausanias. Verwaudt (wenn nicht einerlei) mit Nitophasnes ist der Charephanes, der ἀκολάστους ὁμιλίας γυναικῶν πρὸς ἄνδρας mahlte, Plut. de aud. poöt. 3. Antiphilos seueranblasender Ruade, Plin.; derselbe mahlt zuerst gryllos (§. 435.). Bon Atessiloshos ein gebärender Zeus, [in Basen Parodicen auf Heratles den Artspenhändiger (d'Hancarville III, 88. Saint Non Voy. pitt. T. 2. p. 243.), auf das Parisurtheil u. a.], über solche parodische Mythenbehandlung s. Hirt Gesch. S. 265. unten §. 390, 6. Galaton's speiender Homer war gewiß gegen die Alexandrinischen Dichter gemeint.
- 4. Als Schnellmahler kommen schon Pausias (ήμερήσιος πίταξ, Rikomachos, besonders aber Philorenos (hic celeritatem praeceptoris secutus, breviores etiamnum quasdam picturae vias et compendiarias invenit), später die Lala vor. An Antiphilos rühmt die facilitas Quintil. XII, 10. Räthselhaft ist die Stelle Petron 2.: Pictura quoque non alium exitum fecit, postquam Aegyptiorum audacia tam magnae artis compendiariam invenit.
- 5. Pyreicus (ans unbekannter Zeit) tonstrinas sutrinasque pinxit et asellos et obsonia ac similia: ob hoc cognominatus rhyparographos, in iis consummatae voluptatis. Quippe eae pluris veniere quam maximae multorum. Lgl. Philostratos 1, 31. 11, 26. (Xenia). Rhopographie dagegen, bet Cic. ad Att. xv, 16., bezeichnet die Darstellung beschränkter Naturscenen: ein Studchen Wald,

ein Bach, bgl. Welder ad Philostr. p. 397. [Obsonia ac similia, Früchte und Blumen, g. 211. 2l. 1. 434. A. 2., find nicht fcmutig, selbst Buben, beladene Giel, das Genre überhaupt fagt ber gefunde Sinn nicht von Seiten des etwa antlebenden Schmutes auf; ber Rame wurde nicht geringschätzig, sonbern ein efler Scheltname, er tann nicht ein Griechischer Runftausbruck fein. Außer Cicero bezeigt bas Etym. M. δωπογράφους, von Bufchwert, δωπες, ύλη. Der Beiname Des Byreitos geht auf eine andre Art ber gomogoagia, von gonog, bunte Baare, die das Sandelsschiff bringt (Aeschyl. fr. Hect. Bekker. Anecd. p. 61.). Solcher ownog ftach in ben Buden hervor, bamit waren die Giel beladen, auch Fifche laffen fich barunter begreifen. Darauf bezieht fich ein untlar gefaßter Artitel bei Phot. Guid. und Bonaras und die Anspielung bes Leonidas Tar. fomixà ypawapéra in wisigem Doppelfinn (Syll. Epigr. Gr. p. 98.). Singegen beruht rhyparographus einzig auf der Stelle des Blinins und auf Emenda= tion barin, die anch von Paffow und Bape in ihren Wörterbuchern verworfen wird. Die Erklärung Stillleben rnigt, wie ber Bf. felbft anmertte, A. 28. Beder de com. Romanor. fab. p. 43. Frucht= ftude speciell heißen auch Zenia, Philoftr. 1, 31. Bitrib vi, 7, 4: ideo pictores ea quae mittebantur hospitibus picturis imitantes Xenia appellaverunt, wodurch die jum Philoftr. vermuthete Erklärung bestätigt wird.]

6. Die ersten Mosaiten, die erwähnt werden, find Sosos, des Pergameners, Rehrichtzimmer (οίχος ἀσαρωτος) aus Thonwürfeln, Plin. xxxvi, 60.; den darin angebrachten Kantharus mit den trin-

D.A.K. 274

-273

Reapel 1833 vollständiger wiederholt gefunden hat.] Dann die Fußböden mehrerer Sälle in Hieron's großem Schiffe (§. 152, 1.) aus
Stein-Mosaik, welche den ganzen Mythos von Ilion darstellte, [woran
300 Arbeiter ein Jahr lang arbeiteten. Hieron Dl. 127, 3—148.]
Unter den erhaltenen verdient dieser Periode am meisten die am 24. Okt.
1831. zu Pompesi im Hause del Fauno ausgegrabene, aus Marmorstüdchen [wie spätere Untersuchung gezeigt hat, aus Glas] bestehende
[jett im Museum zu Neapel im Saal der Flora], zugeeignet zu werben, welche zugleich von der lebhaften, beinahe tumultuarischen, von
Griechischem Geschmacke merklich abweichenden, Manier einen Begriff
giebt, mit der Mahler dieser Zeit Schlachtsenen auffasten, unter denen Philorenos eine Schlacht Alexanders mit Dareios, Helena die
Schlacht bei Isso mahlte. Die Mosaik stellt sicher eine Alexanders
jchlacht dar, nach Quaranta's wabrscheinlichster Meinung die von Issos

(Curtius III, 27.), die auch von Minutoli Notiz über den 1831 gefundenen Mosaik-Fußboden B. 1835., svon S. B. Baizini Due lettere, Bergamo 1836., Heeren in den Götting. Anz. 1837. N. 89., auch im Rhein. Mus. Iv. S. 506] angenommen wird, nach Avellino sund Jaenelli, Nuove rifless. sul grap mus. 1834.] die am Granitos, nach

tenden und fich sonnenden Tanben abmt, boch nur unvolltommen, die

Mosait and der Billa Hadrian's, M. Cap. Iv, 69., nach, Sdie fich in

Niccolini [und Roulez Not. sur la mos. de Pompéi 1836.] ble von Arbela, nach Hirt die mit den Mardern wegen des Bukephalos. M. Bord. vivi. tv. 36—45. Kunstblatt 1832. N. 100. Schulzeitung 1832. N. 33. Berlin. Jahrb. 1832. 11, 12. [Des Afs. D. A. K. 1. Taf. 55. Zahn Ornam. Neue Folge Taf. 91—93. Irrthum von Schreiber, die Marcellusschlacht in Clastidium, Freiburg 1843. 4., nicht wefentlich verbessert durch die Wendung, die ihm Bergk giebt Zeitschr. f. A. 28. 1844. N. 34 f.]

7. Wenn bie burch Elegang ber Formen u. Zeichnung, schönen Firnig u. angenehme gelbrothe Farbe ausgezeichneten Rolanisch en Basen aus ber Zeit bes Philipp u. Alexander sein mögen, wo bie Rolaner große Freunde alles Griechischen waren (Dionys. Sal. Exc. p. 2315. Reiste): fo werden bagegen die Bajen Apuliens (aus Barium, Rubi, Canuflum), meist große, schlante Gefäße von gesuchten Formen und manierirter Zeichnung, so wie die abnlichen, welche im innern Encanien (Armento) gefunden werden, einer Periode angehören, mo mit Griechischem Lurus eine schon gesunkene Runft fich ju den Sabellisch = Detischen Boltern ben Weg bahnte (etwa in Borthos Beit). Die bald auf lururiofen Lebensgenug, bald auf Bacchus-Mpfterien bezüglichen Gegenftande, die mit großer Willführ und Re= gellofigfeit behandelt find, beuten auf ben Buftand Unteritaliens vor dem SC. de Baccanalibus, 564. a. u. c. (vgl. Gerhard, Bullet. d. Inst. 1832. p. 173.). Große Bafe von Ruvo mit einer Menge von Borflecungen, M. d., I. 11, 30-32. G. Braun Annali viri. p. 99. Gine andre mit Reliefs an Bals und Benteln, Malcreien am Banch, ball. 2. 3. Intell. 1838. R. 91. Undre Apulische bas. 1837. R. 30. Eben fo läßt fich der Berfall der Runft in den Campanischen Basen berfolgen, val. &. 257. und über bie lette Epoche ber Bajenmahlerei §. 177.

Plunberungen und Berheerungen Griechenlanbs.

164. Die Wegnahme von Kunstwerken, welche als Raub 1 von Heiligthümern schon in der mythologischen Zeit, als eigentlicher Kunstraub in den Perferkriegen, als Werk der Geldnoth besonders in dem Phokischen, sals Raub von Seiten der Tyrannen hier und das vorkommt, wurde nun durch die Römer zu einem regelmäßigen Lohn, welchen sie sich selbst sür ihre Siege nahmen. Indessen waren ihnen darin manche 2 unter den frühern Wakedonischen Fürsten vorausgegangen, die ihre Residenzen schwerlich Alle durch Kauf geschmückt hatzen; auch waren manche Denkmäler aus Tyrannenhaß (wie von Arat), zahlreiche Heiligthümer besonders von den Aetoslern aus Brutalität zerstört worden.

- 1. Hierher gehören die Palladienraube n. bgl., so wie die deorum evocutiones. In Sophokles Xvanephoren trugen die Götter ihre Bilber selbst aus Ilion. Aus Frömmigkeit wurden auch später noch öfter Bilbsäulen geraubt. S. die Beispiele bei Paus. VIII, 46. Gerhard's Prodromus S. 142. Aerres nahm den Apollo des Kanaschos (§. 86.) und die Attischen Tyrannenmörder (§. 88.). Dann die Einschmelzungen der Phokischen Soldner-Hauptleute (Oppos Equyûnies; die goldnen Abler); und Dionystos Tempelberaubungen.
- 2. Die Aetoler verheeren im Bundesgenoffenkriege, von 139, 4. an, die T. von Dodona und Dion, des Poseidon auf Tänaron, der Artemis in Lusoi, Hera bei Argos, Poseidon bei Mantinea, das Pamböotion, Polyb. IV, 18. 62. 67. V, 9. 11. IX, 34. 35.; Phislippos II. dagegen zweimal Thermon, Pol. V, 9. XI, 4. (2000 àvdquávres). Derselbe verheert g. 144. die Heiligthümer von Persgamon (Nisephorion), Pol. XVI, 1.; später plündert Prusias (156, 3.) die Runstickähre von Pergamon, dem Artemisson von Hiera-Kome, dem T. des Apollon Kynios bei Temnos. Pol. XXXII, 25.
- Die Römischen Feldherrn rauben zuerst mit einer gewissen Mäßigung, wie Marcellus von Sprakus und Fabius Maximus von Tarent, blos aus der Absicht, ihre 2 Triumphe und die öffentlichen Gebaude ju fcmuden. Besonders füllen die Triumphe über Philipp, Antiochus, Die Aetoler, Die Gallier Afiens, Perfeus, Pfeudophilipp, am meisten Korinthe Eroberung, spater Die Giege über Mithribat und die Kleopatra die Römischen Hallen und Tempel mit 3 den mannigfachsten Arten der Runstwerke. Bon dem Achaifchen Kriege an werden Die Romer Runftliebbaber; Die Feltherrn rauben nun für fich; zugleich nöthigt bas Streben nach Militarherrschaft, wie bei Sulla, zur Ginschmelzung kostbarer 4 Stude. Immer weniger wird auch eigentlicher Tempelraub, ben früher bas Collegium ber Pontifices zu verhüten beauftragt murbe, gefcheut; von ben Weihgeschenken geht man gu 5 ben Cultusbildern. Die Statthalter ber Provinzen (Berres ist Einer von Vielen), und nach ihnen die Raiser vollenden bas Werk ber erobernden Imperatoren; und eine ungefähre Berechnung ber geraubten Statuen und Bilder führt bald in bie Sunderttausenb.
 - -1. Die Imperatoren. Bon Marcellus (Dl. 142, 1.) Missigung Cic. Verr. Iv, 3, 52. Bon Fabius (142, 4.) Livius xxvII, 16.; dagegen aber Strab. vi, p. 278. Plut. Fabius 22. Marcellus

beichenkte auch Griechische T., wie Samothrate, Plut. Marc. 30. Bon Capua's Runftschägen (Dl. 142, 2.) Liv. xxvi, 34.

- 2. T. Quinctine Flamininus Triumph über Philipp III., Dl. 146, 3., führt allerlei Runftwerte aus ben Städten ber Datebonischen Parthei auf. &. Scipio Affaticus über Antiochos III. 147, 4. (vasa caelata, triclinia aerata, vestes Attalicae, f. befondere Blin. xxxIII, 53. xxxvii, 6. Liv. xxxix, 6.). Fulvins Mobilior Triumph über die Aetoler und Ambratia (285 Erzbilder, 230 marmorne, vgl. 8. 144. 180.) 148, 1. (Borwürfe megen Beraubung der Tempel Liv. xxxvIII, 44.). En. Manling über Die Affatischen Gallier 148, 2. (auch besonderd Gesäße, triclinia aerata, abaci Plin. xxxiv, 8. und xxxvii, 6.). 2. Aemiline Baulus über Perfeus, 153, 2. (250 Bagen voll Aunstwerke). Q. Cäcilius Metellus Macedonicus über Psendophilipp, 158, 2., besondere Statuen aus Dion. Berftorung Rorinths burch Dummine 158, 3. Ueber Mummius Robbeit (boch ohne Bocartigfeit) Bellej. 1, 13. Dion Chryf. Or. 37. p. 137 sq. Romijde Coldaten fpielen auf Aristeides Dionpfos und leibendem Beratles Burfel, Polyb. xL, 7. Bon min an Gefchmad für signa Corinthia und tabulae pictae in Rom, Plin. xxxIII, 53. xxxVII, 6. Doch tommt nicht Alles nach Rom, Bieles nach Pergamon; Biel wird auch verichlendert. Auch andre Gegenden Griechenlands bamals beraubt. Bgl. Petersen Ginleitung S. 296. Bugleich Rarthago ger= ftert; wo ebenfalls Griechische, Sicilische, Runftwerke (Phalaris Stier, Bodh ad Pind. Schol. p. 310., ber große Apollon, Blut. Flami= nin 1.). — Etwas fpater, 161, 3., bringt Attalos Des III. Bermachtniß besonders Attalica aulaen, peripetasmata nach Rom. — Sulla erobert und plündert im Mithridatischen Kriege Athen (173, 2.) und Bootien, und läßt fich die Tempelschätze von Olympia, Delphi, Spidauros ausliefern. Das ganze Heer raubte und stahl (vgl. Salluft Catil. 11.). Lucullus erwirbt, um Dl. 177., viel Schones, aber meift fur fic. - Die Seerauber plundern, vor 178, 2., die I. des Apollon in Klaros, bei Milet, auf Aftion, Lentas, des Bofeibon auf dem Afthinos, Tanaron, Ralauria, der Bera in Samos, Argos, bei Rroton, ber Demeter ju Bermione, Des Abtlepios ju Epidauros, ber Rabiren zu Samothrate, bis Pompejus fie befiegt. Blut. Bom= Bompejus Trinmph über Mithridat (179, 4.) bringt besonders geschnittene Steine (Mithribat's Dattpliothet), Bilber aus Gold, Berlen u. dal. Roftbarkeiten nach Rom; victoria illa Pompeii primum ad margaritas gemmasque mores inclinavit. Plin. IXXVII, 6. Octavian ichafft Runftichate aus Alexandreia (187, 8.), auch aus Griechenland, nach Rom.
- 5. Die Statthalter. Berres spikematischer Kunstraub in Achaia, Asia, besonders Sicilien (Dl. 177.) von Statuen, Gemälden und vasis caelatis. Fraguier sur la galérie de Verrés, Mém. de l'Ac. des Inser. Ix. Faeius Miscellen S. 150 vgl. §. 196, Z.—

Plena domus tunc omnis et ingens stabat acervus numorum, Spartana chlamys, conchylia Coa, et cum Parrhasii tabulis signisque Myronis Phidiacum vivebat ehur, nec non Polycleti multus ubique labor: rurae sine Mentore mensae. Inde Dolahellae atque hinc Antonius, inde sacrilegus Verres referebant navibus altis occulta spolia et plures de pace triumphos, Juvenal viii, 100. En. Dolabella, Conf. 671., Proc. in Makedonien, und En. Dolabella, Prator Ciliciens (Verres sein Quastor), beide repetundurum belangt; En. Dolabella, Cicero's Gidam, plündert die Tempel Asiens Cic. Phil. xi, 2. Ein Proconsul plündert die Athenische Pökile nach Synesios Ep. 135. p. 272. Petav. Böttiger Archaol. der Mahlerei. S. 280.

Die Kaiser. Besonders Caligula, Windelm. W. vi, i. S. 235., Nero, der die Siegerstatuen in Griechenland aus Eifersucht umstürzte, von Delphi 500 Statuen, besonders für das goldne Haus, holte, u. s. w. Windelm. S. 257. Von Athens Verlusten Leafe Topogr. xLiv ff. Und doch zählt Mucianus (Vespasian's Freund) nach Plin. xxxiv, 17. noch 3000 Statuen zu Rhodos; nicht wenisger waren zu Delphi, zu Athen, zu Olympia. Vgl. unten §. 252.

Im Allgemeinen: Bölkel über die Wegführung der alten Aunstwerke aus den eroberten Ländern nach Rom 1798. Sickler's Gesch. der Wegnahme vorz. Kunstwerke aus den eroberten Ländern in die Länder der Sieger 1803. (minder genau). Petersen Einleitung S. 20 ff. [R. Rochette Peintures ant. inedites 1836.]

Episobe.

Von der Griechischen Kunst bei den Italischen Bölkern vor Dl. 158, 3. (v. Chr. 146., a. u. 606. nach Caton. Aera).

1. Griechischer Urftamm.

- 166. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Be- 1 wohner des untern und mittlern Italiens im Ganzen den Pelasgischen Griechen näher verwandt waren, als irgend einem andern Indo-Germanischen Stamme. Daher auch die, nicht 2 blos aus äußern Bedingungen des Locals zu erklärende, aufsallende Aehnlichkeit der alten Städtemauern in den gebirgisgen Gegenden Mittelitaliens mit den altgriechischen; auch 3 sind wohl aus demselben Völker und Cultur Jusammenshange manche ältere Bauanlagen in Italien und den benachsbarten Inseln, namentlich den Griechischen Thesauren ähnliche Rundgebäude, abzuleiten.
- 1. Darüber Niebuhr Röm. Gesch. 1. S. 26 ff. (3w. Aust.). Des Berf. Etruster 1. S. 10 ff. Weitere Auftlärung über diesen Gegenstand hängt ganz von den Untersuchungen über die Lateinische Sprache und die Umbrischen und Obtischen Sprachreste ab. [Grotesfend Rudim. 1. Umbricae P. 1—8. 1836—39. 4. Rud. 1. Oscae 1839. 4. Th. Mommsen Obtische Studien B. 1845. Nachträge 1846.]
- 2. Die sog. Kyllopischen Mauern sinden sich besonders gestängt in dem alten Lande der Aboriginer oder Caster, welches hermach die Sabiner einnahmen (hier fand schon Barro die Städte Muinen und alterthümlichen Gräber sehr merkwürdig, Dionys. 1, 14.), bei den benachbarten Marsern, Hernistern (herna Felsen), im östlichen und südlichen Latium, auch in Saminium. So in Lista, Batia, Trebula Sussena, Tiora; Alba Kucentis, Utina; Alatrium, Anagnia, Signia, Präneste; Sora, Norda, Cora, Arpinum, Fundi, Circess, Anxur; Bovianum, Calatia, Aesernia; vgl. §. 168. Ziemlich alle aus Kaltsstein, daher in der Nähe des Apennin, aber doch keineswegs in ganz

Italien, nur in bem Theile zwischen ben Fluffen Urnus u. Bulturnus. Offenbar geboren Dieje Anlagen einem altern Spftem an, und konnen auch in Signia und Norba schwerlich von Romischen Colonien abge= leitet werden; wiewohl der Bau aus großen polygonen Maffen fich bei Untermauerungen, namentlich von Straffen, viel langer erbielt. Die Mauern find fast alle in ber zweiten Rotlop. Weise (§. 46.), Die Thore pyramidalisch, mit einem ungeheuern Stein als Dberschwelle, pber nach oben gang convergirend. Bin u. wieder finden fich Spuren eingehauener, phallischer Figuren daran, wie zu Alatrium und Arpi= [Bal. mit ben Thoren bei Dionigi tv. 54. die ju Charo= nea, Thoritos, Miffolongi, Daulis bei Dodwell Views pl. 16, 22. 27. 44 f. 28. 31. Mehrere bei Abeten Mittelitalien Tf. 2.] Der Brief M. Aurel's an Fronto (e cod. Vatic. ed. Mai. Iv, 4.) zeigt, wie voll diese Mauern von alterthümlichen Anlagen waren, in Ana= gnia tein Wintel ohne ein Beiligthum; eben fo hat man in Norba zahlreiche Substructionen alter Gebande ans Bolygonen gefunden. M. I. d. Inst. tv. 1. 2. Ann. 1. p. 60 f. Sonft, außer der zu 8. 46. angeführten Litteratur: Marianna Dionigi Viaggi in alcune città del Lazie. R. 1809 f. Middleton Grecian remains in Italy. L. 1812. f. Micali Ant. Monumenti tv. 13. Gerhard, Ann. d. Inst. 1. p. 36 f. 111. p. 408. Memorie 1. p. 67. Dodwell, Bull. d. Inst. 1830. p. 251. 1831. p. 43. 213. Petit = Radel auch in den Ann. d. Inst. Iv. p. 1. u. 233 ff. Iv. p. 350. Memorie I. p. 55. Bunsen Carta del sito dei più antichi stabilimenti Italici nell' agro Reatino e le sue adjacenze, M. d. I. 11, 1. Annali VI. p. 99 - 145. vgl. p. 35. [28. Albeten Mittelitalien vor den Beiten Römischer Berrichaft, nach f. Denkmalen dargestellt, mit 11 Taf. 1843., hift. Einleitung, Architektur S. 121., Plastik und Malerci S. 263., Uebersicht der Künfte in ihrer Technik und ihren Leistungen **©**. 355.]

3. In Norba theils vieredige, theils runde Rammern, mit zusammentretenden Steinlagen flatt einer Wölbung. Daffelbe Spftem wird bei einer alten Wafferleitung ju Tueculum mahrgenommen, Donaldson Antiq. of Athens, Suppl. p. 31. pl. 2. [Canina Tusculo tv. 14.] In Sarbinien gab es im Alterthum, in ben fo= gen. Jolaifchen Orten (Pauf. x, 17, 4.), angeblich Dadalifche Bauwerke (Diob. Iv, 30.), barunter gewölbartige Gebäube (Goloi) nach althellenischer Weife, Bf. Ariftot. mirab. ausc. 104. Diefe find mieberentbect in ben fog. Ruraghen, meift symmetrischen Gruppen tonischer, aus borizontalen Lagen, von ziemlich roben Steinen, obne Mortel, aufgeschichteter und nach Art ber Thefanren gewölbter Monumente. Petit=Radel's Wert darüber, citirt ju §. 46. Bull. 1833. Aehulich den Talajots in Majorca u. Minorca, Bull. 1834. р. 121. p. 68. Arch. Intell. 1834. St. (34.) Phonicifc? Micali Ant. Monum. tv. 71. Sallifche 2023. 1833. Intell. p. 13. (101.) 2Babr= scheinlich find Diese indeg erft aus der Etruskischen Zeit; val. Des Berf.

Struster 11. S. 227. und §. 170, 3. In Sicilien das Kyllopische Banwert von Cefalu (Kephalödion), s. besonders G. F. Nott, Ann. d. Inst. 111. p. 270. M. I. tv. 28. 29. (Dädalos ist nach Griechischer Sage auch in Sicilien Architett colossaler Mauern, vgl. §. 50. 81., namentlich am Erpr, zu Kamikos, Diod. 1v, 78. vgl. Paus. v111, 46, 2.). Einige Achnlichkeit mit den Ruraghen scheint die torre de' Giganti auf Gozzo (Gaulos) zu haben. Bull. 1833. p. 85. Houel Voy. pitt. T. 1v. pl. 249—251. Mazzera Temple untediluvien; Kunstblatt 1829. N. 7. Cpt. W. H. Smyth Notice of some remains at Gozzo near Malta, Archaeologia Vol. xx11. p. 294. pl. 26—28. Giant Tower. Bier Abtheilungen des Terrains durch Mauern, zwei runde Cellen mit Terrassen und innern Einschließungen. (Soll unzuverlässig sein.)

2. Etrubter.

167. Jedoch sehen wir bas Streben nach Errichtung 1 mächtiger und ber Zeit tropender Denkmäler, wie es in als tern Zeiten vorhanden gewesen sein muß, bernach bei ben Detischen und Sabellischen Stämmen (aus benen die Römer selbst erwuchsen) verschwinden, und die einheimischen Bölker Mittel - und Unteritaliens verlieren fast alle Bedeutung-für die Runftgeschichte. Dagegen verbreiten sich in Norditalien 2 bis zur Tiber binab Die Etruster ober Rasener, ein Stamm, ber bem Zeugniffe ber Sprache nach ursprünglich bem Griehischen sehr fremd mar, aber beffenungeachtet mehr, als irgend ein andrer ungriechischer in Diefen frühern Zeiten, von hellenischer Bilbung und Runft angenommen bat. hauptgrund lag mahrscheinlich in ber Colonie ber aus bem füdlichen Lydien (Torrhebis) verdrängten Pelasger=Tyr= rhener, welche fich besonders um Care (Agylla) und Tarquinit (Tarchonion) festsetzte. Lettere Stadt behauptete eine Zeitlang bas Unfebn eines Borortes in bem Städtebund Etruriens, und blieb immer ber hauptausgangspunkt Griehischer Cultur für das übrige Land. [Berbindung mit Rorinth um Dl. 30. §. 75.] Doch empfingen bie Etruster 4 and febr viel Hellenisches burch ben Berkehr mit ben unteritalischen Colonien, besonders als sie sich selbst in Bulturnum (Capua) und Rola niedergelaffen hatten; fo wie bernach durch den Handel mit Phokaa und Korinth.

Ein Auszug ber in bes Berf. Etrustern, in ber Einleitung, ent= widelten Anfichien. Bei Riebuhr find biefe Pelasger= Tyrthener ur= einwohnende Sifeler; bei Andern (wie bei Raoul = Rochette) die Etrus= fer überhaupt ein Belasgischer Stamm.

- Die Etrusker erscheinen nun im Allaemeinen als ein industriöses Volk (Oidórezvor & Dros), von einem tühnen, großartigen Unternehmungsgeiste, welcher burch ibre priesterlich aristofratische Verfassung febr begunftigt wurde. 2 Gewaltige Mauern, meift aus unregelmäßigen Duabern, 3 umgeben ihre Stabte (nicht blos bie Afropolen); bie Runft, burch Ranalbau und Seeableitungen Gegenden vor Ueberschwemmungen zu sichern, wurde von ihnen sehr eifrig 4 betrieben. Tarquinische Fürsten legten in Rom zur Entfumpfung ber niedrigen Gegend und Abführung bes Unraths bie Cloaken, besonders für das Forum die Cloaca Maxima, an : ungeheure Werte, bei benen, icon vor Demotrit (§. 107.), Die Runft des Wölbens durch den Reilschnitt auf eine völlig 5 zwedmäßige und treffliche Weise angewandt worden ift. Die Italische Häuseranlage, mit einem Hauptzimmer in der Mitte, nach welchem ber Tropfenfall des umliegenden Das ches gerichtet ift, ging auch von ben Etrusfern aus, ober 6 erhielt wenigstens durch fic eine feste Form. In den Anlagen von Städten und Lagern, wie in allen Abmarkungen, zeigt sich ein burch bie disciplina Etrusca befestigter Sinn für regelmäßige und flets gleichbleibende Formen.
 - 2. Auf Etrudkische Weise ummauert sind Volaterrä (bessen Bosgenthor indeß als Römische Restauration nachgewiesen ist, Bull. d. Inst. 1831. p. 51.), Betulonium, Rusellä, Fäsulä, Populonia, Corstona, Perusia, Besi (W. Gell Memorie d. Inst. 1.). Aus Polygosnen bestehen die Mauern von Saturnia (Aurinia), Cosa, Falerii (Windelm. W. Bd. III. S. 167.); so wie die Umbrischen von Amestia, Spoletium u. sonst. Micali tv. 2—12.
 - 3. Die Kanäle des Padus leiteten ihn in die alten Lagunen von Adria, die Soptem maria, ab. Aehnliche gab es an den Münsdungen des Arnus. Etruster 1. S. 213. 224. Der Emissar des Albanischen See's, durch einen Etrustischen Harusper veranlaßt, wohl auch geleitet, war durch hartes vulcanisches Gestein gebrochen, 7500 F. lang, 7 hoch, 5 breit. Sieller, Almanach aus Rom 1. S. 13. Tf. 2. hirt Gesch. der Bautunst 11. S. 105 ff. Niebuhr R. G. 11. S. 570. Ueber ähnliche in Südetrurien Niebuhr 1. S. 136.
 - 4. Bur Beseitigung ber Zweifel von hirt an bem Alter ber

Cloaca, Gejch. 1. S. 242., vgl. Bunfen Beschreibung ber Stadt Rom 1. S. 151. Ann. d. Inst. 1. p. 44., übereinstimmend mit Piraness Magnificenza de' Romani t. 3.

- 5. Das cavaedium heißt mit einem Tustischen Worte atrium; beffen Mitte ist das impluvium u. compluvium. Das einfachste Cazadium in Rom hieß Tuscanicum, dann tetrastylum, Corinthium. Barro de L. L. v, 33. §. 161. Bitrub vi, 10. Diob. v, 40.
- Der Tuscanische Tempelbau ging von dem 1 Dorifden aus, jedoch nicht ohne bedeutende Abweichungen. Die Säulen, mit Basen versehn, waren schlanker (14 moduli nach Bitruv) und fanden weiter auseinander (araeostylum), indem sie nur ein bölzernes Gebälf trugen, mit vortretenden Balkenköpfen (mutuli) über bem Architran, weit vorspringendem Sims (grunda), und hobem Giebel. Der Plan 2 bes Tempels erhielt burch die Rudficht auf ben geweihten Begirk ber Aufpicien Beobachtung bas Augural Templum, Modificationen; die Grundfläche wurde einem Quadrat abnlicher, die Cella, oder mehrere Cellen, wurden in den hintertheil (Die postica) gebracht, Saulenreihen füllten Die vordre Salfte (antica), so bag die Sauptthur grade in die Mitte des Gebäudes fiel. Nach dieser Regel war der Cavitolis 3 nische Tempel, mit brei Cellen, von ben Tarquinischen Fürsten gebaut worden. Obgleich in der Ausführung zierlich und reich, bat diese Baukunst nie das Ernste und Majestätische ber Dorischen erreicht, sondern immer etwas Breites und Schwerfälliges gehabt. Refte berfelben existiren nicht 4 mehr; Die Etruskischen Aschenkisten zeigen in den architektonischen Verzierungen einen verdorbnen Griechischen Geschmack späterer Zeiten.
- 1. Bitruv III, 3, 5. lleber die Auscanische Säulenordnung Marquez Ricerche dell' ordine Dorico p. 109 sqq. Stieglig Arschäol. der Baukunst II, I. S. 14. Hirt Gesch. I. S. 251 ff. Klenze Bersich der Wiederherstellung des Toscanischen Tempels. München 1821. Inghirami Mon. Etr. IV. p. 1. tv. 5. 6. [Memorie per le belle arti T. 3. p. cclxx.] Erhalten ist davon nichts als etwa zwei Säulenstücke in Volci und Bomarzo, M. I. d. Inst. tv. 41, 2 c. Ann. IV. p. 269. lleber die mutuli besonders die Putcolanische Institus, Piranesi Magnisie. tv. 37. Scheppig über Capitäler von besondere Form in Volci, Toscanella u. s. w. Annali d. Inst. vII. p. 187. Monum. II, 20.

- 2. Ugl. hierzu bes Berf. Etruster II. G. 132 ff. u. Ef. 1.
- 3. Der Capitolin. T., groß $207\frac{1}{2} \times 192\frac{1}{2}$ F., enthielt drei Cellen, des Jupiter, der Juno u. Minerva; der vordere Raum heißt ante cellas. Bovirt und gebaut etwa von 150 Roms au; dedicirt 245. Stieglig Archäol. der Baukunst 11, 1. S. 16. hirt Abh. der Berl. Akad. 1813. Seich. 1. S. 245. Tf. 8, 1. Vgl. Etrusker 11. S. 232. Die gewaltigen Substructionen, Piranesi, Magnisic. tv. 1. Derselbe Styl zeigt sich auch in der Mauer des Peribolos des Jupister Latiaris auf dem Albanischen Berge.
- Auch in ben Gebäuden für Spiele finden 170. wir Griechische Grundformen, wie Die Spiele felbst jum 2 großen Theile Griechisch maren. Die Grabmaler, auf welche die Etruster mehr Aufmerksamkeit verwandten als die ältern Griechen, find größtentheils Ercavationen im Geftein des Bodens, deren Anlage burch die Beschaffenheit des Bobens bestimmt wird, unterirdisch, wo Ebnen sich ausbreiten, über ber Fläche bes Bobens, mo Felsmande fich darbieten. Ueber ben ercavirten Grabfammern erheben fich häufig Sugel, welche mitunter untermauert, und in großen Dimenfionen aufgeführt, an die Monumente Endischer Herrscher er-3 innern (S. 241.*). Bei den gang gemauerten Denkmalern war die Korm konischer Thurme beliebt, welche theils Grabfammern enthielten (wie die Sardinischen Nuraghen), theils nur zur Zierde auf einen vieredigen Unterbau gestellt maren; Die lettre Form erscheint in den Sagen von Vorsena's Mausolcum auf eine ganz phantastische Weise ausgebildet.
 - 1. Die Circi (in Rom unter Tarquin I.) entsprechen ben Sippobtomen. Theater=Ruinen in Fasula, Abria am Bo, Arretinun, Falerii (Bull. d. Inst. 1829. p. 72.). Amphitheater, für Glabiatoren, vielleicht Tusksichen Ursprungs; mehrere Ruinen. Gin Etr. Brunnen in Fiesole entdeckt, Ann. viz. p. 8.
 - 2. a. Unterirdische Gräber, im Auf unter Ebenen, mit herabsführenden Areppen oder Gängen und einem Bestibul; oft aus mehrern symmetrisch gestellten Kammern bestehend; bisweilen stügende Pfeiler darin stehen gelaffen; die Decke horizontal, aber auch giebelförmig austeigend. So die Gräber von Bolci (s. besonders Fossati, Ann. d. Inst. 1. p. 120. Lenoir und Knapp, Iv. p. 254 ff. M. I. tv. 40. 41.), ähnliche in Slusium, Bolaterrä u. sonst. Gori M. Etr. III. cl. 2. tb. 6 ff. b. Unterirdische Gräber im Auf und Aumuli darüber; mit horizontalen Gängen, aber auch Areppen; meist einzelne kleine Kammern, sonst ähnlich wie nach der ersten Art. So die meisten von Aarquinii, in denen die Leichen auf Steinbetten liegend gesunden

werden (f. C. Appolta Ann. d. Inst. r. p. 91. tv. B. Lengir und Knapp a. D. Inghirami tv. 22. Micali tv. 64. Millingen Transact. of the R. Society of Literat. 11, 1. p. 77.). c. Grabkammern, über denen kunftlich ummanerte Bugel, mit thurmartigem Gemäuer darin, emporsteigen, wie die fogen. Cocumella bei Bolci, deren Durchmeffer über 200 F. ift (Micali tv. 62, 1.). Alehnliche aufge= mauerte Bugel bei Tarquinii u. Viterbo. d. In fentrechte Felswande eingehauene Rammern, mit einfachem, ober verziertem Gingange gu dem Innern, bei Tuscania ober Toscanella (Micali tv. 63.) und Bomarzo (Ann. d. Inst. 1v. p. 267. 281. 284.). solche Feldwände eingehauene Rammern mit Façaden über bem mehr versteckt liegenden Gingange, welche theils bloße Thürverzierungen bar= ftellen, wie in dem Tarquinischen Orte Aria, theils Dorische Tempel= Frontons, in Etrustischem Gefchmade verschnörkelt, wie in Drcia. Drieli, Opuscoli Lett. di Bologna 1. p. 36. 11. p. 261. 309. [Derf. Ann. v. p. 18-56. gu Mon. d. l. 1, 48 u. 60., Graber Rorchia und Caftel b' Affo, Caftellaccio.] Bei Inghir. Iv. p. 149. 176. Ann. d. Inst. v. p. 18. vgl. Ann. 1v. p. 289. M. l. tv. 48.

[Fr. Drioli dei sepolcrali edifizi dell' Etr. media e in generale dell' archit. Tuscanica, Poligrafia Fiesol. 1826. 4.] Aufgemanerte Grabkammern, 3. B. bei Cortona (fog. Grotte bes Pothagoras), bisweilen auch gewölbt, Gori M. Etr. 111. cl. 2. tb. 1. 2. p. 74. Inghirami Iv. tv. 11. Graber bei Cervetri (Care) M. d. l. 11, 19. Ann. vii. p. 177. Ogl. Hall. A. L. Z. 1834. Int. Bl. R. 38. 1836. Int. Bl. R. 6. Graber in Care mit Spigbogen, baf. 1836. R. (30.) Bull. 1836. p. 56. Seibeloff über die Spigbogen der Alten 1843. 4. vgl. Edinb. Rev. clvi. p. 449. B. E. Bisconti Mon. sepolcrali di Ceri, R. 1836 f. Canina Descriz. di Cere ant. R. 1838 j. vgl. Bull. 1838. p. 169. Runftbl. 1839. 97. 40. Das große und befonders reiche Grab Mus. Gregor. 11. tv. 107. Graber von Care und Monterone Micali M. I. 1844. tv. 55 — 57. p. 355.] Ein Grab bei Berngia, publicirt von Spe= roni, Bull. 1834. p. 191. Vermiglioli il sep. de' Volumni scop. in Perugia nel 1840. Perugia 1840. 4., sehr ausgezeichnet. Ca= redoní Osserv. sopra un sepolcreto Etrusco nella collina Modenese; Mod. 1842. 8., vgl. Bull. 1841. p. 75. Grabmonumente zu Sovana M. d. I. 111, 55-57. Ann. xv. p. 223. 233. vgl. Bull. 1843. p. 155.] Den Ruragben abnliche Grabmaler von tonischer Form bei Bolaterra, Inghirami Ann. d. Inst. Iv. p. 20. tv. A. Konijde Spitfäulen auf einem enbischen Unterban an dem sogen. Grabmal der Horatier bei Albano, Bartoli Sepolcri ant. tv. 2. Inghir. 11. tv. r 6., und auf Etrustischen Urnen (bei ber decursio funebris) R. Rochette M. I. 1. pl. 21, 2. Ueber Porfena's Grabmal Plin. XXVI, 19, 4., ältere Abhandlungen von Cortenovis, Tramontani, Otfini, neuere von Qu. de Quinch Mon. restitués 1. p. 125., Düc De Lupnes Ann. d. Inst. I. p. 304. (M. I. tv. 13.), Betronne ebd.

p. 386. [C. Braun il laberinto di Porsenna comparato coi sep. di Poggio-Gojella ultimamente dissotterrati nel agro Clusino, R. 1840 f. Ball. 1840. p. 147. 1841. p. 6.]

- 171. Unter den Zweigen der bilden den Kunst blühte in Etrurien besonders die Arbeit von Fictilien.
 2 Gefäße aus Thon wurden in Etruskischen Städten in sehr verschiedner Art, zum Theil mehr nach Griechischer, zum Theil nach abweichenden, einheimischen Manieren, versertigt; bei den legtern ist überall die Borliebe für plastische Zierasthen bemerkdar. Eben so waren Tempelzierden (antesixa), Reliefs oder Statuen in den Giebelselbern, Statuen auf den Akroterien und in den Tempeln aus Thon in Italien gebräuchlich; wovon das thönerne Viergespann über, und der an Festen bemennigte Jupiter von Thon in dem Capitolinischen Tempel Beispiele sind. Jenes war in Vesi, dieser von einem Volsker, Turrianus von Fregellä, gearbeitet.
 - 1. Elaborata haec ars Italiae et maxime Etruriae, Plin. N. H. xxxv, 45.
 - Tuscum fictile, catinum, bei Perfius und Juvenal. Man unterscheidet folgende Bauptclaffen: 1. Auf Griechische Beife fabri= cirte und bemahlte Gefage, f. g. 177. 2. Schwärzliche, meift ungebrannte, Bafen, bon ichwerfälliger, auch tanobusartiger Form, theils mit einzelnen Relieffiguren an Fugen und Benteln, theils mit umlaufenden Reihen flumpf eingebriidter Figurchen von Menfchen, Thieren, Ungehenern: eine alterthumliche Arabeste, wobei auch prientalische Compositionen (g. 178.), u. mitunter Griechische Mothen, namentlich ber von den Gorgonen, benutt find; befonders in Clufium einheimifc. Dorow Notizie int. alcuni vasi Etruschi, in den Memorie Rom. Iv. p. 135. und ju Befato 1828. Voy. archéologique dans l'anc. Etrurie. P. 1829. p. 31 f. Bull. d. Inst. 1830. p. 63. Micali tv. 14-27. [Mon. ined. 1844. tv. 27-34.] M. Etrusco Chiusino. F. 1830 ff. (vgl. Bull. d. Inst. 1830. p. 37. 1831. p. 52. 1832. p. 142.). lieber die Schwarzung ber Gefäge in Chiufi Bullott. 1837. p. 28. Muger in Chiuft find beren besondere viele im Museum zu Florenz.] 3. Glanzend schwarze Gefäße, mit Zierathen in Relief von iconer Griechischer Zeichmung, bei Bolaterra gefunben. 4. Arretinische Gefage, noch in ber Raiserzeit gearbeitet, co= rallenroth, mit Zierathen und Figuren in Relief. Blinius, Martial, Ifidor. Inghir. v. tv. 1. Ausgrabungen Bullett. 1884. p. 102. 1837. p. 105. Bruchftude von Dobenefifchen Befägen Bull.

D. A.K. 277. 1837. p. 10. M. Fabbroni Storia degli ant. v. fitt. Aretini cong. tay. Arezzo 1841. 8.]

- 3. Die Belege, Etruster II. S. 246. Die Erifteng und Beimat bes Turrianus hängt freilich fehr von einzelnen Bandichriften bes Plinius ab. [Der Gegensatz von Beji und ben Bolotern ift nach ben nicht interpolirten Sanbichriften nicht begründet, &. v. Jan Jen. Litt. Beit. 1838. G. 258.] Aus bem Boleter = Lande ftammen indeg auch bie sehr alterthümlichen gemahlten Reliefs: Bassirilievi Volsci in terra cotta dipinti a vari colori trovati nella città di Velletri da M. Carloni (Text von Beechetti). R. 1785. M. Borb. x, 9-12. Ingbir. VI. tv. T-x, 4. vgl. Micali tv. 61. Sie ftellen Scenen aus bem Leben, meift Agonen, bar. Sonft ift nicht viel von biefem Runft= zweige, als Afchentiften (von Cluftum) übrig, wovon &. 174. Bgl. Gerhard, Syperb. Rom. Studien S. 206.
- An die Plastif im ursprünglichsten Sinne schließt 1 fich auch bei den Tuskern ber Erzguß an. Erzbilder maren in Etrurien fehr zahlreich; Bolfinii hatte beren im 3. 2 ber St. 487. gegen zweitausend; vergoldete Bronzestatuen schmudten auch die Giebel; es gab Coloffe und Statuetten, von welchen lettern sich noch am meisten erhalten bat. ift es oft schwer, bas acht-Etruskische unter ber Maffe späterer Römischer Arbeiten berauszuscheiden.
- 2. Metrodor bei Plin. xxxiv, 16. Bitrub. III, 2. Tuscanicus Apollo L pedum a pollice, dubium aere mirabilior, an pulcritudine, Blin. xxxiv, 18. Tyrrhena sigilla Horaz.
- Berühmte Werte find: a. Die Chimara von Arretium in D. A. K. Floreng (febr traftig und lebensvoll), Dempfter Etr. Reg. 1. tb. 22. Inghir III. t. 21. Micali Mon. tv. 42, 2. b. die Wölfin auf dem Capitol, mahricheinlich die von Dionpf. 1, 79. u. Liv. x, 23. ermahnte, welche, im 3. der Stadt 458. geweiht, am Ruminalischen Feigenbaum ftand, von fteifer Zeichnung der Haare, aber kraftigem Ausbrud; Windelm. 2B. vrr. Tf. 3. c. Micali tv. 42, 1. [Urliche de lupa aenea im N. Rhein. Dluf. Iv. p. 519. 2. Byron Child Harold zu zv, 25.] c. bet Aule Meteli, genannt Arringatore ober Barufper, in Florenz, ein forgfältig, aber ohne sonderlichen Geift be= bandeltes Porträt, Dempfter 1. tb. 40. d. die Minerva von Arezzo in Florenz, eine anmuthige Gestalt der schon verweichlichten Runft, Gori M. Flor. 111. the 7. M. Etr. T. 1. tb. 28. e. der Apollon in altgriechischer Bilbung mit Etrust. Halotette und Beschuhung, M. Rtr. 1. tb. 32. Einer in Paris, Journ. des Sav. 1834. p. 285. f. ber flebende Rnabe mit ber Gans, eine Figur von anmuthigem, naivem Charafter, im Mus. von Lepben, Micali tv. 43. g. Der

28%.

"288.

Mars von Lodi, Bull. 1837. p. 26. Int. Bl. der A. L. J. 1836.

D. 6. Runftbl. 1838. D. 65.; ein unbefannter Rampfer gang abn= lich in England, Specimens of anc. sculpt. 11, 4. [und im Mus. zu Klorenz, Micali Mon. 1833. tv. 39. Abbildung des Kriegers von Schi Mus. Chiaram. 11. tv. B. M. Gregor. 1. tv. 44. 45.] Bgl. noch, außer Gori M. Etr. t., Micali tv. 29. 32 - 39. 42 - 44., namentlich 32, 2. 6. u. 33. ale Beispiele ber unformlichen, bigarren Art; 29, 2. 3. orientalifirende Flügelfiguren (aus einem Grabe von Bernfia); 39., eine altgriechische Beldenfigur, aber mit Etrublischen Befonderheiten im Coftum; 35, 14. (Bercules), 36, 5. (Ballas), 38, 1. (ein Beld) altgriechischen abnlich, aber plumper und ungeschick= ter; 38, 5. ale Beispiel Etrustijder Uebertreibung im Gewaltsamen; 44, 1. der Rnabe von Tarquinii in einem fpatern Style, boch noch barter als der oben f. bezeichnete. Um meiften Bronzefiguren liefert Berngia, Gerhard, Superb. Rom. Studien G. 202. Elf Figurchen Mon. d. Inst. Ir, 29. Annali vill. p. 52. [Das altefte von Muem eine weibliche Bufte aus der fogenannten grotta Egizia bei der Polledrara zu Bulci, in Brauns Befit, Bull. 1844. p. 106. Bgl. Micali Mon. ined. 1844. tv. 4-8. daf. tv. 11-16. Erzfiguren und Berath aus Falterona im Sahr 1838. tv. 17-19. andre Erg= figuren und Reliefe. Alus Bulci ift auch eine ber iconften Erzitatuen, Griechischer Art aus ber Raiserzeit, irrthumlich nach einem zugleich ge= fundnen Belm, da der Ropf angefett gewesen war und fehlte, für Ballas Ergane genommen, in Minchen. Bull. 1835. p. 11. 120. 1836. p. 145. Runftbl. 1838. S. 78. 349. Ztichr. f. 9(28. 1839.

Besonders geschätzt war ferner in Etrurien die Arbeit des Toreuten (des ciseleur, graveur, orfèvre), ja Inrrhenische aus Gold getriebne Schalen und allerlei Bronzearbeiten, wie Candelaber, wurden felbst in Athen, und noch in der Zeit der bochften Runftbildung gefucht; eben fo murden silberne Becher, Throne von Elfenbein und edlem Detall, wie die Eurulsessel, Bekleidungen von Prachtwagen (currus triumphales, thensae) mit Erz, Silber, Gold, und reich verzierte Waffenstücke in Menge und Vorzüglichkeit ver-2 fertigt. Auch bat fich in Grabern noch manche getriebene Arbeit, welche jur Bierde folder Gerathe biente, von alter-3 thumlich zierlicher und forgfältiger Behandlung erhalten. In Diese Classe geboren auch die auf der Rudseite gravirten Bronge-Spiegel (chemals Pateren genannt), nebft ben fogenannten myftifden Ciften, welche lettern gwar aus Latium flammen, aber aus einer Zeit, in der Etruskische Runstmanieren bort noch die berrschenden waren.

S. 192. M. Chiaram. 11, tv. A.]

D.A.K. 293.

- 1. lieber Etruskliche Geräthe aus Bronze und eblen Metallen Aihen. 1, 28 b. xv, 700 c. und die Anfzählung in des Verf. Etrustern 11. S. 253. Bon den Triumphalwagen und Thensen 1. S. 371. II. S. 199. Heutel von einem Etr. Erzgeräth in phantastischem Styl, Gerhard Ant. Bildw. c1.
- Eine Sammlung Tyrrhenischer Canbelaber, welche eine tubne Erfindungsgabe, besonders in animalischen, auch monstrosen Verzierun= gen zeigt, bei Micali tv. 40. Bei Berufia find im J. 1812. in einem Grabe, außer verschiedenen runden Figuren, mehrere Brongeplatten gefunden worden, welche einen Wagen verzierten, und theils am Orte geblieben, theils nach München (n. 32 - 38.) getommen find; fie stellen, in getriebenem Relief mit gravirten Linien, und in robem Tustanischen Style, Ungeheuer, Gorgonen, Monftra aus Fi= iden und Menichen ober Pferden, auch eine Eberjagd vor. Bermi= glicli Saggio di bronzi Etr. trovati nell' ugro Perugino. 1813. Inabir. 111. tv. 18. 23 sag. Ragion. 9. Micali tv. 28. [Ein Bronzewagen aus Bulci, febr zusammengeftudelt und mit wenigen Flügelgestalten, als Belegstücken, die zwei Räder fehr groß, der Deichieltopf ein schöner Widdertopf, bei dem Pr. von Mussignano in Rom. Schoner Dreifuß von Bulci, M. d. I. 111, 43. Ann. xiv. p. 62. Drei andre Mon. 11, 42. Annali ix. p. 161. Ein unvergleichlicher Candelaber aus Bulei &. 63. Al. 1. Bronzegerath aller Urt, auch mit Bildwert, aus ben Grabern von Care, Bulci, Bomargo Mus. Gregor. 1. tv. 1—21. 38—42. 46—75. 11. tv. 101—106. (Stas tuetten nur 1, 43. 11, 103. & Griff Monum. di Cere ant. R. 1841 f. 12 Apft. höchst alterthumlich und zum Theil roh.] Aus Perngia Rammen auch drei andre Blatten, welche den Fuß eines Candelabers bildeten, mit Gotterfiguren in Relief (Juno Sospita, Hercules, Bebe?), in Munchen (n. 47.) u. Berngia Jughir. III. tv. 7. 8. Ragion. 3. Micali tv. 29. Ferner die fragmentirten Bronzeplatten von ausge= zeichneter Sorgfalt in der alterthumlichen Bebandlung, welche einen Streitmagen, und, wie es scheint (?), einen Amazonen = Rampf dar= ftellen (Micali tv. 30.), nebst andern intereffanten Studen abnlicher Art. Ueberbies getriebene Gilberplatten, mit anfgenieteten Bierben von Gold (alfo Berten ber Empaftit, &. 59.), welche eine Reuterschlacht und einen Rampf wilder Thiere vorstellen, jest im Brit. Minseum. Millingen Un. Mon. 11, 14. Micali tv. 45. In einem Tarquinis iden Grabe find 1829. elf Bronzeschilde gefunden worden, mit ge= triebenen Ropfen von Lowen u. Panthern, und Stieren mit Menschengeficht, in alterthilmlicher Arbeit; die Angen mit Emailfarben. Bull. 4. Inst. 1829. p. 150. Micali tv. 41, 1-3. Andre Schilde mit Streifen von Menschen = und Thierfiguren , f. Ann. 1. p. 97. Silber= zefäß von Clusium mit der Darstellung einer Pompa im alten Styl, Dempster 1. tb. 78. Inghir. 111. tv. 19. 20. Ein Etr. Spiegel= halter in arabestenartiger Weise, Specimens 11, 6. Goldfibuln Di= cali tv. 45, 3. Gerhard Bull. 1830. p. 4 - 9. [Gins ber mert-

D.A.K. 297-8

"299

würdigsten Etr. Werke die große 1741 gefundne Grablampe (lóxeos) aus der Rähe von Crotona, aufgestellt im öffentlichen Museum dasselbst Bull. 1840. p. 164. Mem. de I. III, 41. 42. Ann. xxv. p. 53. Micali M. I. 1844. tv. 9. 10; auf dem Boden eine Mesdusa, umher sechszehn Lichter und eben so viele Figuren, Satyrn u. Sirenen abwechselnd; das Gewicht 170 Toscanische Pfunde.]

Bon ben fog. Pateren als myftischen Spiegeln ban= beln am ausführlichften Ingbir. II. p. 7 ff. R. Rochette M. I. p. 187.; boch ift immer ber Gebrauch ber Spiegel in Mufterien ber Etrueter noch nicht nachgewiesen; ber Berf. balt fie für Spiegel (zalxa ecoπτρα), welche unter andern Gerathen und Schagen Des Lebens (xrepiouara) ben Todten mit ins Grab gegeben wurden. Gott. G.A. 1828. S. 870. 1830. S. 953. (Riemand zweifelt mehr, daß es Spiegel scien, und die Unterscheidung in bausliche und mpftische wird fich auch nicht halten. Mur Micali T. 3. p. 84 s. vertheidigte Die Bateren und halt fie felbst in feinem neueften Wert fest, so wie es Thierich Sabresberichte ber t. Babr. Atab. von 1829-31. vii. S. 53 f. that. Spiegel erkannten &. Bescovali und Inghirami, u. man findet fie abnlich oft abgebildet auf Bafen, 3. B. mit Parisurtheilen, und in Wandgemalben (Pitt. d'Ercol. III, 26.) Bahn Rene Folge 11, 10.] Auch Spiegelbeden abulicher Art find vorhanden (Lopecor στρογγύλον, Aristoph. Nub. 751. λόφιον Hesych.). Die Bilder ber Rudfeiten find meift nur Umriflinien, felten in Relief, meift aus einem fpatern, theils verweichlichten, theils caricirten Style; Die Begenstände mythologisch und zum großen Theil erotisch, oft aber auch nur als ein gleichgultiger Bierath behandelt. Biele bei Langi Saggio Bianconi de pateris antiquis. Bon. 1814. 11. p. 191. tv. 6 ff. Borgia'fche, Townley'sche find auf einzelnen Blattern gestochen. Inghir. 11. P. 1. 11. 11. Micali tv. 36. 47. 49. 50. Das schönfte Stück [von rein Griechischer Runft] -ist ber in Bolci gefundene Spiegel im Befige Gerhard's, wo in einer Zeichnung voll Seele und Anmuth Dionpfos die aus der Unterwelt emporgeführte Semele in Gegenwart des Pothischen Apollon umarmt. G. Gerhard Dionpsos u. Gemele. **B.** 1833. Ueber andre f. g. 351, 3. 367, 3. 371, 2. 384, 2. 396, 2. 410, 4. 413, 2. 414, 2. 4. 415, 1. 430, 1. und jonit. [Gerhard Etr. Spiegel 1. 2. Th. Götterbilder, 2. Th. Bervenbilder 1843. 1845. 4: 240 Taf. G. Brann Tages u. Des Bercules u. ber Minerva beilige Bochzeit. München 1880 f. vgl. R. Rhein. Duf. 1. S. 98. Mus. Gregor. I. tv. 22-36.].

Diese Spiegel findet man in den Grabern bisweilen mit anderm Schmud's und Badegerath (wie man nach Plin. xxxvi, 27. specula et strigiles in die Graber nahm) in runden Kastchen aus getriebner Bronze, die man nun auch eistae mysticae neunt. S. besonders Lami sopra le eiste mistiche, u. Inghir. II. p. 47. tv. 3. [Plaustus Mostell. I, 3, 91. cum ornamentis arcula.] Auf dem Deckel berselben stehen Figuren als Griff; Thierklanen bilden die Füße; gras

virte Zeichnungen verzieren Gefäß und Deckel. Die meiften ftammen von Pranefte, wo fie jum Theil ale Beihgefchente von Frauen im Tempel ber Fortung aufbewahrt worden zu fein scheinen. Die betannteften find: 1. Die mit fconen u. intereffanten Darftellungen ans bem Argonauten = Dhythos (Landung in Bithynien, Amplos und Polydeufes) geschmudte, mit ber Infchr. Novios Plantos med Romai fecid, Dindia Macolnia filea dedit; wonach die Arbeit etwa um 500 a. u. ju fegen ift. M. Kircheriani Aeren. x. Die Maguluii, Plautii find Braneftiner, Grotefend A.C.3. 1834. D. 34. Der Rovios aber, ber bas Wert zu Rom ausführte, war ein Doter aus Capua, vgl. Mommien Defische Studien S. 72. Gine Beich= nung in Berhards Spiegeln 1, 2. Gine des großen Runftlers murbige wird Pater Marofi berausgeben. Bgl. Bepne Unt. Auff. 1, 48. M. PioCl. 1. p. 81. Das Coll. Rom. befigt zwei andre Berte von Deffichen Runftlern, einen Jupiter mit C. POMPONIO QVIRINA (die Tribus) FECID und eine schöne Medusa mit C. OPIOS FE-CID. Ein Detifcher Basenmaler ift Bupibiis Stenie, Bull. 1846. p. 98.] 2. Die 1826 gefundne, wo Cifte, Dedel und Spiegel mit Achilleus = Mythen geziert ift, bei R. Rochette M. I. pl. 202. p. 90. Stadelberg, Runftbl. 1827. St. 32. 33. [47. Gal. Omer. 167.] 3. Die 1786 gefundne im Brit. Mus., mit dem Opfer der Bolyrena und jugleich bes Aftvanax, bei R. Rochette pl. 58. Belder im Rhein. Duf. 111. G. 605. [Gerhard Etr. Spiegel Tf. 15. 16., ale Leichenopfer Achille für Patroflos.] Ueber die Brond= fed'iche und neum andre bekannt gewordne Ciften Gerhard, Spperb. Rom. Studien S. 90. R. Rochette p. 331. Gine Cifta mit Ba= tera 1794 in Paleftrina gefunden beschreibt Uhden, f. Gerhard archaol. Intell.Bl. 1836. S. 35. Bronbsted de cista aenea Pracnestina Hayn. 1834. Darin ein Spiegel mit Aurora. [3m Jahr 1817 murbe in Branefte die fünfte gefimben, Mem. sulle belle arti R. 1817 Apr. p. 65. Fr. Beter in ben Ann. d. Acad. di Lucca, Runfibl. 1818. N. 2. Auch in Bulci wurden folche Ciften gefunden; eine bei Bafeggio in Rom. Die schone Cifta aus der Alademie von S. Lucas ist jest int Mus. Gregor. 1, 37.]

^{174.} Weniger wird in Etrurien ber Bilbschnigerei 1 (thönerne Bilder ersetten die Foara Griechenlands) und der Sculptur in Stein gedacht; nur wenige Steinbilder 2 zeigen durch eine sorgfältige und strenge Behandlung, daß sie aus der Zeit der blühenden Kunst Etruriens stammen; 3 die gewöhnlich bemahlten, mitunter-vergoldeten, Bas = und Hautreliefs der Aschenktisten, welche aus zusammengezogenen Steinsärgen hervorgegangen sind, gehören mit geringen Ausnahmen einer handwerksmäßigen Technik späterer Zeis

- ten, jum großen Theil mahrscheinlich ber Römischen Herrsschaft, an.
- 1. Blin. xiv, 2. xxxvi, 99. [? xxxiv, 16. xxxv, 45.] Bitrub. xi, 7. Der Marmor von Luna blieb für Sculptur unbenutt. S. Quintino Mem. della R. Acc. di Torino T. xxvii. p. 211 sq.
- 2. So die Reliefs von Cippen und Säulenbasen bei Gori M. Etr. 1. tb. 160. 1911. cl. 4. tb. 18. 20. 21., bei Inghir. vi. tv. A. (Mi Afiles Tites etc.) c. d. E 1. p 5. z a. Micali tv. 51, 1. 2. 52—56. (bei Clusium und in der Nähe ausgegrabene Reliefs, welche meist Funeral = Gebräuche darstellen, und einen einsach alter= thümlichen Charafter haben; vgl. Dorow Voy. archéol. pl. 10, 3. 12, 2.). [Micali M. ined. 1844. tv. 22. aus der Gegend von Chinsi viereckte Basis mit Todtenlager, Leichenzug, Mahl und Spie= len, jest in Berlin; ähnlich tv. 23—26. Grabreliefe tv. 48. 49, Gorgonenmasten 50. 51.] Rohgearbeitete und obseone Reliefs au einer Felswand von Corneto, Journ. des Sav. 1829. Mars. Hier gehören auch die alterthümlichen Thier=, Sphinx= u. Menschen= siguren, die sich auf der Coennella und an den Eingängen der Gräsber von Volci aus einer Art von Peperino ausgehauen sinden. M. 1. d. Inst. tv. 41, 9. 12. Micali tv. 57, 7.
- 3. Die Todtenkiften aus Alabafter (Volaterra), Ralfinf, Traver= tin, febr oft auch aus gebrannter Erbe (Clufium). Die Gujete: 1. aus ber Briechischen, meift aus ber tragischen Mythologie, mit vieler Begie= bung auf Tod und Unterwelt; babei Etrustische Riguren ber Mania, bes Mantus (Charun) mit bem Hammer, Der Furien. Ambrofch de Charonte Etr. Vratisl. 1837. 4. E. Braun Ann. ix. p. 253. [Charon XAPV, auf einer Etrurischen Base neben bem Tod bes Mjas u. neben Benthefilea Mon. de I. 11, 9. Ann. vr. p. 274.] 2. Glanzende Scenen aus bem Leben: Triumphzüge, Pompen, Mablgeiten. ftellungen bes Todes und fenseitigen Lebens: Abschiede; Sterbescenen; Reisen zu Rog, auf Sceungeheuern. 4. Phantaftische Bilber, und bloge Bergierungen. Die Composition melft geschickt; Die Ausführung roh. Diefelben Gruppen wiederholen fich in verschiedener Bedeutung. Die oben liegenden (accumbentes) Gestalten find oft Porträts, da= ber die unverhältnifmäßige Größe der Röpfe. Der Bacchische Cultus war in der Zeit dieser Arbeiten schon ans Stalien verdrängt; nur ein älterer Sarkophag von Tarquinii (Micali tv. 59, 1.) hat die Figur eines Bacchuspriefters auf bem Decel. Die Inschriften enthalten meift nur bie Namen bes Berftorbnen, in fpaterer Schriftart. (Die Etrustische Sprache und Schrift ging nach Angust, vor Julianue, Uhben, Abhandl. ber Alad. von Berlin vom 3. 1816. G. 25. 1818. S. 1. 1827. S. 201. 1828. S. 233. 1829. S. 67. Inghir. 1. u. vi. v2. Micali tv. 59. 60. 104-112. Mehrere von Boëga (Bassir. t. Iv. 38-40.), R. Rochette, Clarac u.

A. publicirt. Einzelne Beispiele §. 397. 412, 2. 416, 2. 431. n. jonft. [Urnen aus Care, Bomarzo u. f. w. zum Theil aus Thon, Mus. Gregor. z. tv. 92—97. Die eines Grabes, in Perugia, mit Inschriften, Bull. 1845. p. 106.]

- 175. Die Etruster, bemüht den Körper auf alle Weise 1 ju schmuden, daher auch große Freunde von Ringen, schnitten zeitig in Evelsteinen; mebrere Scarabaen bes altesten 2 Stole find ber Schrift und ben Fundorten nach entschieden Etruskisch. Die Stufen, in benen Die Technik fortschritt, 3 sind schon oben (S. 97.) angegeben worden; auf der böchften, welche Die Etruster erreichten, verbindet fich eine bewundernswürdige Feinheit ber Ausführung mit ber Borliebe für gewaltsame Stellungen und übertriebene Bezeichnung ber Musculatur, wodurch felbst Die Bahl der Gegenstände meift Auch goldne Ringplatten mit gravirten oder 4 bestimmt wird. auch gepreßten arabestenartigen Figuren hat man bei ben neuesten Nachgrabungen gefunden, durch die überhaupt ber burd bie Alten bekannte Reichtbum ber Etruster an Schmuckgeräthen eine merkwürdige Bestätigung erhalten bat.
- 2. Für ben Etruslijchen Uriprung Vermiglioli Lezioni de Archeol. 1. p. 202. Etrueter II. G. 257. vgl. auch R. Rochette's Cours p. 138. [Starabaus mit Griechischer Inschrift in Aegina, u. a. in Griechenland gefundne, Finlay im Bull. 1840. p. 140. Scitdem find dort viele jum Borfchein gefommen.] Bu den früher befaunten Meifterwerten, ber Gemme mit ben funf Belben gegen The= ben (bei Berugia gefunden), bem Thefend in ber Unterwelt, bem Ty= dens anoguousog, bem Pelens ber das naffe Baar ansbrudt (Windelm. M. I. 11. n. 101. 105. 106. 107. 125. Werte vii. Ef. 2. 2. eine ahnliche Figur Micali tv. 116, 13.), tommen jest der Be= rafles, der den Ryfnos niederftoft (Impronti d. Inst. 1, 22. Di= cali tv. '116, 1.), der kummervoll nachfumende Berakles (Micali tv. 116, 5.), der das Fag des Pholos öffnende Berafles (Micali tv. 116, 7.7 u. andre, besonders in Bolei und Cluffum gefundne. [Der 1. g. Etrustifche Gemmenrand.]
- 4. Bon biefen Graffito's in Goldringen find mehrere in ben Impronti d. Inst. 1. 57—62., 111, 58—62, fehr Phonicisch, und bei Micali tv. 46, 19—23. mitgetheilt; in allen zeigt sich ein Stresten nach monstrofen Combinationen, welches besonders von Babylosnisch=Phonicischen Arkeiten der Art Bortheil zog. Gine Busammenskellung von in Bolci gesundenen goldenen Schnallen (eine sehr große

in robem Geschmack zusammengesettt, und mit gravirten Kämpfern, Lowen, Bogeln von unformlicher Zeichnung geschmildt) und Fibeln (bie jum Theil febr foon mit Sphinren, Lowen gefchmudt find), Baleketten und Gehenken (barunter Aegoptische Phthas=3bole aus emgillirter Terracotta, in Etrustifcher Faffung), Diademen, Retten, Ringen und andern Schmudfachen bei Micali tv. 45. 46. vgl. Gerhard, Hyperbor. Rom. Studien S. 240. Ein Halsschmuck Mon. d. Inst. 11, 7. Annali vt. p. 243. Funde in Care Bull. 1836. p. 60. 1839. p. 19. 72. (bieß lette abnlich wie Micali 45, 3.) [Die verschiedenen Rronen und Rrange, priefterlichen Bruftschilde, die Baleund Armbander, Ringe und Spangen u. f. w. der neuen papfilichen Sammlung, Mus. Gregor. 1. tv. 76-91. Grifi Mon. di Cere B. Secchi Tesoretto di Etr. arredi in oro del Cav. Campana, Bull. 1846. p. 3. Die Sammlung Campana ift überhaupt reich an den auserlesensten und nicht blos an Etrurischen Stüden, von einer jest unerreichbaren Feinheit und Runft ber Arbeit, wenn fie auch an Zahl der des Mus. Gregorianum nachsteht. Das Alrmband weist als Italischen Nationalschmud nach R. F. Bermann Gott. Gel. Ang. 1843 S. 1158. 1844 S. 504. Schiass sopra una armilla d'oro del M. di Bologna. Bol. 1815. 8.]

- 176. In den Münzen hatten die Etrusker erstens ihr einheimisches System; gegossene, vielleicht zuerst vierectige, Kupfer-Stücke, welche das Pfund mit seinen Theilen dars stellten. Die Typen sind zum Theil sehr roh, doch zeigen sie Bekanntschaft mit Griechischen Münzbildern von Aegina, Korinth und andern Orten (Schildkröte, Pegasos, Muschel u. dgl.), manche auch einen edlen Griechischen Styl. Enger schloß sich Etrurien an Griechenland in seinen Silber- und Goldmünzen an, dergleichen aber nur wenige Städte geschlagen haben.
 - 1. Aes grave giebt es von Bolatertä, Ramars, Telamon, Tuder, Bettona und Jguvium, Pisaurum und Hadria (in Picenum), Rom (seit Servius), und vielen unbenannten Orten. Der As, urspringlich der libra (lizoa) gleich, wird durch I oder L, der Descussis durch X, der Semissis durch C, die Uncia durch O (globulus) bezeichnet. Fortwährende Reductionen wegen des steigenden Kupserspreises (ursprünglich die Libra Obolos, 268: 1.), daher das Aleter der Asse ungesähr nach dem Gewicht bestimmt werden kann. Von 200 (Servius) bis 487 a. u. c. sinkt der As von 12 auf 2 Uncien. Die viereckten Stücke mit einem Rinde sind Botivmünzen nach Passeri. Passeri Paralipomena in Dempst. p. 147. Echel D. N. 1, 1. p. 89 sq. Lanzi Saggio T. 11. Niebuhr R. G. 1. S. 474 st. Struster 1. S. 304 342. Abbildungen besonders bei Dempster,

Suarnacci, Arigoni, Zelada; Schwefelabguffe von Mionnet. [Jos. Marchi u. B. Tesseri L'aes grave del M. Kircheriano ovvero le monete primitive de' popoli dell' Italia media. Rom. 1839. 4. mit 40 Tas. Quersol. Dagegen mit der gesundesten Kritik J. Mislingen Considér. sur la numism. de l'ancienne Italie. Florence 1841. Supplément. Flor. 1844. Sennarolli la moneta primitiva e i mon. dell' Italia ant. R. 1845. 4. Lepsus über die Tyrrhen. Pelasger in Etrurien u. über die Verbreitung des Italischen Münzzischems von Etrurien aus. Leipz. 1842.]

- 2. Manche von Tuder z. B., mit Wolf und Rithara, find in einem guten Griechischen Styl. Der Janus von Volaterra und Rom ift meift roh gezeichnet, ohne Griechisches Vorbild.
- 3. Silbermunzen von Populonia (Pupluna. x. xx.), den Kamarinäischen ähnlich, wohl meist aus, dem fünften Jahrh. Roms. Gold von Populonia und Bolsinii (Felsune). In Rom beginnen die Denare (1/84 Pfund) a. u. 483.
- Die Etrustifche Mablerei ift ebenfalls nur ein 1 Zweig ber Griechischen; boch scheint früher, als wir in . Griechenland bavon boren, hier die Wandmahlerei geübt worden zu fein. Bablreiche Grabtammern, befonders 2 bei Tarquinii, find mit Figuren in bunten Farben bemahlt, Die ohne viel Streben nach Naturwahrheit, mehr mit Ruch fict auf eine barmonische Farbenwirkung, ziemlich rein und ungemischt auf ben Stucco gesetzt find, mit dem der Tuf Diefer Grotten überzogen ift. Der Styl ber Zeichnung geht 3 von einer den alten Griechischen Werken verwandten Strenge und Sorgfalt in die flüchtigen und caricaturartigen Manieren über, welche in ber fpatern Runft ber Etruster berrichten. Auch find nach Plinius in Italien (Care, Lanuvium, Ardea) Wandgemalde von ausgezeichneter Schönheit verfertigt worden, aber natürlich erft nach Beuris und Apelles Zeiten. Die Griechische Bafenmablerei murbe ben Etrustern 4 frubzeitig bekannt (S. 75.); indeffen muffen die Etruster es in der Regel vortheilhafter gefunden haben, sich Griechischer Fabricate zu bedienen, diese mogen nun durch den Sandel über Tarquinii, Abria und andre Ruftenorte eingeführt, ober von Griechischen Künstlern im Lande gearbeitet worden sein (vgl. S. 99, 2, 257.). Mur die verhältnigmäßig wenigen 5 und an Runstwerth geringeren Bafen, welche mit Etrustis

scher Schrift versehen sind, konnen einen sichern Anhalts= punkt geben, um Etruskisches und Griechisches zu scheiden.

Die Etrustischen Sepulcralgemalbe zerfallen in zwei Clasfen. 1. Die altern, bem altgriechischen Style mehr nabe ftebend, hal= ten fich auch in den Gegenständen an Griechische Sitten und Ibeen. Hierher gehört u. die Grotte del fondo Querciola in Tarquinii (1831 entbedt), von besonders reiner, einfacher Beichnung; Mable ber Sceli= gen; ein Bug nach bem mit übereinandergestellten Bafen angefüllten Grabe. M. l. de Inst. tv. 33. b. Die Grotte del f. Marzi (1830); ber Styl ber Zeichnung Etrustisch caricirt, Mahle und Tange ber Seeligen in Weinlanben und Gärten, wie bei Pindar, nach Orphischen Quellen. M. I. d. Inst. tv. 32. c. d. e. Die brei 1827 geöffneten und von Baron v. Stadelberg und Refiner gezeichneten Graber, vorläufig bekannt gemacht [bei Cotta liegen bie Zeichnungen geftochen feit Sahren] von Micali tv. 67. 68. Die Inschriften Bullet. d. Inst. 1833. fol. 4. Mable (der Sceligen oder Todtenfeiernden), Bug gu dem Grabmal, gymnische Spiele, Wagenrennen mit Zuschauern auf Bernften. Die am wenigsten forgfältig ausgemahlte Grotte zeichnet fich durch Etrustische Personen = Namen über ben Figuren der das . Todtenfest Feiernden aus. vgl. R. Rochette, Journ. des Savans 1828. p. 3. 80. Refiner, Ann. d. Inst. 1. p. 101. Stadelberg in Jahn's Jahrb. 1. S. 220. [Hypogaei or sep. caverns of Tarquinii by the I. Byres edit. by Frank Howard. L. 1842 f. Die Gemalbe der Tarquinischen Grotten auch im Mus. Gregor. 1. tv. 99 - 104, nach den Abbildungen an den Banden des Museums, wie auch in Munchen.] f. Grotte von Clufium (auch 1827), mit Wagenrennen und gymnischen Spielen, die auf den Tuf felbst in einem nachlässigen, aber teden Style gemahlt find. Ueber Die zulett gefundnen unterir= bischen Gemalbe in Grabern von Chiufi, Annali vir. p. 19. 2. Die neuern, die nichts von der Strenge des alten Styls haben, sondern eine leichte, zum Theil durch übermäßige Dehnung der Figuren caris eirte Beichnung; bier find anch bie Wegenstände mehr aus Etrustischem Glauben, wohl aus den Acheruntischen Büchern des Tages, genommen. hierher das Tarquinische Grab, in welchem weiße und schwarze, mit Bammern geruftete, Genien ben Tobten fich ftreitig machen. G. Wil= cor, Philos. Transact. LIII. tv. 7 — 9. Agincourt Hist. de l'Ar-Inghir. Iv. tv. 25-27. u. vi. tv. c 3. chit. pl. 10, 1. 2. eali tv. 65. Ein anderes Grab (Dempster II. tb. 88. Aginc. pl. 11, 5. Inghir. tv. 24.) zeigt bie Berdammten aufgehangt, und mit Fener und Marterinftrumenten gequalt. Die altern Nachrichten über Etruriens bemahlte Hypogeen ftellt Inghir. IV. p. 111 - 144. zusammen; vgl. C. Avvolta, Ann. d. Inst. p. 91. Bull. 1831. p. 81. Gerhard, Sperf. Rom. Studien S. 129. vgl. p. 234. Ile= ber drei nen entdecte Tarquinische Graber mit trefflichen Gemalden Bullet. 1832. p. 213. Refiner über zwei in Bulci bei Bonte della

Babia entbeckte Graber Bull. 1833. p. 73. M. d. I. 11, 2—5. Orioli Ann. vi. p. 153—190. Wandgemalbe eines Grabes in Beji, athletisch decorativ, bei Micali M. I. 1844. tv. 58; eines mit Sphineren, Pferden, Panthern in dem Stil der Therikleen f. Bull. 1843. p. 99 ff. Noch andre Graber in Beji sind seitdem durch Campana geoffnet worden.

Unter ben Basen von Bolci sind nur drei, welche Etrudfi= iche Inschriften haben, die fich auf die gemahlten Gegenstände begieben seine ift bei E. Braun mit einem Spruch in Etr. Schrift; ber Bring Borgheje fand in Bomargo im Frühjahr 1845 ein fleines Gefağ mit bem vollständigen Etr. Alphabet, val. Mus. Gregor. II. tv. 103, 2 Schalen aus Bomargo mit Namen Bull. 1846. p. 105.]; auf eis nigen andern, von rohester Arbeit, find Etrustische Personen=Namen gemablt (kale Mukathesa), nach Gerbard, Ann. d. Inst. 111. p. 73. 175. Micali tv. 101. Spater find bei Nachgrabungen, Die Baron Bengnot bei Bolci angestellt, noch zwei Bilder einer Base gefunden worden, die durch die Ginmischung Etrustischer Genien u. Die Bei= ichriften (Aivas, Charu; Turms, Pentasila) große Alebnlichkeit mit Afchenkisten erhalten. Sallische 2123. 1833. Jutell. 46. M. d. I. Aivas fich in fein Schwert fturgend. Ataiun von Sunden 11. **8**. angefallen. 11, 9. A. Aivas, von einem Andern erftochen, Gladiator= wig, dabei Charu. B. Gine Fran (HINOIA), Charon (TVPMVeine Fran (IIENTASILA), gelbe Figuren, böchst robe CAS), Beichnung. Aun. vi. p. 264. Bafe von Berngia Ann. tv. tv. angl. v p. 346. [Meleager u. Atalanta nach Bannoni in der Antologia di Firenze], Spiegel mit viclen Inschriften, Bull. 1835. p. 122. 158. Eine bei Clufinm gefundne Schale hat ein Gorgoncion mit Etrustischer Umschrift. Micali tv. 102, 5. Gin Fragment einer Bafe, von befferer Arbeit scheint es, mit Etrustischer Inschr. (Tritun, Alacca) bei Inghir. v. tv. 55, 8. Anch ift bei Bolei eine Schale mit Odysseus Fahrt bei der Sirenen-Insel und der Inschrift Fecetiai pocolom gefunden worden (2023. a. D.), wie bei Tarquinii ein Gefäß mit einer Eros = Figur in fpaterm Style und ben Worten Volcani pocolom, Levezow Berl. B. n. 909; in Orte zwei Trinticalen mit roben Figuren, Lavernne poculum, Salutes poculum, Bull. 1837. p. 130, Beweise, daß auch noch in dem den Römern unterworfenen Etrurien, im fechoten Jahrhundert ber Stadt, gemablte Bajen fabricirt wurden. [Millingen bejaß zuletzt die beiden Durand= schen Schalen, nicht Fecetiai, sondern Aecetiae pocolom, so daß Secchi (irrig) Egeriae las, und Belolui pocolom. Im Gregor. Muj. Lavernae pocolom und Keri pocolom (d. i. Ceri Mani.) Etrurifche Bafen bei Micali M. ined. 1844, tv. 35-47., in Berlin nach Gerhards Neuerworbenen Denfin. n. 1620-29. 1790-95. Von jenen Schalen sind nach Millingens Angabe etwa sechs mit Etr. Schrift, noch eine mit Schrift ohne Figuren bekannt.

Bas nun, theils aus ber Betrachtung biefer einzelnen Gattungen ber Runft und Classen von Monumenten, theils aus einigen Andeutungen ber Alten, fich für bas Gange ber Runftentwidelung in Etrurien ergiebt, ift ungefahr bies: 2 daß der zwar fraftige, aber zugleich duftre und ftrenge Geift ber Etruskischen Nation, welcher ber freien schöpferischen Phantaffe ber Griechen entbehrte, fich in ber Runft viel mehr receptiv als productiv zeigte, indem er, bei frubzeitiger Bekanntichaft mit ben Werken Griechischer, besonders Veloponnesischer Runftler', sich beren Beise getreulich aneignete und 3 fie Jahrhunderte lang festhielt; doch nicht ohne daß zugleich für verzierende Bildwerke Die unverständlichen, aber Die Phantaffe um besto mehr anregenden Bildungen in Anspruch genommen wurden, die der handel aus dem Drient berbeiführte, und zugleich ber bem Etruekischen Stamme eingepflanzte Geschmad für bizarre Compositionen und verzerrte Bildungen fich bier und da auf verschiedene Weise in aller-4 lei Gattungen von Werken zeigte; bag aber, als bie Runft in Griechenland Die bochfte Stufe erstieg, theils ber Berfebr ber beiden Bölker burch allerlei Ereigniffe - namentlich Campaniens Samnitische Eroberung, um bas 3. 332. Roms - ju beschränkt, theils Die Etruskische Nation selbst schon zu gebrochen, zu entartet und innerlich verfallen war und am Ende auch nicht Runftgeift genug befaß, um fich Die vervolltommnete Runft in gleichem Maage aneignen gu 5 konnen: baber ungeachtet mancher einzelnen trefflichen Leistungen boch bie Runst ber Etruster im Ganzen in ein bandwertemäßiges, auf Briechische Elegang und Schönheit teinen 6 Anspruch mehr machendes Treiben verfiel. biernach die zeichnende Runft in Etrurien ein fremdes Gewachs, fremd ben Formen, fremd bem Stoffe nach, welden fie fast burchaus nicht aus der nationalen Superstition, die sich wenig zu Kunstdarstellungen eignete, sondern aus ben Götter = und heroen = Mythen ber Griechen entlehnte.

2-5. Hiernach zerfallen die Etrubkischen Runstwerke in fünf Classen: 1. Die eigentlichen Tuscanien Quintil. x11, 10. Tbeschried Strab. xvII. p. 896 a., Arbeiten, die ben älteften Griechisschen beigesetzt werden. Schwerfälligere Formen, und Details des Costums, auch die bei ben Etrubkischen Kunstwerken fast allgemeine

Bartlofigteit machen ben Unterschied. hierher gehören viele Bronzen u. felicirte Arbeiten, einige Steinbilber, viele Bemmen, einige Bateren, die alteren Wandgemalde. 2. Amitationen orientalischer, beson= bers Babylonischer Figuren, die burch Teppiche und geschnittene Steine sich verbreitet hatten; immer nur bei becorirenden, großartigen Bild-So auf ben Clufinischen Gefägen, beren Figuren ofter auf Berfijch=Babylonischen Steinen wiederkehren (wie die zwei Lowen hal= tende Frau bei Dorow Voy. archeol. pl. 2, 1. b., der bei Oufelp Travels 1. pl. 21, 16. febr abulich ift) und zugleich mit benen auf ben jog. Aeguptischen Gefägen (g. 75.) oft große Achnlichkeit haben (wie z. B. gang Diefelbe zwei Banfe ermurgende weibliche Rigur auf beiden vortommt, Dicali tv. 17, 5. 73, 1.); n. auf geschnittenen Steinen, wo besonders Thiercompositionen (vgl. §. 175.) und Thierfampfe, den Perfepolitanischen abnlich, vortommen. Dag ben Etrusfern die Griechischen Monstra noch nicht genügten, zeigt auch die Fi= gur bes Scarabaus bei Micali tv. 46, 17 .: ein Rentaur ber alterthumlichen Form, mit Gorgonentopf, Schulterflügeln, und Borberfußen von einem Abler. 3. Abfichtlich vergerrte Bilbungen, besonders in Bronzen (g. 172.) und in Spiegelzeichnungen. 2gl. Gerhard Sformate immagini di bronzo, Bullet. d. Instit. 1830. p. 11. Anch Die spätern Wandmahlereien (g. 177.) gehören hierber. 4. Arbeiten in iconem Griechischen Stol, sehr felten, nur einige Spirgelzeichnungen und Brongen. 5. Werfe bes fpatern handwertemäßigen Betriebes der Runft, der ziemlich in allen Afchenkiften wahrzunehmen ift. Ueber bas eigenthümlich Etrustische Brofil in alten Steinarbeiten u. feine Berichiedenheit von Aegyptischen Lenoir, Ann. d. Inst. 1v. p. 270. [Epochen der Etr. Runft nach Micali, Annali xv. p. 352 s. On Etruscan antiquities, Quarterly Rev. 1845. N. CLI, von cinem nambaften Renner.]

Litteratur ber Etrudtifchen Runftalterthumer. Thomas Dempster's (1619 geschriebne) De Etruria regali I. viis. ed. Th. Coke. F. 1723. 2 Bbe f. Die Abbildungen von Runftwerten und Erlanterungen find von Bh. Buonarotti bingugefügt. 21. F. Gori Museum Etruscum 1737-43. (mit Bafferi's Dissert.). Deff. Musei Guarnacci Ant. Mon. Etrusca 1744. f. Saggi di Dissertazioni dell' Acad. Etrusca di Cortona von 1742 an. 9 Bbc. 4. Cortonense a Fr. Valesio, A. F. Gorio et Rod. Venuti illustr. 1750. f. Scipione Maffei Osservazioni letterarj. T. 1v. p. 1-243. v. p. 255-395. vi. p. 1-178. J. B. Pafferi la Dempsteri libros de E. R. Paralipomena. 1767. f. Guarnacci Origini Italiche. 1767-72. 3 Bbe. f. Senne's Abhandlungen in den Nov. Commentarr. Gott. T. 111. v. v1. v1. Opusc. Acadd. T. v. p. 392. Luigi Lanzi Saggio di lingua Etrusca. 1789. 3 Bde (welder nach Windelmann's und Benne's Bergang bas vorber gang berworrne Gelb einigermaßen gereinigt). Franc. Inghirami Monumenti Etraschi o di Etrusco nome. 7 Bbe Tert in 4., 6 Bbe Rupfer

f. 1821 — 1826. Micali Storia degli antichi popoli Italiani. 1832. 3 Bbe, eine neue Bearbeitung bes Werkes Italia avanti il dominio de' Romani, deren Atlas, Antichi Monumenti betitelt, ben frühern an Reichhaltigkeit und Wichtigkeit ber mitgetheilten Monumente weit übertrifft, und daber bier allein benutt ift. Micht min= der reichhaltig die lette Sammlung, Mon. ined. a illustraz. della storia d. ant. pop. Ital. Firenze 1844. 2 Vol. f. vgl. Annali xv. p. 346. Rochette Journ. des Sav. 1845. p. 349. Ca= vedoni Oss. crit. sopra i mon. Etr. del Micali, Modena 1844. 8.] Etr. Museo Chiusino dai suoi possessori pubbl. con brevi espos. del Cay. Fr. Inghirami P. I. 1833. P. II. 1832 (sic.) [Musei Etrusci quod Gregorius xvi. in aedd. Vatic. constituit P. I. II. 1842. 2 Vol. fol.] Rleinere Schriften von Vermiglioli, Drioli, Cardinali n. A.

- 3. Rom vor bem 3. ber Stabt 600. (Dl. 158, 3.)
- 1 179. Rom, vor der Herrschaft der Etruskischen Könige ein unansehnlicher Ort, hatte durch diese die Anlagen, deren ein Etruskischer Hauptort bedurfte, und zugleich einen sehr bedeutenden Umfang (von etwa sieben Millien) erhalten. 2 Auch waren nun seine Heiligthümer mit Bilosäulen versehn, 3 deren Rom früher ganz entbehrt haben soll; lange bleiben indeß Roms Götter hölzerne und thönerne, Werke Tuskischer Künstler oder Handwerker.
 - 1. Dazu gehören die große Cloaca (§. 168.), die Einrichtung bes Forum und Comitium, der Circus (§. 170.), der Capitolinische Tempel (§. 169.), das aus den Latomien des Capitolinischen Berges entstaudne Gefängniß (robur Tullianum, S. Pietro, in Carcere), der X. der Diana auf dem Aventin, der Wall des Tarquinius oder Servius (Niebuhr 1. S. 107.) und die Servianischen Mauern (Bunsen Beschreibung Roms 1. S. 623.). 1leber die Substructionen der Via Appia im Thal von Aricia u. das Grab der Horatier und Custatier, M. d. I. 11, 39. Canina, Ann. 1x. p. 10.
 - 2. Ueber ben bilblosen Cultus in Rom vor bem erften Tarquin Bosga do Obel. p. 225.
 - 3. Vgl. Barro bei Plin. xxxv, 45. mit Plin. xxxiv, 16.

^{1 180.} In der Zeit der Republik trieb die Römer ihr praktischer, auf das Gemeinwohl gerichteter Sinn viel wenis ger zur sogenannten schönen Architektur, als zur Anlage

großartiger Werke ber Wasser= und Straßenbaukunst; jedoch kommen die mit Ries unterbauten, aus großen Steinen ausammengesetten Beerftragen erft im sechsten Sabrbunbert, Die ausgebehnten Bogenwerke ber Aguaducte erft mit bem Anfange bes siebenten auf. Tempel wurden zwar febr 2 viele, frühzeitig auch allegorischen Gottheiten, gelobt und geweibt; aber wenige waren vor benen des Metellus durch Material, Größe voer Runft ausgezeichnet. Noch geringer, 3 als die Götter, wohnten natürlich die Menschen; auch an aroßen öffentlichen Hallen und Säälen fehlte es lange; und Die Gebäude für die Spiele wurden nur für den vorübergebenden Zwed leicht construirt. Indeg war boch unter den 4 zeichnenden Rünften die Architektonik noch am meisten ben Römischen Sitten und Lebensansichten angemessen: ein Römer Coffutius baute gegen 590 in Athen für Antiochos (S. 153. Anm. 4.). Wie Griechische Formen und Verzierungen 5 überall Eingang fanden, zeigen bie Steinfärge ber Scipionen, aber auch, wie fie ohne Rudficht auf Bestimmung und Charafter, nach Etruskischem Borgange, combinirt und vermischt murben.

- 1. Die Sorge der Römer für Straßenbau, Wasserleitungen und Abführung des Unraths stellt Stravo v. p. 235. in Gegensatz mit der Gleichgültigkeit der Griechen für diese Dinge. Ableitung des Albanischen See's g. 359. (§. 168.), des Belinus durch Eurins 462. (Riebuhr 111. S. 486.). Wasserleitungen: Aqua Appia (10 Millien unterirdisch, 300 F. auf Bogen) 442., Anio vetus 481., Marcia 608., später die Tepula 627., die Iulia von Agrippa 719. (Fronstinns de aquaeduct. 1.). Neue Cloaken 568. 719. Austrocknung der Pomptinischen Sümpse 592. (dann unter Casar und August). Straßen: Via Appia 442. (zuerst ungepflastert; 460. wurden 10 Millien von der Stadt und mit Basaltlava gepflastert); Flaminia 532. 565.; Berbesserung des Straßenbau's in der Censur des Fulvius Flaccus 578.; trefsliche Straßen des C. Gracchus g. 630. Tieberbrücken. Bal. Hirt Geschichte der Baulunst 11. S. 184 ff.
- 2. Bemerkenswerth ber vom Dictator Postumins gelobte, von Sp. Cassins 261. geweihte T. der Ceres, des Liber und der Libera beim Circus Maximus, Vitruv's Muster der Tuscanischen Gattung, der erste, nach Plin., welchen Gricchen, Damophilos und Gorgasos, als Mahler und Thonbildner verzierten. T. der Virtus und des Ho-nor, von M. Marcelins 547. dedicirt und mit Griech. Kunstwerken geschmudt. T. der Fortuna Equestris, 578. von Q. Fulvius Flaccus

- erbaut, systylos nach Bitruv III, 3.; Die Balfte der Marmorgiegel von ber Bera Latinia follte bas Dach bilben. Liv. XLII, 3. Hercules Musarum am Circus Flaminius, von M. Fulvius Nobilior, dem Freunde des Ennine, 573. gebaut, und mit ehernen Mufenstatuen von Ambratia gefchmudt. S. Plin. xxxv, 36, 4., nebst Harduin, Eumenins pro restaur. schol. c. 7. 3., und die Müngen des Pom= ponius Mina. Q. Metellus Macedonicus errichtet 605. aus ber Beute des Makeb. Kriegs zwei T., des Jupiter Stator und der Juno, wo= bei querft Marmor vorfam, von einer großen Borticus (722. nach ber Octavia genannt) umgeben. Jupiters T. peripteros, der Juno prostylos, nach Bitrub und bem Capitolin. Plane Rome. Jenen baut hermodor von Salamis, nach Vitruv; die Saulen arbeiten, nach Pli= nius, Sauras und Batrachos von Lakedamon (lacerta atque rana in columnarum spiris; vgl. Windelm. 28. 1. S. 379. Fea S. 459.). Wal. Sachse Gesch. der Stadt Rom 1. S. 537. Ueber die Statuen barin &. 160, 2. Bermobor von Salamis baut auch ben I. bes Mars am Circus Flaminins nach 614. Hirt 11. S. 212.
- 3. Rober Ausbau der Stadt aus ungebrannten Ziegeln 365. Die erste namhaste Basilika (βασιλική στοά) von Cato 568.; früher dienzten die Janus als Versammlungsorte. Anlagen des Censor Fulvius Robilior 573. für den Verkehr. Senamsconsult gegen stehende Theazter (theatrum perpetuum) 597. vgl. Lipsius ad Tac. Ann. xiv, 20. Die columna rostrata des Duilius im ersten Pun. Kriege. Von andern Chrensäulen Plin. xxxiv, 11.
- 5. S. besouders den Sarkophag des Cornelius Lucius Scipio Barbatus Gnaivod patre prognatus etc. (Consul 454.) bei Piranesi Monumenti degli Scipioni t. 3. 4. Winckelm. W. 1. Af. 12. hirt Af. 11. F. 28. Ueber die geringen Reste des republicanischen Roms Bunsen 1. S. 161, über die Graber der Scipionen Gerhard Beschr. Roms 11, 2. S. 121.
- 181. Die bildende Kunst, anfangs unter den Römern sehr wenig geübt, ward ihnen allmählig durch den po2 litischen Ehrgeiz wichtig. Senat und Volk, dankbare Staaten des Auslands, und zwar zuerst die Thuriner, errichteten
 verdienten Männern Erzstatuen auf dem Forum und sonst;
 manche auch sich selbst, wie nach Plinius schon Spurius
 3 Cassius g. 268. Die Vilder der Vorsahren in Atrium dagegen waren keine Statuen, sondern Bachsmasken, bestimmt, bei Aufzügen die Verstorbenen darzustellen. Das
 4 erste Erzbild einer Gottheit war nach Plinius eine Ceres,
 die aus dem eingezogenen Vermögen des Spurius Cassius
 5 gegossen wurde. Seit der Zeit der Samnitischen Kriege,

als Roms Herrschaft sich über Großgriechenland zu verbreisten anfing, wurden auch nach Griechischer Art aus der Kriegsbeute Statuen und Colosse den Göttern als Weihgesschenke aufgestellt.

- 1. Plin. xxxiv, 11 ff. giebt zwar viele Erzstatuen für Werke ber Ronigozeit und frubern Republit aus, und glaubt fogar an Statuen aus Enander's Zeit, und an die Weihung eines Janus burch Ruma, ber bie Babl 355, auf die Beije Griechischer Mathematiter, Durch Berbiegung ber Finger anzeigte. Aber bas meifte von ihm Ungeführte gebort offenbar fpaterer Beit an. Die Statuen bes Romulus u. Camillus waren in heroischer Rattheit gang gegen Romische Sitte; wenn nicht Plinins (ex his Romuli est sine tunica, sicut et Camilli in Rostris) zu ertlaren ift aus Asconius in Scaur. p. 30. Orell. Romuli et Tatii statuae in Capitolio et Camilli in rostris togatae sine tunicis. Romulus war eine Idealbildung, beren Ropf auf Dlungen bes Memmischen Geschlechts erhalten ift; eben fo Ruma (Bisconti Iconogr. Rom. pl. 1.); dagegen Ancus Marcius ein Framiliengesicht der Marcier erhalten zu haben scheint. Alechtere Berte ber frühern Zeit find ber Attus Ravins (vgl. mit Plin. Cic. de div. 1, 11.), der Minucius vom 3. 316. und die mahricheinlich Griechischen Statuen des Pythagoras und Allibiades (um 440. gefest) und des Bermobor von Ephesos, Theilnehmers an ber Decemviralgesetgebung. Bgl. hirt Gefch. ber Bilb. Runft S. 271. Romer = Statuen por Porthus (454), Cicero Cael. §. 39. c. intpp.
- 2. S. Blin. xxxiv, 14. Im J. 593. nahmen die Cenforen P. Corn. Scipio und M. Bopilius alle Statuen von Magistraten um bas Forum weg, die nicht vom Bolf ober Senat gestellt waren. Gine Statue der Cornelia, der Mutter der Gracchen, stand in der Porticus des Metell.
- 3. Ueber die Imagines maiorum Polyb. vi, 53. mit Schweigs häufer's Note. Lessing Sammtl. Schriften Bb. x. S. 290. Eichstädt in. Prolusiones. Qu. de Quinch Jup. Olymp. p. 14. 36. Hugo's Rechtsgesch. (elste) S. 334. Bilber seiner Borfahren auf Schilben (vgl. §. 345°.) weihte zuerst Appius Claudius in den 456. (nicht 259.) vovirten T. der Bellona, Plin. xxxv, 3.
- 5. Merkwürdig ist der 448. auf dem Capitol geweihte Hercules (2iv. 1x, 44.); und der von Sp. Carvilius nach 459. dedicirte Jupiter-Coloss auf dem Capitol, sichtbar vom Jupiter Latiaris aus, aus den prächtigen Wassen der heiligen Legion der Sammiter (vgl. Liv. 1x, 40. x, 38.) gegossen; vor den Füßen befand sich das aus den Feispanen (reliquis limae) gegossene Bild des Carvilius. Plin. xxxxv, 18. Novius Plantius, Erzarbeiter in Rom, um 500. §. 173. Inm. 4.

- 1 182. In den Consular = und Familienmungen (so nennt man die mit dem Namen der Ausseher des Münzwesens, besonders der tresviri monetales, bezeichneten) zeigt sich während des ersten Jahrhunderts, nachdem man angesangen Silber zu prägen (483.), die Kunst sehr roh; das Gepräge ist flach, die Figuren plump, der Romakopf unschön. Auch da die mannigfaltigern Familien=Typen aussommen, bleibt die Kunst noch lange roh und unvollkommen. 2 Aussalend ist die, mit den sonst bekannten Sitten Roms contrastirende, frühzeitige Beschäftigung mit der Mahlerei, 3 besonders bei Fabius Pictor. Doch trägt auch die Anwendung der Mahlerei zur Verewigung kriegerischer Großthaten und zum Schmuck der Triumphe dazu bei, ihr Ehre bei den Römern zu verschaffen.
 - 1. Die ältesten Consular = Müngen haben vorn den Ropf mit dem geflügelten Belm (Roma, nach andern Pallas); auf dem Revers Die Dioskuren, wofür aber bald ein Roffegespann eintritt (bigati, serruti). Die Familien=Münzen haben zuerft bie allgemeinen Romi= schen Embleme der Consular = Münzen; nur bildet man auf den Ge= spannen verschiedne Götter ab; hernach treten verschiedene Typen, in Bezug auf Cultus u. Geschichte ber Geschlechter, ein. Intereffant ift der Denar des Bompejischen Geschlechts mit der Bolfin, ben Rindern und dem Fostlus. Die Bolfin ift gut, wahrscheinlich nach der Etru8= kifchen (§. 172.), gezeichnet; alles Andre noch schlecht und rob. Banptwerke über Diefen Theil ber Müngfunde von Car. Batin, Baillant, Morelli und Savercamp. Edbel D. N. 11, v. p. 53 ff., befonbere 111. Stieglig Distributio numorum familiarum Roman. ad typos accommodata (ein lehrreiches Buch) Lips. 1830. B. Borgbeff über Familien = Mungen, in Giornale Arcad. T. Lxiv. Lxv. Cave= doni Monete ant. italiche impresse per la guerra civile, Bullett. 1837. p. 199.
 - 2. Fabins Pictor mahlt den T. der Salus, n. zwar meistershaft, 451. Liv. x, 1. Plin. xxxv, 7. Val. Max. vIII, 14, 6. Dion. Hal. Fragm. von Mai xvi, 6. Letronne Lettres d'un antiquaire p. 412. Appendice p. 82. längnet, daß die Stelle des Diosnysins auf den Fabins sich beziehe. M. Pacintins von Rudiae, der Tragiser (ein Halbgrieche), mahlt den T. des Hercules am Forum Boarium, g. 560. Postea non est spectata (haec ars) honestis manibus, Plin. Ein Mahler Theodotos, dei Nävins (Fesius p. 204. Lindem.) [Panossa im N. Rhein. Mnj. iv. S. 133 st.], um 530. ist dentlich ein Grieche, so wie der τοιχογράφος Demetrios 590., Diodor Exc. Vat. xxxi, 8. vgl. Djann, Runstblatt 1832. R. 74.

[τοιχογράφος ift nur Djauns Vermuthung für τοπογράφος, wahrsicheinlicher ist τοπιογράφος, in bem aus Vitruv bekaunten Sinn von topia; R. Rochette Suppl. au catal. des artistes p. 271 ff. will τοπογράφος, obgleich τόπος für Landschaft nicht nachweislich ist.]

3. Beispiele bei Plin. xxxv, 7., befonders M. Valerius Mejsiala Schlacht gegen die Karthager in Sicilien 489., L. Scipio's Sieg über Antiochos g. 564. L. Hoftilius Mancinus erklärt 606. selbst dem Volke ein Gemälde von Karthago's Eroberung. Die Triumphe machten Gemälde nöthig (Petersen Ginl. S. 58.); dafür ließ Aemislius Paulus den Metrodor von Athen kommen (ad excolendum triumphum), Plin. xxxv, 40, 30.

Fünfte Periode.

Bon 606. der St. (DL 158, 3.) bis zum Mittelalter.

- 1. Allgemeines über ben Charakter und Geist ber Zeit.
- 183. Wie die gesammte Geschichte des gebildeten Men-
- schengeschlichts (mit Ausnahme Indiens): so concentrirt sich auch jest die Kunstgeschichte in Rom. Aber nur durch die
 - politische Uebermacht, nicht durch fünstlerische Talente ber Römer. Die Römer, obgleich nach ber einen Seite bin ben
- Griechen innig verwandt, waren doch als Ganzes aus einem 2 berberen, minder fein organisirten Stoffe. 3hr Geist blieb
 - ben äußern Verhältnissen ber Menschen untereinander, durch welche beren Thätigkeit im Allgemeinen bedingt und bestimmt wird, (dem praktischen Leben) zugekehrt; zuerst mehr den
 - auf die Gesammtheit bezüglichen (politischen), dann, als die Freiheit sich überlebt hatte, denen der Einzelnen untereinans der (Privatleben), besonders den durch die Beziehung der
- 3 Menschen zu ben außern Gutern gegebenen. Die res familiaris zu erhalten, zu mehren, zu schützen, murde nirgends
- 4 so sehr wie hier als Pflicht angesehen. Die sorglose Unbefangenheit und spielende Freiheit des Geistes, welche, innern Trieben sich rudsichtslos hingebend, die Kunste erzeugt, war
 - den Römern fremd; auch die Religion, in Griechenland die Mutter der Kunst, war bei den Römern sowohl in ihrer frühern Gestalt, als Aussluß der Etruskischen Disciplin, als
- auch in ihrer spätern, wo die Vergötterung ethisch politischer 5 Begriffe vorherrscht, absichtlich praktisch. Doch war diese praktische Richtung bei den Römern mit einem großartigen
 - Sinne verbunden, der das Halbe und Kleinliche scheute, der jedem Bedürfniß des Lebens auf eine umfassende, durchgreisfende Weise durch große Unternehmungen genügte, und das durch unter den Künsten weniastens die Architektur emporbielt.

- 3. Bgl. über biefen Bunkt (einen hauptgrund ber großen Ausbildung bes Privatrechts) hugo's Rechtsgeschichte elfte Aufl. S. 76. Zuwenal xiv. zeigt, wie die avaritia der Jugend als gute Wirthschaft eingeimpft wurde. horaz stellt öfter, wie A. P. 323., die ökonomische praktische Bildung der Römer der ideellern hellenschen entgegen. Ommibus, diis hominibusque, formosior videtur massa auri, quam quidquid Apelles Phidiasque, Graeculi delirantes, fecerunt. Pertren 88.
- 184. Der Charafter ber Romischen Welt in Bezug auf 1 Die Runft, Diese Periode bindurch, läßt sich am besten in vierfacher Gestalt faffen: I. Bon der Eroberung Ro- 2 rinthe bis auf August. Das Streben ber Bornehmen. burch Pracht bei Triumphen, durch unerhört glänzende Spiele ju imponiren, bas Bolf zu gewinnen, zieht Kunftler und Runftwerke nach Rom. Bei Ginzelnen entsteht achter Ge= 3 schmad für die Runft, meist freilich mit großem Luxus verbunden, nach Art ber Runftliebe Makedonischer Fürsten. Der 4 Reig Diefer Genuffe wird burch bas Widerstreben einer altromisch gesinnten Varthei für bas Privatleben nur erhöht, wenn diese auch im öffentlichen Leben scheinbar die Dberband Rom ift baber ein Sammelplat ber Griechischen Runft- 5 ler, unter denen sich sehr vorzügliche Nacheiferer der Alten befanden; Runstgelehrsamkeit und Rennerschaft schlagen bier 6 ibren Git auf.
- 2. S. §. 182, 3. M. Alemilius Scaurus, Sullae privignus, führte 694. als Aedil für seine Spiele die verpfändeten Bilder Sitysons nach Rom, Plin. xxxv, 40, 24. xxxvi, 24, 7. Durch Ungeschicklichkeit verdarben auch Bilder beim Reinigen für solche Zwecke, xxxv, 36, 19. In Cicero's Zeit lieben die Magistrate die Kunstswerke sich oft weither zusammen, Cic. Verr. zv, 3. Für die Spiele branchte man auch stenographische Bilder, wo Illusion das höchste Ziel war. Plin. xxxv, 7.
- 4. S. Cato's Rede (557.) Liv. xxxiv, 4. Plin. xxxiv, 14. Cicero scheut sich, von den Richtern für einen Runftkenner gehalten zu werden: nimirum didici etiam dum in istum inquiro artificum nomina. Verr. 1v, 2. 7. Cicero's Runftliebe war indeß immer mäßig, s. Epp. ad div. vii, 23. Parad. 5, 2. Anders der Damasippus, Epp. a. D. Hotat. Sat. 11, 3, 64.
- 6. Die intelligenten stehen ben idiorais gegenüber, Cicero a. D. Aber auch Betron's (52.) Trimalchio sagt bei ben lächerlichsten

Runsterklärungen: Meum enim intelligere nulla pecunia vendo. Wichtige Stellen über die Runftennerschaft Dionys. de Dinarcho p. 644. de vi Dem. p. 1108. [Juv. 1, 56. doctus spectare lacunar.] Die Probe war: non inscriptis auctorem reddere signis, Statius Silv. 1v, 6, 24. Die Joieten wurden dagegen viel mit bezrühmten Namen betrogen. Bed de nomin. artif. in monum. artis interpolatis. 1832.

- 1 185. II. Die Zeit der Julier und Flavier, 723. bis 848. (96. n. Chr.). Kluge Fürsten wissen dem Römischen Bolke durch großartige Bauunternehmungen, die auch dem gemeinen Mann außerordentliche Bequemlichkeiten und Genüsse verschaffen, alles politische Leben in Vergessen- heit zu bringen; halbwahnsinnige Nachfolger geben durch die riesenhaften Pläne ihres Uebermuths doch den Künsten volle Beschäftigung. Wie weit auch in solchen Zeiten die Kunst von der Wahrheit und Einfalt der besten Zeiten Griechen- lands entsernt sein mußte: zeigt sie doch in diesem Jahrhundert noch überall Geist und Schwung; das Sinken des Gesschmads ist noch wenig merkbar.
 - 1. August's Wort: er hinterlaffe bie Stadt marmorea, die er lateritia empfangen. Nero's Brand und Neubau.
- 186. III. Von Nerva bis zu den fog. Triginta tyranni, 96. bis g. 260. n. Chr. Lange Rube im Römischen Reiche; glanzende Unternehmungen auch in ben Provinzen; ein vorübergebendes Aufleuchten ber Runft in Griechenland felbst durch Hadrian; Prachtbauten im Drient. 2 Bei so eifrigem und ausgedebntem Betriebe ber Runft zeigt fich boch, von den Untoninen an, immer beutlicher ber Mangel an innerm Geift und Leben neben bem Streben nach außerem Prunt; Nüchternheit und Schwulft vereinigt, wie 3 in ben Redekunften. Die Rraft bes Geiftes ber Griechifch-Römischen Bildung mar durch bas Eindringen fremder Dentweisen gebrochen; bas allgemeine Ungenügen an ben väterlichen Religionen, die Vermischung verschiedenartigen Aberglaubens mußte ber Runft in vieler Beziehung verderblich fein. 4 Bedeutende Ginwirkung batte ber Umftand, daß ein Sprifches Prieftergeschlecht eine Zeitlang ben Römischen Raiserthron inne Sprien, Kleinassen waren damals die blübendsten Provinzen, und ein von ihnen ausgebender Affatischer Cha-

ratter wird, wie er in ber Schriftstellerei herrscht, auch in ben zeichnenden Kunften beutlich mahrgenommen.

- 3. Der Hisbienst, ber um 700. der St. mit Gewalt einzedrungen war, und oft zum Deckmantel der Ausschweisungen gedient hatte, wurde allmählig so herrschend, daß Commodus und Caracalla öffentlich daran Theil nahmen. Der Mithrasdienst, ein Gesmisch Affprischer und Persischer Rellgion, wurde durch die Seeräuber, vor Pompesus, zuerst in der Römischen Welt bekannt, in Rom seit Domitianus, besonders seit Commodus Zeit einheimisch. Sprischer Cultus war schon unter Nero beliebt, aber besonders seit Septimius Severus herrschend. Dazu die Chaldaische Genethliologie; Magische Amulete, §. 206.; theurgische Philosophie. Ugl. Depne Alexandri Sev. Imp. religiones miscellus probantis iudicium, besonders Epim. vi.: de artis singendi et sculpendi corruptelis ex religionibus peregrinis et superstitionibus profectis, Opusce. Aeadd. vi. p. 273.
 - 4. Anch für die Runftgeschichte ift die Genealogie wichtig: Baffanns

Sonnenpriefter zu Emeja

Julia Domna Sulia Mäsa
Septim. Severs Gemahlin
Bassianus Septimius Soämias Julia Mammäa
Caracalla Geta v. einem Köm. Senator v. einem Sprer

187. IV. Von den Trig. tyranni bis in die 1 Byzantinische Zeit. Die antike Welt verfällt, mit ihr die Kunst. Der altrömische Patriotismus verliert durch die 2 politischen Veränderungen und die innre Kraftlosiskeit des Reichs den Halt, welchen ihm das Kaiserthum noch gelassen hatte. Der lebendige Glaube an die Götter des Heidenihums 3 verschwindet; Versuche, ihn zu halten, geben für persönliche Wesen nur allgemeine Begriffe. Zugleich verliert sich übershaupt die Vertrachtungsweise der Dinge, welcher die Kunst ihr Dasein verdankt, die warme und lebendige Ausfassung der leiblichen Natur, die innige Verbindung der körperlichen Formen mit dem Geiste. Ein todtes Formenwesen erstickt 4 die Regungen freierer Lebenskraft, die Künste selbst werden

von einem geschmacklofen, halborientalischen hofprunk in Dienst genommen. Ghe noch von außen die Art an den Baum gelegt wird, sind bereits im Innern die Lebenssäfte vertrocknet.

2. Arditettonit.

- Schon vor ben Kaisern batte Rom alle Arten von Gebäuden erhalten, welche eine große Stadt nach ber Weise ber Makedonischen Anlagen zu schmuden nöthig ichie-2 nen; zierlich gebaute Tempel, obgleich keinen von bedeuten-3 bem Umfange; Curien und Bafiliten, welche als Berfammlungs = und Geschäftorte den Römern immer nöthiger mur= ben, so wie mit Saulenhallen und öffentlichen Bebauben 4 umgebne Märtte (fora); auch Gebaute für bie Spiele, welche bas Römische Bolf früher, wenn auch prachtig, boch nur für furzen Bestand construirt zu sehen gewohnt mar, murden jest 5 von Stein und in riesenhaften Maagen gebaut. nahm der Luxus der Privatgebäude, nachdem er schüchtern und zögernd bie erften Schritte gethan hatte, balb reigend 6 und auf eine niegesehene Weise überhand; zugleich füllten Monumente die Straßen, und prächtige Villen verschlangen ben Plat jum Aderbau.
 - 2. Tempel des Honor und der Virtus, von dem Architekten C. Mutius für Marius gebaut nach hirt II. S. 213.; Andre (wie Sachse I. S. 450.) halten ihn für den Marcellischen. §. 180. Anm. 2. Das neue Capitol des Sulla u. Catulus, mit unverändertem Plan, 674 geweiht. T. der Benus Genitrir auf dem Forum Julium 706 gelobt. T. des Divus Julius, begonnen 710.
 - 3. Die Curia des Pompejus 697; die prachtvolle Basilica des Aemillus Paulus, des Consuls von 702., mit Phrygischen Säulen (basilica Aemilia et Fulvia, Barro de L. L. vi. §. 4.). Die Basilica Julia, welche August vollendete und dann erneuerte, an der SB. Ede des Palatin. S. Gerhard della hasilica Giulia. R. 1823. Daran stieß das neue Forum Julium, von Augustus vollendet. Ueber die Ginrichtung eines Forum §. 295.
 - 4. Im J. 694. zierte M. Nemil. Scaurns als Aedil ein bols zernes Theater prachtig aus; die Bühnenwand bestand aus brei Stockswerken von Säulen (episcenia), hinter benen die Wand unten aus Marmor, dann aus Glas, dann aus vergoldeten Tafeln war. 3000

eherne Bilbfaulen, viele Gemälbe u. Teppiche. Curio's, des Tribunen (702.), zwei Holztheater vereinigen sich zu einem Amphitheater. Pompejus Theater (697.), das erste steinerne, für 40,000 Zuschauer, dem Mitylenäischen nachgeahmt; auf dem obern Umgange stand ein T. der Benus Victrix. hirt xxx. S. 98. [Canina sul teatro di Pompeo, in den Mem. d. acad. archeol. 1833.] Das erste Amphitheater von Stein von Statilius Taurus unter August errichtet. Der Circus Max. unter Casar für 150,000 Menschen eingerichtet.

- 5. Den Censor, L. Erassus, traf um 650. wegen seines Hausses mit sechs kleinen Saulen aus Hymettischem Marmor viel üble Rachsede. Das erste mit Marmor bekleidete (ein Luxus, der sest einreißt) hatte Mamurra, 698; aber auch Cicero wohnte für Llexxxv, d. h. 175,000 Athle. Mazois Palais de Scaurus, fragm. d'un voyage fait à Rome vers la sin de la républ. par Mérovir prince des Suèves. Deutsch mit Anm. von den Brüdern Wüstemann. Gotha 1820.
- 6. Queullus Billen, Betersen Ginl. p. 71. Barro's Ornithon (nach dem Windthurm in Athen, de R. R. 111, 3.). Monument der Cacilia Metella, der Gemahlin des Craffus, beinahe die einzige Muine aus diefer Zeit. Architekten aus Cicero's Zeit hirt 11. S. 257. Cyrus in Cicero Briefen.
- In der ersten Raiserzeit bildet die Römische Archi- 1 tektur an öffentlichen Gebäuden den prächtigen und großen Charafter aus, welcher ben Berbaltniffen und Ibeen eines weltherrschenden Volks sicher ber angemessenste mar. Pfeiler und Bogen treten an ben ansehnlichsten Gebäuden als eine Hauptform neben bie Gaulen und bas Gaulengebalt, indem babei bas Grundgesetz beobachtet wird, bag beide Formen, jede nur fich fortsegend, nebeneinander bergeben, so daß die Bogen die innere Construction des Gebau-Des, die Saulen die außere Fronte bilden, und ba, wo fein Dach auf ihrem Gebalte liegt, als Trager von Bilbfaulen ihren Zwed erfüllen. Indeß finden fich boch strengere Schu- 3 ler ber Griechischen Meister, wie Bitruvius, schon jest gebrungen, über Vermischung heterogener Formen zu klagen: welcher Vorwurf in ber That auch bas, erft nach Bitruv 4 aufgekommene, fogenannte Romifche Capital treffen muß. Die Reinheit der Baufunft mußte auch damals icon an ben Gebäuden bes Griechischen Mutterlands und Joniens gelernt werden.
 - 3. S. Bitrub 1, 2. Iv, 2. über die Bermischung des Jonischen D. Müller's Archaologie, 3te Austage.

Bahnschnitts und ber Dorischen Triglyphen. Sie findet z. B. am Theater des Marcellus statt. Mehr Magt Bitruv über die aller Archisteltonil spottende Stenographie, &. 209.

- 4. Das Römische ober composite Capital sett bas Jonische Edcapital vollständig über die untern zwei Drittel des Korinthis schen, in welches jenes doch schon auf die angemeffenste Weise aufges nommen war; es verliert dadurch alle Einheit des Charakters. Die Säulen erhalten 9 bis 91/2 Diameter Bohe. Buerst am Bogen des Titus.
- Augustus umfaßte alle Zweige einer Römischen Bauordnung mit mahrhaft fürstlichem Sinne: er fand bas Marefeld noch größtentheils frei, und machte es, nebst Agrippa und Andern, zu einer von Sainen und grünen Fladen angenehm unterbrochenen Prachtstadt, von welcher bie 2 ganze übrige Stadt verdunkelt wurde. Die nachfolgenden Kaifer drängen fich mit ihren Bauen mehr um den Palatin und die Sacra = Bia; ein ungeheures Gebaude erhebt fich 3 bier auf den Trümmern des andern. Die Flavier setzen an Die Stelle der Riefenbauten Nero's, welche nur der Schwelgerei und Gitelkeit bes Erbauers bienten, gemeinnütige und populare Gebaude; in ihrer Zeit tritt indeg fcon ein mert-4 liches Nachlaffen bes guten Gefchmades ein. Ein fcredliches Ereignig unter Titus erhält ber Nachwelt die lebendigste Unschauung bes Gangen einer Römischen Landstadt, in welcher, bei ber fparfamsten Raumbenutung und einer im Gangen leichten und wohlfeilen Bauweise, doch ziemlich alle Arten öffentlicher Gebäude, die eine Sauptstadt batte, vorkommen, und Sinn für elegante Form und gefälligen Schmuck fich überall verbreitet zeigt.

1. Unter August (Monum. Ancyranum):

I. In Rom. a. Bom Raifer gebant. T. bes Apollo Palatinus, 724. vollendet, aus Cararischem, die Säulenhallen umber aus Punischem Marmor; Bibliotheken darin. Sachse 11. S. 10. Petersen Einl. S. 87. T. des Jupiter Tonans, jest des Saturnus (brei Korinthische Säulen nebst Gebält am Capitolinischen Berge sind von einer Restauration übrig, Desgodet Les édifices antiques de Rome ch. 10.); des Quirinus, ein Dipteros; des Mars Ultor auf dem Capitol, ein kleiner Monopteros, den man noch auf Münzen sieht, und auf dem Forum des Augustus, ein großer T., wovon noch drei Säulen übrig sind, Piale Atti dell' Ac. Archeol. Rom. II. p. 69. Die Nömischen fora nach Bunsen, Mon. d. Instit. 11, 33. 34. Theater des Marcellus, in den Pallast Orfini verbaut, 378 F. im

Durchmeffer (f. Gnattani M. I. 1689. Genn. Pebr. Piranefi Antichità Rom. T. 1v. t. 25—37. Desgodet ch. 23.). Porticus der
Octavia (früher des Metell), nebst einer Curia, Schola, Bibliothef n.
Tempeln, eine große Anlage. Ginige Korinthische Säulen davon übrig,
wie man glaubt (vgl. Petersen Ginl. S. 97 ff.). Augustus Mausoleum nebst dem Bustum, auf dem Marsfelde an der Tiber; Reste
davon. Aquae. Viae.

b. Baue andrer Großen (Gueton August 29.). Von M. Agrippa große Safen = und Cloatenbaue; Die Porticus Des Reptim ober ber Argonanten; die Septa Julia und bas Diribitorium mit ungeheurem Dache (Blin. xv1, 76. und xxxv1, 24, 1. e cod. Bamberg. Dio Caff. Lv, 8.); die großen Thermen. Ginen Borbau bilbete bas Bantheon (727.), ein Rundgebande, 132 f. bod und im Junern breit, mit einer Borhalle ans 16 Ror. Granitfäulen; Die Bande mit Marmor belegt, die Lacunarien mit vergoldeten Rosetten. Cherne Balten trugen bas Dach ber Borballe, Die Ziegel waren vergolbet. Geweiht ben Göttern bes Julifchen Gefchlechts (Jupiter als Ultor, Mars, Benns, D. Julius n. brei andern), deren Coloffe in Rifden flanden. Statt ber Worte Pantheon lovi Ultori in ber aweiten St. des Blin. hat der Cod. Bamb. vidit orbis: non et tectum diribitorii? Der Nischen find nur feche.] Andre Statuen in Tabernakeln, die Rarvatiden des Diogenes auf Säulen. Colosse des August und Agrippa in ber Vorhalle. Restaurirt 202. n. Chr. S. Maria Rotonda. Desgobet ch. 1. Birt im Mufeum ber Alter= thumeB. Bb. 1. S. 148. Guattani 1789. Sett. Mem. encycl. 1817. p. 48. [Befchr. Roms III, 3. S. 339-59.] Bier [Broceffs] Schriften von Rea 1806 n. 1807, füber bie Wegräumung ber anstopenden Saufer.] Wiebeting Burgerl. Bautunft Tf. 24. Rofini's . Vedute. Bon Afinius Bollio Das Atrium Der Libertas mit einer Bibliothet und Schriftsteller=Buften. S. Renvens bei Thorbecke de Asinio Pollione. Cornelius Balbus Theater. - Pyramide bes Ceftius.

Bon der pittoresten Ansicht (Stenographie) des Campus Martius in dieser Zeit Strab. v. p. 256. Bgl. Piranesi's phantasiereiches Gesammtbild: Campus Martius R. 1762.

11. Außer Rom. In Stalien die Chrenbogen August's zu Rimini (Werk von Briganti), Alosta und Susa (Massei Mus. Voron. p. 234. Werk von Massazza), welche noch stehen. Straße durch den Berg von Posilippo gebrochen von T. Coccejus Auctus. R. Rochette Lettre à Mr. Schorn p. 92. In den Provinzen mehrere T. des August u. der Roma; Trümmer zu Pola. Die Stoa der Athena Archegetis am neuen Markt zu Athen mit einer Renterstatue des L. Casar (schlanke Dorische Säulen) g. 750. C. I. n. 342. 477. Stuart r. ch. 1. Vom einem kleinen Rundtempel des August (C. I. 478.) sind neuerlich Reste aufgesunden. Mitopolis bei Altium, und bei Alexans

breia von Angust gebaut. Ara maxima dem Angust 744. gebaut von den Böltern Salliens, in einer Inschrift bei Osam in der Zeitschr. f. A. 2B. 1837. S. 387. Prachtbane Herodes des Gr. in Judka (hirt in den Schriften der Berl. Alad. 1816.); der neue Tempel suchte den alten Salomonischen mit dem jegt herrschenden Griechischen Geschmack der Architektur in Uebereinstimmung zu bringen. T. des C. und L. Chique Antiquiet, Rismes, ein zierlicher Korinthischer prostylos pseudopeript., gebaut 752. (1. n. Chr.). Clerissen Antiquités de Nismes. Bgl. §. 262, 2.

- Die Claubier. Rit Tiber ift bas Lager ber Bratorianer (22. n. Chr.); für Caligula Die ftragenartige Schiffbrude niber ben Bufen von Baja (Mannert Geogr. 1x, 1. G. 731.) bezeichnend. Clandins großer Bafen von Oftia mit Riefenmolo's und einem Bharus auf einer fünftlichen Infel, fpater burch Trajan noch verbeffert (Schol. Juven. xxr, 76.); feine Bafferleitungen (aqua Claudia et Anio novus) u. Ableitung bes Fuciner Gec's [vollendet durch Sadrian, Martiniere Geogr. Ler. IV. S. 1973 f.] Bunfen Annali d. Inst. VI. p. 24. tav. d'agg. A. B. [2. Canina sulla stagione delle navi di Ostia, sul porto di Claudio 1838., Atti dell' acad. pontef.] Claus bins Triumphbogen an ber Flaminifchen Strafe (auf Müngen, Bedruft vi. tb. 6, 2.), verschüttete Refte bavon. Bullet. d. Inst. 1830. p. 81. Palatinische Raiserpallaste. Del puluzzo de' Cesari opera postuma da Franc. Bianchini. Ver. 1738. 2016 Rero's Brande (65.) erfteht ein neues, regelmäßiges Rom. Das goldne Sans (an der Stelle ber transitoria) reichte vom Palatin nach Coquilin und Caline binuber, mit Millien langen Portiene und großen Parkanlagen im Junern, und unfäglicher Pracht besonders ber Speifefäale. Die Architekten waren Celer und Severus. Die Klavier zerstörten das Meiste; zahlreiche Gemächer haben sich hinter den Substruction8=Mauern der Thermen des Titus am Esquilin erhalten. S. Alnt. de Romanis Le antiche Camere Esquiline 1822, und Caning Memorie Rom. 11. p. 119. vgl. &. 210. Meronische Thermen auf dem Campus. [&. Canina sul porto Neroniano di Ostia R. 1837. aus dem Atti d. acad. pontef.
- 3. Die Flavier. Bon Lefpasian bas britte Capitol, höher als die frühern (auf-Münzen, Edhel D. N. zv. p. 327.); das
 vierte von Domitian, immer noch nach demselben Grundplan, aber
 mit Rorinth. Säulen aus Pentelischem Marmor, inwendig reich vergoldet (Edhel p. 377.). T. der Par ron Lespasian (Edhel p. 334.);
 große Ruinen an der Lia Sacra; die Kreuzwölbung des Mittelschisskunge.
 Pramante sich auf 8 Korinth. Säulen; zu jeder Seite 3 Nebenräume.
 Pramante entnimmt davon die Idee der Peterskirche. Nach Andern
 zu einer Basilica des Constant. 1819. La das. di Constant. sbandita
 della das. di Constant. 1819. La das. di Constant. sbandita
 della via sacra per lett. del Av. Fea. 1819.). Desgobet ch. 7.

Bal. Cariftie Plan et Coupe du Forum et de la Voie nacrée. Ampbitheatrum Flavium (Colifeum) von Titus 80. Debicirt und jugleich als Raumachie benutt. Die Bobe 158 Bar. F., Die kleine Adfe 156 (Arena) und 2×156 (Sipe), die große 264 und 2×156 . Desgoben ch. 21. Guattani 1789. Febr. Marzo. Gunf fleine 26= handlungen von Fea. Bagner de Flav. Amph. commentationes. Marburgi 1829 - 1831. vgl. g. 290, 3. 4. Titus Ballaft und Thermen. Domitian baut viel Brachtiges, wovon Martial, Statius Silv. Iv, 2, 48. Großer Auppelfaal auf bem Palatium, bou Rabirius. Albanische Burg (Birauesi Antichità d'Albano). Forun Pallabium des Domitian oder Nerva, mit reichverzierter Architektur; cannelirte Rrangleiften; Rragfteine und Bahnichnitte gufammen, f. Dlos reau Fragmens d'Architocture pl. 7. 8. 11. 12. 13. 14. 17. 18. Guattani 1789. Ottobre. Bogen bes Titus an Der Bia Sacra, Die Architeftur etwas überladen, der Rrangleiften cannelirt. Bartoli Vet. Arcus August. cum notis I. P. Bellorii ed. lac. de Rubeis. 1690. Desgoden ch. 17. vgl. §. 294, 9. [Gius. Valadier Narraz. artist. dell' operato nel ristauro dell' arco di Tito. In Roma 1822. 4.]

4. Unter Titus (79. n. Chr.) Berichuttung von Pompejh Berculanum, Stabia, Wieberentbedungegeschichte g. 260. Boms peji ift als Miniaturbild Roms bodft intereffant. In bem offen ge= legten Drittel der Stadt liegt ein haupt-Forum, mit dem Jupitere-I. (?), einer Bafilica, bem Chalcidieum und ber Rrypta der Guma= chia, u. bem Collegium ber Augustales (?), bas forum rerum venalium, zwei Theater (das unbedeckte von Antonins Primus gebant, M. Borbon. 1, 38.), Thermen, zahlreiche meift fleine Tempel, barunter ein Rienm, viele Brivatgebande, jum Theil recht ftattliche, mit Atrium und Beriftol verfebene Wohnungen, wie bas fog. Saus bes Urrind Diomedes, bas bes Salluft, bes Banfa, und bie vom tragifden Boeten und Fann benannten, vor bem Thore nach Serenlammn Die Graberftrage; bavon getrennt in D. bas Amphitheater. Faft Alles in fleinem Maafftabe, Die Baufer niedrig (auch wegen ber Erdbeben), aber nett, reinlich, freundlich; leicht aus Bruchsteinen gebaut, aber mit vortrefflichem Anwurf; fcone Fugboden aus buntem Marmor und Die Gaulen meift Dorifder Art, mit bunnen Schaften, aber auch Jonifche, mit fonderbaren Abweichungen bon ber regelmäßi= gen Form und farbigem Austrich (Mazois Live. 25.), und Korinthi= iche. Das alterthumlichste Gebäude ist ber fog. T. bes Bercules. Bieles mar feit bem Erbbeben, 63. n. Chr., noch nicht restaurirt.

Hauptbucher: Antiquités de la Grande Grèce, grav. par Fr. Piranesi d'après les desseins de J. B. Piranesi et expl. par A. J. Guattani. P. 1804. 3 Bde. f. Magnis Prachiwert: Antiquités de Pompéi, 1812 kegonnen, seit 1827 von Gan fortgesett, [vostens det mit dem 4. Th. 1838.] 2B. Gell und Gandy Pompejana or

Observations on the Topography, edifices and ornaments of Pompeji. L. 1817. New Series 1830. in 8. Goto von Agnagfalva's Wanderungen durch Pompeji. Wien 1825. R. Nochette und Bouchet Pompei. Choix d'édifices inédits, begonnen B. 1828. [enthält Maison du poète trag. abgebrochen mit der 3. Lieserung, 22 Tas.] Cockburns und Donaldson Pompeji illustrated with pieturesque views. 2 Bde. s. W. Clarke's Pompeji, übersetz zu Leipzig 1834. M. Borbonico. Agl. §. 260, 2. Letzte Ausgrabungen, Bullett. 1837. p. 182. [Engeshardt Beschr. der in Pompeji ausgegrabenen Gebäude, Berlin 1843. 4. (aus Erelles Journal f. d. Baufunst.). The library of entertaining knowledge. Pompei. 2 Vol. 2 ed. Lond. 1833. L. Rossini Le antichità di Pompei delin. sulle scoperte fatte sino l'anno 1830. R. s. max. 75 tay.]

- 191. Trajanus gewaltige Bauten und Hadrianus mit allem Frühern wetteifernde Anlagen, auch einzelne unter den Antoninen geführte Bauwerke, zeigen die Architektur in ihrer letzen Blüthezeit, im Ganzen noch eben so ebel und groß, wie reich und geschmückt, obgleich in einzelnen Werken das Ueberladne und Gehäufte der Verzierungen, wohin die Zeit sich neigt, schon sehr fühlbar wird. Auch sindet man seit Domitian schon die aus fortlausenden Postamenten (Stereobaten) entstandenen einzelnen Fußgestelle der Säulen (Stylobaten), welche keinen Grund und Zweck haben, als das Bestreben nach schlanken Formen und möglichst vieler Unterbrechung und Zusammensetzung.
 - 1. Trajan's Forum, bas Erstaunenswürdigste in gang Rom nach Ammian xvi, 10., mit einem ehernen Dache, bas burchbrochen scin mußte (Paus. v, 12, 4. x, 5, 5. gigantei contextus Ammian); neuerlich viel Granitfaulen und Fragmente bort gefunden. Mitte die Saule (113. n. Chr.) mit dem Erzbilde des Raifers (St. Peter). Biebestal 17 F., Bafis, Schaft, Capital u. Fuggestell der Statue 100 F. Der Schaft unten 11, oben 10 F. ftart. Cylindern weißen Marmors; mit einer Treppe im Junern. Das Band mit den Reliefs wird oben breiter, welches die icheinbare Sobe verringert. Bartoli's Columna Traiana. [1673. Col. Trai. 134. aen. tabulis insc. quae olim Mutianus incidi cur. cum expl. Ciacconi, nunc a C. Losi reperta imprimitur. R. 1773.] Prachtwert von Biranest 1770. Raph. Fabretti De Columna Traiani. R. 1683. Gegen die Spuren von Farben, die Semper u. 2. bebaupteten, Morev im Bullett. 1836. p. 39. Die Bafilica Ulpia mit gablreichen Statuen besett, auf Bronze=Münzen (Pedrusi vi. th. 25.). Sehr viel Bauwerte, Thermen, Obeion, Safen, Aquadutt (auf Mungen). Trais-

wus herba parietaria. Fast Alles von Apollobor, Dio Cass. Lxix, 4., wie auch die Donaubrüde, 105. n. Chr. Ugl. Edhel D. N. vi. p. 419. Bogen des Trajan eristiren in Ancona (sehr schön, aus großen Steinmassen) und in Benevent, von fast Palmyrenischer Archistestur. Ueber diesen Werte von Giov. di Nicastro und Carlo Nolli. Der Brieswechsel mit dem j. Plinius zeigt des Kaisers Kenntnis und Antheil an den Bauen in allen Provinzen. Plinius Villen (Architekt Mustins), Schriften darüber von Marquez und Carlo Fea.

Hadrianus, selbst Architeft, todtet Apollodor aus hag und Gifer-T. der Venus und Roma, pseudodipt, decast, in einem Borbof mit einer doppelten Saulenhalle, jum großen Theil aus Marmor, mit Rorinthijden Gaulen, großen Rijden für die Bilbfaulen, iconen Lacunarien und ehernem Dach. G. Cariftie Plan et Coupe Die Borberansicht (Romulus Geschichte im Giebel) auf bem Basrelief bei R. Rochette M. I. 1. pl. 8. Grabmal jenfeits der Ti= ber, beidrieben von Procop, Bell. Goth. 1, 22. Rest Caftell G. Ungelo, Biranefi Antichità iv. t. 4-12. Reftaurationen Birt Gefch. Tf. 13, 3. 4. 30, 23. Bunfen (nach Major Bavari's Nachforschun= gen) Beider. Rome II. G. 404. Gin quabratifcher Unterban trug einen Rundbau, ber fich mabricheinlich in brei Abfagen verjüngte. [Cir= cus in ber Rabe bes Manfoleum, barüber Abbdl. von Canina 1839, in den Mem. d. Acad. Rom. di Archeol. Tiburtinische Villa, voll Rachahmungen Griechischer und Acquptischer Gebände, Lyceum, Academia, Brytaneum, Canopus, Picile, Tempe [Leiche, großentheils erhalten], ein Labprinth von Ruinen, 7 Millien im Umfang, und eine fehr reiche Fundgrube von Statuen und Mofaiten. della villa Tiburt. di Adriano von Birro Ligorio und Franc. Contini. R. 1751. Windelm. vi, 1. G. 291. Alle Guerget Griechischer Stadte vollendet Sadrian bas Dlympieion in Athen (Dl. 227, 3. val. C. I. n. 331.) und bant eine neue Babrians=Stadt, wogn ber Bogen Des Eingangs noch fteht. Beraon, Pantheon, Panhellenion bafelbit, mit vielen Phrygifchen und Libpichen Saulen. Wahricheinlich ift auch bie fehr große Balle, 376 × 252 Fuß, nördlich von der Burg, mit Stylobaten, ein Sabrianischer Bau. Stuart r. ch. 5. (ber fie für die Botile hielt), Leate Topogr. p. 120. Bu ben Attiichen Mommenten ber Zeit gebort auch bas Denkmal bes in die Birgericaft von Athen eingetretnen Gelenkiben Philopappos, g. 114. unter Trajan auf bem Dlufeion errichtet. Stuart III. cb. 5. Grandes Vues de Cassas et Bence pl. 3. Boch C. 1. 362. Negopten Antinoe (Befa), auf Griechische Weise fcon und regelmäfig angelegt; mit Gaulen Rorinthischer Ordnung, boch von freien Formen. Description de l'Egypte T. IV. pl. 58 sqq. Decrianue, Architekt und Mechaniker, &. 197.

Unter Antoninus Pine ber T. Des Antonin n. Der Fauftina, juerft mahricheinlich nur Diefer bestimmt, ein Profivos mit schönen Ko-

rinth. Capitalen, bas Gefims ichon febr überladen. Desgodet 8. Moreau pl. 23. 24. Billa bes Raifers ju Lannvium. Bon Di. Aurelius und &. Berus die Chrenfaule bes Anton. Bins errichtet, eine bloge Granitfäule, von der nur noch das marmorne Postament in dem Ba= ticanischen Garten vorhanden ift, §. 204, 4. Bignola de col. Antonini. R. 1705. Seconda lett. del Sgr. M. A. de la Chausse sopra la col. d. apoth. di A. P. Nap. 1805.] Gaule Des Dl. Murel, weniger impofant ale die Trajanifche (Die Baereliefftreifen bleiben gleich boch). Die Marcaurelefaule nach B. S. Bartolis Zeichnungen von Bellori 1704.] Bugleich ein Triumphbogen an der Flaminischen Strafe gebaut, wovon noch die Reliefs im Pallaft der Conservatoren erhalten find. Berodes Atticus, Lehrer bes M. Aurel und Q. Berns (vgl. Fiorillo und Bisconti über seine Inschriften), forgt für Athen, burch Berfcbnerung des Stadion und ein Obeion. Theater in Ren-Rorinth. Tempel, vermuthlich unter den Antoninen erbaut zu Jackly bei Do= lasa, Ion. Antiqu. Vol. 1. ch. 4.]

Nach ber Zeit von Marc Aurel tritt, obgleich Die Bauluft nicht aufhört, Doch im Geschmad ber Architekten 2 ein schneller Verfall ein. Man häuft die Verzierungen bermaßen, daß alle Klarbeit ber Auffassung verloren geht, und legt überall zwischen die wesentlichen Theile so viel vermittelnde Glieder, daß die Hauptformen, namentlich der Krangleiften, ihren bestimmten und entschiedenen Charafter völlig Indem man jede einfache Form zu vermannig-3 verlieren. faltigen fucht, Die Gäulenreiben nebit bem Gebalt burch baufiges Bor = und Burudtreten unterbricht, Salbfaulen an Di= laster klebt und einen Pilaster aus dem andern vorspringen läßt, Die Berticallinie Der Gaulenschäfte burch Confolen gur Aufstellung von Statuen unterbricht, den Fries bauchig bervortreten läßt, die Wande mit gablreichen Rifden und Frontifvigen anfüllt: raubt man ber Gaule, dem Pfeiler, dem Gebalte, ber Wand und jedem andern Theile seine Bedeutung und eigenthümliche Physiognomie, und bewirft mit einer verwirrenden Mannigfaltigfeit jugleich eine bochft ermubende 4 Eintonigkeit. Dbaleich die technische Construction im Ganzen trefflich, so wird boch die Arbeit im Einzelnen immer schwerfälliger, und die Sorgfalt in der Ausführung ber verzierten Theile in demselben Maage geringer, in welchem fie gehäuft 5 werben. Offenbar batte ber Gefchmad ber Bolter Spriens und Rleinafiens ben größten Ginfluß auf biefe Richtung ber Architektur; auch finden fich bier die ausgezeichnetsten Beispiele dieser luxuriosen und prunkvollen Bauart. Auch eins 6 beimische Bauwerke bes Orients mögen nicht ohne Einfluß geblieben sein; die Vermischungen Griechischer mit cinheimischen Formen in barbarischen Ländern, welche man nachweisen kann, scheinen meist in diese Zeit zu fallen.

- Unter Commobus ber T. bes DR. Aurel mit converem friese (in die Dogana verbaut). Septimins Severus Bogen, in der Anlage migverstanden (die mittleren Säulen treten zwecklos heraus), mit Schnigwert, bon rober Arbeit, überlaten. Suarefind Arcus Sept. Sev. R. 1676. f.] Ein andrer Bogen, von den Argentarii errichtet. Desgodet ch. 8. 19. Bellori. Septizonium im 16. Jahrh. gang abgetragen. Ein Labbrinthos als Anlage zum Bergnugen bes Bolls gebaut von Qu. Julius Miletus. Welder Sylloge p. xvis. Caracalla's Thermen, eine ungeheure Unlage mit trefflichem Mauerwert : leichte Gewölbe aus Gufwert von Bimeftein, von großer Cpaunung, besonders in der cella solearis (einem Schwimmbade g. D.), rgl. Spartian Carac. 9. (Die Hauptfundgrube der Farnesischen Statuen, alterer von vorzüglicher, neuerer von gemeiner Arbeit). Blouct's Restauration des Thermes d'Ant. Caracalla. Bon neuen Ausgrabungen Gerhard, Hoperb. Rom. Studien S. 142. Sogenann= ter Circus bes Caracalla (wahrscheinlich bes Maxentius; boch entschei= det die Inschrift nicht gang), vor ber Porta Capena, schlecht gebaut. Reuerlich aufgebedt; Untersuchungen von Nibby barüber; Runftbl. 1825. 2. 22. 50. 1826. 2. 69. Seliogabalus weiht feinem gleich= namigen Gotte einen E. auf dem Palatium. Geverus Alexander Thermen und andre Badeanstalten; viele frubere Gebaube wurden bamale wiederhergestellt. Aus ber Zeit des Schwulftes in ber Architetbir eriftirt in Rom noch soust Manches, wie die fog. T. bes Jupiter Stator, ber Fortuna Virilis (Maria Egiziana), ber Concordia (fpatre Reftauration eines E. bes Divus Bespafianus, nach Fea).
- 5. In Sprien murbe Antiochien fast von jedem Raiser mit Bauwerken, besonders Aquaducten, Thermen, Rymphäen, Basiliken, Kysten und Unlagen für Spiele geschmüdt, und die alten Herrlichkeisten (§. 149.) öfter nach Erdbeben wieder hergestellt. Bu Helioposlis (Baalbed) der große T. des Baal, unter Antoninus Pius gebaut (Malalas p. 119. Ven.), peript. decast. 280 × 155 Par. F., mit tinem viereckten und sechseckigen Borhose; ein kleinerer T. peript. hexast. mit einem Thalamos (vgl. §. 153. Ann. 3.); ein seltsam angelegter Tholos. R. Wood The ruins of Bulbeck otherwise Heliopolis. L. 1757. Cassas Voy. pittor. en Syrie. 11. pl. 3—57. Souvenirs pendant un voy. en orient (1832. 33.) par M. Alph. de Lamartine. P. 1835. T. 111. p. 15 sqq. Prächtige Schilderung. lleber den Tempel des Sol Angaben von Ausseger im Bullett. 1837. p. 94 s. Palmyra (Tadmer) hebt sich im ersten Jahrh.

u. Chr. ale Bandeleort in ber Bufte, und blubt, von Sabrian bergestellt, in der Friedenszeit der Antoninen, bann ale Refidenz bes Dbenat und ber Zenobia, bis zu Aurelian's Eroberung. G. Beeren Commentatt. Soc. Gott. rec. vii. p. 39. Auch Diocletian lieg bort bauen, und Auftinian erneuerte (nach Brotop u. Malalas) Rirchen und Baber. E. des Belios (Baal) octust. pseudodipt. 185 × 97 F., mit Saulen, deren Laubwert aus Metall angefügt war, in einem großen Bofe (700 F. lang u. breit) mit Bropplaen, in D. Rleiner E. prost. hexast., in 2B. Dazwischen Saulenftrage, 3500 F. lang, eine Rachbildung ber in Antiocheia. Umber Trilumer eines Pallafte, Bafiliten, offne Säulenhallen, Märkte, Aquadutte, Ehrendentmäler, Grabmaler (bes Jamblichos vom 3. 103. n. Chr. von fehr merkwurdiger Architektur); für Spiele nur ein kleines Stadion. Wood The ruins of Palmyra oth. Tedmor. 1753. Cassas 1. pl. 26 ff. In ähnlichem Style waren die Städte der Dekapolis, D. vom Jordan, besondere Gerafa (wovon Burdhardt Trav. in Syria p. 253. und ansführlicher Budingham Trav. in Palestina p. 353 ff., mit mehrern Planen und Riffen, handelt) u. Gabara (Gamala bei Bu= dingham p. 44.), angelegt. Diefelbe primtvolle und überladne Architektur herrichte in Rleinafien, wie ber Tempel zu Labranda (Rifelgick, nach Andern Euromos, Choiseul Gouff. Voy. pitt. 1. pl. 122. nian ant. r. ch. 4.), bas Monument von Mylafa, mit im Durchschnitt elliptischen Saulen (Ion. ant. ch. 7. pl. 24 f. Choif. pl. 85 f.), Die Trümmer eines T. zu Ephefos (Ion. ant. pl. 44. 45. Choif. pl. 122.) zeigen; auch die Saulenhalle von Theffalonife (Stuart III. ich. 9.) gehort biefer Beit an. In den Felfengrabern bei Jernfalem, namentlich ben jog. Grabern ber Konige, deren Zeit fich fehr wenig bestim= men läßt (Münter Antiqu. Abhandl. S. 95 f. Raumer Balaftina S. 212. 216.), ericheinen einfachere Griechische Architekturformen; nur ber Charafter ber Bierathen (Tranben, Balmen u. bgl.) ift orien= talisch. Cassas zur. pl. 19-41. Forbin Voy. d. le Levant. pl. 38.

6. In ben merkwürdigen Ruinen von Petra, ber von Felfen eingefaßten, schwerzugänglichen Stadt ber Nabatäer, welche durch den Handel vom rothen Meere aus reich wurde, findet man Felsentempel mit Ruppeln, Theater, Grabmäler, Trümmer von Pallästen; auch colossale Statuen; im Ganzen Griechische Formen, aber willkührlich zusammengesetz, und durch Luft an phantastischer Mannigfaltigkeit der Formen entstellt. S. besonders Burchardt Trav. in Syria p. 421. Leon de Laborde und Linant Voy. de l'Arabie Potrée. Livr. 2 ff. Wie im Sassanden-Reiche (§. 248.): so sindet man auch im Reiche Meros, besonders an dem Tempelchen bei Naga (Cailliaud Voy. à Méroé 1. pl. 13.), eine interessante Vermischung spätrömischer mit einheimischen Formen.

- 193. Bon bem Zeitalter ber breifig Tyrannen, 1 noch mehr von Diocletian an, geht bie Ueppigkeit gang in Robbeit über, welche die Grundformen und Pringipien Der alten Architektur vernachläßigt. Die Säulenbaukunst wird 2 mit der Bogenarchitettur so verbunden, daß die Bogen auerft auf dem Säulengebalt ruben, dann aber auch fo, daß fie unmittelbar von der Platte des Capitals emporfteigen, gegen die Gefete ber Statit, welche unverjungte und edige Pfeiler unter bem Bogen forbert; auch läßt man die Gebalte felbst, sammt Babnichnitt und Kragsteinen die Bogenform annehmen. Dan fest Gaulen und Vilaster auf Con- 3 folen, welche aus ben Wänden vortreten, um Bogen ober Giebel zu tragen; man fangt an, ben Gaulen schraubenförmig geriefte und fonft verschnörkelte Formen ber Schäfte ju geben. Dedende Glieder werden wegen ber Mannig- 4 faltigkeit der Theile als Hauptsache betrachtet, und belasten bochft schwerfällig die barunter liegenden, wie bas Besims bas Gebalf im Gangen und in ben einzelnen untergeordnes ten Theilen. Die Ausführung ift überall mager, platt und 5 rob, ohne Rundung und Effett: boch bleibt als ein Ueberrest des Römischen Sinns eine gewisse Großartigkeit in der Anlage, und im Mechanischen wird noch immer Bewunbernswürdiges geleiftet. Die neue Einrichtung bes Reichs 6 bewirkt, daß in Rom selbst weniger Neues unternommen wird; dagegen, besonders feit Diocletian, sich Provinzial= 7 ftatte mit neuem Glanze erheben; am meiften ichabet Rom 8 Die Berfetzung des Throns nach Constantinopel (330.).
- 6. Gallienus Bogen aus Travertin, von kunftloser Einsachsteit. Unter Aurelian die erweiterten Mauern Roms; die Sorge für Sicherheit beginnt. (Nibby's Angaben Mura di Roma 1821. nicht überall richtig, s. Stef. Piale in den Dissert. dell' Acc. Archeol. 11. p. 95.) Großer Doppeltempel des Bel und Helios. Besoldte Lehrer der Architektur. Discletian's Thermen ziemlich erhalten; aus dem Ringsaal in der Mitte, dessen Arenzgewölb 8 Granitsäulen stügen, hat M. Angelo 1560 die schon Kirche S. Maria degli Angeli gemacht. Desgodet 24. Le Terme Diocl. misur. e disegn. da Seb. Oya. R. 1558. Festes Schloß und Villa des Erkaisers bei Salona (zu Spalatro) in Dalmatien, 705 Fuß lang und breit. Adam's Ruins of the Palace of Diocletian at Spalatro. 1764. f. Die Diocletianische Ehren=Säule in Alexandreia (sonst Pompejus=

Saule) ift zwar febr groß 881/2 Par. F.), aber in schlechtem Ge= Descr. de l'Egypte T. v. pl. 34. Antiquités T. II. ch. 26. Appendice, Norry Descr. de la colonne de Pompée. Sa= milton Aegyptiaca pl. 18. Caffas 111. pl. 58. [(§. 149. A. 2.) Clarke Travels 11, 2. ale Titelfupfet, Dalton Mus. Gr. et Aeg. or Antiquities from drawings pl. 43. Der Schaft ift von gutem, Capi= tal und Bafis von ichlechtem Styl, weshalb Rorry, Leate im Classical Journal Vol. 13. p. 153. und Bilfinfon Topogr. of Thebes 1835 fie für ein Griechisches Wert aus der Glanggeit von Alexan= dreia ansehen und nach der von Billoison und Leale hergestellten, 20 F. hoch ftebenben Inschrift annehmen, daß fie erft zulett bem Dioeletian gewibmet worden fei. 3. White Aegyptiaca Oxf. 1801 glaubte, icon Ptolem. Philad. habe fie feinem Bater gefest. Boëga hat de Obel. p. 607 nachgewiesen, dag Aphthonius in der Beschreibung der Altropolis von Allerandreia Progymn. 12. von dieser Säule als dem weit her in die Angen fallenden Mittelpunkte der von den Ptolemäern herrührenden Bauten ber Afropolis fpricht (aggat de των όντων τη της χιόνος χορυφή περιεστήχασι) und daß der Ort anch ihrer jegigen Aufftellung hiermit übereinftimmt. Dieg Beugniß ift unerschütterlich, wenn gleich bie von Cyrlacus mitgetheilte Inschrift, welche die Saule durch Deinofrates von Alexander dem Makedonier errichten läßt und welche Fr. Djann in den Memorie d. Inst. archeol. III. p. 329. verheidigt, nicht acht fein tann. Demnach ift Die Saule nicht erft in ben Jahren 205 - 209 aus ben Granitbril= chen von Spene hervorgegangen, wie Letronne Rech. pour servir à l'hist. de l'Eg. p. 367, und Journ. de Say. 1836. p. 593. bci= behalt, und auch ber Wf. bat in ber Ballifchen A.L.3. 1835. Jun. S. 245. nachgegeben, bag ber Schaft von jener Säule herrühren tonne, die in Alleranders ober der Btolemaer Zeit auf berfelben Stelle errichtet worden war.] Conftantin's Logen, mit Dacifchen Gic= gen von Trajan's Bogen geschmudt, die neuen Arbeiten gang unge= ftalt. Conftantinische Thermen. Grabmal der Constantia, Constan= tin's Tochter, (jogen. T. Bacchi, Desgobet ch. 2.) neben ber Rirche ber &. Agnes; und ber Belena, ber Gemablin bes Julian, ein Tho-Ine nach Art bee Pantheon, an ber Bia Nomentana. Noch deutli= cher als in Ruinen erscheint der verdorbne Bauftyl der Zeit mit fei= nen gewundenen und verschnörkelten Gaulen in Sartophagen (3. B. dem des Probus Unicins, g. 390., Battelli's Differtation barüber. R. 1705.), auch auf Müngen von Kleinafien, wie von Blaundos unter Philippus Arabs.

7. Neben Rom waren ausehnlich: Me diolanum, von bessen Banwerten Ausonins (ft. 392.) Clarae Urbes 5.; Levona, mit dem colossalen Amphitheater, und den 265. gebanten Thoren, in drei Stockwerken, mit schraubenförmig cannelirten Säulen, und Pilastern auf Consolen; [Graf Orti Manara delle due antichissime porte esist. in Verona ai tempi de' Romani, Verona 1840 f.] Tre-

veri, wo viele Erummer, die Porta Nigra ein gewaltiges, obgleich im Ginzelnen robes Wert, vgl. §. 264.; Rarbo; Carthago.

- 8. In Byzanz hatte schon Septimins Severus viel gebaut; jest murbe bie Stadt fonell mit Gebauden für die Bedürfniffe bes Bolls und hofe verforgt. Ein Forum August's, andre fora, Senatus, Regia, bas Palatium, Baber, wie bas Beurippeion, ber Sip= potrom (Altmeidan), mit bem von Theodofine aufgerichteten Obeliet, u. dem angeblich Delphischen Schlangen-Dreifuß. Zuerft murben auch Tempel ber Roma und Cybele geweiht. Theodofins bante das Lau-Ein mertwürdiges Dentmal (bem Athenischen feion und Thermen. Thurm der Winde ju vgl.) war bas Anemodulion, f. Nifetas Afom. Narratio de statuis ant. quas Franci destruxerunt, ed. Wilken p. 6. Heberhaupt Boffinos, Malalas und andre Chroniften, Brotop de aedif. Iustiniani, Cobinus und ein Anonymus Antiqq. Cpolitanae, Gyalius (ft. 1555.) Topogr. Cpoleos, Banduri Imperium orientale, Devne Serioris artis opera quae sub Imper. Byzant. facta memorantur, Comment. Soc. Gott. x1. p. 39. Noch find vorhanden der Obelist des Theodofins; die 100 Fuß hohe Porphyr= faule auf bem alten Forum, worauf Conftantin's, dann Theodofius Bildfaule ftand, erneuert von Man. Comnenus; bie 91 F. hohe marmorne Spigfaule, welche Conftantin Porphyrog., oder deffen Entel, mit vergoldeter Bronze übergieben ließ; bas Fußgestell ber Theotofifchen Gaule (§. 207.), und einiges weniger Bedeutende. Carboanano Descr. topograf. della stato presente di Cpoli. 1794. Pertusier Promen. pittoresques dans Cple. 1815. B. Hammer Cpolis und der Boivorus. 2 Bde 1822. Raczynofi's Malerische Reise Hauptbauten waren bie Aquaducte (wie ber bes Balens) und die Cifternen, große, aber im Bangen fleinliche Bauwerte, Die auch souft im Drient sehr beliebt maren (&. B. in Alexandreia, Descript. de l'Eg. T. v. pl. 36. 37.) und Borbilder Arabischer Baue In Byjang find acht, theils offen, theils mit fleinen Rup= peln überwölbt; nur eine noch benutt, die beim hippodrom, 190 🗙 166 F. groß, in brei Stodwerten, wovon jedes aus 16 × 14 Gaulen besteht. Die Säulen meist Korinthisch, aber auch mit andern, gang abnormen Capitalern. Balib Journey from Cple to England. ed. 2. 1828. Graf Andreoffy Cple et le Bosphore. P. 1828. L. 111. ch. 5. 8.
- 194. In vieser Zeit entwickelt sich ber Christliche Kir- 1 henbau, nicht aus dem Griechischen Tempel, sondern, den Bedürfnissen des neuen Cultus gemäß, aus der Basilica, indem theils alte Basiliken dazu eingerichtet, theils neue, aber nach Constantin meist mit geraubten Architekturstücken, erbaut werden. Gine Borhalle (Pronaos, Narthox); das 2 Innre ganz bedeckt; mehrere Schiffe, das mittlere höher

ober alle gleich boch; binten in einem runden Ausschnitt (Concha, Sanctuarium) Die erhöhte Tribune. Indem Diefe verlangert, und Seitenhallen jugefügt werden, entfleht bie 3 spätre Form der Basilica Italiens. Daneben hatte man in Rom zu Baptisterien besondre Rundgebäude, deren Form und Einrichtung von den Babefäälen ber Romer (S. 292, 1.) ausging; aber im Drient baute man ichon in Conftantin's Zeit auch Kirchen von runder Form mit weit gewölb-4 ten Ruppeln. Diese Form murde im Gangen fehr großartig, wenn auch in ben einzelnen Parthien mit kleinlichem Geschmad, in der unter Justinian erbauten Sophien = Rirche ausgebildet; fie herricht bernach im orientalischen Reiche, und noch die spätern Griechischen Rirchen mit ihren Saupt- und 5 Nebenkuppeln bulbigen Diesem Geschmade. Die Gebäude ber Oftgothischen Zeit, besonders von ber Amalasuntha an, find mahrscheinlich nicht ohne Einwirkung Byzantinischer Arditeften entstanden.

- 1. Rirche ber S. Agnes, von Constantia, Constantinus Toch= ter, angelegt, eine breischiffige Bafilica mit zwei Saulenstellungen übereinander. Fünfichiffige Bafilica bes S. Baulus außer den Manern, nach Ginigen von Conftantin, Die Gaulen verfchiedenartig, wie and bei Johann im Lateran, bas fimftreiche Zimmermert uripringlich mit Gold belegt; neuerlich abgebrannt (Roffini's Vedute). R.D. Micolai Della Basilica di S. Paolo. R. 1815. f. Die fünfschiffige Bafilica St. Beter auf bem Batican (Bunfen Befchreibung von Rom 11. S. 50 f.), durch Portifen mit ber Tiberbrude, wie St. Paul mit der Stadt verbunden. St. Clemens, ein Mufter der alten Gin= richtung der Bafiliken. Mibby Diss. Acc. Rom. 11. p. 401. tensohn u. Rnapp Monumenti della Rel. Cristiana. R. 1822. be= gonnen. Sonft Agincourt Hist. de l'Art. par les monumens depuis sa décadence. T. IV. pl. 4-16. 64. Platner, Beschreibung Roms, 1. G. 417. Diefen Romifchen Bafiliten, befonders der er= ften, entspricht in allen Sanptpuntten bie Beschreibung ber von Conftantin ju Jerufalem erbauten Rirche bei Gufeb. V. Const. 111, 25-40; eben fo die von Conftantin u. Belena gebaute Apostellirche gu Byzang, Banduti T. 11. p. 807. Par.
- 3. Ein solcher Annbban ist das sog. Baptisterium des Constantiu, Ciampini Opp. T. 11. tb. 8. Ueber das Baptisterium bei St. Peter Bunsen 11. S. 83. Besonders interessant ist die Leschreisbung eines Rhetors (Walz Rhetores 1. p. 638.) von einem Baptissterion (Σεμνείον Βαπτιστού) mit reichen Mosailen an der Ruppel über dem Badebassin. Bon runden Kitchen ist das älteste Beispiel

die auch von Constantin gebaute Hauptlirche von Antiochien, von achteckigem Plan, in der Anlage der Kirche S. Bitale (Anm. 5.) ähnlich, mit sehr hoher und weiter Kuppel, Euseb. 121, 50. Dronke und Lassault Matthiastapelle bei Kobern S. 51. Berzeichniß von 61 Rund = und Polygonkirchen.

- 4. Die Kirche ber H. Sophia wurde vor 537. von Jsidor von Milet und Anthemios von Tralles neu gebaut; das auf vier Pfeilern ruhende Aundgewölbe (τρούλλος) erneuerte nach einem Erdsbeben 554. der jüngere Jsidor, dauerhafter, aber minder effestvoll. Unter dem Gewölbe das ieρατείον, in den Ausbauten an den Seiten die Pläge für Männer und Frauen, vorn die Narther. Prosop. 1, 1. Agathias v, 9. Malalas p. 81. Ven. Kedrenos p. 386. Anonym. bei Banduri Imp. Or. 1. p. 65. cf. 11. p. 744. Andre Baumeister und μη-χανοποιοί der Zeit: Chryses von Alexandrien, Joannes aus Byzanz.
- In Ravenna ift bie Rirche S. Bitale, welche nach acht= ediger Grundform gang peripherisch angelegt ift, mit roben Formen ber Gaulencapitaler, ein Ban ber letten Gothischen Beit; Buftinian ließ ibn durch Julianus Argentarius mufivisch auszieren und mit einer Rarther verseben (Rumohr Stal. Forschungen III. G. 200.). court IV. pl. 18. 23. Theodoriche Maufoleum (wenigstene ein Werf ber Zeit), jest S. Maria Rotonda, ift ein aus fehr großen Bert= ftuden jufammengefetter Ban von einfachen, wiewohl ichwerfälligen Formen. Smirte, Archaeologia xxIII. p. 323. Wgl. Schorn Rcifen in Italien S. 398 f., und über Theodorich's Baue in Rom, Ravenna, Ticinum, [auf der Bobe bei Terracina] Manfo's Gefc. tes D. Gothifden Reichs G. 124. 396 f. Gegen Die Ableitung Italianischer Bauten aus Bugang spricht Rumohr G. 198 ff. Architett Aloifius in Rom um 500. Caffieder Var. 11, 39. - Bellermann bie alteften chriftlichen Begrabnifftellen, im Befondern bie Ratacomben zu Reapel mit ben Wandgemalben, Samb. 1839. 4.

In Rom ift nur noch die Saule des Raifers Photas (F. A. Bisconti Lett. sopra la col. dell' Imp. Foca. 1813.), um 600. errichtet, einem altern Denkmal geraubt, ju erwähnen.

195. Durch die neuen Aufgaben eines neuen Cultus 1 und den frischen Geist, den die Umkehrung aller Berhältnisse dem gealterten Geschlechte wenigstens hin und wieder einhaucht, erhält auch die Architektur einen neuen Lebensfunken. Zwar bleiben die Formen im Einzelnen roh, ja sie werden sortwährend plumper und ungestalter; aber dabei zeigen doch die Werke der Justinianischen und Ostgothischen Zeit einen freiern und eigenthümlichern Sinn, der die Besteutung des Gebäudes im Ganzen heller fast, als es bei den letzen Römischen Architekten der Kall war; und die

vaften Räume ber Bafiliten wirten mit ihren einfachen, burd bie mufivische Arbeit nicht gestörten Linien und Rlachen 2 machtiger, als die überreiche Palmyrenische Architektur. Diefer für neue 3wede neu belebte (Borgothische, Bnzantinische) Architekturftyl, welcher fich immer noch fast in allen einzel= nen Kormen an ben spätrömischen anschließt, berricht in ber ersten Salfte bes Mittelalters, burch bie aus bem Romischen Alterthum fortbestebenden, auch wohl mit Griechenland fortwährend zusammenbangenden Baucorporationen gevflegt 3 und ausgebildet, im gangen Chriftlichen Europa; er berricht fo lange, bis im breizehnten Jahrhundert ber Germanische Beift, den des Europäischen Guden überflügelnd, Die Römifchen Formen nach einem gang neuen Spftem, eignen Grundideen und Gefühlen gemäß, durchgangig umzuschaffen be-4 ginnt. Der fpige Giebel und Bogen und die möglichst ununterbrochene Fortsetzung ber Berticallinien bezeichnen bie äußern, klimatischen, und die innern, aus bem Gemuthe ftammenden Grundrichtungen biefer ber antiten scharf entgegengeseten Baufunft, welche aber in Italien nie gang einbeimisch, und barum auch im funfzehnten Jahrhundert febr schnell durch die erneuerte Baufunft der Römischen Raiserzeit verdrängt wurde.

- 2. Stellen, wo im 10. u. 11. Jahrhundert Banwerke durch more Graecorum, ud consuetudinem Graecorum bezeichnet werden, auch von Griechischen Werkmeistern die Rede ist, bei Stiegslitz über die Gothische Baukunst S. 57. Generalversammlung der Baulente zu Pork 926.?
- 3. Opus Teutonicum und ahnlich heißt die sog. Gothische Arschitektur in Italien und England, s. Fiorillo Gesch. der Kunst in Deutschland Bd. 11. S. 269 ff. Basari nennt sie bald stilo tedesco, bald gotico.

3. Bilbenbe Runft.

196. Die Künstler ziehen sich aus den eroberten Kändern immer mehr nach Rom; in der Zeit des Sulla, des Pompesus, des Octavian sindet man, was es damals von vorzüglichen Toreuten, Erzgießern, Bildhauern gab, ziemlich 2 in Rom vereinigt. Pasteles zeichnet sich als ein sehr fleißiger und sorgfältiger Künstler aus, der nie anders als nach genau vollendeten Modellen arbeitete; Arkesilaos Modelle wurden für sich höher geschätzt, als Statuen andrer Künster; Decius wagt es, sich im Erzguß mit Chares zu messen; und es zeigt sich überall die Wirkung der durch Studium der besten Muster bewirkten Restauration der Kunst, die besonders von Athen ausging. Auch sehlt es nicht an Ar= 3 beitern in Gefäßen, obgleich keiner an die frühern reicht, daher argentum volus mit schön gearbeitetem gleichbedeutend gebraucht wird. In den Münzen beginnt das beste Zeitalter 4 erst 700.; aus dieser Zeit haben wir Denare, welche mit Pyrrhos und Agathosses Münzen an Feinheit der Arbeit und Schönheit der Zeichnung wetteisern; obgleich freilich der großartige Schwung ältrer Griechischer Münzen doch auch in diesen nicht gesunden wird.

- 2. Pafiteles aus Grofgriechenland, Torent u. Ergg., Civis Rom. 662., arbeitete mohl einige Beit früher Die Statue filr ben Supiterss u. Juno-T. Des Metell, Plin. xxxvi, 4, 10. 12. vgl. indeg Sillig Amalth. 111, 294. Rolotes, Pafiteles Sch., Torent, g. 670. (?). Stephanos, Basiteles Sch., Bildh. (Thierich Epochen G. 295.) g. 670. Tlepolemos, Bachsbildner, n. hieron, Dabler, Bruder von Ribyra, Berres caues venatici, um 680. Artefilaos, Plaftes, Ergg. u. Bildh., 680-708. (Benus Genitrir für Cafar's Forum). Bofis, Blaftes, 690. Coponius, Erzg. 690. Menelaos, Sterbanos Sch., Bilbh. g. 690. (g. 416.). Decius, Erzg. g. 695. Brariteles, Bofeibonios, Leoftratibes, Boppros, Toreuten, Arbeiter von Gefägen, g. 695. (Durch Prariteles tommen filberne Spiegel in die Mode, berfelbe bilbet ben Anaben Rofcius, Cic. de div. I, Anlanios Enandros, von Athen, Sorent u. Plaftes, 710-36.) 724. Luffas, Bildh. g. 724. Diogenes, von Athen, Bildh. Rephijodoros, in Athen, g. 730 (?). C. I. 364. Cumne= ftos, Cofifratibes Cohn, in Athen, g. 730. C. 1. 359. Add. By= theas, Teucer, Torenten um biefe Beit. Macenas Freigelaffener Sunius Thaletio, flaturarius sigillarius, Gruter Thes. Inscr. 638, 6. (§. 306.). Goldarbeiter ber Livia, in den Inichr. bes Columba= rium. [In Althen Gubulides und Gucheir brei Generationen abmechielnd. C. I. n. 916. R. Rochette Suppl. au Catal. des Artistes p. 306.]
- 3. Boppros Urtheil des Dreft vor dem Arcopag glaubt man auf einem im Hafen von Antium gefundnen Becher, Winckelm. M. I. n. 151., Werke vii. Tf. 7., zu erkennen. Subito ars daec ita exolevit, ut sola iam vetustate censeatur, Plin. xxxiii, 55.
 - 4. So ift 3. B. an bem Denar bes 2. Manlins mit Gulla D. Müller's Archaologie, 3te Auflage.

auf bem Triumphwagen besonders ber Revers noch sehr durftig kehandelt. Viel besser der Denar des A. Plautius mit dem Judäer Bacchius aus der Zeit der Aslatischen Kriege des Pompejus. Sehr vorzüglich der des Nerius mit dem Jupiterkopf von 703. Eben so schön der des Cornusicius mit dem Ammon (den Revers erkläre ich so: Juno Sospita hat dem guspicirenden Cornusicius ein gluckliches Zeichen gesandt, daher sie die Krähe auf ihrem Schilde trägt, und kränzt ihn nun als Sieger). Auch der des Sext. Pompejus, mit dem Kopfe seines Vaters, und auf dem Nevers den Catanäischen Brüdern (vgl. §. 157. Aum. 2.) und dem Neptum als Seeherrscher, obgleich dieser eine gewisse Trockenheit des Styls zeigt. Außerordentlich schön der des Lentulus Cossus (nach 729.) mit dem seinen Augustus un wacken Agrippa-Sessicht.

- In der Raiserzeit erscheinen die Künste dem all= 197. gemeinen Urtheil nach zu Dienerinnen bes Luxus und ber Launen ber herrscher entwürdigt. Die Schlaffbeit der Zeit, fagt Plinius, bat die Kunste vernichtet, und weil man keine Beifter mehr barzustellen bat, vernachlässigt man auch bie 2 Rörper. Indeffen gab es geistreiche und treffliche Bilohauer, welche die Pallafte der Cafaren mit ausgezeichnet schönen 3 Gruppen anfüllten; und in Nero's Zeit erhebt fich Zen oboros, querft in Gallien, bann in Rom, als ein großer Erzgießer, ber ben Auftrag erfüllte, ben Raifer als Belios 4 in einem Coloff von 110 Fuß Sohe barzustellen. Go nabe er in der Geschicklichkeit des Modellirens und Ciselirens ben Alten gekommen sein foll (er bildete auch Becher bes Ralamis tauschend nach): so wenig konnte er, bei ben größten äußern Bortheilen, die verloren gegangene feinere Technik des Erzausses wieder erneuern.
 - l. Luxuriae ministri, Seneca Epist. 88. Plin. xxxv, 2.
 - 2. Similiter Palatinas domos Caesarum replevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone; et singularis Aphrodisius Trallianus, Plin. xxxvi, 4, 11. [Dieß sind ältere Künstler, beren Werke ben Pallast erfüllten.] Sonst sind keine Bildhauer ber Zeit sicher bekannt, als ein Julius Chimarus, welcher bem Germanicus Statuen gearbeitet, nach einer Inschrift [statuas et sediculam effecit, sedes marmoreas posuit, geweiht;] und Menodoros (unter Caeligula?) bei Pausan. [A. Pantulejus von Ephesus macht in Athen bie Statue Habriaus C. 1. n. 339. M. Cossutius Kerdon arbeitete für die Villa Antonins des Frommen bei Lanuvinm.] Nero selbst

legte fich auf Torentit und Mahlerei. Demetrios, Goldschmied in Ephesos, Apostelgesch. Die Künftlernamen bei Birgil scheinen sich auf teine wirklichen Personen zu beziehen.

- 3. Der Coloff sollte ein Rero werden, aber wurde, 75. nach Chr., als Sol bedieirt. Er hatte 7 Strahlen um das haupt; wie Rero auch in der Bufte im Louvre (n. 334.) und sonft Strahlen ums haupt hat. Der Coloff stand vor der Fronte des goldnen hauses, auf dem Platze des nachmaligen T. der Benus und Roma, und wurde deswegen von Decrianus mit hulfe von 24 Clephanten translocirt. Spartian hadr. 19. vgl. Cachel D. N. vi. p. 335. Später wurde er zum Commodus gemacht, herodian 1, 15.
- 198. Die sichersten Duellen ber Kunstgeschichte ber Zeit 1 sind erstens die Bildwerke an den öffentlichen Denkmälern, deren sich aber erst, bei dem Untergange 2 der frühern, unter den Flaviern sinden. Die Reliefs am Triumphbogen des Titus, die Apotheose des Kaisers und den Triumph über Judäa darstellend, sind gut erfunden, geschmackvoll angeordnet, aber in der Ausarbeitung vernachslässigt; und an denen vom Pallas-Tempel auf dem Forum 8 des Domitian ist auch mehr die Zeichnung im Ganzen, als die Aussührung, am wenigsten der Draperien, zu loben.
- 2. Bartoli u. Bellori Admiranda Romae tb. 1 9. Arcus, 1. Lygl. die Minzen mit der Indaea capta, Pedrufi vi. tb. 12. Heland de spoliis templi Hierosolymitani in arcu Titiano. Truiect. 1716.
- 3. Man sieht hier Pallas Franen in handlichen Arbeiten unsterrichtenb. Bartoli tb. 35 42. (63 70.). Wgl. die Herausg. Windelm. vi, II. S. 334.
- 199. Zweitens die Statuen und Büsten der 1 Raiser, welche wenigstens dem Originale nach auf die Zeit ihrer Regierung zurückgehn. Sie zerfallen in verschiedne Classen, welche auch durch das Costüm, und dadurch am sichersten, unterschieden werden: 1. Solche, welche die In- 2 dividualität ohne Erhöhung derselben wiederzeben, und das her auch das Costüm des Lebens beibehalten, entweder die Friedenstracht der Toga, in Beziehung auf Priesterthum über den Kopf gezogen; oder die Rüstung des Krieges, wobei 3 die Stellung gern die der Anrede der Armeen (allocutio) ist; in beiderlei Art giebt es gute Statuen der Zeit. Auch ge- 4 hören zu dieser Gattung die Statuen zu Pserde und auf

Triumphalwagen, welche ursprünglich wirkich Auszüge an ber Spite eines Heers und Triumphe, oder bedeutende Eroberungen vom Feinde bezeichnen, aber bald aus Schmei-5 chelei und Gitelfeit bei jeder Gelegenbeit gefett werden. Solche, welche bas Individuum in einem erhöhten, beroifirten oder vergöttlichten Charafter zeigen follen, wohin bie seit August gewöhnlichen Statuen ohne Bekleidung und mit Lanzen in den Banden gehören, die man, nach Plinius, 6 Achilleische Statuen nannte; fo wie die finenden mit nattem Dberkleide und einem Dallium um bie Buften, wobei gewöhnlich an Jupiter gedacht wird; überhaupt tauert ber Gebrauch ber Verschmelzung von Individuen mit Göttern fort, und die Kunft, Portrate zu einem ideellen Charafter zu erheben, wurde bamals noch mit eben fo viel Beift ge= übt, wie die, den wirklichen Charakter auf eine einfache und 7 lebendige Beise darzustellen. Auch die Statuen von Frauen aus der herrschenden Familie zerfallen in die beiden angege-8 benen Claffen. Dagegen ift ju merten, daß bie folenne Borstellung des Divus, des vom Senat consecrirten Kaisers, fein ideelles Costum, sondern eine sitzende Figur in der Toga (die oft auch das Haupt umzieht), mit dem Sceptrum 9 in der Hand, und der Strahlen-Krone, verlangt. Wie in Makedonischer Zeit, werden auch jest Statuen von Stadten und Provingen oft mit Denfmalern ber Berricher combinirt, und diese Gattung von Kiguren überhaupt von ausgezeichneten Runftlern behandelt, wovon auch die Minzen Zeugniß geben.

2. Simulacrum aureum Caligulae iconicum, Sucton 22. Statuae civili habitu (Orelli Inser. n. 1139. 3186.) oder togatae, z. B. der Tiberius mit schöner Toga von Capri, im 2.111. M. de Bouillon 11, 34. In Priestertracht August aus der Basilica von Otricoli PioCl. 11, 46., Ropf des Augustus aus Basalt, gef. bei Canopus 1780, Specim. of anc. sculpt. 11, 46, Statue des August im Capitol Racc. 16, des Jul. Casar das. Racc. 15. Orussus aus Herculanum Ant. di Erc. v1, 79. M. Bord. v11, 43. [Bei Cervetri ausgegraben sieben vortressische colossale Statuen, jest ergänzt von de Fabris, im Lateran, Germanicus, Orusus, Tiberius, Caligula, Claudius, Agrippina n. eine andere weibliche, nebst dem Ropf des Augustus, Bull. 1840. p. 5. So wurden im alten Privernum tressische Colossalbilder, vermuthlich aus der Curia oder dem Augusteum der Stadt, gesunden, welche Augustus, Tiberius und Claudius

von neuem erhoben hatten; der Kopf des Claudins Mus. Chiaramonti 11. tv. 32. So setzte Beji dem August und Tiberius Colossalstatuen, das. Rot. 3. Das. tv. 31. Claudius aus Pallast Ruspoli; tv. 31. Titus mit Julia, gesunden 1828.]

- 3. Statuse pedestres habitu militari (Capitolin, Macrin 6.) ober thoracatae, z. B. der colossale Augustus im Pallast Grimani, s. Thiersch Reisen r. S. 250 ff. Drusus, Tiberius Sohn, im L. bei Mongez Iconogr. Romaine pl. 23, 1. Titus im L. 29. pl. 33, 1. 34, 1. 2. Bouill. 11, 41. Domitian und Marc Aurel aus Pallast Giustiniani Racc. 89. 90. [Der Domitian M. Chiaramonti 11, 36.] Domitian aus Pallast Giustiniani M. Chiar. 11. tv. 36.
- Die statua equestris bes Angust auf ber Tiberbrude (f. Dio Lii, 22. u. die Denare des L. Binicius) deutete wenigstens auf friegerische Blane. Domitian's coloffale Reuterstatue auf bem Forum (Statins S. 1, 1. Fr. Schmieder, Programm 1820.) ftellte ihn als Germaniens Sieger bar, ben Rheinstrom unter ben Vorderfüßen bes Pferdes; Die & trug eine Pallas mit vorgehaltenem Gorgoneion, Die R. gebot Frieden (rgl. &. 335.). Domitian mit Ballasbüfte auf ber Schulter, Relief bei Baillant de Canopo p. 11.; Angebliche st. equestris bes Anguftus Racc. 52. [Die Reiterftatue Theodorichs vor dem Pallaft Rarls des Großen ju Hachen von Bock Sahrb. bes Rhein. Alterth. Bereins v. S. 1.] In quadrigis, auf einem Eximmphbogen, von zwei Parthern umgeben, ericheint Anguft nach Biebergewinnung ber Feldzeichen bes Craffus, Edhel D. N. vi. p. 101. Statuen in bigis fette man querft Magiftraten wegen ber Bompa im Circus, bald murben Biergespanne (auch Sechsgespanne, Die in Rom feit Augustus auftamen) ohne Rudficht auf Trimmphe und Pompen und Ritterftatuen felbft in ben Baufern von Sachwaltern, errichtet. Martial 1x, 69. Tacit. de ornt. 8. 11. Juvenal. vii. Appulei. Flor. p. 136. Bip. Den Raisern wurden bagegen 126. Elephanten-Bagen gefegt, f. Plin. xxxiv, 10. und die Müngen mit bem Bilbe bes Divus Bespafianus, vgl. Capitolin, Maximin 26.
- 5. Statuse Achilleae, Plin. xxxiv, 10. Dazu scheint [ber berrliche Pompejus im Pallast Spada], der eolosiale Agrippa (der Delphin ist restaurirt) im Pall. Grimani, angeblich aus dem Pantheon, zu gehören. Pococke Trav. 11. pl. 97. Bisconti Icon. Rom. pl. 8. August im Hause Rondanini, Winckelm. vii. S. 217. Claudius, Ant. di Ercol. vi, 78. Domitian, Gnattani M. I. 1786. p. xvi. Bgl. die Beispiele bei Levezow Antinous S. 51. Oft liegt ein Pallium um den Leib, wie bei dem sonst Achilleischen Germanicus aus der Basilica von Gabii im L. 141. Mongez pl. 24., 3., dem Nero L. 32. Clarac pl. 322.
- 6. In Cafarea errichtet Gerodes Coloffalftatuen bes Muguftus= Inpiter u. ber Roma. Joseph B. 1. 1, 21. vgl. §. 203. Jupi= tere = Coftum hinfichtlich ber Betleidung haben bie figenden Coloffal=

figuren des August und Claudius aus Herculanum, M. Borb. IV, 36. 37. Als stehender Supiter mit Blig ein Augustus von Bronce, Ant. di Ercol. VI, 77. Die schöne Augustusbuste in München 227. 11. im L. 278., Mongez pl. 18, hat zwar den Eichenkranz, aber sonst ganz Porträtzüge. Jupiters-Costum hat die sitzende Statne des Tiber von Biperno, das schenkliche Gesicht möglichst veredelt, Mongez pl. 22. Ugl. die Besentliche Statne, Guattani Mem. encicl. 1819. p. 74., und den herrlichen Kopf von Gabii, Bouill. 11, 75. Caligula wollte selbst den Zeus zu Olympia zu seinem Bilde machen. Ginen Claudius als Gott stellt die herrliche Colossabilte in Spanien dar, Admir. Romae 80. Mongez pl. 27, 3. 4., der aber auch vergötetert ein blödsinniges Ausehn behält. Großartig behandelter Colossalstopf des Vitellius in Wien. — August als Apollo §. 362, 2.

- 7. Porträtftatuen: Livia ale Briefterin bee Muguft, aus Pompeji, M. Borb. 111, 37. Avellino, Atti d. Accad. Ercol. 11. p. 1. Die, erfte Agrippina im Capitol, herrlich in der Anordnung ber gangen Figur, weniger in der Draperie gu loben, M. Cap. T. un. t. 53. Mongez pl. 24*, 1. 2. Aehnlich in Florenz, Bicar 111, 4. Farnefische Statue ber zweiten (?) Agrippina, großartig bes handelt, Mongez pl. 27, 6. 7. M. Borbon. 111, 22. — Livia als Ceres (2. 622. Bouill. 11, 54. vgl. R. Rochette, Ann. d. Inst. 1. p. 149. über bies Coftum), Magna Mater (§. 200.), Befta (auf Mungen Edhel vi. p. 156.). Julia, Anguftus Tochter, als Rora, L. 77. Bouill. 11, 53. Agrippina, Drufilla und Julia, Caligula's Schwestern, auf Mingen, als Securitas, Pietas und For-Bwei Julia, Tochter bes Titus M. tuna, Edhel vi. p. 219. Chiaram. 11, 34. 35.] - Bu ben vortrefflichften Portratftatuen gehören die Matrone u. Jungfran (Die lettre zugleich in einer Copie gefunden) aus herculanum au Dresben n. 272 - 274. Beder August. 19-24. vgl. Racc. 91., von Birt für Caligula's Mutter und zwei Schwestern gehalten. Familie bes M. Nouius Balbus von Bereulanum, zwei Reuterftatuen (g. 1434.) aus ber Bafilica, fieben zu Fuß aus dem Theater, nämlich Balbus nebft Nater, Mutter und vier Töchtern. Neapels Unt. S. 17 ff.
- 8. So z.B. Divus Julius auf bem Cames §. 200, 2. b., Divus Augustus auf Milnzen Tiber's u. a. m. Nero war der erste, der le bend (als Phobos) die corona radiata nahm, Echel vi. p. 269. Mongez pl. 30, 3. 4. Bouill. 11, 76. §. 197, 3. Bgl. Schöpflin de apotheosi. 1730.
- 9. Coponius hatte 14 von Pompejus überwundne Rationen für die Porticus ad nationes beim Pompejus-Theater gearbeitet; eine anstre Reihe scheint Augustus dazugestellt zu haben. Schneiber ad Varr. R. R. 11. p. 221. Thiersch Epochen S. 296. Dies waren gewiß Statuen: dagegen 8 Städtefiguren in Relief zu Rom und Reapel eristirend (Visconti M. PioCl. 111. p. 61. M. Borb. 111, 57. 58.)

beffer der Attica der Porticus des Agrippa zugeschrieben werden. An dem großen Altar des Augustus dei Lugdunum (durch Münzen des kannt) waren Figuren von 60 Gallischen Böllerschaften. Strab. IV. p. 192. — Bon der Statue des Tiber, welche die urdes restitutue aufstellen ließen, ift zu Puteoli das Fußgestell übrig, mit den Figuren von 14 Kleinasiatischen Städten, die sehr charafteristisch geschildet sind. S. L. Th. Gronov, Thes. Ant. Gr. VII. p. 432. Belslev, Mem. de l'Ac. des Inser. xxiv. p. 128. Echel D. N. VI. p. 193. Bgl. §. 405.

- Gleich wichtigen Stoff liefern bie Gemmen ber 1 200. Diosforides, welcher ben Augustus = Ropf Runstaeschichte. schnitt, mit welchem ber Raifer felbst siegelte, mar ber ausgezeichnetste Arbeiter ber Beit in Intaglio's. Aber noch wich= 2 tiger, als die unter feinem Ramen erhaltenen Steine, ift eine Reihe von Cameen, welche bas Julische und Claudische Geschlecht in bestimmten Epochen barftellen, und außer ber Herrlichkeit bes Materials und ber geschickten Benugung auch burch vieles Andre Bewundrung verdienen. In allen haupt 3 werken der Art herrscht dasselbe System der Darstellung jener Fürsten als weltbeberrschender und fegensreich waltenber Wefen, als gegenwärtiger Erscheinungen ber bochften Götter. Die Zeichnung ift ausbruckevoll und forgfältig, wenn auch 4 ber Beift ber Behandlung und ber Abel ber Formen, wie in ben Ptolemäer-Gemmen (S. 161.), nicht mehr gefunden wird, vielmehr bier, wie in den Reliefs der Triumphbogen und manden Raiferstatuen, eine eigenthumlich Romische Rorperbildung zum Vorschein kommt, welche fich durch eine gewisse Schwerfälligkeit von ber Griechischen bedeutend unterscheidet.
- 1. Man hat 7 Gemmen bes Diost. bis jetzt für acht gehalten, zwei mit Augustus Kopf, einen sog. Mäcen, einen Demosthenes, zwei Mercure, einen Palladienraub (Stosch Pierres grav. pl. 25 sqq. Bracci Mem. degli Incis. tb. 57. 58. Winckelm. W. vi. Af. 8. b.): aber auch hierüber sind noch genanere Untersuchungen zu erwarten. Augustus Impr. gemm. Iv, 93. [Onder Camee, Augustus im grünen Gewölbe zu Oresden.] Diostorides Söhne, Erophilos (Herausg. Winchelm. vi, 2. S. 301.), Eutyches (R. Rochette Lettre à Mr. Schorn p. 42.). Gleichzeitig Agathangelos (Kopf des Sextus Pompejus?), Saturninus und Pergamos, ein Kleinaslatischer Gemmenarbeiter, R. Rochette p. 51. 47. vgl. p. 48. Auch Solon, Gnäos; Aulos, Admon werden dieser Zeit zugeeignet. Aelius unter Tiber, Euodos unter Titus (Julia, Titus Tochter, auf einem Beryll zu Florenz. Lippert 1, 11, 349.).

- Cameen. Die brei größten: a. Der Biener, Die Gemma Augusten, von der forgfältigsten Arbeit, 9 X 8 Boll groß. Edhel Pierres grav. pl. 1. Röhler über zwei Gemmen ber RR. Samm= lung ju Wien. Ef. 2. [vgl, Morgensterns Deutschr. auf Robler G. 16 f.] Millin G. M. 179, 677. Mongez pl. 19*. Arneth, Beitrage gur Gefch. von Defterreich II. G. 118. Darftellung der Augustischen Familie im 3. 12. Anguft (neben ibm fein Boroftop, vgl. Echel D. N. vi. p. 109.), mit bem Litmus als Zeichen ber Auspicien, thront als flegreicher Jupiter mit Roma gusammen; Terra, Decanus, Abunbantia umgeben ben Thron und frangen ihn. Tiber, über bie Panno= nier triumphirend, fleigt vom Bagen, ben eine Victoria führt, um fich bor Angust zu profterniren. Germanicus hat zugleich honores Unten wird von Römischen Legionaren und triumphales erhalten. Aluxiliaren ein Trophon errichtet (wobei der Scorpion auf einem Schilde vielleicht auf Tiberins Horostop geht). Sueton Tib. 20. Bur Er= Blarung bat julest Baffow beigetragen, in Bimmermann's Beitichrift für Allterthumew. 1834. D. 1. 2. [nach Thierfch Epochen G. 305.]
- b. Der Parifer, burch Balbuin ben II. aus Bygang an St. Louis; de la Ste Chapelle (bort Josephs Traum genannt), jest im Cabinet du Roi. Le Roy Achates Tiberianus. 1683. Millin G. M. 181, 676. Mongez pl. 26. Der größte von allen, 13 × 11 3.; ein Sarbonyr aus ffinf Lagen [ber gewöhnlich filr ein Wert der Augusteischen Beit genommen, von Andern eber in das britte Jahrhundert geseht wird.] Die Augustische Familie einige Zeit nach Aluguft's Tode. Dben: Auguft im himmel bewilltommnet von Aleneas, Divus Julins und Drufus. Mitten: Tiberins als Jupiter Alegiochos neben Livia = Ceres, unter deffen Aufpicien Germanicus im 3. 17. nach dem Orient geht. Umber die altere Agrippina, Caligula (comitatus patrem et in Syriaca expeditione, Suct. Calig. 10. vgl. M. Borbon. v, 36.), Drujne II., ein Arfaciden = Bring?, Alio, Polymnia. Unten: Die Nationen Germaniens und bes Drients übermunden. Alchulich erklären Edbel, Bisconti, Mongey, Iconographie und Mem. de l'Inst. Roy. viii. p. 370. (sacerdoce de la famille de Tibère pour le culte d'Auguste), besonders Thiersch Epochen S. 305. Da= gegen Birt, Analetten t, 11. G. 332.: Nero's Aufnahme in das Juli= iche Geschlecht, womit die Ankunft gefangner Bosporaner gleichzeitig fiel. Fled Wiffenich. Reise burch bas flibliche Deutschland, Italien u. f. w. r, 1. S. 172. Die Apotheofe Augustus in einem Relief in ber Sacriftei von S. Vitale in Ravenna, mit Roma, Claudind, Jul. Cajar, Livia ale Juno, Augustne ale Jupiter.]
- c. Der Niederlandische (be Jonge Notice sur le Cab. des Médailles du Roi des Pays-Bus, 1 Suppl. 1824. p. 14), ein Sardonyr von 3 Lagen, 10 Joll hoch, trefflich entworfen, aber viel schlechter, als die andern, ansgeführt. Millin G. M. 177, 678. Wlongez pl. 29. Claudius, als triumphirender Jupiter (nach dem Bri-

tannischen Siege), Meffalina, Detavia und Britannicus auf einem Bagen, welchen Centauren als Tropäenträger führen; Bictoria vor-aufliegend.

In demielben Geifte sinnreicher Schmeichelei ist die Darstellung entworfen: Germanicus u. Agrippina, als Triptolemos u. Demeter Thesmophoros (mit der Rolle) durch die Länder sahrend, auf einem schönen Pariser Cameo. Mem. de l'Ac. des Inscr. 1. p. 276. Mils Iin G. M. 48, 220. Mongez pl. 24*, 3. — Gine ähnliche, treffslich gezeichnete, Composition zeigt eine in Aquileja gefundene silberne Schale in dem KK. Antiken=Cabinet. In Relief (die Gewänder versgoldet) ist, unter Jupiter und Ceres, Proserpina und Hetate im obern Felde, Germanicus, wie es scheint, dargestellt im Begriffe an einem Altare jenen Gottheiten zu opfern, um dann — als neuer Triptolesmos — den Drachenwagen zu besteigen; unten liegt die Erdgöttin. [Edirt von dem Af. Mon. d. I. 111. tv. 4. Aun. xi. p. 78.]

Andre Werke dieser an schönen Cameen sehr fruchtbaren Zeit, bei Mongez pl. 24*, 5. 29, 3. und Echel pl. 2. 5. 7—12. Angust und Livia, Impr. dell' Inst. II, 79. Livia als Magna-Mater eine Bufte tes Div. Angustus haltend. Köhler a. D. Kopf des Agrippa von ausgezeichneter Schönheit auf einem Niccolo zu Wien. [Der Stein Carpegna, jetzt im Batican, bei Buonarotti Medaglioni p. 427., nebst einem andern.]

- 4. Durchgängig beinahe findet man, daß der Leib im Verhalteniß gegen die Beine verlängert ist; daß dies zur Römischen Nationalsbildung gehore, bemerkt v. Rumohr Ital. Forschungen 1. S. 78.
- 201. In den Münzen, befonders den vom Senat 1 geschlagnen Bronze-Medaillen, der Raiser des Julischen und Flavischen Geschlechts erscheint die Kunst auf gleicher Höhe bleibend; die Köpfe sind durchaus lebensvoll, charakteristisch 2 und edel aufgesaßt, die Reverse seltner, aber doch auch bisweilen, besonders auf Neronischen Bronzen, von vollsommer Aussührung. Die mythisch-allegorischen Compositionen 3 derselben, welche die Lage des Reichs und Kaiser-Hauses darzustellen bestimmt sind (S. 406.), sind sehr sinnreich und geistvoll erfunden, wenn auch die Figuren auf eine herkömmsliche, slüchtige Weise behandelt werden.
- 1. Die Abbildungen bei Mediobarbus, Strada find, wie die verrufnen Golzischen, unzuverlässig; nach Edhel's Angabe auch die schönen Darstellungen in Gori's M. Florentinum. Zuverlässigere in den Werfen über Kaisermungen von Patinus, Pedrusi, Banduri (von Decius an), Morelli. Bossière Méduillons du Cab. du Roi. Lenormant Trésor de Glyptique.

- 202. Unter Trajanus sind die Reliefs der Säule ge2 arbeitet, welche seinen Sieg über die Dacier seiern. Kräftige Gestalten, in natürlichen angemessenen Stellungen, Charafter und Ausdruck in den Gesichtern, sinnreiche Motive um die Monotonie militärischer Anordnung zu verringern, Gefühl und Innigseit in der Darstellung gemüthlicher Scenen, wie der um Gnade sichenden Frauen und Kinder, geben diesen Arbeiten, bei manchem Fehler in der Behandlung des Nakten, der Drapericen, einen hohen Werth. Die Statuen der Raiser, wie ihre Abbildungen auf Münzen und Cameen, sind in dieser Zeit kaum geringer, als in der nächsworhers gehenden; doch würde es übereilt sein, aus deren Trefslichkeit auf gleiche Leistungen in andern Gegenständen zu schließen.
 - 2. G. die Berangg. Windelm. vr., 2. G. 345. Ueber bas Si= ftorifche, außer Bellori, Senne de Col. Trai. bei Engel's Commentatio de expeditione Traiani. Sierher gehoren auch bie Bilbwerte am Bogen des Conftantin, wo neben Trajan auch Sadrian mit Antinood ericheint, Admir. Rom. tb. 10-27.; die Tropäen des Barthi= schen Feldzugs von dem castellum aquae Marciae, jett auf dem Capitol; und andre Reliefe mit Kriegern von einem Monumente Trajan's, welche Windelm. vi, 1. G. 283. beschreibt. Bermandte Darstellungen auf Mingen, 3. B. rex Parthorum victus, Bedruft vi, 26, 7. rex Parthis datus, regna assignata. [Das treffliche Soch= relief von Trajan aus Palast Aldobrandini in den sale Borgia Des Batican ift vermuthlich vom Forum Trajan's, fo wie viele Monumente Diefes Baufes, vielleicht auch die außerft lebendigen Ringer (Dares n. Entellus genannt), die jest eben dort find, M. Chiaramonti II, 21. 22.; wo auch tv. 49-51. herrliche Friesstücke von der Bafilica und der Bibliotheca Ulpia.]
 - 3. Schöne Coloffalstatue des Nerva im Batican, PioCl. III, 6. Mongez pl. 36, 1. 2. Bon Trajan eine schöne statua thoracata im L. 42. (Clarac pl. 337.), coloffaler Kopf 14. Mongez pl. 36. 3. 4. Große Bronzebüste Hadrian's im Capitol. Mus. Mongez pl. 38. Bon andern Windelm. vi, i. S. 306. Statue Racc. 104. Statuen Hadrian's wurden von allen Griech. Städten gesetzt, C. I. 321 ff. Auf den numis aeneis maximi moduli, welche mit Hadrian beginnen, ist der Kopf dieses Kaisers sehr gesistreich und glücklich behandelt, auch schöne Reverse. Auf Cameen Hadrian kriegerisch, Eckel Pierres gr. pl. 8. Apothecse, Mongez pl. 38, 7. Sabina, Racc. 107. Impr. gemm. 1v, 99.
 - 4. Dion Chrysoft. Or. 21. p. 273. crtlart die Athleten=Statuen in Olympia für um so schlechter, je später, die πάνυ παλαιούς παίδας für die besten.

- Durch Sabrianus, wenn auch immer jum 1 großen Theile affektirte, Runftliebe erhielt die Runft, welche bisher immer mehr zur Darstellerin der äußern Wirklichkeit geworden mar, einen bobern Flug. Die Gegenden, welche 2 damals von neuem gehoben wurden, Griechenland und besonbers bas vorbere Rleinaffen, erzeugten Runftler, welche, für bie Bunfche und Neigungen bes Raifers, die Runft neu zu beleben verstanden. Dies zeigen besonders die Statuen Des 3 Antinoos, welche in Diefer Zeit und in ben genannten Gegenden gearbeitet worden find. Um bewundernswürdig= 4 sten erfcheint die Sicherheit, womit bieser Charafter von den Runftlern einerseits nach verschiednen Stufen, als Mensch, heros, Gott, modificirt, andrerseits aber boch in seinem eigentbumlichen Befen festgebalten und burchgeführt worden ift. Uebrigens ist Habrian's Zeit grade auch bie, wo am 5 meiften theils in ftrengerem, theils in gemildertem Aegnpt i= foem Style gearbeitet murbe, wie Statuen ber Art aus ter Billa Tiburtina und eine eigne Classe der Antinoos Bilber beweisen. Meist sind sie aus schwarzen Steinen, soge 6 nannten Basalten: wie überhaupt in Dieser Zeit ber Geschmad für die Pracht farbiger Steine auch in die bildende Runst sehr eingebrungen war (vgl. S. 309.).
- 1. Habrianus war selbst ein Polyklet ober Enphranor nach Victor. Künftler der Zeit: Papias u. Arist eas von Approdisias, welche sich als Arbeiter zweier Kentauren von marmo bigio ans der Tiburstinischen Villa nennen (M. Cap. Iv, 32.); einer davon ist dem bezühnten Borghesischen Kentauren (§. 389.) ähnlich. Winkelm. vi, I. Z. 300. Auch ein Benon in mehrern Inschriften, Gruter p. 1021, 1. Bindelm. vi, 1. Z. 278. 2. Z. 341. R. Rochette Lettre à M. Schorn p. 91., n. der Attilianus (Attition?) auf einer Musenstatte in Florenz, beide ebendaher, führten Winkelmann auf die Annahme einer Aphrodisischen Schole. Ein Ephesischer ardquarronoiós. A. Pantulejus, C. I. 339. Kenophantos von Thasos, 336.
- 3. Antinoos, aus Claudiopolis in Bithynien, in praedagogiis Caesaris, ertrinkt bei Beja (§. 191.) im Nil, oder fällt als Opfer eines düstern Aberglaubens (eine durchaus räthselhafte Geschichte) 3. 130. n. Chr. Die Griechen apotheosiren ihn Habrian zu Gefallen, Spartian 14.; sein Cultus in Bithynien u. Mantinea (weil man die Bithynier unthisis von Mantinea herleitete, Paus. viii, 9.). Bahlereiche Statuen und Darftellungen auf Reliefs u. Milnzen. G. Leveszew über den Antinous. B. 1808. Petit = Radel M. Napol. 111. p. 91

- Mongez T. III. p. 52. Antinoos als Ganquied, Specim. of anc. sculpt. 11, 52% Edhel D. N. vi. p. 528. Renntlich an bem Haarwuchse, den Angenbrauen, dem vollen Munde, der eiwas Düstres bat, der breiten, ftarkgewölbten Bruft n. f. w. - Alle neuer Dion pfos zu Mantinea verehrt (auch auf Münzen als Dionpfos, Jakchos, Ban mit allerlei Bacchischen Insignien). Bon diefer Urt find Die coloffale Statue von Baleftrina im Ballaft Bradchi [jest im Lateran], Levezow Tf. 7. 8. (abnlich die Dreddner 401. August. 18.) feine gute Statue Des Antinous = Bacchus auch in Villa Cafali]; Die berr= liche Bufte in Billa Mondragone, jest im &. 126., ehemals fauft gefärbt [aus Marmor von hellrothlicher Farbe], Die Angen aus Ebelftein, Tranben und Binienfrucht ans Metall, der Charafter ernft und ftreng aufgefaßt, Bouill. 11, 82. Levezow 10. (eine Wiederholung in Berlin 141.); der Cameo mit Antinoostopf, dem eine Silenu8 = Maste als Ropfbedeckung dient, Echel Pierr. gr. 9. Alls Agathodamon (bas Füllhorn aus einem Elephanten = Rüffel gebildet) in Berlin 140. Bouill. 11, 51. M. Roy. 11, 1. Alls Hermes auf Alexandrinischen Mingen, Ropf mit Flügeln in Berlin 142. Ale Beratles im &. 234. rac pl. 267. Bouill. 11, 50. Ale Ariftas im &. 258. Bouill. 11, 48. Als neuer Pothios auf Dlungen. Gin Antinoos=Apollo aus Marmor bei Lytopolis gefunden, in ber Drovetti'ichen Sammlung. -Beroifch (mit turgelodtem Saupthaar und von fraftiger Bildung) der Capitolinische Antincos, M. Cap. 111, 56. Bouill. 11, 49. Levejow 3. 4. Alehnlich in Berlin 134. Arrivoog hoor ayados auf Aber auch als Beros wird er mitunter Bachisch gebildet, auf dem Panther figend, wie auf Müngen von Tios. - Mehr in-Dividuell unter andern in dem Bruftbild im &. 49. Mongez pl. 39, 3. PioCl. vi, 47. Racc. 121. Schones Bruftbild auf Bithynischen Müngen, Mionnet Suppl. v. pl. 1, 1. - Die berühmte Gruppe von Ildefonso ist von Visconti su due musaici p. 31., Mongez (T. III. p. 55. pl. 39.) und Andern auf Antinoos bezogen morben, wegen ber Alehnlichkeit bes Ropfes ber einen Figur, ben indefe Undre für ber Figur fremb halten; ber andre Jüngling wird bann am beften für Hadrian's Lebens = Dämon genommen. Hypnos und Tha= ifatos, nach Leffing, Gerhard Venere Pros. p. 49., R. Rochette M. I. p. 176. 218., Welder Alabem. Runftmufeum S. 53.
- 6. Ueber ben Acgyptischen Antinoos Windelm. vr, 1. S. 299 f. 2, 357. vr, 36. Bouill. 11, 47. Levez. 11. 12. Sonft vgl. §. 408.
- 204. Während der langen Regierung der Antonine ruhte die ermattete Römische Welt aus, ohne die alten Kräfte wiedererlangen zu können. Wie in der Redekunst Asiatischer Bombaft auf der einen, trodine Nüchternheit auf der andern Seite immer mehr überhandnehmen: so scheinen sich auch in 2 den bildenden Künsten beide Richtungen gezeigt zu haben. Ja

gewissermaßen zeigen sich in den oft sehr fleißig gearbeiteten Bruftbildern ber Kaifer beibe zugleich, indem bas Haar bes hauptes und Bartes in einer übertriebenen Lockenfulle mudert, und in allem andern Bubehör eine ftudirte Elegang fattfindet; mabrend die Buge Des Gesichts mit einer unverfennbaren Trivialität aufgefaßt und wiedergegeben find. Auch 3 die Munzen werden an Runft geringer, obgleich die in Rom geschlagnen immer noch, besonders in der Auffaffung der Physiognomie bes Raisers, viel beffer find, als die damals in großer Anzahl in den Städten Kleinasiens und Thrakiens geprägten Bronzemedaillen, auf benen die Städte, mit ber Eitelkeit fophistischer Prunkredner, ihre Götterbilder, Beiligthumer, Localmothen und Runftwerke zur Schau ftellen, obne indeffen felbst beachtungswerthe Runstwerke babei zu produciren. Eben fo febr muß bas Lob funftlerifder Bollenbung 4 bei andern Werken dieser Veriode bedingt werden: Vausanias balt die Meister berselben im Gangen faum der Nennung werth. 5

- 2. G. bejonders die beiben coloffalen Buften bes M. Aurel u. 2. Berus im 2. 138. 140. (Villa Borgh. St. 5, 20. 21. Bouill. 11, 85.), von Acqua Traversa bei Rom, wovon besonders die lettre (auch bei Monges pl. 43, 1. 2.) ein Meifterftud in ihrer Art ift. Schone Farnefifche Statue bes &. Berns im M. Borbon. x, 27. Racc. 106. bem M. Aurel und ber Fauftina murben filberne Statuen gefett im Benustempel, eine goldne von ihr ind Theater gebracht, wenn fie ericien, Dio Caffins Lxxi, 31. Ueber die bei Marathon (Berodes Atticus) gefundnen Buften Des Sofrates, M. Aurel u. A. f. Dubois Catal. d'Antig. de Choiseul-Gouff. p. 21. Der M. Murcl im &. 26. (Clarac pl. 314.) ift, bei fehr fleißiger Ansführung des Thorar, ein geringes Bert. - Un jenen Buften ift bas Baar febr mubfam ausgearbeitet und mit bem Bohrer unterhöhlt. Die Angenlieder liegen lederartig an, der Mund ift jugedrückt; Die Hautfalten um Ange und Mund ftart martirt. Die Bezeichnung der Augensterne und Brauen ift auch bei Buften bes Antinoos zu finden. [Die Bufte angeblich bes Berobes Attiens aus einem Grabe bei Marathon im Cab. Pourtales pl. 37.] - Un ben Buften vornehmer Frauen (wie ichon ber Plotina, Marciana und Matidia in Trajanno Zeit) gaben fich bie Bildbauer bie bochfte Mihe, ben geschmacklosen Ropfput getreu wieder= In ben Drapericen macht fich eine gedunsene, schwülftige Bebandlung ber Falten bemerklich.
- 3. Manche große Bronzemunzen von Antoninus Bins ftes ben ben besten Sabrianischen fast gleich, obgleich bas Gesicht immer auf eine minder geistvolle Beise behandelt ift: besonders die, welche

auf dem Revers Darstellungen aus der Urzeit Roms und dem damals erneuerten Pallantion in Arkadien enthalten (worüber Echel vii, p. 29 f.). Besonders schön ist die, mit der Umschrift um Antoninus Brustbild: Antoninus Aug. Pius P. P. Tr. P. Cos. III.; auf dem Revers: Hercules, welcher seinen Sohn Telephos an der Hirschuft saugend wiedersindet. Die Münzen M. Aurel's sind durchgängig geringer. Bou den Städtemungen unten: Local, §. 255. — Rucc. 105. [Die runde Basis mit Antonin, der von Lanuvium war, seinen beiden Söhnen, Juno Lanuvina, Victoria, Roma, Mars, Venus, in Villa Panissi ist aus der Nachbarschaft dahin gebracht, wo Antonin Güter hatte.]

- Die Reuterstatue M. Anrel's auf bem Plage bes Capitols (früher vor S. Giovanni im Lateran) aus vergolbetem Erz ift ein achtungewerthes Wert, aber Rog und Mann unendlich weit von einem Lofippifchen Werte entfernt. Perrier tb. 11. Sandrart 11, 1. Falconct sur la statue de M.-Aurèle. Amst. 1781. Racc. 14. Cicognara Stor. della' Scultura III. tv. 23. Mongez pl. 41, 6. 7. Antife Bafe ber Reiterstatue Bullett. 1834. p. 112. Bergotterung bes Antonin und ber ältern Fauftina an der Bafis der Granit= faule &. 191., ein fcones Relief; die decursio funebris an ben Rebenseiten viel geringer. PioCl. v, 28-30. Sest ist die ganze Basis restaurirt, de Fabris il piedistallo d. col. Antonina collocato nel giardino della pigna R. 1846. 4.] Auf Antonin beziehen fich auch Die Reliefs an der Attica Des Constantin=Bogens. Die Ganle Di. Anrel's ift ber Scenen aus bem Marcomannen-Rriege wegen intereffant (zu der Darftellung des Ungewitters, Bellori tb. 15., vgl. Raftner's Agape S. 463-490.); Die Arbeit ift viel geringer als an ber Trajanischen. Apotheose der jungern Faufting vom Bogen Dt. Aurel's, M. Cap. 1v, 12.
- 5. Pansanias Andbruck: ἀγάλματα τέχνης της ἐφ' ήμῶν ντ, 21. ift unmöglich ehrend. Die Bildfäule von Gold und Elsenbein im Athenischen Olympieion lobt er "wenn man auf den Eindruck des großen Ganzen sieht" 1, 18, 6. Von Künstlern nennt er überhaupt nach Ol. 120. mut zwei oder drei sichre Namen. Ob Kriton und Ristolaod, die Arbeiter der an der Bia Appia bei Rom gesundnen Karpatiden [in Villa Albani, nach Windelmann and Ciceros Zeit], in diese Zeit gehören? Gnattani M. I. 1788. p. Lxx. Gin geschickter Holzsichniger Saturnin zu Dea in Africa, Appulej. de magia p. 66. Bip. lieber Kunstwerke, welche Heroded veranlaste, Windelm. v1, 1. S. 319.
- 1 205. Die unruhigere Zeit des Commodus, der nachsten Nachfolger, des Septimius Severus und seiner Familie halt in der Kunst den Styl fest, welcher sich in der der Antonine gebildet; doch mit immer entschiedenern Zei2 chen des Berfalls. Die besten Werke der Zeit sind Kaiser-

buften, beren Verfertigung ber sklavische Sinn bes Senats sehr beförderte; doch zeigen grade die am forgfältigsten gearbeiteten am meisten Schwulft und Manier in der Bebandlung. Aufgesette Perruden, Gewänder aus bunten Steinen 3 entsprechen bem Geschmad, worin bas Bange behandelt ift. Mit den Buften bangen Die Bruftbilder ber Bronge = Medail= 4 len und Cameen nabe zusammen; noch immer bringt auch hier die Vermischung der Individuen mit idealen Gestalten manches interessante Werk bervor, obgleich sie aufgebort bat, eine fo innige Berschmelzung zu fein, wie in früherer Zeit. In Caracalla's Zeit sind viel Statuen, besonders von Ale- 5 rander dem Makedonier, gearbeitet worden; auch war Geverus Alexander ein besonderer Freund von Bildfäulen, insofern er sie als Denkmäler vortrefflicher Menschen betrachten Die erhobenen Arbeiten an ben Triumphbogen bes 6 Septimius, besonders an dem kleinern, find bandwerksmäßig ausgeführt.

- Commodus ericheint bald jung (einem Gladiator ähnlich), bald in reiferen Sahten. Auf Bronge-Medaillen fieht man fein Bruftbild in jugendlicher Geftalt, mit athletischem Rorper, mit bem Lorbeerfrang und ber Negis. Schoner Ropf im Capitol. Gute Bufte bes Pertinar aus Belletri im Batican, Cardinali Mem. Romane tb. 1, 111. p. 83. Geschnittene Steine, Lippert 1, 11, 415. Crispina, Maffei 108. Septim Sever, nach L. Verus am häufigsten in Buften. PioCl. vi, 53. (mit Borgoneion auf der Bruft); aus Gabii im 2. 99. Mon. Gab. n. 37. Mongez pl. 47, 1. 2. Die Arbeit ift indeg noch trodner, als bei ben Antoninen. Bronzestatue bes Sever, [im Pallaft Barberini, jest in Sciarra], Maffei Race. 92.; besonders in Rebenwerten febr forgfältig gearbeitet. Bon Caracalla vorzügliche Buften, mit einem affektirten Ausbrude von Buth, in Reapel (M. Borbon. 111, 25.), im PioCl. (v1, 55.), Capitol, Louvre (68. Mongez pl. 49, 1.). G. bie Berausg. Windelm. vi. G. 383. Bgl. die fleißig, aber geiftlos gearbeitete Gemme, Lippert 1, 11, 480. Jugendliche Reiterstatue im Ballast Farnese zu Rom, Racc. 54. Bon Beliogabal werden einige Buften wegen feiner Arbeit geschätt, in Munchen 216., im 2. 83. Mongez pl. 51, 1. 2.; PioCl. vi, 56. Mit Severus Allerander tommen bie furgeschnittenen Saare und der rafirte Bart wieder auf. — Von Künstlern kennen wir Attikus aus Commodus Zeit, C. I. p. 399., Zenas burch eine Bufte bes Clodins Albinus im Capitol.
- 3. Bei ben Raiserinnen wird bie Haartracht immer abge- ichmackter; bei ber Julia Domna, Soamias, Mammaa, Plautilla

(Caracalla's Gemahlin) find es beutlich Perriden, galori, galericula, sutilia, textilia capillamenta. Ein Kopf der Lucilla mit einer a ben ehmbaren aus schwarzem Marmor, Windelm. v. S. 51. vgl. über ähnliche die Herausg. S. 360. nach Visconti und Böttiger. Fr. Nicolat über den Gebrauch der falschen Haare und Perriden S. 36. Julia Mammaa im Capitol Racc. 18.

4. Commodus erhielt nach Lamprid. 9. Statuen in herenles habitus, dergleichen noch vorhanden sind. Epigramm darauf bei Dio Cass. in Mai's Nova Coll. II. p. 225. Ropf des hereules-Commosdus auf Gemunen, Lippert I, II, 410. Gine schöne Medaille zeigt auf der einen Seite das Brustbild des herenles Commodus, auf der andern, wie er als herenles nach Etrustischem Ritus Rom (als Commodus Colonie) neu gründet; Herc. Rom. conditori P. M. Tr. P. xvIII. Cos. VII. P. P. Eachel VII. p. 131. vgl. p. 122. Rach spätern Chronographen setzte Comm. auch dem von Bespasian (oder Hadrian) neu ausgestellten Roloss von Rhodos sein Haupt auf: Allatins zu Philon p. 107. Drelli. Septim Sever mit seinen beiden Söhnen (?) als Jupiter, Hercules und Bacchus bei Luna (Fanti seritti di Carrara), Gius. A. Gnattani in den Dissert. dell' Acc. Rom. di Arch. T. 1. p. 321. Roch Gallienns wollte als Sol dargestellt werden und erschien bei Ausgügen radiatus. Trebell. 16. 18.

Die Kaiserinnen mit geringer Bekleidung als Benus darsguftellen, war in dieser Zeit sehr gewöhnlich. Der nüchterne Porträtscharakter, auch oft der Haarput der Zeit, bildet mit der Borftellung dann gewöhnlich einen schneidenden Contrast. So Marciana, Trajan's Schwester, St. di S. Marco II, 20. Winckelm. vi, 284. vgl. v, 275.; Julia Soamias (mit beweglichem Haarput), PioCl. II, 51.; Sallustia, Sever Alexander's Frau, Veneri felici sacrum, PioCl. II, 52. Edler war die Darstellung der beiden Faustinen als Ceres und Proserpina, R. Rochette Ann. d. Inst. 1. p. 147.

- 5. Caracalla's Nachäffung Allerander's brachte überall Statuen des Makedoniers hervor, auch Janusbilder des Caracalla und Alex., herodian IV, 8. Aus dieser Zeit der Zumulus des Festus bei Ilion (doch könnte es auch das Grab des Musonins unter Valens sein, s. Eunapius b. Mai Vet. ser. nova coll. T. 1. p. 171.), Choiseul Gonff. Voy. pitt. T. 11. pl. 30. Ueber Sev. Alex., der überall Künstler zusammentrieb und viele Statuen errichtete, Lamprid. 25.
- 6. Siege des Septim Sever über die Parther, Araber, Adias bener. Arcus Sept. Sev. anaglypha cum explic. Suaresii. R. 1676. f. An dem Bogen der Argentarii opfernde Figuren des Kaisfers, der J. Domna, des Geta (zerstärt) und Caracalla.
- 206. Jedoch ist auch das Jahrhundert der Antoninen und ihrer Nachfolger von eigenthümlicher Produktivität noch nicht verlassen, welche der Reihe der Entwickelungen der alten

Runstwelt neue Glieder zufügt. Die erhobenen Arbeiten an 2 ben Sartophagen, welche überhaupt erft in biefer Beit burch Einwirfung ungriechischer 3been gewöhnlich merben, bebandeln Gegenstände aus dem Rreise ber Demeter, Des Dionysos, auch aus der beroischen Mythologie fo, daß da= Durch auf mannigfache Weise bie Hoffnung einer Palingenesie und Befreiung der Seele ausgedrückt wird. Auch die Ka= 3 bel von Eros und Pfnche wird oft zu diesem Behufe angewandt, welche unläugbar die Schmerzen ber von bem bimmlischen Gros getrennten Seele barftellt: nach ben schriftlichen Erwähnungen bes Mothus zu urtheilen, werden auch Die aeiftreich componirten, wiewohl nicht vorzüglich ausgeführten Gruppen von Eros und Pfyche kaum über bas Zeitalter bes Hadrian binaufgebn. Zugleich mubt fich Die Runft immer 4 mehr, die Ideen eingedrungener orientalischer Cultur ju gestalten, und, nachdem sie im zweiten Jahrhundert in ben von Griechischem Geift umgebildeten Megnptifchen Götterfiguren manches Ausgezeichnete geschaffen, wendet fie fich, jest ichon rober und unvermögender, bem Mithrasbienfte gu, unter beffen Bildwerten, etwa zwei Statuen Mitbrifcher Kadelträger ausgenommen, nichts Vorzügliches vorhanden ift (S. 408, 7.). In ben Bilbern ber breigeftalten Befate 5 (S. 397, 4.), in ben vielen Pantheis signis (S. 408, 8.) zeigt fich ein Ungenügen an ben festen Formen ber alten Hellenischen Göttergebilde, eine Sehnsucht nach umfaffendern, univerfellern Ausbruden, welche nothwendig in Unformen ausschweisen mußte. Der eklektische Aberglaube ber Zeit braucht 6 Gemmen als magische Umulete gegen Rrantheiten und bamonische Einwirkungen (s. 433.), sest gunftige und beilvolle Conftellationen auf Ringsteine und Mungen (S. 400, 3.), und bringt burch Bermischung Aegyptischen, Sprischen und Hellenischen Glaubens, befonders in Alexandrien, Die pantheistische Figur des Jao-Abraras mit allerlei verwandten Geftalten ber fogenannten Abraxas= Gemmen bervor (S. 408, 8.).

^{2.} Bon dem Auffommen der Sarkophage Bisconti PioCl. 1v. p. 1x. Ueber die Tendenz der dargestellten Mythen Gerhard, Beschr. Roms S. 320 f., unten §. 358, 1. 397, 2. Auf. Feuerbach der Batic. Apollo S. 317.: "Ein ganzes Fillhorn poetischer Blumen

D. DRaller's Archaologie, 3te Auflage.

ist noch an Rönischen Sarkophagen über die Ruhestätte der Todten ausgegossen, ein wahrhaft unerschöpflicher Reichthum feinsinniger Anspielungen. Die bunte Reihe mystlicher Bilder, welche hier durch den Drt selbst, zu dessen Schmuck sie dienen, eine neue und tiesere Besteutung gewannen, lassen sich Mährchen vergleichen, womit ein gemutthvoller Dichter die Stunden des Trübsinns wegzutäuschen weiß." Die Beziehung auf den Bestatteten ist z. B. da recht deutlich, wo der Kopf eines Bacchischen Eros, der truiten vom Gastmahl hinweggesührt wird (von dem Gastmahl des Lebens, wovon er genug genossen), noch nicht ausgesührt ist, weil er (durch Sculptur oder auch Mahlerei) die Züge dessen sollten sollte, der in den Sarkophag gelegt wurde. M. PioCl. V, 13. Gerhard in der Beschr. Roms 11, 2. S. 146. — Griechische Stelen in späterem Styl Annali d. Inst. 1. p. 143.

- 3. Eine Münze von Rikomedien, geschlagen um 236., bei Mionnet Suppl. v. pl. 1, 3., zeigt Psyche fußfällig den Amor anflez bend. Souft f. §. 391, 8. Jedoch kommen Eroten und Psychen Blumen flechtend auf einem Pompejanischen Gemälde vor. M. Borbon. Iv, 47. Gerhard Ant. Bildw. Iv, 62, 2.
- 207. Allmählig geht der Schwulst und Luxus der Runst 2 immer mehr in Durftigfeit und Armuth über. Münzen, welche uns am sichersten leiten, werden die Röpfe jusammengezogen, um mehr von ber Figur und ben Beimer-3 fen anbringen ju konnen; mit bem Ende bes britten Jahrbunderts aber verlieren plöplich die Bruftbilder alles Relief, Die Zeichnung wird auf eine schülerhafte Weise unrichtig, Die ganze Darstellung platt, charakterlos und fo unbezeichnend, daß auch die verschiedenen Personen nur durch die Umschriften unterscheidbar sind, und bald tritt ber völlig leblose Styl ein, 4 in welchem die Bnzantinischen Munzen gearbeitet find. Elemente ber Runft gebn auf eine merkwürdig schnelle Weise verloren; die nicht geraubten Bildwerke am Bogen des Constantin sind roh und unbeholfen; die an der Theodosischen Saule, so wie am Kußgestell des Obelist, den Theodosius 5 im Sippodrom zu Byzanz aufgestellt, kaum geringer. In den Sarkophagen tritt, nach den schwülstigen, mit farkerhobnen Figuren, meift in lebhafter Bewegung, überfüllten Werten ber spätern Romerzeit, an driftlichen Denkmälern eine monotone, oft architektonisch bedingte, Anordnung und 6 die trockenste, dürftigste Arbeit ein. Die driftliche Welt macht von Anfang an von der Plastif weit weniger Gebrauch, als

von der Mahlerei; indessen überdauert die Ehre der Statuen das Leben der Kunst in den verschiednen Theilen des Römisschen Reiches, besonders in Byzanz, sehr lange; ja man geizt nach dieser Auszeichnung, bei der man freilich viel mehr auf gehörige Bezeichnung des Ranges durch Plat und Kleidung achtet, als auf die Darstellung von Charafter und Individualität; wie überhaupt alles Leben der Zeit in der Masse leerer Formen ersticken muß. Prunkgeräthe aus edlem Mes 7 tall und geschnittenen Steinen, ein Luxus, in dem die späte Römerzeit das Höchste erreichte, werden noch immer mit einem gewissen Geschick versertigt; auch auf die elsenbeinernen Schreibtäselchen oder Diptycha — eine dem sinkenden Rom eigenthümliche Art von Arbeiten — wird viel Mühe verswandt (S. 312, 3.); und so überdauert in mehrsacher Weise technische und mechanische Künstlichkeit das Leben der Kunst selbst.

- 2. So bei Gordianus Pius, Gallienus, Probus, Carus, Rusmerianus, Carinus, Marimianus. Auch in den Buften zeigt fich dies Bestreben, mehr vom Bruftbilde zu geben. So der Gordianus Pius von Gabii im L. 2., bei Mongez pl. 54, 1. 2.
- 3. Den bezeichneten Styl zeigen die Münzen von Constantinus an; die Byzantinische Manier beginnt mit Theodosius Nachfolgern (Du Cange, Banduri). Den Verfall der Kunst zeigen auch die Consecrationd-Münzen (unter Gallien), so wie die bei öffentlichen Spielen ansgetheilten Contorniaten. Statuen der Zeit: Constantin im Lateran, wird bei plumpen Gliederformen wegen natürlicher Anlage gelobt. Windelm. vi, 1. S. 339. 2. S. 394. Mongez pl. 61, 1. 2. Constantinus ii. (?) auf dem Capitol, Mongez pl. 62, 1—3. Julianus im L. 301. Mongez pl. 63, 1—3., eine sehr leblose Figur. Bgl. Servur d'Agincourt Hist. de l'Art iv, ii. pl. 3. Die Arbeit der Haare macht man sich in dieser Zeit immer leichter, indem man in die dick Steinmasse nur einzelne Löcher einbohrt.
- 4. Constantin's Bogen (die Streisen über den kleinern Saitenbogen beziehen sich auf Marentius Besiegung u. Roms Einnahme) bei Bellori, vgl. Agincourt pl. 2. hirt Mus. der Alterthumsw. 1. S. 266. Die Theodossische Säule scheint Arcadius dem Theodossis (nach Ansbern Theodossis 11. dem Arcadius) zu Ehren erbaut zu haben; sie war von Marmor, mit einer Treppe inwendig, eine Nachbildung der Trasjanischen; jest steht nur noch das Fußgestell in Constantinopel. Col. Theod. quam vulgo historiatam vocant, ab Arcadio Imp. Cpoli erectu in bonorem Imp. Theodosii a Gent. Bellino delineata nunc primum aere sculpta (Tert von Benetreius) P. 1702. Agincourt pl. 11. Reliess vom Fußgestell des Obelisten, Montsaucon Ant. expl.

- 111, 187. Agincourt pl. 10. Bgl. Fiorillo Gefch. der Kunft in Stalien S. 18. — Ein rundes steinernes Bilb umgedreht von zwei geflügelten Jahreszeiten beschreibt Max. Planudes b. Boissonade Aveed. Gr. 11. p. 320.
- 5. S. besonders den Sarkophag mit Christus, den Aposteln, Evangelisten, Elias, im L. 764. 76. 77. bei Bouillon m. pl. 65. (Clarac pl. 227.) u. vgl. die nächstsolgenden Tafeln. Biele aus den Katakomben in Römischen Museen, [besonders in der Laticanbibliothek, auch im Lateranischen Museum, in Pisa n. a. Orten], bei Aringhi und Agine. pl. 4—6. Gerhard Ant. Bildw. 75, 2. vgl. Sickler, Almanach 1. S. 173. Ein Bildhauer Daniel hatte unter Theodorich ein Privilegium für Sarkophagen aus Marmor, Cassodor Var. 111, 19. Ein ähnlicher Künstler Entropos, Fabretti Inser. v, 102. Christliche Künstler unter den Märtyrern (Baronius Ann. ad a. 303.). Ein christl. artifex signarius Muratori p. 963, 4.
- 6. Ueber die Ehre ber Statuen im fpatern Rom die Berausg. Windelm. (nach Fea) vi, S. 410 ff., unter ben Oftgothen Manjo Gefch. bes Dftgoth. Reichs S. 403. Als Dichterbelohnung bei De= robaudes, s. Niebuhr Merob. p. vii. (1824.); in Byzanz erhielten auch Tangerinnen Statuen. Anth. Planud. Iv, 288 ff. - Juftinian's Reiterstatue auf dem Augustäon (welche nach Malalas früher den Arkadios dargestellt hatte) war in heroischem Costilm, was damals ichen auffiel, aber trug in ber &. die Weltkugel mit dem Rreuz, nach Procop de aedif. lust. 1, 2. Rhetor. ed. Walz. 1, p. 578. Bracht= gemalbe ber Raiser mit ber Weltfugel in ber Band, Bafiline b. Vales. ad Ammian. xxv, 10, 2. lleber ben Bronzecoloff zu Barletta in Apullen (bei Fea Storia della Arte II. tv. 11.) eine Schrift von Marulli; nach Bisconti (Icon. Rom. IV. p. 165.) ift es heraklius, [nad) Marulli il colosso di bronzo esistente nella città di Burletta. Nap. 1816. 8. Theodofine.] - In bem projektirten Bertrage zwischen Justinian und Theodat, bei Protop, wird gehörig ausgemacht, daß ber Gothenkonig teine Statue ohne ben Raifer haben, und immer links fteben folle. - Auch jest war bas ueraroageir febr gewöhn= lich, Berandg. Windelm. vi, S. 405., vgl. §. 159. — Eine richtige Schilderung bes Beiftes ber Beit giebt B. Er. Muller de genio nevi Theodos. p. 161 sqq.
- 7. Der Gebrauch der Gemmen, meist wohl Cameen, an Gefäßen (dergleichen Galliemus selbst machte, Trebell. 16.), am balteus,
 den sibulas, caligas und socci (Heliogabal trug Gemmen der ersten Künstler an den Füßen, Lamprid. 28.), war in dieser spätern Kaiserzeit sehr verbreitet. Der Sieger der Zenobia weihte in den Sonnentempel aus Gemmen zusammengefügte Kleider, Bopisc. Murel. 28., Honorius mit Amethysten und Hyacinthen prangendes Staatskleid beichreibt Claudian; gewisse Arbeiten der Art dursten, nach Kaiser Leo (Coder xx, 11.), nur die Palatini artisices machen. — Daher die

sorgfältige Cameen = und Gemmen = Arbeit bis in die späte Zeit. Ein Sardonyr im Cabinet du Roi zu Paris: Constantin zu Pferde seinen Gegnet niederschlagend; ein Sardonyr in Petersburg: Constantin u. Fausta, Mongez pl. 61, 5.; Constantinus zz. auf einem großen Achatsonyr, Lippert zz, 460.; ein Sapphir zu Florenz: eine Jazd des Raisers Constantius zu Casarca in Cappadocien, Freher Sapphirus Constantii Imp. Banduri Numism. Suppl. tb. 12. — werden gestühmt. In Byzanz wurden besonders Cameen aus Blutzaspis sorgsfältig gearbeitet; mehrere der Art mit christlichen Gegenständen im Antilen-Cabinet zu Wien. — Helias argentarius st. 405. Gruter p. 1053, 4.

Senne Artes ex Cpoli nunquam prorsus exulantes. Commentat. Gott. 111. p. 3.

4. Mahlerei.

- 208. Die Mahlerei erscheint in der Zeit Casar's in 1 einer Nachblüthe, welche bald verblüht. Gegenstände des höch- 2 sten tragischen Pathos, der tiefgekränkte, über seinem Zorne brütende Aias, Medea vor dem Kindermorde voll Buth und Mitleid zugleich in den weinenden Augen, schienen damals dem ausgezeichnetsten Geiste ein besonders trefslicher Stoss. Daneben ist die Porträtmahlerei beliebt; Lasa mahlt beson- 3 ders Frauen, auch ihr eignes Spiegelbild.
- 1. Timomachos von Byzanz g. 660. (Immpt ad Cic. Verr. 1v, 60.). Lala von Ryzitos damals ein Hauptsig der Mahlerei g. 670 (et penicillo pinxit et cestro in ehore). Sopolis, Dionysios, Zeitgenoffen. Arellius g. 710. Der stumme Knabe Bebins um 720. Der Griechische Mahler des Junotempels zu Ardea lebte wohl um 650—700. Bgl. Sillig C. A. p. 246. und des Berf. Ctruster 11. S. 258.
- 2. Timomachos Aias u. Medea, berühmte, viel in Epigrammen gepriesene Bilber, von Ccfar für 80 Tal. gekaust (wahrscheinlich von den Kyzisenern, Sie. a. D. vgl. Plin. xxxv, 9.) und in den T. der Bemus Senitrir geweiht. Böttiger Vasengemählde 11. S. 188. Sillig C. A. p. 450. Die Medea wird nach den Epigrammen der Ansthologie in einer Herculanischen Figur (Ant. di Ercol. 1. 13., M. Bordon. x, 21.) und einem Pompejanischen Semälde (M. Bord. v, 33.) und in Gemmen (Lippert, Suppl. 1, 93. u. a.) erkannt. Panoska, Aun. d. Innt. 1. p. 243. Von dem Aias Welcker, Rhein. Mus. 111, 115, 1. S. 82. Auch Timomachos Orestes und Johigeneia in Taurien (wie bei Plin. xxxv, 40, 30. zu verbinden ist) waren aus der Trazgödie. [Ein Diogenes Albimus pictor in Gastien wird nach den Rü-

gen der Lateinischen Inschrift in das Ende des ersten Jahrhunderts gesett, Revue archeol. 1612. p. 511. 583.]

- In der Raiserzeit finden wir die Staffelei = Mah= lerei, welche allein als mabre Runft, wenigstens als der Haupt= zweig berselben, galt, vernachlässigt, und die Wandmahlerci 2 als Dienerin des Luxus vorzugsweise geübt. Vlinius unter Bespasian betrachtet Die Mablerei als eine untergebende Runft; er flagt, daß man mit den herrlichsten Farben nichts bervor-3 bringe, mas der Rebe werth fei. Die Stenographie, welche besonders in Rleinasien eine phantastische Richtung genommen batte, in der fie allen Regeln der Architektonik Sohn fprach, wurde nun, auf die Zimmerverzierung übergetragen, wo moglich noch willführlicher ausgebildet; man gefiel fich, eine burchfichtige und luftige Architektur in vegetabilifche und feltfam 4 jufammengefette Formen binüberzuspielen. Bugleich wird in Augustus Zeit Die Landschaftsmahlerei von Ludius, auf eine eigenthümliche Weise gefaßt, zu einer besondern Gattung ausgebildet; Ludius mahlt als Zimmerverzierung Billen und Sallen, Runftgarten (topiaria opera), Parts, Strome, Canale, Safenstädte, Meeransichten; belebt burch Verfonen bei ländlichen Geschäften und in allerlei tomischen Lagen: sebr 5 beitre und wohlgefällige Bilder. Auch in allerlei Spielereien gefällt sich bie Zeit; in Nero's goldnem hause bewunderte man eine Pallas bes Fabullus, die Jeden anfah der nach ihr Nero's 120 Fuß hohes Bild auf Leinwand wird binsab. von Plinius mit Recht zu ben Tollheiten ber Zeit gerechnet.
 - 1. Mahler ber Zeit. Lubins g. 730. Antistins Labeo, [die Handschriften Titedius, Titidius] vir praetorius, um 40 n. Chr. Turpilius Labeo Eq. Rom. um 50. Dorotheos 60. Fabullus (Annu-lius), der Mahler des goldnen Hauses (der Kerfer seiner Kunst) 60. Cornelius Pinus, Accius Priscus, Wandmahler des T. des Honos u. der Virtus 70. Artemidorus 80. Publius, Thiermahler g. 90. Martial 1, 110. Mosaikarbeiter in Bompesi: Dioskurides von Samos, M. Borb. 1v, 34. Herakleitos, Hall. ALB. 1833. Jutell. 57. Bullett. 1833. p. 81 ff. vgl. §. 210, 6.
 - 2. S. Plin. xxxv, 1. 2. 11. 37. Agi. das spätere Zeugnis des Petronius c. 88. [Philostr. Imag. ed. Jacobs p. Lix f.] Lieber den äußern Lurus Plin. xxxv, 32. und Litrus vII, 5. Quam subtilitas artiscis adiiciedat operidus auctoritatem, nunc dominicus sumptus esticit ne desideretur.

- 3. S. Vitriw's, vii, 5., Nachrichten von einer Scene, welche Apatierios von Alabanda in einem kleinen Theater zu Aralles eingerichtet und gemahlt. Ein Mathematiker Licinius veranlaßte die Versänderung des Alabandischen Werks; Vitriw wünscht seiner Zeit einen ähnlichen. Pinguntur tectoriis monstra potius quam ex rebus finitis imagines certae. Pro columnis enim statuuntur calami, profastigiis harpaginetuli striati cum crispis foliis et volutis; item candelabra aedicularum sustinentia figuras etc.
- 4. Plin. xxx, 37. Bitrnv spricht überhaupt von folgenden Classen von Bandmahlereien: 1. von Nachbildungen architekton is icher Glieder, Marmorgetäsel u. bgl. in Zimmern, als der urspringslichten Decoration in Farben; 2. von architektonischen Aussichten im Ganzen, nach der stenographischen Weise; 3. von den tragischen, komischen und satyrischen Scenen [Bühnen] in grösfern Säälen (exedris); 4. land schaftlichen Bildern (varietates topiorum) in den ambulationes; 5. historischen Bildern (megalographia), Göttergestalten, mythologischen Scenen; auch mit Landschaften (topiis) dabei.
 - 5. Plin. a. D. Lgl. Lufian de dea Syr. 32.
- Diesem Charafter ber Runft, wie er ben Zeuge 1 niffen der alten Schriftsteller entnommen werden fann, entsprechen völlig die sehr zahlreichen Denkmäler der Wandmahlerei, welche mit ziemlich gleichem Werthe fich von ber Zeit des Augustus bis zu der der Antonine bindurchziehn: die Gemalbe im Grabmal bes Cestius (g. 190, 1.), bie in ben 2 Gemächern bes Reronischen Sauses (s. 190, 2.), welche besonders glanzend und forgfältig ausgeziert waren; ber große und beständig wachsende Vorrath von Mauergemälden aus 3 Herculanum, Pompeji und Stabia; so wie die im Grabmal 4 ber Nasonier, und gablreiche andre in antiken Gebäuden bier und da gefundne, in benen allen auch die entartete Runft eine unerschöpfliche Erfindungegabe und Productivität zeigt. Die 5 Räume auf das geschmackvollste vertheilt und disponirt; Arabesten von bewundernswürdigem Reichthum der Phantasie; Stenographicen ganz in jenem spielenden und leichten Architekturskyl; die Decken nach Art von Lauben mit berabhängenben Guirlanden und bazwischen flatternben Flügelgestalten; Landschaften in Ludius Manier meift nur leicht angedeutet; ferner Götterfiguren und mythologische Scenen, manche sorge 6 fältig, die meiften flüchtig gezeichnet, aber baufig von einem unnachabmlichen Reize (befonders die in der Mitte von gro-

- ßern Feldern freischwebenden Figuren): dies und Andres in lebhaften Farben und einfacher Beleuchtung, heiter und wohlgefällig, mit viel Sinn für Harmonie der Farben und eine 7 architektonische Totalwirkung, angeordnet und ausgeführt. Viel ist gewiß hiervon Copie früherer Bilder, da sogar das ganze Studium mancher Mahler darin bestand, daß sie alte Bilder auf's Genaueste wiedergaben.
 - 2. Histoire critique de la Pyramide de C. Cestins par l'Abbé Rive (mit Abbildungen nach Zeichmungen M. Carloni's). P. 1787. Description des Bains de Titus sous la direction de Ponce. P. 1787. 3 Livraisons. Terme di Tito, großes Kupferswert nach Zeichnungen von Smugliewicz, Stich von M. Carloni. Sidler's Almanach 11. Tf. 1—7. S. 1.
 - 3. Antichità di Ercolano, 1-1v. vii. Pitture antiche. N. 1757 ff. 65. 79. Gli ornati delle pareti ed i pavimenti delle stanze dell' antica Pompeii incisi in rame. N. 1808. 2 Bdc. f. Zahn, Neuentbeckte Wandzemälde in Pompeji in 40 Steinabdrücken. Derselbe, Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Pomp., Herc. u. Stabiä, [1828. 100 Taf. Zweite Folge 1842. 1844. 100 Taf. Real Museo Borbon. R. Rochette Peintures de Pompée seit 1844 3 Lieferungen. Wandzem. aus Pompeji und Hersculanum von W. Ternite, Berlin b. Reimer 3 Lief. u. bei Reimarus bis jest 3. Lief. Tert des ersten Hestes von K. D. Müller, seitdem von Welcker.] Manches bei Mazois, Sell, Soro, R. Rochette (s. §. 190, 4.). [Pianta de' seavi della Villa Giulia (1) fra Ercolano ed Oplonti Nap. n. 24. 27.]
 - 4. P. S. Bartoli: Gli antichi sepoleri. R. 1797. (Veterum sepulcra, Thes. Antigg, Gr. xit.). Deffelben: Le pitture ant. delle grotte di Roma e del sepolero dei Nasoni (1675 entdect ans ber Beit ber Untonine). R. 1706. 1721. f. mit Erlanteringen von Bellori und Caufens (auch lateinisch R. 1738.) [u. im Thes. Ant. Rom. Thes. T. x11.] Bartoli Recueil de Peintures untiques T. 1. 11. Sec. éd. P. 1783. Collection de Peintures antiques, qui ornaient les Palais, Thermes etc. des Emp. Tite, Trajan, Adrien et Constantin. R. 1781. [Ponce Bains de Titus P. 1786 f. Gem. aus ben Thermen bes Titus, Gidler Allma= nach aus Moin it. If. 1-7. Landon Choix des plus cel. peint. P. 1820. 4.) Arabeseues antiques des Bains de Livie et de la Ville Adrienne nach Raphael gestochen von Bonce. P. 1789. Pitture antiche ritrov. nello scavo aperto 1780. incise e pubbl. da G. M. Cassini. 1783. Cabott Stucchi figurati essist. in un antico sepolcro fuori delle mura di Roma. R. 1795. Parietinas Picturas inter Esqu. et Viminalem collem super. anno detectas in ruderibus privatae domus, D. Antonini Pii aevo depictas

(zwei Bister in den Peintures qui ornaient — n. 4., wenn daffelbe Bisch, entsprechen ganz der Borstellung der Münze der Lucilla, Num. Mus. Pisani tb. 25, 3.) in tabulis expressas ed. C. Buti Archit. Ruph. Mengs del. Camparolli sc. 1778. 7 sehr schöne Blätter (Pitture antiche della villa Negroni). [Die Gemälde im Batican aus Torre Marancia in den Mon. Amaranziani R. 1843. Wandsmalereien eines Wohnhauses in Catania Ann. d. Inst. ix. p. 60. 177, eines andern in Anaphe, Roß in den Abhbl. der Münchner Mtad. ii. Af. 3 A. S. 449., eines Grabes in Apulien, Archäol. Int. Bl. 1835 S. 11. vgl. 1837 S. 49., andre in Aprene bei Pacho. Bgl. die Stellen von Aristides über Korinth, von Die und Themistius bei R. Rochette Peint. ant. p. 198, Clem. Aler. Protr. p. 52 s. Pott. Sidonius Apollinaris Epist. ii, 11.] Im Allgesmeinen vgl. Windelm. v. S. 156 ff.

- Außer diesen schwebenden Gestalten von Tangerinnen, Rentauren und Bacchanten, Pitt. Erc. 1, 25-28., rubint Windelmann am meiften die vier Bilder, Iv, 41-44. Beichnungen (retouchirte?) von Allerander von Althen auf Marmor, i, 1-4, swelche S. Meyer au Winckelmann v. S. 473. beffer murdigt als 2B. felbft.] Unter ben historischen Bildern von Pompeji wird besonders gerühmt die Begführung der Briseis von Achill (R. Rochette M. I. 1, 19. Gell Bahn Wandgem. 7.) [so wie bie Chryseis und New S. 39. 40. ber Befuch ber Bere bei Bene auf bem 3ba aus bemfelben f. g. Bo= merischen Sauset; von Andern bas burch bie Behandlung bes Lichts anegezeichnete Bild bei R. Rochette M. I. 1, 9. Gell 83. (Sppnos und Basithea nach Birt, Mars und Ilia nach R. Rochette, Dionyjos und Anra nach Lenormant, D. u. Ariadue nach Guarini, Zephyros und Flora nach Janelli und Andern, f. Bull. d. Inst. 1834. S. 186 f.); auch das räthselhafte Bild, Gell. 48. Zahn 20. R. Rochette Pompei pl. 15., die Geburt der Leda, oder ein Reft mit Groten (Sirt Ann. d. Inst. 1. p. 251.) barftellend ficher bas Erfte, mit Bezug auf die Sage in den Ryprien]. Andre im 11. Th. Ueber die Stude der Rhyparographie [Rhopographie] Welder ad Philostr. p. 397. Die and blogen Farbentletsen bestehenden, nur in der Gerne ertennbaren Bilder (Gell p. 165.) erinnern an die compend. via §. 163.
- 7. [Diese Gemälde bilden zwei Klassen, Nachbildungen älterer Werte aller Art, und neue, Römische. Bull. 1841. p. 107.] Quinstil. x, 2. ut describere tabulas mensuris ac lineis sciant. Lustian Zentis 3. της εἰκότος ταύτης ἀντίγραφός ἐστι νῦν Αθήνησι προς αὐτην ἐκείνην ἀκριβεῖ τῆ στάθμη μετενηνεγμένη. [exemplar quod apographon vocant, Plin. xxxv, 40, 23. μίμημα Pausan. viii, 9, 4 cf. Siebelis.]
- 211. Im Zeitalter Habrian's muß, neben andern 1 Künsten, auch die Mahlerei sich noch einmal erhoben haben. Ihm gehört Action an, den Lusian den ersten Meistern an

- die Seite stellt, und bessen reizendes Bild Alexander und Roxane, und Eroten mit ihnen und des Königs Baffen beschäftigt — er nicht genug preisen kann. Im Ganzen sinkt indeß dennoch die Mahlerei immer mehr zu einer Farbensudelei herab; und es war gemeiniglich ein Geschäft von Sklaven, die Bände nach Lust und Laune ihrer Herrn auf's Eiligste mit Bildern anzufüllen.
 - 1. Action wird sonst in Alexander's Zeit gesetzt (auch von hirt Gesch. der bild. Kinste S. 265.), aber Lutian sagt bestimmt, daß er nicht in alten Zeiten, sondern ganz kürzlich gelebt habe (τὰ τε-λευταία ταῦτα herod. 4.), also wohl in Hadrian's und der Anto-ninen Zeitalter. Agl. sonst Imagg. 7. Hadrian selbst war Rhypa-rograph [§. 163 A. 5.]; Apollodor sagte ihm: Απελθε καὶ τὰς κολοκύνθας γράφε. Dio C. exix, 4. Suidas s. v. Αδριανός. Gezgen 140. auch Diognetos. Enmelos (mahlt eine Helena) um 190. Aristodemos aus Karien, Schüler des Eumelos (?), Gaststeund des altern Philostratos, auch Schriftsteller über die Geschichte der Kunst, nm 210. Später, 370. n. Chr., ein Mahler Hilarius aus Bisthynien in Althen.
 - In Trimalchio's Saufe (Petron 29.) waren Trimalchio als Mercur und feine gange Carriere, bann die Blias und Obuffee, und Laenatis gladiatorium gemablt. Bilber von Gladiatoren, von beren Anfang Plin. xxxv, 33. fpricht, und andern Spielen werden jest febr beliebt. Capit. Gord. 3. Bopifc. Carin. 18. §. 424. Gladiatoren — Mosait 1834 in Torrennova gefunden, ähnlich wie Wind. M. ined. tv. 197. 198, Rellermann Sall. 21.2.3. 1834. Jut.Bl. n. 69. Dengen Explic. musivi in Villa Burghesia asservati quo certamina amphitheatri repraesentata extant, praemio donata. Rom. 1845. 4. Il musaico Antoniniano rappr. la scuola degli atleti, trasferito al pal. Lateranese, Roma 1843, von 3. B. Secchi, Brof. am Coll. Rom.] Bei Juven. ix, 145. wünscht fich Giner unter feinem Gefinde einen curvus caelator et alter, qui multas facies pingat cito. Mablende Stlaven tommen auch in juriftischen Quellen vor, f. Fea's note in Windelm. 23. v. ⊗. 496.
- 212. Hernach ist der Verfall der Mahlerei um desto sichtbarer; der frühere Luxus der Arabesten und architektonischen Verzierungen verschwindet; plumpe Einfachheit tritt an dessen Stelle, wie ziemlich in allen Gemälden aus der Zeit des Constantin. An diese schließen sich die ältesten christlichen Bilder in den Katakomben an, welche immer noch viel von der Weise der frühern Raiserzeit behalten; so wie die

Miniaturmahlereien einiger heidnischen und christlichen Handschriften, von denen die besten für die Auffassung der Gesgenstände in der alten Kunst sehr lehrreich sind. Obgleich 4 die enkaustische Mahlerei auch noch in Byzanz sehr geübt wurde (S. 320.): so wurde doch jest bei der Berzierung der Kirchen, wie der Palläste, vorzugsweise von der Mossaik Gebrauch gemacht, einem Kunstzweige, welcher in diesser Zeit sehr im Ansehn stieg, und durch das ganze Mittelsalter hindurch in Byzanz, und von den Byzantinern auch in Italien, häusig betrieben wurde.

- 1. Die Mahlereien aus den Thermen des Constantin [im Palslast Rospigliosi], Bartoli pl. 42 sq. Agincourt T. v. pl. 4. Ob das Bild der Roma im Pallast Barberini wirklich der Zeit Constanstin's angehört? S. Winckelm. W. v. S. 159. Hirt Gesch, der Baukunst II. S. 440. Sickler's und Reinhart's Almanach Bd. I. S. 1. Tf. 1. Mahlerei P. E. Müller de genio aevi Theodos. p. 161.
- 2. Bon den Katakomben: Sosio Roma sotterranea. R. 1632. (Stiche von Chernbin Alberti). Aringhi Roma subterranea novissima. R. 1651. Bottari Sculture e pitture sagre estratte dui Cimiterj di Roma. 1737—54. Artaud Voy. dans les Catac. de Rome. P. 1810. 8. Bartoli's Werk §. 210, 4. Agincourt pl. 6—12. Röstell, Beschr. Roms 1. S. 410. [Das von Pater Marchinach großen Untersuchungen begonnene Werk, wovon viele Lieferungen bereits erschienen sind.]
- 3. Die Ambrosianische Jlias (Mai Iliad. Fragm. antiquiss. c. picturis. Med. 1819.), deren Bilder dem classischen Alterthum am nächsten stehn sauch Rom 1835 kl. f. Homeri Iliados picturae ant. ex Cod. Mediol. Das. 1835 Virgilii picturae ant. ex Codd. Vaticanis]. Der Baticanische Birgil (auß dem 4. oder 5. Jahrh.?). S. Bartoli Figurae antiquae e Cod. Virg. Vatic. (verschönert). Agincourt 20—25. Millin G. M. pl. 175 b. ff. Beschr. Roms 11, 2. S. 345. Der Baticanische Terenz mit Scenen aus der Komödie, Berger de personis. 1723. Beschr. Roms das. S. 346. Die Batican. Handichen des Kosmas Indoplenstes. Die ältesten Miniaturen zu biblischen Buchern, besonders die Baticanischen zum Josua, schliessen sich in Costum und Composition an jene Homerischen au.
- 4. S. Cafflodor Var. 1, 5, v11, 5. Spmmachus Ep. v1, 49. v111, 42. Justinian's Challe enthielt große Mosaitgemälbe seiner Kriegsthaten. Profop de aed. lustin. 1, 10. Bon einem Wandstilde bes Theodorich aus Mosait Profop B. Goth. 1, 24., Rumohr Ital. Forschungen 1. S. 183., minder richtig Manso S. 403. Ugl. Müller de genio aevi Theod. p. 168. Nachrichten von den nie sehlenden Mosaiten der Basiliten: Sartorius Regierung der Ostgo-

- die Seite stellt, und bessen reizendes Bild Alexander und Roxane, und Eroten mit ihnen und des Königs Wassen 2 beschäftigt — er nicht genug preisen kann. Im Ganzen sinkt indeß dennoch die Mahlerei immer mehr zu einer Farbensudelei herab; und es war gemeiniglich ein Geschäft von Stlaven, die Wände nach Lust und Laune ihrer Herrn auf's Eiligste mit Bildern anzufüllen.
 - 1. Action wird sonst in Alexander's Zeit gesetzt (auch von hirt Gesch. der bild. Künste S. 265.), aber Lutian sagt bestimmt, daß er nicht in alten Zeiten, sondern ganz kürzlich gelebt habe (τὰ τελευταία ταῦτα herod. 4.), also wohl in Hadrian's und der Antosninen Zeitalter. Agl. sonst Imagg. 7. Hadrian selbst war Rhypastograph [§. 163 Al. 5.]; Apollodor sagte ihm: Απελθε καὶ τὰς κολοκύνθας γράφε. Die C. exix, 4. Suidas s. v. Αδριανός. Gegen 140. auch Diognetos. Eumelos (mahlt eine Helena) um 190. Aristobemos aus Karien, Schüler des Eumelos (?), Gaststeund des altern Philostratos, auch Schriftseller über die Geschichte der Kunst, um 210. Später, 370. n. Chr., ein Mahler Hilarius aus Bisthynien in Athen.
 - In Trimalchio's Saufe (Betron 29.) waren Trimalchio als Mercur und feine ganze Carriere, bann die Blias und Obpffee, und Laenatis gladiatorium gemablt. Bilber von Gladiatoren, von beren Anfang Plin. xxxv, 33. fpricht, und andern Spielen werden jest febr beliebt. Capit. Gorb. 3. Bopifc. Carin. 18. §. 424. Gladiatoren — Mosait 1834 in Torrenuova gefunden, ähnlich wie Bind. M. ined. tv. 197. 198, Rellermann Sall. A.S.3. 1834. Int.Bl. n. 69. Dengen Explic. musivi in Villa Burghesin asservati quo certamina amphitheatri repraesentata extant, praemio donata. Rom. 1845. 4. Il musaico Antoniniano rappr. la scuola degli atleti, trasferito al pal. Lateranese, Roma 1843, von J. P. Secchi, Prof. am Coll. Rom.] Bei Juven. ix, 145. wünscht fich Giner unter feinem Befinde einen curvus caelator et alter, qui multas facies pingat cito. Mablende Stlaven tommen auch in juriftischen Quellen vor, f. Fea's Rote in Windelm. 33. v. ⊗. 496.
- 212. Hernach ist der Verfall der Mahlerei um desto sichtbarer; der frühere Luxus der Arabesken und architektonischen Verzierungen verschwindet; plumpe Einfachheit tritt an dessen Stelle, wie ziemlich in allen Gemälden aus der Zeit des Constantin. An diese schließen sich die ältesten ehristlichen Bilder in den Katakomben an, welche immer noch viel 3 von der Weise der frühern Kaiserzeit behalten; so wie die

Miniaturmahlereien einiger heidnischen und christlichen Handschriften, von denen die besten für die Aussassigung der Gezgenstände in der alten Kunst sehr lehrreich sind. Obgleich 4 die enkaustische Mahlerei auch noch in Byzanz sehr geübt wurde (S. 320.): so wurde doch jest bei der Berzierung der Kirchen, wie der Palläste, vorzugsweise von der Mossaik Gebrauch gemacht, einem Kunstzweige, welcher in diesser Zeit sehr im Ansehn stieg, und durch das ganze Mittelsalter hindurch in Byzanz, und von den Byzantinern auch in Italien, häusig betrieben wurde.

- 1. Die Mahlereien aus den Thermen des Constantin [im Palslast Rospigliosi], Bartoli pl. 42 sq. Agincourt T. v. pl. 4. Ob das Bild der Roma im Pallast Barberini wirklich der Zeit Constanstin's angehört? S. Winckelm. W. v. S. 159. Hirt Gesch. der Baukunst II. S. 440. Sickler's und Reinhart's Almanach Bd. 1. S. 1. Tf. 1. Mahlerei P. E. Müller de genio aevi Theodos. p. 161.
- 2. Bon den Katakomben: Sosio Roma sotterranes. R. 1632. (Stiche von Cherubin Alberti). Aringhi Roma subterranea novissima. R. 1651. Bottari Sculture e pitture sagre estratte dui Cimiterj di Roma. 1737—54. Artaud Voy. dans les Catac. de Rome. P. 1810. 8. Bartoli's Werk §. 210, 4. Agincourt pl. 6—12. Röstell, Beschr. Roms 1. S. 410. [Das von Pater Marchinach großen Untersuchungen begonnene Werk, wovon viele Lieferungen bereits erschienen sind.]
- 3. Die Ambrosianische Ilias (Mai Ilias. Fragm. antiquiss. c. picturis. Med. 1819.), deren Bilder dem classischen Alterthum am nächsten stehn sauch Rom 1835 kl. f. Homeri Iliasos picturas ant. ex Cod. Mediol. Das. 1835 Virgilii picturas ant. ex Codd. Vaticanis]. Der Baticanische Birgil (aus dem 4. oder 5. Jahrh.?). S. Bartoli Figuras antiquas e Cad. Virg. Vatic. (verschönert). Agincourt 20—25. Millin G. M. pl. 175 d. ff. Beschr. Roms 11, 2. S. 345. Der Baticanische Terenz mit Scenen aus der Komödic, Berger de personis. 1723. Beschr. Roms das. S. 346. Die Batican. Handschr. des Kosmas Indoplenstes. Die ältesten Miniaturen zu biblischen Buchern, besonders die Baticanischen zum Josua, schliessen sich in Costum und Composition an jene Homerischen an.
- 4. S. Caffiodor Var. 1, 5. vis, 5. Sommachus Ep. vi, 49. vis, 42. Instinian's Challe enthielt große Mosaitgemalbe seiner Kriegsthaten. Protop de aed. lustin. 1, 10. Bon einem Wandstilde bes Theodorich aus Mosait Protop B. Goth. 1, 24., Rumohr Ital. Forschungen 1. S. 183., uninder richtig Manso S. 403. Bgl. Müller de genio aevi Theod. p. 168. Nachrichten von den nie sehlenden Mosaiten der Bafiliten: Sartorius Regierung der Ditgos

- bie Seite stellt, und bessen reizendes Bild Alexander und Roxane, und Eroten mit ihnen und des Königs Wassen beschäftigt — er nicht genug preisen kann. Im Ganzen sinkt indeß dennoch die Mahlerei immer mehr zu einer Farbensudelei herab; und es war gemeiniglich ein Geschäft von Sklaven, die Wände nach Lust und Laune ihrer Herrn auf's Eiligste mit Bildern anzufüllen.
 - 1. Action wird sonst in Alexander's Zeit gesetzt (auch von hirt Gesch. der bild. Künste S. 265.), aber Lutian sagt bestimmt, daß er nicht in alten Zeiten, sondern ganz kürzlich gelebt habe (τὰ τε-λευταία ταῦτα herod. 4.), also wohl in Hadrian's und der Anto-ninen Zeitalter. Bgl. sonst Imagg. 7. Hadrian selbst war Rhypa-rograph [§. 163 Al. 5.]; Apollodor sagte ihm: Απελθε καὶ τὰς κολοκύνθας γράφε. Dio C. Lxix, 4. Suidas s. v. Αδριανός. Gegen 140. auch Diognetos. Gumelos (mahlt eine Helena) um 190. Aristodemos aus Karien, Schüler des Cumelos (?), Gastfreund des altern Philostratos, auch Schriftseller über die Geschichte der Kunst, um 210. Später, 370. n. Chr., ein Mahler Hilarius aus Bisthynien in Althen.
 - In Trimalchio's Hause (Petron 29.) waren Trimalchio als Mercur und seine gange Carriere, bann die Blias und Dopffee, und Laenatis gladiatorium gemablt. Bilder von Gladiatoren, von be= ren Anfang Plin. xxxv, 33. spricht, und andern Spielen werden jest sehr beliebt. Capit. Gord. 3. Bopisc. Carin. 18. S. 424. Gladiatoren - Mosait 1834 in Torrenuova gefunden, abnlich wie Wind. M. ined. tv. 197. 198, Rellermann Sall. A.C.3. 1834. Rut.Bl. n. 69. Dengen Explic. musivi in Villa Burghesin asservati quo certamina amphitheatri repraesentata extant, praemio donata. Rom. 1845. 4. Il musaico Antoniniano rappr. la scuola degli atleti, trasferito al pal. Lateranese, Roma 1843, von J. B. Gerchi, Prof. am Coll. Rom.] Bei Juven. ix, 145. wünscht fich Einer unter feinem Gefinde einen curvus caelator et alter, qui multas facies pingat cito. Mahlende Sflaven kommen auch in juristischen Quellen vor, s. Fea's Note in Winckelm. 23. v. S. 496.
- 212. Hernach ist der Verfall der Mahlerei um desto sichtbarer; der frühere Luxus der Arabesten und architektonischen Verzierungen verschwindet; plumpe Einfachheit tritt an dessen Stelle, wie ziemlich in allen Gemälden aus der Zeit des Constantin. An diese schließen sich die ältesten ehristlischen Bilder in den Katakomben an, welche immer noch viel von der Weise der frühern Raiserzeit behalten; so wie die

Miniaturmahlereien einiger heidnischen und christlichen Sandschriften, von denen die besten für die Auffassung der Gesgenstände in der alten Kunst sehr lehrreich sind. Obgleich 4 die enkaustische Mahlerei auch noch in Byzanz sehr geübt wurde (S. 320.): so wurde doch jest bei der Berzierung der Kirchen, wie der Palläste, vorzugsweise von der Mossaik Gebrauch gemacht, einem Kunstzweige, welcher in dieser Zeit sehr im Ansehn stieg, und durch das ganze Mittelsalter hindurch in Byzanz, und von den Byzantinern auch in Italien, häusig betrieben wurde.

- 1. Die Mahlereien aus den Thermen des Constantin [im Palslast Rospigliosi], Bartoli pl. 42 sq. Agincourt T. v. pl. 4. Ob das Bild der Roma im Pallast Barberini wirklich der Zeit Constanstin's angehört? S. Winckelm. W. v. S. 159. Hirt Gesch. der Baukunst II. S. 440. Sickler's und Reinhart's Almanach Bd. 1. S. 1. Tf. 1. Mahlerei P. E. Müller de genio aevi Theodos. p. 161.
- 2. Bon den Katakomben: Sosio Roma sotterranea. R. 1632. (Stiche von Cherubin Alberti). Aringhi Roma subterranea novissima. R. 1651. Bottari Sculture e pitture sagre estratte dui Cimiterj di Roma. 1737 54. Artaud Voy. dans les Catac. de Rome. P. 1810. 8. Bartoli's Werk §. 210, 4. Agincourt pl. 6—12. Röstell, Beschr. Roms 1. S. 410. [Das von Pater Marchinach großen Untersuchungen begonnene Werk, wovon viele Lieferungen bereits erschienen sind.]
- 3. Die Ambrostanische Ilias (Mai Ilias. Fragm. antiquiss. c. pieturis. Med. 1819.), beren Bilder bem classischen Alterthum am nächsten stehn sauch Rom 1835 kl. f. Homeri Iliasos pieturae ant. ex Codd. Mediol. Das. 1835 Virgilii pieturae ant. ex Codd. Vaticanis]. Der Baticanische Birgil (aus bem 4. ober 5. Jahrh.?). S. Bartoli Figurae antiquae e Cod. Virg. Vatic. (verschönert). Agincourt 20—25. Millin G. M. pl. 175 b. ff. Beschr. Roms 11, 2. S. 345. Der Baticanische Terenz mit Scenen aus der Kombbie, Berger de personis. 1723. Beschr. Roms das. S. 346. Die Batican. Handschr. des Kosmas Indoplenstes. Die altesten Miniaturen zu biblischen Büchern, besonders die Baticanischen zum Josua, schliessen sich in Costum und Composition an sene Homerischen an.
- 4. S. Cafflodor Var. 1, 5. vII, 5. Spmmachus Ep. vI, 49. vII, 42. Justinian's Challe enthielt große Mosaitgemälbe seiner Kriegsthaten. Profop de aed. lustin. 1, 10. Bon einem Wandstilde bes Theodorich aus Mosait Profop B. Goth. 1, 24., Rumohr Ital. Forschungen I. S. 183., minder richtig Manso S. 403. Bgl. Müller de genio aeri Theod. p. 168. Nachrichten von den nie sehlenden Mosaiten der Basiliten: Sartorius Regierung der Dstage-

then S. 317. R. 21. — Proben geben u. A. Ciampini Opera. R. 1747. Furietti de Musivis. R. 1752. Agincourt v. pl. 14 sqq. Gutensohn und Anapp (§. 194.). Ugl. §. 322. Zwei Bilber in der Bibl. Coisliniana, Nicephorus Botoniates mit einem Monch und Raiser und Kaiserin, über benen Christus schwebt beibe Kronen anfassend.

- Bei dem Verschwinden alles lebendigen Stu-213. diums der Natur, und dem Untergange aller bobern technischen Fertigkeiten, balt indeß eine von neuem bandwerksmäßig gewordne Praktik des Mahlens und Bildens immer noch febr Biel von den Grundfäten und Formen ber alten 2 Runft feft. Die chriftliche Religion eignet fich zuerst zur Bergierung von Kirchen, Gräbern, Siegelringen nicht blos viele Formen und auch einige Gegenstände ber antiten Runft an, fondern gestaltet auch theils aus geschichtlichem, theils aus allegorischem Stoffe nicht obne fünftlerischen Sinn einen eignen Bilberfreis; nur widerstreitet fie, in reinerer und ftrengerer Auffaffung, aller Berebrung bildlicher Gestalten. 3 So bilden fich in ber christlichen Kirche für die beiligen Versonen um so mehr stebende und feste Formen, ba man burch Das Aurudgebn auf Die altesten Bilber, Die man batte, Die 4 wirkliche Gestalt berfelben festzuhalten glaubte. Die Gesichter wurden dabei nach einer idealen, wenn auch immer rob behandelten, Grundform gebildet; bas Coftum mar in ber Sauptsache ein Griechisches, und ber Faltenwurf murbe auf 5 antife Beise in großen Maffen angelegt. Das Mittelaltrige brangt fich in Tracht und Geberbe erft allmäblig in Die Welt Des Alterthums binein, mehr bei neuhingutommen-6 den, als alten traditionellen Riguren. Ueberall in jener Zeit Spuren einer alten Schule, nirgends eine eigne leben-Dige Auffaffung ber Natur, von beren erneuertem Studium im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert ber frische Aufschwung ber Runft und die Befreiung von jenen typischen und leblosen Formen ausging, welche in ber Griechischen Rirche als ber lette Reft einer untergegangenen Runftwelt noch beutzutage fortbesteben.
 - 1. Cod. Theodos. XIII, 4 de excusationibus artificum.
 - 2. Die chriftlichen Ratatomben zeigen, wie auch heibnische Gegenstände (besonders Orphens) in die chriftliche Allegorie aufgenommen wurden. Weinlese, Gerhard Beschr. Roms 21, 2. S. 234.

Die Borphprurne ber Conftantia ift mit Bacchifchen Scenen geschmildt, Bindelm. vr, 1. S. 342; ein Fluggott auf dem Sartophag Bouilt. 111. pl. 65. Die ersten chriftl. Raiser haben auf den Mungen perfonliche Darftellungen ber Städte, und andre in das Beidenthum bin-Conftantin trägt bas Labarum und ben ein ftreifende Gegenftande. Phonix (felicium temporum reparatio), Constantius wird, das Labarum baltend, von einer Bictoria gefrangt. N. Walsh Essay on ancient coins, medals and gems as illustr. the progress of Christianity p. 81 ff. R. Rochette Premier Mem. sur les antiqu. chrétiennes. Peintures des catacombes. P. 1836. Deux. Mém. Pierres sépuler. 1836. [Trois. Mém. objets déposés dans les tombeaux ant. qui se retrouvent en tout ou en partie dans les cimetières chrétiens. 1838.] Aber auch neu gebildete Gegenstände, wie der gute Birte, ericheinen in biefer Zeit auf tunftgemäße Weife aufgefaßt. Gine verdienftliche Statue des guten hirten in Rom beschreibt Rumohr Ital. Forfch. 1. C. 168., eine gute Figur ber Urt an einem Sartophag im 2. 772. Clarac pl. 122. lleber bie gemma pastoralis f. Thes. gemm. astrif. III. p. 82. Conftantin batte ben guten Birten, fo wie viele Scenen bes R. u. A. T. bilden laffen (Eufeb. V. Const. Iv. 49.), unter ben legtern Daniel, ber nebst Jonas ber topischen Bildnerei am willtom= menften war. In den Sinnbildern der alteften Chriften (Münter, Sinnbilder und Runftvorstellungen ber alten Chriften. 1825.) ift freilich, jum Theil aus bem oft empfohlenen Beftreben, auch in den Siegelringen alles Bögenbildartige zu vermeiden, viel Rleinliches und Spielendes (wie im Fische, IXOTE); boch find andre (das Lamm, der burftende Sirich, Die Taube mit dem Delzweig) auch von Seite ber Runft glücklich erfunden. Die Meinungen der nachdenkenden Christen waren von Anfang an febr getheilt, in Rom im Ganzen mehr für die Runft, in Africa ftrenger. Tertullian, Augustin, auch Alemens von Alexandreia sprechen mit Barte gegen alle Ausübung der Plaftik und Mahlerei. Die Concilien, unter denen fich bas von Bliberis g. 300. zuerst damit beschäftigte, waren im Ganzen mehr gegen plaftifche, ale gemablte Bilber. Bgl. Reander R. Gefch. II. S. 616. Jacobs Acad. Reden 1. S. 547 f. Grüncisen über bie Urfachen und Gränzen des Runfthaffes in den drei ersten Jahrh. nach Chr., Kunftbl. 1831. N. 29. Bei P. E. Müller de genio nevi Theodos. p. 267 sq. Stellen von Chryfostomus u. a. über ben Stand ber Runft.

4. Christus Bilder gab es schon ziemlich früh, da Severus-Merander Christus in seinem Lararium hatte; dann hatten die Karpotratianer solche Bilder, mit denen in Aegypten auch heidnischer Merglaube getrieben wurde (Reuvens Lettres à Mr. Letronne I. p. 25.). Dagegen ist das Bild von Edessa eine Ersindung, und die Statue von Baneas, mit der Samariterin, wahrscheinlich eine mißrerstandne, antike Gruppe (Hadrian und Juda nach Iken). Das Christusideal bildete sich im Ganzen weit weniger durch die Sculptur,

ale durch Mojaiten und Dablereien ans. Einem chriftlichen Dabler, ber es in das Jupiteribeal ummobeln wollte, verdorrte die Band, nach Redren p. 348. Par. Theodoret Exc. hist. eccles. 1, 15. [Meber die Entstehung der chriftl. Runft und ihrer Religionsideale, nach ber Anficht ber alteften Werte ber chriftl. Sculptur u. ber neu= griech. Malerei in Sickler's u. Reinhart's Almanach aus Rom I. S. 153-196.] - Wie die chriftliche Runft lange, nur in den Gegen= ftanden anders gewandt, in Technit und Formen eine antite bleibt, geigt besonders Rumohr Stal. Forschungen 1. G. 157 ff. lleberein= ftimmend mit bem hier Gesagten, meift aus Rumohr's vortrefflichem Buch Entlehnten, führt R. Rochette Discours sur l'origine, le développement et le caractère des types imitatifs qui constituent l'art du Christianisme. P. 1834, aus, wie fich, nach ben erften, noch unbestimmten und charafterlofen Berfuchen, unter dem Ginfluß ber antiten Runft zeitig gewiffe ideale Topen bes Beilands, ber Jung= frau und ber Apostel bilbeten; Die bem Alterthum frembartigern Ge= genftande aber - die Darftellungen beiliger Schmerzen - Der Ge= frengigte u. Die Martyrien, erft im flebenten, achten Sahrhundert in Diefe Runftwelt eingetreten feien.

Die Berstörungen.

214. Es ist nach allem Diesem nicht zu läugnen, baß für die Runfte in Italien die Verfetung der Residen, nach 2 Bngang; für bie antife Runft im Allgemeinen bas Chriftenthum, sowohl nach seiner innerlichen Richtung, als auch durch die natürliche und nothwendige Keindseligkeit der 3 außern Stellung; endlich die Ginfalle und Eroberungen ber Germanischen Stämme verberblich gewirkt baben, weniger indeß durch absichtliche Zertrümmerung, als durch bie natürlichen Folgen von Durchzugen, Belagerungen und Eroberungen, indem namentlich den ehrlichen und für Bildung empfänglichen Gothen kaum irgendwo ein freventliches Berftoren von Kunstwerken nach bistorischen Zeugnissen vor-4 geworfen werden fann. Gewiß ift die unüberfebbare Daffe von Kriege - und Hungerenoth, Peft und aller Art von Leiden, welche Rom im fechsten und fiebenten Jahrhunderte traf, bei der Geschichte des Untergangs der alten Runft wohl in Rechnung zu bringen; bazwischen liegende Zeiten von Prosperität maren ben alten Bauwerken, Die nun zu neuen 5 benutt wurden, nur um so gefährlicher. Und doch waren es nicht diese äußern Ereignisse, welche bauptsächlich das Vergeben ber antiken Runft, bas ftufenweise icon lange vor ihrem Beginn eingetreten war, herbeiführten und verschuldesten; es war die innere Erschöpfung und Schwächung des menschlichen Geistes, der Verfall alles antiken Sinnes, kurz der in innern Lebensgesegen begründete Untergang der gesammten geistigen Welt, aus welcher die Kunst selbst hervorgegangen war. Das Gebäude der antiken Kunst mußte, auch ohne diese äußern Anstöße, in sich selbst zusammensinken.

1. B. Hetne: Priscae artis opera quae Cpoli exstitisse memorantur, Commentat. Gott. x1. p. 3. De interitu operum tum antiquae tum serioris artis quae Cpoli fuisse memorantur, ebd. x11. p. 273. Betersen Einleitung B. 120.

Constantin sührt Bilber von Rom, Griechenland, besonders aus Aleinassen nach Byzanz. Ueber die Statuen von Söttern, Heroen, bistorischen Personen im Bade des Zeuxippos, welches Severus anzelegt, Constantin verschönert hatte, Christodor Anthol. Palat. 11. Resoren p. 369. Die Erzstatuen, mit denen Constantin die Hauptstraße geschmückt, wurden für Anastasios Coloss, auf dem forum Tauri, einzeschwiesen. Malalas xv. p. 42. Auf dem Platze der Sophienkirche standen vor Justinian 427 Statuen ältrer Künstler. Auch von ungeseuren Colossen der Hera, des Heralles hört man bei der Geschichte der Franklischen Berwisstung (Niketas). Im Einzelnen läßt sich aber wenig Sicheres sagen; die Byzantiner nennen gern jedes Götterbild nach dem Hauptort des Cultus (Samische Hera, Anidische Aphrodite, Olympischer Zeus). — Rom wurde auch durch das Exax chat noch beraubt, besonders 663 unter Constant 11., sogar der Bronzeziegel des Pantheon.

In Byzanz zerftörten Feuersbrünfte, besonders 404. 475. (das Lauseion), 532. (das Bad des Zenripp) u. s. w.; dann die Itono-flasten (von 728. an); die Kreuzsahrer (1203. u. 1204.), wobei zwei ungeheure Brande bei weitem den meisten Schaden thaten. Damals erwarb Benedig Mancherlei (unten §. 261, 2.). Zugleich litt Grieschenland viel durch die Franken und Seerauber. Hernach durch die Türken; jest durch die Truppen der großen Mächte.

2. Ueber Constantin's spätre Verwilftungen von Tempeln herausg. Windelm. v1, 2. S. 403. Miller de genio aevi Theodos. p. 169 f. Libanios Alagen sind wohl übertrieben. Das Serapeion in Alexandreia, der erste Tempel nach dem Capitol, wurde durch den Bischof Theophilos 389. zerstört. Wyttenbach ad Eunap. p. 153. Direkte Befehle, Tempel zu zerstören, beginnen erst mit Theodosius Söhnen. Müller de genio aevi Theod. p. 172. Petersen p. 122. Man zerstörte zuerst besonders Sitz eines frechen, oder mystischen Culstus, Mithrashöhlen u. dgl., dann auch andre Tempelbilder. Man frent sich, dem Bolle das standige Junere der chryselephantinen Colosse

an zeigen, Enjeb. V. Const. III, 54. Eimapios klagt die Monche an, Alarich's heer zur Zerstörung des Tempels von Cleusis geführt zu has ben. Dagegen aber immer auch wieder Bemühungen, die Denkmäler des Alterthums zu erhalten. Zum Schutze der Aunstwerke gab es in Rom einen centurio, dann tribunus, comes, rerum nitentium. Baslef. ad Ammian. xvi, 6. Künftler werden im Cod. Theodos. xIII. t. 4. geehrt. Auch die frühern Päpste hatten mitunter Sinn für den Glanz, den die Reste des Alterthums ihrer Stadt verliehen, namentslich der von Fea gerechtsertigte Gregor der Große.

Griechenland wird ichon fehr zeitig verwüstet; bie fog. Ctothen burchzogen es mehreremal unter Gallien, fie plunberten auch den Ephefischen Tempel; in Attita fchlug fie Derippos bei ber Blunderung der Stadt, Trebellius Gallien 6. 13. (vgl. C. I. p. 380.). 395. bedrobte Alarich Athen; boch wandte nach Bofimos Athena Bromachos die Zerstörung ab (und grade in Athen bestand das Alter= thum in Monumenten, Glaube und Sitte am langften ungefährbet). Rom wird 408. von Marich belagert, und viele Statuen aus eblem Metall eingeschmolzen, um ihn zu befriedigen, 410. von ihm erobert und geplündert. Schredlicher mar bie Blunderung burch Genferich ben Wandalen 455. Die Runftschäte bes Capitols nach Africa geführt. Der in Byzang gebildete Theodorich fcutt bas Alterthum und bie Runft mit Sorgfalt. Herstellung bes Pompejus = Theater's. Theodericus rex Roma felix auf Biegeln aus ben Thermen bes Caracalla. Agl. die Bertheidigung der Gothen bei Sartorius S. 191 fg. Bit= tig belagert Rom 537; Die Briechen vertheibigen Babrian's Mausoleum mit Statuen. Totila's Bermuftungeplan 546. Rriege ber Longobar= ben und Griechen. Bgl. im Allgemeinen Gibbon ch. 71., Winchelm. vi, 1. S. 349 ff. nebst ben Anm., Rea sulle rovine di Roma in der Stal. Ueberf. Windelmann's, Hobbonfe Anm. ju Byron's Childe Harold, Beterfen Ginl. S. 124 ff., Diebubr's Rl. Schriften I, S. 423 ff. - Umftande, welche auf ein plogliches Stoden in Runftunternehmungen ichließen laffen, führt Bindelm. vi, 1. S. 337. an, jo wie die Berausg. S. 390.

Anhang.

Die ungriechischen Bolfer.

"Chineside, Indische, Megyptische Alterthumer find immer nur Curiofitaten; es ift sehr wohl gethan fich und bie Welt bamit bekannt ju machen; zu sintlicher und affetischer Bilbung aber werben fie nur wenig fruchten." Gothe Werke XXIII. S. 278.

1. Aegyptier.

1. Allgemeines.

Die Alegyptier sind ein burchaus eigenthümlicher 1 Aweig der Caucasischen Menschenrage im weitern Sinne Die-3br Körperbau war zierlich, schmächtig, mehr 2 für ausdauernde Arbeit, standhaftes Erdulden, als beroische Rraftaußerung geschaffen. Ihre Sprache, in ber Roptischen 3 erkennbar, fteht in ihrem Baue ben Semitischen nabe, aber beruht noch mehr auf außerlicher Anreihung, und entfernt fich um besto weiter von dem innern organischen Reichthum ber Griechischen. Diefer Bolfsstamm findet fich feit Urzeiten 4 in ber gangen Ausbehnung bes Rilthals; Die Aethiopen bes Reiches Merce waren, zwar felten politisch, aber durch übereinstimmende Sitte, Religion, Runft, überhaupt Nationali-So wie dieses Strom= 5 tat, mit ben Aegyptiern vereinigt. land, befonders in Aegypten, durch die scharfe Abgränzung, Die jährliche große Ueberschwemmung, einen fehr bestimmten und festen Charafter, etwas Abgeschloffenes und Ginformiges bat: fo finden wir bier auch bas gefammte Leben feit uralten Beiten febr geregelt, und gleichsam erftarrt. Die Religion, 6 ein Naturcult, burch Priefterwiffenschaft ausgebildet, mar zu einem febr weitläuftigen Caremoniendienft geworden; ein complicirtes System ber Hierarchie und bes Raftenwesens wand fich durch alle Zweige öffentlicher Thätigkeit, wie des Sandwerks und ber Runft hindurch; jegliches Geschäft hatte feine erblich darauf angewiesenen Leute.

- 1. Die Aegyptier waren keine Reger, obgleich ihnen unter ben Caucafiern am nachsten stehend. Die Lippen stärker, Rase aufgeworsfener, als bei ben Griechen. Ugl. mit ben alten Bildwerken bie Köpfe von Kopten, Denon Voy. T. 1. p. 136. 8. Gau's Antiq. de la Nubie pl. 16.
- 2. Plerique subfusculi sunt et atrati (ce gab Unterschiede, durch μελάγχοως u. μελίχοως bezeichnet, wie in der Berkauseurkunde des Pamonthes), magisque maestiores, gracilenti et aridi, Ammian xxII, 16, 23. Ein imbelle et inutile vulgus nach Juvenal xv, 126., aber auf der Folter nicht zu bezwingen, Ammian und Alelian V. H. vII, 18. S. Herod. III, 10. 11. 77. von den Hirnsschaft zu Pelusium.

3. [Bunfen Aegyptens Stelle in der Beltgeschichte 1845. B. 1. Abschn. 4. 5. über die Sprach- und die Schriftbildung ber Aegypter.]

- 4. Die Bildwerke Ober-Nubiens zeigen bieselben Formen und Farbe der Körper, wie die Alegyptischen. Eine politische Einheit fand nur unter Sesostris (1500. v. Chr.) und Sabakon (800.) statt. Bgl. Heeren Ideen II, 2. (1826.) Abschn. 1. Aussch des Landes und Bolkes.
- Die Diefes Bolt burch feine ftille und ernfte Natur 216. sehr viele Zweige der Industrie und der mechanischen Künfte frühzeitig zu einer bewundernswürdigen Sobe gebracht hat: fo finden wir bier auch ichon in uralter Zeit eine ausgebil-2 bete und viel gebrauchte Schrift. Und zwar unterscheidet man die Fieroglyphen als eine eigentlich monumentale Schrift, welche, von direkter Abbildung und tropischer Bezeichnung ausgebend, sich in einzelnen Theilen einer alphabeti= schen Schrift nähert, wie besonders in den Namenschildern: 3 die hieratische Schrift, welche bei ber Uebertragung Der Sieroglyphit, besonders des phonetischen Theils berfelben, auf Papprus burch Abkurgung und Bereinfachung ber Reichen 4 entstanden zu fein scheint; endlich die bemotische, sich wieber an diese anschließende, welche in ihrer Natur noch mehr alphabetisch, und in der Form der Zeichen am meisten simplificirt ift.
 - 2. Die Entbedung ber phonetischen hier oglophen bezruhte zuerst auf der Bergleichung des Namens Ptolemäss auf dem Rosettastein (§. 217, 4.) mit dem Namen Kleopatra an dem Obeliesten zu Philä. Angeregt von Young: Encyclopaedia Britannica. Supplement, Artikel Egypt. 1819. Account of some recent discoveries in Hieroglyphical Literature and Egyptian Antiquities. 1823. Bollständiger entwickelt von Champollion le jeune. Lettre

- à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques. 1822. Précis du système hiéroglyphique des anciens Egyptiens. 1824. Bestätigt butch &. Salt's Essay on Dr. Young's and Mr. Champollion's Phonetic system of Hieroglyphics. Richtiges Urtheil über Champollion's Leistungen von Rosegarten in ben Berl. Jahrb. 1831. R. 94 ff. Ein entgegengesetztes, jest ausgegebenes System in Schsarth's Rudimenta Hiéroglyphices. 1826. Lepsins sur l'alphabet hiérogl. Annali d. Inst. 1x. p. 1. tav. d'agg. A. B.
- 3. 'Ie q a rix i γραμμάτων μέθοδος ή χρωνται oi iegoγραμματείς bei Kleinens. Auf Papprins = Rollen, welche liturgischer Art zu iein und Hymnen zu enthalten scheinen. Dieselbe Schrift enthalten Bruchstüde gefalteten Papprins (vgl. herod. 11, 100.) mit Namen und Regierungsjahren der Könige in der Turiner Sammlung. S. Quinztino Lezioni intorno a diversi argomenti d'Archeologia. 1825. Meist hieratische Stücke verzeichnet der Catalogo de' papiri Egiziuni della bibl. Vaticana von Mai. 1825. 4.
- 4. Ἐπιστολογραφική μέθοδος bei Rlemens, δημοτικά, δημώδη γο. bei Berob. Diobor (έγχώρια ift allgemeiner). Auf Papy= rus, für Urtunden, Briefe, allerlei weltliche Aufzeichnungen gebraucht. Urfunden und Aften einer Cholchpten oder Mumienbekleider = Familie ju Theben, theils demotisch, theils Griechisch, jum Theil sich entspredend. Einzelnes heransgegeben von Boch (Ertlarung einer Aegypt. Urfunde. B. 1821.) und Buttmann (Ertl. ber Griech, Beifdrift. 1824.), von Betrettini (Papiri Greco - Egizj. 1826.), von Bepron (Papyri Gracci R. Taurinensis Musei Aegyptii, besondere die Procegatte von 117. v. Chr.), in Young's Account und Hieroglyphics, bei Mai a. D., 11. Rosegarten de prisca Aegyptiorum litteratura Comm. 1. 1828. Die Urkunden und der Rofettaftein haben gur Bestimmung einer Anzahl von Buchstaben, die in griechischen Namen vorkommen, der Zahlzeichen und andrer Siglen geführt, besonders durch Doung, Champollion, Rosegarten. Ueber Spohn's Arbeit (de Lingua et Literis veterum Aegyptiorum, ed. et absolvit G. Seyffarth) vgl. u. a. Gött. G. A. 1825. St. 123.

Das beste Material bieser Forschungen geben die: Hieroglyphics collected by the Egyptian Society arranged by Th. Young. 2 Bbe. C. Norte und M. Leafe Transactions of the R. Soc. of Literat. 1, 1. p. 203. Bunsen Obss. générales sur l'état actuel de nos connaissances relativement à l'âge des mon. de l'Eg. Annali d. Inst. vi. p. 87.

217. Durch die neuerlich gewonnene Kenntnis dieser 1 Shriftarten, namentlich der ersten, und eine dadurch veranslaste größre Beachtung des Manethon haben wir zugleich seste Bestimmungen über das Alter vieler Monumente erlangt, welche, bei der schon von Platon gerühmten Unvers

- Bamptftugen biefer in neueren Zeiten gewonnenen Unficht find 1. der Rosettaftein, ein Dantbecret, in hieroglyphischer, bemotischer u. Griechischer Schrift, ber in Memphis versammelten Briefter an Ptolemaos v., ber fich nach Pharaonen = Weise hatte inauguriren laffen, besondere bafur, daß er die Briefterschaft von manchen Saften Bulegt erklärt von Drumann, 1823. Dergleichen Dantund Lob = Decrete gab es viele; noch Rero's Tugenden wurden von den Einwohnern von Bufiris in Dieroglophen gepriesen. Griechischen Infchr. an ben Tempelmanben, meift bes Inhalts, bag Ptolemaer und Imperatoren, ober bie Landeseinwohner für bas Beil Diefer Herricher (vneg avror), ben Landesgöttern Tempel, ober neue Theile berfelben, weihen; fie reichen bis in die Beit ber Antonine hinab. Letronne Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains. 1823. 3. Die hieroglyphischen Inschr. mit Namen von Ptolemdern und Römischen Raisern bei Darftellungen, Die bem Inhalt und ber Form nach rein Alegyptisch find; sie reichen nach Rosellini bis auf Caracalla. 4. Noch tiefer in bas Brivatleben binein führen bie Urfunden der Cholchpten, 8. 216, 4. 23al. Gött. G. Al. 1827. St. 154-156. Man ficht darans, bas gange beilige Recht ber Megoptier, und mas geborte bier nicht bagu, bestand in der spätern Ptolemaerzeit noch ziemlich ungefährdet.
- 1 218. Dem Local nach zerfallen die Monumente der Acquotischen Kunstweise:
 - 1. In die Ober-Nubischen. Hier lag das, wenigstens schon vor Herodot blühende Reich, Meroe, in
 dem die Priesterherrschaft des Ergamenes (um 270. v. Chr.)
 noch strenger, priesterliche Kenntniß noch allgemeiner verbreitet war. Auf dieser sogenannten Insel sindet man jest noch
 bedeutende Gruppen von Ruinen, welche indessen meist den Aegyptischen Styl nur in einer spätern Ausartung zeigen. Am nördlichen Ende derselben, schon außerhalb der Insel,
 sinden sich ähnliche Ueberreste von Napata, der Restoenz der Königinnen Kandake; auch zeigen sich Bauwerke verwandter Art an mehrern Orten Abessyniens.
- 11. Die Unter=Rubischen, durch einen großen Raum von jenen getrennten, sich an Oberägypten anschlies genden. Daß sie meist die Gestalt von Höhlenanlagen trasgen, hat wohl zum Theil die geringere Ausdehnung des Rilthals bewirkt, welches keine hinlängliche Fläche zu andern Constructionen darbot; den hieroglyphischen Inschriften nach stammen die höher gelegenen aus der blühenden Zeit Thesbens, die im Gränzlande aus spätern Perioden. Der uns

fertige Buftand ber meiften beweift, daß die Berhaltniffe, aus benen fie bervorgingen, vorübergebend maren.

- HI. Die Ober-Aegyptischen, theils oberhalb The- 3 bens, theils in Theben selbst, theils unterhalb bis Hermopolis. Die Monumente von Theben, bei weitem die co-lossalsten unter allen, danken meist einer und derselben Zeit, der achtzehnten und neunzehnten Onnastie, ihre Entstehung, und stellen daher einen und denselben mächtigen und grandissen Styl dar.
- IV. Die Mittel = Aegytischen und V. die Un= 4 ter = Aegyptischen, ursprünglich nicht minder zahlreichen, aber durch die häusigern Bölferzüge und Verheerungen in diesen Gegenden, so wie durch die Entstehung neuer bedeustender Städte in der Nachbarschaft zum großen Theil verstilgt. VI. Dasen.
- Das Reich Meroe ift beinahe eine Fluginsel, burch Nil und Aftaboras gebildet, bas vom Gihon umfloffene Ruich. am Nil, um Schendy, 17 nördl. Breite. hier liegen Gurlab, wo 43 Ppramiben; Uffur, wo 80. Gublich von Schendy, vom Nil entfernter, Meganrab mit einem labyrinthifch angelegten Beiligthum (bem Drakeltempel nach Beeren) und Naga, wo ein T. bes Ummon mit Bibberalleen. Unterhalb der Bereinigung ber Strome die Ruis nen am Berge Bartal und bei Merame, chemale Rapata. Theil find Diefe Banwerte von Alegoptischen Berrichern (ber altefte Rame ift Umenophis II.) angelegt, jun Theil viel später, baber nicht im ftrengen Styl Megyptischer Bau = und Bildfunft; Die Roniginnen, welche, bald mit einem Ronig, bald allein, in friegerischen wie in priefterlichen Alten vorkommen, geboren mahricheinlich zu ben Randa= te's, welche von ber Datebonischen Beit bis ins 4te Jahrh. n. Chr. hier berrichten, und außer Rapata auch Meroe inne hatten (Blin. vs, 35.). S. Burckhardt's Travels in Nubia. G. A. Sosfins Travels in Ethiopia 1835. 4. (Götting. G. Ang. 1836. St. 166. 167.) Cailland's Voyage à Méroé etc. 2 Bbe Rupfer, 3 Bbe Tert. Nach= richten von Rüppel, Lord Prudhon und Major Felix (Bull. d. Inst. 1829. p. 100.). Rarte von Ritter im zweiten Seft ber Rarten und Plane.

In Habesch Arum (nach Mannert burch die Auswanderung der Alegoptischen Kriegerkafte gegründet) um 500 n. Chr. ein mächtiges Bleich. Obelisten, abweichender Art, ohne Hieroglophen. Nachrichten von Bruce, Salt, Lord Valencia Travels T. xxx. Aehnliche im Hafen Azab und wohl auch in Adule.

2. Die Monumente Unter=Nubiens, von Seice an, sind burch eine leere Strecke von 30 Dleilen von Meroe getrennt. T. von Soleb (Reliefs von Amenophis 11.); Namara; Semne; Wady-Halfa;

- Samptftugen biefer in neueren Zeiten gewonnenen Unficht find 1. der Rosettaftein, ein Dankbecret, in hieroglyphischer, bemo= tischer u. Griechischer Schrift, ber in Memphis versammelten Priefter an Ptolemaos v., der fich nach Pharaonen = Beife hatte inauguriren laffen, besondere bafür, daß er die Briefterschaft von manchen Laften Bulett erklart von Drumann, 1823. Dergleichen Dantund Lob = Decrete gab es viele; noch Rero's Tugenden wurden von ben Einwohnern von Bufiris in hieroglophen gepriefen. Griechischen Inschr. an den Tempelmanden, meift des Inhalts, daß Ptolemder und Juperatoren, ober die Landeseinwohner für das Beil Diefer Herricher (vneg avrov), den Landesgöttern Tempel, oder neue Theile berfelben, weihen; fie reichen bis in die Beit ber Antonine hinab. Letronne Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains. 1823. 3. Dic hieroglyphischen Inschr. mit Namen von Ptolemäern und Römischen Raisern bei Darstellungen, Die bem Inhalt und ber Worm nach rein Alegyptisch find; fie reichen nach Rosellini bis auf Caracalla. 4. Noch tiefer in bas Brivatleben binein führen die Urfunden der Cholchyten, 8. 216, 4. Bal. Gött. G. Al. 1827. St. 154-156. Man ficht barans, das ganze heilige Recht der Aegoptier, und mas gehörte bier nicht dazu, bestand in der spätern Ptolemäerzeit noch ziemlich ungefährdet.
- 218. Dem Local nach zerfallen die Monumente der Aegyptischen Kunstweise:
 - I. In die Dber-Nubischen. Hier lag das, wenigstens schon vor Herodot blühende Reich, Meroe, in
 dem die Priesterherrschaft des Ergamenes (um 270. v. Chr.)
 noch strenger, priesterliche Renntniß noch allgemeiner verbreitet war. Auf dieser sogenannten Jusel sindet man jest noch
 bedeutende Gruppen von Ruinen, welche indessen meist den Alegyptischen Styl nur in einer spätern Ausartung zeigen. Um nördlichen Ende derselben, schon außerhalb der Insel,
 sinden sich ähnliche Ueberreste von Napata, der Restornz der
 Königinnen Kandake; auch zeigen sich Bauwerke verwandter
 Art an mehrern Orten Abessyniens.
- Haum von jenen getrennten, sich an Oberägypten anschliependen. Daß sie meist die Gestalt von Höhlenanlagen tragen, hat wohl zum Theil die geringere Ausdehnung des Nilthals bewirkt, welches keine hinlängliche Fläche zu andern Constructionen darbot; den hieroglyphischen Inschriften nach stammen die höher gelegenen aus der blühenden Zeit Thebens, die im Gränzlande aus spätern Perioden. Der un-

fertige Zustand ber meisten beweist, daß die Berhältniffe, aus denen fie hervorgingen, vorübergebend waren.

- III. Die Dber-Aegyptischen, theils oberhalb The= 3 bens, theils in Theben selbst, theils unterhalb bis Hermospolis. Die Monumente von Theben, bei weitem die coslossassen unter allen, banken meist einer und derselben Zeit, der achtzehnten und neunzehnten Onnastie, ihre Entstehung, und stellen daher einen und denselben mächtigen und gransviosen Styl dar.
- IV. Die Mittel Alegytischen und V. die Un- 4 ter-Aegyptischen, ursprünglich nicht minder zahlreichen, aber durch die häusigern Bölferzüge und Berheerungen in diesen Gegenden, so wie durch die Entstehung neuer bedeutender Städte in der Nachbarschaft zum großen Theil verstilgt. VI. Dafen.
- Das Reich Meroe ift beinahe eine Fluginsel, burch Nil und Aftaboras gebildet, das vom Gibon umfloffene Ruich. am Mil, um Schendy, 17 nordl. Breite. Sier liegen Burtab, wo 43 Pyramiben; Affur, wo 80. Gublich von Schenby, vom Ril entfernter, Meganrah mit einem labyrinthifch angelegten Beiligthum (bem Drakeltempel nach Beeren) und Maga, wo ein T. bes Ammon mit Bibberalleen. Unterbalb ber Bereinigung ber Strome Die Rui= nen am Berge Bartal und bei Merame, ebemale Rapata. Theil find Diefe Bamwerte von Alegyptischen Berrichern (ber alteste Name ift Amenophis II.) angelegt, zum Theil viel später, daber nicht im ftrengen Styl Alegyptischer Ban = und Bildfunft; Die Roniginnen, welche, bald mit einem Ronig, bald allein, in friegerischen wie in priefterlichen Alten vorkommen, gehören mahrscheinlich zu den Randa= te's, welche von der Datedonischen Beit bis ins 4te Sabrh. n. Chr. bier berrichten, und außer napata auch Meroe inne hatten (Blin. v., 35.). S. Burchardt's Travels in Nubia. G. A. hosfins Travels in Ethiopia 1835. 4. (Götting. G. Ang. 1836. St. 166. 167.) Caillaud's Voyage à Méroé etc. 2 Bbc Rupfer, 3 Bbc Tert. Nach= richten von Ruppel, Lord Prudhon und Major Felix (Bull. d. Inst. 1829. p. 100.). Rarte von Ritter im zweiten Beft ber Rarten und Plane.

In Habesch Arum (nach Mannert burch die Auswanderung der Aeguptischen Kriegerkaste gegründet) um 500 n. Chr. ein machtiges Bleich. Dbelisten, abweichender Art, ohne Hierogluphen. Nachrichten von Bruce, Salt, Lord Balencia Travels T. III. Aehnliche im Hafen Agab und wohl auch in Adule.

2. Die Monumente Unter=Nubiens, von Seize an, sind durch eine leere Strecke von 30 Weilen von Meroe getrennt. T. von Soleb (Reliefs von Amenophis 11.); Namara; Seune; Wady=Halfa; Ibfambul [Rertis], zwei Felstempel mit Coloffen, ber größere ift bas Chrenmonument Ramfes bes Gr.; Derri; Baffeba; Amada; Baby= Sebua, T. und Sphingreihen; Moharrata [Bierosptaminon]; Rorti [Corte]; Datte [Pfeltis], T. Des Bermes Pantnuphis; Gpriche [Tulgie mit einer fehr großen Tempelgrotte, ftügenden Coloffen, befon= bere alt; Dondur; Ralabiche [Talmis] mit einem T. u. einem Relfendentmal; Zafa [Taphis]; Rarbaffy [Tzigi]; Debod mit ber Infel Berembre [Parembole]. Bis Sptaminon reichen die Monumente ber Ptolemaer und Romer (fo weit reichte die ovrogia des Reichs vor Diocletian); bann beginnen altere. Berenite am rothen Meer mit einem fl. T. Samptquellen die Reisen Burdhardt's, Ligth's, für 36= sambul Belgoni: Narrative of the operations and rec. discoveries within the pyramids, temples, tombs and excavations in Egypt and Nubiu. Sec. ed. 1821., besonders Gau's Antiquités de la Nubie. 13 Livr. Rupfer nebft Text. B. 1822., auch Beljegreen aus bem Schwedischen in Schorn's Runftblatt 1827. D. 13 ff., und bie Rarte von Al. v. Broteich, aufgenommen 1827.

3. In Ober=Aegypten, an der Gränze die Insel der Ists Phila mit einem großen T. (Biel von Ptolem. Euerg. 11. gebaut, das Heiligthum bestand noch in Narses Zeit), Parthen de Philis ins. eiusque monum. B. 1830; Elephantine (Denkmäler von Ame-nophis 11.); Spenc [j. Affnan]; Ombol [Koum Ombo]; Silsilis; Groß=Apollinopolis [Ebsu] mit einem prachtvollen T. nebst Typho-nion, aus der Ptolemäerzeit; Eilethyia [El Kab] mit vielen und schönen Ratasomben; Latopolis [Edneh] mit einem großen sehr mächtig construirten, und einem kleinen, spät und schlecht gebauten, Tempel; Approditopolis [Eddeir]; Hermonthis [Erment].

Dann Theben, beffen Trümmer im Ganzen an 5 geogr. Dei= 1. Die eigentliche Stadt auf ber Oftseite. len im Umfang haben. E. und Pallaft bei Lutfor (Amenophis 11.), durch eine über 6000 F. lange Sphinr-Allee verbunden mit dem T. (von Amenophis 1. u. an= bern Herrschern) und Pallast (Ramses ber Gr.) bei Rarnat. Rleiner 2. Die Meninoneia, b. h. bie Stadt der Mausoleen, besonders in der Gegend von Rurnab. Bier lag, wo jest bas Felb der Coloffe, das Memnoneion (bei Strabon) oder Amenophion (in Ba= pprus = Schriften), mahricheinlich baffelbe, welches Diobor als Dip= mandpeion beschreibt. G. Gott. G. A. 1833. St. 36. [Dagegen Letronne im Journ. des Sav. 1836. p. 239.] Ferner bas Rameffeion (das Dipmandeion der Descript.) mit der Sphinr = Allee, das De= nephtheion (Ballaft bei Rurnah), und noch in Ptolem. 1. Beit 14 andre Monumente. Umber Grotten und Syringen. Ueber dem Me= mnoneion (nach Strabo) lagen gegen 40 in den Felsen gehauene herrliche Königegräber, von denen 16 im Felsenthale Biban = el = Ma= Int aufgefunden find. Gudlicher, bei Medinet = Abu, ein Pallaft (von Ramies Meiamun) und Bavillon (nach den Berf. ber Description) in zwei Stockwerten, bei dem großen Sippobrom (6000 × 2000 3.). Biv. Denon's Voy. dans la haute et basse Egypte pendant les camp. du Gén. Bonaparte. 1802. Description de l'Egypte, Antiquités V. 1. 11. 111. Hamilton Remarks on several parts of Turkey. 1. Aegyptiaca. Wilfinson Topogr. of Thebes and general View of Egypt L. 1835. Quarterly Rev. 1835. cv. p. 103. Journ. des Sav. 1836. p. 271. Wilfinson p. 80. ein Bogen von 154 a. C. Grotte von Breishaffan, Dorischer Archietettur ähnlich. Gewölbe alt. Hortier Voy. en Ethiopie p. 352. 353. Holzdösel. Reise zum T. des Impiter Ammon in der Libyschen Wiste und nach Ober-Aegypten von H. Freiherrn v. Minutoli, herausg. von Töllen. 1824. Minutoli's Nachtrag. 1827. Champoulion Lettres écrites d'Egypte et de Nubie. P. 1833.

Beiter hinab: Alein=Apollinopolis [Kons.]; Roptos [Auft]; Tentyra mit einem schönen T., der nach den Namenschildern von Kleopatra und Ptolemäos Casar begonnen, von den Kaisern fortges baut worden ift; Klein=Diospolis; Abydos [El Arabat]; This [bei Girgeh]; Chemmis [Echmin]; Antäopolis [Kan el Kebir]; Lytopolis [Es Sput].

4. In Mittel=Aegypten; Hermopolis [Benisour]; Kynospolis (?) [Resle Sheit Hassan]; Alphroditopolis [Doulab el Halseh]; taneben die Landschaft des See's Möris [Fayoum] mit dem Labyrinth und Pyramiden, auch einem muthmaßlichen T. des Ammon in der Nähe, und der Stadt Krokobilopolis (Arsinoe). Descr. T. IV. pl. 69 sqq. Memphis; das Aevrdr reizos, welches ohne Zweifel die Könlgsburg enthielt, lag hoch, und schloß sich wahrscheinzlich hinten an die Pyramiden von Sakkarah als Nekropolis an. Die Pyramiden von Ghizeh, die höchsten, liegen 40 Stadien nördlich von der Stadt; die von Dashour südlich davon. Der Boden roll Springen (Gräber von Beni=Hassan). Vom T. des Phthas nebst der avlig des Apis keine Spur. Descr. T. V.

In Unter=Aegypten: Busiris (Ruinen bei el Bahbeyt); Heliopolis oder On [bei Matarieh], nur ein Obelist noch vorhanden; Zanis [San], ein Oromos von Granitsäulen; Sais [Sa el Haggar], bedeutende Ruinen, besonders der Netropolis; Taposiris [Abusir]. Descr. T. v.

Dasen. Ammonische Dase [Siwah], Ruinen bes Ammonsteinspels (zu Omm-Beydah), ber königl. Burg, Katakomben. Reise von Minutoli. Voy. à l'Oase de Syouah, redigé par Jomard d'après les materiaux recveillis par Drovetti et Cailliaud. Nördliche Dase von Aegypten [El Bah ober El-Kassar], mit ausgedehnten Ruisnen, von Belgoni besucht. Sübliche Dasis [El Khargeh und El Dastel] mit Aegyptischen T. und spätern Gebäuden, von Cailliaud genau beschrieben. Cailliaud Voy. à l'Oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'Orient et à l'Occ. de la Thébaide, redigé par Jomard. — Aegyptisches Griechische Gebäude im Smaragdgebürge zu

Settet, Cailliand pl. 5 sqq. — Hieroglyphische Steine auch in Arabia Peträa. — Denkmäler des Sesostris bei Berntos (Cassas II. pl. 78.), s. Journ. des Sav. 1834 p. 527. Bull. 1834. p. 20. 151. 1835 p. 20. 1837 p. 134. 145. [Lepsins Monum. de Beirut, M. d. l. II, 51. Annali x. p. 12—19. Verschiedenheit zwischen Herodots Bericht über die Denkmäler des Herodot und diesen, Bull. 1842. p. 184.]

2. Architektonik.

219. Die Architektonik Aegyptens hat nicht, wie die Griechische, ihre Formen auf eine augenfällige Weise durch den Holzbau erhalten; im Gegentheil hat der Mangel an Holz die Aegyptier genöthigt, zeitig ihr reiches Felsenmaterial zu benutzen, und ein troglodytisches Hineingraben in dasselbe fand wenigstens neben dem Aufhäusen von Steinzungsen auf der Erde seit uralten Zeiten statt. Eben so wenig konnten diese Formen durch die Rücksicht auf Ableitung des Regens bestimmt werden (daher nirgends Giebelbächer); nur das Streben nach Schatten und nach einem kühlen Luftzuge kann man als die klimatischen Bedingungen angeben, mit denen sich priesterliche Grundsätze und das bessondre Kunstgefühl der Nation vereinten, um diesen eigensthümlichen, einsach grandiosen, Architekturstyl hervorzubringen.

Quatr. de Quinch's und Ginf. bel Roffo's Werke über bie Alegyptische Baukunft find jest wenig mehr zu brauchen. Dagegen Birt Gesch, ber Bankunft 1, S. 1—112.

220. In der Anlage sind die Tempelgebäude ohne die innre Einheit der Griechischen: vielmehr Aggregate, die ins Unendliche vermehrt werden konnten, wie auch die Geschichte, z. B. des Phthas Tempels in Memphis dei Hez rodot, lehrt. Alleen von Widder oder Sphinx Colossen, oder auch Colonnaden bilden den Jugang oder Oromos; bisweilen sindet man davor kleine Bortempel beigeordneter Gottheiten (namentlich Typhonien). Bor der Hauptmasse der Gebäude stehen gern zwei Obelisken als Denkpseiler der Weihung. Die Richtung der ganzen Anlage folgt nicht nothwendig derselben graden Linie. Die Hauptgebäude beginnen mit einem Pylon, d. h. pyramidalischen Doppelthürmen oder Flügelgebäuden (Strabon's Ptera), welche die Thüre einsasse

sen, deren Bestimmung aber noch sehr dunkel ist sie konnten als Bollwert bes Eingangs, aber auch zu himmelsbeobachtungen bienen). Dann folgt gewöhnlich ein Borhof, von 4 Saulengangen, Rebentempeln, Priefterwohnungen umgeben (ein Propylon oder Propylaon, zugleich ein Periftylon). Ein 5 aweiter Polon (die Zahl kann auch vermehrt werden) führt nun erft in ben vordersten und ansehnlichsten Theil bes eigentlichen Tempelgebäudes, eine von Mauern eingeschlossene Saulenhalle, welche nur durch fleine Fenster im Gebalt ober Deffnungen im Dache Licht erhalt (ber Pronaos, ein bypostoler Saal). Hieran schließt sich die Cella des Tempels (der 6 Raos ober Setos), ohne Saulen, niedriger, meift von mebrern Mauern eingefaßt, oft in verschiedne fleine Gemacher oder Rrypten abgetheilt, mit monolithen Behältern für Idole oder Thiermumien, dem Anblide nach ber unansehnlichste Theil des Gangen.

- 1. Menes bante biesen E., Sesostris machte einen Anban ans ungehenren Steinen und setzte 6 Bildfäulen seiner Familie hinein, Rhampsinit bante Propyläen gegen B. mit 2 Statuen, Asphis Propyläen gegen D., Psammetich gegen S. und gegenüber eine ably für Apis, Amasis setzte einen Coloss davor.
- 2. S. Strabon xvII. p. 805. c. Plutarch de Is. 20. und vgl. zu den Ausdrücken Diod. 1, 47. 48. Bon einzelnen Tempeln s. besonders den T. des Ammon bei Karnat, Descr. III., den von Philä, Descr. I., den von Soleb, Cailliand II. pl. 13., von B. Barkal, I. pl. 64.
- 3. Filt die letztre Bestimmung des Pylon spricht, daß nach Olympiodor Claudius Ptolemans 40 I., Sterne observirend, in den arsoois rou Karosov wohnte. arsoù nai doouw inaisous der Tempel, dagegen novaramit unterirdischen orodioriqua, Plutarch de Is. 20. S. Buttmann im Museum der Alterthumsw. 11. S. 489 ff. Die einzelnen Flügel sind entweder nach einem Quadrat (in Chsu von 96, in Phild von 54 ff.) beschrieben, oder höher als breit, welches die jüngere Bauweise scheint. Die innern Seitenlinien dieser Flügel salsten, bis auf den Boden verlängert, auf die äußersten Puncte der Thüröffnung. Ueber die Verzierung mit Masten und Flaggen an Festen die Reliefs Descr. 111. pl. 57, 3. Caissiand Voy. à Méroé 11. pl. 74.
- 221. Diese Anlage kann eben so zusammengezogen wie 1 ausgebehnt werden, auch so, daß das Haupttempelgebäude mit Säulen eingefaßt wird. Dabei herrscht aber durchgängig 2 vie Regel, daß die Säulen zwar innerhalb von Mauern, aber

- nicht außen um die Mauer umber stehen können, sondern, wo sie nach außen angebracht sind, mit steinernen Brüstungen (plutei) verbunden eine Mauer vertreten, daher auch an den Eden gewöhnlich Mauern für die Säulen eintreten. Auch sind dann die Thürpfosten an die Schäfte der mittelsten Täulen angebaut, ähnlich wie sonst an Pylonen. Mit ans dern Worten: die Aegyptier kennen keinen Peripteral Tempel; die Säulenreihe ist ihnen nicht, wie den Griechen, freie Ersweiterung des Tempels, sie ist nur die durchbrochne Mauer.
 - 2. S. z. B. ben T. von Tentyra, ber, obgleich fpat, die Aegyptische Architektur in großer Bollkommenheit zeigt. (Die Sculptur ift schlecht.) Daß die Ruine bei Meçaurah eine Porticus um die Celle bes Tempels zeigt, Cailliaud 1. pl. 29. vgl. 13., ift hiernach ein Besweis spätern Ursprungs.
- 222. Die aus Quabern, meist von Sandstein, jufammengefesten Mauern find nur nach innen fentrecht, nach außen gebofcht, wodurch die untere Starte berfelben bisweilen auf 24 Fuß fleigt, und die Bebaude im Bangen eine Opramidalform — die Grundform der Aegnotischen Architek-2 tur — erbalten. Die ebne Fläche ber Mauern nach außen wird bei allen Arten von Gebäuden von einem Rundstab. 3 rahmenartig, eingefaßt. Ueber biesem Rundstab erhebt fich fiberall ber Sims mit einem, boch nicht bedeutend, vorfpringenden platten Krangleisten und einer Soblfeble barunter, Die über ben Gingangen jedesmal mit ber geflügelten Rugel ver= 4 ziert ift. Defter ift ber Kranzleisten auch boppelt vorhanden; bie Fläche zwischen bem obern und untern ift bann regelmäßig in der Form von kleinen Schlangen (βασιλίσκοι, uraei) 5 jugehauen. Das Gefims bilbet jugleich eine Bruftung gegen bie Fläche ber Dede, welche fehr einfach aus queer übergeleaten Steinbalten und eingefugten Platten (oft von gewaltiger Ausdehnung) besteht.
 - 1. Die Mauern isodom oder pseudisodom, öfter auch mit ichrägen Fugen. Daß die Quadern meist erst, wenn fie aufgesetzt waren, nach außen bearbeitet und geschliffen wurden, sieht man an unvollendeten Theilen. Dafselbe gilt von den Säulenknäufen.
- 1 223. Die Säulen sind in der Regel etwas schlanker als die älteren Dorischen; sie sind eng gestellt, mit Basen aus kreisförmigen Platten, oft mit abgeschrägten Eden, ver-

sehn, der Schaft entweder gradlinig verjüngt oder ausgebaucht, baufig mit fentrechten und queerlaufenden Furchen verziert. aber nicht eigentlich cannelirt. Die Capitale gerfallen in zwei 2 Hauptordnungen: 1. felchförmige, mit allerlei Blätterwerf geschmudte, mit schmaleren, aber oft febr boben Platten; 2. unten ausgebauchte und nach oben fich verengende, mit vortretenden, aber niedrigen Platten. Gine feltsame Natur= 3 form ift die Zusammensenung von vier Masten (ber Athor zu Tentyra), und Façaden von Tempeln barüber, welche sowohl als Verzierung der Platte, als auch des ganzen Cavitale vorkommt. Diese Grundformen ber Cavitale erhalten 4 burch einen verschwenderischen Reichthum von Sculptur-Berzierungen, welche fast immer an die Vegetation bes Landes, besonders die Nilpflanzen, erinnern, felbft in einer und berfelben Tempelhalle die mannigfachsten Modificationen. Außer 5 Saulen find auch Pfeiler gewöhnlich, an benen häufig Figuren angelehnt ftebn, bie aber nur felten wirkliche Trager eines Theils des Gebalts find. Ueber den Saulen liegt bas' 6 Architrav mit bem Rundftab, burch welche Theile Die Ginbeit mit ben Mauern bergestellt, und Alles gleichmäßig bem Sims, ber überall berfelbe bleibt, untergeordnet wird.

- 1. Die Sohe ber Saulen ift nach ber Descr. bei bem T. zu Luror und bem fog. Dipmandpeion 51/4 mal ber ftärkste Durchmeffer. Lepfius in ben Annali d. Inst. 1x, 2. p. 65. 99. tav. d'agg. (vor ben Hpkfos?), Mon. 11, 45., über ursprüngliche Achnlichkeit ber Dorisichen mit ber Negyptischen Saule, mit wenig Verstand von Architektur. [Auch in Indischer Architektur ein cannelirter Pfeiler §. 249.]
- 2. Athenaos v. p. 206. (vgl. §. 150. 2.) beschreibt bic erste Att sehr genau: Οι γαρ γεγονότες αὐτόθι κίονες ἀνήγοντο στρογγύλοι, διαλλάττοντες τοῖς σπονδύλοις (Eylindern), τοῦ μὲν μέλανος τοῦ δὲ λευκοῦ, παράλληλα τιθεμένων. Εἰσὶ δ΄ αὐτῶν καὶ αἰ κε φαλαὶ τῷ σχήματι περιφερεῖς, ὡν ἡ μὲν ὅλη περιγραφὴ παραπλησία ἑόδοις ἐπὶ μικρὸν ἀναπεπταμένοις ἐστίν. περὶ δὲ τὸν προςαγορευόμενον κάλαθον οὐχ ἔλικες, καθάπερ ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν, καὶ φύλλα τραχέα περίκειται, λωτῶν δὲ ποταμίων κάλυκες καὶ φοινίκων ἀρτιβλάστων καρπός ἔστι δ΄ ὅτε καὶ πλειόνων ἄλλων ἀνθέων γέγλυπται γένη. τὸ δ΄ ὑπὸ τὴν ρίζαν, δ δὴ τῷ συνάπτοντι πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐπίκειται σπονδύλφ, κιβωρίων ἄνθεσι καὶ φύλλοις ώσανεὶ καταπεπλεγμένοις ὁμοίαν είχε τὴν διάθεσιν. Φαβ Capitāl ber zweiten Litt ist nach Mitter, Erbfunde 1. Θ. 715., eine Machbildung ber Lotos- Frucht.

- 3. Interessant ist der Aegyptische Aufrig eines solchen Capitale, durch ein Netz entworfen, Descr. 1v. pl. 62.
- 5. S. solche Atlanten, die indeß Nichts tragen, Descr. III. pl. 29. Belzoni pl. 43. Diodor beschreibt solche, nicht genau, durch: ύπηρεῖσθαι δ' ἀντὶ τῶν χιόνων ζώδια πηχῶν ἐκκαίδεκα μονόλιθα, 1, 47. Nur bei dem Berge Barfal, Cailliand 1. pl. 67 sq., fommen einmal Zwergsignren vor, welche wirklich einen Theil des Pfeilers tragen.
- 224. Als ein Zubehör ber Tempelarchitektur sind bie Dbelisten zu betrachten: vierseitige, auf eine niedrige Basis gestellte, Pfeiler, Die sich nach oben verjüngen, und 2 mit einem Pyramidion foliegen; gewöhnlich aus Granit, bem pyrrhopoecilus ober Syenites ber Alten, mit vortrefflich ein-3 gegrabenen Bilowerten und Hieroglyphen. Der Gebrauch bes Obelieks als eines Gnomon ift, so wie die Stellung auf einer boben Bafis immitten freier Plate, erft bei ber Ber-4 setzung einzelner nach Rom aufgekommen; in Acgypten geborten fie zur Claffe ber Stelen (Dentpfeiler), und gaben an, welche Ehren und Titel ber Ronig, ber einen Tempel erbaut, erweitert, reich beschenft hatte, bafür von ber Priefterschaft empfangen habe, daß z. B. Rameffes als Arveris, 5 welchen Re und alle Götter lieben, geehrt werbe. Die berühmtesten Obelisten waren in Heliovolis und Theben; von ba find auch die ansehnlichsten ber in Rom befindlichen.
 - 1. Die Berfüngung beträgt gewöhnlich 1/3; bas Berhältniß ber untern Breite zur Gobe 1: 9 bis 12.
 - 2. Das Berfahren des Aushebens der Obelisten ist in den Steinbrüchen von Spene noch deutlich zu sehen. Rozière Deser. 1. App. 1. hittorf Précis sur les pyramidions en bronze doré, employés par les anc. Eg. comme couronnement de quelques uns de leurs obélisques P. 1836.
 - 4. Die Interpretation eines Obelisten von Hermapion bei Ammian xvir, 4. (eins der schätzbarften Fragmente des ganzen Aegoptischen Alterthums), welche leider durch die ercerpirende hand Ammian's sehr gelitten hat, muß wohl ungefähr so in Ordnung gebracht werden:

Αρχήν από τοῦ νοτίον διερμηνευμένα έχει στίχος πρῶτος τάδε. Λέγει "Ηλιος (πρῶτος?) βασιλεί 'Ραμέστη' δεδωρήμεθά σοι πᾶσαν οίχουμένην μετά χαρᾶς βασιλεύειν, δν "Ηλιος φιλεί. Dies ftand nämlich oben über ben brei Columnen, welche mit den Sperbern, oder Fallen, beginnen, durch die auf vielen Obelisten Arveris über jeder Reihe bezeichnet ift.

Απόλλων κρατερός φιλαλήθης υίος Ηρωνος, θεογέννητος κτιστης της οίκουμένης, ον Ήλιος προέκρινεν· άλκιμος Άρεως βασιλευς 'Ραμέστης, φ πάσα υποτέτακται η γη μετὰ άλκης καὶ Θάρσους· βασιλευς 'Ραμέστης 'Ηλίου παῖς αἰωνόβιος.

Στίχος δεύτε ο ος. Απόλλων κο ατε ο ος ο έστως έπ ἀληθείας δεσπότης διαδήματος, την Αίγυπτον δοξάσας κεκτημένος, ἀγλαοποιήσας Ἡλίου πόλιν, καὶ κτίσας την λοιπην οἰκουμένην, πολυτιμήσας τοὺς ἐν Ἡλίου πόλει θεοὺς ἀνιδουμένους, δν Ἡλιος φιλεῖ.

Στίχος τρίτος. Απόλλων κρατερός Ηλίου παῖς παμφεγγής, ον Ήλιος προέκρινεν, καὶ "Αρης ἄλκιμος ἐδωρήσατο, οῦ τὰ ἀγαθὰ ἐν παντὶ διαμένει καιρῷ· [βασιλεὺς] ον "Αμμων ἀγαπῷ [Ραμέστης] πληρώσας τὸν τεών τοῦ Φοίνικος ἀγαθῶν· [βασιλεὺς "Ραμέστης] ῷ οἱ θεοὶ ζωῆς χρόνον ἐδωρήσαντο. Die burch Klammern bezeichneten Ergänzungen fordert die symmetrische Ginrichtung aller Obeliëten.

[Έφ' ήλίου δυσμῶν.]

[Στίχος πο ωτος.] Die lleberschrift aller brei Columnen: Ήλιος θεὸς μέγας δεσπότης οὐρανοῦ [βασιλεῖ 'Ραμέστη]. δεδώρημαί σοι βίον ἀπρόσχορον. Steht jest am falschen Orte.

'Απόλλων κρατερός [φιλαλήθης] νίὸς "Ηρωνος, βασιλεὺς οἰκουμένης 'Ραμέστης, δς ἐφύλαξεν Αίγυπτον τοὺς ἀλλοεθνεῖς νικήσας, δν "Ηλιος φιλεῖ. ἡ πολὺν χρόνον ζωῆς ἐδωρήσαντο θεοὶ, δεσπότης οἰκουμένης 'Ραμέστης αἰωνόβιος.

Στίχος δεύτερος. Απόλλων κρατερός κύριος διαδήματος ἀνείκαστος, [ος τῶν θε]ῶν ἀνδριάντας ἀνέθηκεν ἐν τῆδε τῷ βασιλεία, δεσπότης Αἰγύπτου, καὶ ἐκόσμησεν Ἡλίου πόλιν ὁμοίως καὶ αὐτὸν Ἡλιον δεσπότην οὐρανοῦ · συνετελεύτησεν ἔργον ἀγαθόν · Ἡλίου παῖς βασιλεὺς αἰωνόβιος.

[Zrixos roiros.] Tehlt.

[Τὸ βόρειον.]

[Στίχος πο ωτος.] Allgemeine Ueberjapist. "Ηλιος δεσπότης οὐρανου 'Ραμέστη βασιλεί' δεδώρημαί σοι το κράτος καὶ την κατά πάντων έξουσίαν. Die erste Columne sehlt.

[Στίχος δεύτερος.] Fehlt.

Στίχος τρίτος. 'Απόλλων [κρατερός] φιλαλήθης δεσπότης χρόνων, [δν] καὶ "Ηφαιστος ὁ τῶν θεῶν πατὴρ προέκρινεν διὰ τὸν "Αρεα· βασιλεὺς [Ραμέστης] παγχαρὴς 'Ηλίου παῖς καὶ ὑπὸ 'Ηλίου φιλούμενος' [βασιλεὺς 'Ραμέστης]

Άφηλιώτης.

Στίχος ποωτος. Ucherschrift: Ό ἀφ' Ήλίου πόλεως μέγας θεὸς ἐνουράνιος [Ραμέστη βασιλεί δεδώρημαί σοι]

Απόλλων πρατερός [φιλαλήθης] "Ηρωνος υίός, δη Ήλιος ηγώγησεν, δη οί θεοί ετίμησαν, ο πάσης γης βασιλεύων, δη "Ηλιος προέκρινεν · ο άλκιμος διά τὸν Άρεα βασιλεύς, δη Άμμων φιλεί [Ραμέστης] · καὶ ο παμφέγης συγκρίνας αιώνιον βασιλέα $[\Sigma \tau i \chi \sigma \varsigma \delta \varepsilon \dot{\nu} \tau \varepsilon \varrho \sigma \varsigma.]$ Fehlt. $[\Sigma \tau i \chi \sigma \varsigma \tau \varrho i \tau \sigma \varsigma.]$ Fehlt.

Rürzer wird die Dedications = Juschrift eines Obelisten, ben Sesfonchofis dem Serapis weihte, von Jul. Balerins de r. g. Alex. 1, 31. angegeben. Bgl. sonst Joëga de Ob. p. 593., Heeren Ibeen 11, 2. S. 415. Champollion Precis p. 146 ff.

- 5. Manche ber Dbelisten in Rom find fpater, in einem roben und nachgemachten Style, gearbeitet, wie ber Pamphilius, Barberinus, Sallustius nach Boëga. Unter ben alten, achtägpptischen, find besonders wichtig:
- a. Der von Thutmofis geweihte, aus Theben nach Allerans breia und durch Constantius 11. nach Rom gebracht und im Circus aufgestellt, hier der größte von allen (soust 148, jest 144 Palmen), 1587. unter Sixtus v. von Fontana vor dem Lateran aufgestellt. Albgebildet bei Kircher.
- b. Der von Semenpserteus (nach Plinius, wobei man aber eine Verwechslung mit dem folgenden annehmen muß) d. h. Psammetich, dessen Namen man noch daran liest, in Heliopolis aufgestellte, von August im Campus als Inomon errichtete, 72 ob. 76 Fuß nach den Alten, 94½ Palinen nach Neuern hohe, von Pius vi. auf Monte Citorio von neuem aufgestellte. (Dieser hat nur 2, nicht 3 Columnen.) Albgebildet bei Zouga. Bandini Comm. de obelisco Augusti. 1750. f.
- c. Der von Sesostris ober Ramesses dem Großen (nach der Borandsetzung ber Berwechslung) zu Heliopolis geweihte, von Angust im Circus, 1589. von Fontana an der Porta del Popolo (daher Flaminius) aufgestellte, nach den Alten 85, 87 oder 88 Fuß, jett 107 (vorher 110) Palmen. Bei Kircher. Nach Ammian konnte nur dieser der von Hermapion erklärte sein; auch findet sich richtig stets in der ersten und dritten Columne Ramesses Name; aber in der zweiten stets ein andrer, Manduei nach Champollion, welcher deswegen eine völlige Verschiedenheit der beiden behauptet. (Wenn nicht etwa dies Schild nur die Bezeichnung von Geliopolis ift?).
- d. Der Obeliet zu Constantinopel, §. 193, 4., deffen Aufrichtung an der Basis desielben abgebildet ift.
- e. f. Die zwei schönsten in Aegypten waren die Thebaischen, bei Euror, 110 Palmen hoch, deren hieroglyphen auf dieselbe Art, wie bei hermapion, angeordnet sind. Descr. III. pl. 2. Minutoli Tf. 16—19. Einer davon ist neuerlich nach Paris gebracht. Andre in Theben, auch in heliopolis. Obelist in Luror Annali d. I. v. p. 299.
- g. Der in Alexandreia, die fogen. Rabel der Kleopatra. Die Alten sprechen von noch größern, als die vorhandnen; Diodor von einem des Sefostris, 120 Aegypt. Ellen hoch.

Mich. Mercati degli Obelisci di Roma. R. 1589. 4. Athan. Rircher Oedipus Aegyptiacus. R. 1652-54. 3 Bde. f. Deffelben

Obeliscus Pamphilius. 1650. Obelisci Aegyptiaci praeterito anno inter rudera templi Minervae effossi interpretatio. 1666. Boega De origine et usu Obeliscorum. R. 1797. Cipriani sui dodici Ob. Eg. che adornano la città di Roma. R. 1823. Mondelet L'art de bâtir. T. 1. pl. 1. [Ungarelli Interpretatio obeliscorum urbis ad Gregorium xvi. R. 1842 fol. vgl. Bullett. 1834. p. 159.]

- 225. Die Palläste der Könige in Aegypten sind ent- 1 schiedene Nachbildungen der Tempel, wie die Königsstatuen der Götterbilder, und der Hauptunterschied ist, was die Arschiektur anlangt, nur der, daß die Räume, besonders die hyposyllen Sääle, noch größer (wie besonders bei dem colossalen Pallast von Karnat), und die hinteren, eigentlich des wohndaren, Gemächer ausgedehnter und mannigsaltiger sind. Auch die Anlage der Mausole en ist, nach Diodor's Beschreibung des Osymandycion, nicht wesentlich verschieden. An die Höse und Säulenhallen schließen sich hier Speisesääle, auch eine Bibliothet; als Schluß des Ganzen erhebt sich, am höchsten gelegen, das Grabmal, welches der Fürst sich selbst bei Ledzeiten errichtet.
- 1. Bei dem Pallast von Karnat folgen sich vier Pylonen; ein Hypostyl von 318 × 159 F., mit 134 Säulen, die höchsten 70 Fuß boch. Descr. 111.

Ein Gesammtpallast vieler Herrscher (nach Berobot von den Dosbekarchen, nach Strabon's Meinung von Ismandes, nach Manethon von Lachares (Laboris, Sesosties Rachfolger, von der zwölsten Dynasstie), nach Diodor von Mendes gebaut) war der Labyrinthos; die Byramide als Schluß vertritt den racpos des Dsymandyeion. Ueber die Anlage des Ganzen vgl. Letronne zur Geogr. de Strabon T. v. p. 407. und in Maltebrun's N. Annales des Voy. T. vi. p. 133.

2. Die Muinen (Descr. II. pl. 27 ff.), welche Jollois und Devilliers für das von Helatäos von Abdera beschriebene Diymandpelon hielten, sind zwar lange nicht so großartig, wie dieses war, aber zeizgen doch große Uebereinstimmung des allgemeinen Plans beider Manssoleen. Letronne Mem. sur le Mon. d'Osymandyas, bezweifelt die Griftenz des Osym. des Helatäos; Gail Philologue xivi. und Mem. de l'Inst. Roy. viii. p. 131. vertheidigt die Meinung der Verf. der Descr. Osymandyas oder Jomandes war kein geschichtlicher Königss Name, nur ein Beiname, wahrscheinlich von Erbauern großer Denkmaler; besonders hieß nach Strabo so der Amenophis Memnon (xvii. p. 813. vgl. 811.). Vgl. §. 218. Anm. 3.

- 226. Die übrigen Grabmonumente zerfallen in zwei Claffen. 1. Die Pyramiben, vieredige und rechtwinklige tumuli (eine Form von Grabbügeln, die auch sonst im Drient gefunden wird), zu den ungeheuersten Gebäuden ausgedehnt. 2 Die ansehnlichsten Pyramiden liegen auf Plateaus der Libyfchen Bergkette, um Memphis berum, in mehrern jum Theil lymmetrifchen Gruppen, von Runftstragen, Dammen, Graben und Hypogeen umgeben. Die Grundfläche, ein Quadrat, 3 ist nach den Himmelsgegenden orientirt. Sie wurden zuerst in großen Terrassen aus Kalkstein (nur kleinere aus Backteinen) emporgethurmt, und bann erft bie Terraffen ausgefüllt; bie Betleidung geschah mit Steinen, welche Politur annahmen, und auch mit Sculpturen verziert wurden; fie ift jest meift 4 weggenommen. Der Eingang jum Innern, ben ein einziger berausnehmbarer Stein verschloß, ift fcwer zu finden; burch ihn gelangt man junächst in schmälere und breitere Gange. welche am Ende in eine ober mehrere Rammern führen; Die ansehnlichste enthält den Sarkophag des Königs. 5 gende findet fich eine Spur von Wölbung. Senfrechte Schachte (einen folden hat man in der Pyramide bes Cheops entredt) führten mahrscheinlich zu bem Nilcanal im Grundfelfen, von welchem Berobot fpricht.
 - 2. [Zoëga de Obel. p. 379—414.] Die Pyramide des Cheops, die größte von allen, bei Ghizeh, ist nach Grobert (Descript. des Pyr. de Glizé) an jeder Seite 728 Par. F. lang, nach Jomard (Descr. T. 11. el. 18. und die damit verbundenen Mémoires T. 11. p. 163.) 699, nach Coutelle (Mém. 11. p. 39.) 716½; die verticale Söhe 448 oder 422 oder 428¼ F. Der zweiten des Chephren giebt Belzoni (der sie geöffnet) 663 Engl. F. Breite, 437½ Söhe. Un jener arbeiteten nach Gerodot 100,000 Menschen 40 J. lang; man zählt 203 Steinlagen, die einzelnen von 19 Zoll bis 4 F. 4 Zoll Söhe.

Die Nubischen Phramiben sind viel kleiner, von schlanker rer Form, mit vorspringenden Stäben an allen Eden, meift aus Bade steinen. Richt selten haben sie Borhallen mit Pylonen und Sculpturen und hieroglyphen darauf. Cailliand 1. pl. 40 sqq.

3. S. über ben Ban Plin. xxxvi, 17. Herob. 11, 125. Meister de pyramidum Aegypt. fabrica et fine. N. Comtr. Soc. Gott. V. cl. phys. p. 192., besonders hirt Bon ben Pyramiden. B. 1815. Der Ban mit Backteinen war sonft in Legypten sehr gewöhnlich; Privatgebande bestanden wohl meist daraus; vgl. Aristoph.

Bogel 1133. vgl. Rosellini II, 11. Reliefe der Backteinbereitung durch die Juden pl. 49. Sculpturen an Phramiden erwähnt Herod. 11, 148.; sie sind mit der Belleidung verloren. Im Innern der Phr. hat man nur bei der neueröffneten von Saklarah an einer Thur Hieroglophen gefunden. Minutoli Tf. 28, 4. a.

4. Theils liegen über ben Gangen lange Steinblöde queerüber; auch treten die Wände der breitern Gallerien nach oben zusammen; theils sind die Steine giebelförmig gegen einander gestütt; im Hauptsgemach der Pyramide des Cheops sindet sich ein doppelter Plasond. Dies Gemach ift 18 F. hoch, 32 lang, 16 breit, von Granitquadern umgeben, ohne alle Verzierung. In das Innre dieser Pyramide, des Cheops, ift neuerlich besonders Caviglia weit vorgedrungen.

Von frühern Schriftstellern über Pyramiden sind de Sach zu Abstallatif, Langles zu Nordens Voy. T. III., Beck, Anleitung zur Kenntzniß der Weltzesch. I. S. 705 ff., lehrreich. Splv. de Sach sur les noms des pyramides im Mag. encycl. a. vi. N. vi. p. 419. [J. J. Ampère Voyage et recherches en Eg. et en Nubie, III. Pyramides, in der Revue des deux mondes T. xvi. p. 660—89.]

227. U. Unterirdische in den Felsen gehaueue Un- 1 lagen. Spogeen. Diefe liegen ben Ril entlang überall an ber Libniden Bergfette und unter ben angranzenden Sandfeldern. Die ansehnlichsten baben vorn einen Borbof unter 2 freiem Simmel, einen bogenförmigen Gingang (Bogen aus feilförmigen Steinen conftruirt geboren fonder 3weifel fammtlich in das Griechische Zeitalter); bann folgen Gange, Ram- 3 mern. Saale, Rebengange mit Schachten ober Gruben, in benen Mumien liegen; als Schluß öfter Estraden mit Rischen, in benen Götterfiguren in hautrelief figen. Die Größe ber Gange und Rammern ift fehr mannigfach (oft verstatteten Mumien kaum ben Durchgang), die Disposition höchst laby-Die Griechen nannten fie Springen, Söhlengange. In größerem Maakstab sind die Gräber der Könige in 4 bem Thale oberhalb ber Nefropolis von Theben; die Gange, welche sich gewöhnlich in die Tiefe fenten, breiter; die Rammern größer und mit Pfeilern, welche bie Dede flugen, ver-In dem von Belzoni entdeckten Grabe ist der Hauptfaal gewölbartig ausgehauen, fehr groß und in hohem Grade prächtig geschmudt; in ihm ftand ein febr bunn gearbeiteter Alabaster - Sartophag, welcher ohne Zweifel in einen noch coloffaleren eingefchloffen, felbft wieder viele anvere fcachtelförmig einfaßte.

- 1. Jollois und Jomard über die hypogées, Descr. T.1. ch. 9, 5. 10. Unter ben Allten besonders Seliodor Aeth. 11, 27. Ammian xxII, 15.
- 2. Das Gefagte gilt von dem bei Beljoni pl. 44. n. 2. absgebildeten Bogen (ber andre bort mitgetheilte ift fein eigentlicher). Bgl. Cailliand Voy. à Méroé 11. pl. 33.
- 4. S. Costaz, Descr. T. 1. ch. 9, 5. 11. Belzoni pl. 39. 40. Belzoni hat auch ein Modell dieses Grabes zu London und Paris aussestellt. Description of the Eg. Tomb dicovered by G. Belzoni. L. 1822. Sicher gehört es einem Thebdischen König, nach Champoliton dem Dustreis-Atenderes 1., von der xviii. Dynastie, dem Menephthah 1, Bater des Rhamses-Sesostris, nach der Beschr. Roms 11, 2. S. 439. Die dritte Grotte an der Westscite des Thals hieß nach Griechischen Insact. die Memnonische Syrinx, Transact. of the R. Soc. of Liter. 1, 1. p. 227. 11, 1, p. 70.

Die Unter=Nubischen Monumente, beren Bestimmung meist sehr ungewiß ist, mochten zum Theil bloße Chrendenkmaler, Kenotaphien, Aegyptischer Könige sein. Die alteren im Thal gegen Besten. So ist offenbar die große Grotte von Ibsambul ein Denkmal Ramses des Großen, dessen Bilder die Colosse am Eingange sind, und der in der Statuengruppe der innersten Nische unter die Götter recipirt dargestellt wird. Die kleinere Grotte daneben ist ein Denkmal seiner frommen Verehrung der Götter, namentlich der Athor.

3. Bilbende Künfte und Mahlerei.

a. Technif und Behandlung ber Formen.

228. Die Alegyptier waren besonders groß in der Steinssculptur. In Stoff und Form trägt bei ihnen die bildende Kunst einen architektonischen Charakter. Ihre Statuen, oft aus den härtesten Steinen, aus Granit, Spenit, Porphyr, Basanit, meist aus seinkörnigem Sandstein, und in kleinerem Maaßstad aus Hämatit, Serpentin, Alabaster mit meisterhafter Sicherheit gehauen, sind in der Regel bestimmt, sich an Pfeiler, Wände, Pylonen zu lehnen und Architektursstächen zu schmücken. Bei sitzenden herrscht daher die völligste Ruhe und Regelmäßigkeit der Stellung; stehende schreiten auf eine steise Weise; die Arme liegen dem Körper an. Die Größe ist oft sehr colossal; auch der Transport dieser Colosse war eine schwierige Ausgabe. Die Behandlung der Form geht stets in's Allgemeine; sie hat darin eine gewisse Richtigs

feit, und macht burch ben einfachen Schwung ber Sauptlinien einen großen Eindrud; aber die Formen find mehr geometrifche, als organische, und burchaus mangelt bas Leben und Die Barme in ber Auffaffung bes Ginzelnen. Die einzelnen 5 Theile des Körpers find nach einem nationalen Grundtypus gebildet; auch folgten die Aegyptischen Runftler einem feften Spftem ber Proportionen. Doch werben auch Abweichungen 6 in den Berhaltniffen und Formen bemerkt, die von der Berschiedenheit ber Gegenden und Zeiten abhangen. Die Formen 7 ber Geschlechter werben gut unterschieden; bagegen hat fich von Charafteristit verschiedenartiger Versonen burch Modification der Gestalt, von einer bestimmten Unterscheidung in der Bildung ber Götter und Ronige, bis jest noch nichts Gicheres nachweisen laffen. Die Aegyptische Runft unterscheidet Die 8 Perfonen durch Farbe, durch Betleidung, welche mit Gorgfalt, aber Steifheit behandelt ift, befonders durch die mannigfachen Arten bes Ropfputes, endlich burch Anfügung von Thier-Röpfen, Flügeln und andern Theilen. Lebendiger und 9 tiefer als die Menschengestalt ift die Thiergestalt aufgefaßt, au beren bewunderungevoller Beobachtung Die Aegyptier ihre natürliche Neigung von Anfang an hintrieb, wie ihre Religion beweist; auch die Berschmelzungen verschiedner Thierfiguren find oft febr gludlich, oft freilich auch im bochften Grabe phantastisch und bizarr.

- 3. Der Coloff vom Ramessein (dem sogen. Dipmandpeion) wird aus den Fragmenten auf 53 Par. Fuß 10 Boll berechnet; der Dipmandpas des Diodor war gegen 60 Fuß hoch. Ueber die Art der Fortbringung belehrt das Thebaische Relief bei Minutoli Ef. 13.
- 5. Nach Diodor 1, 98. theilten die Acg. Künstler den menschlichen Körper, d. h. die Länge, in 21½ Theile; wobei vielleicht die Rasenlänge die Einheit bildet. Die Brust im Sanzen breit; der Leib nach unten schmäler; der hals kurz; die Füße, besonders Zehen, lang; die Kniee scharsgezeichnet, oft mit besondrer Sorgsalt und Ptäzcision behandelt. Die Nase breit und rund; die Angen (welche bisweilen eingesett wurden) vorgewölbt; der Stirnbogen ohne Schärse; Augen = und Mundwinkel etwas nach oben gerichtet; der Mund breit und die Lippen start; das Kinn meist kleinlich; die Ohren lang und hochsigend. Das Letze ist Eigenthümlichkeit der Nage, nach Dureau de la Malle, Ann. des Sciences natur. 1832. Avril. Der Bart erscheint als ein künstlicher Ansay, dessen Bänder man oft deutlich längs den Wangen wahrnimmt. Bom Kopshaare sieht man nur bei

Phthas eine Flechte hervorkommen. S. besonders den colosialen Gra= nittof des großen Ramses aus dem Ramesseion, jest im Brit. Mu= seum. Deser. 11. pl. 32., besser bei Röhden, Amalthea 11. S. 127.

Specimens II, 1. Hierogl. pl. 10.

- 6. Sauptabweichungen icheinen: 1. Die fanfteren, dem Griechifchen 3beal mehr genäherten Formen mancher, befonders tleinerer, Riguren aus späterer Beit. 2. Die plumperen Proportionen und Formen, die besonders in Ober = Nubien gefunden werden. biden Leibern und hangenden Bruften (Cailliand 1. pl. 20. val. 3u= ven. xIII, 163.). Sonft ift im Allgemeinen ftrengere Zeichnung und schärfere, muhjamere Arbeit Indieium des höhern Alterthums; Die Sculpturen der fpatern Ptolemaer = und Romerzeit machen fich durch Nachläffigfeit und Charafterlofigfeit tenntlich. Roffelini II, II. Steis gen bon Seiten des Fleiges, bor Rameffes v. (Sefostris) an Sinten; aber unter den folgenden Ronigen der größte Bleiß. Unter den Bto= lemäern gute Rundung und Mineculatur ber Figuren. Mimitoli Gi= nige Borte über die Verschiedenheit bes Style in den Meg. Runft= dentm. fo wie über ihre Alehnlichfeit und fcheinbare Stammverwandt= schaft mit benen andrer Bolterschaften. B. 1835. Beibelb. Jahrb. 1835. Ø. 37 fg.
 - 7. Porträtgemälbe, Amafis, Berob. 11, 182.
- 8. Die Haupttracht der Negoptier waren baumwollne Chitonen (βύσσιναι καλασίριες); bei Männern oft nur um die Lenden gesichlagne Tücher (unter der Brust gegürtete σινδόνες, Diod. 1, 72.). Obwohl sehr dünn und zart, bilden sie doch, gesteift, gradlinige und vortretende Falten. Die Streifen des Zeugs werden durch Sculptur, oft auch durch Karbe bezeichnet. Brustschler waren ein Hauptschunck. Eine enganschließende Haube, die allgemeine Nationaltracht, wird zur Bezeichnung priesterlicher Winde mannigsach erhöht und geschmildt. Dahin gehören die βασιλείαι (vgl. Diod. 1, 47.) mit ἀσπίδες und gevlaκτήρια in der Inscht. von Rosette; darunter das πσχέντ, über dessen Gestalt Champolion und Young differiren. 30 coeffures hieroglyphiques stellt Denon pl. 1,15. zusammen.
- 9. Am häufigsten sind Widder (aber meist mit Lowenklauen und Schwanz), Löwen, die wilden Hunde oder Schakals, allerlei Affenarten (xvroxiquadoi), Ibisse u. s. w. Vortreffliche Abbildungen beinahe aller Quadrupeden und Vögel Negoptens sind gesammelt in Rosellini's Monum. dell' Eg. Atlas 1. Granit = Löwe, Specimens 11, 2. Sphinre oder Androsphinre (d. h. Menschensphinre) sind Löwen mit Menschenköpfen. Die ungehenre von Shizeh, welche Caviglia offen gelegt, ist aus dem Felsen gehauen, mit Ausnahme der Vordertagen, zwischen denen ein Tempelchen lag. Hierogl. pl. 80. Andre Compositionen: Löwen = Sperber; Löwen = Uräus mit Flügeln; Schlangen=Geher; Schlange mit Menschenbeinen u. dgl. Während die Griechen in ihren Combinationen der Art von Menschen den Kopsam meisten festhalten, opferten die Acquytter diesen am ersten auf.

- 229. Beit weniger, als die runde Statue, gelang ben 1 Aegyptiern die Aufgabe, bas optische Bild bes menschlichen Rörpers auf die Fläche zu übertragen, in Relief barzustellen. Das ber unmundigen Runft natürliche Beftreben, 2 jeden Theil des Körpers in einer möglichst deutlichen und leicht zu faffenden Gestalt barzustellen, wirft bier überall bestimmend und bebindernd ein. Für die Vorstellungen aus 3 dem Cultus bildete fich eine feste typische Darstellungsweise der Körper und ihrer Bewegung; mehr Natürlichkeit berricht in der Auffassung bäuslicher Scenen; wo aber die Kunst friegerische Begebenheiten von großem Umfange schildern will, tritt bei bem Streben nach Mannigfaltigkeit ber Sandlungen und Bewegungen bas Ungeschick ber Runftler am beutlichsten bervor; auch find folde nachlässiger behandelt. Reliefs ber Aegyptier find feltner eigentliche Basreliefs, bergleichen man mit fehr geringer Erhebung von ber Flache auf Steintafeln, Stelen findet; gewöhnlicher fogenannte Roilanaginphen, basreliefs en creux, bei benen bie Bestalten sich in einer eingeschnittenen Vertiefung erheben. Das mattbehandelte Relief sondert sich babei angenehm von 5 Der polirten Fläche umber ab, ohne den architektonischen Eindrud unangenehm zu unterbrechen. Die Scharfe und 6 Pracision in der Arbeit der oft ziemlich tief eingeschnittenen Figuren ist bewundernswürdig. Doch hat man sich, beson-Ders an äußeren Wänden, auch oft begnügt, bloge Umriglinien einzugraben.
- 2. Daher die Bruft von vorn, hüften und Beine von ber Seite, Ropf von der Seite (Röpfe von vorn kommen oft in hieroglyphen, auch bisweilen in freieren Darftellungen, wie Schlachtfluden, aber höchft selten in Gultusbarstellungen vor, f. das Gemalbe bei Minutoli Af. 21, 3.), und doch die Augen von vorn; die Schultern u. Urme sehr edig; sehr oft find auch die Sande beide rechte oder linke.
- 230. Auch in gebrannter Erde wurde Borzüglis 1 ches gearbeitet, theils Geschirre, zu denen auch die sogenannsten Kanoben zu rechnen sind; theils kleine Figuren von Göttern mit blauer und grüner Schmelzsarbe, meist recht kräftig entworfen, und zu vielen Tausenden fabrikmäßig gesarbeitet. Auch die Scarabäen sind noch öfter aus gebranns 2 ter Erde als aus Stein (Amethyst, Jaspis, Agath, Cornas

- lin, Lapislazuli u. a. m.), obgleich auch die Glyptif, 3 selbst in Aethiopien, frühzeitig zu Hause war. Kunstwerke aus Metall waren viel seltner; und hier haben die Aegyptier den Griechen die Hauptersindungen übrig gelassen, während sie in der Steinsculptur ihre Vorgänger waren. 4 Auf Metall zu mahlen, war wenigstens in späterer Alexandrinischer Zeit eine Aegyptische Kunst; auch die Fasbrication von buntfardigen Glaswaaren blühte in Alexandreia, und wahrscheinlich schon bei den alten Aegyptiern. Die Holzschnitzere war zwar in Aegypten durch den Mangel an Material beschränkt, doch gab es hölzerne Vilder von Göttern und Menschen in großer Anzahl, die wir uns nach den Deckeln der Mumien vorstellen können.
 - 1. Aegoptische Töpfe Descriptio II. pl. 87 ff. v. pl. 75. Ranobos ift eigentlich wirkliche Benennung eines Gottes (§. 220, 3.), und zwar des Agathodamon Knuph, der als ein Krug zum Durchseihen des Rilwassers (Suidas s. v.) mit einem Menschenstopfe dargestellt wurde. Hernach nennt man alle ähnlichen Töpfe von sehr verschiedenem Umfang und Stoff Kanoben. Die Kanoben bei den Mumien, mit den vier Köpfen (§. 232, 3.), sind oft mit Emaissiguren gefüllt, oft auch massiv. Biel solche Terracottas Figuren Descr. v. pl. 67 ff. Chinessische Wasen in alten Negyptischen Gräbern, J. F. Davis in den Annali d. Inst. 1x. p. 321. [Ein Amerikaner, der lange in Shina gelebt, versicherte dergleichen Basen, die er in Negypten bei dem Englischen General-Consul fand, sogleich als Chinessisch erkannt zu haben. Auch in der Negyptischen Samm= lung zu Klorenz besinden sich mehrere.]
 - 2. Die Aegyptier brauchten viel Siegelringe; felbst Opfer wer= ben von dem Sphragisten besiegelt. Bon ben omparides ber Aethiopen, die fie mit einem scharfen Steine gruben, Berod. vii, 69. Die Scarabaen finden fich bei Mumien, an Schnuren auf der Bruft, gewöhnlicher lofe zwischen ben Mumien = Banbagen; theils größre, offenbar Amulete, theils Heinere, an Faben zu reiben, in ungeheurer Anzahl, oft mit Konigenamen. Unter 1700 in Turin find 172 mit Thutmofis = Namen. S. Quintino's (Lezioni int. a div. argom. d'archeol. vi.) Anficht: Diefe lettern feien Scheibemunge, wird burch den Pf. Platon. Erprias p. 400. einigermaßen bestätigt. gen Descr. v. pl. 79 ff. Steinbilchel Searabées Egypt. figures du Musée des Ant. de S. M. l'Empereur, Wicn 1824. Beller= mann über die Scarabaen = Bemmen. B. 1820. 21. — Auch Bale= tetten und andrer Schmud aus Schmelz ift an Mumien nicht felten. Uneudlich viel davon ift in England, [Stalien, Deutschland, Solland] und Frankreich in öffentlichen und Privatfammlungen aufgebauft, 23-

- sen, Flaschen von Gold und Silber, Glas u. a. Material, Edinb. New philos. Journ. 1838. Apr. Jul. p. 101, and Wilfinson. [Wistinson Manners and customs of the anc. Eg. Vol. 2. ch. 7. p. 342 sq. 2. ed. leber Kunst und Kunstwerte überhaupt Vol. 3. ch. 10. p. 264 sq.]
- 3. Von ehernen Bilbfäulen in Acgypten scheint keine Nachricht zu sein; einer goldenen gedenkt Herod. 11, 172. Die goldenen
 und filbernen Weihgeschenke bei Diodor beweisen nichts für Vildwerke.
 In Sammlungen aus Aegypten sinden sich oft kleine Bronze-Figuren
 von Göttern und heiligen Thieren, nett und scharf bearbeitet. Auch
 die räthselhafte Figur des Horns?, welcher, auf Krokobilen stehend,
 Scorpionen und wilde Thiere mit den Händen zusammendrückt, konntt
 häusig in Bronze, wie in Stein und Terra-Cotta, vor; sie trägt aber
 immer ein spätes Ausehn. Soldne Blättchen mit dem Auge, dem
 Uraus, dienten als Amulete.
- Bon Mahlerei auf Gilber bei ben Acapptiern Blin. xxxIII. Bang genau entspricht ben von Plinius erwähnten Bafen (tingit et Aegyptus argentum, ut in vasis Anubem suum spectet etc.) die Ranne, welche im October 1831 bei bem Dorfe Egyed im Debenburger Comitat in Ungarn gefunden worden. Gie besteht aus Rupfet, welches aber überall mit Gilberblech überzogen ift, Darauf find Megyptische Götterfiguren und entsprechende Bergierungen aus Golbfaben und Silberplättchen gelothet, der übrige Grund aber gang mit einem braumrothen Lad überzogen, mabricheinlich bemfelben, beffen Bereitung Plinius lehrt. Eine unvollständige Mittheilung barüber von Rosellini, Ann. d. Inst. v. p. 179. M. I. tv. 56.; eine genauere von Jantowich Mitloftol, f. 'A Magyar Tudos Tácsuság Erkonyvei T. I. p. 354. und die beigefügten drei Rupfertafeln, deren Mittheilung mit genauer Rachbildung der Farben ich herrn Betrowich aus Ungarn verdante. Sofr. Sausmann theilte mir folgende Bemer= fungen mit: "Die natürliche Berbindung von Gilber, Rupfer und Schwefel hat ein gang auderes Berhaltnig als Plinins für die Difchung angiebt. Darin mag vielleicht die Verschiedenheit der Farbe liegen, die bei jener zwar etwas in das Rothliche oder Biolette flicht, aber doch nicht braumroth ift. Mit ber Angabe bes Blinine aber ftimmt die in Prechtle Technologischer Encyllopadie Bd. 5. angege= bene Berfertigungbart bes Riello größtentheils überein: nur bas Blei Die Arbeit der Sfistafel zu Turin kommt boch erwähnt er nicht. nach dem, mas ich mir barüber notirte, nicht gang mit ber an bem Befag von Caped überein. Die Bietafel besteht aus Ampfer mit ein= gelegter Arbeit von Gilber. Man erkennt beutlich, daß bas Rupfer ausgegraben und das Gilber eingelaffen worden. Drei Reihen Fign= ren ringe umber, die durch Gilber bargestellten Umriffe oft febr fein. Bon einem Lad habe ich nichts wahrgenommen." [Fein mit Gilber eingelegt find auch manche ber zierlichen antilen Brongefignrchen in Reapel und anderwarts.] Bermandter Art ift Die tabula Bembinn,

in Rom gefunden, jest in Turin, ein Emailgemalbe auf Bronze, die Umriffe mit Silberfaben ausgelegt, wahrscheinlich für Römischen Bistoienst bestimmt. Bei Montfaucon, Caplus Rec. T. vix., Bisquori Mensa Isiaca. R. 1605. Leffings Fragmente über die Jisiche Tafel, Berm. Schriften x. S. 327 ff. Böttiger Archaol. der Mahlerei S. 36. Oberlin Orbis ant. p. 267. Ueber die Glasarbeiten Boudet sur l'art de la verrerie né en Egypte, Mém. T. 11. p. 17. Lygl. Minutoli Tf. 21.

- 6. S. Herobot. 11, 130 von den Rebeweibern des Myserinos, c. 143. von den 345 Oberpriestern in Theben in holzernen Colossen, auch c. 182. Hölzerne Figuren im Osmandeion, die ein Gericht darstellen, nach Diodor. Die Mumiensärge sind den Bildern des Oficis und der Jis nachgebildet; oft mit vergoldeten Gesichtern. Hölzerne Figuren, auch Reliefs, bemahlt, sind in Museen nicht selten. Alles aus Sylomorholz, dessen hohen Preis die sorgsame Zusammensleimung maucher Mumientasten aus kleinen Spänen beweist. Von elfen bei inern en Arbeiten Diod. 1, 46.
- 231. Die Mahlerei geht von der Färbung von Statuen und Reliefs aus, welche in Aethiopien wieder eng mit dem Färben der lebenden Körper zusammenhing. Sie verändert ihren Charafter nicht durch Uebertragung auf eine Fläche, es sei nun an den Wänden der Hypogeen, oder auf und in den Mumienkasten, oder unmittelbar auf den Byssuddenden der Mumien, oder auch auf Papprus Rollen.

 3 Die Farben werden, mit Leim oder Macha gehunden, auf
- 3 Die Farben werden, mit Leim ober Wachs gebunden, auf den Stein, den Anwurf von Stucco, oder bei Mumien- kasten auf eine dunne Gppslage, ohne Rücksicht auf Licht und Schatten, ohne Mischung und Rüancirung, rein aufgetragen.
- 4 Dieselben einfachen Farbenmateriale werden, mit einiger doch geringer Rücksicht auf die Localfarben der Natur, überall auf gleiche Weise angewandt, bisweilen scheint eine symbolis sche Bedeutung dabei bezweckt zu sein. Ueberall aber, auch wo bloße Federumrisse an die Stelle von Mahlereien treten, herrscht das bestimmte, scharf ausgesprochne System der Aegyptischen Zeichnung.
 - 1. Rach Plin. xxxIII, 36. wurden die Bornehmen und Die Götter bei den Acthiopen mit Minium bemahlt; nach herodot vII, 69. waren bie Acthiopischen Krieger halb mit Gpp8, halb mit Mi=

nium gefärbt.

2. Die Wande ber Sppogeen find mit rahmenartig ein= gefagten Bilbern geschmudt, von beren Runftweise und Gegenständen

- 8. 233, 4. Die Holgfutterale oder Raften der Mumien find von außen mit religiöfen Gegenständen bemahlt und beschrieben, und enthalten ein Todten=Ritual, wie fonft die Bapprustollen. (Daber, mo Solgfutterale ber Minnien, teine Papprusrollen). Die vollstän= bigfte Borftellung geben Guigniant Rel. de l'ant. pl. 45. Minutoli Ef. 36. 37. Im Innern Des Raftens findet fich unter der Mumic öfter eine lebensgroße Figur, Die bei fpatern Dlumien aus Romifcher Beit einem Byzantinischen Bilbe fehr abnlich fieht. Cailliand II. pl. 66 sqq. Mumie des Pet=Mant=Ich=Mes im Mufeum der Jusel Berjet, Bettigrem Archaeol. Britann. xxvit. p. 262. — Ausführ= liche Beichreibungen ber gemablten Dumienbeden und Raften gu Munchen giebt Wagen, Dentschriften der Dlünchner Acab. 1820. Die fpatefte Urt ber Dahlerei auf Mumiendeden zeigen die eben bas Durch intereffanten Dreedner Mumien (Beder August. T. 1.). Gutauftijche Mahlerei ber Aegypter nach Rojellini II, 14. Bemahlte Mumienrollen befondere bei Denon pl. 136 sqq., Descr. v. pl. 44 sqq., Mai Catal. (§. 216, 3.), Cabet Copie figurée d'un rouleau de papyrus tr. à Thèbes dans les tomb. des Rois. 1805.
- 4. Männer röthlich (eine eigenthümliche Fleischfarbe), Frauen gelblicher; Quadrupeden in der Regel roth, Wögel meist grün oder blau, eben so das Wasser, daher auch Ammon. Blau wird durch Kupfer =, Braun durch Eisen = Dryd gewonnen. Costaz sur la peinture des Egyptiens, Mém. T. 111. p. 134. Böttiger Archäol. der Mahl. S. 25—100. Creuzer Commentationes Herodoteae p. 385. John, Beilagen zu Minutoli's Neise 3. 4. 5. Minutoli's Abhandslungen verm. Inhalts, zweiter Cyslus, 1. S. 49. Baillif und Mestimee in Passalacqua's Catalogue p. 242. 258.

b. Gegenfianbe.

232. Der Grundgedanke, welcher aus den neuen Ent- 1 veckungen über die Bedeutung Aegyptischer Kunstwerke von selbst hervortritt, und von nun an als Basis sestgehalten werden muß, ist der: die Aegyptier waren völlig ohne den Griechischen Darstellungstrich, welcher das die Seele innerlich Erfüllende und Bewegende darzustellen nöthigt, weil es schön und erhebend ist [s. 233, 6.] Ihre Darstellung wird 2 überall durch äußerliche Zwecke geleitet; sie will bestimmte Begebenheiten, Akte, Berdienste beurkunden; sie ist durchaus historischer, monumentaler Art, gleichsam eine ausgeführte Denkschrift. Schrift und Bild sind hier gleichsam noch unsgeschieden und zusammengewachsen; daher auch das Bildwerk ziemlich siberall von Hieroglophenschrift begleitet wird, deren

- Inhalt das erstre nur in größerem Maaßstabe ausführt und 3 veranschaulicht. Die Götter werden nicht an fich vorgestellt, fondern nur in Bezug auf ihre Feier; es giebt baber teine rein mythologische Scenen; fondern immer ift Die Absicht, Die Huldigungen anzugeben, welche die Gottheit in einer gewif-4 fen Modification ober Situation empfängt. Alle Cultus= Scenen der Aegyptischen Runft find bestimmte Suldigungsafte bestimmter Individuen, Erinnerungsbenkmale an die der Gott= beit geleisteten Dienste. Mit Scruvulosität werden bier unzählige Arten von Darbringungen und Weisen, seine From-5 migkeit zu bezeigen, unterschieden. Eben so wird bas Leben ber Unterwelt stets als das Schickfal eines Einzelnen, als bas 6 Todtengericht über ibn, bargestellt. Endlich find auch die vermeinten rein wissenschaftlichen Darftellungen bes himmels ju Horostopen einzelner Individuen aus späterer Zeit berabgefunken.
 - 3. Ueber Darstellungen aus Aegyptischem Götterglauben und Cultus: hirt über die Bildung der Aegyptischen Gottheiten 1821. (nach Griechischen Rachrichten). Champolion's Panthéon Egyptien (nach hieroglyphischen und andern Beischriften). Rupfer zu Crenzer's Symbolik, besonders zu Guigniaut's Bearbeitung (Religions de l'Antiquité, Planches, 1. Cah.). [K. Schwend die Mythol. der Aegypter mit 13 lithogr. Taseln 1846, mit eindringendem Scharffinn und grosfer unythologischer Ginsicht durchgesührt.] Eine sehr wichtige Quelle der Aegyptischen Symbolik, auch wegen eigenthümlicher Verschmelzunsgen interessant, sind die von Trajan bis M. Aurel als Cäsar reichensden Nomen Münzen. S. Zoöga Numi Aeg. imper. R. 1786. Tochon d'Annecy Rech. sur les méd. des nomes de l'Egypte. P. 1822. 4. Deser. v. pl. 58.

Sichere Berfonen ber Megyptischen Runftmythologie scheinen

A. unter ben Göttern:

I. Phthas, die Beischrift in phonet. Herogl. Ptah, in enganliegendem Kleide, mit geschlossenen Filgen, an das ans vier Stufen
bestehende Gerüft gelehnt (welches τὰ τέτταρα θεμέλια genannt wird,
und wohl die Elemente bedeutet, Reuvens Lettres à Mr. Letronne,
1. p. 28 f.). Auch zwergartig und ithyphallisch, wie im T. zu Memphis, vgl. Tölten zu Minntoli S. 426. Auch mit einem Starabans
als Kopf, Beischrift Ptah-Tore (Φωρεί, Reuvens a. D. p. 14.).
Der Affe Kynolephalos sein Symbol. 11. Ammon, Beischrift Amn,
mit Widder= oder Menschentopf, eine doppelte, verschiedensarbige Feber darauf, mit fünstlichem Barte und dem Scepter. Plodificationen 1.

ithophallifch, die Beigel ichwingend, mit verbundnen Fügen, mit Beifdrift Amn; wird für ben Ban = Den bes von Chemmis gehalten. Der in feiner von Berodot erwähnten Bodegeftalt noch nicht nachgewies fen ift. 2. als Ammon = Chnubis oder Anuphis (vgl. Tolten ju Mi= nutoli S. 374.), Beifdrift Nef, Nuf (mit gutturalem n. daber Griedifc Krovoig, aber in Busammenfettung Mererrovoig), mit Bodebörnern. Huch in Schlangengeftalt, von den Griechen Agathodamon Als Miltrug in Kanobos &. 230, 1. 3. Mit ber Sonne vereinigt, ale Amoura, Amonrasouter. III. Der Sonnengott, Re, Phre genannt, sperberföpfig (ίερακόμορφος Horapollon) mit ber Sommenicheibe, woran ein Uraos. Bermanbt icheint ber Mandu. Mardovlig in einer Inschrift von Talmis, beffen Bild oft ausgefrant ift. IV. Thopt, ber Ibistopfige, ale Grammateus unter ben Gottern bargeftellt. Auch fperbertopfig nach Champ. ale Bermes = Erieme = giftoe, fein Emblem ber geffligelte Difcus (Tat). V. Socos ober Suchos, Souk, mit Krotobiltopfe; auch durch ein Arptobil mit um-gebognem Schwanze bezeichnet, auf Münzen des Nomos von Omboi. Boega 10. Tochon b'Unn. p. 130. VI. Der Mondgott, Pooh oder Pioh (p ift der Artitel), mit gefchloffnen Fugen, einer Saarflechte. Mondfichel. Auch mannweiblich, den Aether besamend. VII. Ofiris, Ousri, menschlich mit Krummftab und Geißel (f. Macrob. Sat. 1, 23.), beionders an feinem boben Bute kenntlich. Das Auge ein Sauptibm= bol. VIII. Arveris, Horus, Barpofrates, Arori, oft ale Rnabe, mit einer einzigen Baarflechte, an ber Bfis faugend, auf Lotos figend. Much fperbertöpfig. Den Sperber als Sangling ber Bis zeigt ein Bafalt = Torfo der Borgiafchen Sammlung, voll intereffanter, aber im bochten Grade phantaftischer und monftrofer Vorftellungen. IX. Unu= bis, Anbo, mit bem Ropfe bes wilden Sundes (Schatals?). X. Bebon, Babys oder Seth (gewöhnlich Typhon), mit Nilpferdleib, Rrefobilentopf, einem Schwerdt in Banden. 2018 Geftirn bes großen Baren im Thierfreise von Tentyra.

B. Bon ben Göttinnen:

I. Neith, der Geper bezeichnet sie. Mit Menschen = oder Gepersoder Löwentopfe (dann mit der Beischrift Tasnet). Auch mannweißlich nach Horapollon. Bgl. W. von Humboldt in den Schriften der Berl. Acad. 1825. S. 145. II. Ath or (Appodien), die Göttin von Tentyra, auch zu Phila, mit Ruhtopf, aber auch menschlich, mit einem Geper als Kopfpug. Ihr hieroglyphischer Name: ein Sperber in einem Quadrat. III. Isis, menschlich, mit Ruhhörnern und einem Discus dazwischen, oft schwer von Athor zu unterscheiden. Die Figur mit der Feder, die Champollion sonst Hera-Sate nannte, wird jest von ihm, wie von Tollen, für die Aletheia oder Wahrheit (bei Aegyptischen Todtengerichten) angesehn. — Die vier Genien des Amenibes, der Menschen-, Schakal-, Affen- und Sperbertöpfige, stesben oft in mumienartigen Gestalten, oder als Kanoben; zusammen.

4. Baufige Scenen des Cultus find: Opfer; das Thier gerftudelt; Thierschenkel, Geflügel, mit Früchten und Blumen auf ben Opfertisch gelegt; Rauchgefäße auf tunftlichen Banben bingereicht; gange Reihen von Opferthieren vom Ronige ben Gottern jugeführt. Hierogl. pl. 61. Adorationen von Gottern und beiligen Thieren (z. B. einer heiligen Ruh, Minutoli Tf. 80, 2.). Weihungen von Bharaonen burch Begiegung mit beiligem Baffer, burch Auffetzung beiliger Bute. Broceffionen (wie fie Appulej. Met. x1. beschreibt), wobei auch ber Gott umhergetragen wird (vehitur ferculo, Macrob. Sat. 1, 23.), in einem Tempelchen (naorog, rade govoorg), wie fie noch fpat bon Phila nach Rubien geholt murben (Letronne Christ. en Egypte p. 77.). Namentlich die große Procession oder xwuadia mit bem Ummondschiff nach den Meinnonien auf der Libpfchen Seite hinnber (Bepron, Mom. di Torino xxxI. p. 48.). S. das Relief von Rarnat, Descr. III. pl. 32. 33., vgl. das von Phila, r. pl. 11. Mimitoli Tf. 20. u. A. - Dft find febr gablreiche Götterversammlungen vorgestellt, wie Hierogl. pl. 66. 67. - Dabei find nun burchaus die anbetenden, opfernden Personen conventionelle Portrate, und bezeichnen bestimmte historische Bersonen. Daber 3. B. in einem T. von Rlein=Diospolis, welchen Rleopatra ale Vormund des minderjährigen Ptolem. v. geweiht, in Diesen Reliefs Die Ronigin ftets dem Konig vorantritt (Salt Essay p. 7.). Nicht immer betreffen diese Oblationen die Consecration Des Tempels, sondern find meist bloge Altte der Huldigung (προςχυνήματα in gablreichen Alegoptischen und Rubischen Inschr., f. Riebuhr u. &etronne im Anhange zu Gan's Antiq. de la Nubie), wobei man für Opfer und Gaben Prieftertitel empfangt (f. besonders die Inschr. von Gartaffe, Niebuhr p. 13:), welche in ben Bildwerken ohne Zweifel besonders burch ben Ropfschmud ber Darbringer bezeichnet merben. G. Beeren Ideen 11, 1. S. 388.

Eine mythologische Scene scheint das berühmte Relief von Karnak (Descr. 111. pl. 64., hirt Tf. 8, 61., Guigniaut pl. 32.), wo dem Ofiris das von Typhon entriffene Glied durch Ammon zurückzgebracht, und Typhon zugleich durch Horus für die Entreißung gestraft wird: aber auch hier ist ein Pharao mit Darbringungen dabei. Bgl. die Darstellung aus Philä, Hierogl. 68. Ebenso, wenn die den Horus säugende Isis, wenn Horus oder sein Sperber auf der Lotossume zwischen dem feindlichen Typhon und schüpenden Kneph vorgesstellt wird, geschieht dies gewiß immer deswegen, weil Isis grade als Mutter, Horus grade als angegriffen und vertheidigt Gegenstand einer Adoration und Darbringung sind.

5. Bum Todten ich id sal gehören: Die Einbalfamirung durch Annbis. Der Transport der Mumie nach der Todtenstadt am jenseistigen Riluser zu Schiffe (hölzerne Modelle solcher Schiffe in dem Grabe, welches Passalacqua geöffnet, jest in Berlin). Vielerlei, zum Theil schwer zu erklärende, Consecrationen der Mumie. Das Todtengericht

und die Seclenwägung; Aroeris und Anubis wägen bie guten Sandlungen, Thout bezeichnet eine Bahl am Jahresscepter (nach Buigniaut), etwa die der Jahre der Seelenwanderung; dem Offris als Berricher ber Unterwelt (Petempamentes in ber Infchr. von Phila) wird ein Sühnopfer gebracht; dabei figen 42 oder 43 Todtenrichter armlos, wie in den Thebaifchen Richterstatuen (Plnt. de Is. 10.), mit dem Beichen ber Babrheit. Dieje Borftellungen find auf Stelen (Die intereffantefte Die zu Carpentras mit der Phonilifchen, ober Aramaifchen, Unterfdrift), an ben Wänden ber Grabbenkmaler, Descr. II. pl. 35., und besondere auf Mumienrollen fehr häufig (Deser. 11. pl. 60. 64. 67. 72.; Hieroglyph. pl. 5.; Fundgruben bes Drients v. S. 273.; Mai Catalogo, Tobtenritual bes Resimandu). Todtenopfer; eine priefterliche Familie brungt bem gestorbenen Bater Ptahmes Oblationen, auf einer Stele in Florenz, Rofellini Di un basso-rilievo Egiz. Wie ber apotheofirte Ronig von ben Gottern empfangen wird, fie umarmt, Geschenke erhalt, stellen besonders die Reliefs des Ronigegrabes bei Belgoni pl. 5. 18. sqq. bar. Wie die Götter Ramfes des Gr. Ramen auf die Blatter ber Perfea fchreiben, fieht man im Rameffeion. Cailliand 11. pl. 72. Minutoli Ef. 22, 2.

- 6. Sog. aftronomische Darftellungen, nach ben Berf. ber Deser. Jollois, Devilliers, Jomard, Fourier: das Planifpharium van Tentpra, jest in Paris (mahricheinlich aus ber Beit Rero's), ber Bodlacus von Tentpra (aus der Beit Tiber's), zwei zu Esnieh, eine zu Bermonthis, eine zu Theben. Nirgends bildet hier der Bodiacus einen Rreis, immer entweder eine Spirale ober Parallelen; jo daß immer ein Zeichen die Reihe anführt. Bei ber Mumie bes Beteine= non aus dem Bypogeum einer gräcifirenden Familie bei Rurnah (f. S. Quintino Lezioni v. und Mem. d. Acc. di Torino xxix. p. 255.), abgebildet bei Cailliand II. pl. 69., tritt der Steinbod, un= ter bem Petemenon (am 2. Juni 116 n. Chr.) geboren, gang aus der Reibe beraus. S. Letronne Observations critiques et archéologiques sur l'objet des représentations Zodiacales. 1824. Doch lagt fich diese Erklärung auf eine- andre Mumie derfelben Familie nicht anwenden. Reuvens Lettres à Mr. Letr. II. 2. Die Bodiacalbilder find offenbar ursprünglich der Aegyptischen Dhythologie und Biffenschaft fremd; fie scheiben fich als gang verschiebenartig aus ben übrigen, wirklich einheimischen Gestirnbezeichnungen beraus.
- 233. Eine Heroenmythologie, dieser große Hebel der 1 Griechischen Kunst, mangelte, nach Herodot, Aegypten durchs aus; Götter und menschliche Fürsten gränzen hier unmittels bar aneinander. Seit uralten Zeiten wurden Könige und 2 Priester durch Statuen geehrt, die von denen der Götter kaum durch ein allgemeines Kennzeichen zu unterscheiden sind; und die Pylonen und Wände der Palläste, die Königs 3

Gräber und Monumente verewigen in zahllosen Bildern Die Sauptthaten bes öffentlichen, friegerischen und politischen Le-4 bens ber herrscher. Eben so bezeugen bie Bande ber Graber des Volkes durch Gemalde überall das befondere Ge= fchaft und ben speciellen Beruf berer, Die fie inne haben. 5 Bei Diefem engen Berhältnig ber Kunft zur Wirklichkeit darf es auch nicht befremden, wenn die Aegyptischen Runft= ler schon fehr frubzeitig ben Abbildungen ber Rönige eine 6 Art von Portratabnlichkeit zu geben bemüht maren. all berricht in biefer Runft bie Absicht vor, bas Gebachtniß bestimmter Begebenheiten und Buftande zu erhalten; fo febr, daß auch das speciellste Detail, die Bahl erschlagner Feinde, gefangener Fische und Bogel, mit in die Kunstdarstellung aufgenommen wird, und fie felbst bie Stelle eines Registers 7 darüber vertritt. — Und fo baut fich, wie im ganzen Meapptischen Leben, so auch in ber bilbenben Runft, auf bem Kundament einer wunderbaren Natur = und Weltanschauung. welche in der Religion ausgeprägt mar, ein nüchternes und faltes Berftandesleben auf, welches jene feltsamen Symbole, Die die Phantasie früherer Zeiten hervorgebracht, wie gegebene Formeln anwendet, um bamit bie gablreichen Diftinctionen eines kunftlich ausgebildeten burgerlichen Bustandes und einer priesterlichen Wiffenschaft zu bezeichnen, auch baburch einen großen Reichthum von bildlichen Darftellungen gewinnt, aber babei von jener Barme und Lebendigkeit ber Unschauung, ber die eigentliche Bedeutung ber Naturformen beutlich wird, von jener gesunden Mitte von Gemutheleben und Sinnlichkeit, aus der allein die wahre Kunst bervorgebt. bimmelweit entfernt bleibt.

2. Statnen der Könige, besonders colossale, sind zahlreicher als die der Götter. Der an 50 F. hohe, aus einer granitähnlichen Breccia gehauene sogen. Memnon (den blos die Griechen, wie es scheint, wegen des zufälligen Klingens beim Sonnenaufgang, mit dem Namen dieses Sohnes der Morgenröthe benannten), Descr. 11. pl. 22. Hierogl. 13., ist Amenophis II.; es ist die Statue, die frühzeitig zur Ruine geworden, und noch in hadrian's Zeit (Juven. xv, 5.) halb abgebrochen war und erst hernach restaurirt wurde, wodurch wahrscheinlich das Klingen des Steins aufhörte; daneben steht der vollständigere Coloss Ramses des Gr. Wgl. Jacobs über die Memnonien, Leben n. Kunft der Alten III, I., und über die Geschichte der

Ctatue besondere Letronne la statue vocale de Memnou. P. 1833. (Der klingende Stein, ben Wilfinson barin gefinden, ift mobil erft nach Aufhören bes natürlichen Alingens eingefügt worden. Letronne in dem Archiv f. Die Philol. Leipz. 1834. III. G. 254-57. sur les moyens artificiels employés pour produire la voix de Memuon selon Mr. Wilkinson. 2. nimmt an, daß ber ertlingenbe Stein ein restaurirter Theil fei. Wilfinson in den Schriften ber Society of Litter. 11, 2. p. 451. G. über die gablreichen Statuen ber Amenophie, Thutmofis, Ramfes im Turiner Mufeum Champolicus Lettres à Blacas, Cost. Saucra Descr. dei monumenti Egizi del R. Museo Egizio. Tor. 1824. mit 12 lithogr. Zafelu. [Der Rainies das schönfte Werk der Alegypt. Runft.] Ueber den sehr alterthum= lichen Coloff bes Ptah men Manduei (nach Champollion Figene 2272 v. Chr.?) and S. Quintino Lezioni III. Mem. d. Ace. di Torino xxix. p. 230. Lepfus über die Statuen ber Mutter bes Ramies Sejoftris und die des Amafis. Mon. d. 1. 11, 40. Annali 1x. p. 167. llebrigens errichtete Legupten folche Chrenftatuen fpater nicht blos fremden Königen, fondern auch andern angesehenen Dannern, wie dem Rallimachos unter ber Rleopatra uach dem Decret ber Thebaischen Priefter bes Amonrasonter ju Aurin.

3. Die Thaten der Könige findet man jest auf ben Monumenten fo wieder, wie fie dem Germanicus nach Sacit. Ann. 11, 60. ausgelegt wurden: Manehant structis molibus litterae Aegyptiae, priorem opulentiam complexas: iussusque e senioribus sacerdotum, patrium sermonem interpretari, referebat: habitasse quondam DCC milia aetate militari, atque eo cum exercitu regem Rhamsen Libya, Aethiopia, Medisque et Persis et Bactriano ac Scytha potitum etc. Legebantur et indicta gentibas tributa, pondus argenti et anri, numerus armorum equorumque, et dona templis, ebur atque odores, quasque copias frumenti et omnium utensilium quaeque natio penderet. Col. Murc sopra i popoli stranieri introdotti nelle rappr. storiche dei mon. egiz. Annali d. I. vier. p. 333. Landichlachten auf ben Ballaften gu Mebinet-Abu, von Ramses Meiamun; zu Karnat (Denon pl. 133.) von Ramfes bem Gr.; im Rameffeion von demfelben (Descr. 11. pl. 32.); ju Ligror, von Amenophis 11. und Ramfes bem Gr. Eroberung einer fefte, am Rameffeion, burch Ramies ben Gr. Descr. 11. pl. 31. Samilton pl. 9. Cailliand zr. pl. 73. Bal. Onceme de la Malle Poliorcétique des Anciens avec un Atlas de 7 planches. Rampf ber Beerführer, bes Megpptiere mit ben Optios?, Dener. ais. pl. 38. Samilton pl. 8. Ueber ben Gebrand ber Streitmagen dabei Mimitoli Abhandl. zw. Coffue, 1. S. 128. Seefch l'ach teng meift angleich Landschlachten, wuhrscheinlich an ben Kuften bes Grythenischen Meers geliefert; zu Khrnat und Mobinete Abu, Descr. 11. pl. 10. Hamilton pl. 9. Daß die Begwer ber D. Duller's Archaologie, 3te Auflage.

19

Aegyptier in Diefen Seefchlachten bie Aethiopen von Meroe find, Da= für fpricht ber icheinbar aus emporftebenden Febern beftebende Ropf= put, in bem ich wiederzuerkennen glaube, mas Lufian de salt. 18. von den Aethiopen angiebt: fie brauchen ihren Ropf als Rocher, in= dem fie die Pfeile strahlenformig herumbinden. Doch s. jest Rosel= Eriumph bes Siegers, fich in eine heilige Proceffion Des Ammon = Mendes verwandelnd, wobei ber Ronig auch als erfter Adersmann erscheint, im Innern bes Ballaftes von Debinet = Mbu, Descr. II. pl. 11. Auffchüttung ber abgehauenen Banbe, um bie Tobten ju gablen, vor bem Siegswagen bes Berrichers, Descr. II. pl. 12. Sam. pl. 8. Buge von Gefangnen von ben Trimphwas gen bes Konigs, im Pallaft ju Medinet = Abu, im Rameffeion, Descr. II. pl. 12. Hierogl. 15. Darbringung der Aethiopischen Beute vor ben Thron Ramfes bes Gr. in bem Felfendenkmal zu Talmis, Sau Tf. 14. 15. Gefandschaften ber unterworfenen Boller (Re= ger, Libyer, Sprer?) in febr charafteriftifcher Darftellung an ben Berricher, in bem Ronigsgrabe bes Atencheres, Belgoni pl. 6. 7. 8. Minutoli Nachtr. Ef. 3. Sinrichtungen oder Opferungen (?) fcmarger Menschen in ben Ronigsgrabern, Descr. 11. pl. 86. Der Bert= fcher, viele Berfonen, jum Theil offenbar Richt = Megpptier, mitunter aber auch Franen, am Schopfe faffend und tobtend (opfernd, bin= Aehnlich die Königin in Merve, richtend?), in vielen Bildwerten. Mon. dell' Egitto e delle Nubie disegnati Cailliaud 1. pl. 46. dalla spedizione scientifico-letter. Toscanica, distrib. iu ordine di materie, interpretati ed illaustr. dal Dott. Ippol. Rosellini. P. 11. mon. civili T. 1. 1834.

Das Brivatleben ift besonders in den Ratakomben, na= mentlich zu Cleithpia, bargestellt (Costaz, Mem. T. 1. p. 49.), Scenen des Aderbau's, Pflügen, Erndten des Getraides, Erndte eines Relumbofelbes, Weinlese und Reltern, Delpreffen (?), Sanfschlagen, Descr. 1. pl. 68 — 71. 11. pl. 90. v. pl. 17. 18. Hamilton pl. 23. vgl. Mongez Sur les instrumens d'agric. chez les anciens, Mém. de l'Inst. roy. T. 11. p. 616. III. p. 1. Ein hirte, der sein Bieh gablt, in den Ratakomben von Memphis, Cailliand II. pl. 73. Beberei (Minutoli pl. 24, 2.), Schifffahrt (Descr. 1. pl. 68 sqq. Samilt. 23.). Sandel und Bertehr, Bas gen ber Waaren u. bgl. Waffen= und Ringübungen (Descr. 1v. pl. 66., ungewiß aus welchet Beit). Gaftmähler, Tanz und Mufit (herrlich geschmudte Instrumente in ber fogen. Barfengrotte, Descr. II. pl. 91.). Die intereffantefte Darftellung find Die Bergnugungen bes Ronigs auf ber Sagb, bem Entenfange (Falten= beize?), der Fischerei, aus den Hppogeen bei Rurnah. Auch hier wird alles Erlegte gleich einregistrirt. Cailliand II. 74. 75. wenjagd des R., Descr. II. pl. 9. Samilton pl. 8. [Wilkinson §. 230. ₹. 3.]

5. Eine Flonographie der Herrscher Aegyptens von Amenophis 1. an, in Rosellini's Monum. dell' Eg., Atlas 1. Bedenken erregt indeh der Umstand, daß diese Porträte grade da aushören, wo man sie durch Bergleichung controliren könnte. Denn bei den Ptolemäern ist kaum eine Aehnlichkeit mit den Griechischen Münzbildern wahrzunehmen, bei den Kaisern, auch nach Rosellini, gar keine. Bgl. Rosell. T. 1. p. 461 ff. Besonders ist der Sesosstrist tv. vi, f. 22. dem young Memnon des Britischen Museums unähnlich. Gegen Rosellini's Ikonogr. R. Rochette Journ. des Sav. 1834. p. 457. 521. Rosellini P. I. T. 1. 2. Mon. storici 1832. 33. Untersuchungen über Chronol. u. Geschichte. Köpfe von Amenoph 1, Haupt der 18. Dynastie bis zu den Ptolemäern.

II. Die Gyrifden Stämme.

234. Die Sprischen oder sogenannten Semitischen Nastionen, welche fast das ganze Vorderassen zwischen Halys und Tigris, Armenien und dem Erythrässchen Meere bewohnsten, und eben so, wie die Aegyptier, gewisse Grundzüge des nationalen Charakters in Religion, Verfassung und Sitte zeisgen, haben besonders in zwei Stämmen Kunstwerke eigensthümlicher Art hervorgebracht, von denen wir noch Genauesres wissen, in Babylon und in Phönikien. Abhängig davon erscheint Kleinassen, welches, zur einen Hälfte von Semiten bewohnt, auch in der andern durch die uralte Herrsschaft der Affyrier über Lydien die frühzeitig entwickelte Cultur dieses Stammes überkam.

A. Babylonier.

1. Arcitettonif.

- 235. Die Babylonier, durch einem innern Trieb, wie andre Bölker dieser Gegend, frühzeitig in große Massen zusammengedrängt, womit die Entwidelung einer strengen Monarchie zusammenhängt, und zugleich durch die Lage ihres niedrigen Flußlandes zu schüßenden Bau-Unternehmungen hingetrieben, unternahmen schon in uralten Zeiten große Werke; wozu als Material wenig Holz (fast nur Palmstämme) und Stein (der weit aus Armenien kommen mußte) gebraucht wers den konnte; dagegen aus dem seinen Thon des Bodens die trefslichsten Backteine, für die innern Theile der Gebäude an der Sonne getrocknete, für die äußern gebrannte, versertigt, und durch Asphalt (der von Is, jest Hit, am Euphrat kam) und Gyps mit dazwischen tretenden Rohrlagen zu einer
- 4 fest zusammenhängenden Masse vereinigt wurden. Leider hat aber auch diese Wahl des Materials, zumal da immer neue große Städte, namentlich das zur Vernichtung Babylons ansgelegte ungeheure Seleucien, hier ihren Baustoff suchten, bewirft, daß es bis jest noch unmöglich gewesen, aus den

unförmlichen Trümmerhaufen die bestimmten Formen der Basbylonischen Architektur herauszuerkennen.

- 1. Canale des Cuphrats; Damme gegen den Strom; Ableitungs-Seen mit steinernen Mauern eingefaßt; Schleuswerte bes Canale Ballafopas.
- 2. Rur die große Enphratbrilde von Babylon bestand nach Horodot 1, 186. Diodor 11, 8. Eurtius v, 4. aus Steinquadern, die
 mit eisernen Mammern und Blei verbimden waren, und gegen ben Strom spigwinklige Pfeiler bildeten. Ueber diese waren, schnell wegnehmbar, Balken von Palindäumen, Cedern, Eppressen gelegt. — Der fabelhaste tunnel wird zwar von Diodor als ein Gewölbe aus Backstrinen mit sehr vielem Asphalt geschildert: aber in den Ruinen ist,
 nach Rich und Porter, keine Spur von Loding.
- 3. Kal exévero aerois ή mierdos els livor xal asquatos for aerois ò nylós, Genesis 11, 3. Das Genauere Herobot 1, 179. Atesias bei Diodor 11, 7. 10. Beroses bei Joseph g. Apien 1, 19. vgl. auch Phlegon de mulieribus, Göttinger Bibl. St. v1. Ined. p. 10. Schol. Arist. Bögel 552. Die Ruinen von Ninive aus eben solchen Backteinhausen wie Babylon, A. J. Nich Narrative of a residence in Koordistau and of the site of ancient Ninevell 11 Vol. 1836. 8.
- 236. Die Babylonischen Bauwerke zerfallen in zwei 1 Claffen. Erftens altere ber einheimischen Dynastien. Dazu 2 gehören die Anlagen der westlichen Seite, wo sich Alt=Babylon mit unabsehbar langen fich rechtwinklich durchschneis benben Strafen ausbreitete, mo bie altere Ronigsburg noch in einer Unbobe von Bacffteinen erkennbar ift, und wo auch ber große Tempel bes Baal, ber Thurm zu Babel, lag, ber in Birs Nimrod burch beffen Größe und terraffenförmige Unlage mit . Sicherheit erkannt wird. 3 weitens 3 Die Werke ber Chaldaifchen Fürsten (von 627. v. Chr.), befondere des Nabuchodonofor, welcher ber alten Stadt, im Westen bes Euphrat, eine neue, öftlich vom Strome, jum Schutz biefer Seite bingufügte, beibe mit mehrern Befestigungelinien umgab, und befonders die Reuftadt mit berrlichen Berten fcmudte; unter benen eine Nachahmung eines Ver- 5 fifchen Gebirg - Varts uns am genauesten bekannt ift.
- 2. Bire Nimrod, 11/2 Deutsche Meilen vom Euphrat, und boch nach herodot und Diodox mitten in der Stadt. Unten ein unsgeheures iegor, 1200 g. im , welches aber nicht als zusammens hängendes Gebäude zu benten ist; mitten darin der T. des Baal mit

der goldnen Bilbfäule, von einem runden Thurm eingeschloffen, der, unten 600 F. im Durchmeffer, sich in 8 Terraffen erhob. Im obersten Stockwerke der heiligfte T. ohne Bild; nur mit einem goldnen Tisch und Ruhebett filr den Gott. Herokot 1, 181 ff. Der Thurm 600 F. hoch nach Strabon.

- 3. Wir ziehen entichieden Bero fos von Josephus erhaltene Archivnachrichten über ben Ursprung Dieser Anlagen (Berosi quae supersunt, ed. Richter p. 65.), mit benen fich auch herodot wohl vereinigen läßt, den Fabeln bei Atesias und Diodor vor, welche zum Theil auf ber vollsmäßigen Benennung: Semiramische Werte, für alle großen Werte im Drient beruhen. Wie vortrefflich Berosos Angaben mit den vorhandnen Trümmern stimmen, hat heeren gezeigt, Ideen 1, 2. S. 172 ff.
- 4. Ueber die Dauern Babylone, Erbauer, Größe u. f. w. Die Commentatoren ju Diodor 11, 7., besondere Tzepes Chil. 1x, 568.
- 5. Nabuch. baut nach Berofos biefen fünftlichen Barabeifos für seine Dedische Gemablin Amubia (Ritotris? vgl. Riebuhr Rleine Schriften S. 208 f.). Nach Diodor 11, 10. lagt fich ein völlig genauer Plan davon machen; Strab. xvi. p. 738., welcher von Gewol-ben fpricht, ift ungenauer. Der gange Bau maß 400 F. im _, und bestand aus 22 F. starten parallelen Backfteinmauern, getrennt durch Gange (σύριγγες) von 10 F. (Bei Curtius v, 5. fcbreibe: quippe xx. pedes lati parietes sustinent, x1. pedum intervallo distantes; benn ber Mauern konnten nur 13 fein, Springen 12.). Steinbalten, 16 F. lang (weil 2 × 16 = 22 + 10.), lagen barüber; alebann 4 Lagen: Robr in Usphalt, Badfteine in Gpps, Blei, Gartenerde; beren untere bas Durchbringen ber Raffe und bas Berfprengen bes Gemaners durch die Rraft ber Begetation bezweckten. Die bochfte Terraffe, 50 g. boch, mar bem Emphrat am nachften; in ber erften Sprinx war ein Pumpwerk. Roch fleht man in den Ruinenhaufen el Rhadr parallele Mauern und Gange bazwischen, die mit Sandfteinbloden überlegt find.

Ruinen von Babylon. Quellen: Riebuhr Reisebeschreibung nach Arabien Bb. II. S. 290. Maurice Rich Memoir on the Ruins of Babylon, in v. Hammer's Fundgruben Bb. III., und dann besons ders zu E. 8. Bon Demselben: Observ. on the Ruins of Bab. L. 1816. u. On the Topography of anc. Bab. in der Archaeol. Britaun. T. xvIII. 243. Cap. Reppel's Reise von Indien nach England, s. Kunstbl. 1827. N. 43. Robert Ker Porter's Travels in Georgia, Persia, Armenia V. II. pl. 69—76. Bearbeiter: Rennell Geogr. System of Herodotus, im Auszug in Bredow's Unstersuchungen über die alte Gesch. II. S. 533. Ste Croir sur les ruines de Bab., Mém. de l'Ac. des Inscr. T. xLVIII. p. 1. Beaus

champ Mem. sur les antiqu. Babyloniennes, Journal des Sav. 1790. p. 797 ff. Herren Ibeen 1, 2. S. 157 ff. nebft Plan.

2. Bilbenbe Runft.

- 237. Die bildende Kunst zeigte sich theils in Reliefs, 1 welche in die noch ungebrannten Backseine eingedrückt und mit einem bunten Firniß überstrichen wurden; theils in Göt= 2 terstatuen und Colossen, welche aus einem hölzernen Kern bestanden, über den geschlagnes Mctall, Gold oder Silber, gezogen wurde (vgl. §. 71. 84.), und denen zur Erhöhung des Glanzes aus Edelsteinen zusammengesetzt Attribute angessügt wurden; auch köstliche Gewänder, in deren Verfertis gung und Färbung die Babylonier besonders ausgezeichnet waren, dienten diesen Bildsäulen zu einem die Augen blens denden und durch wundersame Figuren die Phantasie beschäfstigenden Schmucke.
- 1. Bon ben Reliefs an ber innersten und zweiten Mauer ber westlichen Königsburg, welche allerlei Thiere und königliche Jagden darstellten, sagt Diodor: Έν ωμαζς ἔνι ταζς πλίνθοις διενετύπωνο θηρία παντοδαπά τη των χρωμάνων φιλοτεχνία την άλήθειαν άπομιμούμενα. Bgl. Hefetiel 4, 1.; auch die gemahlten Chalder mit bunten Röden und Hüten, Hesetiel 13, 14., waren wohl solche Arbeiten. Noch sindet man Backteine mit Keilschrift an der untern, und eingebrückten Thiersiguren au der vordern Seite in Babylon.
- 2. S. Berodot 1, 183. über das Bild des Belos, fammt Tifch, Thron und Fußichemel aus Gold (800 Talente), und einer andern goldnen Statue von 12 Ellen Bobe, Die aber Der Schriftsteller felbft nicht fab. Fabelhafteres Diodor 11, 9. über die goldenen, getriebenen Bilder des Zeus, der Hera n. Rhea; dabei ein aus edlen Steinen zusammengefügter Scepter, σχήπτρον λιθοχόλλητον. (So weibte Milto in Ufien neben einer golbenen Benus = Mplitta eine neleiag ledoxol-Antos, Aelian V. H. xII, 1.) Ueber die Berfertigung ber Bilber besonders der Brief Jeremias 1, 7.: γλώσσα γαρ αυτών έστι κατεξυσμένη ύπο τέκτονος (Berofos ju Athen inaurata lingua Plin. vii, 37.), αὐτὰ δὲ περίχουσα καὶ περιάργυρα — καὶ ὥσπερ παρθένφ φιλοχόσμφ λαμβάνοντες χρυσίον χατασχευάζουσι στεφάνους έπὶ τὰς xegalag zor beor avror u. f. w., besonders B. 54. 56. 57. Bgl. Daniel 3. Σαραχήρω, nach Berofos bei Beipch, die κοσμήτρια der Babylonischen Bera. Bon ehernen Statuen alter Könige in Ba= bylon Diobor 11, 8. Steinerne Bilber fommen nur bei Daniel 5, 4. 23. por. Bgl. Munter Rel. ber Babylonier S. 59 ff.

- 3. Von Babylonischen Zengen und Teppichen mit eingewebten Wunderthieren (Zwa regarody Philostr. Imagg. 11, 32. vgl.
 11, 5.) Böttiger Vasengemählbe I, 111. S. 105 sqq. Heeren 1, 2. S.
 205. Münter S. 64. Die Medischen und Persischen waren gewiß
 nur Nachahmungen, an diesen rühmt Athen. V. p. 197 b. schone und
 genaue Zeichnung der Figuren. Solche haghaw bochara brachten roureläsvor und innaleurovoras (Aristoph.) und utzodyges
 owras (Enrip. Jon 1176.) nach Griechenland, und hatten besonders
 auf die Etrustische Kunst Einsluß (§. 178, 3.). Diese Wunderthiere
 waren gewiß zum Theil Nachbildungen der im T. des Baal dargestellten, von Berosos p. 49. beschriebenen.
- Best konnen une nur noch einige Refte von Steinbildern einen Begriff von dem Kunststyl der Babylonier 2 geben; in viel reicherer Maffe aber ihre gefchnittenen Steine (jeder Babylonier hatte nach Berodot ein Vetschaft), besonders die größtentheils in der Gegend von Babylon (am meisten zu Borfippa, wo noch fpat eine berühmte Chaldaer-Schule existirte) gefundenen, aus barten und eblen Steinen 3 (Chalcedon, Sämatit, Agat) bestehenden Cylinder; welche, wenn fich ihr Gebrauch auch von ben Chaldaern zu den Magern, von ber Baalereligion zu bem Drmugd = Dienste, fortpflanzte. bod besonders aus Babylonischen Sitten und Be-4 bräuchen abzuleiten und zu erklären sein möchten. Auf ihnen erkennt man auch noch muthmaglich einige ber Sauptgötter bes Babylonischen Gultus, ber uns indeg in seinem inneren Zusammenhange zu wenig bekannt ift, um durchgeführte 5 Erklärungen zu versuchen. Die Arbeit Dieser Cylinder ift von febr verschiedenem Berdienst, oft faft gang aus runden Soblungen bestehend, bieweilen febr forgfältig und zierlich; ber Styl ber Zeichnung stimmt im Gangen febr mit ben Monumenten von Versepolis überein.
 - 1. S. Münter a. D. S. 63. über einen Granitlöwen aus Basbylons Ruinen. Besonders wichtig ist der Block aus grauem Granit von Rich, Fundgruben III. S. 199. Af. II, 1., mitgetheilt, und der 1½ Juß lange, bei Takskebra am Tigris gesundne Marmorblock (im Pariser Cabinet) mit Figuren von Thieren, Altaren, Sternen, wohl aus Chaldaischer Astrologie. Millin M. I. T. 1. p. 58. pl. 8. 9. Hager Illustrazione di uno zodiaco orientale. Mil. 1811. Münter S. 102. Af. 3.
 - 2. Abbildungen und Beiderribungen von Colindern und Babrlonischen Siegelsteinen in Caplus Recueil; bei Gerber's Borwelt,

Sammtl. Werke bei Cotta Bd. 1. S. 346.; bei Tassie Catal. de pierres grav. pl. 9—11.; in den Fundgruben 111. S. 199. Af. 2. 1v. S. 86. Af. S. 156. Af.; bei Dusely's Travels T. 1. pl. 21. 111. pl. 59.; Porter a. D. pl. 79. 80.; Dubois Pierres grav. Egypt. et Persannes; Dorow's Morgens. Alterthümer H. 1. A. 1.; J. Landsier's Sabaean Researches. L. 1823.; Guigniant pl. 21—24. Jut Criffarung, neben Grotesend (§. 248, 4.), Münter S. 95. 135. Bon Cylindern and Terracotta mit Keilschrift ders. S. 94.

- 3. Wenn die Cylinder Amulete find, wosür auch die durchs gängige Durchbohrung spricht: so hängen sie gewiß mit dem Glauben an die wunderbaren Kräfte der Steine zusammen, den Plin. xxxvi, 34., xxxvi, 14 sqq. den Magern beilegt (vgl. die Orphischen Actica 691.) und Schriften des Zoroaster, aber zugleich des Babylonier Zachalias darüber ansührt. Auch sühren die Namen der Steine: Beslins Mage (Plin. xxxvii, 55.), Belus Stein (auch Eumithres, superstitionibus grata, ebd. 58.), Abadunephros (eiusdem oculus ac digitus dei: et hie colitur a Syris, ebd. 71.; die Gottheit Abad Macrob. 1, 23.) darauf, daß dieser Glaube besonders in Assprien zu Hause war. Bei den Magern war auch von Inschriften und Bildern auf Steinen die Nede, Plin, xxxvii, 40., welcher xxxvii, 37. dies sen Gebrauch der Annulete dem gauzen Orient zuschreibt.
- 4. Baal mit ter Tiara oder ! .aris (vgl. über diese Kopfetracht Hock Vet. Mediae mon. p. 42.) und einer Strahlenkrone, einen Kranz in der hand, auf einem Thron nebst Fußichemel, Münster Tf. 1, 3. Mylitta (Astarte) mit den Füßen auf einem Löwen (Macrob. Sat. 1, 23.), Hunde am Thron, über den Schultern ragen Wassen hervor, Münter 1, 5. Atergatis den Baal für ihre Hicke um Schonung stehend (?), auf dem Cylinder bei Münter 1, 8., vgl. Lukian dea Syr. 47. Sandon (Herakles) auf einem gehörnten Boren stehend (wie auf Tarsischen Münzen, worauf dieser Assirtiche Gott auf seinem Rogus vorgestellt wird, f. Niebuhr's Rhein. Museum Bd. 111. S. 22., vgl. Bisconti PioCl. 11. p. 107.), auf einem Cylinder bei Herder Tf. 1. Ungeheuer, wie sie Berosos beschreibt, Münter 2, 15. 18. 19. n. sonst. Die vierslügligen Menschen sindet man z. B. auf dem Dorowschen Cylinder wieder.

B. Phonicier und benachbarte Stämme.

1. Arditettonif.

239. Das erwerbthätige Wolf der Phonicier mar 1 offenbar weniger auf Colossalität und Unzerstörbarkeit bei Bausunternehmungen bedacht, als auf eine glänzende Auszierung. Die Tempel scheinen klein gewesen zu sein, wie der der Aftarte 2

(§. 47. 56.)

- 3 zu Paphos auf Rypros; ihre eigenthümliche Anlage kann wohl am besten aus dem Tempel des Jehova zu Jerus salem beurtheilt werden, auf den offenbar die Phönicische Kunst mehr eingewirkt, als die entsernter stehende Aegyptische. Ueberall, an der Bundeslade, der alten Stiftshütte und in dem Salomonischen Tempel, sinden wir den für diese Bölker charakteristischen Gebrauch wieder, Bretterwände oder das Gestäsel an Steinwänden mit Goldblech zu überziehen. Auch Elsenbein zur Verzierung von Architekturschelen, wie zur Auszierung von Thronen und andern Geräthen, zu brauchen, war bei den Sprischen Stämmen gewöhnlich: dieser Lurus breitete sich über Kleinassen frühzeitig nach dem Westen aus
 - 2. Phonicifche Saupttempel: bes Melfarth ju Thrus und ju Bades, ber Aftarte auf ber Burg von Karthago. Den erften foll nebft bem bes Beus Dlympios (Bel = Camen) und ber Aftarte ber Ronig hiram gebaut, Cebern bagu bom Libanon gehauen, auch goldne Saulen bineingestellt haben. Dios und Menanbros bei Joseph g. Apion 1, 17. 18. Bon teinem weiß man indeg etwas Genaueres; bagegen ift ber E. ju Paphos durch Ruinen (befchrieben von Ali= Bey und von Sammer) und Abbildungen auf Gemmen und Mungen einigermaßen bekannt. S. Gemmae astriferae 1, 16. 77. 78., auch Die Darftellung von Paphos, Pitt. di Ercol. 111, 52. Leng Die Göttin von Raphos. 1808. Münter Der E. ber himmlischen Gottin von Paphos; zweite Beilage zur Rel. ber Karthager. Der Temvelbof 150 × 100 Schritt; in zwei Salften getheilt, in beren einer bas fleine Tempelgebäude. Bwei Pfeiler ober Obelieten ftanden babor, burch eine Rette verbunden. Ein halbtreisformiges Gelander umgab einen Borhof (Tanbengehege). Der mittlere Theil erhob fich bedentend über die Nebenhallen. Im Abpton stand die Göttin als Spigfaule von Candelabern umgeben. Bon einem uralten T. des Apollo aus Cedern in Illica Plin. xvi, 79. Tempel von Byblos mit Deta darin, coloffal. Mionnet Suppl. vitt. pl. 17, 2. Meta von Byblos, R. Rochette Mon. ined. p. 410. Bign. Tempel auf bem Berg Garigin Mionnet Suppl. viii. pl. 18, 2.
 - 3. Der T. auf Moriah trat an die Stelle des alten hirtenstempels aus beweglichen Bretterwänden mit einem Ueberhange aus Teppichen, der die Bundeslade mit ihren Chernbim einschloß. Große Substructionen füllten ein Thal, 600 Fuß tief, aus. Der eigentliche T. war 60 Ellen lang (20 davon das Chor), 20 breit (ohne die Rammern), 30 hoch. Die steinernen Mauern wurden nach oben ichwächer, wie in Negopten, an ihnen lagen zunächst in drei Stockwersten Reihen kleiner Rammern, mit Fenstern, für allerlei Zwede. Bor

bem Gingange ein thurmartiges Gebaube (Illam), abnlich wie in Baphos, 20 Ellen breit, 10 bid, 120 (?) hoch. Davor zwei machtige Erzfäulen (Jachin und Boas) mit schon verzierten Capitalern, welche Richts zu tragen hatten, 40 Ellen boch. Diefe arbeitete Biram Abif aus Tyrus. Das Dach und die innern Bande bes Tempels und Chore (Dabir) waren aus Cedernholz, mit Schnigwert von Cherubim, Balmen und Guirlanden, welches fich durch den dunnen leberang von Gold ausdrudte. Gin boppelter Borbof, der Priefter und des Bolks, zu welchem erft Berodes (g. 190, 1, 11.) ben außern britten Vorhof der Beiden hinzufügte. Von eigentlichen Saulenhallen ift da= bei im A. E. nicht die Rede; boch tommen bei Salomon's Pallafte brei Hallen, jede mit 15 Saulen, vor. — G. Die Litteratur in Fabricius Bibliogr. antiq. p. 388. u. in Bed's Grundrig G. 30. Ugolini Thes. Antiqq. Hebr. T. 1x - xi. Birt Der Tempel Salomone. B. 1809. De Wette Bebr. Jübische Archaologie. g. 224. 225. Runftblatt 1831. St. 74 ff. lleber ben 2. Tempel von Jerufalem, Stieglit Beitr. S. 63, besonders nach Meyer und Bruneisen. Temvel von Samaria Mionnet Suppl. vitt. pl. 18, 2. [23. Kraft Topo= graphie von Jeruf. 1846. C. 52 ff. 98 ff.]

5. S. Könige, B. 1, 22, 39. von Abab's elsenbeinernem hause (vgl. Amos 3, 15.). Ebb. 10, 18. von Salomon's θρότος χουσελεφάντιτος mit Löwen an beiden Lehnen (wie in Aegypten) und an ben Seiten der 6 Stufen. Bon Tyrus sagt hesel. 27, 6. nach den LXX: τὰ ἰερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντος.

2. Bilbenbe Runft.

240. Derfelbe Geschmad durchoringt die bildende Runst. 1 Abgesehn von den alten Bätylien-Bildern des einfachsten Ivolen-Eultus, waren Steinbilder offenbar selten. Dagegen 2 hatten die Phönicier und Cananäer, wie die stammverwandeten Babylonier, gewöhnlich Holzbilder, über die gehämmerstes Metallblech geheftet wurde; für welche Art Arbeit sich eine sehr regelmäßige und sorgfältige Technik ausgebildet zu haben scheint. Gegossne Statuen lassen sich dagegen nicht mit Si- 3 herheit nachweisen, obgleich das Versahren, Metallmassen in irdenen Formen eine bestimmte Gestalt zu geben, den Phöniciern nicht ganz unbekannt war. Auch Gesäse von zier- 4 licher, oft colossaler Form, wurden viel hier versertigt. Mit 5 der Arbeit in edlen Metallen vereinigte sich, auch in densels ben Individuen, die Kunst, Evelsteine zu graben und zu sassen, so wie Gewänder und Vorhänge (welche oft auch eine

- 6 bunte Zeichnung hatten) zu weben. Auch das einheimische Glas wurde gebraucht, mit buntem Schimmer Wände und Decken zu schmücken. Ueberall Neigung zu Put und Glanz, welche indeß ächtem Kunftsinne oft mehr den Weg vertritt, als die Bahn öffnet. [Wandgemälde kommen bei Ezechiel vor.]
 - 1. Hierher gehört Beth = El in Jakob's Geschichte, und der Gott Bätylos bei Sanchuniathon. Schwarze Steine (Metcorsteine) zu heliopolis, Emesa, auch im Phrygischen Pessinns. Ueber die Spissanse in Paphos §. 239. Der Sprische Zeus Kasios erscheint auf Münzen als roher Steinhaufe (doch gab es hier auch einen dem Apollo ähnlischen Zeus, mit einem Granatapfel in der Hand, Achill. Tat. 111, 6.). Bgl. Falconet Mem. de l'Ac. des Inser. vi. p. 513. Münter Antiq. Abhandl. S. 257. Von Dalberg Ueber Metcorcultus im Alterthum. 1811. De Wette Archöol. §. 192.
 - 2. S. Denteron. 7, 25., besonders Jerem. 10, 3. ξύλον έστιν έχ τοῦ δρυμοῦ έχαεκομμένον, έργον τέχτονος, καὶ χώνευμα, άργυρώφ καὶ χρυσίω κεκαλλωπισμένα έν σφύραις καὶ ήλοις έστερέωσαν αὐτά κ. τ. λ., Jesaias 40, 19. μὴ εἰκόνα ἐποίησε τέχτων ἡ (καὶ?) χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αὐτόν ξύλον γὰρ άσηπτον ἐκλέγεται τέκτων κ. τ. λ., auch 44, 13 ff., wo die Arbeit des τέχτων mit Schnur und Nöthel beschrieben wird, womit er "eine schöne Menschengestalt" hervorbringt. Auch das goldne Kalb (nach Michaelis) und die Chernbim des Allerheiligsten waren aus Holz und mit Goldblech überzogen. Gin vergoldeter Apollo in einer goldsgetriebnen Kapelle zu Karthago, Appian Pun. 127. Das Gefallen an Insammensetzung von Metallen nimmt man besonders aus Daniel 2, 31. ab. Byl. Sieller Mythus des Aesculapins. 1819. Zweiter Anhang.
 - 3. Die ehernen Saulen am Tempel und die Gefäße wurden nach dem 1. B. der Rönige 7, 46. in dicker Erde, d. h. wohl in ftarken irdenen Formen, gegoffen. Lal. De Wette Archaol. §. 106.
 - 4. Mannigfache Gefähe im T. zu Jernsalem, besonders das eherne Meer von zwölf Rindern getragen. Beiläufig ift dabei das eifermige Riesengefäh and Stein, 30 F. im Umfang, mit vier Henteln und einem Stier als Zierde, zu erwähnen, welches bei Amathus (Lesmisso) auf Cypern liegt. J. Landseer Sabaean Researches p. 81. Punische Siber= und Goldschilde mit Bildern Liv. xxv, 24. Plin. xxxv, 4. Bal. oben §. 58, 1.
 - 5. Tiram, Könige B. 1, 7. blod Erzkünftler, versteht nach Partalip. 11, 2, 14. zn arbeiten έν χρυσίφ καὶ έν χαλκῷ καὶ έν σιδήρφ καὶ έν λίθοις καὶ ξύλοις καὶ ὑφαίνειν έν τῷ πορφύρα καὶ ἐν τῷ ὑακίνθη καὶ ἐν τῷ βύσσφ καὶ ἐν τῷ κοκκίνφ καὶ γλύψαι γλυφάς. Reiche Zusammenseyungen von Edelsteinen in Thrus, Hestell 28, 13. u. sonst. Obeliet von Smaragd, wahrscheinlich Plasma di Smeraldo,

- im T. des Melcarth baselbit, Theophraft do lapid. 25. Arbeiten in Bernstein Ob. xv, 459. Agl. Cichhorn de gemmis scalptis Hebr., Comment. Soc. Gott. rec. T. 11. p. 18. Hartmann hebräerin am Puştisch Th. 111. S. 84. Sidonische Gewänder kommen bei Hosmer vor. Hiram's Borhang vor dem Allerheiligsten, mit Cherubin darin. Aehnliche arbeiteten Kyprier für Griechische T. §. 113. A. 1.
- 6. Ueber das Glas bei Phöniciern und Gebräern hamberger und Michaelis, Commentar. Soc. Gott. T. Iv. heeren Jdeen 1, 2. S. 94. [Czech. 23, 14. καὶ είδεν ἄνδρας ἐζωγραφημένους ἐπὶ τοῦ τοίχου, εἰκόνας Χαλδαίων, ἐζωγραφημένους ἐν γραφίδι. cf. 15. Hieron. ad Ezech. 8, 20: sed et omnes templi parietes diversis idolorum imaginibus pingebantur, ut nulla esset bestia, quam non parietis pictura monstraret: angeführt von Windelmann.].
- 241. In wie fern die Bilder der Götter bei diesen 1 Bölkerschaften durch charakteristische und bedeutsame Bildung einen angebornen Runftsinn bethätigten, ift bei dem Mangel von Monumenten der Urt schwer zu fagen: soviel geht sicher 2 aus den Nachrichten der Alten hervor, daß sie viel Combinationen ber Menschenfigur mit Thieren hatten, theils halbthicrische, theils auf Thieren sigende und stehende Gestalten; auch 3 auf ihren geschnittenen Steinen spielten mit Ungeheuern combinirte Figuren eine große Rolle, und verbreiteten fich burch folche Werke frühzeitig nach bem Occident. Auch durch ungestalte 4 und zwergartige, oder burch formlose und feltsam verbüllte Kiguren deuteten die Phonicier gern das wunderbare Wefen der Gottbeit an; und dem Charafter ibres wilden und lasciven Naturdienstes gemäß svielte Die Bezeichnung bes Geschlechts, auch ber Doppelgeschlechtigkeit, an ihren Bilbern eine große Rolle. Wenn folder Greuel bem Bolte Gottes 5 in der Regel fremd blieb: so ist die Phantasie desselben doch auch von bem Gefallen an feltsamen Thiercompositionen frubzeitig ergriffen worben; bei Gebilben ber poetischen Phantafie aber zeigen feine Ganger mehr Reigung zu wunberfamer Berknüpfung bedeutungevoller und impofanter Bestalten, als plastische Form und Rudficht auf Ausführbarkeit.
- 2. Dagon (Dbakon) von Abod, Atergatis in Abkalon, Dannes in Babplon, waren alle halb Fifch halb Menich. Auf Kaisermingen von Abkalon erscheint Atergatis (nach Andern Semiramis) als Welb auf einem Triton, ober Schiff, ober Drachen, steshend, auf der R. eine Tanbe, in der L. eine Bumenranke haltend, auch mit ber Thurmkrone ober einem Halbmond auf dem Kopfe.

- S. Norifius Ann. Syromaced. p. 503 f. In Lutian's Reit (den Syria 31. vgl. 14.) war die Sprifche Göttin ein auf Lowen figendes (wie Juno-Caleftis auf ben Mungen von Rarthago) Frauenbild mit vielen Attributen, eine Art von Bantheum. Bgl. Creuger Spunb. II. S. 67. So thront fie mit zwei Lowen, Boiffard IV, 95. Beus (Baal) faß auf Stieren, wie ber Jupiter Dolichemus ron Commagene auf einem Stier fteht. Marini Atti dei frat. Arv. Böttiger Runftmyth. 1. G. 308. 313. 330. Ef. 4. и. р. 539. Milnzen von hierapolis (Neumann Numi Vet. 11. tb. 3, 2.) zeigen beide, ben Gott auf einem Stier =, Die Gottin auf einem Bomenpaar figend; ein Carneol bes Wiener Cabinets giebt biefelbe Gruppe mit mertwürdigen Beiwerten. Bon einem Sprifchen Apollon mit Bart, einem Bruftpanger, einem Ralathos auf bem Ropfe, in hierapolis, Lutian 35. u. Macrob. I. 17. Macrob. beschreibt auch I. 23. bas Alegyptistrende Bild bes Gottes von Beliopolis. Die Atergatis von Aphala nach Macrob. 1, 21. capite obnupto, specie tristi.
- 3. Die Figur, welche Löwen an den Schwänzen emporhält, auf der (Etrustischen?) Gemme, Impronti d. Inst. 1, 16., kommt auf einer Münze mit Phönicischer Schrift sehr ähnlich vor, Dutens Med. Grecques et Phénic. pl. 2, 10, wie R. Rochette bemerkt Journ. des Sav. 1834. p. 282. Die mitten zusammengefügten Borsbertheile von Thieren auf altgriechischen Münzen, besonders von Samos, mögen durch Vorderasiatische Bildwerke mit den Persepolitanischen (§. 244. A. 6.) in Verbindung stehn. Donaldson Antiqq. of Athens, Supplem. p. 26.
- Bon ben Phonicifden Pataten Berob. 111, 37. nis in Covern, nach Befoch. Hvyuaiwr. Bon einem frannenlangen alterthümlichen Aphroditenbilde aus Cypern (Dl. 23.) Athen. xv. p. 675. - Aftarte als Bottin von Sidon auf Raisermungen, eine verhüllte halbe Figur in einem Tempel auf einem Wagen (vads Tvγοφορούμενος), Norifins p. 417. M. S. Clement. tv. 11, 108. 109. 37, 34. [Lenz bie Göttin von Paphos. Gotha 1808. 4.] In einer mumienartig eingewickelten Frauenfigur zu Balermo erkamute Birt (Berliner Runftbl. 11. G. 75.) ein Rarthagifches 3dol. - Der doppelgeschliche Aphrobitos in Amathus. Baal-Beor in Moab war wahrscheinlich priapisch. Im Borbofe zu hierapolis zwei 180 F. bobe Phallen (Lutian 16. 28.); abnliche in andern Sprifchen und Ein Rarthagisches Ibol scheint Die Babylonischen Beiligthumern. Iside bei Serrabifalco Cenni sugli avanzi d. ant. Solunto, Palermo 1831. tv. 6. Sopra alcune monete Fenicie delle isole Baleari von bella Marmora, Belder im Rhein. Dt. 111. S. 504. von Melite Torremuzza tv. 92., vierflüglicher Ofiris, von Gaulos tv. 93., behelmter Ropf, darunter Balbmond, von Roffura tv. 96. mit phonicifder, mit lateinischer Schrift, Goge mit Schlangen, Renmann T. II. tb. Iv. 10-14. Sarbifche 3bole, Archaol. Juiell. Bl. 1834. n. 34. Bei bella Marmora Voy. de la Sardaigne pl. 34.,

bei bem in Turin die Sammlung auch in Abguffen ift. Fr. Münter Sendschreiben über einige Sardische Ibole. Kopenh. 1822. 4.]

5. Die Cherubim in Genefis 3, 24. und im Dabir ichetnen ganz menichliche und nur geflügelte Figuren, in andern Stellen treten grotestere Borftellungen hervor. F. J. Bullig Der Cherubim= Bagen. 1832. u. Grüncisen im Kunftblatt 1834. St. 1 f.

C. Rleinafien.

- 241.* Von Bauwerken Rleinassatischer Völker, bevor 1 Griechischer Geschmad ihre Formen bestimmte, wie bei dem Tempel ber Rybebe ju Sardis (S. 80.), find nur Grabdenkmäler uns befannt geworden. Die Monumente der Ly- 2 bischen Könige, unter benen bas Grab bes Salpattes bas coloffalste, maren febr bobe Tumuli auf Unterbauten aus großen Steinen. In Phrygien finden wir an dem Grabe 3 des Königs Midas die im Drient so verbreitete Form einer in eine fentrechte Felsmand gehauenen Raçade. Sonst ma- 4 ren unterirdische Wohnungen und Sanctuarien bes Attis-Cultus bei diesem Bolkstamme in Gebrauch (S. 48. 21. 2.). In Metallarbeiten, in Webereien und Färbereien werden 5 Die Lyder frühzeitig die Leiftungen ber Semitischen Stämme fich angeeignet baben, und auf diesem Wege wird manche technische Fertigfeit zu ben Griechen gekommen sein (vgl. **S.** 71, 1, 73, 3.).
- 1. S. Herob. 1, 93. mit Crenzer's Excurs in Bahr's Aussgabe. Thiersch Münchner Abhbl. Philol. Cl. 1. S. 395. Bergleischung mit Porsenas Denkmal, Lybischer Ursprung, Lyber und Tyrrhener zu trennen (gewiß nicht). Ueber die Reste Leafe Asia minor p. 265. Prolesch Reisen 11st. S. 162. Die schräge Höhe bessen, was man von dem Tumulus sieht, beträgt 648 F.; oben stand ein colossaler Phallus. Ugl. §. 170. Phrygische Tumuli §. 50. A. 2. Eine ungeheure dreieckige Pyramide bei den Sakern beschreibt Ktessas Pers. 27. p. 117. Lion.
- 3. Das Grab des Midas im Thale Doganlu beim alten Nakoleia in Nord-Phrygien, aus rothem Sandstein gehauen; die Façade
 g. 80 F. hoch, 60 breit; oben eine Art Fronton mit großen Boluten geschmückt. Leake in Walpole's Travels p. 207. Asia minor
 p. 26. Hamilton Aegypt. p. 418. Ueber die Inschrift (MIAAI . .

 FANAKTEI) Djann Midas 1830. Grotesend, Transact. of the R.
 Asiat. Soc. V. 111. P. 11. p. 317. In der Nachbarschaft sieht man,

nach Leake, Façaden, die aus einem Prostyl von zwei Säulen mit Architrav, Bahuschnitt und Kranzleisten bestehen: die Gestalt, welche in der Rekropolis von Telmissos so viel vorkommt, und dort schon mehr die Formen der Jonischen Ordnung trägt. Choiseul=Gouss. T. 1. p. 118. pl. 67. 68. [Nach J. R. Steuart Descr. of some unc. mon. with inscriptions still existing in Lydia and Phrygia, several of which are supposed to be tombs of the early kings L. 1842. ist die Juschrift vollständiger ÂTES APKIAEFAIS AKENA-NOI'AFOS (der Name des Vaters im Gen.) MIDAI AAFAPTAEI (λαέρτη, wie λάαγος, Αᾶγος, Λαάκτης) FANAKTEI ΕΛΑΕΣ (versunthlich έθηκε), vgl. Bull. 1843. p. 64. Sieben Grabmäler des Thals Doganlu mit derselben Schrift sind abgebildet, nehst mehreren andern merkwürdigen Denkmälern. Cherne Jungfran auf dem Grab des Midas, Hom. epigr. 3.]

[5. Seulptur an einer Felswand bes Sipplos §. 64. Al. 2. Auf dem Tumulus des Alvattes, der von den Hunderten der Sardisischen Retropolis, jenseit des Hermos, in Gruppen und einzeln über einen erhöhten weiten Raum ausgestreut, weit der größte ift (Herod. 1, 93.), liegt von einem Phallus der Ropf, 40 F. im Umfang, 12 F. Durchmeffer, von sehr guter Arbeit. Lyfien §. 90. 128 *.]

III. Bolfer vom Arifden Stamme.

- 242. So wesentlich verschieden auch ber Bölferstamm 1 ber Arier (ober Franier), welcher, von Ariana ausgebend, Die alten Bewohner Baftriens, Mediens, Verfiens in fich begreift, in Sprache, Nationalsitten und Religion von bem Sprifchen mar: fo folog fich boch bie Runftweife biefer Bolfer ziemlich eng an die an, welche wir in Babylon fennen gelernt haben; und wir find gedrungen, Die Runft, welche in bem großen Perfischen Reiche blübte, nur als eine weitere Entwidelung ber alten Affprischen anzuseben. Sier- 2 von liegt ber Grund theils barin, bag bas große Affprifche Reich, wie es, auch Babylon in sich fassend, por 750. beftand, fich über den größten Theil von Gran, felbst Battrien eingeschloffen, ausdehnte, und, als bernach der Debische Thron aufgerichtet wurde, die Hofsitten und der Lurus der früheren Onnaftien in Uffprien und Babylon gang naturlich barauf übergingen, fo wie fpater Gufa und Persepolis wieder eine Nachahmung von Ekbatana waren: theils 3 barin, daß die alte Nationalreligion der Arier, ein dualistis fcher Dienft bes Lichts, für fich teine Untriebe zur bilblichen Darftellung ber Götter enthielt, fondern vielmehr bas Bemuth bavon abwandte: baber, als Hofprunk und Luxus fvater bas Bedürfnig einer Runft fühlbar machten, fie von außen, und mober fonft, als von ben feit alter Beit cultivirten Gyrifden Stämmen, hereingeholt werden mußte.
- 1. Arier, als allgemeiner National-Name bei Herob. vii, 52. Strab. xv. p. 724., Endemos bei Damaftios de princ. p. 384. Ropp, in Saffaniden = Inschriften.
- 2. Der viel verbreitete Cultus der weiblichen naturgotts beit, der Benus unter ben Planeten (Mitra bei den Perfern, Anabid in Medien, Elymais, Armenien), hangt gewiß mit dieser alten Affprischen herrschaft zusammen; es find die Buge der Semiramiss Derketo, die in diesem Sinne von Kleinassen bis Baktrien reichen.
- 3. Ihre Götter waren nicht menschengestaltig (ἀνθοωποφνέες, Berodot 1, 131.), wodurch Thierspmbole nicht geläugnet werden.

2. Architektonik.

- 243. So sinden wir schon die Burg von Et batana (715 v. Chr.) in einem Sprisch Babylonischen Geschmack auf einer Anhöhe terrassenförmig angelegt: die über einander hervorragenden Mauerzinnen mit sieben Hauptfarben glänzend angestrichen (ohne Zweisel aus bunten Backeinen); oben Pallast und Tempel der Anahid, die Säulen, Balken, Lacunarien aus Cedern und Cypressenholz mit Gold und Silberblech überzogen, die Dachziegel ganz aus Silber. Beim Tempel und Pallast der Persischen Königsburg in Sufa, welche die Griechen Memnonia nannten, wissen
- 2 Beim Tempel und Pallast der Persischen Königsburg in Susa, welche die Griechen Memnonia nannten, wissen wir aus bestimmten Nachrichten der Alten, mit denen die Trümmer wohl übereinstimmen, daß die Bauart die Basbylonische war.
 - 1. [Ninive §. 245. Engen Flandin l'Architecture Assyrienne in der Revue des deux mondes 1845. T. x. 6 livr.] S. Herodot 1, 98 (die unterfte Mauer der Burg war gleich der Ringsmauer Athens, d. h. gegen 50 Stadien; die viel größere Stadt war offen). Polyb. x, 27. Diod. xvII, 110. Die überzogenen Balten u. s. w. wurden von Antigonos und Seleutos Rifator geschält, Elenioon. Zeht Hamadan; Trümmer großer Substructionen, Canal der Semiramis, Chaussee. Im Einzelnen findet man namentlich in einer Säulenbasis ganz den Styl von Persepolis wieder. Olivier Voy. dans l'empire Ottoman III. p. 30. Morier Second Journey thr. Persia p. 264 ff. Porter II. p. 90 ff.
 - 2. Ueber die Wunderwerke des angeblichen Memnon (welches mag der einheimische Name gewesen sein?), Burg, Königsstraße und Königsgrab von Susa, Jacobs in den Denkschr. der Münchner Acad. 1810. 11. Vermischte Schr. Th. iv. S. 4. Tò δè τείχος φαοδόμητο τῆς πόλεως καὶ ἰερά καὶ βασίλεια παραπλησίως ώσπες τὰ τῶν Βαβυλωνίων ἐξ ὁπτῆς πλίνθου καὶ ἀσφάλτου, Strab. xv, p. 728. In Schus, wahrscheinlich Susa, sindet sich auch jetzt nichts als Hausen von Backseinen, mitunter gefärbten. Kinneir Geogr. Memoir of the Pers. empire p. 100 f. Porter 11. p. 410. Pocck Vet. Mediae et Persiae Mon. p. 95.
- 1 244. Der alte Stammsitz ber Persischen Herricher war in Pasargabä, einer Flußebne im innern Persis, die selbst von dem ersten und königlichen Stamme des Bolks, 2 nach Herodot, den Namen hatte. Dieser dadurch geheiligte District, gleichsam die Metropole, aus der das weitherrs schende Königsgeschlecht hervorgegangen war, erhielt in der Blüthezeit des Persischen Reichs eine lange Strede von Ans

lagen, und barunter einen altern Königesit (apxaia Bagiλεια), mit Knros Grabmal, und eine neuere Residenz, welche Die Griechen Perfevolis nannten, mahrend fie jener vorzugsweise ben Ramen Pafargaba gaben. Diefer 3 neuere Königsvallast wird mit Sicherbeit in Den Ruinen Tidilminar ober Tacht Dichiemichio erkannt. Das Mates 4 rial, der barte schwarzgraue Marmor des Gebürges Rachmed, auf deffen Absentung mit Sulfe machtiger Gubstructionen diefe Ronigeburg errichtet mar, bat hier die Berftorung ber Architekturformen verhütet, obgleich auch nur Banbe und Saulen aus Stein, alles Gebalf und Dachs werk bagegen ohne Zweifel aus überzogenem Cedernholz mar, momit die enorme Schlankbeit ber Säulen gusammen-Die Unlage steigt terraffenformig empor; starte 5 Pforten, große Bofe mit Nebengebäuden, prachtige Gaulenhallen führten zu ben am bochften gelegenen inneren Gemadern bes Pallastes. Das Detail ber Architektur zeigt eine 6 Runft, die sich eines reichen Vorraths von Formen decorirender Art bemächtigt hat, aber nicht sonderlich damit hausbalt: man findet die wahrscheinlich in Afien frühzeitig verbreiteten (§. 54.) Glieder und Zierathen ber Jonischen Ordnung wieder, aber burch Ueberhaufung und feltsame Berbindung eines großen Theils ihrer Reize beraubt.

- 2. S. die Schriftsteller über Alexander, welche zuerst Persepolis erwähnen, besonders Arrian vi, 29 ff. Strabon xv, 729. Diodor xvii, 71. Eurtius v, 7. Pasargada umsafte wahrscheinlich die Sesbaude bei Murghab und Rakschi Rustan, §. 245.
- 3. S. die Abbildungen bei ben Reisen von Chardin (neu hersausgeg. mit Zusätzen von Langles, P. 1812.), Rämpfer, Cornelis de Brupn; genauere bei E. Niebuhr Reise nach Arabien II. S. 121. Morier Journey thr. Persia T. I. p. 129—137. Sec. Journey p. 75. Dusely Travels in var. countries of the Eeast. V. II. pl. 40 sqq. Porter I. p. 580 sqq. Edw. Alexander Travels to India pl. 10. Buckingham's Trav. in Assyria, Media and Persia. ch. 17. Caplus, Hist. de l'Ac. d. l. T. xxix. p. 118. Herder: Persepolis eine Muthmaßung. Persepolitanische Briefe. Heeren Ideen I. S. 194. Mongez, Mem. de l'Inst. nation Litt. T. III. p. 212. Hirt in den Abhandl. der Berliner Acad. 1820. S. 40. [Voy. en Perse de M. Flandin, peintre, et de M. Coste, architecte. P. 1845. Die Zeichnungen sind nach Hr. Stuart, der viele Jahre in Berssen lebte, vorzüglich tren im Character.]

- Gine breite Doppeltreppe führte zu brei aneinanderftogenden Thoren; Dieje zu den Doppelpfeilern mit ben coloffalen Sautreliefs von Bunderthieren. Gine zweite Treppe flieg man zu tem eigent= lichen Pallaft. Drei Säulenhallen umgaben eine größre, ohne Trennung burch Manern; wahrscheinlich waren fie nur burch Terpiche abgesondert (Efther 1, 6.), die, wie bei Allerander's Prachtzelt (Aelian V. H. ix, 3.) und tem Dionpfifchen Belt Ptolemaos bes II. (§. 150, 2.), an Saulen ausgespannt waren. Die innern Bemacher und Saale liegen jest babon getrennt auf ber bochften Terraffe; auch bier Gaulen in bem hauptsaale. Diese Bemacher bildeten indeg gewiß einft mit jenen Saulenhallen ein jusammenhängendes Bebaude. Riedrigere Re= bengebäude, darunter ein ziemlich ausgedehntes. Umfang des Gangen 1400 × 900 F. Den Gindruck, ben bas Bange machen mußte, giebt am beften die treffliche Schilderung einer Perfischen Refidenz bei Appulejus de mundo p. 270. Bip. (ber falfche Ariftoteles de mundo c. 6.); besondere: (Rex) circumseptus admirabili regia, cuius tecta fulgerent eboris nive, argenti (§. 243.) luce, flammen nuri vel electri claritate: limina vero alia prae aliis erant, interiores fores, exteriores ianuae muniebant portaeque ferratue et muri adamantina firmitate.
- 6. Die Säulen (f. besonders Porter pl. 45.) der großen Dalle, 55 g. hoch, unten gegen 4 g. start, mit Jonischen Canneluren und boben Basen von eigenthümlicher Form; die Capitäler theils aus Borzdertheilen von Einhörnern zusammengesetzt, theils aus sehr mannigssachen Stücken (ein ungestürzter Krater, darauf ein aufrecht stehender, darauf ein hoher Würfel mit zwei Reihen von Rollen nach allen vier Seiten) seltsam combinirt. Dabei Verzierungen von Blätterwert, Rossen, Voluten, Perlenstäben. An den Königsgräbern kommen auch der Zahnschnitt, eine Art von Giern und Schlangenzungen, und das dreiztheilige Architrav vor. Die Gesimse über den Thüren haben Nehnzlichteit mit den Negyptischen (§. 222.). Man bewundert die trefflich behauenen und sehr genau zusammengesügten Quadern und Säulenstücke. Spuren von Wasserleitungen durch die Hallen und Sääle. Von räthzielhaften unterirdischen Sängen melden Chardin und Morier.
- 245. Zugleich lagen in diesem Stammsitze des Gesschlechts der Achämeniden die Grabmonumente derselben.

 2 Dies waren seltner freistehende Gebäude, wie das des Kyros beschrieben wird; gewöhnlicher in den Felsen gehauene Faças den mit verborgnen unzugänglichen Kammern dahinter, dergleichen theils an der Felswand oberhalb des beschriebenen Pallastes von Persepolis, theils nördlich davon bei Nakschi-4 Rustan liegen. Die Architektur zeigt dieselben Formen, wie in Persepolis; die durchherrschende Darstellung ist die eines Gerüstes, auf dem der König in religiöser Handlung er-

scheint, über einem Fries und Architrav, welches von Saulen mit Ginhorn. Capitalern getragen wird.

- 2. Das Grab des Koros im Paradeisos von Pasargadä Atrian vi, 29. Strabon xv, 730. [πύργος οὐ μέγας, κάτω μέν στερεός, ἄνω δὲ στέγην έχων καὶ σηκὸν στενήν τελέως έχοντα την εἴσοδον.] Ein πύργος; unten eine Basis aus Quadern, darauf ein Bau aus einem oder mehrern Stockwerken, oben ein σηκός mit einer ganz engen Thür; darin ein goldner Sarg mit dem Leichnam, ein Sopha mit πόδες χρυσοί σφυρήλατοι, auf diesem ein Babylonischer Teppich, Gewänder, Schmuck, Wassen. Db das Denkmal in Murghab? Dusely 11. pl. 53. Porter 1. pl. 14. p. 498. Heeren S. 276.
- 3. Eins der Graber am Berge Rachmed (400 f. vom eigentslichen Pallaste) muß nach Diodor xvII, 71. (vgl. Atesias Pers. 15.) das des Dareios sein, womit Grotesend's Entzisserung der Reilinschrifsten von Persepolis trefflich übereinstimmt. Chardin, pl. 67. 68. Nakschis Rustan, ebend. pl. 74. Dusely II. pl. 41. Porter pl. 17. Biemlich mit den Persepolitanischen übereinstimmende Grabmaler hat man in Medien, zu Bisutun und Hamadan, gesunden.

3. Bilbenbe Runft.

[§. 245*. Die Affprische Runft wird fünftig burch bie Entdedungen in Rinive burch ben frangofischen Conful Botta in Mofful befannt werben. Die hauptfigur auf ben meiften Reliefen ift ein König oder Seld in reichverbrämter Tunica mit Oberkleid und mit einer Tiara, welcher fampft, Keinde vor fich bertreibt, Gefesselte und Gnadeflebende vor fich fieht, beim Dable fist, im festlichen Bug einen Bagen mit vier neben einander gespannten Pferden lenft. In seiner Nabe gewöhnlich ein bartlofer Mann, vermuthlich Gunuche, öfters mit einem Streitkolben. Unter den vielen Kiguren von Rampfern wiederholt fich ein Schildtrager, unter beffen Schut ein Anderer seinen Bogen fpannt ober ben Wurffpieß schwingt. Gine Geftalt, vermuthlich ein Gott, balt in ber rechten Sand eine Schlangenförmig gefrummte Baffe und zieht mit ber linfen einen Lowen zu fich berauf. Reine weibliche Figuren außer einer, die ein Rind am Urm in Die Bobe balt. Stiere 16 F. boch, mit Menschengesichtern, murben erft 6, bann noch 120 entredt, alle in Hochrelicf. Gin Bilo ftellt vier Bornchme vor, figend auf Stublen, welchen Gunuchen einichenken, biefe icopfen aus einem Gefag in ein Rhyton mit

Löwenkopf: mehrere stellen Belagerungen dar. Das herrschende Princip ist treue Nachahmung der Natur und des Lebens, bei mäßigem Gebrauch symbolischer, besonders gestüsgelter Figuren. Das Verdienst der Zeichnung in den Körspern, besonders des Löwen, des Stiers, in den menschlichen Gesichtszügen und in der Ausführung der Haare wird höchslich gerühmt.

Die Ausgrabungen fanden nicht in dem Umfang der alten Stadt ober wie nun angenommen wird, ber officiellen Residenz ber Könige bei Mosful jenseit des Tigris statt, sondern fünf Caravanenstunden bavon (fo lang war alfo die Stadt), wo auf einem bundert guß boben Bugel, gegen 300 Meter lang, 150 breit, bas Dorfchen Rhorfabad In Diesem Bugel wurden fünfzehn große Gale eröffnet, barunter einer von 120 F. Lange, fast überall bebeckt, so wie auch bie vier Façaden, mit Reliefen und Reilschrift in einer "Art von transparentem Marmor," zum Theil "auf Alabafterplatten " oder " in einer fich leicht erweichenden Tilnche" Lettres de M. Botta sur ses decouvertes à Khorsabad près de Ninive publiées par M. J. Mohl P. 1845., aus dem Journal Asiat. vom Dai 1843 bis Febr. 1845 abgedruckt, mit 55 Apft. worunter 33 Bildwerke enthalten. Darunter zeigen Ef. 22 Farbenschmud, die Ropf= und Barthaare braun, Tiare und Ropfbinde roth, Af. 30 rothe Sandalenbander; viel foll blau vortommen. Ef. 17 ein Bwiegespann, worauf der Ronig, über welchen ein Sonnenschirm gehalten wird, hinter ihm ein Reiter mit Lange und Rocher, wie Af. 19. Af. 25 Belagerung, Af. 21 ein natur= wahrer ausbrudevoller Ropf mit Bidelhaube. Die galaga ber Pferde find überladen, schwerfällig. Ef. 38. 50 eine mannliche geflügelte Figur mit Adlerkopf, die Hand krallend. Aus dem Princip selbst erklart fich eine gewiffe Uebereinstimmung mit den Statuen von Aegina, namentlich in Stellungen in dem gefräuselten haar, in der dichtanliegenden Gewandung 3. B. des Bogenschützen Tf. 2, wo auch der den Schützen bedenbe Schild burch bie funf Rreise herumlaufender Bergies rungen an die fo natürliche Anordnung der homerischen und Befiodis ichen Schildcompositionen erinnert. Auch die Architravreliefe von Affos 8. 255. A. 2, bas alte Grabmal von Xanthos &. 90° und zunächst die Bildhauereien von Perfepolis find zu vergleichen. In wie weit Die Griechische Runft von Affprien und Medien ber jundchft in Klein= afien Anregungen erhalten und Auläffe genommen habe und wie felbftan= dig und frei dabei ihre innere, die eigentlich kunftlerische Entwicklung erfolgt fei, wird fich allmalig beutlicher herausstellen. Große Daffen der Monumente von Rinive find bereits in Paris angetommen. Die Berausgabe eines Werkes von 405 Apft. und 100 Bogen Tert in 90 monatlichen Lieferungen hat im Nov. 1846 begonnen; die Beichnun= gen von dem in Perfien eingenbten Dabler Engen Flandin. Die nachgezeichneten Reilschriften nehmen eine Lange von 2500 Meter ein.

Kiepert in Schmidts Jahrb. f. Gesch. 1844. 1. S. 95 denkt. daran, daß diese Sculpturen nicht der alten Affprischen Kunst angehören, sons dern aus einer späteren Persischen Zeit sein möchten, da Xenophon Basilua zu Ninive erwähnt, obzleich die alte Stadt seit der Medisichen Croberung zerstört gelegen. Les vermuthet, daß das Affprische Reich mit Sardanapals Tode (890), nachdem nun Babplon Sig der Herrschaft geworden, nicht ausgehört, sondern unter eignen Königen sortbestanden habe, Lehrb. der Universalgesch. 1. S. 118. Die Inschriften werden zu hülfe kommen.]

- Dieselben Ruinen von Persepolis zeigen eine Fülle 1 von Sculptur mit ber Architektur verbunden. Bundertbiere, 2 symbolischer Art, steben in balbrunder Gestalt als Reichswappen am Gingange; ähnliche find auch für architektonische 3wede häufig angewandt. Gruppen, in welchen ein mytho= 3 logischer Beld ein Unthier ber Art durchbohrt, find in Relief an ben Pforten des Nebenhauses angebracht. Man sieht 4 ben Ronig mit Begleitern einherschreitend; feinen Thron, ben ein Baldachin bedeckt, von den Reprafentanten ber Sauptftamme bes Reiches getragen; ben barauf figenben Fürften als Richter, an verschiedenen Wanden und Pfeilern. Leibwache bes Fürsten, seine Sofleute in zwei verschiednen regelmäßig abwechselnden Trachten, ber Medischen Stola und ber Randos, und Die intereffantefte Darftellung, Die Provingen, welche bie jährlichen Ehrengeschenke (duga) bringen, schmuden bie Prachttreppe, welche zu ber großen Gäulenhalle binauffübrt.
- 2. Hamptsiguren find das gestügelte ober ungestügelte Einhorn, das räthselhafte Thier mit dem königlich geschmückten Menschenhaupte (Martichoras? Raiomorts?), der Greif, der Löwe. [Fel. Lajard Rech. sur le culte, les symboles, les attributs et les mon. sig. de Venus en Orient et en Occident 1. 2 livr. P. 1837 f. untersbrochen.]
- 3. Der Ansicht, welche in diesem helben ben Stammberos bes bier einheimischen Geschlechts, Achamenes (Dichjemschie), sieht, tommt zu hulfe, daß nach Aelian H. A. xu, 21. Achamenes wirklich eine wunderbare Fabelperson war, ein Bögling eines Ablers, wie bei Firdust der Bogel Simurg die jungen helden erzieht.
- 5. Diese doppelte Tracht ist durchgängig leicht zu unterscheiden. Die vornehmere, die der Rönig selbst trägt, ist das Medische Gewand, ihr war auch die Magische Stola ähnlich (f. Lukian Nekvom. 8.). Zu der andern Tracht gehört der Ueberrock mit den leeren Mermeln oder xopaes (Rolchische, Amazonische, Ungarische Tracht, f. Amalthea 1.

S. 169. II. S. XII.), dies ift die Berfifche Randus (γιτών ον έμπορπουνται, fibulis annectunt, οἱ στρατιώται, Şefpch. Pollur vii, 58.). lleber die Perfijchen Gewänder vgl. Bog Mythol. Briefe. III. S. 367. Mongez sur les costumes des Perses, Mém. de l'Inst. nat. Litt. 1v. p. 22 sq. Kenophon Cyrop. 1, 3, 2 fagt: ravra narra (Peruden und Schminke) Mydixá eori, xai oi nogovooi zirwes xai oi xárδυες και οι στρεπτοί περί τη δέρη και τα ψέλλια περί ταϊν χεροίν. έν Πέρσαις δὲ τοῖς οίκοι καὶ νῦν ἔτι πολύ καὶ ἐσθῆτες φαυλότεpar nai diairar evredeorepar. Die Tiara mit ben Seitenbandern (παραγναθίδες Strabon xv. p. 734. fila tiarae Ammian xxx, 8.), die Ribaris und Ryrbafia find fcwer von einander zu unterscheiden, vgl. Niccolini M. Borb. vIII. p. 17 ff., auch Demetr. de eloc. 161. Die Beitsche ober Beigel, welche an manchen Figuren von Rriegern deutlich binter dem Rocher auf bem Rucken bangend angebracht ift, bezeichnet die Berfischen Mastigophoren. — Für die statistische Erflarung der Provinzen verweise ich gang auf Beeren, Ideen 11, 1. G. 213 ff.

247. Nirgends erscheint die bildende Kunft in ihren Gegenständen auf einen so bestimmten Rreis beschränkt wie Die Gottheit, ber reine Drmugd, ursprünglich undarftellbar, wird als Gegenstand ber Anbetung Des Königs burch eine in ber Sobe schwebende, nach unten in Flügel endende Salbfigur nur angebeutet; sonft geboren nur die symbolischen Thiere der Mythologie, alles Andre der geschichtlichen Gegen-2 wart an. Der ftrenge Anftand, bas fteife Ceremoniel gebieten überall forgfältige Befleidung und feierliche Bewegung, felbft ber Rampf mit Ungeheuern ftort teins von Beiden; 3 die völlige Entfernung ber Frauen bat benfelben Grund. In bem sehr minutios ausgeführten Haarput (κόμαι πρός θε-Toi), ben regelmäßigen Falten, ben Spuren ber Anfügung goldner Retten und Zierben an ben handgelenken, bem Salfe und ber Tiara bes Berrichers, ertennt man überall Die Ginwirkung bes Hofpunks und ben Zwang eines außern Be-4 fepes. Doch zeigt fich die Runft nirgends als ein rober Bersuch; vielmehr hat die Zeichnung einen festen, sichern Stol; Die Gesichtsformen tragen neben dem Stempel ber Nationalität das Gepräge von Burde; in der Darstellung der Provinzen ift feine Charatteristit, in ber ber hofleute gefällige Abwechslung in Stellung und Geberbe; Die Thiergestalten find mit einer eigenthumlichen Rräftigkeit und Großheit entworfen; 5 auch ist die Arbeit in bem barten Steine burchaus sauber, Dic 6 Behandlung bes Reliefs eigenthumlich: fo bag man, wenn auch immer Aegyptische, so wie Griechische Künstler für den Großkönig arbeiteten, doch eine einheimische, durch lange Jahrshunderte gereifte Kunst in diesen Werken anerkennen muß, die den Persern sonder Zweisel von Ekdatana in Medien, den Medern aber, wie wir meinen, in der Hauptsache von Babylon kam.

- 3. δ μέγας βασιλεύς χομά. Aristoph. Plut. 171. [χόμαι πρόςθετοι, faliches Haar, Perüden, welche die Griechen der fireng ariftofratischen Zeit vermuthlich von dorther angenommen haben.] Die Perser ziehn die Ablernase vor, weil Cyrus γουπός gewesen sei. Plutarch reip. ger. praec. 28.
- 5. Das Relief hebt sich mit einer seinen Linie allmählig vom Grunde ab, ganz anders als das Griechische und Aegyptische. Fragmente im Brit. Museum (R. vi. n. 100—103.) und bei Sir Gore Onsely; genaue Abbildungen bei Morier Sec. Journey pl. 1., Ousely ir. pl. 43—45. und Ker Porter. [Eine der aussührlichsten Abbildungen Archaeol. Britann. xiv. p. 283, Kopf eines Blinden mit einer Binde um das Haupt, Haar und Bart gelockt, ähnlich wie der sog. Indische Bacchus. Ammianus M. xxiv, 6, die Perfer seien in den bildenden Künsten etwas zurückgeblieben, weil sie nur Schlachtstücke machten.]
- 6. Bon den Aegoptischen Rünftlern, die für die Berfischen Ronige arbeiteten, erzählt Diodor 1, 46. Bon Telephanes (§. 112, 1.) Arbeiten für die Berfer Blin. xxxiv, 19, 9.
- Mit dieser Annahme stimmt auch die große Aus- 1 Debnung, in welcher Dieser Styl nicht blos in Berfien, auch in Medien gefunden wird. Die Reliefs von Bisutun (Ba- 2 gistanon) zwischen Efbatana und bem Tigris, Die unter anbern einen Rönig als Ueberwinder feiner Teinde barftellen, zeigen biefen Styl vielleicht in einer alteren Periode als bie Versevolitanischen; Die Alten scheinen Werke Der Semiramis bier gesehn zu baben. Wabrscheinlich werden auch die bedeu- 3 tenden Ruinen der Armenischen Stadt Ban nicht blos Infcriften, sondern auch Architekturformen nach Art ber Persepolitanischen ergeben. Auch die Babylonisch - Medischen Cy- 4 linder schließen sich, wenn auch pft nachlässig und schlecht gearbeitet, an diefen Runftstyl an; ein Theil berfelben wird ficher mit Recht aus Perfischem Ritus und Glauben gedeutet; manche gehören auch einer Combination Magischen und 5 Chaldaifden Glaubens an. Noch find die Dariten zu ermah- 6 nen, bei benen bie Borftellung - ber König felbft als Bogenschut - fo wie die Zeichnung sehr mit ben Monumenten

7 von Persepolis übereinstimmt. In der Zeit der Arfakiden berrschte am Hofe ein von den Makedonischen Eroberern erserbter Griechischer Geschmack, doch hat sich außer Münzen nichts Sicheres erhalten; die Saffaniden, in vielen Stüschen Wiederhersteller väterlicher Sitte und Religion, zeigen in ihren Kunstwerken einen aus dem spätrömischen entstandenen, auf orientalisches Costum angewandten, schwülstigen und aeschmacklosen Styl.

1. Muinen im Persepolit. Styl am Persischen Meerbusen, Morier 1. S. 51. Bon Etbatana oben §. 243. Bon Bisutun besonders Porter 11. p. 154. pl. 60. Bgl. Hist. de l'Ac. des Inser. xxvix.

p. 159. Socat p. 22. 29. 73 sqq.

2. Die Identität von Bagistanon bei Diod. 11, 13., Baptana bei Isidor und Bisutun halte ich mit Hoeck p. 116., Mannert v, 2. S. 165. 11. Andern für einleuchtend. Die Borstellung der Semiramis mit 100 Trabanten erinnert sehr an Persepolitanische. Die Syrischen Buchstaben bei Diodor sind wohl Affyrische; diese Aσσύρια γράμματα aber, die Persiche Reichsschrift besonders für Monumente, können nur Keilschrift gewesen sein. [Das Denkmal bei Behistun, auf dem Wege von Bagdad und Hamadan ist näher bekannt geworden durch Abbilbungen und Erläuterungen des Major Rawlinson, Journ. of the R. Asiatic Soc. Vol. x. P. 1. L. 1846. Es stellt in einem dem Persepolitanischen ähnlichen Styl dar Darius Hystaspis, welchem die versichiedenen während der ersten Jahre seiner Regierung in ganz Oberasien ausgestandenen Rebellen gegenüberstehen und wird durch zahlreiche Reilsschriften, in Uebereinstimmung mit einer Andeutung Herodots, erläutert. Tiefer unten Werke aus der Sassandenzeit.]

3. Ban heißt Schamiramakert, Semiramocerta, bei Armenischen Schriftstellern, welche von Säulen, Statuen, Felsengrotten baselbst sprechen. St. Martin Notice sur le Voy. litt. en Orient de M. Schulz, Journ. des Sav. 1828. p. 451. Grotefend in Seebode's Krit. Bibliothet 1829. Bb. 1. N. 30. Kunstblatt 1829. N. 32. Die bekanntgewordenen Keilschriften geben nach Grotesend's, von St. Martin adoptirter, Entzifferungsmanier Kerres Ramen; indes hindert dies nicht, daß nicht auch hier die Persertönige alte Semiramische Werte (d. h. überhaupt Werte Assprischen Dynastien) vorgesunden haben könnten. Burnonf sindet alura mazda, Ormuzd, extrait d'un mém. sur deux inser. cunéi formes trouvées près d'Hamadan, Journal des

Sav. 1836. p. 283. 321.

4. S. bejondere Grotefend's Erflarungen, Amalthea 1. S.93. 11. S.65.

5. Zeitig kommen Magier in Babylon, Chaldaer in Berfien vor; und icon bei Berofus ericheint Chaldaismus und Magismus so vermischt, daß der Babylonische Kronos (El) für Zernane gesetzt, und Aramazdes Vater genannt wird. Perfisch = Chaldaisch ift wohl auch der Babylonische Cylinder bei Porter II. pl. 80. n. 1., welcher den Or-

muzd in der Sohe, und darunter drei Figuren, wovon zwei offenbar göttlicher Natur, darstellt; die eine führt ein Beil (wie Zeus Labransdeus in Karien, und Sandon in Lydien) und steht auf dem Einhorn; sie hat einen Mond über sich, wie die gegenüberstehende einen Stern.

— Die Vermischung Persischer und Aegyptischer Symbole [gleich der der Römischen und Gallischen], die der, Amalth. 1. S. 93. behansdelte Eylinder zeigt, ist auch auf dem bei Susa gefundenen Stein, der eine Art Persische Hieroglyphit enthält (Walpole Trav. p. 420. n. A.), und dem vierstüglichen Mann mit dem Aegyptischen Kopsputz bei Murghab, Porter 1. pl. 13., wahrzunehmen. Rhodogune mit fliegensden Haaren nach einer schönen Legende das Persische Neichssiegel, Poslyän viii, 27. Persepolitanische Fragmente in Aegypten, Deser. de l'Eg. T. v. pl. 29.

6. Bon ben Dariten Edhel D. N. 1, 111. 551 sqq. Gute Abbildungen Landon Numism. 1, 2. Mionnet Descr. pl. 36, 1. Suppl. VIII. pl. 19, sehr interessant. [Bon Persischen geschnittnen Steinen besitzt Fr. Lajard die reichste Sammlung, die man in Europa

tennt, Journ. des Sav. 1819. p. 424.]

7. Die Arfatiben, obgleich nach Lukian de domo 5, of peloxaloi, hörten boch bekanntlich an ihrem Hofe Griechische Poefleen; und von ihren Münzen schließen sich besonders die ältern nahe an die Makedonischen an. Auch die Tetradrachmen mit Griechischen allegorischen Figuren scheint mir Eckel 1, 111. p. 549. den Arfakiden noch nicht mit Recht abzusprechen. Bon Bildwerken ist sehr wenig bekannt. Hoed p. 141. Bon einer Gemme mit Pacorus Bilde, Plin. Ep. x, 16. Solche Gemmen wie sie Plinius erwähnt, eristien noch, Tassie pl. 12, 673—677.

Derfelbe plumpe und schwülftige Charafter herricht in ben Saffaniben = Müngen und ben Bildwerten von Natichi = Ruftan (Sapor 1.), Schapur (Balerianus Unterwerfung), Tatt=Boftan (Sapor 11. III.). G. über dieje Boed p. 47. 126 f. und die trefflichen Abbildungen bei Porter pl. 19 f. 62 ff. Schoner Belm bei 21. b'Dle= nine sur le costume et les armes des gladiateurs, Petereb. 1835. pl. 15. daf. pl. 14. eine cifelirte Gilberichale, die der Bf. für Saffanibifch balt, ein Reiter ber rudwarts einen Lowen fchiegt, bem Stol nach auf boberes Alterthum beutenb. [Große Gilberschale des Duc de Lupnes mit einer Jagd M. d. l. 111, 51. Ann. xv. p. 98. 21. De Longperier.] Allegorische Figuren find hier oft gang fpateren Romischen gleich; sonft ift auf die Costume und Bierden am meiften Fleiß verwandt. Die Rugeln auf den Röpfen der Könige find Weltkugeln mit dem Bodiacus, ben man auf ben Müngen oft bentlich fieht, und stellen fie als Weltherricher dar. Ueber Arfakiden = Mungen Tychsen in ben Commentat. Soc. Gott. rec. V. 1.; über Saffanibische V. 11. — Mani, ein Reger, ber bon bem neuerweckten Magismus ausging, verfinnlicht feine Behre (unter Schapur I. und Hormisdas I.) burch ein ausgemabltes Erangelium.

- Das Indische Bolt, das öftlichste Glied des Kau-1 kafifden Menfdenstammes, welcher bier ichon febr gemischt erscheint, ein Bolt von großen geiftigen Anlagen, welche fich in einer feinen Ausbildung der Sprache, einer fehr alten speculativen Theologie, und einer phantasievollen Poesie zeigen, mar doch febr wenig gerignet, die bilbenden Runfte auf 2 eine originale Beise auszubilden. Die fille Beschaulichkeit früherer, die glübende und schwelgerische Phantasie späterer Beiten fanden in dem Reiche ber naturlichen Gestalten und gegebnen Naturformen feinen Ausbruck, in beffen confequen-3 ter Fortbildung fie fich genügen konnten; und wenn die bierarchische Berfassung und die große Ausbauer Indischer Ar= beiter in ber Aushöhlung ber Grottentempel und bem Ausbanen ganzer Gebürge Bewundernswürdiges geleiftet baben: fo vermißt man boch gang ben ordnenden Geift, ber Diefen Fleiß und Kraftaufwand ohne Beispiel für große arditektonische Zwede benutt und zu beberrichen gewußt batte. 4 Wir feben bier vielmehr eine Runft, Die in einer Fulle von Formen unftat umberfcweift, und, wenn ihr fast zufällig bas Einfache und Grandiofe gelingt, es nicht zu einer festen, wiederkebrenden und durchgeführten Kunstform zu nugen weiß: 5 so daß man den Gedanken schwer aufgeben kann, daß vielerlei Anrequngen und Mittheilungen von außen (wahrscheinlich auch von den Griechen ober Navana's) in Indien erft ben arditettonischen und plastischen Sinn erwedt, und ibm eine Nahrung bargeboten haben, die er boch nicht recht zu verarbeiten wußte; indem badurch ber Contrast ber classischen Elegang einzelner vecorirender Theile mit der barbarischen Geschmacklosigkeit in der Verknüpfung derfelben zu architektonischen Ganzen wohl allein auf eine befriedigende Beife erklart werden fann.
 - 3. Söhlentempel bes Siwa auf Clephante unweit Bombay. Mehrere auf Salfette, die größten bei Renneri. Grotte zu Carli. Das ungehenre Pantheon zu Ellora in ben Ghautgebirgen, zugleich

zur Aufnahme von hunderttausenden von Wallfahrern bestimmt. Buddhistlische Grotten in Berar, bei Abschunta und Baug, von einsachern,
aber plumpen Architektursormen, ohne Zierathen, dagegen mit Mahlereien auf Stucco. Söhlentempel von Radschaftan, welche Griechischem
Stile näher stehen sollen. — Mahamalaipur (Mahabalipur im Mahabarata, Maliarpha bei Ptolem.), ein Felsengebirge über der Erde in ein Labyrinth von Monumenten verwandelt, an der Küste von Coromandel. Pyramidalische Pagoden zu Deogur (Tagara, eine Hauptmesse in der Zeit des Peripl. mar. Ind.), Ramiseram. Felsentempel auf Ceplon. Ueber die Felsenkammern von Bamian (Alexandreia am Kaukasok, nach Ritter) Hoed Monum. vet. Med. p. 176 sqq.

- 4. Einen grandiosen Eindruck machen z. B. die Grotte von Carli, und der Tempel des Visvakurma zu Ellora, wo die Decken in Rundstogen ausgehauen sind. Was die Details anlangt, so ist folgende Pfeilerform noch die am häusigsten wiederkehrende und am regelmässigken gebildete: eine Basis aus mehreren Platten und Wellen, darsüber ein kurzer, Jonisch cannelirter Pfeiler, dann ein umgestürztes Ukanthus-Capital, oben zusammengezogen, über diesem eingezogenen Salse ein großer Pfühl, darüber die Platte mit Verlängerungen in der Richtung des darüberliegenden Hauptbalkens, welcher die Decke trägt. Häusig kommen als Verzierung der Pfeiler umgestürzte Untessira oder Eckverzierungen antiker Sarkophage vor. Die Dicke dieser Stützen (in deren Gestalt indest keine Spur eines Nachdenkens über statische Gesetze wahrzunehmen ist) ist nur Werk der Noth; als Ziezrath von der Außenseite von Fessentempeln hat die Indische Architektur auch sehr schane
- Eine Chronologie giebt es leider hier nicht, aber nach den feften Buncten, Die wir haben, icheint es nicht nothig, Diefe Runftbluthe Indiens (wenn man fo fagen barf) alter zu fegen als bie Blüthe der dramatischen Poefie in Judien (unter dem Rayah Vicramaditya, der nach gewöhnlicher Annahme 56. v. Chr. ftarb). Beide fegen nämlich die epische Boefle voraus, und schließen fich an fie an. Much existirte in ber Beit diefer Banwerte ber Buddhismus ichon (auch Salfette, Carli und der T. bes Bisvakurma find Buddbiftifch), ben man nun wohl von etwa 500. v. Chr. batirt. Das altefte Bengniß für die Eriftenz folcher Banwerte ift Bardefanes (200. n. Chr.) Be= foreibung einer Indischen Tempelhoble eines androgynen Gottes. Borphyr. bei Stobaos Ecl. Phys. 1. p. 144. Heeren. Die gräuelvolle Ausgelaffenheit ber Darftellungen in Glephante (Broben ber Art find aus der Townley'ichen Sammlung in das Brit. Mufeum übergegan= gen) beutet auch auf Zeiten bes innern Berfalls. D. Frank über bas Bild bes Beltbaumeifters Bisvatarman in ben Munchner Abhandl. Philol. Cl. 1. S. 765.

Demetrios, Guthybemos Sohn, und andre Baktrifche Pringen grundeten um 200. vor Chr. Griechische Reiche im Indus Rande, welche fich in verschiedner Bestalt bis jur Invasion ber Mogolischen Stythen ober Sata (136. v. Chr.) erhielten, von beneu Bicramabitya Indien befreite. Bgl. Laffen de Pentapotamia p. 42 ff. In Der Reihe in Indien gefundener Münzen, welche J. Todd, Transact. of the R. Asiat. Soc. 1. p. 313. pl. 12. gufammenftellt, zeigen bic Indo-Stythischen (namentlich die Dt. des Baoilede Baoilewe (Ebo= bigris) σωτήρ μέγας, mit Siwa auf feinem Stier als Revers) eine intereffante Bermischung Griechischer und Indischer Clemente; und auch die fleißiger gearbeiteten Indischen laffen mobl etwas von der Einwirkung Griechischer Darftellungeweise fpuren. Bergl. Schlegel, Journ. Aniat. 11. p. 321. St. Martin, Ix. p. 280. Die Inbifche Gemme, mit der Bertules = Figur, welche J. Todd III, I. p. 139. mittheilt (D. A. K. Tf. 53.), ist deutlich eine Imitation von den Münzen des Judischen Königs Demetrios (Tychsen Comm. Soc. Gott. rec. vi. p. 3. Röhler Mem. Romane iv. p. 82.). In Ba= rygaza (Barvanbich) curfirten Dungen ber Battro = Indifchen Ronige, nach bem Peripl. mar. Ind. [Chr. Laffen Bur Geschichte ber Griech. und der Indostvifichen Konige in Battrien, Rabul und Indien burch Entzifferung ber altfabulischen Legenden auf ihren Müngen. Bonn 1838.]

D. A.K. 247.B.

> In ben Sculpturen Indiens, ben Saut- und Basreliefs, welche die Bande Diefer Kelfentempel fcmuden. und außer ben Wefen bes Cultus auch Scenen aus ben großen Indischen Epopoen barftellen, vermißt man ebenfalls Durchgangig Diefes feste Sustem, welches eine aus eignen Wurzeln erwachsene burch lange Generationen gepflegte Runft 2 überall charafterisirt. Eben beswegen stehen bie Indischen Bildwerke ben Aegyptischen zwar an Natürlichkeit ber Bilbungen, Mannigfaltigfeit ber Stellungen und Bewegungen voran; aber es mangelt auch völlig bie Strenge ber Beichnung und bas Gesetmäßige in ber Anordnung ber Figuren. Auch wirken bei ber Sculptur wie bei ber Architektur bie Bedingungen bes Plates und Materials auf eine fehr bin-3 berliche Weise ein. Bon charafteristischen Unterschieden ber Rörperbildung bei verschiedenen Personen scheint noch nicht viel nachgewiesen zu sein; auch bier geben Attribute, Rleibung, Farbung, monftrose Bufape und bie Sandlung felbft, 4 die Bedeutung an. Indeß erscheint in der Baufung der Attribute, ber Combination vielgliedriger Gestalten, ber Berschräntung ber Stellungen und bem Streben nach Schmud Die altindische Kunft der Tempelgrotten im Sanzen noch sehr mäßig und genügsam gegen die Monstrosität vieler neuindiichen Gögenbilder und Mablereien.

- 1. Epische Scenen, z. B. ber Kampf von Rama und Ravuna, aus dem Ramajana, in Ellora. Ardschuna, der von Siwa und den Welthütern die himmlischen Waffen erhält, in Mahamalaipur. Bishnu als Crishna unter den Gopi's ebenda. Beides aus dem Mahabarata.
- 4. Rur daß die Bilder der Buddhiften und der Jainas abs fichtlich einfach gehalten werden. Die lettern find aus schwarzem blantpolirtem Stein, kraushaarig, mit einer Art von Regergeficht.

Indische Idole in East-India Company-House zu London; Javanische Steinbilder in Leyden, von Renvens beschrieben.

Diebubr's Reise II. G. 31 ff. If. 5 ff. Litteratur. Bodges Select Views of Antig. in India. N. 1-12. Brachtwerke der Gebrüder Daniell, The Excavations of Ellora und andre, im Sanzen 54 Blatter. Bum Grunde gelegt bei Langles Monumens anciens et modernes de l'Hindostan en 150 planches. P. 1812. Macneil in der Archaeol. Britann. V. viii. p. 251. Malet in den Asiatick Researches, vz. p. 382. & Balencia Travels V. 11. p. 151 ff. pl. 8 f. Maria Graham Journal p. 122 sqq. 3. Raffle's History of lava. Davy On the Interior of Ceylon. 3. Todd's Annals and Antiq. of Rajast'han p. 671. Seely Wonders of Elora (vgl. Classical Journal T. xxx.). Abhandlungen in den Transactions of the Bombay Society (Erefine über Glephante 1. p. 198., Salt über Salfette I. p. 41., Spfes über Ellora III. p. 265. pl. 1-13., Dangerfield über Die Buddhiftifchen Grotten von Bang 11. S. 194., Crawfurd über Boro = Budor in Java II. p. 154. vgl. Erefine III. p. 494.) und den Trans. of the R. Asiat. Soc. (Grindlay und Todd über Ellora 11. p. 326. 487. mit acht febr weich gehaltenen Abbildungen, Babington über Mabamalaipur 11. p. 258. pl. 1-12. 16., Edw. Alexander über Abichunta 11. p. 362. pl. 1.). — Gerber's Dentmähler ber Borwelt. Heeren 3been Th. 1. Abth. 3. G. 11 ff. (1824.). Creuger Symbolit 1. S. 562 ff. Bohlen Indien und Megypten II. S. 76. [D. Frank uber Indifche Dentmaler jur genaueren Renntnig Indifcher Runftwerte, Münchner Bel. Ang. 1836. n. 126 ff. gegen die Chronologie u. ben Bellenismus bes Bf8. Bgl. Jen. A.C.3. 1836. Jun. S. 368.]

Systematische Behandlung der antiken Kunft.

Propadeutischer Abschnitt.

Geographie ber alten Runftbenkmäler.

1. Augemeines.

251. Wie die Geschichte der alten Runft im Allgemeis nen die Beit der Entstehung ber alten Runftwerke lehrt: fo bedarf es auch einer Runde ber Drte, an welchen fie theils ursprünglich ftanden, theils neu aufgefunden worden find, theils fich jeto befinden; und eine Berumführung an Diese Orte ift die nothwendige Ginleitung Des archaologischen 2 Studiums. Für Die an ben Erdboben gebundne Architeftur fallen, wenn bie Denkmäler überhaupt noch vorhanden find, Die drei Arten von Localen zusammen; für die beweglichen Hervorbringungen ber bildenden Runft und Mablerei dagegen fondern fich barnach: 1. Kunsttopographie Des Alterthums (die eknynois oder meginynois der Kunft, S. 35, 3 3.), 2. Lebre von den Fundorten, 3. Museographie. Dbgleich nun biefer ganze geographische Abschnitt für fich eines wiffenschaftlichen Bufammenbangs entbehrt, weil ohne Renntnig ber politischen und Bildungsgeschichte Die Ortsveranderungen ber Runftwerte als etwas Zufälliges erfcheinen: fo ift boch die Museographie dem Lernenden als ein Begweiser, Die Topographie der Runft aber und die Lehre von den Kundorten dem Forscher als ein Hauptmittel der Kritif und 4 hermeneutik (S. 39.) von ber größten Wichtigkeit. erste, wie die britte Disciplin wird burch die gablreichen Berfegungen verwickelter, welche bie Runstwerke icon im Alterthum (S. 165. 214.), und nicht minder in neuerer Beit 5 erfuhren. Dort ging ber Bug aus Griechenland nach Rom und dann zum Theil nach Byzanz, aus den Republiken in die Residenzen, aus den Tempelhösen nach den öffentlichen Hallen und Theatern, dann nach den Pallästen, Villen und Thermen; indem eigentliche Kunst-Museen, d. h. blos zur Kunstbeschauung bestimmte Gebäude, dem Alterthum, wo die Kunst innig mit dem übrigen Leben verwachsen war, sast ganz unbekannt blieben. Hier führen alle Schritte aus 6 Griechenland und Italien heraus nach dem übrigen cultivirsten Europa, doch so, daß in diesem Lande noch immer, und hossentlich bald auch in jenem, der Abgang nach außen durch den steten Zustuß nach innen überwogen wird; und das allgemeine Streben der Gegenwart ist Vereinigung in großen Museen der Herrscher und Nationen.

5. In fpatern Infchr. kommen vor signa translata ex abditis locis in celebritatem thermarum; vgl. Gerhard, Befchr. Roms G. 320 f. Agrippa munichte öffentliche Aufftellung aller Statuen und Gemalbe, Blin. xxxv, 9. Unnaberungen an Mufeen im Alterthum waren: 1. die Tempelwintel und Spelunten, in welchen abgangig gewordne Götterbilder aufbewahrt wurden. G. befondere Dvid Eine folche Sammlung mar im Argivischen Berdon. Met. x, 691. In Italien bienten die favissae zur Bewahrung alten Tempel-Baud-2. Die großen Sammlungen von Runftwerten, Die fich von felbft in den Bofen und Sallen von Beiligthumern bilden, wie in bem Ephesischen Tempel, dem Samischen Berdon, dem Dilefischen Dibymaon, an ben Drakel = und Agonen = Orten, wie in Olympia. Dier waren auch im Berdon viele chryselephantine Statuen mit Abficht zusammengestellt. Aehnliche Statuensammlungen bernach in Rom, in ben Sallen ber Octavia §. 180. A. 2. 190. A. 1. I, a. Sammlingen von Gelehrtenbuften in öffentlichen Mufeen, §. 420, 4. 4. Gemalbehallen, wie die Potile in Athen (g. 101. 2.2.), die Balle bei ben Propplaen (g. 109. 21. 1, 3.), Lesche ber Rnibier (g. 134. A. 3.), auch eine Botile in Olympia, eine zu Sparta (Pau-Doch war auch bier ursprünglich die Bestimmung eine aus dre; die Botile Athens, die Lesche maren junachft Conversations-Saale. In Strabon's Beit (xiv. p. 637.) mar ber große I. ju Samos eine Pinatothet geworden, auch gab es andre in ber Rabe; und in Romifcher Beit waren allerdings befonders dazu eingerichtete Binatotheten feine Seltenheit (Barro, Blining, besonders Bitruv vz, 5.), wie die von Petronius und die von Philostratos beschriebne zu Neapel. Bgl. Jacobe Berm. Schriften III. G. 469. 5. Daftpliotheken, wie die des Mithridat &. 165. A. 2., die von Scaurns, Sulla's Stieffohn, angelegte, die von Jul. Cafar in ben T. ber Benus Genitrir geweihte. [Ueber Die Versetzung von Rumftwerken nach Konftantinopel Bottiger Ardaol. der Malerei G. 231.]

Für die Kunstopographie ift Zer. Jac. Derlin Orbis antiqui monumentis suis illustrati primae lineae, 1776. und 1790., eine nügliche, nur jest völlig veraltete, Arbeit. Bur Bervollfändisgung der Litteratur leistet der Abschnitt in Reuß Reportor. Commentationum T. vill. p. 27. Mon. vet. popul. michtige Dienste. Bur Museologie Böttiger Ueber Museen und Antikensammlungen 1808. 8. Der Katalog bei Meusel, Reue Misc. artist. Inh. St. 9. S. 3 ff. Begifter zu Winkelmann's B. vil. S. 321.

2. Griechenland.

- 252. Die Fülle ber in Griechenland vereinigten Kunstwerke kann man sich nicht groß, nicht unübersehbar genug 2 benken. Eine Periegese bes Landes muß bei jedem kleinen 3 Orte stillhalten; Hauptorte, in denen der Archäolog topographisch genau orientirt sein muß, sind vor allen andern Athen, Korinth nebst dem Isthmos, Olympia, Delphi; hier ist auch von localen Nachforschungen am meisten zu erwarten.
 - 1. Jacobs Ueber ben Reichthum ber Griechen an plastischen Kunstwerken, Berm. Schriften III. S. 415. Ein merkwitrdiges Beispiel ist bas wenig bekannte Juscichen Bacchion bei Pholaa, welches boch auch mit Tempeln und Statuen auf bas herrlichte geziert war, Liv. xxxvII, 21.
 - 2. Gute Aufänge einer Periegese bei Jacobs a. D. S. 424 ff., und Meper Geschichte der Kunft S. 209 ff., wo aber immer noch viel nachzutragen bleibt.
 - Athen zerfällt in bie Burg, die Altstadt gegen Guben mit bem großen Begirt bes Dionpfos (Theater, Ddeion, Propplaen bes Dionpfos) und andern alten Tempeln; in die nördlichen Quartiere, auf dem frühern Boden der Demen Rerameitos, Rolonos, Melite, Kollptos, mit weniger alten Tempeln. Neu ausgebaut wurde in S. die Babrianoftadt, burch ein Thor und Refte alter Mauern getrennt (§. 191.). S. besonders Meurfins Compilationen. Fanelli Atene Attiche 1704. Stuart's Antiquities, nebst bem Supplement von Codes rell, Rinnard, Donaldson, Jenlins, Railton. L. 1830. Du Bocage's Plan bei Barthelemy's Unacharfis. Willine Atheniensia. L. 1804. [1816.] Hawkins in Walpole's Memoirs p. 480. Erich Encyflopabie, Art. Attifa. Leafe's Topography of Athens. L. 1821., Deutsch, mit Bufagen, ju Balle 1829. [sec. ed. L. 1841. 2 Voll.] Rrufe's Bellas II, 1. S. 70. Bgl. auch hirt's Plan des Athen. Martte, Geschichte ber Baut. Tf. 23., wo nur ber [von An= bern febr bestrittne] Unterschied zwischen Allter und Reuer Agora nicht

gehörig wahrgenommen ift. Ansichten von Thurmer, Gubich, heger. [Ulriche Topogr. ber Gasen von Athen, Abhdl. der Munchner Atad. xxx, 3. S. 645. Ein von dem Baudirector Schaubert in Athen vor Jahren entworsener Plan der Stadt ift leider noch nicht veröffentlicht.]

Rorinth tann nur als die Colonia Julia, welche Babrian verschönerte, topographisch genau erforscht werben. Bur Restauration helfen Mungen, j. B. die Afrotorinth barftellenden, von Sadrian und ben Antoninen (Millingen Med. ined. pl. 2, 20 et 21. Mionnet Suppl. Iv. pl. 3. 6, 4.), mit bem Approbitentempel, bem Begasos an der Quelle Beirene, und andern Beiligthumern (vgl. Die Bafe von Bernay, Journ. des Sav. 1830. p. 460.); und die ben Bafen Rendred auf intereffante Weise abbildende (Millingen 2, 19.) mit ben Schiffshäusern, bem E. ber Aphrodite an der einen, des Astlepios an ber andern Ede, und bem coloffalen Pofeidon mit Dreigad und Delphin auf einem Molo (xoma) mitten im hafen, grade wie ihn Bauf. II, 2, 3. beschreibt. Triumphbogen Badrian's auf Mungen. Ueber bie Lage bes Sithmischen Beiligthums vergleiche bas Do= rier II. S. 430. Angeführte; über Die Beiligthumer im Ginzelnen mit Baufanias Die Infdrift C. I. 1104. Den Ifthmos ftellt febr interef= fant die Gemme dar, Edhel Pierres grav. 14.: in der Mitte Bo= feibon, darüber links ein Meergott den Palamon tragend, rechts Aphrodite Emploa, oben auf einer Gaule Eros, neben Bofeidon Roffe, Die jum Agon tommen. Das Palamonion (Pauf. 11, 2, 1. und die Infchr.) fieht man auf Münzen als einen Tholus, von leichten Jonifden Saulen getragen, mit Delphinen als Afroterien; mitten brin als Cultusbild einen Rnaben auf einem Delphin liegend, dahinter eine Binie. Unter bem Tholus liegt der Untertempel (advror bei Bauf., έναγιστήριον in der Infchr.) mit seiner Pforte (κάθοδος ύπόγεως Paus., lega eigodos in der Infchr.), zu welcher eben eine Opferproceffion mit dem Widder herangieht. - Auch E. von Trogen und Patra lernt man burch Müngen tennen.

Dlympia's heiliger Bezirk, Altis, enthielt mehrere Tempel, ben Hochaltar, ein Theater, Buleuterion, Prytaneion, Stadion, Gymnasion, viele Thesauren und mehrere Hallen, und zahllose ἀγάλματα, ἀνδομάντες, ἀναθήματα; der Hippodrom sag außerhalb. Für die Bocalität: J. Spencer Stanhope Olympia or Topogr. illustrative of the actual state of the Plain of Olympia. L. 1824. Leake Morea V. I. ch. 1. Expédition scientif. de la Morée. Archit. Livr. 10—13. Pindari Carm. illustr. L. Dissenius. Sect. 11. p. 630. Encyslopädie, Art. Olympia. [Le Bas Mon. de l'antiqu. sig. recueillis en Grèce par la commission de Morée. 1. cah. Basrel. de Phigalie, 2. cah. Argolide et Laconie. P. 1835. 37. 8.]

Delphi war ein theaterförmiger Ort; auf der oberften Terraffe Potho, das Temenos mit dem Tempel (auf Reliefs und Müngen, Millingen Med. ined. pl. 2, 12.), hochaltar, Erdheiligthum, Bu=

lenterion, mehreren Hallen, den Thesauren. Darunter die Mittelstadt u. Unterstadt. Der Ort der Agonen lag unterhalb der Stadt gegen die Ebne und Kirrha. Pindari C. p. 628. (Ueber die Kunstschäße wgl. Sainte Croix Gouvern. féderatifs p. 274.) [Grundriß von Ulzichs in s. Reisen in Griechenland 1840. Ders. Topographie von Theben. Abhdl. der Münchner Atad. 111, 2. S. 413. J. Spensetr Stanhope Topographical sketches of Megalopolis, Tanagra, Aulis and Eretria. L. 1831 f. Karthäa bei Bröndsted Reisen Th. 1. Argos bei Gell.]

- 253. So bebeutend auch jest die Anzahl der über Griechenlands Landschaften zerstreuten Trümmer von Tempeln und andern Bauwerken ist: so ist doch zu hoffen, daß unter günstigen Berhältnissen mit Bedacht und Sorgfalt angestellte Nachgrabungen den Plan und die architektonische Auskührung einer ungleich größeren Menge ans Licht bringen werden. Auch die Nachforschungen nach Sculpturen sinden hier, ungeachtet der Benetianer und der neuesten Erwerbungen, in manchen Gegenden einen noch fast jungfräulichen Boden; und man darf einer Zeit entgegensehen, wo einheimische Russen an ächten Resten Griechischer Kunst alle aus ser Griechenland übertreffen werden.
 - 1. Bantrümmer, welche im Histor. Theil erwähnt sind: zu Tirpns §. 45. Mykenä 45. 49. Argos 45. Epidauros 106. Korinth 53. Nemea 109. Phigalia 109. Tegea 109. Mantinea 111. Lykosura 45. Olympia 109. Messene 111. bei Ampliä 48. auf Nezina 80. zu Athen 80. 101. 109. 153. 190. 191. in Attika 53. 109. auf Delos 109. vgl. 279. auf Euboä 53. im Orschomenos 48. Delphi 80. auf Ithaka 47. Ephyra u. andre Kystlop. Mauern in Epeiros 45. Eigenthümlich gebaute Dorische T. zu Cardacchio auf Corfu, Railton Antiq. of Athen. Suppl. Theaters Ruinen §. 289.
 - 2. In Griechenland gefundne und gesammelte Bildwerke: Benetianische Erwerbungen aus dem Peloponnes und von Corsu, bessonders von Antonio und Paolo Nani (um 1700.) und Späteren desselben Hauses gesammelt (§. 261, 2.). Paciandi Mon. Peloponnesiaca 1761. Manches ist durch Morosini (1687.) von Athen nach Benedig gesommen, wie die beiden Löwen vor dem Arsenal (mit Rusnenschrift). §. 434. Elginiche Sammlung, von Athen, aber auch von andern Orten zusammengebracht, im Brit. Museum; der Phigalische Fund (§. 119, 3.) ebenda; die Aeginetischen Statuen (§. 90, 3.) in München. Nachgrabungen auf Reos, Bröndsted Voyages et Recherches dans la Grèce. Livr. 1. 1826. Manches durch Clarke in Cambridge (Clarke Greek Marbles, vgl. 357.), im M. Worsleyanum,

im M. Royal in Paris (durch Choiseul Goussier und Forbin), besonders die aus der Umgebung des Theaters von Milo erbeutete Besonds, neuerlich die Bruchstücke von Olympia §. 119. und das Messenische Bastelies (Leake Morea I. p. 379. Ann. d. Inst. I. p. 131. IV. p. 184.). Nachgrabungen von Beli-Pascha bei Argos, Magazin encycl. 1811. II. p. 142. Zahlreiche Sculpturstragmente bei Luku (Thyrea). Leake II. p. 488. Ann. I. p. 133. Gerhard sur les monumens sigurés existant actuellement en Grèce, Annali dell' Inst. IX, 2. p. 103—150, Statuen, Basteliese, Terracotten, gemahlte Vasen, Bronzen, Spiegel, Starabäen. Ueber Vasen und Restiese als das Minseum noch in Aegina war, Bibliot. Ital. XLI. p. 105. (1838.) Bastelies. Ein Bacchischer Sarkophag von Mistra—Descr. de la Morée. pl. 43. sig. 1. 2. 3.

3. Eine Sammlung Athenischer Kunstreste [ehemals] in Fauvel's Consulatgebäude; später eine andre von dem Athener Physias
(nach Stanhope's Briesen) angelegt; wahrscheinlich wieder zerstreut. Nastionalmuseum in Aegina, meist aus Basen, Bronzearbeiten, Inschriften bestehend, unter Mustorydi. [Nach Athen versetz, wo das Museum bis jetzt im Theseion, in der Stoa Hadrians, in den Propyläen n. a. Mäumen der Atropolis vertheilt ist. Athens Antisensammlung in N. Schölls Archäolog. Mittheilungen aus Griechenland nach K. D. Mülelers hinterlassenen Papieren, Franks. 1843, nicht wenige sind gestochen in Pittasse Eppuselis ärzaiologisch i 1843, nicht wenige sind gestochen in Pittasse Eppuselis ärzaiologisch abgewosse räs seros räs Edd.

ärevolose Agraiorneus, Adhipnot 1837—41. 2 Bde. 4. F. de Saulcy Musée d'Athènes in der Revue archéol. 11. p. 257—77.] Auf Corfu Museum des Signor Prossalendi.

Für Archaologie ber Runft wichtige Reisebeschreibungen, nach Cyriacus von Ancona (§. 46.), befonders Spon und Bheler, Chanbler, Choiseul Gouffier Voy. pittor. de la Grèce, Dodmell's Classical and topographical Tour, wvyu Pomarbi's Viaggio nella Greciu bier und ba verglichen werden fann, 23. Bell's Itinerary of Greece (1818. in 4., blos r. Argolis), Itin. of the Morea. 1817. 8. [Peloponnesiaca, a Supplem. to Trav. in the Morea. L. 1846.], Itin. of Greece. 1819. 8., Narrative of a Journey in the Morea. 1823. 8., die in Walpole's Memoirs und Travels vereinigten Arti= tel, Bobhouse, Bolland, Hughes, Bartholdy, Pouqueville. Leafe Travels in the Morea. 3 Bbe. L. 1830. Scharnhorft über Negina, Ann. d. Inst. 1. p. 201. [Brondftede Reife i Gratenland i Marene 1810-13. 1. 2 Deel. Ribbenh. 1844. 1 Th. Grofgriechenland, Epirus. 2. Th. Bootien, Theffalien, Rleinafien, Megina, Reos, Be-Ioponnes, Borlefungen unter frifchen Gindruden nicht flüchtig nieber= geschrieben. Christoph Wordsworth Residence at Athens and Attica L. 1836 (viele Stellen der Antoren fein erlantert burch die Dertlich= feiten) und Greece pictorial, descriptive and historical 1839. 2. 21. 1844. Rlenze Aphorift. Bem. gesammelt auf einer Reise nach Griechenland B. 1838. f. Albenhoven Itinéraire descriptif de

l'Attique et du Peloponnèse avec cartes et plans topogr. Athènes Col. 23. Mure of Caldwell Journal of a tour in Greece and the Iouian Islands in 2 Vol. Edinb. and L. 1842, voll Rennt= niß und Ginficht. Illriche Reisen in Griechenland 1 Th. Reise über Delphi bis Theben. Bremen 1840. Aus beffen Papieren burch Ben= zen Viaggi ed investigazioni nella Grecia, Annali xvIII. p. 1 und über Gubba im N. Rhein. Duf. Bb. 5. &. Rog Reisen burch Griechen= land 1. Th. Beloponnes B. 1841 und Reisen auf den Griech. Infeln 1. 2. Bd. 1841. 43. Rob. Paibley Travels in Crete in 2 Vol. Cambr. and L. 1837., febr gelehrt und genau. Bengen über ben gegenwärtigen Buftand ber Alterthumer in Griechenland Allgem. Beit. 1843. N. 28 ff. E. Cirrtius die neueren Nachgrabungen in Griechen= land, Breug. Staatszeit. 1843. 9. Jan.] Die architektonischen Werke Le Rop's (wenig brauchbar), Stuart's (copirt in Le Grand's Mon. de la Grèce P. 1808.), Der Dilettanten = Gesellschaft. (Sorg= fältige Nachstiche diefer Engl. Werte, nebst Deutschem Text, Darm= stadt bei Leste). Expéd. de la Morée. §. 252. La Grèce; vues pittor. et topogr. dess. par O. M. Bar. de Stackelberg. P. 1832.

- 254. Die Makedonischen, Thrakischen und Illprischen Länder erscheinen sehr arm an Bautrümmern und Fundorten Griechischer Kunst; nur aus spätrömischer Zeit sinden sich bier Reste. Dagegen sind die Städte-Ruinen längs der Nordküsse des schwarzen Meers sehr wichtige Cenkmäler Griechischer Cultur, über die man mit Begierde zusammenhängenderen Mittheilungen entgegensehen muß.
 - Salle (vom Circus?) in Theffalonite §. 192. A. 5. Byzang 193. 21. 8.; von der Col. istor. bafelbft, ber Guglia giroglifica u. f. w. find Zeichnungen im Cabinet d'estampes ju Baris. Conftantin bes Gr. Marmorfaule auf bem Borgeb. bes Bofporus. Sogenannte Pompejusfäule am ichwarzen Meere. Voy. pitt. de Cple et des rives du Bosphore d'après les dessins de Mr. Melling. P. 1807. f. Choifeul Voy. T. II. P. IV. Refte in Salona 193. A. 6. (auch von Amphitheatern und Thermen); Jadera (Thor oder Bogen); Pola §. 190. (I. August's, Amphitheater, Bogen ber Gergier), Stuart Ant. 1v, 1-3. Allason Pictur. Views of the Antiq. of Pola. L. 1819. f. Dell' amsiteatro di Pola - e di alcuni epigrafi e figuline inedite dell' Istria con vII. tav. saggio del Can. P. Stamowich, Venezia 1802. 8. Gianrinaldo Carli Antichità di Capodistria im Archeografo triestino Vol. III. Trieste 1831. Voy. pitt. de l'Istrie et de la Dalmatie. P. 1797 sqq. Rubbi Antichità Rom. dell' Istria. 4.
 - 2. Die meiften Berhandlungen (von Röhler, R. Rochette und Stempowelly, B. v. Röppen, v. Blaremberg, vgl., C. I. zz. p. 80.) betreffen Inschriften und Mungen. Warel Recueil do quelques au-

tiquités trouvées sur les bords de la Mer-Noire. B. 1803. 4. Reisen von Ballas, Clarke u. A.

Sammlungen: Museum zu Odessa, worin schöne Sculpturen von Rertsch (Pantisapan), Cabinet von Blaremberg u. Stempowsky ebenda; andre zu Nisolaes, Kertsch und Theodosia Notice sur un tombeau découvert aux environs de Kertsch, l'anc. Panticupée (1830), im Journ. des Sav. 1835. p. 333. [Funde in Kertsch Bull. 1830. p. 255. 1841. p. 109. 1842. p. 164. 1844. p. 82. Annali xII. p. 5—22. Voyage au Caucase — et en Crimée par Fr. Dubois de Montperoux IV. Sect. P. et Neuchatel 1843.]

.3. Afien und Africa.

- 255. Rleinasien war seit alten Zeiten an den west- 1 lichen Küsten, seit der Makedonischen Zeit auch in einzelnen Strichen tief ins Land hinein mit Werken Griechischer Kunst so angefüllt, wie Griechenland felbst; und ist auch jest an 2 Trümmern, besonders in manchen Gattungen, fast reicher (wie man die Theater in Griechenland mehr zerstört und unkenntlich gemacht findet, als in Kleinasien und Sicilien).
- 1. Ueber den Reichthum der Kleinasiatischen Kuste, besonders Joniens, an Runstwerten Jacobs S. 424. Meyer S. 209 ff. Lon Ephesos Kunstwerten Giniges im Zusammenhang Tzet. Chil. vin, 198.; auch Aspendos war voll trefflicher Bildwerte, Cic. Verr. 11, 20. Ueber Gilicische Kunstwerte, nach Münzen, Tölfen Kunsthl. 1. H. 6. Biele Tempelanlagen lernt man durch Kaisermünzen tennen, nach denen besonders Belley über die Monumente von Pergamon, Aintyra, Tarsos, Casarea in Cappadocien handelt, Mem. de l'Ac. des Inser. xxxII—xL.
- Bautrümmer oben erwähnt: zu Sipplos g. 42. Sardis 80. 241.* Teos 109. Ephefos 192. Magnefia am Maander 109. Priene 109. Milet 109. Labranda 192. Balikar= Samos 80. naff08 111. 151. 153. Ryzikos 153. Mylasa 192. 245. Natoleia 245. Biele Theater (g. 289.), auch Aquaducte und Thermen aus Römischer Zeit. Manche Refte auch zu Ren=Blion, Alexandreia Troas (viele Trummer in Bogenconstruction), Affos (wo Die gange Stadt noch ju erkennen ift, und merkwürdige Metopen-Reliefs in altgriechischem Stol, mit Sphinren, wilden Thieren und Rentauren, seit 1838 in Baris, M. d. I. III, 34. Annali xivi. p. 317: außer den hier abgebildeten Studen giebt Profcid Biener Jahrb. 1832. II. S. 59. Des Anzeigers noch einen figenden Amor an, der die Band auf den Bogen ftutt: fle find in Granit. rier Voy. en Asie Mineure. pl. 112.] und icone Cartophagen gefunden werden), Ryme, Singrna, Berakleia am Latmifchen See (Ernim=

mer vieler Sebäude auf interessante Weise zwischen Felsen liegend, (Theater in Herakleia, Beda ap. Philon. Orellii p. 149.), Myndos, Myns, Anidos (wo sehr bedeutende Ruinen, besonders Dorischer Arschitektur; durch eine Mission der Dilettanten erforscht), Xanthos, Phasselis, Perge, Rlaudiopolis, Relenderis, und in andern Städten der Südfüste; im Innern besonders Trümmer von den Städten im Flußthale des Mäander und Laodikeia Ratakekaumene; auf Rypros von Rition.

Reisen von B. Lucas, Tournefort, Bococke, Dallamay, Chandler, Choifeul Gouffier, Rinneir, für die Gudfufte Beaufort's Karamania, fur einige Nordgegenden v. Sammere Umblid auf einer Reife von Cpel nach Bruffa, Pefth 1818., und für bas Ganze 28. Dt. Seate Journal of a Tour in Asia Minor, with comparative remarks on the anc. and mod. geogr. of that country. L. 1824. 8. mit einer Rarte, welche eine portreffliche Ueberficht der frühern Reisen giebt. M. v. Profeich Erinnerungen aus Megopten und Rleinafien. III. B. 271 f. vgl. Wiener Jahrb. Lvitt. Lix. Ang. Die Ant. of Ionia find in der neuen Ausgabe mit trefflichen Blanen (von Briene, bem Maanberthale, der Gegend bes Dibymaon, ber Stadt Samos) und architektonischen Schone Zeichnungen von Hupot befinden fich noch Riffen bereichert. im Bortefeuille. Entbedungen von Terier in Rleinafien, Agani (Tichafder), großer Griechischer Tempel, Theater, Babreliefe (Bull. 1834. p. 238.), Bessinus, Synnada, zwischen Synnada und Anchra Phrygifche Netropolis mit Griechischen u. Phryg. Inschriften. fia, zehn St. vom Balys, auf ber Granze von Galatien, Ryllopiiche Stadt, voll herrlicher Berte, Thor mit Lowentopfen. Zavia? Felsen=Relief der Persischen und der Paphlagonischen Konige. Phry= gifche Entdedungen, Archaol. Intell.Bl. 1835. n. 20. Journ. des Sav. 1835. p. 365. Reifen ber Englander in Rleinaften und Gy= rien, Berghaus Annalen 1835. n. 123. S. 245. Broteich über das alte Smorna, Wiener Sabrb. 1834. IV. S. 55. der Angeigen, und über eine Refropole ohnfern Thyatira und die alteften Bergwerke bes Ida Ann. d. I. vi. p. 192. Phrygifche Denkmaler bei Stenart &. 341 *. A. 3., jum Theil zuerft gezeichnet, 17 Taf. [Ch. Fellows A Journal written during an excursion in Asia minor. L. 1839. n. An account on discoveries in Lycia during a second excursion. L. 1841. Vgl. Journ. des Sav. 1842. p. 366. 385. milton Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, with some account on the Antiqu. and Geology. L. 1842. 2 Vol. Spratt und Forbes Travels in Lycia, Milyas and the Cibyrate. L. 1846. 2 Vol. Col. Rottiers Descr. des mon. de Rhodes 1828. 4.]

256. Sprien und Arabien scheinen von Denkmälern Griechischer Kunst nur Bauwerke des luxuriösen Römischen Styls oder eines gemischten Griechisch-Drientalischen zu bestehen. Denkmäler dieser spätern Zeit ziehen sich auch 3 durch Aegypten, das Reich Meros, die Dasen. Im



übrigen Africa sind die Städte Kyrenaika's neuerlich lich genau bekannt geworden, und besonders der Plarene's liegt deutlich vor Augen; doch ist im Einzelnen sehr wenig aus alter ächthellenischer Zeit zum Vorsche kommen. Im westlichen Ufrica sind zahlreiche und aliche Trümmer Kömischer Aulagen vorhanden.

- 1. Vorhandene Denkmäler von Antiocheia §. 149. 192. ftinians Mauern; Triumphbogen auf dem Weg nach Saleb, (15.), Sidon (Felsengrab Caffas 11, 82.), Torus (Aquadu 85.), [Aquaduct bei Beirut, Revue archéol. III. pl. 57. p zwischen Tyrus und Ptolemais (Jonischer T. ebd. 87.), zu I g. 192., Emeja (Renotaph des C. Cajar, Caffas 1, 21.), ! lis, Palmpra, Gerasa, Gadara (die Städte des Basalklandes nitis, worin seit Salomon viel gebaut ift, Ritter Erdf. 11. C u. Petra g. 192. Von Seleukeig am Tigris (oder Ktesipho nen eines Ballaftes ans Romifcher Beit, nach bella Balle. Voy. pittor. de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palae de la hasse Aegypte, P. an vii. (unvollendet). Früher von Belon, Maundrell, bella Balle, Pocode. Burdhardt in Syria and the holy land. L. 1822. Trav. in Arabia. I Budingham Trav. among the Arabian tribes. L. 1825. v. Richter Ballfahrten im Morgenlande. B. 1822. Voy. dans les plaines du Haouran en Syrie im Bull. Il Dentmaler von Beirnt, Mon. d. I. 11. p. 161 — 171. Ann. x. p. 12.
- 2. Alexandreia §. 149. 193. 224. Antinoe §. 191. iche Thürme und Mauern bei Taposiris, zu Babylon bei Ca Spene. Griechisch : Alegyptische Gebäude in Meroe §. 192., Dase des Ammon bei Zeptun (Cailliaud pl. 3. 5. 6.) ! Christliche Gebäude in Unter-Rubien, auf der nördlichen und Dase von Aegypten (auf dieser sind Grabmonumente mit Bi Säulen sehr häusig, Cailliaud pl. 21. vgl. §. 218.). Rost dopleustes beschreibt den Marmor-Thron des Ares bei Adule, Inschrift eines Aethiopischen Königs (des Zoskales nach Riebispätrömischem Styl, auf einer gewundnen Säule ruhend.
- 3. Beträchtliche Ueberrefte von Ptolemais (ein Amplywei Theater); zu Kyrene (ein Amphith., zwei Theater, gering mer von zwei T., zahllose Gräber an den Straßen, theils in theils aufgebaut, mit Frontispicen, zum Theil ausgemahlt); in Naustathmos, Apollonia, und an verschiednen Orten weite Della Cella Viaggio da Tripoli alle frontieri occident Egitto. Gen. 1819. F. W. u. H. W. Beechy Procees the expedition to explore the N. coast of Africa from eastward in 1821. and 1822. 1828. 4. Pacho Reluti

voy. dans la Marmarique, la Cyrenaique et les Oases d'Audelah et de Macadeh. 1827. 1828. 4. u. f. Bergl. über Kyrene's Plan Gött. G.A. 1829. St. 42.

4. Amphitheater zu Tripolis (j. Zavia), marmorner Triumphe bogen des M. Aurel u. E. Berus zu Garapha (j. Tripoli). Castiglioni Mém. géogr. sur la partie orientale de la Barbarie. Milan 1826. Großes Umphitheater 429 × 368 f. Arena 238 × 182, Bobe 96, zu Tysderad el Deschemm. Gir harville Tempels Reise in das Baplik Tunis, Ausland 1835. n. 102. Ruinen von Leptis Myra von Delaporte, Journ. Asiat. III. S. T. I. n. 4. p. 315. Cifternen von Karthago, treffliches Buggewölbe, Semilaffos Africa III. S. 214. [Falbe, Rech. sur l'emplacement de Carthage, s. Le= tronne, J. des Sav. 1837. p. 641.] Nachgrabungen von Grenville Temple u. Falbe Bifchr.. A. 28. 1839. G. 7 f. Aquaduct bei En= nis, Amphitheater zu Tiedra (el Jemme), Ruinen von Cirta oder Constantina (Vestiges d'un anc. tombeau dans le roy. d'Algier auprès de Constantine, dess. par Bellicard), von Lambefa, Su= fetula und sonst. Show Trav. of Barbary and the Levant. benstreit De antiq. Rom. per Africam repertis. 1733. 4.

4. Stalien.

Italien vereinigt auf die interessanteste Beise in sich die verschiedenartigsten Distrifte für die Kunsttopogra-2 phie. I. Den Distrift einer durch Colonieen in Italien einbeimisch gewordnen Griechischen Runstwelt. Dazu gehören Die Rüftenstriche Unteritaliens und Siciliens, auch manche 3 Theile des Innern diefer Länder. Die herrlichkeit ber Runft in diesen gandern zeigt sich in den eigenthümlichen Bauwer-4 fen; von Bilowerfen in Erz und Marmor wird verhältnißmäßig weniger, boch manches Ausgezeichnete im reinsten und 5 schönsten Griechischen Style gefunden; dagegen find die Refropolen ber Griechischen und halbgriechischen Städte Dieser Gegend die Hauptfundgruben der verschiednen Gattungen Griechischer Bafen, an beren mehr ober minder geschmadvoller Form und eleganter Mablerei man den Grad ziemlich sicher meffen kann, bis zu welchem Griechische Bildung auch bei den Landeseinwohnern Campaniens, Lucaniens und Appuliens eingebrungen mar (§. 163, 7.), und babei auch manchen Ort als hellenisirt und funftliebend kennen lernt, von 6 bem man es sonft nicht erwartet batte. II. Den Begirt inländischer Bölker, welche bie Gricchische Runft burch eigne

Thätigkeit bei sich einheimisch gemacht hatten. Dazu gehört vornehmlich das Land der Etrusker von Pisä die Eäre, nebst Felsina und Adria; auch das Bolskische Beliträ und das Latinische Präneste schließen sich wegen einzelner Denksmäler oder Classen derselben (Terracotta-Reließ, Spiegel) daran an, so wie ein Theil Umbriens. Die Fundorte der 7 Basengemählde beschränken sich auf den südlichsten Theil Etrustiens, besonders den dem Griechischen Handel geöffneten Küstenstrich, und das große Emporion am oberen Meere, Adria (vgl. §. 99. 143. 177.). Der Reichthum dieser Ges gend an einheimischen Monumenten hat in zahlreichen Sammslungen im Lande eine bleibende Stätte gefunden.

- 1. Allgem. Hülfsmittel zur Kunfttopographie Italiens: Bern. Montfaucon Diarium Italicum. P. 1702. 4. Reisen besonders von Don Juan Andres, de la Lande u. Bolkman, Keykler, Betit-Radel, Enstace u. Colt Hoare, Fr. v. der Recke (herausgegeben von Böttiger), Morgenstern, Kephalides, v. d. Hagen, Thiersch und Schorn, R. Fr. Scholler. (Baudelot de Dairval De l'utilité des voyages.) Neigesbauer's Handbuch für Reisende in Italien. Hase Nachweisungen für Reisende in Italien. Lyz. 1821. Fr. Blume Iter Italicum Bd. 1-111. 1824—1830. giebt beiläufig auch über Musecn gründliche Rotigen. Chr. Kopp Italien. 1837.
- Refte von Banwerten in Grofgriechenland: Poseidonia &. 80. Geringe Trummer von Glea (Münter's Belia. 1818.). Dorifche Ruinen eines heraftplen I. u. fcone Terracotta = Fragmente in Metapont, Herzog von Lupnes Metapontum. 1833. Griechischen Bauwerten in Tarent, Thurioi, Kroton (Paw Mem. concernant le t. de Junou Lacinienne, Mém. de la Soc. de Cassel p. 67.) ift fast Richts übrig. Ueber einige Refte von Lotri Lupnes, Ann. d. Inst. II. p. 3. [Belia berf. Annali I. p. 381-86.] Ughelli Italia Sacra IX. giebt Giniges über Die Ruinen Diefer Stadte. Ueber Refte der Stadte in Bafilicata Lombardi, Bull. d. Inst. 1830. p. 17. D. A. Lombardi sulla topogr. e sugli avanzi delle ant. città Italo-greche, Lucane, Daune e Peucezie dell' odierna Basilicata, Memorie dell' Inst. archeol. III. p. 195. Siciliens Tempelruinen : Spratus &. 80. (zwei Saulen bes Olympicions ftanden noch bis auf neuere Zeit). Afragas u. Selinus 80. 109. Egefta 109. [Bela, von einem T. noch eine große Saule, Bizolanti Mem. istor. dell' ant. città di Gela, in Palermo 1753. 4. Romano Antichità Jermitane (himera), Palermo 1838. 8.] Ratana, Ruinen eines T., zweier Theater, eines Amphith., Circus. Zu Solus, bei Panormos, intereffante Architekturfragmente n. Sculpturen. Berg. v. Serrabifalco Cenni su gli avanzi dell' ant. Solunto. Pal. 1831. vgl. Bull. d.

- Inst. 1830. p. 229. 1831. p. 171. Theaterruinen §. 289. Bito Capialbi sulle mura d'Hipponio, Mem. d. Inst. archeol. 11. p. 159. tav. 4. 5. [Grundriß von Selinus von Söttling im Hermes xxxIII, 2 und die Hauptstädte der Inscl bei Serradifalco.] Kyllop. Bauwerte von Cefalu §. 166. A. 3. Katakomben von Sprakus. Bon Sarzdinien (auch Felsengräber) u. Gozzo §. 166. A. 3. [Duor. Bres Malta illustr. co' Monum. 1817.]
- 4. Das Taufgefäß in Gaëta (jett in Neapel) von Salpion, Welder Zeiticht. S. 500. Die herrlichen Schulterblätter einer Rustung mit Amazonenkämpfen von Locri, in Bröndsted's Besit [jett im Brittischen Museum; ber Fundort ist erdichtet, wie der Verkäuser in Neapel selbst eingesteht. P. D. Bröndsted die Bronzen von Siris, Kopenh. 1837. 4.] Der schöne Sartophag in der Kathedrale von Agrigent (Pigonati tb. 47. Houel Iv. pl. 238. St. Non Iv. p. 82. Gypkabguß im Brit. Museum). Mehrere in Kirchen Siciliens. Hirt, Berl. Kunstblatt II. S. 73. In Syrakus hat Landolina manches treffliche Stück ausgegraben.
- 5. Sorio's Metodo per invenire e frugare i sepoleri degli antichi. N. 1824., im Auszuge Runftbl. 1826. R. 46-53. Man bemertt, bag die Refropolen ber Briechischen Stadte burchgangig gegen Norden liegen. Bafen=Fundorte in Großgriechenland (f. besonders Gerhard's Cenni topogr. Bullett. 1829. p. 161.): In Campa= nien Rola (fcbone Bafen in Firnig und Zeichnung; auch alterthum= liche der hellgelben Urt), Cuma (noch zu wenig erforscht), Avella (Ba= fen von blaffer Farbe), Capua (matter Firniß; auch alterthumliche), Rocera (Rolanische), Cboli (mehr in Lucanisch = Apulischer Manier; vgl. Ann. 111. p. 406. Iv. p. 295.); in Samnium, besondere Agata De Goti im Beneventanischen (vernachläffigte Zeichnung, rothe u. weiße Farbe); in Lucanien Baftum (fcone Bafen in ber beften Urt), Graber von Baftum, Bull. 1834. p. 50.), Caftelluceio, Angi [Antia, nicht wenige Bafen von einem eigenthümlich großartigen Stol und ausgesuchten Mythen, Die große Mehrzahl gewöhnlich Bacchifch, ober jog. Toilettenvasen, 1842 am Ort eine Sammlung Fattibaldi von 400 Stud u. Armento im innern Bafilicata (Fundorte ber fcblant geformten und mit mythologischen Scenen reichgeschmudten Bruntvafen, in Firnig u. Farben schlecht, die Zeichnung manierirt); Buften, Basen, cherne Muftungen, Galateo, Japygia p. 97 ed. Basil. in Upulien Bari, Ruvo, Ceglia, Canoja (wo neben der Landesiprache ein corruptes Griechisch gesprochen wurde, Horaz S. 1, 10, 30. §. 163. 7.) Ruvo, Bull. 1834. p. 36. 164. 228. [Giov. Satta sull' ant. città di Ruvo, in Nap. 1844. 4. S. 56 ff. seine großen Nachgrabungen und Vasensammlung; angehängt Avellinds Rubastinorum numorum catal. Graber von Ruvo Bull. 1836. p. 69. 113. 1837. p. 81. 97.]; in Bruttii Bocri (Bafen alterthumlicher Art, andre von ausgesuchter Schönheit). In Sicilien besonders Agrigent (alterthumliche ber

rothgelben Art, aber auch sehr schön und grandios gezeichnete ber rollkommnern Technik; Sammlung Panettieri; kleine Schriften von Raff.
Politi); im innern Lande Akrä, j. Palazzuola, reich an Gräbern, Basen, Terracotta's. Le antich. di Acre scoperte, descritte ed illustr. dal Bar. G. Judica. Messina 1819. f. Bgl. Gerhard und Panoska Hoperb. Römische Studien S. 155 ff. (Kunstblatt 1825. 26.) und die Vorrede zu Neapels Antiken sauch Bibl. Italiana 1820. Febr. S. 222 ff.] Gräber in Palermo, Bull. 1834. p. 209.

Martorelli Antichità Neapolitane. Reisen von Riedesel, Swinzburne u. A. De St. Non Voy. pittoresque de Naples et de Sicile. Münter Nachrichten von Neapel u. Sicilien. 1790. Bartels Briefe über Calabrien u. Sicilien. 1791—93. — Fazellus de rebus Siculis. 1558. f. Andr. Pigonati Stato presente degli ant. monumenti Siciliani, a. 1767. Viaggio per tutte le antich. della Sicilia descr. da Ign. Paterno Pr. di Biscari. N. 1781. 4. Houel Voy. pitt. des sles de Sicile, de Malthe et de Lipari. P. 1782. 4 Bdc. s. Bern. Olivieri Vedute degli avanzi dei mon. antichi delle due Sicilie. R. 1795. Pancrazi, d'Orville, Willins, Hittorf (f. §. 80. 109.). Raf. Politi II viaggiatore di Girgenti e il Cicerone di piazza ovvero guida agli avanzi di Agrigento, Girgenti 1826. [1842. dess. Antichità e mon. per servire all' opera intit. il viagg. 40 tav. 8.]

- 6. Ueber Etruriens Aunstdenkmäler im Ganzen §. 168 bis 178. Volaterra §. 168. 70. 71. 74. 76. Pprzos, Cytlopijche Fundamente des Tempels der Eileithpia, J. Mellingen Archäol. Instell. Bl. 1836. N. 11. [Canina Annali d. Inst. x11. p. 34. ant. castello di Pirgi.] Fäsulä 168. 70. Arretium 170. 71. 72. Vestulonium 168. Jughirami Memorie d. Inst. 11. p. 95. Ambrosch p. 137. Rusella 168. Populonia 168. 76. Cosa 168. Telamon 176. Cortona 168. 70. Perusia 168. 73. 74. 75. Saturnia 168. Volci 169. 70. 73. 74. 75. 77. Bullett. 1835. p. 177. Clusium 170. 71. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Falerii 168. 70. Tarquinii 170. 72. 73. 74. 77. Aria 170. Drchia 170. Bomarzo 169. 70. Viterbo 170. Tuscania 170. Vesi 168. Abria am Po 170. 77. Präneste 173. Alba Longa 168. 70. Vesiträ 171. Umbrien 176. Ameria 168. Spoletium 168.
- 7. Basen=Funborte in Etrurien: Rekropolis von Bolci, am Flusse Arminia (Fiora) bei Ponte della Badia; Nachgrabungen seit 1828. auf den Gütern des Prinzen Lucian v. Canino, der Causdelori u. Feoli. Dorow=Magnus'sche Sammlung im R. Muss. du Berlin. Ueber die Gattungen der Basen §. 99, 2. 143, 2. Ueber das Local Westphal Topogr. dei cont. di Tarquinii e Vulci, Ann. d. Inst. 11. p. 12. tv. agg. a. b. Lenoir, Ann. 1v. p. 254. M. I. 40. Werfe des Pr. Lucian: Muséum Etrusque de L. Bonaparte. 1829. Catalogo di scelte antichità (Estratto, Ann. 1. p. 188.).

Vases Etrusques de L. Bonaparte. Livr. 1. 11. (Bullet. 1830. p. 143. 222.). Canbelori'sche Bafen: Bull. d. Inst. 1829. p. 75 ff. Die herrliche Sammlung beichr. von Second. Campanari Rom 1837. berf. intorno i vasi fitt. rinvenuti ne' sep. d'Etruria R. 1836. 4. Brandsted A brief descr. of 32 anc. Gr. vases lately found by Mr. Campanari L. 1832. E. Feg Storia de' vasi dip. che da quattro anni si trovano R. 1832. Mefropolis von Tarquinii, meift Basen ber alterthümlichen Arten, f. Gerhard, Hop. Römische Studien S. 134. Care, vielversprechender Bafen = Fundort. Bull. 1834. p. 49. 97. 1836. p. 159. Bomarzo, schone Basen u. Bronzen. Cluftum, manche alterthämliche Bafen. Bull. 1837. p. 192. [Große Menge nur hier und in der Umgegend vortommender, fehr vielgestaltiger schmarzer Gefäße mit Verzierungen und Riguren in Relief.] Abria am Bo, Bafenfragmente in ber Graberftatte am Tartaro gefunden, in Formen, Mablereien u. Inschriften benen von Bolci auffallend abnlich, auch Terracotta's, Mosaiten, Marmorfragmente u. Intaglio's, gesam= melt im Muf. Bocchi. G. Filiafi, Giorn. dell' Ital. letter. Padova. T. xiv. p. 253. Sandidriftliches Wert im Wiener Antiten = Cabinet, Steinbüchel Wiener Jahrb. 1830. zr. S. 182. u. a. a. D. Welder im Bullett. 1834. p. 134. (vgl. Hall. A. L. 3. 1834. Jun.) R. Rochette Annali vi. p. 292. Den Mahler Cuthymides finde ich in ben Inschr. Dieser Scherben zweimal, wie and in Bolci. Der große Sandel des Alterthums mit Thongeschirr umfaßte gewiß auch ge= mablte Befage; baber ertlart fich bas Bortommen febr übereinftimmender Arbeiten in entlegenen Gegenden, wie 3. B. Die Todtung Des Di= notaur auf einer Attischen Bafe, bei Burgon in London fest im Brittischen Museum], gerade so gezeichnet ift, wie auf der berühmten Sicilischen des Taleides bei Bope.

Die ersten im Sabinerland, in Sommavilla gefundnen Basen, Bull. 1837. p. 65. 70. (Mahler hieron) 207. [Die Base mit
dem Sonnenauf= u. lintergang Mon. d. Inst. 11, 55. Annali x.
p. 266. xiv. p. 210. Eine andre ebendaher ist edirt von L. Grifi
als il ratto del Palladio, Roma 1845, eine rathselhafte Darstellung.
Eine in Berlin, Gerhard Neuerworbene Dentm. N. 1789.]

8. Etrustische Museen: Das Guarnaccische, hernach Grundslage des diffentlichen, zu Bolterra sin sieben Zimmern an 500 Etr. Aschenkasten]; ebenda das der Franceschini, der Cinci. Antiken im Campo Santo zu Bisa, seit 1810. daselbst ausgestellt (Lasinio Sculture del Campo Santo [Römisch, nicht Etrurisch.] Biblioteca publica santiscum seit 1810, ein Wert des D. Ant. Fabronis u. Mus. Bacci zu Arezzo. Accademia Etrusca u. Mus. Benuti zu Cortona (M. Cortonense §. 178.); die Bronzen = Sammlung Corazzi ist nach holland verkauft. Sammlungen Ansidei, Oddi u. a. zu Perugia (s. Lanzi's Register, vgl. Blume 11. S. 210.), diffentliches Cabinet das selbst. [Indic. antiqu. per it gabinetto archeol. di proprietà del magistrato di Perugia 1830. 8. von Vermiglioli zum Theil ans

dem Sans Oddi.] Buccelli zu Montepulciano. Casuccini, Paologi zu Chiusi, il Circo daselbst. Etrusco Mus. Chiusino dai suoi possessori pubbl. con brevi espos. del cav. Inghirami P. 1. 11. Poligrafia Fiesolana 1834. Ruggieri in Biterbo, Rleine Sammlung Cervelli zu Orvieto, u. a. m.

Außer ben allgemeinen Reisewerten für Etrurien Zarg. Toggetti's fchagbares Bert: Relazioni d'alcuni viaggi fatti in Toscana.

- **258.** Aber bei weitem am ausgedebntesten und ergie= 1 bigsten ift III. das Reich ber ben Romern dienstbar gewordnen, jur Verschönerung Romifcher Unlagen gebrauchten Griedischen Runft. Rom ift schon burch Die Menge ber por= 2 handnen Bautrummer, an welche fich jum Theil febr ergiebige Rundorte ber Statuen antnupfen, Die Sauptftadt ber antifen Runftwelt, und ungeachtet es im Alterthum fo wenige Runftler hervorgebracht, ber wichtigfte Fled Erbe für den Archäologen; Roms Topographie bildet einen ansebn- 3 lichen Aweig des Studiums. Die noch vorhandenen Monu- 4 mente und Trümmer brangen sich am meisten um ben alte= ften und politisch wichtigsten Theil bes alten Roms, bas Forum Romanum und die Bia Sacra; ohne Zweifel auch beswegen, weil die Bevölkerung fich im Mittelalter zeitig aus biefen Gegenden weggezogen und fie ber Bergangenheit überlaffen bat; mabrend ber Campus Martius, in ber Rais ferzeit eine Stadt von Prachtbauten, beswegen weil bas neue Leben fich bier besonders angesiedelt, wenige und meift nur folde Dentmäler zeigt, welche ben Bedürfniffen und 3meden Diefer Zeit felbst angepaßt werden konnten. Die weitläuftis gen Garten, welche ben Guben und Often Roms einnehmen, find baber reich an Fundgruben, und haben gange Mufeen gefüllt; Die Geschichte ihrer Besiger ift mit ber Museographie ena verknüpft.
- 2. Ucber frühere Ausgrabungen giebt es wenig zusammens hängende Berichte, wie Flam. Bacca Notizie antiquarie. a. 1594. (bei Fea Miscell. filolog. T. 1.); über den Ertrag neuerer Nachforsschungen unterrichtete früher Guattani (§. 38. A. 2.), dann durch zahlereiche kleine Schriften Fea (Prodromo di nuove osservaz. e scoperte fatte nelle ant. di R. 1816.), nebst den Artikeln von Gerhard im Kunstbl. 1823—26. (jest Hyperb. Röm. Studien S. 87 ff.) "Römissche Ausgrabungen". Memorie Romane di Antichità e di belle Arti, von 1824. an, 1827. T. 4. Entdeclungen von 1823 an, Atti d. Accademia Rom. di Archeol. 11. p. 639. Instituto di corr.

- arch. von 1829., besonders die rivista generale del Bullet. Chrosnologische Uebersicht der Rachgrabungen auf dem Forum seit 1802. von Bunsen, Bullet. d. Inst. 1829. p. 32., dann Annali vi. p. 13. vii. p. 53. Bull. 1834. p. 225. 1835. p. 33. 65.
- 3. Die Fragmente bes antiken Plans, aus bem T. bes Romu-Ins und Remus, find von Bellori (Thes. Ant. Rom. Iv.), Amaduzzi, Biranefi (Antich. Rom. 1.) heransgegeben. Topographen: Flav. Biondo 1449., bedeutender Andr. Fulvio 1527., Barthol. Marliani Topographia Romae. R. 1544 und 1588. Banvini 1558. Boijfard &. 37. A. 3. Nicht wesentlich fördern die Forschung Donati Roma vetus et recens. 1638. u. Marbini Roma antica. 1666. (Thes. Ant. Rom. 1v.), vierte Ausg. 1818. von Nibby. Fr. Ficoroni Vestigi e Rarità di R. ant. R. 1744. (bei Fca T. 1.). 210= ler's Beschreibung der Stadt Rom. Guattani R. antica. 1793., neu 1805. Benuti Descr. topogr. delle antichità di R. 2. ed. R. 1803., neu heraneg. von Stef. Piali. R. 1824. Fca N. descrizione di R. antica e moderna. R. 1821. 3 Bbc. 8. Derf. sulle Rovine di R. (Storia dell' Arti T. 111.). Edw. Burton Description of the Antiq. and other Curiosities of R. L. 1821. (Deutsch von Sidler. 1823.). C. Sachie Gesch. und Beschreibung ber alten Stadt R. 2. Bbe., 1824. und (nach bem Tode bes Berf.) 1828. Beschrei= bung ber Stadt R. von G. Blatner, G. Bunfen, G. Gerhard u. 29. Rostell 1. (allgem. Theil) 1830. 11, (Batican) 1. 1832. [2. 1834. 111, 1. 2. 3. 1837. 38. 42. Andzug baraus von Platner und Ur= lichs. 2. Canina Indicaz. topografica di Roma ant. 3. ed. 1841, mit einem großen Plan. Derf. Espos. stor. e topogr. del foro Rom. e sue adjacenze ed. 2. R. 1845., mit 14 Taf. Ders. sul clivo, sulla posizione e sull' archit. del tempio di Giove Capit. in ben Mem. d. Ac. Rom. di Archeol. T. vi. Steph. Biale sopra alcuni monum. di Roma Dissertazioni R. 2 T. 1833. 34. 4.] 23. Sell Topogr. of Rome.Plan von Nolli 1748.; ein Auszug bei Monalbini 1818., ein vollständigerer bei Bunfen. Bafi's Itinerario, von Nibby erneuert. — Die wichtigsten Rupferwerke find §. 37. A. 3. und ju §. 190. angeführt. Piranefi's Sauptwerte find Della magnific. ed architett. de' Rom. R. 1761. u. Antichità Rom. R. 1748 -56. 4 Bbe. f. Beduten von Biranefi, Domen. Pronti, Cleriffeau und Cunego, Rofini. Anfichten aller fieben Bugel in Caffas und Bence's Grandes Vues.
 - 4. Hier ein Ueberblick der §. 179. 180. 190—95. genannten Baureste (mit einigen Zuschien) nach den Augustischen Regionen, innerhalb der Aurelianischen Mauern. 1. Porta Capena. Grabmal der Scipionen. 2. Caelimontana. S. Stefano Rotondo (sog. T. des Faunus, ein Gebäude aus dem spätern Alterthum). S. Siovanni in Laterano, Obeliet, Baptisterium des Constantin. 3. Isis et Serapis (der südliche Theil der Esquilien). Coliseo. Thermen des Titus. Pallast des Titus (sette scale). Nero's Haus jum Theil (Ca-

mere Esquiline). Bafilica S. Clemente. 4. Via sacra (Ribby del foro R., della via sacra, dell' anfiteatre Flavio e de luoghi adjacenti. R. 1819., Dentich von Chr. Müller. Stuttgart 1824.). Titus Bogen (neben bem Fahrwege der Bia Sacra. Bullet. d. Inst. 1829. p. 56.). Meta Suband. T. Urbis. T. ber Bar. T. bes Aintonin und ber Fauftina (S. Lorenzo in Miranda). 5. Esquilina. Mager bes Tarquinius. Bratorifche Caftra. Amphitheatrum Caftrenfe. Romphaum bes Severus Aller. E. ber Minerva = Mebica. Gallienus Bogen. Ausgemahltes Saus (ber Queilla ?) g. 210. 21. 4. 6. Alta Somita (Quirinal und Viminal). Thermen Des Diocletian und Conftantin. Monte=Cavallo. 7. Via lata (in 28. vom Quirinal). 8. Forum Romanum (leber bie Lage und Ausbehnung bes Forum Sachfe r. S. 698. und ber Blan von Birt, Befch. ber Baufunft Bunsen les forums de Rome Mon. d. l. 11, 33. 34. **Af.** 23.). Annal. vatt. p. 207-281. ix. p. 12-50. [Derf. Berftellung bes Rom. Forums u. ber Brachtforen Cafard u. ber Raifer, Befchr. Roms 111, 2. S. 1-188.] T. bes Jupiter Tonans, nach Niebuhr bes Satiernus, von Bunfen begründet. Cog. T. ber Concordia; jest Be= ivafians, und Refte bes mabren E. der Concordia, welchen mabrichein= lich Septim Sever u. feine Sohne restituerunt. Bogen bes Septim. Säule des Phocas. Sog. T. des Jupiter Stator. Basilica Julia. [Gerhard della Bas. Giulia ed alcuni siti del foro Rom. estratt. dalle Effemer. letter. R. 1823. 8. Die Anficht bestätigt durch eine Inichrift, Bull. 1835. p. 33.] Sog. T. des Castor (drei Saulen vor Maria Liber.). Carcer Mamertinus (robur Tullianum, Leon. Adami's Ricerche. R. 1804. 4.). Capitolium (Zoëga Abhandl. S. 331.) und Arr (ber fubliche Gipfel bes Bugele, vgl. Dureau be la Malle in Millin's Ann. encycl. 1x. p. 17.). Arco di Giano. Rlei= ner Bogen bes Gever. Gog. T. ber Befta (G. Stefano an ber Tiber, ein tholus peripteros). Sog. T. der Fortung Birilis. Mün= bung ber großen Cloaca. Forum des August (nach Birt, Riebuhr u. 21.; Sachie neunt bies falfchlich bas Forum Nerva's); T. bes Mars Ultor (Sachfe nimmt nur einen T. bes Ramens an). Forum bes Rerva; E. der Ballas. Forum des Trajan; Colonna; Bafilica Ulpia. 9. Circus Flaminius (ber größte Theil bes Campus Martius). Die saepta richtig aufgefaßt (in Berbindung mit der Abstimmung fo vieler Centurien jugleich) von Beter Bifchr. f. UB. 1839. S. 137. Theater des Marcellus, neben welchem ehemals (Ant. Labacco Alcune notabili antiqu. di Roma. V. 1584.) ein Dorifder Beripteral = I. lag. Porticus ber Octavia. Theater bes Bompejus. Thermen bes Agrippa; Pantheon. Bogen bes Claudins. Gaule n. T. bes M. Murel. Dbelist auf M. Citorio. Maufoleum bes August. Dbelist an der P. del Popolo. 10. Pulatium. Balatinische Raiservallafte (Scavo Rancurelliano, Gnattani M. I. 1785. Genn. Ott.). Ceptis jonium. Bogen Des Conftantinus. 11. Circus maximus. Circus (Bianchini Circi max. iconographia. R. 1728. f.). 12. Piscina

publica (Fortsetzung des Aventin). Therma Antoniniana. 13. Aventinus. Phramibe bes Ceftine (Falconieri Thes. Ant. Rom. Iv. p. 1461.). [Piranefi Mon. de' Scipioni 1785 f. m.] 14. Transtiberina (Saniculum). Außer ben vierzehn Regionen: Campus Vatien-Badrian's Maufoleum. Bafilica bes b. Betrus. Un ber Via Ostiensis: Bafilica G. Baelo. An bet V. Appia (Labruggi Vin Appia illustr.): Monument der Cacilia Metella. Grab ber Clandia Semne (Ubden in Wolfs und Buttmann's Dufeum 1. B. 534.) u. riele andre. (Di due sep. Rom. del secolo di Augusto scov. presso la tomba de' Scipioni dal Cav. G. P. Campana. R. 1840. tol. Griff Sepolero nella vigna Lozano. R. 1840. 4.] Columbarium ber Freigelaffenen ber Livia (Berte von Blanchini, Gori, be Roffi). Ratakomben der Christen. Eirens des Caracalla (Blancont Doscr. dei Circi. R. 1789. f.). Quelle ber Egeria (Bagner de fonte et specu Egeriae. 4.). Un ber V. Nomentana: Bafilica ber b. Algnes. Grabmaler der Conftantia und Belena. An der V. Flaminia: Grabmal der Rasonier &. 210. A. 4. Un der V. Aurelin: ausgemabite Grabmonumente ber Billa Corfini (bei Bartoli), [ber Billa Pamfili, wovon Beichnungen zur Berausgabe genommen u. Copicen in Farben in Dilinden in ben vereinten Sammlungen, B. Secchi Mon. ined. di un sepolero di famiglia greca scop. in Roma sulla via Latina. R. 1843 fol. Die Gemablbe bei Cav. Campana.]

- 5. Besonders zu merken: Billa Mattei auf Berg Callus; B. Giustiniani, jest Massimi, östlich vom Calius; B. Negroni u. Altieri hinter B. Coquilln; B. Barberini hinter B. Quirinal; B. Ludvissiauf M. Pincio, collis hortulorum (hier lagen die großen Sallusischen Garten, Gerhard's Abhandlung bei Gerlach's Ausg. des Sallust), B. Medicis; B. Farnese u. Spada auf B. Palatin; B. Corsini zwisichen Janiculum u. Batican; B. Albani vor der Porta Nomentana; B. Borghese vor der Porta Flaminia u. Pluciana.
- 259. In der Umgegend Roms, in Latium, sind befonders die Orte, welche von Kaisern zu ländlichem Ausenthalt erkoren waren, wie das glänzende Antium, Tibur, auch
 kavinium (Alba Longa nicht so, wie man es von Domitian's Prachtliebe erwarten sollte), ergiebige Quellen für Kunstwerke, ohne es ausschließlich zu sein.

Latium. Kircher's Latium f. 1761. Vet. Latii antiqua vestigia. R. 1751., erweitert: Vet. Latii antiquitatum ampliss. collectio. R. 1771., wenig branchbar: Bonstetten Voy. sur la scène des dix dern. livres de l'Enéide. P. 1805. Sicker Plan topogr. de la Campagne de R., nebst Text in 8. Weimar 1811. R. 1818. Nibby Viaggio antiq. ne' contorni di R. R. 1819. 2 Bte. 8. Sicker's u. Reinhardt's Ulmanach aus Rom rr. S. 182. T. 13 ff. J. H. Weisphal Die Rom. Kampagne. B. 1829. 4., nebst zwei

Rarten. 29. Gell Essai topogr. des environs de R. (f. Ann. d. Inst. 11. p. 113.).

3m Ginzelnen: Gabii, Forum g. 295. [Tempel von Gabii ut. Aricia, Annali xxx. tv. D. p. 23.] Statuen in B. Borghese §. 261. Alba Longa (Biranefi's Antich. di Alb. e di Cast. Gandolfo), Emiffar g. 168. 21. 3. Grabmal g. 170. 21. 3. Sonberbate Urnen (Tambroni und Aleff. Bisconti in ben Atti dell' Acc. Arch. Rom. II. p. 257. 317.). Sanuvium §. 191. Branefte, Snatest Praeueste antiqua. R. 1655. T. ber Fortung. Il tempio della Fortuna Prenestina ristaur. da Const. Thon, descr. da A. Nibby. R. 1825. 8. Tibut, fog. T. ber Befta (Desgoben ch. 5.), ber Sibylla, della Tosse. Angebliche Billa Macens. Ant. bel Re Dell' antichità Tiburtina. R. 1611. Stef. Cabral u. Faufto bel Rè Delle ville e monumenti ant. della città e del territorio di Tivoli. R. 1779. Billa Habrian's g. 191. Sabinisches Landhaus des Horaz. Capmartin de Chaupp Découverte de la maison de campagne d' Horace. 3 Dde. 8. Nibby Viaggio antiqu. alla villa di Orazio, a Subiaco e Trevi, Mem. Rom. IV. p. 3-81. Le antichità di Alba Fucense negli Equi, misurate e descritte dall' archit. Carlo Promis. Roma 1836. 8. Bullett. 1836. p. 76. (2Beg von Rom, die Befestigung, Steinarten, Tempel, Tuscanische Bafilica.) Tusculum, Ratatomben, Grab ber Fam. Furia. Bedeutende neue Rachgrabungen, durch Lucian Bonaparte. Agl. Runftbl. 1826. R. 3. [Canina Descrizione del antico Tusculo 1841 f.] Cora, Doris scher T. des Hercules. G. Antolini Opere T. 1, 1. Biranefi Antichità di Coro. R. 1761. f. Oftia, Lucatefit Diss. Corton. vi. Bafen S. 190. U. 2. Fea Relazione di un viaggio ad Ostia. Detf. Alcune ossery. sopra gli ant. porti d'Ostia. Gidler's Umanach 1. S. 284. 11. S. 231. 244. Nachgrabungen, Bull. 1834. p. 129. Archaol. Intell. Bl. 1834. D. 61. Untium, unter Caligula u. andern Cajaren aus Augustus Baufe fehr verschönert; Theater n. andre Refte. Fundort febr vorzäglicher Statuen, f. besondere Bin= delm. 2B. vi, 1. S. 259. u. Fea ebd. 2. S. 320. Phil. a Turre Mon. vet. Antii. R. 1700. Fea Bull. d. Inst. 1832. p. 145. Aphrobifium in ber Rabe, mo 1794. 23 Statuen gefunden murben. Terracina, Ruinen auf der Höhe. — Kyflopische Mauern &. 166. G. A. Guattani Mon. Sabini. V. I. R. 1827. 8.

260. In Unteritalien geben die Gegenden um den 1 Puteolanischen Meerbusen nicht blos von der frühern Hellenischen Eultur, sondern auch von der Pracht und dem Luxus
der Römer Kunde. Wie die Römer selbst in Neapolis den
Genuß eines freien und behaglichen Hellenischen Lebens suchten, und die Reste desselben gern fortbestehen ließen: so berühren sich hier auch in den Trümmern und Gräbern beide

Avelling seit 1833.] Jorio Plan de Pomp. et Remarques sur les édif. N. 1828. Große Karte von Bibent. Guarini über einige Mosnumente Pompeji's. Berzeichniß der Schristen über Herz. u. Pomp. im M. Bordon. 1. p. 1. [Nachgrabungen Bull. 1834. p. 145.; von 1835—38. von H. Schulz Annali d. last. x. p. 148., fortgesetzt im Bull. 1841. 42. R. Rochette Lettre à Mr. Salvandy P, 1841.]

Beneventum, Triumphbogen &. 191. A. 1, Bita Thes. Antiqu. Beneventanarum. R. 1754. T. L. (Römifche Alterthümer).

In Umbrien: Derieulum, febr bedeutenbe Ruinen; Brude, Theater, Amphitheater, mehrere Tempel. Rachgrabungen 1777. Gnattani M. I. 1784. p. 1 ff. Rarnia, icone Brucke aus Anguft's Beit. Afiftum, alter T., Maria bella Minerba, Korinthifch, von zierlicher Einrichtung. G. Antolini Opere T. 1, 2. Gnattani 1786. Gothe Werte xxvii. S. 186. Theater, Ampbith., Runds tempel. Angeblicher E. des Clitumnne. Schorn's Reise S. 462. R. Benuti Osserv. sopra il fiume Clitumuo etc. R. 1753. 4. F = rento, im Gebiet von Biterbo, Thor von ber Art ber onaiai, Annali d. Inst. 1x, 2. p. 62. Tuber, fog. Mars = T. Schriften bon Agretti n. Andern, Giorn. Aread. 1819. III. p. 3. Rulginium. Bontano Disc. sopra l'antichità della città di Foligno. Per. 1618. 4. Fanum, Triumphbogen des Anguft, und ein zweiter des Conftantin. Ariminum §. 190. A. 1. r. Schone Brude. Thom. Temanga Antichità di Rimini. V. 1740. f. In Etrurien wenig Bedeutendes aus Romifcher Beit. Amphitheater ju Arretium (Bor. Guaggefi in ben Diss. dell' Acc. di Cort. T. 11. p. 93.) und an andern Orten. In Picenum: Ancona g. 191. A. 1. Beruggi Diss. Anconitane. Bol. 1818. 4. Amphitheater bon Faleria, Giorn. Arend. Lv. p. 160. Theater von Fallerone in der Mark Fermo Bull. 1836. p. 131.

Ju Ober = Italien: Ravenna, §. 194. A. 5. Patapium, Muinen eines Korinthischen T. (Ant. Noale Dell' antichissimo t. scoperto in Pad. negli anni 1812 e 1819. Pad. 1827.). Ver rona, das ungeheure Amphitheater. Massei degli Amsteatri. Desgodet Les echif. ch. 22. Ueber neue escavamenti Giulari Relazione degli eseavamenti etc. V. 1818, 8. Arcus Gavii et Gaviae. Viel andre Römische Gebäude. §. 193. A. 7. Ausgrabung Bull. 1837. p. 173., in der Nachbapichaft ein T. der Minerva u. s. w., das. p. 137. [Modena u. Umgegend Bull. 1846. p. 23. 1842. p. 145. 1843. p. 151. 1844. p. 178.] Briria. Ottavio Ross Le memoris Bresciane. Br. 1693. 4. Neue Entdedung eines T. und großer Brougesignren. Dr. Labus, Antologia 1824. u. 43. [Labus intorno vasi ant. mon. ssop. in Brescia, Relaz. del prof. R. Vantini, Brescia 1823. 4. Fort, Benigni Lettera sui scavi fatti nel ciscadario dell' antica Traja, Mascerata 1812. 4. 12 tay. Im Rathhans zu Macerata zwei Reihen von Statuen, togati, eine

Foligno, Mesculap genannt, und in ben meiften Stadten irgend etwas aus dem Alterthum. Vari mon. dell' Italia (Mailand, Brescia, Berona, Bicenza), Annali xi. p. 181.] Monti Escav. Bresciaue. Belleja, Forum. Antolini Le rovine di Velleja misurate e disegn. Mil. 1819. f. Amalthea 1. S. 331. Die Denfmaler find meift nach Parma gebracht. Musgrabungen Bull. 1842. p. 175. 1843. p. 161.] Mediolanum. B. Gratibing De praeclaris Mediolani aedificiis quae Aënobarbi cladem (1162.) antecesserunt. Ueber Die 16 Saulen bei G. Lorenz Schrift von Med. 1735. 4. Grillon 1812. Amati Les antiq. de la ville de Milan. Mil. 1821. u. Succinte Mem. intorno le sedici ant. col. Mil. 1831 fol. [Bon einem Badefaal, Archaolog. Zeit. 1846. S. 389.] Aofta §. 190. A. 1. 11. Sufa ebb. Millin's Voy. en Savoie, en Picmont, & Nice et à Gènes. P. 1816. Deffelben Voy. dans le Milanois, Plaisance, Parme etc. P. 1817. Aquileja. Bertoli de' signori di Bribir Le antich. d'Aquileja profane e sagre. Ven. 1739. f. Die brei letten Bande mit ben Beichnungen liegen ungebruckt in Benedig bei einem Privatmann; es ift darunter bas vollftanbige Silber= gefchire der Familie der Cufebier in Conftantine Beit.] Forum Julii, Mufeum aus einheimischen Sachen. Machgrabungen Bullett. 1835. p. 213. Autiquities of Pola, Amphitheater, T. ber Roma u. bes Muguftus, Bogen ber Gergii in ben Antiqu. of Athens Vol. Iv. Stancovich dello anfitentro di Pola. Venez. 1822. 8. Alafon Pictures and views of the antiquities of Pola 1819. f.]

Die muscographischen Radrichten, welche 1 wir auf die toppgraphischen folgen lassen, beginnen billig mit Rom. Rom bat, bei dem ungeheuren Reichthum seines Bobens, besonders durch die weise Berfügung, nach ber feine Runftwerke bes Alterthums obne Erlaubnig ber Regierung aus Rom fortgebracht werden burfen, öffentliche Mufeen erbalten, mit benen so reich auch an vortrefflichen und ausgefuchten Werten aus Rom München und bas Brittifche Museum find), noch lange keine andern an Fülle vorzüglicher und wohl erhaltener Gegenftande werden wetteifern konnen, einer Fulle, gegen bie alle Befanntmachung unvollftanbig aurudtritt, und oft grade bas Intereffantefte zu übergeben in Gefahr gerath. Die schone Beit ber Privatsammlungen bas gegen ift vorüber, Die ausgezeichnetsten find eine Bierbe theils Italianischer, theils frember Residenzen geworden. 3m nords 2 licheren Italien ift Florenz burch die Billa Medicis und Etrurien, Benedig besonders aus Griechenland, aber auch aus ber Umgegend und aus Rom reich geworden; allen anbern Sammlungen hat es an solchen Quellen gesehlt. Re as pel aber hat [zu den Farnesischen Sammlungen] überschwengsliche einheimische Schäße, welche sich ganz von selbst hier concentriren, und dieser Residenz neben Rom eine unabhängige Wichtigkeit und ein Interesse, das keine andre Sammlung ersegen kann, zusichern.

1. Man hat von 60,000, ja Lanzi von 170,000 Statuen ober Antifen in Rom gesprochen. Oberlin p. 127. Jacobs a. D. S. 516.

— Die allgemeinen Werke über Antiken in Rom von Cavaleriis u. A. s. 37. Minder bedeutend: Borioni Collectanea Antiq. Rom., mit Erklärungen von Rod. Benuti. 1735., meist Bronzen. Antiquitatis Monumenta Rom. collecta et illustr. a Conyers Middleton. L. 1745.

— Ramdohr Ueber Mahlerei u. Bildhauerarbeit in Rom. 1787. 3 Thle. 8. Lumisben Remarks on the Antiq. of Rome. 1797. 4. Gerhard, Roms antike Bildwerke, in der Beschreibung Roms 1. S. 277—355.

Statuen in Rom auf bffentlichen Plägen: vor dem Capitol M. Aurel, die beiden Basaltlöwen, die Diosturen (nicht vorzüglich); die Rossesändiger auf M. Cavallo; Marforio und Pasquino (ein Klußsgott und Aias mit Patrollos. Notizie di due famose statue di un siume e di Patroclo. R. 1789.). [Bonada Anthol. Diss. 1, 1, simulacrorum in urbe antiquitas.]

Sammlungen.

1. Deffentliche.

a. Auf dem Capitol:

Museum Capitolinum; begründet von Clemens xII., vermehrt von Benedict xIV. und andern Pabsten. Hauptwerk §. 38. Reich an Hermen von Philosophen u. dgl. — M. Kircherianum im Collezgium Romanum, herausgegeben von Bonnani. R. 1709. f. M. Kirch. Aerea illustr. notis Contucci. R. 1763—65. 2 Bde. f. — Palfast der Conservatoren. [Platner in der Beschr. Roms III, 1. S. 107 sf. das Capit. M. S. 137—258. Ferd. Mort Seulture del M. Capitol. 2 T. R. 1806. 7. 4.]

b. Auf bem Batican:

M. Pio-Clementinum; eröffnet von Clemens xiv. durch feinen tonorivo Bradchi, der es als Bius vi. sehr vergrößerte. Hauptwerk §. 38. Bgl. Zoga's Bemerkungen in Welder's Zeitschr. i. S. 310. 373 ff. M. Chiaramonti von Bius vii. hinzugefügt. §. 38. Gine fernere Erweiterung bildet der Nuovo braccio, vgl. Runftbl. 1825. N. 32. (Eine der neuesten Erwerbungen ist die Sammlung der Derzogin von Chablais, mit Baechischen Bildwerken von Tor Marancia an der Bia Appla, Gerhard, Spperb. Röm. Studien S. 101.). [L.

Biondi I. mon. Amaranziani 1843. f. 50 tav. 142 S. — Juwachs, f. Serhard im Kunstbl. 1825. S. 127 f.] Auch die Magazine des Batican enthalten Bedeutendes, [was jetzt großentheils in das neue Lateranische Museum gebracht ist. Dieß Museum herauszugeben war dem Pater Seechi übertragen.] Fea Nuova descr. de' mon. ant. ed oggetti d'arte nel Vaticano e nel Campidoglio. R. 1819. 12. [Serhard u. Platner das Batic. M. in der Beschr. Noms 11, 2. S. 1—283. Musei Etrusci quod Gregor. xvi. in Aed. Vat. constituit mon. P. 1. 2. R. 1842 f. m. vgl. S. Brunn im Kunstbl. 1844. R. 75 ff. Darin die Sammlung des Generals Galeass, eine der reichsten Sammlungen von Goldschmuck, Bronzen, Thonsiguren, besonders die gemalten Vasen. Im Casino des Gartens ist die d'Aginzcourtsche Sammlung von Terracotten und eine Menge Römischer Sculpturen.]

11. Privatsammlungen (vgl. Baf und das Register zu Bindelm. Werten Bb. vii.). [Das Museum bes Coll. Rom. besons bere reich in Meinen Bronzen, in aes grave.]

Albani, Pallaft und Villa (§. 258. A. 5.), welche ber Card. Aller. Allbani mit Kunftichägen gefüllt, und Windelmann (M. I.) und Boöga (Bussir.) besonders benugt haben. Ein Catalog ist vorhanden. Schriften von Raffei; Marini's Inscr. Villae Alban. Jest ist Biel davon in Paris und München, Manches noch vorhanden. [Noch immer eins der reichsten Museen der Welt und das schönste von allen. Indicazione antiquaria per la V. Albani ed. 2. in Roma 1803, von Fca. Beichr. Roms mi, 2. S. 455 — 565.]

Borghese, Pallast und Villa. Die Schätze der Villa sind von Rapoleon durch Kauf erworben, und dazum in Paris verblieben: doch sammeln sich anch dort wieder neue. Sculture del palazzo della villa Borghese detta Pinciana. R. 1796. 2 Bde. 8. Mon. Gabini della villa Pinciana deser. da Visconti. R. 1797. in 8. Visconti's Illustrazioni di Mon. scelti Borghesiani, herausg. von Gher. de Rossi u. Stef. Piale. 1821. 2 Bde. gr. s. (Beschr. Roms III, 3. S. 230—57. (Canina) Indicaz. delle opere ant. di scolt. esist. nella V. Borgh. R. 1840. Beschr. Roms III, 3. 1842. S. 230—57., die neu vereinigte und vermehrte Sammlung. A. Ribby Mon. seelti d. V. Borghese. R. 1832. 8 maj.]

Barberini, Pallast. Biel ist nach England, das Meiste nach München gekommen. Tetii Aedes Barberinae. R. 1647. f. Ans bres jest im Pallaste Sciarra [in Magazinen.] Gerhard Prodros mus S. xv. Einiges ist noch vorhanden.

7

Mattei, Ballast und Billa. Mon. Mattheiani ill. a Rud. Vonnti cur. I. Cph. Amadutio. R. 1776 — 79. 3 Bbe f. Das Beste davon im Batican. [Mehrere Statuen, Busten und Basteliese, bie nebst den zwei Friesen aus Ballast S. Croce und zweien aus Ballast Dolla Balle, marmornen Stühlen u. s. w. an den Cardinal Fesch gekonnien, wurden in Paris im Juni 1816 versteigert.]....

Ginstiniani, Pallaft, die Antifen find meist zerstreut. Guleria Giustiniana. R. 1631. 2 Bbe f. [Die erste Sammlung, aus der ein Theil öffentlich versteigert wurde.]

Farnese, Pallaft; Billa auf dem Palatin; Farnefina in Trastevere. Alle Antiken jest in Reapel. [Gine gute Anzahl, worunter bedeutende, ift im Ballaft gurudgeblieben.]

En bovifi, die vorzüglichen Bildwerke diefer Billa icheinen noch vorhanden zu fein. [Roch alle. Beichr. Rome III, 2. S. 577-91. Capraneft Deser. des sculpt. anc. de la V. Ludovisi, Rome 1842. Sammtliche Monum. find von Riepenhausen für E. Braun trefflich gezeichnet.]

Me Dicie, Billa. Das Borguglichste ift um 1770. nach Floreng geführt worden.

[Colonna, Befchr. Rome III, 3. S. 170 ff.]

Regroni, Billa; Die Antiken aufgetauft von dem berfihmten Aunsthändler Jentins; das Befte im Batican.

Aldobrandini, Villa, j. Miollis. [Indice d. sculture e della galleria — Miollis 1814. 4.] Werk von A. Visconti.

[Corfini, Befchr. Roms qu, 3. S. 604 ff. Rospigliofi.]

Baufili, Billa; Statuen und Buften. Villa Pamphilia eiusque palatium. R. f. Manches [febr viel] ift noch vorhanden. Auch im Cafino Baufili.

[Tortonia. P. Bitali Marmi scolpiti esistenti nel pal. di Giov. Torlonia Duca di Bracciano. 3T. Rom. 8. Bejár. Roms 111, 8. S. 155 f.]

Villa Altieri, Casali, Strozzi, [Massimo] und viele andre. Ballast Bradchi, Rondanini, Ruspoli (Viel aus diesen in München). Sammlungen von Thorwaldson, Kestner, Bollard u. A. Magazine von Vedeovali u. A. Das Sammlung Rondanini wurde unter die Erben vertheilt, aus Bradchi alles Gute vertauft, zum Theil in das Lateranische Museum, einige gute Werte im Pallast Massimi alle Colonne, Chigi, Spada, die acht Babr. in C. Braun's Iwölf Babr. R. 1845 f. Die neueste bedeutende Sammlung ist die des Cab. Campana, an Goldsachen und Terracotten die reichste von allen, reich auch an ausgesuchten Vasen, Bronzen u. s. Warmorwerke im Gartenhaus in der Rähe des Laterans.]

In der Umgegend Roms: Billa Mondragone in Frascatt (enthält wahrscheinlich nicht mehr Wiel). Pallast Colonna bei Palesstrina [nichts mehr]. Des Cardinals Borgia Museum zu Belletri (Herren in der Amalthea 1. S. 311. Et. Borson Lettre. R. 1796. [Vitae synopsis Stephani Borgiae cura P. Paol. a St. Bartholomaco. Rom. 1805. 4. c. 5. 7.] Borgiava (auf einzelnen Kupfersblättern auf der Gött. [und Bomner] Bibliothet) ist größtentheils nach Reapel übergegangen. [Ein Museum Ostianse hat der Cardinal Pacca, aus den neueren Nachgrabungen in Rom gebildet.]

2. Florenz, Großherzogliche Gallerie, reich an Statuen (aus Willa Medicis), Basen, Bronzen, Etrustischen Alterthümern. Gori § 37. [Lanzi im Giorn. de' letter. Pisa 1782, T. 47, p. 1—212., auch besonders als r. gull. di Fir.] Reale Galleria di Fir. incisa a contorni sotto la dir. del S. Pietro Benyenuti, ed illustr. dai SS. Zannoni, Montalvi, Bargigli e Ciampi. F. 1812. 8. Bgl. H. Meyer, Amalthea 1. S. 271, 11. S. 191. 111. S. 200. Pallast Pitti, Tableaux, statues etc. de la Gal. de Floret du Palais Pitti dessinés par Wicar (mit Erläuterungen von Monges). P. 1789 f. Garten Boboli. Pallast Riceardi. [Giniges in den Pallästen Corsini, Rinuccini, Nicolini, in den Häusern Suiczciardini, Orlandini.]

Eurca, Osservazioni sopra aleuni ant. mon. di b. arte nello stato Lucchese. Lucca 1815. 8. Pifa, P. Lusinio Racc. di sarcefagi, urme e altri mondi scoltura del campo s. di Pisa, Pisa 1824. 4. Ein Bergeichnis auch in (Giov. Rosini) Descr. delle pitture dei campo s. Pisa 1810. 4. 1837. 8. Fermo, Mus. de Misnicis, s. Gioro. scientis. di Perugia 1840 un, 175. 1842 iv, 347; in Uscoli, durch Migr. Oboardi scit Ende des 18. Jahrhunderts.]

Besaro, Marmora Pisaurensia illustr. ab Ant. Oliverio. Pis. 1738. Lucernae fictiles M. Passerii eum prolegg. et notis. Pis. 1739—51. 3 Bbe f. [In Onesimo Antilen im Stadthaus.]

Ravenna, Museo Lapidario im Erzbischöflichen Pallaft, Bronzen auf der öffentl. Bibliothek. Vieles ist in Kirchen zerftreut. [Archaol. Intell.Bl. 1838. S. 101.]

Bologna, Antiquarium auf der Bibliothek (Malvasia Marmora Felsinea), vermehrt durch das bunt gemischte Musco Cospiano (Descrizione di Lorenzo Legati. Bol. 1677.) n. neuere Aufsindungen. Giniges im Pallast Zambeccari. Thiersch S. 366. [(Schiassi) Guida al Mus. delle antich. d. reg. Univ. di Bol. 1814.]

Ferrara, Studio publico, einige Alterthümer. Reste des M. Estense, bei dessen Sammlung Pirro Ligorio thätig war. [C. Panscaldi la statua ed altri mon. ant. scavati a Macaretolo tra Ferrera e Bologna, Bologna 1839. 8.]

Schloß Cataso, Sammlung des, March. Obizzi. Thierich Reise S. 302—11. Descr. del Cataso fatta de Betussi. Ferr. 1669. 4. [Cel. Cavedoni Indic. dei principali mon. ant. del. r. Museo Estense del Cataso, Modena 1842. 8. C. Malmusi Mus. lapidario Modenese. Mod. 1830. 4.] Quirint'sche Sammlung in Bissa Alticchiero bei Padua. Alticchiero per Mad. 1. W. C. D. R(osenberg). Pad. 1787. 4. Runstbl. 1829. R. 61 f.

Benedig, öffentliche Sammlung im Borfaal der Marcubbibliothet. S. §. 37. Bull. 1835. p. 159. Mus. Mani (dessen Bronzen Gr. Pourtelds-Sorgier gekauft hat), oben §. 253. A. 2. Mon. Ge. ex M. Iac. Nanii ill. a Clem. Biagio. R. 1785. 4. Dest. Mon.

Gr. et Lat. ex M. Nanii. R. 1787. 4. Collezione di tutte le antichità - nel M. Naniano. V. 1815 f. Mus. Grimani, vont Cardinal Domen. Grimani 1497. begrindet, viel in Adria Gefundnes enthaltend, jest großentheils in das öffentliche Mufeum übergegangen (Millin's Orestéide). [Die Reliefe mit Iphigenia jest in Beimar. | Auch die Sammlung Contarini ift offentlich geworden. lleber bie Sammlungen [Rani] im Baus Tiepolo (beffen Mungen in das Wiener Antiken=Cabinet übergegangen), Ginskiniani alla Zecchere, bei Weber f. Thiersch Reisen in Italien 1. S. 220 ff. 1leber Bene= dig's Sammlungen überhaupt, besonders die Grimam'sche u. Weber'= sche, Rinf, Runftbl. 1829. R. 41—44. 60 f. [Collez. di tutte le antich. del Mus. Naniano 1815. fol. 46 Taf. mit in 50 Grempl. Ant. statne che in Veu. si trovano, Ven. 1740. 8.] Früher glangten Trevifani, Morofini und andre Baufer. Fiorillo Gefch. ber Dablerei in Ital. 11. S. 52 ff. Neue Sammlungen aus den Erümmern der alten Bullet. d. Inst. 1832. p. 205. Ueberall begegnet bein Suchenden in Benedig Gricchisches. Die vier Ergroffe von St. Marcus follen im 3. 1204. aus bein hippodrom von Cpel weggebracht morden fein. Ueber diese Mustoridi sui quattro cavalli della basil. di S. Marco in Ven. 1816. 8.; Abhandlungen von Cicognara, Dan= dolo und A. 28. Schlegel; Betersen Einl. 146. 325.

Verona, defentliche Sammlung von Sc. Massei veranstaltet, in welcher allerlei Alterthümer, Griechische von Venedig her, auch Etrustische, zusammenstehn. Massei M. Veronense s. untiq. inscript. et anagl. collectio. Ver. 1749. Sammlung des March. Muselli. Antiquit. reliquiae a March. Zac. Musellio collectae. Ver. 1756 f. Museum Bevilaqua, Brustbilder u. Reließ (zum Theil in München). [Cavaceppi Racc. T. 11. prefaz.] Chemaliges Museum des Gr. Moscardo, aus Allem gemischt (Note overo memorie del M. etc. Ver. 1672.). Sc. Massei Verona illustrata. Ver. 1731. Graf Orti di Manara Gli mon. Graeci e Rom. — de' Conti Giusti, Verona 1835. 4. Bull. 1835. p. 206.

Mantua, Bottani M. della R. Accad. di Mantova. Mant. 1790. 8. Das Museum von Mantua, welches 1631 verwüstet, 1773 hergestellt worden ist, enthält viel Marmorwerse, Statuen, Busten, Reliefs. D. G. Labus M. della R. Accad. di Mantova. Mant. 1830—33. T. 1. 11. vgl. Bullet. 1833. p. 117. [T. 111. 1837.] Journ. des Sav. 1835. p. 396.

Modena, öffentliche Sammlung von Bronzen, Müngen, 311schriften, [Sartophagen. Auch in Reggio ein paar Statuen.]

Cremona, Jidor Bianchi Marmi Cremonesi. Mil. 1792. 8.

Brescia, Mazzucheltianum M. a Com. Gaetano ed. atque illustr. V. 1761—63. 2 Bde f. Sine Samutlung im Raum des E. §. 260. U. 3. ist im Werte. [Museo Bresciano illustrato. Brescia 1838. fol. (von Labus)].

Parma, die ehemaligen Farnefischen Aunstichäge find 1736 nach Reapel gewandert; neue herzogliche Sammlung, meist aus Beleleja. Berliner Aunstbl. 11. S. 14 f. [Antolini de rovine di Velleja P. 1. tav. 9., acht große Statuen. In neuerer Zeit vermehrt sich das Museum fortwährend mit schonen Basen, Bronzen, Goldsachen, Münzen. Bronzen M. d. l. 111, 15. 16. Annali x11. p. 105. De Lama Guida al ducal M. di Parma.]

Mailand, R.R. Mungcabinet (barin die Sanclementinische Sammlung). Untiken = Sammlungen von Pelagio Palagi u. Rizgoli, Bull. d. Inst. 1832. p. 202.

Pavia, Sammlung der Universität (einige Statuen, Anticasglien, Münzen). Reiterstatue des M. Aurel (Regisole). [P. V. Albini Sulle aut. lapidi Ticinesi. Pavia 1831. 8. und Gli ant. marmi Comensi figurati e letterati. Pavia 1834. 8.]

Tortona, M. del S. Manfr. Settale. Tort. 1666. 4.

Turin, M. Taurinenso, benutt in Maffei's (ber die Stiftung veranlaßt) M. Veron. (Aut. Rivautellae et Io. Paulli Ricolvi) marmora Taurinensia. 1743. 47. 2 Bde. 4. Ueber den jetzigen Zustand der K. Sardinischen Sammlung s. Schorn, Amalthea 1811. S. 457. [Millin Voy. en Savoie, en Piémont 1816. 1. p. 253 ff. Die große Aegyptische Sammlung des Consuls Drovetti 1822 angekanst.]

In Illyrien: Trieft, öffentliches Museum [gebilbet 1834], Samml. bes verftorb. C. Ott. Fontana, Mungen u. Apulifche Bafen.

Fiume, Sammlung von Bildwerten (meift aus Minturna) bei General Rugent. Bull. d. Inst. 1831. p. 65.

3. Neapel, Real Museo Borbonico negli Studj, enthalt bie Farnefischen Schape, vermehrt aus ben verschutteten Stadten, Buteoli u. dem Groggriechischen Runftbezirk, auch durch das Museo Bor= gia, Bivenzio u. a. Schone Marmorwerte, aber bejonders Gemalbe, Bafen, Bronzen, Glaswaaren, Preziofen, geschnittene Steine. Das febr umfaffende R. M. Borbonico von Niccolini, Finati u. A., von 1824 [bis 45 bereits 14 Bbe 4.] Gargiulo Ruccolta de' mon. piu interensanti di R. M. Borb. Reapels Antite Bildwerke, beschrieben von G. Gerhard und Th. Panofta. Th. 1. 1828. Cataloge von Jotio für die Bafen, alten Gemälde. Finati il r. Mus. Borbon. 1817 —23. 3 T. [2. ediz. 1842. Clegopt. Mon., Erz = und Marmor= arbeiten und Galerie des petits bronzes 1843. Die erotischen und obsednen Gegenstände des geheimen Cabinets find zu Paris 1836. 4. und von S. Rour und Barre 1840. 8. herausgegeben.] du Portici, das erste Reservoir, in welches die Kunstichätze aus den verschütteten Städten ihren Weg nehmen. Sammlung der Prinzen S. Giorgio Spinelli zu Neapel (besonders Terracotta's aus Gr. Gra= bern, Gerh. Prodr. p. xiv.) [Des Engl. Gefandten Temple Bafen= lamminng, nebst vielen Bronzen u. f. w. aus Pompeji, Mocera; Santangelo, eine ber bedeutendsten; des Abrocaten Torrusta, beson=

bere Molanische,] n. andre. Basenmagazine (Garginlo, de Crescenti, Pacileo [besonders Barone.] Reliefs in Sorrent [an vielen Sarto-phagen im bischöflichen Pallast.]

In Sicilien: Palermo, Mus. des Prinzen Castello di Torremuzza. Ein andres im ebemaligen Jejuiter-Collegium (?). Bafensammlung von Ciccio Carelli. Hirt, Berlin. Runftbl. 11. G.71, 1829. Catania, Muf. des Pringen Biscari (Bafen, Marmore, Mungen). Birt, C. 67. Seftini Descr. del M. del Pr. di Biscari. F. 1776 und 1787. [Munter Reapel und Sicilien S. 421 ff. Dus. ber Benedictiner S. 410.] Sammlung bes Can. Spoto. Birt S. 59. (auch über andre Sicilifche Sammlungen). Palazzuola §. 256. 21. 5. [Spratus, Bartels Reife III. S. 275. 617. Trav. in Sicily, Greece 1. p. 48 ff. Bajen, Terracotten, Mingen n. f. w. findet man an vielen Orten Siciliens von Einem und bem Andern gesammelt, wie in Contini, Caftelvetrano, Girgenti, Contorbi, Sciacea. In Balermo besteht allerdings noch das Din-feum der Zesuiten, Bronzegerathe, Basen, Terracotten, Römische Sculpturen, und ein abnliches in dem Benedictinerklofter ju St. Mar-Das öffentliche Museum ift besonders durch die tino in der Nähe. Metopen von Selinunt und eine fleine Angahl bedeutender Bafen ausgezeichnet und machft an. Bafen bei dem Pringen Trabia, dem Ber= zog Serradifalco. Sammlungen Carelli und Torremuzza find schwer= lich noch vorhanden.]

5. Der Weften Curopa's.

262. Franfreich bat unter ben übrigen ganbern Guropa's noch am meisten einheimische Runstwerke bes Alterthume. Denn abgesehn von den Denkmälern der Relten, welche auch einen gewissen Unternehmungsgeist und ein Auf-2 bieten großer Kräfte für hierarchische 3mede beweisen: ift besonders ber Guden Frankreichs reich an Resten Römischer Civilifation und Runftliebe, wozu fehr vorzügliche Berte der Architeftur, auch manche gute Sculptur gehören; robere Arbeiten, Bronzen, Terracotta's, Mosaiten, Gefage, wie fie jeder Winkel des Romischen Reichs bervorbrachte, find 3 natürlich auch in ganz Frankreich zu finden. Während die hier gefundnen Alterthümer in den Städten der Provinz Museen bilden: bat allein die Hauptstadt des Reiches sich einer aus ben Sauptlandern ber Runft zusammengebrachten Sammlung zu erfreun, Die nach Wiedererstattung Des Beraubten auch bei rechtlichem Besitze immer noch febr glanzend 4 ift. Lon Spanien find weber Die einbeimischen Ruinen und Refte, noch die aus ber Fremde erworbenen Runfischäpe fo völlig bekannt, als fie es zu vervienen scheinen.

1. Die Druibischen Grotten, Altare (dolmens), Tumuli, Obeslieben (peulvans), pierres branlantes, Steinsätze, Steinsteise (chromlecks). Das umfassendste Dentmal sind der Steinsteise und die Alsleen zu Carnac bei Quiberon in Bretagne. Bretagne und die umliegenden Inseln sind als die letzten Sige Kritischer Religionsähung darin am reichsten. S. besonders Cambry Mon. Celtiques ou recherches sur le culte des pierres, Caplus im Recueil, besonders T. v., und das sabelhafte Buch: Antiquités de Vésone cité Gauloise par M. le Cte Wigrin de Taillefer. 1821.

Dieselben Monumente kehren in England, besonders Wales, wieber (cuirns, menhirs, rocking-stones und kistvaens, den deutschen hünenbetten ähnlich), wo Ptonehenge einen wirklich imposanten Ginbruck macht.

2. S. besonders Millin's Voy. dans les départements du Midi de la France. P. 1807. 3 Bbc. 8. [Fiorillo Al. Schr. 11. S. 242 ff.]; auch Montsaucon Mon. de la monarchie Françoise. P. 1729. 5 Bbc. Wassei Galline antiqu. quaedam selectae. P. 1733. 4. Ders. De amplith. et theatris Galline. Caplus Recueil. Pownall Notices and descriptions of antiqu. of the Provincia Romana of Gaul. I. 1788. De la Banvagere, Grivaud de la Bincelle. Lenoir Musée des mon. Français. I Partie. Densmaler der Römer im mittäglifransteich von C. L. Ming. Carler. 1812. 4. Mémoires de la Soc. des Antiquaires de Normandie, und ähnliche Sammlungen. Nachstichten aus neuern Zeiten giebt Ferussac's Bulletin, Sect. vii. 1824—1833. [und der Griech. Ann. d. Inst. Vol. x. p. 88. von Autun, Lyon, Drange, Vienne, Carpentras, Mimes, Atles, St. Remy. Undegezichnet die Monumens du Midi de la France par Grangent, Durand et Durant. P. 1819. royal f. 44 Xs.]

Marseillois. Mars. 1778. [Notice des mon. ant. conservés dans le M. de Mars. 1803. 28 B. Nach der Revol. wieder gesammelt, Notice 1840. 8.] Notice des tableaux et monumens antiques qui composent la collection du M. de Marseille. 1825. Ne mausus (Nismes), oben §. 190. A. 1. 11. Maison carrée, Amphitheater, Fontane, sog. Dianen = E., Musivsusboden. Außer Clerisseau [u. mehreren Aelteren] Ménard, Hist. des Antiquités de la ville de Nismes et de ses environs. Nismes 1825. Neue Ausg. von Perrot 1829. (mit einem Plan der neuentdeckten Porticus um die maison carrée). [1840. Notice du Mus. de Nismes 1841.] Annali d. I. vII. p. 195. Grenoble, Champolion = Figeac Antiq. de Grenoble. 1807. Tolosa, Mém. de l'Ac. de Toul. T. I. [Du Mege Deser. du Musée des antiquités de Toulouse. Toul. 1835. 8. Arelas,

Tempelruinen, Amphitheater. Aeguin Antiq. d'Arles. 1687. (Vénus d'Arles). Udert Geogr. 11. 2. B. 434. [S. Clair les mon. d'Ar= les ant. mod. Arles 1837. 8. Theater vor wenigen Jahren aufges bedt, mertwürdig. Bull. 1835. p. 135. Beran Notice des anc. mon. d'Arles. P. Tert 4 Rpf. f. Estrangin l'amphith. à Arles, Marseille 1836. 8.] Araufio (Drange), Triumphbogen, Theater, Amphitheater, Aquadufte. Gasparin Hist. de la v. d'Orange. Or. 1815. u. A. Bienna, Notice du M. d'Antiq. de la ville de Vienne par le Sieur Schneyder, fondateur et conservateur. Lug= bunum, Spon Recherches des antiq. de Lyon. L. 1675. 8. F. Artaud (Antiquaire de la Ville) Description des antiq. et des tableaux dans le M. de Lyon, [Cab. des Antiques du M. de Lyon 1816, nicht vollftandig] und andre Schriften. Ara Augusti §. 199. A. 9. Bibracte (Autun), Thomas Bibracte s. Augustoduni mon. Lugd. 1650. Alterthumer von Santones (Saintes), heransg. von Chandruc de Crazannes. Antiqq. Divionenses von Jo. Richard. P. 1585. Vesunna (in Petrocoriis) A. 1. Merac, Annali d. l. v. p. 327. Bordeaux, Sacour Antiqu. Bordelaises. Bord. 1806. (Sartophage). Paris, Römisches Bad. Strombed, Berl. Monatofchr. xiv. G. 81. Thermen des Julian, Berl. Muf. 1837. n. 41 f. nach Quatremère de Quincy. Katatom= ben. 1710 wurde hier das Relief mit den Reltischen (Eins und Cer= nunnos) und Griechischen Göttern entdectt. Baudelot Descr. des basr. trouvés depuis peu dans l'église cathédr. de Paris. P. 1711. und Hist. de l'Ac. des Inscr. III. p. 242. Montfaucon Mém. de l'Ac. xvII. p. 429. u. 21. Soissons (Augusta Suessomm) ift neuerdinge ale Fundort intereffanter Statuen merkwilrdig geworben, g. 126. A. 5. Bull. d. Inst. 1833. p. 105. Juliobona (Lilles bonne), Theater, neuerlich aufgedectt, Fund von Statuen. Runftbl. 1824. N. 36. Bull. des scienc. histor. 1828. Mars p. 245. Nov. p. 370, 1829. Sept. p. 54. Ann. d. Inst. 11. p. 51. tv. agg. c. Bernap (Cure=Departement), Silbergefage eines Mercur=T. §. 311. Bethouville in der Normandie, Thongefage mit Reliefe aus homer, neuerdings gefunden und herausgegeben von Le Brevoft.

Elfaß. Schöpflin Alsatia illustrata. 1751. 2 Bbe f. Das Schöpflin'sche Museum (Oberlin Schoepfl. M. 1773. 4.) gehört jetzt der Stadt. [Schweighaeuser fils Mem. sur les antiqu. Rom. de la ville de Strasbourg. 8. und Enumération des mon. les plus remarquables du Bas Rhin et des contrées adjointes, Strasb. 1842. 8. Golbert und Schweigh. Antiquités de l'Alsace 1828. fol.] Brocomagus (Brumzt, Röm. Bäder), Niederbronn, Bersch (Heibensmauer), Ell, Ittenswiller sind Fundorte von Altaren, Gefähen u. dgl.

3. Die Sauptperioden biefer Cammlung find: 1. Die Zeit vor der Revolution, die Runftschätze in Paris und Versailles zerftrent. [Franz z. taufte 1531. 120 Stuck Antiten, Vasarivz. p. 405. In der Abtei gingen 1795 im Brande mehrere von Montfaucon beschries

bene Werte ju Grunde.] Claube Mellan und Etienne Baudet Recueil des statues et des bustes du Cabinet du Roi. P. 2 3bc f. (auch Manches, was jest nicht im Louvre). Besondre Cabinette de St. Dénis, de St. Geneviève (Felibien Mon. antiques. P. 1690. 4.) - 2. Die Zeit ber Bereinigung ber iconften Statuen aus gang Außer ben &. 38. genannten Werten : Benoir Stalien, im Louvre. Descr. histor. et chronol. des mon. anciens de sculpture deposés au M. de Paris. 4 Bbe 8. Legrand Galeries des Antiques. P. Landon Annales du Musée. 1800-1809. 17 Bbc 8. Seconde collection. 1810—21. 4 Bbc. Wilhol Galerie du M. Nap., redigée par Jos. Lavallée 1804-15, 10 Bbc, fl. 4, 120 Lieferungen von je funf Gemahlben und einem Marmorwert.] Be= jondere nüglich: Mon. ant. du M. Napoléon dessinés par Piroli, publ. par Piranesi (mit Erflärungen von Schweighäuser b. f. funter Beirath Bisconti's], dann von Petit-Radel). P. 1804. 4 Bbe 4. -Der alte Befig; Die Borghefi= 3. Die Periode feit ber Rudgabe. fchen Sachen; viele Albanische; Die Choisenl-Bouffierschen Imovon Der Ratalog von Dubois 1818]; Manches aus Griechenland §. 253. A. 2. Ren eröffnetes Aegyptisches Dluseum, Die zweite Drovettische Sammlung enthaltend. Descr. des Antiques du M. Royal, commencée par - Visconti, continuée par M. le Cte Clarac. P. 1820, neue Uneg. 1830. Clarac's Musée de Sculpture antique et moderne, wird außer dem Louvre eine sehr umfassende Statuen = und Büsten= fammlung enthalten. [Die Statuen der Museen Europa's von Taf. 395 im 3. bis 991 im 5. Bande der Rupfertafeln, wo die Iconogr. Egypt., Gr. et Rom. beginnt. Bom Tert ift der 3. Bd. unr aur Balfte ericbienen. Waagen Runftm. u. Ruuftler in Baris, B. 1839. Die Sculpturen Des Louvre in chronologischer Folge beurtheilt. Mus. Rarl's x. die Bafen.

Außer dem Louvre enthält das Cabinet des medailles neben bem herrlichen Münzenschatze auch Gemmen, Cameen, Bronzen und andere Anticaglien, zum Theil von Caplus und Millin beschriebene Sachen. Notice des mon. exposés dans le Cab. des médailles et antiques de la Biblioth. du Roi. Nouv. éd. accomp. d'un recueil de planches. P. 1822. 8.

Unter den Privatsammlungen find die vom Herzog von Blacas (die Gemmen aus der Barthschen Sammlung, Panosta's M. Blacas. Vases peints. Cab. 1—4. f.), vom Grasen Pourtales (§. 261. A. 2.), Panosta Antiques du cabinet du C. Pourtalès-Gorgier P. 1834. 41 pl. Bull. 1835. p. 97. [Colsections de Mr. le C. Pourt. G. Antiquités P. 1844. 8.], von Durand (Basen n. Bronzen; die frühere Sammlung ist der königlichen einverleibt), vom Baron Beugnot (Vasen, Bronzen), von Révil (Bronzen, Münzen und Gemmen) die bedeutendsten. [Kataloge von de Witte, Cab. Durand 1836, zum Verkauf, Vases peints et bronzes (des Pr. von Canino) P. 1837 (zum Verkauf), — desgl. de Mr. de Magnon-

court) P. 1839 (auch vertauft 1841), und de M. le Vic. Beugnot P. 1840.] Die sehr bunt zusammengesetzte Sammlung von Denou sin einem großen Prachtwert edict] ist jest zerstreut. Dumersan Descr. des Médailles ant. du Cab. de seu M. Allier de Hauteroche. 1829. 4.

4. Spanien. Reisen von Pluer, Swinburne, Dillon. Bourgoing's Tableau de l'Espagne. Florez Esp. Sagra. Laborde Voy. pittoresque et histor. de l'Espagne. P. 1806 und 12. 2 Bde f. Ugl. die litter. Notizen bei Westendorp und Reuvens, Antiquiteiten 11, 11. S. 274. [In Madrid Apollo und die nenn Musen Descripzion y breve expl. de las estatuas — de los r. jardines de S. Ildesonso 1803. p. 41, bei Laborde 1. Tas. 11. Barcellona, 111. Tas. 59. Tarragona, drei Torst in Valencia, Mosaique d'Italica pl. 22.]

Ruinen von Barcino (sog. T. des Hercules); Tarraco (eine Art thelopischer Mauern, Amphith., Aquaduct, Pallast); Calagurris (Elorente Mon. Romano descubierto en Calahorra. Madr. 1789.); Saguntum (Theater, Circus, Schrist von Palos y Novarro); Valencia (Sammlung von Alterthümern aus der Gegend, im Erzebischsst. Pallast. Thesen, Biblioth. der alten Litt. und Kunst. 1. S. 100.); Segovia (Aquad.); bei Augusto briga (Talavera la Vicja); Capara (Triumphbogen); Norba Casarea (Macantara; Brücke, Tempel); Emerita (mehrere Tempel, Theater, Amphith., Aquaducte, Cisterne); Jtalica (Laborde Descr. d'un pavé en mosaique déc. dans l'anc. ville d'Italica. P. 1802. Descubrimento de los pavimentos de Rielves f. Arabesten, Mäander u. dgl. ohne Figuren. [P. Arnal über die Mosaise von Rielves und Jumilla. Ivo de la Cortina Antiguidades de Italica, Sevilla 1840. 8. mit 5 Tas.] In Portugal Röm. Theater zu Olisipo (Schrist von Azevedo).

Antike Statuen in Ilbefonso und ben Gärten von Argujuez. Münzen und Gemmen auf der Königl. Bibliothek. Privatsammlung von Statuen des Herzogs von Medina-Celi. Die Sammlung Odescalchi ist durch die Königin Christine gesammelt und nach Spanien gekommen, s. Anm. zu Winckelmann. M. Odescalcum. R. 1747. 1751 f. gest. von P. B. Bartoli, Text von Nic. Galeotto (enthält auch die früher heransgekommenen Gemme d'Odescalchi f.). Medailles du Cadinet de la R. Christine. à la Haye 1742 f.

Tychsen a. D. S. 90 ff.

263. England besitt ebenfalls viele zerstreute Reste Römischer Bildung, welche hier sehr bald, und sehr ticf einwurzelte; in einem großen Nationalmuseum aber die besteutendste Sammlung von ächtgriechischen Sculpturen, welche existirt, mit vielen Erwerbungen aus Rom und Unterstallen vereinigt. Die zahlreichen Sammlungen, welche im Lande umher zerstreut sind, wenige genau, manche fast gar nicht bekannt, sind zum größten Theil aus Römischem Kunst-

handel (namentlich von Jenkins) und Restaurationswerkstäteten (befonders Cavaceppi) hervorgegangen. Interessanter in 4 wissenschaftlichem Betracht sind manche, wenn auch weniger ausgedehnte, Sammlungen, welche in neuerer Zeit durch Reisende in Griechenland selbst zusammengebracht worden sind.

1. Cambden Britannia. L. 1607 f. Gordon Itiner. Septentr. L. 1727. Horsley's Britannia Romana. L. 1732 t. B. Roy The military antiqu. of the Romans in Britain. L. 1793 f. B. Mussgrave Antiqq. Britanno-Belgicae. Lysons Reliquiae Brit. Romanae L. 1813 f. Die Archaeologia Britannica in zahlreichen Aufsähen (f. Reng Repert. p. 39.). Das fünste Zimmer des Brit. Mus. enthält Roman sepulchral antiquities.

Spuren von Tempeln, Amphitheatern, Thermen, Castellen, Straßen, Gräbern, Wohnhäusern (Mosaitsußböden) an verschiednen Orten. Auch in London sind unter der Bank, und dem Ostindischen Company-Hause Mosaiken gefunden worden. Autupiä (Richborough in Kent), Jo. Battely Antiqu. Rutupinae. Orf. 1745. And exid a (bei Beachy Head) in Susser. Aqua Calida, Lysons Remains of two temples at Bath and other Rom. Antiqu. discov. L. 1802 f. Lysons Figures of mosaik pavements disc. at Horkston in Lincolnsbire. L. 1801 f. Ders. Account of Rom. Antiqu. discov. at Wood chester in the county of Glocester. 1796 f.

- Samtbestandtheile bes Britischen Dufeume find: 1. eine alte Sammlung, von Bant von Sloane begründet. 2. Die eine Samilton'iche Sammling von Bafen, nebft Brongen und Geratben aus Unteritalien. 3. Die Aegypt. Monumente, meift von Reljon geta= Engravings with a descript. account of Egyptian mon. in the British M. collected by the French Institute in Egypt and surrendered to the British forces (bie Zeichnnngen von 29. Merander). 4. die Townley'sche Sammlungen von Marmorwerken und Terracotta's [feit 1810; über diefe Sammlung G. Forfter's Anfichten von England S. 181 ff.] 5. Die Elgin'iche Sammlung (g. 253. A. 2.) nebst andern neuen Antaufen, namentlich den Phigali= ichen Reliefs. 6. die Paine = Anight'iche Sammlung von Bronzen, Gemmen, Mungen (Numi vet. M. R. P. K. asservati. 1830, vgl. Ann. d. Inst. Iv. p. 353.) Daburch ift auch der große Schat alter Mungen (Saym, Combe) burch febr feltne und vorzügliche Stude vermehrt worden. Das Hauptwerf & 38. Descr. of the collection of anc. terracotta's in the Brit. M. L. 1818. Synopsis of the Brit. M. [47. Ausg. 1844. Das Lytische Mufeum &. 90 *.]
- 3. In Oxford die marmora Pomfretiana, die Arundeliana (meist Inschriften), das Ashmolean M. (einheimische Alterthümer). Einiges in Ratcliffs library und Christ-Church college. (Browne und Chandler) Marmora Oxoniensia. Ox. 1763 f. In Cam=

bridge Einiges in Trinity-College; die Clarfe'iche Sammlung im Beftibul ber public library (oben &. 253. A. 2.).

Lord Pembrote's Sammlung zu Wilton bei Galisbury, febr ansehnlich, reich an (meift falfc benannten) Buften. Darüber zwei Schriften von Rennedy u. Richardson Aedes Pembrokianne 1788. 8. L. Egremont's Sammlung zu Petworth, Amalthea 111. S. 249. Ueber die Blundell'sche zu Ince bei Liverpool, wovon ein Rupfer= wert, 2 Bbe f., eriftirt, ebb. G. 48. Sammlung des Berg. v. Bebford in Bebfordibire, Outline, engravings and descriptions of the Woburn Abbey marbles. [1822. 48 2f.] Gitt. G. A. 1827. N. 185. Die Gemmensammlung bes Berg. v. Marlborough In London die Landebown'iche, wo au Blenheim bei Oxford. febr vorzügliche Sachen (Amalth. III. S. 241.), und die Bope'iche (welche außer Statuen Die zweite Bamilton'iche Bafenfammlung enthält). Biel aus diesen Sammlungen enthalten (Papue-Anight's) Specimens &. 38. Ueber Sammlungen früherer Beit: M. Meadianum. L. 1755. (Mineworth) Mon. Kempiana. L. 1720. 8. Middletonianze Antiqu. cum diss. Conyers Middl. Cant. 1745. 4. Sam. Lyfons die Mofaite in England.]

- 4. Von diefer Art ift die Borelep'sche Sammlung zu Ap= pulburcombe auf ber Infel Wight. M. Worsleyanum (Tert von Bisconti). 2 Bbe f. L. 1794. [in Darmstadt herausgegeben von 2B. Cberhard und B. Schaffer, 6 Liefer. f. Mus. Worsleyano, Milano 1834. 8. 2 Bbe.] Das Baus von &. Builford (fr. Rorth) ent= hielt (ob jett noch?) manches Wichtige aus Griechenland. Die Heinen Privatsammlungen bon Leate, Samting, Burgon, Fiott Lee (goldner Schmud aus Grabern von Sthata), Rogers, Sir John Cloane, edirt L. fol. Die Burgoniche Sammlung, vorzüglich von Terracotten und Vasen aus Griechenland, jest im Britt. Muf. Dagegen ift jest nicht unbeträchtlich die des Brn Th. Blande ju Engle= field Green ohnweit Bindfor, worin die Pizzati'ichen Bafen aus Flo= reng, Die bes Lord Morthampton. Die Cogbillichen Bafen wurden 1843 in London verkauft.] Münzsammlung von L. Northwick, §. 123. 21. 1., von Thomas [burch Auction verlauft 1844]. Acgeptisches bei 2. Belmore, Bantes u. A. [Gefchn. Steine bei Gir R. Boreley, Bergog von Devonshire, C. Carlisle, Jos. Smith.]
- J. Dallaway Anecdotes of the Arts in England. L. 1800. französisch mit Anmerk. von Millin, Paris 1807, enthält Nichts als roh und unkritisch angefertigte Cataloge. Göbe England, Wales, Fraland und Schottland. 1805. 5 Bde. Spiker, Reise durch England, Wales und Schottland. 1818. 2 Bde. [Waagen Kunstwerke und Künftler in England. B. 1837.]

6. Deutschland und ber Morben.

- 264. In Deutschland, wo man nun auch angefan- 1 gen bat, Die Museen als öffentliche und offne Institute ber Nationalbildung zu betrachten, haben fich in neuester Zeit, neben ber Dresdner Statuensammlung, welche lange Zeit mit großem Ruhme ber hauptmittelpunkt archäologischer Studien für unfer Baterland gewesen, und dem in geschnits tenen Steinen und Müngen mit Paris wetteifernden Biener Cabinet, zwei neue Sammlungen zum ersten Range erboben, wovon die eine durch die schone historische Folge ftatuarischer Denkmäler, die andre burch ihre Ausbehnung über vie verschiedensten Classen antiter Kunftprodutte das archaologische Material auf Die erwünschtefte Weise erganzen und vervollständigen. Die einheimischen Refte Romischer Cultur 2 in ben Provinzen jenseits ber Donau, und ben agri decumates dieffeits ber Donau und bes Rheins erregen, fo biftorifch wichtig fie find, boch nur felten ein Runftintereffe.
- Bur Gesch. ber Sammlungen für Wiff. u. Runft in Deutsch= land v. G. Klemm, Zerbst 1837, für äußere Nachrichten recht voll= ständig. In Dresben ist die Hauptmasse der Antiken von den Bringen Chigi 1725 angetauft; hernach Manches aus ber Sammlung 211= . bani; Die herculanerinnen (§. 260. 21. 2.) von Engen von Savoyen. Aupferwerke &. 37. 38. Souft J. Casanova Abh. über alte Denkmaler ber Runft, besonders zu Dresden. Leipzig 1771. 8. Befchreis bung der Chf. Antiten=Gallerie in Dresden, von J. Fr. Bacter und 3. G. Lipflus. Dresden 1798. 4. (Bafe) Berzeichniß der alten u. neuen Bilbwerte in den Gaalen der Konigl. Antifensammlung zu Dresden. Dr. 1833. [1839 5. Aufl.] in 12. (mit manchen richtigeren Beftimmungen). Bemertungen im Runftbl. 1827. D. 11.] B. Bafe bei Wiedereröffnung ber t. Antiten-Samml. ju Dresben im Mai 1836. Nachrichten zu ihrer Geschichte. hirt, Annsthemerkungen auf einer Reise nach Dreeden und Brag. 1830. S. 128. [Ders. im artift. Rotizenblatt ber Abendzeit. 1830. R. 22.]

Das Wiener K. K. Antiken=Cabinet enthält außer der großen Münzensammlung (Echel's Cat. M. Caesareo-Vindobonensis 1779. Numi anecd. Syll. 1. 1786. Großes handschriftliches Wert von Neusmann), welche durch Kunde aus dem ganzen Reiche (goldne Medaillen aus Constantin's Zeit, Steinbüchel Not. sur les médaillons Rom. en or du M. I. R. 1826. 4.) und Antäuse (vgl. §. 261. A. 2.) fortswährend vermehrt wird, und dem herrlichen Schage von Cameen, Instaglio's u. Pasten (Echel Choix des pierres gravées du Cab. Imp. des ant. représentées en 40 pl. 1788. f.), mehrere antite Gesäse aus Silber (§. 200. A. 2.) u. Gold (große Byzantinisch Schwische

Goldgefäße aus Ungarn), icone Bronzen und Terracotta's, eine bebeutende Bafenfammlung, in welche die Gr. Lambergiche übergegangen ist (M. de Laborde Coll. des Vases Grecs de Mr. le Cte de Lamberg. 1813. 1825. 2 Bbe. f.), und mehrere intereffante Statuen und Büften (§. 121. A. 2. 199. A. 6. 380.). Giniges ftammt aus ber Sammlung bes trefflichen Runfitenners Barth. Augerbem Sammlung Römischer Buften, Altare, Grabsteine im Souterrain bes Theseus= I. im Bolfsgarten (Steinblichel Befchr. des Thefeums. 1829.), u. Aegypti= icher Alterthumer (Steinbuchel Beschr. 1826. Scarabaen §. 230. Einige antife Sculpturen u. Brongen in ber Ambrafer=Samm= A. 2.). lung. Früher das M. Francianum (meift Gemmen), 2 Bde. 8., mit Vorrebe von Wolfg. Reiz. Die Sammlung im Stifte S. Florian, einft bie bes Apostolo Beno, Arneth in ben Wiener Sabrb. 1838. 8. [3. Arneth bas R. R. Münzcabinet Wien 1845. Unz. S. 40. (Berzeichniß ber Bafen, Bronzen, Gold = u. Silbergefäße, gefchn. St.) Befchr. ber im Cab. zur Schan ausgelegten Milnzen u. Medaillen, 1845. Befchr. ber jum - Cab. gehörigen Statuen, Buften, Reliefe, Infchr., Mosaiten 1845. 8.] - Chemalige Sammlung Kaiser Redolph 11. in Brag.

In München ift die Glyptothek gebildet aus neuern Ankaufen der Aleginetischen Statuen, trefflicher Sculpturen aus Römischen Villen (8. 261. A. 1.) und ber Barth'ichen Sammlung, auch Etrustifder (§. 173. A. 2.) und Alegyptischer Werte. Runftblatt 1827. R. 58. 1828. R. 33 - 48. 1830. R. 1. 3. 4. Rlenze u. Schorn Beichr. der Glyptothet. 1830. Antiquarium in der Refidenz, aus Romifchen Büften und Bronzen bestehend, [größtentheils modern.] Ugl. Runfibl. 1826. R. 12. Sahresberichte ber R. Bayerichen Afabemie. Ming-Cabinet im Atademie = Gebäude, durch die Coufinerp'iche Sammlung vermehrt. Eine schöne Vasensammlung, in welche die der Madame Murat, die Panettieri'sche von Agrigent, die Feoli'sche aus Bolci über= gegangen fein follen, ift noch nicht zu benuten, fjett in funf Gaalen aufgestellt. Roch wurden aus ben bundert gulett aufgesuchten Bafen des Pr. von Canino 60 angelauft, worunter höchft merkwürdige. Die fg. Vereinigten Sammlungen in der alten Gallerie im Bofgar= ten, worin Merkwürdigkeiten aus Griechenland, eine Terracottensamm= lung aus Sicilien (Centorbo), die Fagelbergiche aus Rom, an 500 Stild, Bronzen u. a. Gegenftanbe. Ratalog, München 1845.]

In Berlin waren früher vorhanden: 1. die Kunstkammer auf dem Kgl. Schlosse, mit Bronzen, Gemmen, Münzen (die auch neuersbings vermehrt worden), zum Theil aus der Palatinischen Sammlung (Laux. Beger Thesaurus Palatinus. Heidelb. 1685. Thes. Brandenburgicus. B. 1696.), hier befand sich auch 2. die von Friedzich II. angekanste Baron Stoschische Daktyliothek (Gemmae ant. artisicum nominibus insignitae cum expos. Stoschii. Amst. 1724. f. Windelmann Descr. des pierres gravées du B. de Stosch. F. 1760. 4. Choix de pierres grav. de la coll. du B. de Stosch accomp. de

notes par Schlichtegroll. Nurnb. 1798., auch bentich. Biel Abbrücke darans bei Lippert u. Taffie, und in einer neuen Sammlung. zeichniß ber gefchn. Steine in bem R. Muf. 1827. Bothe, Werte XLIV. S. 72.). 3. Statuen in ben Schlöffern von Berlin, Potebam, Sanssouci, namentlich die fog. Familie des Lytomedes, aus Cardinal Bolignac's Nachlaß (Recueil de Sculpt. ant. Gr. et Rom. [1753, 8.] 1754. 4.) von Friedr. II. gelauft (Levezow über die Fam. des Lytomedes, B. 1804.). Desterreich Descr. des deux Palais à Sans-Souci. 1774. 8. Rruger Antiqu. du Roi de Prusse à Sans-Souci. B. 1769. f. Dazu find in nenern Zeiten gekommen 4. Die große Rolleriche Sammlung von Bafen aus Campanien, Lucanien, Apulien, auch Terracotta's, Bronzen, Glafern. Levezow im Berl. Runfibl. 1. S. 341. 11. S. 4.; 5. das M. Bartoldiano (descr. dal D. T. Panofka. B. 1827. 8.), aus Bronzen, Vasen, Terracotta's, Glassachen und Baften. Berl. Runftbl. r. G. 315.; 6. mehrere fleinere Bafenfamm= lungen (Gr. Ingenheim, auch Statuen; Henin); 7. eine Anzahl in Italien neuerlich angelaufter Statuen; 8. Die Dorow'sche (Magnus'= fche) Sammlung von Bafen, hauptfächlich aus Bolei (R. Rochette, Journ. des Sav. 1829. p. 131. Dorow Einführung in eine Abtheilung der Basens. Des R. Dins. M. 1833.). Alles Dies bildet jest bas große Rönigl. Mufeum. Bgl. Levezow Amalth. II. S. 337. III. S. 213. Berzeichniffe von L. Tied u. Levezow. Gott. G. A. 1830. R. 202. [von Gerhard Berlins Ant. Bildwerte Befchr. B. 1836. 1. Th. Sculpturen und Bafen. Neuerworbene Unt. Dentm. 1 - 3. Beft 1836. 40. 46., Basen bis R. 1922. Basenwerke &. 321. A. 5. Bon Levezow die Bafen 1834, von Tollen die vertieft gefchn. Steine Die Terracotten ebirt von Banoffa 4. B. 1842.] Getrennt bavon bleibt eine bedeutende Sammlung Negpptischer Alterthumer, ausammengebracht burch Freih. v. Minutoli (Birt Bur Burdigung ber von bem Gen. Freih. v. Minutoli eingebrachten Sammlung. B. 1823.), Gr. v. Sad, Paffalacqua (Catal. raisonné et historique des antiqu. découv. en Egypte par M. J. Pass. 1826. 8.). — Privatsammling 23. v. Humboldt's (Sculpturen) zu Tegel.

Caffel, Mus. Fribericianum enthält mehrere vorzügliche Statuen, wiele Gemmen, einige schöne Bronzen. Manche Anticaglien find aus Attifa um 1687. erworben. Diet. Tiedemann Dissert. III. Cass. 1778 sqq. 4. Bölfel in Welder's Zeitschr. 1, 1. S. 151. [Stuhl liebersicht des Museum zu Kassel.]

Braunschweig, Herzogl. Museum, Marmorbüsten, Bronzen, bas Mantuanische Sefäß, seit der Flucht des vorletzen Herzogs vermißt, der es indessen läugnet mitgenommen zu haben; der Kanfwerth ist ein ungeheurer.] Montfaucon Ant. expl. 11, 78. Eggeling Mysteria Cereris et Bacchi. 1682. Meurs. Eleusin. 11. p. 525. Vase Conix antique dessiné par P. G. Oeding, gravé par M. Tyross. [Niedmann im Anhang zu Denkwärdigkeiten u. Reisen des Obr. v. Nordensels 1830.] Lysl. §. 358, 4.

Sannover, Gräflich Wallmodensche Sammlung. [Nachr. von einer Aunstsamml. in Hannover 1781. 78 S.] Raiserköpfe im Garten zu herrnhausen.

Arolfen, reiche Sammlung von Bronzen und Münzen auf dem Schloffe des Fürsten von Walded. Gerhard, Kunstbl. 1827. R. 87 ff. [Ueber die Marmore dieser Samml. Jahrb. des Alterthumsvereins zu Bonn v. S. 348. Wörlig, seit 1806, Apollo und die Musen, Statuen aus Herculamum, Basteliese, gemalte Basen u. s. w.]

Gotha, große Mangfammlung. Liebe Gotha numaria. Amst. 1730. f. [bedeutende neuere Ankaufe. Katalog von der Hand von Fr. Jacobs.]

Die Graft. Erbachiche Sammlung zu Erbach im Dbenwalde.

Darmstadt, einige Buften u. Anticaglien auf dem Schloffe. Göthe, Werte XLIII. S. 389. [Ph. Walther des Sh. Mus. zu D. der Antikensaal. 1841. 8.]

2. Bgl. Dberlin Orb. ant. p. 62. Schweigbaufer im Runftbl. 1826. N. 86 ff. Von Trier's Ruinen &. 193. A. 7. Porta Nigra, Umphith., Bader, Mofelbrude, Romifche Mauern (jogen. Deleuen = Ballaft) in ber Domfirche, Beibenthurm. Antikensammlungen im Gymnafium u. in ber Porta Nigra. Brower Antiqu. et Annales Trevirenses. Col. 1626. Alterthumet u. Naturansichten im Mosel= thale b. Trier, gez. v. Rambour, ertl. von Wyttenbach, 4 Liefer. Trier u. Milnchen. [Whitenb. Neue Forschungen, Trier 1835. 2. Ausg. 1844, über das Alter der Mofelbrude 1826. 4. Ch. 2B. Schmidt Rom. Byzant. u. German. Baubenkmaler in Trier 1. Lief.] Steinin= ger bie Ruinen am Alltthor ju Trier 1835. Theater? Quednom Trierer Alterthumer. 1820. Th. v. Haupt Panorama von Trier. 1834. Monument der Secundini ju Igel, Abbildung von Hawich, mit erlanterndem Tert von Neurohr. Trier 1826. Schrift von G. Diterwald. Cobl. 1829. [von Q. Schorn in den Abh. ber R. Baverifchen Atad. der 2B. philos. Kl. 1. S. 257. 1835.] Gothe xLiv. S. 180 f. Machen, Römische Saulen in Bauten Rarls des Gr. Sartophag mit bem Raub ber Broferpina. Coln, Rom. Thurme in ber Stadtmauer. Antiken = Cabinet von Wallraf (Gothe XLIII. G. 315.) und im Jefni= ten = Collegium. [Xanten, Fiedler Romifche Antiquitaten Des Notars Bouben zu Kanten, Dentmäler von Castra vetera u. Col. Trajana. Kanten 1839 f. Antike erotische Bildw. 1839 f. (berfelben Sammlung). Deff. Geschichten u. Alterth. Des untern Germaniens 1. Effen 1824. 8. Die ju Cleve gesammelten Alterth. B. 1795. 8.] Bonn, Sammlung ber Universität; Manches aus ber Romischen Station beim Wichelshof. Dorow Denkmale Germanischer und Rom. Reit in ben Mheinifch = Weftphal. Provingen. 1823. 4. Rom. Bader gu Under= nach. Sayn, Antiqu. Saynenses a L. Ph. de Reyffenberg. a. 1684. coll., ed. 1830. Sammlung in Renwied, Dorow Rom.

Alterthimer bei Renwied. 1827. Coblenz, Sammlung von Bronzen u. andern Alterthümern des Gr. Rainesse. Rom. Thurm zu Rüsdes heim. Wiesbaden, Alterthumssammlung des Rassau'schen Bereins. Annalen des Bereins für Rassauische Alterthumstunde u. Geschichtsforschung Het. 1. 1827. Dorow Opferstätten und Grabhügel der Germ. u. Römer am Rhein. 1819. 20. Hebdern heim, Ruisnen eines Standlagers. Habel, Annalen z. S. 45. Agl. §. 408. [Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rhein-Lande Bonn 1842—47. zehn hefte.]

Maing, Cichelstein auf ber Citabelle; andere Baurefte (auf bem Rom. Wafferleitung bei Bahlbach. Sammlung auf ber Bibliothet, morin auch ein composites Capital von Ingelheim (vgl. Machen). Brivatsammlung von Emele, Beschreibung Dlaing 1825. mit 34 Taf. Malten Ausgrabungen in und bei Maing 1842. 8. Das Mainzer Mus. Alth. Berein zu Bonn II. S. 50.] Auffindungen in Michaffenburg (Bein). Rnapp Rom. Dentmaler bes Dbenmaldes. 1813. Alberti, v. Wanftadt, Maper, Gifenberg, Graff über Rom. Alterthumer am obern Rhein, Beibelberger Jahrb. 1838. S. 1125. von Wilhelmi. [Pauli die Romischen und Deutschen Alterth. am Rhein. 1. Rheinheffen, Mainz 1820.] Mannheim, Alterthilmer aus Mainz, von Godramftein, Reuburg an der Donau und fonft. [Graff das Antiquarium in Mannheim 1839. r. 11.] Speper, offentliche Sammlung. Befchr. von J. M. König. 1832. Karleru he, Sammlung von Bronzefiguren u. bgl. [Urliche Alterth. Berein in Bonn zr. S. 55 — 66. Creuzer Bur Gallerie ber alten Dramatifer. Griech. Thongefage ber Großherz. Badischen Sammlung. 1839. Minim in ber Bibliothet.] Durlach, Altare und andre Steinbildwerte im Schlofgarten. Baben, Rom. Bad. Babenweiler, Rom. Baber, beinabe bie am beften erhaltene und am meiften unterrichtenbe Ruine der Art (Weinbrenner Entwürfe 1, 3.). Stuttgart, Rom. Alterthurner bei ber Bibliothet, Alegoptische Anticaglien beim Natura= lien = Cabinet. 3m Augemeinen Wielandt Beitr. zur älteften Gefch. bes Landftrichs am r. Rheinufer von Bafel bis Bruchfal. Rarler. 1811. Ueber den Bildungezustand ber agri decumates besondere gründlich Leichtlen: Schwaben unter den Romern (Forschungen im Gebiet der Geich. Deutschl. Iv.). Creuzer Bur Gesch. altrom. Cultur am Dberthein und Redar. 1833. S. 44 ff. Sulle antich. rom. trov. in Suevia, Ann. d. Inst. 1. p. 214. [v. Janmann Colonia Sumlocenna, Rottenburg am Redar, unter ben Romern. 1840. 8.]

In Rhatien: Augsburg, Untiquarium. W. Raiser Die Rom. Alterthümer zu Augsburg, mit 13 Rupfert. Augsb. 1820. 4. [u. das Rom. Untiquarium zu Augsb. 1823. 4.] Von Demselben: Der Obers Donankreis, drei Abhandl. 1830—32. u. Antiqu. Reise von Augusta nach Viaca (Memmingen). 1829. Guntia, Günzburg. Sammlung Rom. Denkmäler in Baiern. Heft 1. 2. München 1808. 4. u. f.

Möm. Lager zu Oberndorf bei Donauwörth, Gift. Abth. ber Münchener Alad. Bd. v. [F. A. Mayer über verich. im Ronigr. Baiern gefundne Rom. Alterth. München 1840. 8.] In Roricum: befonsers Salzburg (Mosait §. 412. A. 1.). Ueber Desterreichische Funde das Anzeigebl. ber Wiener Jahrb., besonders von Steinbüchel, Bd. XLV-XLVIII. Muchar Das Rom. Noricum. Gräz 1825. In Pannonien: die Ruinen von Carnuntum bei Petronell; Cilly (Celeja). [v. Hohenhausen die Alterth. Daciens im heutigen Stebenbürgen, Wien 1775. 4.]

- Die weftlichen Nachbarlander Deutschlands theilen mit ben Rheingegenden den Reichthum und Die Art Römischer Runftrefte; in Solland mangelt es auch nicht an Sammlungen von vorzüglicheren Runftwerfen; weit mehr in 2 Belaien. Der Norden, welcher feine einbeimischen Alterthumer als die des Germanischen Seidenthums besitt (benn' vie Glavischen Bölker scheinen noch weniger als Die Germa= nen auf Errichtung bauernder Denkmäler bedacht gewesen zu scin), bat auch keine bedeutenden Sammlungen von größern Runstwerken bes Alterthums, als die Roniglich Schwebische (ber indeß mancher glanzende Besit wieder entgangen ift, S. 262. A. 4.) und die immer mehr anwachsende Kaiserlich 3 Russische. Das alte Dacien steht in Hinsicht auf Römische Refte nicht febr binter bem Beften Europa's jurud; und bas neuerwachte Nationalgefühl ber Magnaren fucht sie möglichst in den Gränzen der Heimat zu concentriren.
 - 1. Schweiz. Aventieum, Amphitheater (Mus. Aventieinum zu Avanche), v. Schuidt Antiqu. d'Avenches et de Culm. Bernue 1760. 4. (besonders Mosaiten). Ritter Mem. et recueil de qqs. antiq. de la Suisse. B. 1788. 4. Angusta Rautac. (Augst), Amphitheater. Schöpflin Alsatia p. 160. Wert von Jacob. Canstonalmuseum zu Lausanne. [In Bürich Antiquarium in der Stadtsbibliothet.]

Haye. 1823. [Prémier Suppl. 1824. Deff. Catal. d'empreintes du Cab. des p. gr. 1837. 8.] Universitäts = Musen gu Levyben, gebildet ans der Papenbroekiani. L. B. 1746. 4.) und neu herbeigeschafften Kunstzgegenständen, zum Theil ans Griechenland burch Col. Rottiers [1819]

und aus Africa durch humbert. S. Antiquiteiten, een oudheidkundig Tijdschrift bezorgd door Nic. Westendorp en C. J. C. Reuvens. 11. 1. S. 171. 2. S. 259. Amalthea 111. S. 422 ff. [Monumens Egyptiens du Musée d'antiqu. des Pays-Bas par C. Lemans, Leide 1839. Janssen de Grieske, Rom. en Etr. Monumenten van het Museum te Leyden 1843.] In früherer Zeit M. Wildianum descr. a Sig. Havercamp. Amst. 1741. Cabinet de Thoms, theils nach Paris, theils nach dem Haag verlauft. Recueil de planches du Cab. de Thoms. — Cabinet von Herry in Antwerpen (Bassen aus Griechenland).

Beträchtliche Alterthümer von Nimwegen (Neomagus). Smettus, Antiquitates Neomagenses. Noviom. 1678. 4. und andre Schriften. Briefe von Gist. Cuper, J. Fr. Gronov u. A. Antiquiteiten 11, 2. S. 206. Graf Waffenaer Cafal. statuarum cet. Hagae Comit. 1750. 8. P. Betau Antiqu. recueillies à Amsterdam 1757. 4. Sallengre Nov. Thes. Ant. T. 11. Sammlung Guyot in Nimwesgen, Jahrb. des Bereius Bonn vii. S. 56. zu Utrecht ix. S. 17.] Nic. Chevalier Recherche curieuse d'Antiquité. Utr. f. Forum Hadriani bei Hag, Nachgrabungen seit 1827. Neuwens Notice et Plan des constructions Rom. trouvées sur l'emplac. présumé de Forum Hadr. f. [Nach Brüssel sift die Dodwellsche Sammlung gestommen. M. Notice sur le Musée Dodwell et Catal. rais. des objets qu' il contient, Rome 1837. 8.]

2. Königl. Museum in Copenhagen, enthält einige Aegyptische Alterthumer, Die Fragmente vom Parthenon & 118. 2., einige Romifche Buften und Anticaglien, besonders Gefäge, Lampen, Glafer aus der Gegend von Carthago (movon in der Schrift von Falbe Sur l'emplacement de Carthage Giniges mitgetheilt wird), auch geschnittene Steine. S. v. Ramdohr Studien 1. S. 139 ff. Das polit. Journ. 1817. Sept. Det. Konigl. Ming = Cabinet, C. Ramus Catal. 1815. 3 Bbe. 4. Bon besonderm Intereffe ift gegenwärtig die Samm= lung bes Pringen Chriftian, welche Müngen, befonders Groggriechische u. Sicilifche, Bafen aus Grofgriechenland, auch aus Bolci, u. einige Marmore enthält; Vieles davon ift aus der Sammlung des Erzbischofs von Tarent, Capece-Latro, ertauft. Seftini Descr. d'alcune med. Greche del M. di sua A. R. Msg. Cristiano Federigo princ. ered. di Danimarca. F. 1821. Ginige Alterthumer, aus Alegopten u. Stalien, hat Bifchof Munter in der bischöflichen Residenz in die Bande ein= fügen laffen; feine Müngfammlung wird vertauft werden.

Ronigl. Schwedisches Museum in Stockholm. E. M. R. Sueciae antiqu. statuarum series acc. C. F. F. (Fredenheim). 1794. f. [Die neun Musen, Endymion, von dem ein Abguß in Berlin.]

Rufland. Das Schloß Sarftoselo bei Petersburg enthält einiges sehr Ausgezeichnete an Bilbhauerarbeit; Statuen in der Ercsunitage beim Winterpalais. Das Kais. Russische Cabinet von geschnits

tenen Steinen zu Petersburg, aus der Natterschen Sammlung entstansden, vermehrt in der Revolutionszeit durch die Orleanssche Sammlung (Werke von La Chau und Le Blond. 1780. 84.), 1802. durch die Sammlung Strozzi von Florenz, vereinigt viel Schönes. Köhler Besmerkungen über die R. Kass. Sammlung von geschn. Steinen 1794. 4. und in verschiedenen Monographieen über Gemmen dieser Sammlung. Unbedeutendes Werk von Miliotti. 1803 f. In Petersburg seit 1834 auch eine Pizzatische Sammlung von Vasen, Bronzen, Terracotten. Dorpater Jahrb. 11, 1. S. 87. Universitätssammlung zu Dorpat, durch Richter's Reise nach dem Orient bereichert, unbedeutend. [Morgenstern Prolusio continents recensionem numorum familiarum Rom. qui in Museo acad. continentur P. 1. 2. 1817. 18. xxx. numorum Graec. argent. 1820. — numorum imperatoriorum 1820. 1834. fol.] In Polerb Aegyptisches Cabinet. Von der Küste des schwarzzen Meers §. 254. A. 2.

3. Ungarn und Siebenbürgen. Severini Pannonia vetus monum. illustr. Lips. 1771. 8. B. Sobenhausen Alterthumer Daciens. Wien 1775. 4. Ruinen von Babaria (Stein am Unger), Carpophilus de thermis Herculanis nuper in Dacia detectis. Man-Schönwisner de ruderibus Laconici etc. in solo Budensi. Budae 1778. f. Kunftbl. 1824. N. 59. Neue Ausgrabuns gen in Bermanstadt (Walsh Journey). - Ungarisches National= museum gu Befth, 1807. geftiftet. Nachricht bei Cattanco, Equejade. Milano 1819. 4. Prefaz.; und in den Actis M. Nat. Hungar. T. I. Sammlung bes Grafen Wiczay auf Schlof Bedervar bei Raab (Gemmen, Bronzen, besondere Mungen). Heber die Biczapiche Sammlung und Bestinis Schriften darüber B. Sase, Zeitgenoffen dritte Reibe R. xix. S. 79 ff. M. Hedervarii numos ant. descr. C. Mich. a Wiczay. Vindob. 1814. 2 Bbe. 4. [Die Ungrifchen Mufeen haben viel erhalten von einem Anticaglienhandler Chrenreich, Cattaneo Oss. sopra un framm. ant. di bronze, Milano 1810. p. 2.]

Erfter Bauptabichnitt.

Teftonif.

266. Wir unterscheiden (nach S. 22.) unter den im 1 Raum darstellenden Künsten zuerst die an ein zweckerfüllens des Thun gebundnen, welche Geräthe, Gefäße, Gebäude einerseits den Bedürfnissen und Zwecken des äußern Lebens gemäß, andrerseits aber auch nach innern Forderungen des menschlichen Geistes erschaffen und darstellen. Das Letztre 2 macht sie zur Kunst, und muß hier besonders ins Auge gefaßt werden.

I. Gebäube.

Architektonik.

- 267. Die unendliche Mannigsaltigkeit an Bauanlagen 1 kann nur in dem Begriffe zusammengesaßt werden, daß durch Stoffe lebloser Natur unorganische Formen dargestellt werden, welche, auf unmittelbare Weise den Raum der Erde besetzend, bezeichnend oder abgränzend, einen Charakter von Festigkeit und Starrheit in sich tragen. Ueberall wird 2 man hier unterscheiden können: 1. den Stoff der Natur und die Art seiner Benutzung; 2. die Formen, welche die menschliche Hand ihm einprägt; und 3. die besondern Zwecke und Veranlassungen der Einrichtung, welche die besondern Arten von Gebäuden bestimmen.
- 1. Giebt es eine andere Begriffsbestimmung, welche auch Tumuli, Chromleck, Chauffeen, Apnäducte, Springen, endlich Schiffe (Gebäude, welche die unfeste Fläche, wie sie es leidet, zu occupiren bestimmt sind) nicht ausschließt? Gewiß dürfen die Begriffe: Wohnung, Denkmal, Ausenthaltsort u. dgl. noch nicht hereingenommen werden.
- 2. Im Folgenden kann die compendiarische Darstellung meist nur Romenclatur sein, zu der der Bortrag die Anschauungen zu gesten hat. Dabei find zu benutzen die zahlreichen Commentatoren Bistrub's, besonders Schneiber, nebst den Aupsern zu Bitr. Baut. von

A. Rhode. B. 1801.; E. L. Stieglig Baukunft der Alten. Leipz. 1796. 8. mit 11 Rupfert. Deffen Archaol. der Baufunft der Griechen u. Romer. 2 Thle. 1801. 8. nebst Rupfern u. Bignetten, u. Gefch. b. Baut. Rurnb. 1827; beffen Beitr. jur Gefch. der Ausbildung der Baukunft. Th. 1. Leipz. 1834, mit 25 Steinbruden; besonders A. Birt Bautunft nach den Grundfagen ber Alten. B. 1809. f.; in der lettern Thl. 3. die Lehre von ben Gebauden; auch Wiebefing burgerl. Baukunft. 1821. Subsch über Gr. Archit. 1822. 2. Ausg. mit Bertheidigung gegen Birt. 1824. Durand Recueil et paralléles d'édifices de tout genre (Text von Le Grand). P. a. VIII. Rondelet L'Art de batir. 1802-17. 4 Bbc. 4. Le Brun Théorie de l'architecture Grecque et Rom. P. 1807 f. Canina l'Architettura [antica descritta e dimostr. coi mon. Opera divisa in tre sezioni riguardanti la storia, la teoria e le pratiche dell' archit. Egiz. Greca e Rom. R. 1839-44. 6 Vol. f. R. Bötticher, die Teftonik der Hellenen. Einleitung und Dorika, mit 21 Rpft. Potedam 1844. 4 n. f.]

1. Baumaterialien.

- 268. Erstens: Steine. In Griechenland wurde viel Marmor aus den Steinbrüchen vom Hymettos, Pentelikon, auf Paros, bei Ephesos, in Prokonnesos, aber auch Kalktufs der verschiednen Gegenden zur Architektur gebraucht.
- 2 In Rom ursprünglich besonders der vulcanische Tuf von grauer Farbe, lapis Albanus, sest Peperino genannt; dann der härtere Kalktuf oder Sinter von Tibur, lapis Tiburti-
- 3 nus, jest Travertino; bis die Liebe zum Marmor immer mehr zunahm, und außer dem weißen, aus Griechenland oder von Luna (Carara), die grünen, gelben und bunten Arten mit Vorliebe angewandt wurden.
 - 1. Δάς ift gewöhnlicher Feldstein, λίθος eine bessere Steinsart. Marmor λίθος λευκός, seltener μαρμάρισος. Πώρος, πώρισος λίθος porus lapis bei Plin. ist ein leichter, aber sester Kalktuf, der beim Delphischen und Olympischen T. gebraucht wurde. Manche sprechen mit Unrecht von einem marmo porino. Κογχίτης λίθος, Muschele Rall oder Marmor (lumachella bianca antica) war in Megara besonders gewöhnlich, Paus. 1, 44, 9.; Kenoph. Anab. 111, 4, 10. scheint ihn κογχυλιάτης zu nennen.
 - 2. Dem lapis Albanus ähnlich ist der Gabinus, Fidenas und ber härtere Volsiniensis. Weniger brauchbar ist der erdige Tuf (lapis ruber bei Vitruv). Man unterscheidet structurae molles (l. Albanus), temperatae (l. Tiburtinus), durae (silex, wozu besonders auch Basalt).

- 3. Bgl. unten &. 309. besonders über weißen Marmor. bem wätern Auftommen bes bunten Marmors (Menander etiam diligentissimus luxuriae interpres primus et raro attigit) Blin. xxxvi, 5. Die beliebteften farbigen Marmore ber Romifchen Architeffer waren: Numidicum, giallo antico, goldgelb mit rothlichen Abern; rosso antico, von bochrother Farbe (ber alte Rame ift un= befannt); Phrygium s. Synnadicum, weiß mit blutrothen Streifen, paonazzo (bie Steinbruche Spunada's hat Leafe wieder aufgefunden, Asia minor p. 36. 54.); Carystium, undulirt, mit Benen bon griinem Talt (cipollino); Proconnesium, welches fitt bianco e nero gehalten wird; Luculleum und Alabandicum, nero antico; Chium. buntgeflect, marmo Africano. Δέσβιος λίθος κατηφής καὶ μέλας, Philostratus V. Soph. 11, 8. Istor xv, 8, 13. bases (wohl basanites) nomen est petrae fortissimae Syro sermone. Der Acquetifche Bafalt ift in der Regel eine dem heutigen Spenit verwandte Di= Das Lacedaemonium marmor ist (nach Corsi) ein grüner Borpbor, ben die Marmorarbeiter Serpentin nennen; ber lapis ophites ein eigentlicher Serpentin, verde ranocchia genannt. Der hell-Durchfichtige Phengites, aus dem Nero einen E. baute, icheint noch nicht richtig beflimmt. Außerdem find Breccien, Borphprarten, Bafalte (lapis basanites, vgl. Buttmann, Muf. ber Alterthums = 20. II. S. 57 f.), Granite (von Alva und Igilium; auch bei Phila brach man noch um 200 n. Chr. viel bavon, Letronne Recherches p. 360.) auch in Rom jur Architeftur viel verwandt worben. [Catalogo della collezione di pietre usate degli ant. per costruire ed adornare le loro fabbriche dell' Avv. Fr. Belli. R. 1842. 8.]
- Die Behandlung bieses Materials ist im Ganzen 1 breifach. 1. Der gewachsene Felsboden wird behauen, bei ben Griechen und Römern nur zu Katakomben, und hier und da zu Paneen und Nymphäen. 2. Einzelne abgelöfte 2 Steine werden, wie sie sich finden oder wie sie gebrochen worden sind, zusammengesetzt und verbunden (doyades di-Joi, caementa, opus incertum). 3. Die Steine werden be- 3 bauen, entweder in unregelmäßigen und polygonen Kormen, wie bei den Mykenäischen und andern Mauern und der Avvischen Straße; ober rechtwinklig und regelmäßig (σύννομοι λίθοι, πλίνθοι), worans bas isodomum, pseudisodomum und reticulatum opus (διατυόθετον, mit durchlaufenden diagonalen Linien) hervorgehn. Die ältere Architektur ver= 4 kehrt gern mit großen Maffen, und braucht auch ein ebles Material, wo es ihr zu Gebot steht, durchgängig; die spätre incruftirt in ber Regel Werte aus Bad = und Bruchsteinen

- 5 mit Scheiben kostbaren Marmors. Die ältre verbindet gar nicht durch äußere Mittel, ober nur durch hölzerne Döbel und eiserne Klammern und Schwalbenschwänze; die spätre 6 wendet zur Verbindung Mörtel in reichem Maaße an. Neben dem gewöhnlichen Behauen des Steins kömmt schon in frühen Zeiten das besonders bei weicherem Material anwendbare Orehen von Säulencylindern (turdines) auf einer Art von Orehbank vor; auch sägte man Marmor mit Naxischem (S. 314.) oder Aethiopischem Sande.
 - 2. Diese λίθους λογάδας, movon öfter bei Thukyd., sammeln bie λιθολόγοι (Valcken. Opusc. T. 11. p. 288. Ruhnken ad Tim. p. 175.). Im weitesten Sinne umfaßt das opus incertum den Kyflopischen Urbau, §. 45. Vgl. Klenze, Amalthea 111. S. 104 ff.
 - 3. Ueber πλίνθος besonders die Inschrift aus dem T. der Bo= lias, Böck C. l. i. p. 273. Isodomum erklärt sich durch die Be= deutung von δόμος, corium, eine horizontale Steinlage. Das emplectum ist eine Verbindung des isodomum, in den frontes und diatoni (Stirn = und Bindemauern), mit dem incertum als Fillung.
 - 4. S. oben §. 46. 49. 80. 153. Die Architravsteine am T. der Rybebe in Sardis sind 172/5 F. bis 23½ F. lang, 4½ F. hoch. Leate Asia min. p. 344 f. An den Propyläen von Athen Steinbalten von 17 und von 22 F. Länge. Topogr. of Ath. p. 180 f. Oberschwelle der Thüre des Opisthodomos des Parthenon 25 F. 6 B. Ein άμαξιαῖος λίθος §. 105. (λᾶας άμαξοπληθής Eur. Phön. 1175.) füllt einen ganzen Lastwagen. Auch in Römisichen Bauen, Brüden, Bogen erscheinen oft die einzelnen Steine als mächtige, bedeutungsvolle Glieder des Körpers. Bon dem Trilithon in Baalbeck sind Steine bis 60 F. lang zu sehen. Richter Wallsahreten S. 87. Mausolos Pallast war nach Plin. xxxvi, 6. das erste Beispiel eines mit Marmorscheiben incrustirten Backseinbaues.
 - 5. S. oben §. 46. 105. Rammern und Schwalbenschwänze heißen τόρμοι (Erklärer Diodor's 11, 7.) oder γόμφοι; und kommen auch noch in Rom öfter vor. Vom Modell einer Mauer, exempla, Vitruv x, 22.
 - 6. Von dem Drehen Klenze Amalth. 111: S. 72. Das Sagen (Plin. xxxvi, 9.) war bei der Verfertigung der Maxmorziegel, 3. 53, 2., von großem Rugen; darum erfand diese ein Raxict.
 - 270. Zweitens: Holz. Das am leichtesten zu gewinnende und zu bearbeitende Material, daher von solchem Einfluß auf die Gestaltung der ältesten Tempelbaukunft, zieht sich in der öffentlichen Baukunst immer mehr in die Decke (und an den Athenischen Tempeln war auch diese in der

Megel von Stein) und über diese in das Sparrenwerk des Daches zurück, bis es durch das Vorherrschen des Gewölbes auch hieraus vertrieben wird. Dagegen blieb Fachwerk in 2 Athen (nicht so in Alexandreia §. 149.), die gewöhnliche Constructionsweise der minder ansehnlichen Privatgebäude.

1. S. §. 52. und vgl. den Tuscanischen T. §. 169. 3m T. von Cphesos war das Dach aus Gedernholz (Plin. xvi, 79.), die Felderdede aus Copressen, Bitruv II, 9. Daber der Brand §. 80. I, 1.

Sauptstüde des Sparrenwerks: tigna, Sauptbalten; columen s. culmen, Giebelsaule; cantherii, Sparren; templa, Fetten; asseres, Latten (deliciae Festus; deliciae wohl cantherii augulares). Poll. x, 157. δοκοί, δοκίδες, ἰκρία, στρωτήρες, καλυμμάτια — ἐκριωτήρες.

Vom Bauholz (materia) Vitruv 11, 8. Pallad. x11, 15.

Abies, quercus, esculus, cupressus, larix, alnus etc.

- 271. Drittens: Von weichen Massen, welche 1 man plastisch behandelt, diente der Lehm, zu Backsteinen gesformt und entweder an der Lust getrocknet, oder am Feuer gebrannt, besonders in Lydien wie in Negypten und Bahyslon, aber auch in Griechenland, so wie hernach in Rom, zu öffentlichen Gebäuden. Der gelöschte Kalk, mit Sand 2 oder in Italien mit der vulcanischen Puzzolans Erde (Puteolanus pulvis) verbunden, wurde als Mörtel zur Verbindung der Steine, auch zur Bereitung eines Estrichs und ähnlichen 3 Zwecken; Kalk, Gyps, Marmorstaub und derzleichen zum Anwurf (tectorium, xoviaois), in dessen Bereitung die Alten höchst kundig und sorgfältig waren, zu Stuccaturarbeiten (albarium opus) u. dzl. gebraucht.
- 1. Aus Backleinen waren die Manern von Mantineia (auf steinernem Sociel, Xen. Hell. v, 2, 5.); die alte Südmauer von Athen (Hall. Auß. 1829. N. 126.); mehrere Gebäude in Olympia (Backlein-Ruinen); allerlei kleine T. bei Paus.; Krösos Pallast zu Sardis, der Attalische zu Tralles, der des Mausolos zu Halikarnass. Biegel 1½ Fuß lang, 1 F. breit, hießen Lydion, gewiß weil sie in Lydien gebräuchlich. Biegel streichen heißt πλίνθους ελαύνειν. Es kam von Babylon nach Lydien. Die alten Ziegel sind im Ganzen breiter und verhältnißmäßig niedriger als unste. Poll. x, 157. καλυπτήρες Κορινθιουργείς. x, 182. κέραμος στεγαστής.

In Italien alte Bacffeinmauern in Arretium, einer Metropolis ber Plastif, und Mevania. Im alten Rom baute man gewöhnlich mit Bacfteinmauern auf steinernem Sockel, Barro bei Non. s. v. suffundutum. Hernach erschienen die wegen Raumbeschränkung dunnen Mauern von Privatgebäuden, wenn fie aus Backteinen, zu schwach,

D. Müller's Archaologie, 3te Muflage.

um die vielen Stockwerke zu tragen. Bitruv II, 8. Landgebaude machte man aus ungebrannten Bacficinen und Lehm. Agathias II, 16. Auch Bande aus gestampftem Lehm (pisé) nahmen die Römer von Karthago an.

- 2. Die Puzzolanerde (eine erdige Tuffwacke) war auch bei Gründungen, besonders im Wasser, und bei Gußgewölben, wie in den Thermen, von großer Wichtigkeit. Aber auch bei Griechischen Wasserbauten, wie bei der Hasenmauer von Alazomena, erscheint der Mörtel sehr fest, wie überglast. De la Fape Recherches sur la préparation que les Rom. donnaient à la chaux. P. 1777. Alte Untersuchungen von Vicat, Rech. expérimentales sur les chaux. Auch schlechter Mörtel kommt vor.
- 3. Bruchstein = Manern, aber mit höchst sorgfältigem Anwurf, sind in Pompeji das Gewöhnliche. §. 190. A. 4. Bei dem Hause des Faun liegen zwischen der Maner und dem Anwurf Bleiplatten. Aehnliche Manern in Griechenland, z. B. ein T. des Poseidon zu Antikpra, loyásir opxodounueros livois, xexoriaxai de rà erros Paus. x, 36, 4.
- 272. Viertens: Metall. In altgriechischen Zeiten besonders zur Ausschmückung und Bekleidung, aber, wie es scheint, auch zur innern Construction von Gebäuden angewandt, verschwindet es hernach aus den wesentlichen Theilen 2 der Architektur; bis es in Römischer Zeit wieder mehr zu Dachwerken, besonders zu Wölbungen von großem Umfange, gebraucht wurde.
 - 1. Oben §. 47—49. Prisci limina etiam ac valvas ex aere in templis factitavere, Plin. xxxiv, 7. Apollon. Rh. 111, 217. Θειγκὸς ἐφύπερθε δόμοιο λαίνεος χαλκέησιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν (Triglipphen) ἀρήρει.

Von Korinthischen Capitälen aus Golb und Elfenbein §. 153. A. 2. vgl. 192. A. 5. Bronzene aus Sprakus im Pantheon, und ber Korinthischen Borticus bes En. Octavius. Plin. a. D.

- 2. S. vom Pantheon, dem T. der Roma, dem Forum Trasjan's §. 190. A. 1. 1. b. 191. Eine concameratio ferren in einer Inschr. aus Trajan's Zeit, Orelli Inscr. n. 1596. 2518. Erz eis τὸ στο ωμα τοῦ νεω τοῦ 'Απόλλωνος C. l. n. 2266. l. 24. Gefägt?
 - 2. Die einfachen geometrischen Grundformen.
- 273. Hauptformen. Erstens die gerade Linie und ebne Fläche, welche theils aufsteigend, theils liegend, theils schräg geneigt erscheint; die lettre nähert sich entweder

ber Horizontalfläche an, wie im Dach, ober ber Verticalsstäcke, wie in den Seitenpfosten pyramidalischer Thüren und Fenster: eine in der Mitte stehende schräge Fläche wird von der schönen Architektur nicht gebilligt. Zweitens die krumme 2 Linie und Fläche, welche theils aussteigende gerade Linien, cylindrisch oder konisch, einfaßt, wie in den Säulen; theils 3 liegende Ebnen durch halbkugelförmige oder elliptische oder verwandte Formen der Wöldung vertritt (S. 285.). Die 4 Dimensionen dieser Flächen, so wie ihre Verhältnisse gegen einander, erhalten durch statische und ästhetische Gesetze (einssache Zahlenverhältnisse, symmetrisches Entsprechen, Vorherrschen gewisser Hauptlinien) ihre Bestimmung, welche die Griechen praktisch auf das seinste beobachteten.

- 1. Solche Fenster hat z.B. der T. auf Ocha, das Erechtheion, der T. zu Cora (§. 259.); und Thuren der Art schreibt Vitruv nach Griechischen Architekten vor.
- 2. Eigentliche Cylinder tommen nur in Arppten oder Souterrains, wie zu Cleufis §. 109. A. 5. und in Römischen Babern, vor. Die gewöhnliche Saule ware ein oben abgeschnittener Conus, ohne die Entafis.
- 274. Untergeordnete, abbrechende, trennen- 1 de, vorbereitende Formen oder Glieber. grablinige: 1. fascia, Streifen; 2. taenia, Band, 3. quadra, Platte, auch Plattlein, Riemlein (listello); 4. supercilium, Ueberschlag; 5. schräger Abs und Anlauf. Zweitens 2 frummlinige: 1. torus, Pfühl, Rundstab, auch Wulft (toro); 2. echinus, Bulft, Biertelftab (ovalo), a. nach oben, b. nach unten; 3. astragalus, Rundftab, Stäblein, Ring (tondino); 4. striae, striges, Sohlkehlen, Canneluren; 5. cymatium Doricum, Sohlleiften, Sohlfehle, Viertelfehle (sguscio), a. nach oben, aufrechte, b. nach unten, umgefturzte; 6. trochilus, Einziehung, Sohlkeble, aus zwei ungleichen Quarranten (scotia); 7. apophygis, apothesis, Unlauf ober Ablauf in einer gebogenen Linie; 8. cymatium Lesbium, Belle, Karnies; a. rechter Karnies (gola dritta, ber untre Quadrant auswärts), a. steigend (sima), B. fallend; b. 3 verkehrter Karnies (gola rovescia), a. steigend, B. fallend. Mehrere biefer Glieder gestatten eine Unterhöhlung, Die im Aufriffe der Gesammtfläche nicht sichtbar ift, aber für den

Anblick von unten eine wohlthätige Absonderung und Schat= tirung hervorbringt.

2. Der Gegensatz von Doricum und Lesbium cymatium hängt damit zusammen, daß die Dorier die einsachsten Glieder, z. B. den einsachen Quadranten, anwandten; die Lesbier dagegen in die Kurft mehr Abwechselung zu bringen suchten, daher ihre oixodoph, nach Alristot. Eth. Nik. v, 10, 7. und Michael Ephes. zur Stelle, einen

beweglichen xaror erforderte.

Die Bergierungen, die sich an diese Glieber anschließen, kommen meist früher gemahlt vor, ehe sie in Marmor ausgesührt wurden. Der Torus erhält Cannelüren oder ein Gestecht von Bändern, der Aftragalus die Perlen (astrag. Losdius Perlenstad, Paternoster), der Echinus die Gier und Schlangenzungen (ovi, ovali), das Lesbische Cymatium Blätter (oder lieber Muscheln, xálxai in der Inschr. vom Erechtheion C. I. p. 282.), die Tänia die Mäander-Bergierung à la Grecque. Der sog. Ablerschnabel, d. h. ein nach unten gekehrter Bulft mit einer Unterhöhlung, erscheint bei bemahlten Tempeln als lieberschlag von Schilsblättern, die darauf angegeben sind und unter demselben fortsausen. Der Echinus mit dem Astragalus heißt als ein besonders eingesügter Stein in der erwähnten Inschr. 1007vilos lidos. In Griechenland sind die architektonischen Berzierungen mehr aus freier Hand, bei den Römern auf mechanische Weise gezeichnet worden.

3. Die Griechen liebten in der besten Kunftzeit diese Unterhöhlungen fehr; sie finden sich unter den Kranzleisten, und an Gesimsen der Gebalte und Bilafter unter dem Bulft.

3. Die Architekturftucke.

275. Die Architekturstude find Busammensenungen geo-1 metrischer Formen, welche schon die bestimmte Richtung auf architektonische Zwede in sich tragen, aber biese boch in ber Regel erft erfüllen, wenn fie ju einem größern Ganzen vereinigt werben. Sie zerfallen in tragende, getragne und in 2 ber Mitte ftebende. Unter ben tragenden ift Die Gaule Die natürlich gegebne Form, wo einzelne Punkte auf moglichst sichre und bauerhafte Weise zu unterstügen find, von benen alebann burch bie Cobareng ber Maffe bas Dazwis schenliegende gebalten und getragen wird. Die Säule ist ein völlig in sich geschloffener, eine verticale Achse umschliegender, tragender Körper, welcher einerscits burch bie coni= sche Form, oder Verfüngung (contractura), seine eigne Fefligkeit fichert, andererseits burch die vieredige Platte ber

Gestalt des Gebälks fich annähert. Die besondere Korm der 3 Saule hangt hauptfachlich von ber Urt ab, wie Diefe tragende Platte mit dem obern Ende des Schaftes verbunden und vermittelt wird, mas in ber Dorifden Gaule (§. 52.), welche die Bestimmung ber Gaule am flarsten und reinsten ausspricht, auf die einfachfte Weise burch eine anschwellende Ausbreitung geschieht, womit die Jonische (S. 54.) überbangenbe und fich gleichsam elaftisch vorbrangenbe Zierathen verbindet, bis die Rorinthische an die Stelle ber einfaden Anschwellung ber Dorischen Gattung einen sich allmählig erweiternden, mit Begetation reich umwachsenen schlank emporftrebenden Körper sett. Dabei nimmt das Jonische Capital das Dorische, das Korinthische die charakteristischen Formen bes Jonischen in fich auf, nach bem burchgangigen Bestreben ber Gricchischen Runft, bei neuer Entwidelung von ber frühern Form nichts ohne Grund aufzuopfern.

- 2. Marquez Dell' ordine Dorico. R. 1803. 8. [Antolini l'ord. Dorico ossia il tempio d'Ercole a Cori. R. 1785 f.] Normand Nouv. parallèle des ordres d'architecture, fortgesetzt von J. M. Mauch. B. 1832. C. A. Rosenthal Bon der Entstehung und Besteutung der archit. Formen der Griechen (aus Cresse's Journal für Baukunst. III.) B. 1830. (Geistreiche Bemerkungen über die ersten beiden Ordnungen, ungerechte, wie mir scheint, über die Korinthische). J. Holff Beitr. zur Assteheit der Baukunst oder die Grundsäge der plastischen Formen nachgewiesen an den Haupttheilen der Griechischen Archit. Mit 28 Apfis. 1834. (Jen. L.Zeit. 1835. N. 39.) Rugler Polychromie S. 36 ff.
- 276. Für jede Säulenordnung muß man verschiedne 1 Perioden der Entwickelung und Gestaltung unterscheiden. Für die Dorische: 1. die alte stämmige Säule des Peloponnes und Siciliens (§. 53. 80. A. n.); 2. die später in Sicilien übliche, etwas schlankere und sehr stark versüngte (§. 109. A. iv.); 3. die erhaben graciöse des Peristeischen Athen (§. 109. A. i.); 4. die verlängerte und geschwächte der Makes donischen und Römischen Zeit (§. 109. A. 14. 153. A. 3. 190. A. 1, 11. 259.); 5. die Bersuche, ihr einen reicheren Charakter zu geben, besonders an Ehrenfäulen (§. 191. A. 1.) Für die 2 Jonische: 1. die in Jonien ausgebildete einsache Form, theils mit gradlinigem, theils mit ausgebogenem Canal (§. 109. A. 111.); 2. die reichere und zusammengesetztere am

Tempel ver Polias (s. 109. A. 4.), und andre Nebenformen in verschiednen Griechischen Städten; 3. manche in Römischer Zeit gemachte Versuche, ihr abwechselnderen Schmuck von Sculptur zu geben (s. 190. A. 4.). Für die Korinthische 1. die noch schwankenden oder willkührlich abweichenden, zum Theil dem Jonischen Capital noch sehr nahe stehenden Formen in Phigalia, am Didymäon, am Denkmal des Lystrates und Thurm des Kyrrhestes, auch in Pompesi (s. 108. A. 4. 109. A. 12. 15. 153. A. 4.); 2. die sesten Formen der ausgebildeten Ordnung (s. 153. 190—192.); 3. die überladne Nebenform des compositen Capitals (s. 189. A. 4.); 4. Variationen durch Justigung von Figuren, z. B. Victorien, Trophäen, Flügelpferden, Delphinen, Adlern: Vorspiele mancher roh phantastischen vorgothischen Formen.

- 1. Dabei ift aber auch zu bemerken, daß man der Dorischen Ordnung leichtere Verhältniffe gab in Säulenhallen als an Tempeln, wie Vitrub v, 9. und die Porticus von Meffene und Solus zeigen. Das Maaß der Säule ist der untre Diameter, oder, bei stärkern Säulen, der halbe Diameter, modulus.
- 2. Der mit Blumenwert geschmudte Sals der Jon. Saulen am T. der Polias (&rdeuor in der Inschr.) findet sich ähnlich in Laoditeia am Theater wieder. Ion. Ant. ch. 7. pl. 50. Eine Resbenform bilden die Jon. Capitale an Grabern von Kyrene, mit einem Blatt unter dem Canal, unter einem Dorischen Gestusse. Pacho pl. 43.
- 3. Kyrene's Ruinen überzeugen wieder, wie zahlreiche Modificationen sich die Griechischen Baumeister beim Korinthischen Capitäl erlaubten. Pacho pl. 27.
- 277. Die drei Haupttheile der Säule sind: 1. Spira, Fuß oder Basis. Diese giebt der Säule außer einer breiteren viereckten Grundlage eine Art von Gürtung am unteren Schastende, sie ist daher für schlankere und mehr entwicklte Säulensormen zweckmäßig, während die Dorischen Säulen der drei ersten Arten unmittelbar von der Grundstläche ausstelsen. Hauptarten, neben denen theils Vereinssachungen, theils weitere Combinationen stattsinden: A. Atticurges; 1. plinthus oder Platte; 2. torus; 3. scotia s. troschilus; 4. ein zweiter oberer torus. B. sonica; 1. plinthus; 2. trochilus; 3. ein oberer trochilus; 4. torus; wobei vorbereitende und trennende Leistschen nicht gerechnet sind. 11. 4 Scapus, Schaft. Dieser ist in der Regel cannelirt

(baBdwrds), wobei die Gaule durch die verticalen Streifen an scheinbarer Höhe, und burch bas lebendigere Spiel von Licht und Schatten an Reiz gewinnt. Daburch zerfällt die Außenfläche ber Säule entweder in bloge Sohlfehlen oder Cannelüren (striatura Dorici generis), ober in Cannelüren und Stege (striae et striges). Bei bem Schaft beobachtet 5 man an ben jungern Dorifden und andern Gaulen Die adiectio, erradis ober Schweffung. III. Capitulum, nió- 6 πρανον, έπίπρανον, πεφαλή, Capital. A. Doricum, zerfällt in: hypotrachelium, Hals, mit ben Einschnitten als Absonderung vom Schaft; 2. echinus, mit ben annuli ober Ringen (ursprünglich wohl Metallreifen um bas bolgerne Capital); 3. plinthus s. abacus (bei Bitruv und an Romischen Gebäuben mit einem cymatium), B. Ionicum: 1. hy- 7 potrachelium (nur in der zweiten Gattung); 2. echinus mit einem astragalus Lesbius darunter (einem torus darüber nur in ber zweiten Gattung); 3. canalis, ber Canal, und Die volutae, Schneden, mit den oculi et axes, Augen und Saumen, an zwei Seiten; an ben beiden andern bie pulvini. Polster, mit ben baltei. Gurten (welche Seiten beim gewöhnlichen Capital mit jenen beiben abwechfeln, beim Edcapital aber aneinanderstoßen); 4. abacus et cymatium. C. Corinthiurges. Zwei Haupttheile: 1. calathus, ber Relch 8 Des Capitals; beffen Ornamente fich in brei Streifen erbeben: a. acht Atanthusblätter; b. acht Atanthusblätter mit Stengeln (cauliculi) Dagwischen; c. vier Schneden, und vier Schnörkel (helices), mit Akanthus-Knospen und Blättern. 2. abacus, aus cymatium und sima, oder auch andere zufammengefest, mit vorfpringenden Eden, an ben eingebognen Stellen mit Blumen verziert.

- 3. Diefe Bafis herricht wirklich in Jonien burch; boch findet fich in ben Trummern bes hernons auf Samos eine einfachere Form, aus einer mit vielen Bandern gleichsam zusammengeschnürten Rebie und einem Pfühl.
- 5. Sehr zu unterscheiden ist die bauchige Schwellung, wovon §. 80. A. 11, 1—4., und die graeibse, §. 109. A. 2. Genaue Mefssungen darüber giebt Jenkins Antiq. of Ath. Suppl. pl. 4. 5. 8. ελιξ ή ἀναγλυφή παρά τοις ἀρχιτέχτοσι. Hesych. Dorische Capiztale auf Delos mit Band statt des Rings. Runstbl. 1836. R. 17.

Salbfäulen, welche ftrenggenommen gegen bas Pringip ber

Saule streiten, aber besonders durch bas Bedürfniß ber Fenster gerechtsertigt werden können, finden sich wenigstens schon Dl. 90. S. §.
109. Al. 4. vgl. 15. 20. Die Phigalischen, §. 109. Al. 12., find
mehr als Halbsaulen.

- 278. Bon ber Saule unterscheibet fich ber Pfeiler, pila, durch die engere Beziehung, in ber er zur Mauer steht, um derentwillen er in der ftrengeren Architektur immer 2 als ein Stud Mauer behandelt wird. Indeg wird er auf ber andern Seite boch auch zugleich von ber Saule, mit ber er oft in gemeinschaftlicher Reihe zu ftüten und zu tragen bestimmt ift, angezogen, und entlehnt von ihr theils Bergierungen, besonders des Capitals, theils auch bisweilen 3 die Berjungung der Starte, felbft die Entafis. Sauptarten ber Pfeiler find: 1. abgesondert ftebende Pfeiler ober Stanber, jum Beispiel bei einer aus Teppichen gebildeten Band, pilae, σταθμοί, ορθοστάται; 2. Pfeiler, welche ben Schluß einer Wand verftarten, Edwandpfeiler, antae, maeastades, Pliai; 3. Pfeiler, welche die Wand gegen die Thure abgränzen, Thurpfosten, postes, σταθμοί, παραorades; 4. Pfeiler, welche aus einer Wand hervortreten, es fei um eine fich anschließende Saulenreibe vorzubereiten und ihr als Stuge zu entsprechen, oder im Beift der spatern Architektur aus bem blogen Streben nach Unterbrechung, 4 Wandpfeiler, Pilaster, παραστάται, ορθοστάται; Strebepfeiler, anterides. Endlich geboren bierber auch fürgere und abgebrochne Pfeiler, fie mogen als Postamente für 5 Saulen (stylobatae), ober für andre Zwede bienen. Haupttheile bes Pfeilers find: 1. ber Fuß, spira, mehr bei ber Jonischen als ber Dorischen Ordnung; 2. ber Schaft oder Würfel, truncus; 3. das Capital, έπίπρανον, μέτωmov. welches immer leichter als bei ben Gaulen ift, und entweber gesimsartig aus einfachen Gliebern (3. B. Band mit Ringen, Belle, Bulft, Reble, Platte) jufammengefest, ober nach Unalogie bes Saulencapitale geschmudt wird.
 - 3. Die Ausbrücke für Pfeiler und Pilaster sind sehr schwankend. Ogdoorárat sind abgesonderte Ständer Eurip. Jon. 1148., Sauslen Eurip. Ras. Herall. 975., Strebepfeiler Bitruv II, 8.; Anten u. Pilaster in der hier oft berücksichtigten Juschr. C. I. n. 160. Hagaorás ift, abgesehn von den Fällen, wo es, so wie ngoorás, von einer ganzen Halle steht, eine Anta (Schneider ad Vitr. VI, 7,

- 1.); heißt aber auch die Thurwand, ber Thurpfeiler, Eurip. Phon. 426. Pollur 1, 76. x, 25., vgl. Eur. Androm. 1126. und dieselbe Inschr. p. 280.; bei Athen. v, p. 196. scheint es ein freisteschender Pfeiler, bei Hespeh. eine Halbfanle. Parastatae sind bei Bitruv Pilaster, auch freistehende, wie bei seiner basilica Col. Iul. Fanestri. Parastaticae bei Plin. und in Juschr. sind Pfeiler. Die pliat von 1200, woran die neofensial angeschrieben (Polyb. XII, 12, 2.), werden besonders durch die Vergleichung der Stelle, wo an dem T. in Reos (Bröndsted Voy. I. p. 19.) ähnliche Decrete standen, deutlich; in demselben Zusammenhange kommt nagaaras bei Chandler 1, 59, 1. vor. Bei Plinius xxxvi, 56. heißt ein Pfeiler auch columna Attica, vgl. Nonius p. 30.
- 5. Am Parthenon ist das gesimbartige Pilastercapitäl besonders reich zusammengesett; es hat einen obern unterhöhlten Echinus, und einen untern mit der Eierverzierung. Am T. der Polias nimmt es die Blumen Drnamente des Halses (ardéplor) vom Jon. Capitäl. Die Zierden des Jonischen Capitäls, nur recht leicht und schmal geshalten, mit arabestenartigen Sculpturen, zeigt das Antencapitäl am Didymdon und den Proppläen von Priene, §. 109. A. 15. 16. Rorinthische Pilastercapitäle §. 109. A. 5., b. und sonst.
- 279. Einzeln stehende Pfeiler oder Pilaster vertretende Bildfäulen, welche Atlanten, Telamonen, Karyatisten heißen, wendet die Griechische Architektur sehr mäßig und nie ohne eine besondre Beziehung auf den Zweck und die Bedeutung des Gebäudes an: viel häusiger waren solche Stüpen bei Oreifüßen, Resseln, Thronen, Fußschemeln und andern Geräthen.
- Wgl. &. 109. A. 4. 20., über die Jungfraun der Pallas Polias und die Giganten des Siganten-lleberwinders Beus. Arlartes ichmuden bie Außenseite bes Schiffes bes hieron, Athen. v, 208. b. vgl. Ravius bei Priscian vi. p. 679. Atlantes gibbosi, Servins zu Aen. 1, 746. Martial Epigr. v1, 77. (Thermen von Bompeji, Grab zu Carquinii.) Die Römer nannten folche Figuren Telamones (C. I. 11. p. 76. 79. n. 2053b. 2056. R. Rochette Atlas p. 62. 78.) und, was früher xoque hieß, Caryatides. Bitr. vi, 10. S. Hirt, Mus. der Alterthums=W. 1. S. 271. Böttiger, Amalth. III. G. 37. Bergl. Stuart in ber neuen (Deutschen) Ausg. I. G. 488 ff. Preller de causa nominis Caryatidum Aunali d. Inst. a. xv. p. 396-406.] - Die Figuren an ben obern Pfeilern ber Balle von Theffalonite (g. 192. A. 5.), Incantada genannt, find teine Atlanten, fondern bloge Reliefs an den Pfeilern einer oberen Ston. -In Delos finden fich auch Bordertheile von Rindern als Pfeilercapital und als Bergierungen von Triglophen angebracht (ahnlich wie in Bersepolis). Rinnard Antiqq. of Athens, Suppl. pl. 5.

- 280. Die Mauer (murus, reixos) ober Band (paries, roixos) ift die Fortsetzung des Pfeilers, welche aber augleich die Analogie ber Gaule vollständiger verläßt, indem bei der Gaule bas Stüten als alleiniger, bei ber Wand neben bem Stüten 2 das Einschließen als hauptfächlicher Zwed hervortritt. Sie erbalt indeß oft nach Urt der Vilaster drei Theile, den Rug, den Bürfel, und eine Art Capital ober Sims, welche Begriffe bier zusammenfallen (eningavov, Sorynós). Als Capital erscheint Diefer Theil mehr, wenn ein Gebalf über ber Mauer liegt; als Sims, wenn die Mauer für fich allein als eine Ginfaffung ihren 3med erfüllt, in welchem Fall fie von bem bedenden und schüpenden Sims, Soiyxos, felbst ben Na-3 men erhalt. Riedrige Mauern tommen erftens unabbangig für sich als Umzäunungen vor (maceria, aiuavia); Dann aber als Unterfate ber Hauptwande, um Diefe über ben gewöhnlichen Boden zu erheben und schon ben Tug ber-4 selben sichtbar zu machen. Solche Untermauern, welche wenig vor ber hauptwand vortraten, mit ober ohne Stufen, heißen xonnides, crepidines, Sociel; bobere und zierlicher behandelte Unterfäte ober Postamente von Gaulenbauten bei-Ben stereobatae, stylobatae (bei Vitruv), podia; sie haben einen Fuß (quadra, spira), Burfel (truncus) und Sime 5 (corona). Auch die Stufen Dienen oft hauptfächlich zu boberer Erhebung eines Gebäudes über ben Boben; bann merben burch eingelegte Zwischenftufen Treppen und Bugange gewon-6 nen. Bu ben niedern Mauern gebort auch eine zwischen Vfeilern oder Saulen eingefügte fteinerne oder bolgerne Bruftlehne (pluteus ober pluteum), an deren Stelle auch metaline Bitter (clatri, cancelli, reticula) treten fonnen.
 - 2. Diese Deipxoi bildeten als Einfassungen von Tempeln und Pallaften, mit großen Hofthuren (ableiois Oboais) in der Mitte, und dem Prospett des Hauptgebäudes darüber, den gewöhnlichen Hauptstheil der tragischen Seene.
 - 4. Die zahlreichen Untersuchungen über die scamilli impares bes Bitrub am Stereobat und Geball (f. u. A. Meister, N. Commentar. Soc. Gott. vr. p. 171. Guattani Mem. encicl. 1817. p. 109. hirt Baulunst S. 57. Stieglig Archaol. Unterh. 1. S. 48.) scheinen barauf zu führen, daß sie gar tein wahrnehmbares Glied ber Architeltur, sondern nur eine beim Bau gebrauchte Borrichtung beziechnen, um dem Stylobat und Geball die (nach Bitrub) optisch

nothwendige Ausbauchung zu geben. Die zweimal über der corona eines kurzen Pfeilers ermähnte lysis ist wahrscheinlich ein kleiner Bulft.

Ueber Theaterstufen §. 289. A. 6. Bon Treppen handelt Stieglig Arch. Unt. 1. S. 121. Graecae scalae . . . omni ex parte tabularum compagine clausae. Serv. zur Acn. 1v, 646. Gellius N. A. x, 15, 29.

- 6. Ueber die plutei besonders Bitruv iv, 5., rgl. v, 1. 7. 10. Defter bilden solche Brüftungen oder Gitter, indem sie zwischen Anten und Säulen eingefügt sind, und eine Mauer vertreten, einen Prosnaos, wie §. 109. A. 1. 9. Beim Palmyrenischen T. §. 192. A. 5. ist wegen der plutei die Thüre zwischen die Säulenreihe gelegt, wie in Aegupten. §. 221. Gitter und Gitterthüren (κεγκλίδες C. 1. 481., clatri, clatratae fores) zwischen den Säulen eines tholus monopteros und peripteros sieht man auf dem Relief bei Windelm. B. 1. Tf. 15. 16. Hölzerne Verschläge, δρύφακτοι, waren in Athen als Einzäumungen von Vorhöfen gewöhnlich, s. besonders Schol. Aristoph. Wesp. 405.
- 281. Die Band wird, in ihrer Bestimmung eingu- 1 foliegen, modificirt burch bas Bedurfnig bes Ginganges, fowohl von Menschen, wie von Luft und Licht. Daraus entfteben Thuren und Kenfter. Die Formen der Thureinfassung ahmen Die bes Bebalts in ben verschiedenen Ordnungen (s. 282.) nach. Man unterscheibet: A. Doris 2 fche Thuren; Diese bestehen aus 1. antepagmentis, Bertleidungen, welche, zusammen mit dem 2. supercilium, der Dberschwelle oder dem Sturg (Luya), die Thuröffnung (lumen ostii) einschließen, und mit Enmatien und Aftragalen eingefaßt werben. Dazu tritt fiber bem Sturg 3. bas byperthyrum, Thurgesims, bestehend aus Cymatien, Aftraga-Ien und dem schützend vortretenden Rrangleiften, corona. B. Jonische Thuren; auch bier 1. antepagmenta (moogro- 3 μιαία?) und 2. supercilium, welche beide nach Art bes 30nischen Architrave in Streifen, corsae, mit Aftragalen getheilt werben; 3. bas hyperthyrum, an welchem rechts und links 4. die ancones over parotides (wrce in Athen genannt), die Rragfteine ober Seitenrollen, hängen. C. Attle 4 fche Thur, Atticurges, ber Dorifden abnlich, nur bag fie von der Jonischen die Streifen entnimmt. Aehnliche, nur 5 einfachere Ginfaffungen batten bie Fenfter, Svoides. -Bei beiden, besonders ben Thuren, trug die Fullung febr 6 viel zum Glang ber alten Tempel bei, und muß, bei

Reftaurationsversuchen, als ein für ben Gesammteinbruck sehr wesentliches Stud mit aufgenommen werben.

- 1. Bitruv hat indeß hierbei keinen dem Fries entsprechenden Theil; indem das supercilium dem Architrav, das hyperthyrum dem Gesims ähnlich ist. Doch sinden sich auch Friese an den Thüren, theils ganz umherlanfend wie an der Prachtthüre des T. der Polias, theils nur unter dem Thürgesluns wie an Römischen Gebäuden. Die zahlreichen Thüren der Gräber von Kyrene haben immer nur Sturz und Gesims, dabei Antonen von einfacher, aber sehr eigenthümlicher Form. Die Schatten gebende oppos über einer Hausthüre bei Liban. Antioch. S. 239. R. ist mehr hyperthyrum als supercilium. [Donalbson a collection of the most approved examples of doorways. L. 1833. 4. Einer aus der Zeit der Gräber von Bournabat bei Smyrna.]
- 6. Die Thürstügel (valvae, mit scapi, Schenkeln, impages, Leisten, und tympana, Fillungen) waren oft vergoldet (Ovowoce xqvoais Ovoques Aristoph. Bögel 613.), oft auch chryselephantin, wie die hochberühmten Thüren im Pallas = T. zu Syrakus (Cic. Verr. 1v, 56.), wo die Gorgonenköpfe, aus der Mythologie der Pallas, für die sonst vorkommenden Löwenköpfe gebraucht sind. Achnliche Thüren beschreiben Properz 11, 31, 11. Virgil G. 111, 26. Wegen der Unstalten zum Verschließen s. besonders Salmas. Exerc. Plin. p. 649 sq. Böttiger Kunstmythologie S. 258. Beder Gallus 11. S. 253. Daß die Angeln, wie an den kyklopischen Thüren §. 46. A. 2., auch später noch in der Thürschwelle saßen, dient zur Erklärung von Soph. Ded. Tyr. 1261. Enrip. Ras. Herakles 1002. Theofr. 24, 15.

Die Fenster=Verichließung geschah theils durch Laben (vgl. bie angustve rimae bei Pers. 111, 2.), theils durchsichtige Stoffe, lapis specularis oder Marienglas, lapis phengites (besonders seit Nero; man wandelte darin tanquam inclusa luce, non transmissa), Glas vitrum, (ναλος), entweder candidum (λευχή), oder varium, auch versicolor (ἀλλάσσουσα). Bgl. Hirt, Gesch. der Baufunst 111.

6. 66. §. 316.

282. Das Gebälk, berjenige Theil des Gebäudes, welcher die eigentlich stügenden Glieder mit den unmittelbar deckenden vermittelt, zerfällt natürlich in drei Theile: 1. in den die Stügen zu Reihen vereinigenden, das Architrav; 2. in den die dadurch gebildeten Wände zusammenspannenden, den Fries, der wenigstens ursprünglich dieser Bestimmung gemäß aufgesaßt wurde; 3. in den schon dem Dache anges hörigen vorliegenden und deckenden Theil, Gesims. 1. Architrav, epistylium, Hauptbalken, Unterbalken. A. Dorisches, glatt, mit der taenia darüber, an welcher unter den

Triglyphen, die regula, bas Riemlein, mit den guttae, Tropfen, fist. B. Jonisches, bestehend aus zwei oder ge= 3 wöhnlich drei fasciae, und dem cymatium cum astragalo Daffelbe wird auch über Korintbische et quadra barüber. 11. Fries, Zwrn, diazwaa. A. Doris 4 Säulen gelegt. scher: 1. triglyphi, Dreischlitze, über allen Säulen und Intercolumnien (nach Gustratius zu Aristoteles Ethif ad Nicom. x, 4, 2. Zell. μοῦτλον), moran die femora (μηροί, Stege), canaliculi (Schliße), semicanaliculi und ein capitulum zu unterscheiden find; 2. metopae, Metopen. B. Jonischer und 5 Korinthischer, welcher von den an der alatten Fläche bessels ben aus Metall oder Stein angebrachten Reliefs (Figurenreiben, Bufranien mit Blumengewinden, oder andern argbestenartigen Verzierungen) zophorus beißt, mit einem cymatium barüber. Der Dorische Fries erinnert burch seine 6 Zusammenseyung an die ursprüngliche Bestimmung des Frieses (S. 52.); zugleich fenen die Triglophen durch aufrechte Stellung und verticale Theilung bas Emporstreben ber Saulen fort, und bringen einen belebenden Gegensat in bas Gebälf, der erst im Gesims sich völlig in borizontale Erftredung auflöst. In ber Jonischen Architektur ift ber Fries mehr ein Ornament des Gebäudes ohne die wesentliche Bedeutung des Dorischen. III. Gesims. A. Dorisches: 1. cymatium Dor.; 2. corona, yeigov, ber nach allen Seiten 7 fdräg porbängende, aber fenfrecht abgeschnittene Rrangleisten, darunter, über allen Triglophen und Metopen, die Dielentopfe (mutuli), woran die Tropfen sigen; 3. ein zweites cymatium; 4. sima, ber Rinnleiften, mit ben Lowentovfen über ben Saulen. B. Jonisches: 2. denticuli, Bahnschnitte, 8 nebst der intersectio, μετοχή, den Ausschnitten; 2. ein cymatium; 3. corona, mit rundem Ausschnitt bes untern Brofil's: 4. cymatium: 5. sima. C. Korintbisches, dem Jonis ichen ähnlich, nur daß unter bem Kranzleisten die Kraafteine, ancones s. mutuli, deren Form aus Voluten und Akanthusblättern zusammengesett ift, als Träger vortreten. ber Gattung ift verhaltnigmäßige Bobe, Starte und Ginfachbeit Zeichen bes frühern Alterthums; Bufammenziehung ber glatten Alächen, schmälere und bunnere Geftalt, so mie reichere Bergierung Rriterion bes spätern.

- 2. Tropfen in fortlaufender Reihe ohne Triglpphen find im Alterthum nicht ganz selten, am Pronaos von Rhamnus, Thurm bes Kyrrhestes, Kyrenäischen Gräbern (Pacho pl. 19. 40. 46.).
- 4. Triglpphen wurden auch jum Schmucke von Burg=Mauern, wie an der Altropolis von Athen, und Privathäusern angewandt, s. §. 52. A. 3. 272. Al. 1. u. Epicharm bei Athen. vr. p. 236 b. Wenn sie über Säulen liegen, muß die Ed=Triglpphe über die Are der Säule hinausgerückt werden: eine Unregelmäßigkeit, die durch die statisch und optisch begründete Verengerung des letzten Intercolumnium größtentheils aufgehoben wird, aber bei manchen Römischen Architekten zur Verwerfung der ganzen Ordnung benugt wurde. Früher erhielten die Triglpphen immer eine blaue Farbe (caerulea cera Vitruv). Bröndsted Voy. 11. p. 145.
- 5. Die alteste Jonische Architektur hatte gewiß gleich über dem Architrav den Zahnschnitt, indem über die dinneren Säulen auch mur leichte Latten statt der schweren Queerbalken des Dorischen Daches gezlegt wurden, welche nach außen den Zahnschnitt bilden. Diese Einzichtung sindet man auch erstens in der orientalischen Form der Jonischen Baukunst (vgl. §. 54. 244.), in Persepolis, in Telmisso, in Phrygien (§. 241°. A. 3.), und dann in der Karyatidenhalle zu Athen. Ensorblior nat δ ἐπ' αὐτοῦ κόσμος, besonders geweiht C. 1. n. 2751. 52. 53.
- 7. 8. Vitruv leitet die Dielentopfe von dem Vorsprung der Sparren, den Zahnschnitt von dem Vortreten der Latten des Daches (vgl. §. 270.) her, wogegen mit Recht öfter gesprochen worden ist. Die mutuli bei der Korinthischen Gattung scheinen bei ihm schon eine Art Kragsteine zu sein.? Sehr passend heißen die Kragsteine ngóμοχθοι C. 1. 2297.
- 1 283. Die einfachste De de, ein queerübergelegter Stein, kommt nur bei Monumenten der anspruchlosesten Art vor. Tempel und andre Prachtgebäude hatten Felderdecken, lacunaria, φατνώματα, welche aus der Holzarbeit, die man auch mit Gold und Elsenbein auslegte, in Stein übertragen wurden (§. 53.). Die Alten unterscheiden: 1. die zunächst über den Architraven liegenden Balken (δοχοί, δουγοδόχοι); 2. die übergelegten schmäleren und ineinandergreisenden Hölzer (im Allgemeinen στρωτήσες, einzeln wahrscheinlich σφηχίσχοι und λμάντες genannt); 3. die die Dessnungen füllenden Decken oder Kappen, χαλυμμάτια: welche Theile auch im Steinbau nachgebildet, aber dann gewöhnlich mehr im Ganzen gearbeitet wurden.
 - 1. Όροφη φάτναις διαγεγλυμμένη Diodor 1, 66. Chryseles

phantine Lacunarien rechnet Ennius, Androm. p. 35. Bothe, schon zur alten Königspracht. Bei Diodor III, 47. sind als eine Zierde der Felderdeden quálau lidoxállyzou erwähnt. Laquearii als eigene Künstler im Theodos. Cod. xIII. t. 4, 2. — Der Raum zwischen den Lacunarien und dem Dache kommt öfter als Bersted vor. Bgl. Appian de B. C. IV, 44. Tacit. A. IV, 69. Baler. Mar. VI, 7, 2.

- 2. S. besonders Pollur x, 173. und die Untersuchungen bei Boch C. I. p. 281., vgl. p. 341. Damit ist die genauere Anschausung, welche die Uned. antiq. of Attica von den Lacunarien Attischer T. geben, zusammenzuhalten. Bei den Eleusinischen Proppsäen liegen die doxoi über dem Jonischen Architrav des Innern, in diese greisen gleich die Steinplatten mit den vertiesten Feldern ein. In Rhamnus und Sunion sind aber diese Steinplatten wieder so ausgeschnitten, daß sie quadratische Löcher lassen, in welche die xalvuparia, welche die innern Felder darstellen, eingesugt sind. Eben so bei dem Selinuntischen T., dessen Lacunarien mit ihrem Farbenschmuck hittorf pl. 40. mittheist.
- Das Dach war bei Privatgebäuden entweder 1 flach (b. b. mit geringer Gentung), ober nach allen Seiten gefentt, abseitig, angelegt; an öffentlichen bagegen, befonbers Tempeln, mit Giebeln nach ben schmalen Seiten verfeben, welche bei ben Griechen ungefahr ein Achtel ber Sobe in ber Breite zu halten pflegen, bet ben Romern bober anfleigen. Bu bem Giebel oder Fronton, fastigium, aeros, 2 αέτωμα (vgl. §. 53.) gehören: 1. tympanum, das innre Giebelfeld; 2. corona et sima über dem Tympanum; 3. antefixa, Bierden an ben Eden und über ber Spige: 4. acroteria, angularia et medianum, Postamente für Bilbsau-Ien, an den Eden und in der Mitte. Die schräge Dachseite 3 besteht aus tegulae, Plattziegel, xadvntnes, und 2. imbrices, Hohtziegel - aus Marmor, Thon oder Bronze -, welche tunftreich in einander gefügt find. Die Reihe ber lettern foließt mit aufrechtstehenden, zierlich geschmudten Frontziegeln, frontati, imbrices extremi, welche an Griechi ichen Tempeln nicht blos über bem Kranze, fondern auch auf der Höbe des Kirstes sich als ein schöner Bug binzieben.
- 1. Bei hopois (auf Vasengemälben) verwandelt sich ber deros ber leod (vgl. Aristoph. Bögel 1109.) gern in einen niedrigen Bogen, ben aufgesteckte Fleurons schmuden. Bielleicht sind bies Vitruv's semifastigia.
- 2. Der Rinnleiften, wie ber ichrägvorbangende Rrangleiften, paffen nach ihrer Bestimmung nicht für die Giebelseite, aber find, we=

gen der Uebereinstimmung der Formen, überall angebracht. An dem kleinen E. der Artemis zu Elensis, wo der Rinnleisten ein sehr schönes Profil hat, steht er über dem Fronton mehr gerade, und neigt
sich über den Seitenwänden mehr vor, was eben so zweckmäßig wie
wohlgefällig ist. Schönes Aetom an einem Grabdenkmal bei Epidau=
ros, mit zwei verschiedenen Arten von Stirnziegeln, in Marmor ge=
hauen. Stackelberg Gräber Tf. 4.

Die Antesiren (des Verf. Etruster II. S. 247.) lernt man besfonders durch Basengemälbe kennen, wo T. und Heroa selten ihrer entbehren. 3. B. Millingen Vases de div. coll. pl. 12. 19. Milslin Vases II. pl. 32.33. Tombeaux de Canosa pl. 3.4.7.8. 11.14. Stirnziegelähnliche Antesiren von Stelen, mit der gewöhnlichen Blusmenverzierung, Stackelberg Gräber Tf. 3. 4. Niedliche Stele des Theron mit gemahltem Antesir darauf, in Attika, das. Af. 6, 2. Ges

mablte Sargziegel baf. 5, 2. 6, 1.

Die Akroterien waren in Griechenland meist schmäler als in Rom, wo die Giebel der T. oft mit einer Fülle von Bilbsäusen von oben besetzt wurden. S. B. die Münze des Tiber mit dem T. der Conscordia, Pedruss vi, 4, 1. C. I. n. 2388, 5. xai νηοῦ δ' ἐπὶ χρατὶ μετήορ ἀγάλματα θῆκαν τρισσά, δύο Νίκας, μέσσα δè Περσεφόνην. Der Constitt, in den die Frontziegel über dem Kranze mit dem Kinnleisten kommen, wurde von den Attischen Baumeistern meist so beseitigt, daß sie nur ein Stück der sima, mit einem Löwenkopfe, an der Ecke neben dem acroterium anbrachten; seltner so, daß die Frontziegel, wie bei dem T. der Artemis in Eleusis, hinter die sima weister zurückzestellt, oder auch ganz weggelassen wurden.

285. Die Gewölbe zersielen, nach ver Ausbildung, welche dieser Theil ver Architektur besonders in Makedonisscher und Römischer Zeit erhielt (vgl. S. 48. 49. 107. 109. A. 5. 110. 149. A. 3. 168. 170. A. 3. 190 st.), in die Hauptarten, welche in der Natur der Sache liegen; nur daß der Spigbogen der antiken Baukunst fremd bleiben mußte (S. 195.), deren Charakter nicht thurmartiges Emporstreben und Gegeneinanderkämpfen von Strebepfeilern, Strebedogen und Gewölben, sondern vorherrschend horizonstale Ausbreitung, sicheres Ausliegen auf dem räumigen Bosden verlangt.

Gewölbe heißen fornicationes (cuneorum divisionibus), concamerationes (hypogeorum), Bitriw vi, 11. Bei den Griechen άψίς, ψαλίς καμφθεῖσα (vgl. Beffel. zu Diodor ii, 9.), Sopho= fles Lacaen. στενήν δ΄ έδυμεν ψαλίδα κούκ άβόρβορον. Drienta= lische Art von Gewölb? καμάρα, οίκος κεκαμαρωμένος (C. I. n. 1104.), στέγη καμαρωτή, στέγη περιφερής, Demetr. de eloc. 13. Der Schlufftein des Gewölbes heißt bei Pf. Aristot. de mundo 6. dugalos, auch ocher, tholi conclusura, Lobect Aglaoph. p. 1003 s. Hauptarten nach Festus: tectum pectinatum (in duas partes devexum), Tonnengewölbe; und testudinatum (in quatuor), Kreuz- oder Walmgewölbe. Eine Kuppel odearioxos §. 150. A. 2., Toodlos §. 194. A. Ein Gewölbe von geringer Eurve und weiter Spannung hieß wahrscheinlich solea. Hirt, Mus. der Alterthums=W. I. S. 279. Geradliniges Gewölb, s. Philo p. 87. [Merkwürdig sind die geswölbten Hallen an dem Theater zu Siknon, die gegen den dritten Theil der Höhe der Sige durch die Seitenbauten gesührt sind, um einen Theil der Justaner gleich von außen in der Höhe, die sie such ten, einzulassen. Sie sind 4 Schritte breit, 22 lang, umd über 4 Schichten von geradaussteigenden Quadern bilden 5 andre die Wölsbung. An einem Grabmal in Phrygien bei Afghan Khia sand Steuart einen weiten schönen Bogen aus großen Steinen gesügt, die indes weniger groß sind als die an jenem Theater.]

4. Arten ber Bebaube.

286. Bei ber Aufzählung ber verschiednen Gattungen 1 der Gebaude tommt es besonders darauf an, auf die einfache Zwedmäßigkeit und darakteristische Bedeutsamkeit binzudeuten, mit ber bie mannigfachen Zwede und Seiten bes Lebens architektonisch befriedigt und ausgesprochen murben. Die erfte Classe von Bauwerten bilben Die, bei benen es 2 blos auf die außere Flache antommt; fie zerfallen in zwei Arten, indem fie theils für fich bestehend (oft mit Sulfe von Schrift und Bild) ben Zweck eines Denkmals erfüllen, theils ein andres bedeutungsvolleres Kunstwerk zu tragen, ober auch einer Handlung bes Lebens eine emporragende Grundlage ju verschaffen bestimmt sind. Die einfachsten 3 Denkmäler jener erften Art führen an ben Punkt gurud, wo Architektur und Plastik in einer Burgel zusammentreffen, wie bei den hermäen, dem Aggieus, dem hades Steine auf bem Grabe (6.66. A. 1.). Daran reiben fich tonische, aus 4 Erbe ober Steinen aufgeschichtete Grabbugel (xolovai, tumuli); Grabpfeiler (στηλαι, cippi, columellae) von zierlis den architektonischen Formen, mit Inschriften und oft auch Reliefs (S. 431.); und die liegenden Grabsteine, man τράπεζαι (mensae) nannte. Bur andern Art ge- 5 boren bie einzelnen Saulen, welche ichon in ben alteften Griechischen Tempeln, bei ber Rleinheit ber meiften alten

Schnigbilder, gebraucht murden, um die Göttergestalten über Die Schaar ihrer Berehrer emporzuheben: woraus die Ehrenfaulen fpaterer Römischer Beiten erwuchsen; nebft ben Pfeilern ober auch Gaulen, welche Reffel, Dreifuge und andere Unathemen, wie felbst dies Wort andeutet, aufzunehmen bestimmt waren: wovon mehr in Reliefs und Gemählden, als 6 in architektonischen Resten vorliegt. Bu berfelben rechnen wir den heerd (koria), Die Stätte des Feuers und baburch Mittelpunkt menschlicher Wohnung, an ben bie Griechen Die Borftellung bes Festgegrundeten und Unverrudbaren anknupften, wodurch ein bewegtes Leben einen bauernden Salt ge-7 winnt. Der heerd wird in gottesbienftlicher Beziehung und Unwendung jum Altar, ber, wenn er nicht eine bloge niebrige Feuerstelle (έσχάρα) war, die natürliche Form eines abgefürzten Pfeilers ober eines Saulenftude mit Rug und 8 Sims erhielt: Doch auch nicht felten in Griechenland zu y großen und weitläuftigen Bauen ausgebildet murde. Andre Bauwerke ber Urt Dienen ber lebendigen Menschengestalt felbst zum Boben, indem sie ben zur Leitung von Volksversammlungen oder Rriegsbeeren Berufenen über die Ropfe ber Menge emporheben, wie das Bema, das Tribunal bes Vrätor und Keldberrn, die Rostra.

4. Eine Uebersicht von Stelen, einsacheren Griechischen, und mehr geschmückten Römischen, Bouill. 111, 84 ff. Clarac pl. 249 ff. Piranest Vasi, Candelabri, Cippi. 1778. 2 Bbe f. Die τράπεζαι bienen zu Spendungen und Wassergüffen, daher Cicero de legg. 11, 26. neben der mensa das labellum (Waschgefäß) auf den Attischen Gräbern erwähnt. Inschriften barauf, Plut. x Or. Isocr. p. 241. H. Ctwas Achnliches sind die έκρια, als Beichen des Kenotaphion, Warcellin V. Thuc. 31. Bgl. §. 54. 174. A. 2.

[5. Sehr alte Beispiele von Säulen, die Götterkilder tragen, Welder Syll. Epigr. Graec. n. 119. 120. Andre Pausan. V, 24, 1. 26, 1. (Zeus, Nife) und häufig in Reliefen und Vasengemälben (Apollon Pythios, Agvieus, Pallas, Artemis), eben so Säulen (xiores), worauf Weihgeschenke, Abler, Gulen, Sirenen, s. L. Roß in den Annali d. l. a. xxxx. p. 25. tv. B. vgl. Zosga do Obel. p. 228. Auch Bildniffe wurden so aufgestellt. Aemilius Paullus ließ nach Plutarch in Delphi auf eine große Säule, die eine goldne Statue Königs Perseus ausnehmen sollte, seine eigene seinen. Das Bild bes Polybius stand auf einer Säule im Astlepieion zu Mantinea. Pausan. vxx, 9, 1. Ueberreste einer großen Chrenfäule für eine Statue darauf glaubt man in Lodi entdeckt zu haben. Hall. L3. Int. VI.

1836. R. 29. Eine Chrenfaule war die ungeheuer große zu Alerandreia & 193 a. 6.]

- 7. Θριγκώματα find die Simse der Altäre, Gur. Sph. Taur. 73. Auf Reliefs sieht man bisweilen (Bouill. III, 33, 1.) einen zierlich geformten runden Altar auf einem vieredigen einsach gestaltezten stehn. Altare zusammengestellt bei Moses Collect. of anc. Vases, Altars etc. pl. 51—63. Clarac pl. 249 ff.
- 8. So der große Mtar von Olympia, deffen Unterbau, noo-Ovois, 125 F. im Umfang, das Ganze 22 F. Sobe hatte; der Alstar von Parion, ein Stadion im Quadrat (hirt Geich. 11. S. 59.); der gleich große in Syrakus (11. S. 179.); der 40 F. hohe marmorne mit einer Gigantomachie in Sculptur zu Pergamon, Ampelius c. 8.

9. Die Roftra, zwischen Comitium und Forum gelegen, waren zum hin= und herwandeln eingerichtet, baber in die Länge gestreckt. Man sieht sie auf den Münzen der Lollia gens.

- 287. Den Gegensatz gegen-diese Classe bilden die Ein= 1 schließungen aller Art, wie die Mauern ganzer Burgen und Städte, welche oft auch architektonische Formen und Zierden erhielten, mit ihren meist überwölbten Thoren; die 2 Einhegungen heiliger Bezirke (περίβολοι) oder öffentlicher Versammlungsorte (septa), welche als nicht unbedeutende Bauunternehmungen vorkommen.
- 2. Septa des Comitium von Tullus Hoftilius, Cic. de R. P. 11, 17. Septa Julia §. 190. A. 1. x b. In Athen waren solche Umbegungen meist nur leicht aus Flechtwert (die γέροα der Ettlesia), oder gezogenen Seilen (περισχοίνισμα des Mathes). Statuen umgab man mit Rohr, κάνναις, gegen Besudelung Arist. Wesp. 405; Saus-Ien mit reticulis, Digest. xix, 1, 17. §. 4.
- 288. Indem zu dieser Einschließung das Dach hinzustrit, entsteht das Haus. Das einsachste Haus war der Tempel (vaos, aedis), zunächst nichts als ein Ort, wo ein Cultusbild auf eine sichre Weise aufgehoben und geschütztist, welcher indeß selbst durch feierliche Wahl und Gründung (idovois in Griechenland, inauguratio, dedicatio und consecratio in Rom) geheiligt wird. Das Verschlosse, Ges 2 heimnisvolle bleibt immer der Charakter des eigentlichen vaos, der darum niemals Fenster erhält; damit vereinigt sich indeß bald ein freies und offnes, und zugleich Schatten und Schutz darbietendes Neußere, indem der Tempel Vorhallen und Umsgänge von Säulen erhält (laxamentum). Später erhält 3 auch das Innere des Tempels durch die Hypäthral-Ginrichs

tung ein belleres und geräumigeres Ansehn; sonst gewährte 4 die sehr große Thur das einzige Tageslicht. Die Tempel zerfallen nun in folgende Arten: a. binfichtlich ber Gaulenstellung umber, in: 1. aedis in antis, vads év nagaστάσιν, mit Edwandpfeilern unter bem Giebel; 2. prostylos, mit Gaulenhallen an ber Borberfeite, und 3. amphiprostylos, an beiden schmalen Seiten; 4. peripteros, mit Säulenumgängen; 5. pseudoperipteros, mit Halbfäulen umber; 6. dipteros, mit boppeltem Gaulenumgang; 7. pseudodipteros, mit einem Umgange von vopveltet Breite; 8. ben nach Tuscanischem Plan (S. 169.), 9. nach einem gemischten Griechisch = Tuscanischen Plan angelegten Tempel. b. hinsichtlich ber Saulenzahl (ber Borberseite) in ben tetrastylos, hexastylos, octastylos, decastylos, dodecastylos. c. hinsichtlich ber Weite ber Intercolumnien in: 1. ben pycnostylos (3 mod.), 2. systylos (4.); 3. eustylos $4\frac{1}{2}$.); 5 4. diastylos (6.); 5. araeostylos (mehr als 6.). Eine Nebenart, die Rundtempel, zerfällt in: 1. ben monopteros (wo blos Bruftungen ober Gitter Die Intercolumnien verschliegen); 2. peripteros; 3. pseudoperipteros; 4. Rundtempel 6 mit einer Borballe, einem prostylum. Was aber bie Theile bes Tempels anlangt, so unterscheibet man in größeren Tempelgebauben folgende: 1. ben Grundbau mit ben Stufen, suggestus, κοηπίο oder κοηπίδωμα; 2. bas eigentliche Temvelbans, vais, onxis, cella, bisweilen in demselben Ge-7 baube doppelt; bazu geboren: a. to edos, bet oft mit einer Bruftwehr ober Gittern eingefaßte Drt ber Bilbfäule (S. 68. U. 1.), b. unai Poor, ber mittlere Plat unter freiem Simmel, c. στοαί, die Säulenballen umber, auch υπερώσι, böhere Gallerien (S. 109. A. 9.), d. bisweilen ein abutor, 8 das Allerheiligste; 3. das Borhaus, mooraos, 4. die Nachzelle, onio Jodopos (§. 109. A. 2.); 5. ben Saulenumgang, πτέρωμα, alae, die prostyla inbegreifend; 6. angebaute Säulenhallen, moodraveis, nur in befondern Fällen (S. 109. 9 A. 4.). Wie sehr die alte Architektonik sich bei den Tempelgebauden, ungeachtet ber allgemeinen Regelmäßigkeit, bem jedesmaligen Bedürfniß des befondern Cultus anzuschließen wußte, wird man um so mehr bewundern muffen, je genauer man bie vorbandenen Refte flubirt.

- 2. Ueber bie Beleuchtung ber T. ftellt Quatr. be Quincy (Mem. de l'Inst. Roy. T. III.) [Jup. Olymp. p. 262.] einige unhaltbare Behauptungen auf. Bitrub's Ausbruck (III, 1. vgl. 1, 2.) von bein medium sub divo sine teeto gwijden ben boppelten Gaulengallerien beschreibt bie Sopathral-Einrichtung beutlich genug. Wgl. §. 80. 109. 21. 1, 5. (Gin Sppathron ber alte Tempel auf bem Doba §. 53. 2. 2., ber ju Phigalia, §. 119. 2. 3., ber zu Delphi §. 80. I, 5., wo bie Stelle Burip. Ion. ju tilgen ift, an beren Stelle Wiefeler ein andres Bengnig beibringen wird, vgl. Ulriche Reisen S. 83 f. Ueber die schwierige Frage über Die partielle Deckung ber Sppathraltempel f. Stuart Antiqu. of Ath, a new ed. 11. p. 33. not. c. Bermann, die Sypathraltempel bes Alterthums, Gottingen 1844. (vgl. Bullet. 1845. p. 98.), widerlegt die Meinung, bag biefe Gattung vorzugsweise uur ben Gult des Reus angebe und nimmt eine "eigent= liche" Sppathralconstruction an, welche die Cella gang unbedeckt laffe, nicht bes Lichts wegen fei, aber verbunden mit einem Altar in der Mitte. Dagegen C. 23. in ber Mugem. Beit, 1846. Beil. R. 213. und befonders &. Rof Bellenita 1846. St. 1. Diefer leugnet Diefe Bauform, hinfichtlich beren auch in ber Sall. 223. 1831. Int.Bl. N. 71. Zweifel geaußert find, ganglich. Bötticher Der Sypathralban auf Grund bes Bitruvischen Beugniffes gegen Prof. Rog erwiesen, Potebam 1846. 4. vgl. Archaol. Zeit. 1846. S. 359. Diefen Ers meis führt auch fehr ansführlich R. Rochette im Journal des Savans 1846. p. 669. 721.] Die Thur bee T. legt Bitrub IV, 5, 1. (emendirt Min. Pol. p. 27.) nach 28., aber nicht blos die Utheni= iden, auch die Jonischen und Sicilischen T. pflegen fle nach D, ju haben.
- 4. T. mit ungraden Zahlen der vordern Säulen erwähnen die Alten nicht; eine solche Säulenzahl, wie eine Säulenreihe, welche die Cella der Länge nach theilt, führt auf eine Stoa, § 80. A. 11, 3. 109. A. 8. Doch hat auch der sog. T. des Hereules zu Pompesieine ungrade Säulenzahl.
- 5, Rundtempel besonders zusammengestellt in Piranesi's Raccolta dei Tempi antichi, Den Vesta=T. lernt man durch Münzen kemen. Bgl. 280. A. 6. Heratempel in Platka éxaxbunoboc, Thucyd. xxx, 68, gewiß nicht Quadrat.
- 6. T. mit doppelten Cellen (rude dunlous) hatten gewöhnlich die Hauptitiken nach ben entgegengesetzten schmasen Seiten; doch
 konunt auch vor, daß man duch einen in den andern geht. Pauf. vr,
 20, 2. hirt Gesch. zzz. S. 35. Bon zwei T. als Stockwerken über
 einander kennt Paus. ein Beispiel, zv, 15. Den großen T. zu Kyzikos, §. 153. A. 3., theilt Aristeides in den κατάγειος, μέσος und
 υπερφος; überall liefen Gallerien, δρόμοι, durch denselben. Römiiche T, auf Münzen haben oft mehrere Stockwerke von Säulenhallen nach
 außen, lleher basitikenartige T., wie den T. der Pax, hirt zu. S. 36.
 - 7. "Ικρια περί τὸ έδος, in der Juschr. Aegin. p. 160.,

żęύματα um den Thron zu Olympia, Baus. v, 11, 2.; ähnliche wohl im Parthenon §. 109. A. 2. [In den dort angeführten Götting. Anzisind Bebenken über den Standort des Kolossalbitldes im Parthenon erörtert, welche wegfallen durch die Bemerkung von Ulrichs a. a. D. S. 84., daß in der Mitte der Cella unter dem Hypäthron ein Altar stand. Nach der Wegräumung der zum Theil von selbst eingestürzten Moschee sind die Spuren der viereckten Basis dieses Altars noch deutslicher geworden. Daß hier nicht die Statue gestanden habe, wie Coscherell und Dodwell meinten, sondern an der Hinterwand der Cella, wie in Olympia und überall, wie auch Stuart annahm, ist klar.] Der Demeter-T. zu Pästum, §. 80. A. 11, 1., hat eine innere Nedicula silr das mystische Bild. Der Pompejanische T. der Fortuna ein Tribunal mit einem Prostyl in einer Nische, M. Bord. 11. tv. B. Von ähnlicher Art der Thalamos in Assatischen T. §. 153. A. 3.192. A. 5.

Eine fehr ausgedehnte Claffe von Gebäuden bilben bei ben Alten bie jum Buschauen eines Rampffpieles bestimmten, für musische, gymnische und andre Agonen ein-2 gerichteten. Ein offner Raum, geebnet und nach ben Forberungen bes Agon abgestedt und eingetheilt, bilbet ben erften und wesentlichen Theil; barüber muffen fich, um moglichst Viele zuschauen zu laffen, terraffenförmige Flächen und Stufen erheben, welche indeffen oft, besonders bei Stadien und hippodromen, auf eine natürliche Weife burch Benutung 3 der umliegenden Soben gewonnen murden. Beim Theater tritt zu bem ebnen Tangplat, bem ursprünglichen Choros (§. 64. A. 1.), noch ein Geruft mit feiner Rudwand bingu, welches einzelne Personen über die Menge emporzuheben und in einer fremben, Dichterischen Welt ju zeigen bestimmt Daraus ergeben sich die Theile: A. Orchestra, mit der Thymele (bem Dionysos-Altar) in der Mitte, und ben offnen Bugangen (Soopos?) an ber Seite (beren Raum Un-5 dre ber Buhne gutheilen). B. Scenengebaude, bestehend aus 1. ber Scenenwand (ounvi), mit ihrer festen Decoration, die sich in mehrern Stockwerken (episcenia) erhebt, und aus Säulen, Zwischenwänden und Gebält zusammengesett ift; 2. den vortretenden Seitenwänden ober Flügeln (παρασκήνια, versurae procurrentes); 3. dem Raum von der Scenenwand zwischen den Flügeln (προσκήνιον), welcher durch ein hölzernes Gerüft (oxoiBas, Loyeiov) erhöht ift; 4. Der Fronte Diefes Geruftes gegen Die Buschauer und Dem 6 dadurch bedeckten Raume (vnogunvior). C. Der Schauplag

oder das eigentliche Theatron (xoldor, cavea), die in einem verlangerten Salbfreis umberlaufenden Sigftufen, concentrisch getheilt burch breite Gange (διαζώματα, praecinctiones), keilformig durch berablaufende Treppen (in die neonidas, cuneos). Die Sitsstufen waren ebemals bolgerne Gerufte (lugia), bernach bei ben Griechischen Theatern meift auf bem Felsboden angelegt. D. Der Gaulenumgang, ne- 7 oinaros, über den Sigreihen, der dem Theatron gur Grweiterung, bem Gangen jum impofanten Abschluß biente, und auch durch Zwede der Afustit (to συνηχείν) munichenswerth gemacht wurde, welche nebst ber Perspective (S. 107.) ein hauptstudium der Theaterbauer mar. Auch binter bem Scenengebäude maren Säulenhallen (porticus pone scenam) eine bem Publicum erwunschte Bugabe. Das Dreion 8 geht aus dem Theater hervor, wie die Musik einzelner Birtuofen aus den Festgefängen der Chore; bier mo fein Raum für Bewegung nöthig ift, wo hauptfächlich nur gebort zu werben braucht, rudt bas Bange gufammen, und tommt unter ein freisförmiges Dach.

- 3. Man muß sich indeß hüten, bei den zahllosen Theatern in allen Theilen der Griechischen Welt überall gleich die Bestimmung für Dramen vorauszusehen. Büge, mit Wagen und Pferden (Athen. Iv. p. 139.), Baechische Schwärme, Heroldsrufe, Musterungen, wie die der Waisen der im Kriege Gebliebenen, wenn sie der Uthenische Staat in voller Rüstung entließ, fanden ebenfalls hier statt; ja das Theater wurde immer mehr der Ort der Vollsversammlungen, und die Bühne vertrat dann gewiß das einsachere Bema auf der gleichfalls theatersförmig augelegten Pnyr.
- 4—7. Theater=Muinen: in Griechenland, besonders Epidans ros (§. 106. A. 2.), Argos (450 F. im Diameter, nach Leafe), Sithon (Leafe Morea III. p. 369., 400 F.), Megalopolis, Sparta, Thoritos (Dodwell Views pl. 23.), Charoncia, Melos (Forbin Voy. dans le Levant pl. 1.), Rifopolis, bei Rhiniassa in Exercis (Husches Trav. [I. p. 486.] II. p. 338.), bei Drampsos in der Nähe von Jannina (Donaldson Antiqu. of Ath. Suppl. p. 46. pl. 3.). In Aleinasien, besonders Usos, Chairos (660 F.), Miletos, Lindos, Stratoniseia, Jassos, Patara, Telmisos, Risthene, Antiphellos, Myra, Limyra, Side (am besten erhalten), snoch vollständiger das zu Uspendos nach Teriet], Hierapolis, Laoditeia (wo viel von der Scene erhalten ist, Ion. antiq. II. pl. 50.), Sagalassos (ebenfalls, Arundell Visit p. 148.), Unemurion, Selinus in Kilitien. Leafe Asia min. p. 320 ff. [Das zu Aphrodisias Ion. Antiqu. III. ch. 3.

pl. 4 ff. an Anidos ch. 1. das obere pl. 3. 24 f. das niebere pl. 22 f. 32.]. In Sprien, besonders die Theater von Gerafa, eine mit of f= ner Scene ans Saulen, eins mit geschloffner. Budingham Trav. in Palest. p. 362. 386. In Sicilien, Sprakus (§. 106. A. 2.), Tauromenium, Catana, Simera, Egefta (Sittorf pl. 7-9.). Das Bu Egefta Bull. 1833. p. 169. Theater und Obeon von Catania, Serradifalco T. V. tv. 1-6., das von Tauromenium bas. tv. 20-25., von Tyndaris tv. 31.] In Etrurien &. 170. A. 1. Die Menge Diefer Ruinen, und die Bollftandigfeit mancher lägt hoffen, daß wir, nach ben neuern Arbeiten von Grodbed, Genelli, Ranngieger, Dei= nete, Stieglig, Birt, Donalbion, Coderell, ben Berausgebern Bitruv's, noch eine auf vollständige architektonische Benutung bes Da= terials gegrundete Darstellung bes alten Theaters erhalten werben. Stieglig Beitr. S. 174. untericheidet pulpitum und proscenium. Merkwürdig ift ber Unterschied ber Theater in Rleinafien, auch bes Spratufifchen, mit ftumpfwintlig ichließenden Sigplagen, und der in Griechenland vorhandnen mit rechtwinklig abgeschnittenen. [3. D. Strad bas altgr. Theater, Botsbam 1843 f. Manche Nachweifim= gen in F. G. Welders Griech. Trag. S. 925. 1295 ff.]

Das Romifche Theater (g. 188. 2. 4. 190. 2. 1, z. a. b. 21. 4. vgl. G. 256. 259. A.) ift nur eine modificirte Form bes Griedischen mit anderer Benutung der Orcheftra. Seine Einrichtung wurde hernach wieder auf Recitationsfääle übertragen. Ginlio Ferrara Storia e descr. de princip. teatri ant. e moderni. Milano 1830. 8. [Bollftandig erhalten ift das Römische Theater zu Ralerona (felbit bon ben Periatien die Unterlage), wovon man zu Rom Modelle hat. In Vicenza wurde eines entdeckt 1839, durch den Architekten Mighi= rama, bas nach ber Große, bem Reichthum ber Marmorverzierungen und Statuen aus ber Beit bes Anguftne gut fein icheint. Das zn Parma wurde 1844 tiefer imter bem Boben aufgefunden und ift ebenfalls wohl erhalten. Ueberrefte außerdem in Brescia, Affifi, Teoni, in Nora in Sardinien (della Marmora voy. de la Sardaigne T. 11. pl. 37, 2.), in Sagunt (Schiassii de tipo ligneo theatri Saguntini, Bononiae 1836., cf. Bullett. 1837. p. 376.)]

- 6. Die raumersparende und elegante Form der Sigfusen lernt man an den Ruinen besonders kennen. Die leise Neigung der horisjontalen Flächen nach hinten, die in Epidauros statt sindet, sichert Sig und Schritt. [Man sindet dieß öfters, z. B. an dem kleineren Theater zu Melos.] Der Raum für die Füße ist, gegen den zum Sigen bestimmten, eingesenkt; nur beim Theater von Tauromenium und sog. Odeum von Catania sind (nach hittors) besondre Stusen sir die Füße, andre sur den Sig bestimmt. Ueber die die Pläge treuenenden linesse (die man im Amphitheater von Pola noch sieht) Forseellini s. v.
- 7. Ueber diesen Saulengang besonders Appulej. Metam. rer. p. 49. Bip.; derfelbe fpricht Florid. p. 141. von der pavimenti mar-

moratio, proscenii contabulatio, scenae columnatio, der eulminum eminentia und lacunarium refulgentia. Diesen Säulengang unterbrachen mitunter Tempel, wie bei dem Theater des Pompejus, L. 188. A. 4., auch bei dem Amphitheater von Derakleia, nach der Manze, Buonaroti Medagl. tb. 4, 7. vgl. p. 275 f. Das Prostenion zu Antischeia enthielt ein Nymphäon. — Gegen die alte Meimung von der Verstärkung des Schalls durch die eingesetzten Gefäse und die Form der Masken spricht Chladni, Cäcilia H. 22.; doch soll Banks Spuren von Schallsammern zu Skythopolis entdeckt haben.

- 8. Die Dbeen waren Theatern ähnlich (Ozazoozides oddzior, Inschr. aus Arabia Petrda bei Letronne Analyse du recueil d. Inscr. de Vidua p. 24.), mit großem freissörmigem Dache (§. 106. A. 3., vgl. das Epigr. in Welcker's Syll. p. 44.), welches auf sehr vielen Saulen rubte (Diodor 1, 48. Theophe. Char. 3. u. A.). Die Bühne mußte in der Mitte sein. Die theatra tecta dagegen, wie das von Balerius, Plin. xxxvi, 24., n. das Pompesanische, hatten eine gewöhnliche Bühne. Martini von den Odeen. [Alausen in der Encytlop. von Ersch und Gruber, E. Rose über die Odeen in Athen, Mom u. Karthago, Soeft 1831. 4. Odeum in Laodifeia, Ion. Antiqu. 11. ch. 6. in Smyrna, Aristides Rhod. 1. p. 630, in Catania u. s. m.]
- Die Stadien erhalten ihre Form hauptfächlich 1 **290.** burch die Bestimmung für ben Lauf, worauf sich die Schranten (Balbis und vonlnE) und die Zielfaule (τέρμα, meta), so wie die Lange ber Bahn beziehn; boch wird babei auch in ber Rabe ber Zielfaule für ben Raum bes Ringund Kauftampfs und andrer Uebungen geforgt: biefer Theil des Stadions (o Derdorn genannt) hat durch abgerundete Form und Sitsstufen Aehnlichkeit mit einem Theater. Hippodrom war zuerst eine sehr einfache Anlage; bei den Griechen wurde besonders die zweckmäßige Anlage der Schran-Fen (a Deois mit dem EuBodov) ein Gegenstand feiner Berechnung (s. 106. A. 4.); die Römer machten aus ihrem Circus ein großes Prachtgebäude, als deffen Saupttheile unterschieden werden: das Vordergebäude (oppidum) mit den Schranten (carceres, Ψαλιδωταί ίππαθέσεις) und dem Thore für die Circus-Pompa; Die Rennbahn mit der von zwei Spitfäulen (metae, νύσσαι, καμπτήρες) begränzten Spina, und dem Euripus umher; die Mauer umher mit den Sitreiben (podium et sedilia) und Prachtlogen (suggestus et cubicula); wozu nach außen noch ein Porticus mit Tabernen bingutommt. Die Umphitheater, obgleich erft 3

- in Italien aufgekommen, find burchaus in bem einfachen und großartigen Ginne ber Bellenischen Architeften gebacht; auch war die Aufgabe bier leichter als bei dem Theater. Die elliptische Form, welche bie Arena durchgangig erhielt, gab ben Bortheil einer langeren Linie für andringende und verfolgende Bewegungen; das Local verlor badurch die Einformigfeit ber überall gleiche Bortheile barbietenden Kreisflache. 4 Theile des Amphitheaters sind: 1. die Arena mit den unterirdischen Gängen und den für das einzelne Spiel bestimmten Ausrüstungen; 2. die Grundmauer der Site (podium); 3. die verschiedenen Stodwerke (maeniana) ber Sigreiben (gradationes) mit ihren Treppen; 4. Die verschiedenen Umgange awischen den Mänianen (praecinctiones) mit den Pforten unter ben Sigen (vomitoria); 5. bie boberen und niedern Gewölbe und Arkaden (fornices, concamerationes) über = und nebeneinander, die ben gangen Raum unter ben Gigen einnahmen; 6. die Stodwerte ber Saulenarchiteftur nach außen : 7. Die Porticus um bas gange Umphitheater über bem bochften maenianum; 8. ber bochfte Umgang mit ben Balten, von denen vermittelst eines ungebeuern Tauwerks die Gee-5 geltücher (vela) ausgespannt murben. Wie Amphitheater bisweilen mit Baffer gefüllt und die Arena in ein Baffin verwandelt wurde: so entstanden in Rom burch die unersättliche Sucht nach öffentlichen Volksergötungen auch als besondre Urt von Gebäuden die Naumachien, welche größere Gladen im Junern für Seegefechte barboten.
 - 1. Diese Sphendone (Malalas p. 307. ed. Bonn.) sieht man sehr deutlich an dem Ephesischen Stadion, wo sie zugleich durch einige vorspringende Sige von der übrigen Rennbahn abgesondert ist. Das Messenische Stadion, welches von Colonnaden umgeben ist, hat 16 Sigreihen in der Sphendone. Expéd. d. la Morée p. 27. pl. 24 ff. Beim Pythischen Stadion (welches Chriacus Inscr. p. xxvII. beschreibt) nennt Heliodor IV, 1. dies ein Θέατζον. Mehrere Stadion in Kleinsassen (Magnesia, Tralles, Sardis, Pergamon) sind an beiden Enden abgerundet. Leafe Asia min. p. 244.
 - 2. [Der hippotrom zu Aphrobisias Ion. Antiqu. 111. cb. 2. pl. 10 ff. Wohl erhalten ift auch ber in Perga. Ueber die phiale (ber Brunnen) des hippotroms zu Constantinopel, Terier Revue haheol. 11. p. 142.] Die Zierden ber Spina des Römischen Circus, n. a. das pulvinar, die Gerüste mit Ciern u. Delphinen, konische Phramiden auf einer Basis, find zum Theil von decursiones funebres, auch

vom Boseidonsdienst hergenommen. [Das pulvinar für die ausgezeichneten Bersonen, das maenianum, eine Treppe der verschiedenen Etagen; der Euripus wehrte den Rennern sich dem podium zu nähern.] Der Euripus, so wie das Bassin (lacus) der Spina (deutlich am Circus des Caracalla und auf Mosaiten) dienten dazu, den Sand zu feuchten. — Roms Circus Max. war 2100 Fuß lang, 400 breit, und von Gallerien in drei Stockwerken (oroais roworvois, Dion. Hal.) umgeben, wovon die untern steinerne, die obern holzerne Sigreihen hatten; er saste in Trajan's Zeit gegen 300,000 Zuschauer. G. &. Bianconi's Wert §. 258. A. 4. Mosaiten §. 424. A. 2.

- 3. Die Griechen verwandelten bisweilen Stadien in Amphitheater, hirt Gesch. 11. S. 345. Lipsius de amphith., Thes. Ant. Rom. 1x. p. 1269. Maffei degli Amsteatri. Carli d. Ansteatri (das Flastium, das von Stalica und von Bola). Mil. 1788. Fontana Anste. Plavio (§. 190. A. 3.). 1725. f. Amphitheater = Ruinen in Stalien §. 258. 260. A. Bibliot. Ital. xli. p. 100. Bgl. §. 254. 256. 262.
- 4. Die unterirdischen Gange der Arena haben die neuern Ausgrabungen des Colifeo gezeigt. S. Lor. Re, Atti d. Acc. archeol. II. p. 125. (für Bianchi, gegen Fea). [Das Amphitheater von Sprakus, Cavallari b. Serradifalco iv. tv. 13—15, von Catania v. tv. 7—9; über das von Capua ist ein großes Wert vorbereitet.] Die Schan der amphitheatralischen Spiele kann man sich in ihren seltsamen Combinationen nicht wunderbar, aufregend und überraschend genug vorsstellen. Die glänzende Ausschmückung, die beweglichen elsenbeinernen Cylinder und Goldnetze zum Schutze des Podium, die Gemmen am Balteus, d. h. den Präcinctionen, und die Vergoldung der Porticus schildert besonders Calpurnius Ecl. vii, 47 ff.
- 5. Bei Augustus Raumachie betrug die längere Achse 1800 (Baffin) u. 100 F. (Sige), die kürzere 1200 u. 100 F.
- 291. Eine andre Classe von Gebäuden bilden die zu 1 öffentlich-geselligem Verkehr, wie ihn die Alten so sehr liehten, zu Handel und Wandel und allerlei Versammlungen bestimmten Hallen, bei denen ein auf Säulen ruhendes, Schutz gegen Sonne und Regen darbietendes Dach eben so die Hauptsache ist, wie es bei den Tempeln blos äußerlich binzutritt. Hierher gehören erstens ganz offne Hallen von 2 zwei oder mehrern Säulenreihen (tetrastichoe, pentastichoe), dergleichen bald straßenartig die Städte durchschnitten, wie die großen Säulenalleen der Sprischen Städte (§. 149. A. 4. 192. A. 5.), bald viereckige Märkte oder andre Plätze umgaben; auch bildeten sie bisweilen eigne Gebäude für sich. Dann treten aber auch zu den Säulenreihen Wände an einer 3 oder an beiden Seiten hinzu, und es bilden sich die Hallen

- aus, die aus Griechenland nach Rom unter bem Namen Basiliten tamen (στοαί βασιλικαί S. 180, A. 3. 188. 4 A. 3. 191. A. 1. 194.). Man unterscheidet bier: drei ober fünf nebeneinander ber laufende Schiffe, nebst den Gallerien über ben Seitenschiffen, welche durch doppelte Säulenstellungen gebildet werden; das Chalcidicum vorn, und das Tribunal im hintern Theil bes Gebandes, oft in einem halb-5 freisförmigen Ausschnitt (xóyyn). — Andre öffentliche Gebäude begnügen wir uns nur zu ermähnen, da über ihre Einrichtung taum etwas Allgemeines gefagt werben fann, wie die Bulenterien ober Curien; die Prytaneia ber Griechen mit den Tholen oder Rundgebäuden, welche für Staatsopfer ber Prytanen bestimmt maren; [Die Schiffsbaufer, vewora (Bodt Urfunden des Attischen Seemefens S. 64 ff.) und Steuotheten, die berühmte des Philon im Peiräeus Olymp. 112 (bas. S. 71.)]; die oft sehr festen und Burgverließen abnlichen Gefangniffe; die Thefauren (aeraria), wobei unterirdische kellerartige Gewölbe auch 6 noch fpater ale hauptsache vorkommen. [?]. Die zahlreichen Gruppen von Thefauren, welche auf Platformen (nonnides) bei den Tempeln von Delphi und Olympia standen, waren wohl auch meift Rundgebäude.
 - 2. So lagen z. B. in Athen nach Pauf. 1, 2, 4. mehrere T., ein Gymnasion und Polytion's Haus in einer Stoa, d, h. in einem von ihr eingeschlossen Viereck. Bon berselben Art war die Porticus des Metell, §. 180. A. 2. 190. A. 1, I. Die Halle von Thoritos (§. 199. A. 8.) zeigt keine Spur von Mauern, und war also wohl ein bloges Säulengebände; so auch größtentheils die Porticus des Diocletian zu Palmyra, Cassas I. pl. 93 ff. Bgl. hirt Gesch. 111. S. 265.
 - 3. Die Kortyräische Halle zu Elis enthielt eine Mauer zwischen zwei Säulenreihen, Pauf. v1, 24, 4. Eine Erpptoporticus hat an beiden Seiten-Bande mit Fenstern, und mahrscheinlich nur Salbstäulen dazwischen. Ueber schwebende Hallen f. 149. A. 2. vgl. g. 279. A. Forcellini s. v. maonianum. solaria, Macuiana, Placoryfeia, Salmasius Hist. Aug. 1. p. 676. [Halle der Agora zu Aphrodisias, Ion. Ant. 111. ch. 2. pl. 6 ff.]
 - 4. Die Bafiliken lernt man besonders aus der des Bitriwins zu Fanum (beren Beschreibung indeh noch manche Dunkelheit hat), ber Pompejanischen (Mazois III. pl. 15 ff. Gell Pomp. New Ser. ch. 2.), der zu Derientum und den Christlichen kennen. Ueber den

Borfaal, welcher Chalcidicum hieß, also aus Chaltis stammte, s. Sirt 11. S. 266. Sachse's Stadt Rom 11. S. 7. Das Pompejanisiche Chalcidicum indes bildete ein besondres Peristyl mit einer Cryptoporticus dahinter. Becchi del Calcidico ed. Cripta di Eumachia. N. 1820. porticus crypta Drelli Inser. n. 3279. 3291. 3293. Den Ausdruck xóyxy hat Masalas oft. [oixíau nolvógogos Jacobs ad Philostr. Imag. 4, 23.]

- 5. Der Tholos von Athen hieß auch Stias (Suitas s. v. Σκιάς, C. I. p. 326.) und war alfo eine Art Gebaude mit ber Stias bes Theodoros zu Sparta, g. 55. A., nur dag biefe groß genug war, Boltsberfammlungen faffen gu tonnen. War ber tholus qui est Delphis (de eo scripsit Theodorus Phocaeus, Bitrub VII. Praef.) bas Buleuterion baselbst, ober ein Thefauros? Bon Reften eines Rundbaues ebenda fprechen die Reisenden öfter. -Die §. 48. Dargelegte Abee bon ben alten Thefauren ftellt Welder, Rhein. Dui. II, 3. G. 469 ff., in Bweifel: aber erftens bezeichnet boch bie ein= beimifche Tradition bie bewußten Gebaube entschieden als die Thefauren bes Minhas u. Atreus (ber auch jest ein κατάγαιον οίκημα ift, wie ihn Pauf. nennt), und zweitens mangelt es zu febr an Analogien in Griechenland, um folche Dome gegen die Tradition für Graber gut ertlaren. G. fest über biefe Dodwell Views of Cyclop. remains pl. 9. 10. 11. 13.
- 6. Diese Gebaude (über beren Stellung Paus. v1, 19, 1.) heis fien bei Polemon Athen. x1. p. 479. raoi, bei Euripides Androm. 1096. χουσοῦ γέμοντα γύαλα. Naoi werden auch die kleinen Sesbaude genannt, die zum Tragen von Preis-Tripoden bestimmt waren (§. 108. §. 4.), Plut. Nik. 3. Ngl. §. 232. A. 4.
- 292. Unter den öffentlichen Gebäuden, welche für die allgemeine Körperpflege errichtet wurden, waren in Griechenland die Gymnasten, in Rom und wahrscheinlich schon im Makedonischen Drient die Thermen die bedeutendsten. Beide stehn in engem Zusammenhang mit einander, indem eben so wie sich in Griechenland das warme Bad, als Mittel gegen die Ermüdung, an die athletischen Uebungen anschloß, in Rom einige Leibesübung mit dem Gebrauch der Bäder versbunden zu werden pflegte. Die Griechischen Gymnasien 2 enthalten in ihrer Bollständigkeit folgende Räume und Zimmer: A. als Stlicke des Haupttheils, der Palästra: 1. das Stadion, 2. das Ephebeion, den Uebungssaal der Jüngslinge, 3. Sphäristerion, für das Ballspiel, 4. Apodyterion, für das Auskleiden, 5. Eläothesion, Aleipterion, für das Einslen, 6. Konisterion, für das Einreiben mit Staub, 7.

in Ausammenhang mit dem Borffur, mit einem eignen kleinen Prostyl und daranstoßenden Flur (moora's oder maραστάς), allerlei Zimmern, Schlafgemachern (bem θάλαμος und αμφιθάλαμος), Zellen u. s. w. D. Gastgemächer (Erwores, hospitalia) als abgesonderte Wohnungen; 3mi-5 schenhöfe (µέσαυλοι) trennten sie vom Hauptgebände. Das Römifche Saus, eine Bereinigung bes fpatern Griechischen mit bem altitalischen (g. 168. A. 5.), welches in ben Wohnungen schlichter Bürger immer noch ziemlich festgehalten wurde; seine Theile: 1. Bestibulum; 2. Atrium oder Cavabium, entweder Tuscanisch (ohne Gaulen), ober tetraffyl, oder Korinthisch, oder überwölbt (testudinatum); 3. Nebenzimmer des Atrium (alae, tablina, fauces); 4. das Periffyl; 5. Speisezimmer (triclinia, coenationes, aestivae, hibernae); 6. Saale (oeci, tetrastyli, Corinthii, Aegyptii, Cyziceni); 7. Conversations = Saale (exedrae); 8. Pinakotheken und Bibliotheten; 9. das Bad mit ber Palaftra; 10. Cabinets, Schlafzimmer (conclavia, cubicula, dormitoria); 11. Borraths = und Arbeitskammern der Sklaven (cellae familiae); 12. der Oberstod, coenacula genannt; 13. Reller (hypogea concamerata); 14. Gartenanlagen (viridaria, ambulationes). 6 Bum Charafter bes antifen Saufes überhaupt gebort bie Abgeschlossenheit nach außen (baber wenige und hohe Fenster) und die offne Verbindung der Hausräume untereinander, ba fie um innre Höfe berumgebaut von ba unmittelbar gugänglich, oft nur durch die offnen Thuren erleuchtet, zum Theil nur burch bewegliche Brettermande (baber bas tabli-7 num) ober Vorhänge (vela) geschieden waren. Landhäufern genügt es anzumerten, bag fie in villae rusticae, wirklich zum Leben eines Landmanns eingerichtete, und in urbanae, welche bie luxuriofe Ginrichtung ber Stadt in ländliche Umgebungen übertragen (von folden mangelt es nicht an genauen Beschreibungen), zerfallen.

1. Ein Hauptumstand bei der Erklärung dieser Anlagen ist das geringere Bedürfniß der Abführung des Rauches; daher der Mangel der Schornsteine. Ueber die Ersaymittel vgl. Stieglig Arch. 1. S. 124. Reste alter Kamine Fea zu Windelm. 2B. 11. S. 347., am gewöhnslichsten waren solche in Gallien. Sonst war Heizung durch Röhren in Wand und Boben sehr beliebt.

- 2. Bgl. Dorier II. S. 254. In Athen war eine αὐλή vor bem hause auch später noch gewöhnlich; Frauen wohnten meist im Oberstock, ὑπερφον, διῆρες (Lysias v. Gratosth. Mord 9.), Mägde in πύργοις (Demosth. g. Guerg. p. 1156.). Daher die διστεγία auf der Buhne, Pollux IV, 127., Antigone erscheint auf dem Söller über dem Parthenon in der διστεγία. Die Bitruvischen Angaben sind hier offenbar im Ganzen nicht anwendbar. Bgl. Schneider Epim. ad Xen. M. S. III, 8. ad Vitruv. VI, 7.
- 5. Diese Angaben Vitruw's stimmen im Ganzen trefslich mit den stattlicheren Häusern in Pompesi (§. 190. A. 4.) und auf dem Capitol. Plane Roms. Mazois Essai sur les habitations des anc. Romains, Ruines de Pompéi. P. 11. p. 3 sqq. [Ein Denkmal der Bissenish, Ruines de Pompéi. P. 11. p. 3 sqq. [Ein Denkmal der Wissenschaft errichtet. Das Genaueste und Vollständigste Descriz. di una casa Pompejana Nap. 1837. 4., ein zweites 1840, ein drittes 1843 von Avellino, der übrigens versicherte, daß er unsern Winckelmann in nichts mehr bewundere als wegen seiner Nachrichten von Pompesi, da er so viel vorausgesehn, was die spätere Entdeckung bestätigte. B. Mazquez delle case di città d. ant. Romani secondo la dottrina di Vitr. R. 1795. S. F. Schiassi degli edisizi di R. ant. Bologna 1817. S. E. G. Zumpt über die bauliche Einrichstung des Röm. Wohnhauses. B. 1844. 8.]
- 7. Plinius Beschreibung seines Laurentinum und Tuseum, Statius Silv. 1, 3. find Hauptquellen; [Felibien bes Avaux les plans et les descr. de deux maisons de camp. de Pline. L. 1707. 8.] von Reuern Scamozzi, Felibien, Rob. Castell The Villa's of the Ancients illustr. L. 1728. f. Die Pläne der Billa Hadrian's von Ligorio, Behre, Biranesi sind meist Phantaste. Bon Wirthshäusfern kennen wir besonders das große, einer Karavanserei ähnliche xazavorior von Platää, Thutyd. 111, 68.
- 294. In den Gräberanlagen herrscht von zwei 1 Zweden gemeiniglich der eine vor, entweder der: eine Kamsmer zur Beisegung des Leichnams oder der Aschen zu haben, oder der: ein Denkmal der Erinnerung an ihn öffentlich hinzustellen (vgl. §. 286.). Iener Zweck ist der 2 einzige bei unterirdisch angelegten oder in den Fels gehauenen Grabkammern, wenn nicht auch hier ein Frontispiz an der Felsenwand die Lage einer Grabkammer ankündigt (§. 170, 2. 241*, 3. 256. A. 3.). In Griechischen Gegenden, wie bei 3 den unteritalischen Colonieen, herrscht die an das ursprüngsliche Begraben der Leichname erinnernde Form sargähnlicher Kammern oder Steinbehälter. Auch waren labyrinthische Kammern und Gänge im Gestein des Bodens eine seit Urzeiten beliebte Form einer Nekropole (§. 50. A. 2.). Der 5

andre 3med bagegen mifcht fich bei Monumenten, welche über die Erde hervortreten, nothwendig ein, obgleich diese immer auch eine Rammer enthalten muffen, in welcher ber unmittelbare Behälter ber Reste bes Tobten beigesett ift. Gine gewölbte Kammer, mit Nischen für Die verschiednen Urnen, wenn das Grabmal (als columbarium) für Mehrere dienen foll, befriedigt bies Bedürfniß am einfachsten; Diefer entspricht auf eine natürliche Weise nach außen die Form eines runden thurmartigen Gebaudes, welche bei Rom und Pompeji bau-Andre Formen entstehen, indem die alten s sia vorkommt. Tumuli (χώματα, κολώναι §. 50, 2.) theils freisförmig untermauert (§. 170, 2. 241*, 2.), theils vieredig gestaltet werden, woraus eine Pyramide bervorgeht; welche bann wieber auf einen cubischen Untersatz gestellt die weitverbreitete 7 Form des Mausoleion (S. 151. A. 1.) giebt. Die Terrasfenform der Grabmaler Romifcher Raifer (S. 190. 2. 1. 191. A. 1. 192. A. 1.) dankt wohl ber Analogie mit bem Roque, 8 wo fie bie naturlichste ift, ihren Ursprung. Andre Gestalten bringt die Analogie mit Altaren bervor, auf welchen ben Tobten gespendet wird; so wie bie mit Tempeln, womit die Grabmonumente um fo näher jusammenhängen, ba fie felbft 9 als Heroon's betrachtet wurden. — hiermit verwandt find Die Ehrendenkmäler, welche in gar feinem Bezuge auf Beherbergung des Todten flehn, und Ehrenbildern theils unter einem Saulendach (wie die Tetrakionien S. 158. A. 5.), theils in Nischen eine Stelle verschaffen (wie bas Denkmal bes Philopappos S. 192.). Die Triumpbbogen vereinigen auf eine geiftreiche Beise Die boppelte Bestimmung, an einen fiegreichen Heimzug zu erinnern, und Curulftatuen boch über den Boden emporzuheben.

3. In Attita findet man ofter Steinsärge in den Felsen geshauen und mit einer Steinplatte bedeckt (Leafe Topogr. p. 318.); ähnliche auf dem Wege nach Delphi. Annali d. l. vii. p. 186. Ueber die Attischen Gräber (Oñxai) Sic. de legg. 11, 26. Ziegelsarg (xegausos sogos) Stackelberg Gräber Tf. 7, irdener Sarg das. 8. Steinsärge in Felsennischen finden fich bei Ephesos, auf Melos u. sonst. [Eigenthümlich und mannigsaltig die auf dem sanst ansteigenden Felsenboden eingehauenen Gräber bei Chaltis. Grabkammer in Melos Roß Hall. A. 2. 3. 1838. N. 40. Gräber von Thera derselbe Annali d. 1. XIII. p. 13.] Bu Asso, Thasos und an andern Orten stes

hen viele große Sarkophage auf Piebeftalen frei da. [auch vor dem Thor von Platca die Straße nach Theben hin.] Ueber die Gräber von Rhenea Bull. d. Inst. 1830. p. 9. Rumstbl. 1836. R. 17. In Großgriechenland herrschen nach Jorio (§. 257. A. 5.) aus großen Steinblöden zusammengesetze, mit kleinen Steinen oder Erde bedeckte Gräber vor (s. das Titelkupfer vor Tischbein's Vasengemählden), daneben sindet man Gräber im Tuf ausgehöhlt, oder auch in der bloßen Erde. Besonders die Tuf-Gräber sind oft mit Mahlerei, Stuccatur, Reliefs reich verziert. Ein zierliches Grab von Canosa, 1826 entdeckt, M. I. d. Inst. 43. Lombardi, Ann. 1v. p. 285. Vgl. Gerhard, Bull. 1829. p. 181. Todtenbestatung Becker Gallus 11. S. 271. 291.

- 4. Die Grotten bei Gortyna giebt Lapie's Karte von Kreta. Umregelmäßig angelegte Katakomben in Rom, Reapel, Baris; planmäßigere zu Syrakus, Wilkins M. Gr. p. 50. Hirt is. S. 88. Diesen sind die Alexandrinischen (Minutoli Abhandl. verm. Inhalts, zw. Cycl. i. S. 1.) und die Kyrenäsischen (Pacho pl. 61.) ähnlich. [E. Braun il laberinto di Porsenna comparato coi sepolcri di Poggio-Gozella nell' agro Clusino. R. 1840 f.]
- 5. Sin Lyfien vier Arten von sepulcraler Architeftur, Rellows Lycia p. 104. 128., eine mit Gothischem Bogen im Dach, vgl. p. 112. 142. 186. Asia Minor (beffelben) p. 219. 231. 228.; anbre ahmen die Holzconstruction im Felsen nach, besonders bei Zanthos, Telmeffos, Pinara, vgl. Asia Minor p. 228., ein Gebante, ber fich auch in mehreren ber Nacaben von Bhrygischen Grabern verrath. Rein Theil Rleinastens ift so reich an Grabern als Lytien. Grab zu Divlafa mit einer auf 12 Rorinthischen Stulen rubenben offenen Rammer über der Grabtammer, Fellows Lycia p. 76. Mertwürdige tumuli, innen ausgemauert in Rertich (Pantikapaon). Dubois Voy. en Crimée IV Sect. pl. 18. Graber in Phrygien bei Steuart Descr. of some anc. mon. with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia L. 1842. vgl. Bullett. 1843. p. 64. Graber an der Mordfripe ber Burg von Smorna (eines bes Tantalos, nach ber falfchen Annahme ber Stadt Sipplos an Dieser Stelle), Hamilton Researches in Asia Minor I. p. 47 ff. vgl. Brotefch Wiener Sahrb. 1834. IV. S. 55 ber Angeigen, Graber aus dem Felfen gehauen, jum Theil mit Saulenfagaden in Sardinien in Cagliari, f. bella Marmora Voy. de la Sardaigne.] Bgl. Die Rom. Graber bei Bartoli (g. 210. A. 4.), S. Moses Collection of ant. Vases pl. 110-118. u. Anbern. [Uhden in Bolfe und Buttmanns Duf. r. S. 586 ff. über Tobtentempel mit Garten, Lauben, Capellen, worin die Porträtftatuen in Göttergestalten. Gine ber ichonften Grabmaler bas ju Beyben bei Coln, Alterth. Berein zu Bonn 111. Tf. 5-8. S. 134.] Sehr eis genthumlich find die Balmprenischen Monumente, vieredte Thurme mit Balcons, auf benen die Inhaber bes Dentmals rubend bargeftellt find.
- 6. Ein ppra mi balifches Dentmal bei Argos erwähnt Bauf. 11, 25, 6., ein abnliches, aus polygonen Steinen aber mit Mortel,

mit einer Sepulcralkammer, fieht man am Fluß Pontinos bei Argos Leake Mores II. p. 339. Mit dem Mausoleion ift das Denkmal von Constantina zu vergleichen, wo eine Pyramide sich über dem Gesbält eines von Säulen umgebnen Rundbaues erhebt, §. 256. A. 4. [Bgl. §. 48. A. 3.]

- 7. Hephästion's Ppra (§. 151. A. 2.) war wohl selbst wieder eine Nachbildung älterer Babylonischer, wie der Sardanapalischen. Die Ppra auf den Tarsischen Münzen, auf welchen Herakles-Sandon verbrannt wird (§. 238. A. 4.), hat die Form einer Pyramide auf einem cubischen Unterbau.
- 8. Βωμοειδής τάφος, Pauf.; βωμοί auf Gräbern, Welder Syll. Epigr. p. 45. Zu bieser Classe gehören die Pompejanischen Grabmonumente, welche aus einem niedrigen Pfeiler mit einem Sims und Jonischen Polster=Verzierungen bestehn. Tempelartig waren die Sityonischen Grabmäler nach Pauf. II, 7, 3. vgl. Leate Morea III. p. 358. Restauration eines solchen bei Epidauros gefundenen Actos. Stadelb. Gräber Tf. 4. Rleinasiatische Grabdensmäler C. l. n. 2824 ὁ πλάτας (hypobathrum), daraus μνημείον βωμός, darin σοφός und εἰσῶσται, columbaria, εἰδοφόφος zwischen dem βωμός und Sartophag, mit dem Bilde. Die Vasen, besonders die Aucanischen und Apulischen, auch die Thonlampen (Passeri III, 44.) geben viele Abbildungen von Grabtempeln. Nichts gewöhnlicher als Palbsäulen, Tempelstrontons und Antesiren an Gräbern und cippis. S. die Beispiele bei Hirt Tf. 40, 5. 6. 8. 9. und das Mylasenische Grabmal n. 24. Antesiren §. 284. A. 2.
- 9. Die eine Bestimmung der Triumphbogen bezeichnet Plin. xxxiv, 12.: Columnarum ratio erat attolli supra ceteros mortples, quod et arcus signissicent, novitio invento (doch kommen bei Liv. xxxiii, 27. schon im J. d. St. 556. fornices und signa aurata darauf vor). L. Rossisi gli archi trionsali onorarii e sunebri degli ant. Rom. sparsi per tutta l'Italia R. s. max. Bull. 1837. p. 30. Den Triumphbogen ähnlich waren die Tetrapyla zu Anstiochien (§. 149. A. 4.), Cäsarea, Pasunyra, Constantinopel, womit besonders Kreuzpunkte von Säulenstraßen überwölbt wurden. In einem Gymnassium zu Aphrodissa Levxólistoi nagastrádes xai rd xar av-rw eilyma μετὰ τῆς γλυφῆς αὐτῶν καὶ κίονες μετὰ τῶν βωμοσπειο οπειο οῦν (Stylobaten) καὶ κεφαλῶν. C. I. n. 2782.
- 1 295. Von diesen einzelnen Gebäuden dehnen wir nunmehr unsern Blick auf solche Anlagen aus, welche mehrere für verschiedne Zwecke bestimmte Gebäude enthalten, aber auch wieder als Ganze gedacht und auf eine architektonische Wirkung berechnet sind. Hierher gehören schon die Heiligethümer (leech) der Griechen, welche mit Hochaltaren, Tem-

peln und Heroon's, Prytaneen, Theatern, Stadien und Hippodromen, beiligen Hainen, Quellen und Grotten als bochft mannigfaltige, auf eine bald mehr ernfte, bald mehr anmuthige Wirfung berechnete Unlagen zu benten find (vgl. S. 252. A. 3.). Ferner Die Martte (ayopai, fora), De- 3 ren regelmäßige Unlage von Jonien ausging (§. 111, 2.), und bernach in Rom febr ausgebildet murde: von offnen Säulenhallen, Dabinter Tempeln, Bafiliten, Curien, Ehrenbogen und andern Ehrendenkmälern, auch Buden und Läden umgebne Plage, auf benen por allem ber Beift bes politiichen Lebens vorwalten, und Erinnerungen patriotischer Art rege erhalten werden follten; mahrend bagegen andre Arten von Märkten (fora olitoria und macella) für die Nabrung und Nothdurft des Lebens zu forgen die Bestimmung hatten. Endlich die ausgedehnteste Aufgabe, die Anlage ganzer 4 Städte, die seit Hippodamos (S. 111, 1.) in Griechenland ausgezeichneten Architeften öfter geboten murbe. Wie fcon Die alteften Stadte = und Colonieengrunder Griechenlands belobt werden, daß fie ben Plat ber Stadt mit Rudficht auf reizende Aussicht mablten, und in der That viele Griechische Städte, besonders von den Theatern aus, binreigend icone Fernsichten bieten: so wurden auch die fratern Architeften von bem Streben nach Regelmäßigkeit nicht fo gefangen genommen, daß fie nicht überall die Bortheile einer vittoresten Lage mit feinem Sinne mabrgenommen und benutt batten. Besonders beliebt war die theaterformige Anlage, Die bei dem felsenumschloffnen Delphi einen schaurigerhabnen, bei Seeftabten, wie Rhobos und Halifarnaff, einen beitern und glanzenden Gindrud bervorbringen mußte. Diese Stadte befonders, mit ihren großen öffentlichen Gebauden und moblvertheilten Coloffen, mußten bem Reisenden ichon aus ber Kerne wie berrlich ausgeschmudte Theater entgegentreten.

3. Die Einrichtung eines Forums machen besonders das Gabinische, 1792. aufgedeckt (Visconti Mon. Gab. tv. 1.), und das Pompejanische (s. die glänzende Restauration bei Gell Pomp. pl. 48. 51.) deutlich. — Ein bedecktes Forum §. 191. A. 1.

4. Ueber die ichone Lage Griechischer Städte Strabon v. p. 235. Ein Hamptbeispiel ift Affoe in Kleinasien, Choiseul Gouff. Voy. pitt. 11. pl. 10. Dabei war aber seit alten Zeiten kluge Bennyung und Abhaltung von Wind und Sonne ein Hamptaugenmerk der Städtegrin-

der. Arift. Polit. vii, 10. Bitrub i, 4. 6. Bon den Griechischen Städten ift und, außer Athen, wohl Spratus seinem Plane nach am genauesten bekannt; auch hier waren die neueren Theile regelmäßisger als die alten. Plan bei Levesque, Göller, Letronne. Die Bersichönerungen von Ephesus durch Damianos, Philostr. v. Soph. ii, 23.

Da die Architektur eben so wenig eine Seite bes menschlichen Lebens als unfünstlerischer Formen unfähig von fich flößt, wie fie fich Formen anders als aus den Bedurfnissen des Lebens zu erschaffen vermag: so darf bier auch die Erwähnung ber Land- und Wafferbaue nicht feblen, burch welche bas Bolt feinen Wohnsit auf eine feste und sichre Weise mit andern in Verbindung sest, nothwendige Lebensbedürfnisse aus der Ferne sich zuführt, Unzuträgliches dagegen Bir beuten bier erftens auf bie Strafen. 2 binweaführt. in deren Bau die Römer so ausgezeichnet waren (S. 180. A. 1.), um berentwillen Felsen burchbrochen und weite Niederungen 3 und Sumpfe burch lange Bogen überbrudt murben; bann auf Die machtigen Bruden, Canale, Gee-Emiffarien, 4 Cloaten beffelben Boltes; ferner auf bas ganze großartige Syftem ber Wafferverforgung Roms, welches Frontinus nicht ohne Grund über bie Pyramiden Aegyptens und andre Weltwunder fest, und wozu außer Canalen, Aguadutten und Röhrenleitungen, Waffercaftelle, Brunnen und Springbrunnen geborten, Die mit Gaulen, Beden und Sta-5 tuen verziert in Rom seit Agrippa febr zahlreich waren. Wenn auch freilich die hoben Arkaden der Aquadukte jum Theil durch wohlfeilere Vorkehrungen erspart werden konnten: fo bat boch die Alten, außer andern Rücksichten, ihr architektonis fcher Ginn bestimmt, Diefe machtigen Bogenreiben, welche von den Bergen ber über Thal und Ebne der wohlbevölferten Stadt zueilen, und fie ichon aus ber Kerne ankundigen, 6 jenen unscheinbaren Vorrichtungen vorzuziehen. Eben fo maren zwar die Safen ber Alten bedeutend kleiner als die unfrigen, aber boten bafür mit ihren Molo's, Pharus, außeren Buchten und inneren Baffin's, Schiffbaufern, Berften und Doden, nebst einfassenden Rai's und Gaulenballen, Tempeln und Bilofäulen, einen ungleich überschaulicheren und bebeutungevolleren Gesammteinbrud; und auch bier vermischt und durchdringt fich mit ber Erfüllung bes außern Ameds

١

architektonischer Sinn. Selbst das Schiff, das runde und 7 schwerfälligere des Kausmanns, wie das leichte und drohende der Kriegsflotten, welches selbst vielmehr ein gewandter Krieger als ein schwimmendes Bollwerk war, stellte sich bedeutsam und mit eigenthümlicher Physiognomie dar; und in Alexandrinischer Zeit wurden auch Schiff und Wagen (S. 150. 152.) colossale Prachtbauten. Nur wo die Mechanik ein 8 Sebäude so in Beschlag ninmt, daß die complicirte Zwecksmäßigkeit desselben sich nicht in zusammenhängender Anschausung darstellt, weicht die Architektur als Kunst einer blos bezrechnenden, aber von keinem Sesühl erwärmten und belebten, Verstandesthätigkeit.

- 2. Die Röntischen Straßen waren theils silice stratae (am trefflichsten die Appische), theils glares. Der Fußpfad daneben lapide, mit weicheren Steinen. Auf allen Hauptstraßen Meilenzeiger (vgl. S. 67.). Bergier Hist. des grands chemins de l'emp. Romain (Thes. Ant. Rom. x.). Hirt 11. S. 198. 111. S. 407. In Grieschenland sorgte man besonders für Straßen der Festzilge, beim Didysmänn, bei Mylasa. Ueber die oxvowra odos in Kyrene Boch ad Pind. P. v. p. 191.
- 4. Eine Karte der römischen Aquadutte bei Piranesi Antich. Rom. tv. 38. Fabretti im Thes. Ant. Rom. iv. p. 1677. Als Brunnenbecken sind die herrlichen, selbst 20—30 Fuß im Durchmesser haltenden, monolithen Schalen aus Porphyr, Granit, Marmor u. s. w. meist anzusehn, welche die Museen zieren. hirt 111. S. 401. Die berühmtesten Fontanen (κρηναι, vgl. Leake Mores 11.-p. 373.) von Griechenland §. 81. A. 1. vgl. 99. A. 3, 13. Byzanz Cisternen §. 193. A. 8.
- 6. Ein Hauptstück der alten Hafen find die Arkaden in den Molo's, welche Reinigung des Junern durch die Strömung des Wassers bezwecken. Man findet sie auf Wandgemählden (Pitt. di Ercol. 11, 55. Gell Pomp. New S. pl. 57.) u. in Ruinen. Giuliauo de Fazio intorno il miglior sistema di costruzione dei porti, Napoli 1828 und vermehrt Obss. sur les procédés architect. des auciens dans la constr. des ports 1832 (die Häsen mit Arcaden, damit die courants litoraux durchgehn) Bullett. 1833. p. 28. Ueber den Hafen in Renchred oben §. 252. A. 3. Auch der Karthagische war mit Jonischen Säulen eingefaßt, hinter denen die eswsoexot lagen. Appian viii, 96. Pharos §. 149. A. 3. 190. A. 2. Schiffe, s. unten. Stieglis Beiträge S. 205.

II. Gerathe und Befage.

- So sehr sich ber bewegliche Hausrath von ben Gebäuden durch bas Verhältniß zum Boben ber Erde unterscheidet: so verwandt ist er binsichtlich der Vereinigung von Zwedmäßigfeit und Schönheit, welche ber Griechische Sinn überall auf gleiche Beife und auf bem furzesten Bege zu erreichen wußte, und ber geometrischen Formen, welche er 2 dabei als die Hauptformen anwendet. Nur lassen Geräthe und Gefäße, eben weil fie bewegliche Gegenstände find, in ihren Stügen, Fügen, Benfeln und becorirenden Theilen nicht blos die Formen des vegetabilischen, sondern auch des animalischen Lebens in viel größerem Umfange zu, als es bie ftarre Architektur verträgt: wie man z. B. an Thronen 3 und andern Arten von Seffeln fieht. Diese viel erwähnten Arten (§. 56. A. 2. 85. A. 2. 115. A. 1. 239. A. 5.) von Geratben, fo wie die ebenfalls aus Solz gearbeiteten Laben (xnloi, laoranes, S. 56. 57.), Raften und Raftchen (ni-Βωτοί, κιβώτια), Tische und Speisesofa's ber Alten sind wegen ber Vergänglichkeit ihres Materials uns im Ganzen nur mittelbar bekannt, nur daß es auch marmorne Thronfeffel giebt, die mit großem Gefchmack decorirt find (vgl. S. 358. g. Ende).
 - 1. Agl. Windelm. 28. 11. S. 93. Mit Recht wendet baher Weinbrenner, Architekt. Lehrbuch Th. 111. S. 29., Die antiken Gefäß= formen zur Llebung des architektonischen Sinns an.
 - 3. Die κιβωτοί sieht man als Kleiderbehälter (Pollux x, 137.) oft deutlich auf Vasengemählden, Millingen Un. Mon. 35. V. de Cogh. 30. Div. coll. 18. Aehnliche Kasten kommen aber auch mit Delfläschen gefüllt vor, Div. coll. 17. 58., so wie bei Opfern, 51. Auf Vasen sieht man oft sehr zierliche Opfertische, τράπεζαι (Polyb. Iv, 35., Osann Syll. 1, 74. C. l. p. 751.), z. B. Millingen Div. coll. 58. Τράπεζαι für die Kampspreise (ein chryselephantiner in Olympia, Q. de Quincy p. 360.) sind viel auf Münzen zu sinden. Haus waren auch Tische auß Bronze; die Tische von Rhenea (Athen. x1, 486 e.) hängen mit den tricliniis aeratis von Deloß (Plin. xxxiv, 4. xxxiii, 51.) u. den Schmausereien der bauchdienerischen Delier (Athen. 1x, 172.) zusammen.

- 298. Genauer bekannt und für die Kenntniß der alten 1 Runft wichtiger find die Gefäße für Fluffigfeiten. Als Material kommt Holz nur für ländlichen Gebrauch vor; Die gewöhnlichsten waren gebrannte Erde und Metall (Rorintbisches Erz, calirtes Gilber), welche oft nach bem Maage bes Bermögens bei bemfelben Gefäße stellvertretend abmechfelten. Die Formen werden durch den befondern 3med des 2 Gefäßes gegeben; wir unterscheiden folgende Sauptbestimmungen. 1. Befage, welche fur furze Beit bebeutenbe Quantitäten aufnehmen follen, die man baraus im Rleinen schöpfen will, eingerichtet im Mittelpunkt eines Gaftmable festzustehn; woraus fich die bobe, raumige, oben weit geöffnete Geftalt bes Mischkessels, xoarno, ergiebt. 2. Kleine Gefäße jum Schöpfen aus bem Rrater in ben Becher, aus Schalchen mit langen Griffen bestehend, Schöpffellen, genannt aguστιχος, άρύταινα, άρυστήρ, πύαθος, ähnlich dem alt= italischen simpulum, auch trulla. 3. Rannchen zum Gingie-Ben, mit fcmalem Sals, weitem Bentel, fpigem Schnabel, πρόχους, προχύτης. 4. Hentellose Gefäße, bald länglider, bald runder, immer aber mit bunnem Salfe, um Del oder eine ähnliche Fluffigkeit heraustropfen zu laffen, Anxv-Jos, όλπη, αλάβαστρον, ampulla, guttus. 5. Mache schildähnliche Schalen, befonders um baraus unmittelbar zu libiren, Dialn (apyugis, xouvis), patera (zu unterscheiden von ber Efschüffel patina, patella), yaudos, offenbar rund und flach; capis, capedo, mahrscheinlich eine patella mit einer ansa, cf. Fest. v. patella.
- 1. Therikles (§. 112. A. 1.) brechfelte auch Becher aus Terpentinholz, Athen. x1, 470. Plin. xv1, 76. Theofrit 1, 27. beschreibt einen Schnigbecher (χισσύβιον), mit zwei Henkeln, am obern Rande mit einem Kranz von Epheu und Helichtphos, unten mit Akanthos umgeben, dazwischen Reliefs von artiger Composition (vgl. Ann. d. last. II. p. 88.). In alten Zeiten schätzte man die Krateren von Koliaß-Erde (§. 63.), später nur silberne und mit Edelsteinen besetzte, Athen. v, 199. x1, 482. Was Athendos beschreibt, sind in der Regel silberne und goldne Gefäße. Vasa operis antiqui zu Tegea gefunden, Sueton Vespas. 7. [Silbergefäße §. 311. A. 5.]
- 2. R. 1. Argolische Krateren Herodot Iv, 152., Lesbische Iv, 61., Lakonische und Korinthische Uthen. v, 199. Auf drei Füßen, Athen. II, 37. auf, tragenden Giganten, Her. Iv, 152., auf Hopostreteridien, §. 61. C. I. p. 20. Mit Henkeln an beiden Seiten (Ace-

βαὶ ἀμφίστομοι) Sopholl. Deb. Kol. 473. Meist figen die Hentel am untern Rande des Bauchs über dem Fuß, mehr zum Rücken, als zum Tragen. Unzählige Krateren auf Reliefs. Sehr schöne aus Marsmor bei Bouill. III, 77. 78. 80. Moses Vases pl. 36. 40. 41. Besonders berühmt sind die beiden aus der Villa Hadrian's, in Warswick Castle (Moses pl. 37.) und in Woburn Abben (Wob. Marbles). Sopra il vaso app. Cratere, Diss. dal Conte Floridi p. 565.

- 2. Athen. x, 423. Schol. Arift. Weip. 887. Feftus s. v. simp. Nach Barro I. L. v. & 124. gehört das Simpulum den Opfern, der Cyathus Gastmählern an. Die Figur des Simpulum mit emporstehendem Griffe sieht man auf Röm. Münzen und unter den Opfergeräthen des Frieses, Bouill. 111, 83. Causeus de insign. pontif. tb. 2. (Thes. Antt. Rom. v.). Vielleicht gehört auch das oxágior hierher, C. I. 1570. d. Cic. Verr. 1v, 17. Die trulls war mitunter von Silber mit Reliefs. Dress Inser. 3838.
- 3. Aus dem Prochus gießt Iris das Styrwasser jur Libation, Hesiod Ab. 785., Antigone die Choen des Bruders, Soph.
 Ant. 426. Das hohe Emporhalten des Prochus (acon) zeigt sich
 oft bei solchen, die zur Libation einschenken. S. die Reließ §. 96.
 N. 17. 18. und u. a. die Vasengem. Millingen Un. Mom. 1, 34.
 Cogh. 23. 28. Oft sieht man Prochus und Phiale zusammen. Unter
 den gemahlten Vasen ist er häusig, z. B. Laborde 11, 41. Dasselbe
 Gefäß ist der acoxiving bei herven Spirit. p. 163. (Vet. Mathem.
 Paris.); ähnlich wohl das snordesor p. 175. Die acoxois oder
 inixvois (Better Anecd. p. 294.), auch guttus genannt (Varro L.
 L. v. §. 124.), hat nicht einen Schnabel, sondern eine Röhre oder
 Dille (adlianos) zur Mündung nach den Scholien zu Klemens p. 122.
 ad. Klotz.
- 4. Bei ampulla wird besonders an eine recht bauchige Form gedacht, s. Appulej. Flor. 11, 9. Defter waren diese Gefäße nur von Leder, sonst von Thon oder Metall; die άλάβαστρα für Salben (von deren Form Plin. 1x, 50.) häusig aus dem Stein, der von ihnen den Namen hat. Bisweilen sindet man in Vasen dieser Form (balsamario, unguentario, lagrimale) noch Bassamil; zur Ersparung des Balsamöls ist mitunter die innere Höhlung nur sehr kutz. Auf Vasen sieht man die λήχνθοι viel mit Strigeln und Schwämmen verbunden als Badegerath (ξυστροληχύθιον).
- 5. Macrob. v, 21. Athen. x1, 501. auch über die δμφαλοί darin. Sind unter Basen sehr häusig, z. B. Moses pl. 68. 69. (eine μεσόμφαλος, nach Panosta's Erklärung) ff. Die patinae (πατάναι) sind Ep, besonders Fischschüffeln; solche, mit vielerlei Fischen bemahlt, sind unter den Kollerschem Basen viele. Patella ist nur Deminutiv von patina, besonders die Fleischschüffel der Laren. Auch patellae cum sigillis bei Cic. Verr. 1v, 21. χύτρα mit Cule, Aristoph. Av. 357, zur Erklärung der kleinen χύτραι von Nola und Bolci, sauch in Sicilien sehr bäusig.]

Die mannigfaltigsten Formen haben 6. Die unmittelbar zum Trinken bestimmten Gefäße. Von archäologis schem Intereffe find besonders folgende: a. napxhoiov, ein bober Becher in ber Mitte jusammengezogen mit Benteln vom obern bis zum untern Rande; b. xar Japos, ein gro-Ber weiter Becher mit einem Dedel und einer Mündung an der Seite zum Trinken; c. nadaw, ein Becher mit engem Halfe und einer Erhöhung auf dem Boden; d. oxuoos, ein großer, runder, Rentaurischer und herafleischer Becher, mit kleinen henkeln ober Handhaben; e. zulik, eine Schale mit einem Rug und furgen Sandhaben (ara); dazu gehört Der Therifleische Becher; f. Luntho, ein cylinderformiges Gefag, mit einem faulenformigen Rug auf einer icheibenformigen Basts aufsigend; g. αρύβαλλος, beutelförmige, nach oben engere Becher; h. zorung, ein kleines Becherchen, Spikglas: abnlich die freiselförmige nanuoxon; i. nuiro-405, mabricheinlich ein halbeiformiges Becherchen; k. ovtor, rhytium, ein hornförmiges Gefäß, nicht jum Sinstellen beftimmt, ausgenommen wenn ein bestimmtes Geftell bafur ba ift, mit einer verschliegbaren Deffnung im untern spigen Ende, burch welche ber oben bineingegoffene Wein berausfloß; von febr mannigfaltigen, oft grotesten Formen; 1. zepas, bas eigentliche Trinkborn. Gine andre Classe von Gefäßen sind: 7. folde, die jum Ginschöpfen in Daffe und Forttragen (auch auf bem Ropfe) bestimmt sind, κάλπη, υδρία, κρωσoos, urna, geräumig, bauchig, nach oben schmal, mit einem Fuße und zwei Henkeln (diwtos) verfehn. 8. Aehnliche Gefage zum Forttragen und zugleich zum Aufbewahren, mit engem und verschliegbarem Salfe, nados, au Oopevs, amphora. 9. In der Regel unbewegliche Gefage, Faffer, meift auch von Thon, nidos, dolium. 10. Beden zum Handwaschen, χέρνιψ, χερόνιπτρον, polubrum, trulla, trua (Forcellini), aquiminale. Aehnlich bie Sprenggefäße, anobέαντήριον, περιβέαντήριον (auch der Sprengwedel hieß so), αρδάνιον, πύμβαλον, praesericulum. 11. Ressel zum Roden, AeBns, pelvis, abenum, natürlich nur bann zierlicher gearbeitet, wenn sie nicht selbst zum Kochen gebraucht werden Die beliebteste Art des Lebes ift in beiden Källen, besonders im lettern, der Dreifuß (AéBns, roimous, eunvgiBntns oder anvgos), das vielgepriesene Meisterstück alter Erzhämmerer.

R. 6. a. Athen. x1, 474 e. Macrob. v, 21. Dionyjos σπένδων έχ καρχησίου Athen. v, 198 c. Das Karchesion ist oft auf Vasengemählden zu sehn, Millingen Cogh. 23. 26. 31. 44. 45. 51. Millin x, 9. 30. Oft erscheint es ebenfalls mit dem Prochus versumden, Millingen Un. Mon. x, 34. Weniger bestimmt ist die Form auf den Reliefs, Boöga Bassir. 77. Bouill. xxx, 70. Ist unter den Vasen nicht selten, Cogh. 32.

b. Athen. p. 473. Macr. a. D. Schol. zu Alemens p. 121. In den Händen der Kentauren bei Athen., des Dionpfos nach Plin. xxxii, 53. Macr. Gruter Inser. p. 67, 2. Bgl. §. 163. A. 6.

und Lenormant, Ann. d. Inst. Iv. p. 311.

c. Athen. p. 483. Plut. Lyk. 9. Pollux x, 66. v1, 96. 97. u. A. Bei Athen. halt ein Satyr κώθωνα μόνωτον φαβδωτόν,

κώθων στεψαύχην, cf. Liebel ad Archil. p. 142.

d. S. Athen. p. 498 sq., befonders Stefichoros baselbst, Macr. v, 21. und die bekannten Stellen Röm. Dichter. Ueber den Heralleischen Stophos Athen. 469; man erkennt ihn in dem weiten Gefäß, mit der Inschr. rixa 'Heanlys, Maisonneuve pl. 50., und auf den Reliefs, Boëga 67. 68. 70. 72. 'Ωοσχύφια sind zwei halberiförmige Becher mit den Spigen aneinander. Athen. p. 503.

e. Bon der Therifl. Kylir Athen. p. 470. Schol. Klemens p. 121. Larcher Mem. de l'Ac. d. l. XLIII. p. 196. Sonft um=

faßt ber Name Rylir febr viel.

f. Dieser Psytter (f. die Schol. zu Klem. p. 122.) hat von bem Rühlteffel ben Namen, der auch in Basengemählden nachgewiesen wird. Letronne Journ. des Sav. 1833. p. 612.

g. Den Aryballos vergleicht Athen. p. 783. blos des Ra=

mens wegen mit apvorigog. Db vaso a otre?

b. Athen. p. 478. Der Kotplistos war nach Athen. befon= bers in ben Mysterien gebräuchlich. Von der Plemochoe p. 496. Bollux x, 74.

i. Athen. p. 470.

k. 'Poror von der evoig. Athen. p. 497. rhytium, Martialis zi, 35. Die Deffining hieß *covros. Hydranlische evra des Ktesibios, Athen. a. D. und Heron p. 172. 203. 216. Das Rhyton giebt einen mahlerischen Anblick, wenn daraus getrunken wird. In der Hand einer Art Hebe, Athen. x. p. 425., von Sathen, Mänaden (Athen. x., 445.), Bechern, auch Opferdienern. S. Ant. Erc. 1, 14. III, 33. Gell Pomp. pl. 30. Als Külhorn gebraucht, Athen. x1, 497. Unter den Vasen kommt es mit sehr versichiednen Thierkopfen vor, dischiere a testa di mulo-grifo-cavallopantera. Tisch. II, 3. Millin 1, 32. II, 1. Von Stein Bouill. III, 76.

1. Kepara besonders in alteren Zeiten, aber auch spater in Althen, mit Gestellen (megioneles, Bodh Staatsh. 11. S. 320. R.

Rochette Journ. des Sav. 1830. p. 472.), oft in ben Sanben bes alten Dionvios, Laborde 11, 19. Ueber dinepag §. 433.

Ich übergehe mehrere Namen, die im Allgemeinen deutlich sind, wie λοπάς, κυμβίον, γαυλός, αίνοχόη, λάγηνον, όξύβαφον, acetabulum, auch Maß, Panosta Recherches pl. 6. n. 8. p. 20.; auch die altern nur in der Poesie ethaltenen Namen: δέπας, άλεισον, κύπελλον (άμφικύπελλον); auch die eigentlich Römischen: sini, capulae, die in Varro's Zeit durch Griechische Formen verdrängt waren. L. L. IX. δ. 21.

- Wie nabe diese Art von Gefähen mit der folgenden ver= wandt ift, fieht man besonders an den Panathenaischen Preisgefäßen (§. 62. 99. A. 3. N. 1.), welche meist Παναθηναϊκοί άμφορείς (Athen. v, 199.), aber auch nahnides (Rallim.) und bogiai (Schol. Pind. N. x, 64.) heißen. Die Korinth. Sydrien hatten zwei Bentel oben und zwei kleinere mitten am Bauche, Athen. p. 488., wie viele Vasen. Langella. Scrinna epigr. 2. πένθιμος κρωσσός. So auch Begesipp ep. 6. Mosajos IV, 34. ένα χούσειον ές όστέα κοωσσόν άπάντων λέξαντες. In Uttika häufig marmorne κρωσσοί der Art mit Infdriften und zuweilen auch Figuren. Beipchins xρωσσός, λήxvdos, daher Letronne im Journ. des Sav. 1830. p. 308. beibe auch fur eins, ale vase funeraire erflart. Aber linevoog ift nicht Baffergefaß, wie xowooos, nach Dichtern und Grammatikern, die Letronne anführt; Die Linubog mochte hier und da xowooog genannt werden, aber der Afchentrug (κρωσσός) niemals λήκυθος, da dieje nur Bobigeruche enthielt.]
- 10. S. Nonius p. 544. Zu Aporthanterien dienten auch Phialen. C. 1. 138. l. 6. 142. l. 5. Festus: Nassiterna est genus vasi aquari ausati et patentis, quale est quo equi persundi solent; Plautus — Cato.
- 11. Daß beim Dreifuß die Bestimmung zerhactes Fleisch aufzunehmen zum Grunde liegt (des Berf. De Tripode Delph. diss.), beweist auch der Gebrauch jum τέμτειτ σφάγια beim δρχος (Curip.

oiBnirns oder anvoos), das vielgepriesene Meisterstück alter Erzhämmerer.

- R. 6. a. Athen. x1, 474 e. Macrob. v, 21. Dionyjos onerdar ex xagenoiov Athen. v, 198 c. Das Rarchefion ift oft auf Bafengemahlben zu febn, Millingen Cogh. 23. 26. 31. 44. 45. 51. Millin 1, 9. 30. Oft erscheint es ebenfalls mit bem Brochus ver= bunden, Millingen Un. Mon. 1, 34. Weniger bestimmt ift die Form auf den Reliefe, Boëga Bassir. 77. Bouill. 111. 70. Aft unter ben Bafen nicht felten, Cogh. 32.
- b. Athen. p. 473. Macr. a. D. Schol, ju Rlemens p. 121. In den Banden der Kentauren bei Athen., des Dionpfos nach Blin. xxxIII, 53. Macr. Gruter Inser. p. 67, 2. Bgl. §. 163. A. 6. und Senormant, Ann. d. Inst. Iv. p. 311.

c. Athen. p. 483. Plut. Lpf. 9. Pollux x, 66. vi, 96. 97. u. A. Bei Athen. halt ein Satyr xwdwea porwror babowror, κώθων στεψαύχην, cf. Liebel ad Archil. p. 142.

d. S. Athen. p. 498 sq., besondere Stefichoros bafelbit, Macr. v. 21. und die bekannten Stellen Rom. Dichter. Ueber ben Berafleischen Stophos Athen. 469; man ertennt ibn in bem weiten Gefäß, mit der Inichr. vexa 'Heanlys, Maisonneuve pl. 50., und auf ben Reliefe, Boega 67. 68. 70. 72. 'Dooxiopia find zwei balb= eiformige Becher mit den Spigen aneinander. Althen. p. 503.

e. Von der Theriff. Rylir Athen. p. 470. Schol. Rlemens p. 121. Barcher Mem. de l'Ac. d. I. xLitt. p. 196. Sonft um=

faßt ber Rame Rolir fehr viel.

- Diefer Pfpfter (f. die Schol. zu Klem. p. 122.) hat von bem Rühlkeffel ben Namen, ber auch in Basengemählden nachgewiesen Letronne Journ. des Sav. 1833. p. 612.
- g. Den Aryballos vergleicht Athen. p. 783. blos des Ra= mens wegen mit άρύστιχος. Db vaso a otre?
- b. Athen. p. 478. Der Rotylistos war nach Athen. befonbers in ben Mysterien gebrauchlich. Bon ber Plemochoe p. 496. Pollur x, 74.
 - i. Athen. p. 470.
- k. 'Poror von der ovois. Athen. p. 497. rhytium, Mar= tialis 11, 35. Die Deffining hieß xpovros. Sporanlische fora bes Rtefibios, Althen. a. D. und Beron p. 172. 203. 216. Das Rhy= ton giebt einen mablerifchen Unblid, wenn baraus getrunten wird. In der Band einer Art Bebe, Athen. x. p. 425., von Satyrn, Da= naben (Athen. x, 445.), Bechern, auch Opferbienern. S. Ant. Gell Pomp. pl. 30. Alle Fillhorn ge= Erc. 1, 14. 111, 33. braucht, Athen. x1, 497. Unter ben Bafen tommt es mit febr verichiebnen Thiertopfen vor, bicchiere a testa di mulo-grifo-cavallopantera. Tifchb. 11, 3. Millin 1, 32. 11, 1. Bon Stein Bouill. 111, 76.
- 1. Kepara besonders in alteren Beiten, aber auch fpater in Althen, mit Bestellen (negioneles, Bodh Staatsh. 11. S. 320. R.

Rochette Journ. des Sav. 1830. p. 472.), oft in ben Banben bes alten Dionpfos, Laborde II, 19. Ueber dinegas §. 433.

Ich übergehe mehrere Namen, die im Allgemeinen dentlich sind, wie λοπάς, κυμβίον, γαυλός, αἰνοχόη, λάγηνον, ὀξύβαφον, acetabulum, auch Maß, Panosta Recherches pl. 6. n. 8. p. 20.; auch die ältern nur in der Boesie ethaltenen Namen: δέπας, ἄλεισον, κύπελλον (ἀμφικύπελλον); auch die eigentlich Römischen: sini, capulae, die in Barro's Zeit durch Griechische Formen verdrängt waren. L. L. Ix. §. 21.

- Wie nahe diese Art von Gefäßen mit der folgenden ver= 7. wandt ift, fieht man befonders an den Panathenaischen Preisgefägen (§. 62. 99. A. 3. N. 1.), welche meist Παναθηναϊκοί αμφορείς (Athen. v, 199.), aber auch xalnides (Rallim.) und booiai (Schol. Pind. N. x, 64.) heißen. Die Rorinth. Sybrien hatten zwei Bentel oben und zwei kleinere mitten am Bauche, Athen. p. 488., wie viele Basen. Langella. Strinna epigr. 2. πένθιμος κρωσσός. So auch Degesipp ep. 6. Μιοδάροδ IV, 34. ένα χούσειον ές όστέα κρωσσό» άπάντων λέξαντες. In Uttika häufig marmorne κρωσσοί der Art mit Inidriften und zuweilen auch Figuren. Bejochins κρωσσός, λήxudog, baher Letronne im Journ. des Sav. 1830. p. 308. beibe auch für eine, ale vase funéraire erflatt. Aber λήκυθος ift nicht Baffergefag, wie xowooog, nach Dichtern und Grammatikern, die Letronne anführt; die Lixudos mochte hier und da xowooos genannt werden, aber der Aschenkrug (κρωσσός) niemals λήκυθος, da diese nur Boblgeruche enthielt.]
- 8. Die Amphoren sind oft unten spig, und konnten dann nur in Böchern seststehn, wie die Herculanischen (Winckelm. 11. S. 70.) und die von Leptis im Brit. Mus., welche zum Theil noch den Namen des Consuls tragen. Solche Amphoren mit Untersägen auch in Casnino. Eben so die xegápia Xia auf den Milnzen von Chios. Nehnsliche tragen Satyrn, Terrac. Brit. M. 13. Millin Vas. 1, 53. Das Gestell dafür war die incitega (ἐγγυθήκη, ἀγγοθήκη), Festus s. v. Athen. v, 210 c. So ἀλαβαστροθήκη. Bildwert, an den ἐγγυθήκαις. Bekker Anecd. 1. p. 245, 29. Dasselbe scheinen die ἐμβάσεις (Cod. Flor.) Korinthischer Gesäße, Dig. xxxxx, 100. Die Panathendischen Amphoren dagegen haben Basen; ihre Gestalt ist in ältern Exemplaren sürzer und bauchiger, hernach (wie auf den spätern Münzen Athens) schlauser.
- 10. S. Nonius p. 544. Bu Aporthanterien dienten auch Phialen. C. I. 138. l. 6. 142. l. 5. Festus: Nassiterna est genus vasi aquari ausati et patentis, quale est quo equi persundi solent; Plautus — Cato.
- 11. Daß beim Dreifuß die Bestimmung zerhactes Fleisch anfzunehmen zum Grunde liegt (bes Berf. De Tripode Delph. diss.), beweist auch der Gebrauch zum τέμνειν σφάγια beim δρχος (Curip.

Tier. 1202., darnach erklärt sich Soph. Ded. Kol. 1593.). Ueber die Gestalt s. die Verhandlungen Amalth. 1, S. 120 ff. 11. S. x. 111. S. 21 ff. [Böttiger Archäol. u. R. 1. S. 154. Passow S. xxxxx. (Böttiger)]. Bröndsted Voy. 1. p. 115 sqq. Sött. SA. 1826. N. 178. Da die Scheibenform des Holmos erwiesen ist, und die sog. Cortina jest als Omphalos (§. 361.) erkannt worden ist: so ist das Wesentliche der Dreisussorm nun im Klaren. Der Ring, worin der Ressel hängt, hieß στεφάτη, die Querstäbe der Füße gäβδοι, s. Euseb. c. Marcell. 1. p. 15. d. ed. Col. Dreisüsse aus Metapont, Cab. Pourtalès pl. 13., aus Bolci bei Durand.

- 300. Unter ben Gefäßen für andern Gebrauch sind besonders die Opfergeräthe für die Kunst von Wichtigsteit, namentlich folgende: 1. Körbchen, geslochten, aber auch von Thon oder Metall, worin Messer, Salzmehl und Kränze geborgen wurden, genannt κανοῦν, canistrum. 2. Die Schwinge des Cerealischen Cultus, λίκνον, vannus. 3. Breite Schüsseln mit vielen darauf befestigten Becherchen (κοτυλίσκοι) voll verschiedner Früchte, κέρνος. 4. Käuschergefäße (Δυμιατήριον, λιβανωτρίς, acerra, turibulum) und Pfannen verschiedner Art.
- 98. 1. Da das κανοῦν nicht leicht bei einem Opfer fehlen darf (ἐνῆρκται τὰ κανᾶ): so erkennt man es ziemlich sicher in den slachen Rörbchen mit allerlei δυλήμασιν auf den Basen, z. B. Millin 1, 8. 9. Είλικτο κανοῦν, Eurip. Ras. Her. 921. 944., wird dutch das Basengem. 1, 51 a. erklätt. Bgl. Annali d. I. a. 1x, 2. p. 203 not.

2. Ein Liknon 3. B. bei dem ländlichen Opfer. Bouill. III, 58.
3. Athen. xI, 476. 478 u. A. Besonders im Phrygischen Cultus; daher **sepag* eine Art Gallus in dem Epigr. auf Alfman. Vielleicht auf Basengem. Laborde I, 12. Millin I, 64. In den Basensammlungen, wie in Berlin, sind ähnliche Tischaussätze nicht selten.

4. Acerrae, 3. B. auf dem Relief Bouill. xxx, 61., unter ben Opfergerathen xxx, 83. Clarac pl. 220, 252. Sehr zierlich find oft die Rauchopferaltärchen auf Reliefe und Basengemählben.

1 301. Die reichen Zusammenstellungen von Thongefäßen, welche man von den mannigsaltigsten und zierlichsten Formen in Griechischen Gräbern findet, müssen wohl zunächst als Gefäße des Todtencultus gesaßt werden, welche als Symbole oder Pfänder fortdauernder Waschungen und Einsalbungen des Grabsteins, so wie alljährlicher Spenden und Choen auf das Grab, mitgegeben wurden; bei Schrift-2 stellern wird nur die Hydria oder Urne als Aschenbehälter und der, besonders zu diesem Behuse gemahlte, Letythos er-

Dabei konnten aber fehr wohl Gefäße, welche an 3 wichtige Momente bes Lebens (Siege in Agonen, Auszeichnung in den Gymnasien, Theilnahme am Bacchischen Thiafos, Empfang des mannlichen Himations, [Sochzeit, Reise]) erinnerten, und dabei als Angebinde gegeben worden waren (andere kann man wohl das häufige nados, o mais naλός, καλέ παΐ, καλὸς εί, καλή δοκείς u. bgl. nicht erflaren) binzugestellt werben: ba es unleugbar, bag folche Gefäße auch im Leben gebraucht und als eine Auszierung ber Zimmer aufgestellt wurden. — Babrend bei ben Sp. 4 brien ber Gebrauch, Die Afche bes Tobten zu bergen, nur binzutritt: stammt ber Sartophag (σορός, θήκη, λάοναΕ, πύελος, solium, loculus) aus ber, auch in Griechenland alteren, Sitte bes vollständigen Begrabens, erhalt fich indeß (in Etrurien gur Afchenkiste verkleinert, S. 174, 3.) burch alle Zeiten, und wird im fpatern Rom, jugleich mit bem Begraben, wieder gewöhnlicher (§. 206, 2.). Aus 5 Holz, gebrannter Erde ober Stein (LiGos σαρχοΦάγος, sarcophagus) gearbeitet, entlehnt er die verzierenden Formen jum Theil vom Saufe, wie die Thuren und Thurgriffe, jum Theil aber auch von Bafferbehaltern oder Reltergefägen, wie die Löwenköpfe.

1. Ueber Die Basenformen Dubois Maisonneuve Introduction à l'étude des Vases ant., accompagnée d'une collection des plus belles formes. 1817. 13 Livr. Garginlo Collez. delle diverse forme de' vasi Italo-Greci. N. 1822. Die erften Blatter bei Tifch= bein und Millin, Millingen Div. pl. A. B. C. Cogh. 32 ff. Inabirami Mon. Etr. S. v. pl. 47-54., viele bei Bancarville und Las Banofta's febr ausgebehnte Bricchische Romenclatur (Rech. sur les vérit. noms des vases Grecs. P. 1829.) wird von Letronne (Journ. des Savans. 1833. Mai - Dec.) fehr beschräntt. Bergi. Gerhard Reapels Bildw. S. xxvIII. u. Ann. d. Inst. III. p. 221 ff. Berl. Runftbl. 1828. Dec. Gerhard Berline Ant. Bildw. 1. G. 342. u. Annali viii. p. 147-59., vgl. Letronne J. des Sav. 1837. p. 683. vgl. 751. 6. Thongefage mit Bildwerten Stadelberg Graber Ef. 49-52. [und in allen größern Bafenfammlungen.] Befonders mannigfaltig und zierlich geformt find bie Bentel (vasi a volute, colounette etc.). Die Mannigfaltigkeit ber oft febr feltsamen Basen= formen ift burch teine Terminologie zu erschopfen. Auch crepitacula kommen barunter vor, R. Rochette M. I. p. 197. Die Größe der Bafen fleigt, bei den Rollerschen in Berlin, bis 3 F. 6 Boll Bobc. - Bafen ale xrepiouara auf ber Archemoroevafe.

Merkwürdig und wohl nicht bedeutungelos ift es, daß ber Bafferkrug die vom Feuer übriggelaffene Afche aufnimmt. Die urna feralis ift, bekannt; eben so kommen Hydria, Ralpe, Kroffos vor. Plut. Marcell. 30. Orelli Inscr. 4546. 47. Moschos Iv, 34. Dafür auch Amphoren (ichon 31. 24, 76.), auch fußlose in Colum-Wgl. Böttiger Amalth. III. G. 178 ff. Aber anch ber Lebes dient als Afchenkrug, Aefch. Agam. 432. Choeph. 675. Soph. **E**(. 1393. — Todtenurnen in Relief auf Cippen, Bouill. 111. 84. 85., Stadelb. Graber Tf. 3, 1., auf Thonlampen, Bafferi III, 46., in Basengem., Milling. Div. 14. Cogb. 45. Marmorvasen ber Art 3. B. Mojes pl. 28 sq. Bouill. 111, 78. 79. 80., Stadelb. Af. 3, 3.; die größern find für vasa disoma, trisoma zu nehmen. — Bom Mahlen der Delfläschehen für den Todten Ariftoph. Ettl. 996. -Ueber die Gefäße des Todtencult f. unter andern Birgil Aen. III, 66. v, 77. 91.

Sehr interessant ist die Zusammenstellung von Vasen, einem Krater, zwei Amphoren, vielen Schalen, in verschiedenen Fächern unster einer Tischplatte, in dem Gemälde der Grotte del f. Querciola (§. 177. A. 2.). Nahe verwandt ist die Vorstellung auf den Lampen, bei Bellori t. 16. und bes. Passeri III, 51., wo ein Repositozium mit der urna, umher amphorae, ampullae, gutti, auf dem obern Fache simpulum, acerra, secespitae und ein sog. aspergillum, auch ein Weissagehuhn, darunter Symbole der suovetaurilia, darüber ein lectisternium zu sehen sind. [Ein Schenktisch, xvlexesor, aus gebrannter Erde, aus Neapel, mit verschiednen Gefäsen darauf, Stascherg Gräber S. 42.]

- 3. Böttiger Ibeen zur Archaol. ber Mahlerei S. 173 234. Deff. Basengemählbe, drei Hefte 1797—1800, an verschiednen Stellen. Gin Vasengemählbe (Brocchi's Bibliot. Ital. Milan. xvii. p. 228.) zeigt eine Reihe gemahlter Gefähe in einem Hochzeitzimmer. Ueber Preiszefähe Panosta Vasi di premio. F. 1826; über ein Elcusinisches derselbe, Hall. AB3. 1833. Intell. 101. [Gegen das häufige xalóg ist eine Seltenheit das Lob der Chrlichteit, Νικάρχων κάρτα δίκαιος, de Witte Vases de Mr. M*** p. 60 s.] Γραμματικόν έκπωμα bei Athen. p. 466. ist ein Metallbecher mit eingelegeten, z. B. goldnen, Inschriften. Bei Plautus Rud. 11, 5, 22. urna literata ab se cantat cu ja sit. ποτήρια γραμματικά Beckers Galus 1. S. 143. Ueber Vasen mahlerei §. 321.
- 4. 5. Cedernfärge, Eur. Troad. 1150. Fictilia solia, Plin. xxxv, 46. Steinerne bei Bouillon, Piranefi, Moses. Agl. §. 294, 3. Bekannt sind die Löwenköpfe als Mündungen des Wassers; bei Keltergefäßen (ληνοί) lief der Wein durch solche ab. Boissonate Avecd. 1. p. 425.

Bette über Gefäße, Geräthe: Lor. Fil. de Ross Raccolta di vasi diversi. 1713. S. B. Piranesi Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti ant. 1778. 2 Bbe f. S. Moses Collection of ant. vases, altars, paterae, tripods, candelabra, sarcophagi from various Museums engr. on 150 pl. 1. 1814. [meift aus der Hopeschen Sammlung.] Causeus, Caylus, Barzbault und andre augemeine Sammlungen PCL. vii, 34 sqq. —— Bgl. Laz. Baisius de vasculis, Thes. Ant. Gr. ix, 177. De la Chauste de vasis etc. Thes. Rom. xii, 949. Caylus Mém. de l'Ac. des Inscr. xxx. p. 344. Vermigliosi del vasellame degli antichi. Lezioni ii, 231. [C. Antonini Manuale di vari ornamenti componenti la serie de' vasi ant. sì di marmo che di bronzo esistenti in Roma e fuori. Vol. 1. i vasi esist. nel M. Pioclem. e Chiaramonti. R. 1821 f. 71 tav.]

- 302. Rächst ben Gefägen find es bie jur Erleuchtung 1 bestimmten Gerathe, welche auch vorzügliche Kunftler im 211= terthum am meisten beschäftigt baben; theile einfache Lam- 2 pen (λύχνοι. λύχνια), welche, zum Theil aus Bronze, meift aus Terracotta, mit ihrer anspruchslos zierlichen Form und ihren finnigen Ornamenten und Reliefs einen bedeutenden Zweig der alten Runftbenkmäler bilden; theils Cande- 3 laber (Auxveia, Auxvouxoi), welche zum Theil aus gebrannter Erbe, in ber Bluthe ber Runft febr zierlich aus Bronze, fpater oft aus edlen Metallen und Gemmen, aber auch aus Marmor gefertigt wurden, wovon sich manches fast allzu reich und phantastisch geschmudte Wert erhalten bat. Auch die Spiegel, welche gewöhnlich nur runde handspie- 4 gel mit Griffen maren, find mit Runftgeift gestaltet und geziert worden, ehe die Rostbarkeit des Stoffes als die Hauptsache dabei galt.
- 2. Die Laupen haben ein Loch für das Eingießen, δμφαλός bei Heron, eins für den Docht, στόμα, und ein kleines für die herzaufftochernde Nadel. Heron p. 187. beschreibt, unter andern Kunststüden, eine den Docht selbst herausstoßende Laupe. Oft mit mehrern Dochten, lucerna dimyxos, trimyxos. Die Laupen liesern für sich eine beinahe vollständige Kunstmythologie, und viele Borstellungen, die sich auf menschliches Schickal und jenseitiges Leben beziehen. Liecetus de Lucernis ant. reconditis l. vr. 1652. Bartoli's und Belzlori's Lucernae sepulcrales. 1691. (in Deutschland von Beger neu herausgegeben). Lucernae sietiles M. Passerii. Pisaur. 1739. 3 Bde. Montsaucon Ant. expl. T. v. Ant. di Ercolano T. viii. Moses pl. 78 sq. Differtationen von De sa Chausse u. Ferrarius, Thes. Ant. Rom. T. xii. Beders Gasus ii. S. 302. [Böttigers Amalthea iii. S. 168 ff. und Kleine Schr. iii. S. 307 ff.]

3. Namen von Candelabern, Athen. xv, 699 f. Tarentinische, Neginetische, Aprrhenische Plin. xxxiv, 6. §. 173, 1. 2. Candelabrarii in Inschriften. Die Theile des Candelabers sind Fuß, βάσις, Schaft, κανλός, und Anauf, κάλαθος. Heron p. 222. Den Kalathos trägt ein Amor bei zwei Bronze-Candelabern (ceriolaria), Gruter Inser. p. 175, 4. Vielarmige im Tempel des Jömenischen Apoll, hernach in Kyme, Plin. xxxiv, 8., im Prytancion zu Tarent (Athen. 700 d.), vgl. Kaltim. Epigr. 59. Prachtvolle maxmorne, PCl. iv, 1. 5. vii, 37 sqq. Bouill. III. pl. 72. 73. (die auf pl. 74. haben zum Theil mehr von der schlanken und einsachen Gestalt Griechischer) und Clarac pl. 142. 257.; bronzene u. marmorne bei Moses pl. 83—93., vgl. §. 301. Λιθοκόλλητοι §. 161, 1. [Trapezophoren, Beckers Galins II. S. 113.] Marmorne Thronsitze, der Samothratische mit sehr altem Relief, die der Themis und Nemesis im Tempel zu Rhamuns, des Dionysos und der Demeter, des Poseidon u. s. w. Des Littischen Prytanen Boethos, Stackelb. Grüber S. 33 f. (Vign.).

4. Spiegel waren aus Bronze §. 173, 3., Silber 196, 2., Gold, Eurip. Aroad. 1114. χρυσοῦν κάτοπτρον κορινθιουργές, Aeslian V. H. x11, 58., bei Nero von Smaragd; beliebte Geschenke für T. (Venereum speculum, Gruter p. 5., 6. (Orelli n. 1279.) und in Gräber. Bon Spiegel = und Putflästchen §. 173, 3. Guattani M. I. 1787. p. xxv. Gin cherner Spiegel aus Athen Stakelb.

Graber Ef. 74.

Zweiter Hauptabschnitt.

Bilbende Runft.

(Bilbnerei und Mahlerel.)

303. Wir verbinden in diesem Abschnitt diesenigen Runste, welche, unabhängig von äußern Bedürfnissen und Zwecken, dagegen gebunden an Naturnachahmung (S. 24 ff.), das Leben durch die damit natürlich verbundnen Formen darsstellen. Indem wir den Gang, welchen die Schöpfung der Kunstwerke selbst nehmen muß, in der Betrachtung nothwendig umkehren mussen: beginnen wir mit der Behandlung des Stoffes, durch welche demselben gewisse Formen mitgetheilt und eingeprägt werden (die Lehre von der Technif der alten Kunst); gehen dann zu diesen Formen über, insofern dieselben getrennt von den Gegenständen betrachtet werden können (Lehre von den Kunst form en); und schliesen mit der Betrachtung der innern Anschauungen und geistigen Vorstellungen, welche das eigentlich Dargestellte der Kunst sind (die Lehre von den Gegenständen).

Erfter Theil.

Bon ber Tednit ber alten Runft.

304. Bur Technik rechnen wir Zweierlei. Erstens das Verfahren, wodurch überhaupt dem menschlichen Auge der Eindruck einer Form durch eine gewisse Gestaltung des dem Klinstler gegebenen Stoffes verschaft wird, abgesehn von den Besonderheiten und Eigenschaften des Stoffes, wodurch dies geschieht, welches wir die optische Technik nennen wollen. Zweitens das Verfahren, wodurch die durch optische Technik bestimmte Form in einem besondern Stoffe,

mit Rudsicht auf bessen Eigenschaften, durch Anfügen oder Wegnehmen, durch Auftragen oder Berändern der Obersstäde hervorgebracht wird: welches hier mechanische Technif genannt wird. Dem allgemeinen Gange dieser Betrachtung gemäß, welche mit dem Sinnlichsten und Greislichsten beginnt, wird der zuletzt genannte Abschnitt dem zuerst angesführten vorausgeschickt.

I. Mechanische Technik.

- A. Der Plaftif im weitern Ginne (§. 25, 1.)
- 1. Die eigentliche Plaftit ober Bilbnerei in weichen ober erweichten Maffen.
 - a. Arbeit in Thon und abnlichen Stoffen.
- 305. Aus ber Hand bes ursprünglich dem Töpfer eng. verwandten Thonbildners (S. 63.) gingen Hentel und Bierathen ber Gefäße, wobei die Töpferscheibe nicht gebraucht werden konnte, aber auch Reliefs ($\tau \dot{v}\pi o\iota$) und ganze Figu-3 ren (S. 72, 171.) bervor. Ueberall mar babei Arbeit aus freier Hand alter als die Anwendung mechanischer und fabrikmäßiger Vorrichtungen, und das plastische Genie ber Griechen zeigt fich schon in manchen Terracotta-Figurchen und 4 Reliefs in feiner gangen Herrlichkeit. Außer Thon wurde viel Gyps (yulos, platre) und Stucco gebraucht; auch Wachsbilder waren besonders als Spielfachen häufig; allen folden unedleren Stoffen gab man gern burch Farben einen bobern Reig, und brachte es in ber Nachahmung niederer Naturge-5 genstände bis zur Musson. Wichtiger ward indeg diese Runfigattung als die Borbereiterin anderer (mater statuariae, sculpturae et caelaturae nach Plinius), indem durch fie die andern Zweige ber Runft Modelle und Formen er-
- von Statuen war dem Alterthum nicht unbekannt, vgl. S. 7 129, 5. Bei größeren Figuren wurde der Thon über einen steletartigen Kern von Holz gezogen; man arbeitete das Gröbere mit dem Modellirsteden, das Keinere mit dem Fin-

Auch das Abformen von Gliedern und Abgießen

ger und Ragel aus. Das Brennen von Figuren sowohl 8 wie von Gefäßen wurde mit großer Sorgfalt betrieben; ein sochwacher Grad von Sitze genügte, die oft sehr dunnen Gesfäße zu härten; in beiden Arten gab es auch ungebrannte Werke (cruda opera (§. 71. A. 2. 172. A. 2.).

- 1. Im Allgem. Windelm. W. v. S. 92 ff. Mensel R. artist. Missell. 1. S. 37. 111. S. 327. 1v. S. 471. Hit, Amalth. 1. S. 207. 11. S. 1 ff. Clarac Musée de Sculpture, Partie technique.

 Fr. di Paolo Avolio Sulle antiche fatture d'argilla che si ritrovano in Sicilia. Pal. 1829. (s. Bull. d. Inst. 1830. p. 38.).
- 3. Die Stalischen fastigia templorum von Thon mira caelatura (Plin. xxxv, 46:) und die oorpaxira ropevuara alt-Rorinthis icher Gefäße (Strab. vIII. p. 381.) waren, nach diesen Benennungen ju urtheilen, aus freier Sand bearbeitet; die Terracotta's Rom. Fabriten aber, fo wie die Reliefzierden der rothen Romifchen und Aere= tinischen Gefäße (g. 171. A. 2.), find deutlich in Formen gedruckt. Bene Terracotta's beschränken fich auf eine bestimmte Angabl mytho= . logischer und arabestenartiger Compositionen. S. Agincourt Rocueil de fragm. de sculpture ant. en terre cuite. P. 1814. und T. Combe &. 263. 2. [Opere di plastica della collezione del Cay. G. P. Campana Distrib. 1 - 12. 1842. 43. Band wird folgen. Panofta Terracotten des f. Mus. zu Berlin 1842. 43. 64 Taf. Bwei Göttinnen Stackelb. Gräber Tf. 57. Urlichs Bejentische Terracotten Jahrbucher ber Rhein. Alterthumbfreunde vier. Ef. 2. Die fcone Burgoniche Sammlung aus Athen im Brittischen Mujenm, Sammlungen ai Studi, S. Angelo u. a. in Reapel, meb= rere in Sicilien, die in München, in Carlerub u. f. w.] Cic. ad Att. 1, 10. verlangt folche typos and Athen, um fie im Unwurf ci= nes Atriums zu befestigen. Gerhard intorno i monum. figulini della Sicilia in ben Annali d. Inst. vir. p. 26-53. Große Statuen in Thon find felten. Minerva von Capua in Wien. [Doch befinden fich in ber überhaupt febr reichen Sammlung von Terracotten im Du= feum zu Reapel Jupiter und Juno, über lebensgroß, angeblich aus einem Tempel bes Jupiter in Pompeji, und brei andre Statuen in Lebensgröße, und ein Schauspieler, etwas barunter, gute Figur. Lebenegroße Statuen von Berftorbenen, liegend auf Etrurifchen irdenen Gargen, find nicht felten, finden fich namentlich im Dlufeum Gregorianum, bei Cab. Campana, im Britischen Museum.]
- 4. Argilla, marga, creta, s. Mém. de l'Inst. Roy. 111. p. 26. Rubrica & 63. κάνναβος, stipa, stipatores, Lindemann zum Festus p. 684. Arbeiten aus πηλός, Platon Theatet p. 147. Ueber γυψοπλασία Welcker Acad. Runstmuseum S. 7. Sypösiatuen brauchte man besonders für temporare Zwecke, Spartian Sever 22., rgl. Pausan. 1, 40, 3. Arnob. v1, 14 ff. Sypösiopse, Juren. 11, 4.

- Reliefs aus Stucco sind oft nur für die Fernansicht ebauchirt (solche hat man aus der Villa hadrian's), oft mit Farben auf der Fläche fortgesetzt. Ob die tabula Iliaca und die Apotheose des Heralies aus Stucco sind, ist noch streitig. Waahsbilder §. 129, 5. 181, 3., Götterbilder, Plin. Ep. v11, 9., der Laren, Jud. XII, 88., als Kinderspiel bei Lukian Somnium 2. u. sonst. Puppen, κοροκόσμια, aus Wachs und Gyps, Schol. zu Klemens p. 117. Wgl. über die alten κηροπλάθοι Böttiger's Sabina S. 260. 270. Bunte Puppen aus πηλός Lukian Leriph. 22., οι πλάττοντες τοὺς πηλίνους, Demosth. Phil. 1. p. 47., κοροπλάθοι, Jistrates de antid. §. 2., solche Statuen in Neapel. Wgl. Sibyllin. 111. p. 449 Gall. Von Posis (§. 196. A. 2.) tänschenden Fruchtschiffeln Plin. xxxv, 45. Luch vergoldete Terraeotta's giebt es, von delicater Griechsischer Arbeit, gemalte aus Athen, Cab. Pourtalès pl. 2 vgl. pl. 31, [die schönste aus Athen in Wünchen, andre hier und da.]
- 5. Πρόπλασμα ale ein Modell im Rleinen bei Cic. ad Att. x11, 41., rgl. §. 196, 2. Sippofr. de victus rat. p. 346. Foes.
- 6. Daß der Spp8 zum Absormen (πρός ἀπομάγματα) viel gebraucht werde, sagt Theophrast de lapid. §. 67. Die Athen. Künsteler branchten beim Absormen des Hermes Agoräos (§. 92. A. 3.) auch Pech, vgl. Lutian Leriph. 11. (Mouler à bon creux, à creux perdu; plâtre; coutures des moules à bon creux; parties qui ne sont pas de depouille, aus mastic).
- 7. Diese gleichsam noch steischlose Holzsigur hieß χίνναβος, χάναβος (canevas); ähnliche bienten auch den Plasten und Mahlern als anatomisches Studium. S. Arist. H. an. 111, 5. de gen.
 au. 11, 6. Pollur vii, 164. x, 189. Suidas und Hespch s. v.
 cum latpp. Apostol. 111, 82. Better's Anecd. p. 416. Darauf gehen die parvi admodum surculi, quod primum operis insturtuit, Plin. xxxiv, 18. Der Modellirstecken in Prometheus Hand, Admir. Rom. 80. Ficoroni Gem. 11, 4, 5., vgl. 5, 1.
 Impr. gemm. del Inst. 1v, 75? und das Relief bei Zoëga Bassir.
 23. Die Arbeit wird aber nach Politet am schwersten δταν ἐν δνυχι ὁ πηλὸς γίγνηται. Windelm. v. S. 93. 387. Wyttenbach zu Plut. de pros. virt. p. 86. a. Pollice ducere (ceram) Juven.
 vii, 232. Pers. v, 40., vgl. Statins Achill. 1, 332.
- 8. lleber die Einrichtung der Defen jum Brennen Röm. Gefäße hat Schweighäuser d. j. nach Ansgradungen im Elfaß Untersuschungen angestellt; auf dem Museum in Straßburg ist ein Modelt davon. Archaeologis xx11. pl. 36. p. 413. Remains of a Roman kiln or furnace for pottery. Bon den Griechischen Gefäßen §. 321. Die große Dünnheit und Leichtigkeit alter Gefäße (Plin. xxxv, 46.) bezeichnet Lutian im Leriph. 7. durch äremogiogyta und vueroorgana.

b. Detallguß (statuaria ars.)

- 306. Beim alten Ergguß tommt Zweierlei in Be- 1 tracht. Erstens: Die Mifchung ber Bronze, beren feinere Technik früher besonders in Aegina (S. 82. A.) und Delos (S. 297. A. 3.), dann lange Zeit in Korinth blühte, aber bernach unterging (s. 197, 5.). Wie bas Korinthische 2 Erz felbst bald heller und weißlicher, bald dunkelbrauner Farbe war, bald die Mitte hielt: fo gab es gar mancherlei Farben, welche man dem Erze mittheilte; auch läßt fich 3 fdwer laugnen, daß man verschiednen Theilen einer Bildfaule verschiedne Farben = Ruancen zu geben mußte. Beforderung des Fluffes beim Guffe und der Barte Des erkalteten Metalls findet fich ber alten Bronze faft burchgangig Binn beigemischt, baufig auch Bint und Blei. 3meis 5 tens: bas Berfahren bes Guffes in Formen. Wie im Bangen auch in neueren Zeiten, wurde die Statue, über einen feuerfesten Rern, aus Wache boffirt, und barüber eine Korm in Lehm gestrichen Ligdos, (auch xwos genannt), in welcher Robren jum Ginftromen bes Erzes gespart murben. Sowohl in der Dunnheit des Erzes als in der Reinheit Des Guffes und ber Leichtigkeit ber gangen Operation brachten es die Alten zu einer erstaunenswürdigen Bollfommenbeit. Doch nahmen fie fich auch Busammenfügung von 6 Theilen, burch mechanische ober demische Mittel, nicht übel; Das Einsegen ber Augen mar zu allen Zeiten gewöhnlich, fo wie die Unfugung von Attributen aus edlen Metallen.
- 1. Die Bereitung der Bronze war Sache des χαλκουφγός (Aristot. Pol. 1, 3.), oder χαλκόπτης (Relief im L. 224 b.), in Rom des flaturarius faber (in Institute, flaturius im Theodos. codex). Von Rorinthischem Erz gab es besonders Gesäße (dergleischen die Corinthiarii oder fabri a Corinthiis versertigten), aber, nugeachtet Plinius es läugnet, auch signa Corinthia (Martial xiv, 172.), wie die Amazone des Strongylion (Dl. 103.); auch Alexander hatte deren, u. Delphi war voll davon, Plint. de Pyth. or. 2., vgl. §. 123. A. 2. Aber auffallend ist die imago Corinthea Traiani Caesaris in der Inscht. Gruter 175, 9. Fabretti Col. Trai. p. 251. Argolica status bei Trebell. Trig. tyr. 30. scheint ziemslich dasselbe. Es gab viele Mährchen über das Korinth. Erz, z. B. daß es die Ablöschung in der Quelle Peirene so trefslich mache, Paus. 11, 3, 3. vgl. Plut. a. D. Petron 50.
 - 2. Plin. xxxiv, 3. Man rühmt den Gruecanicus ober ve-

- rus color aeris (Plin. Ep. 111, 6.). Geschätzt war das \(\eta \alpha zilor, \)
 nud die Athletensarbe, Dio Chrysoft. Or. 28. in. Meerblaue Sees helben in Delphi &. 123. A. 3. Die Bereitung von \(\chi alkado \chi \chi vocado \chi vocado \chi \chi vocado \chi vocado \chi \chi vocado \chi vocado \chi vocado \chi \chi vocado \chi vo
- 3. Ueber Bielfarbigfeit ber Brongeftatuen tonnten Ralliftratos Angaben rhetorische Phrasen sein (Belder zu 5. p. 701.); auch be= gieben fich diese meift auf pièces à rapport, wie die durch Mischung von Blei mit Roprischem Erz purpurfarbnen Braterten, Blin. c. 20. Aber merkwürdig find Silanion's Jokafte mit todtblaffem Geficht, durch Silbermischung (Plut. de aud. poët. 3. Qu. Symp. v, 1. vgl. de Pyth. or. 2.), und Ariftonidas ichamrother Athamas, durch Gijen= beimischung (Plin. 40.), da doch Gifen fich sonft mit Rupfer nicht mischen läßt. Auch Appul. Flor. pl. 128. beschreibt an einer Erzsta= tue tunicam picturis variegatam. [Quatremere be Qu. Jup. Olymp. p. 55-64. de l'art des alliages dans son rapport avec la méthode de teinter les ouvrages en métal et de l'usage d'introduire des couleurs dans les statues de bronze, Feuerbach Batic. Mpollo S. 211, Beterfen de Libanio Prol. 2. Hayn. 1827 p. 9. und schon Figrelius de statuis 14. p. 126. Rothe in die Wangen gab nach himerius Or. xx1, 4. Phibias ber Lemnischen Athene. Dert= wirdig ift ber Runftausbrud Bawie ralxov xai oidipov bei Bollur vii, 169. aus Antiphon, χαλκού βαφαί bei Aefchylus Agum. 624. (597.), f. Nachtr. zur Tril. S. 42 f. wozu Rlaufen in feiner Ausg. bemerkt, daß vielleicht durch die Renheit Dieser Runftfertigkeit die Bergleichung noch mehr Reiz erhielt. Das Treffende der verftecten Bergleichung mit dem Chebruch und der Aeschylische Wig darin ift nicht zu verfennen. G. Bermann widersprach, indem er zalnov βαφάς mit Schug n. A. auf Blut und Bunden bezog und ale eine doppelfinnige An= bentung bes vorhabenden Diordes ber Rlytamneftra nahm. Go icon 2B. humboldt, und was blieb übrig, ehe ber buchftabliche Sinn berudfichtigt mar? Der andre anigmatische aber ift fur ben Charafter ber Rede gerftorend und zu ummenschlich an Diefer Stelle auch fur Alptamneftra. Letronne Peint. murales p. 517. ftellte fich auf Ber= manns Seite, Frang überfett richtig "Erzes Farbung." - Runft ber Gallier dem Erz im Flug Farben (durch andre Metalle) einzu= fcmelgen, Philoftr. Imag. 1, 28. p. 44, 24. rgl. Jacobs. Auch die Chinesen geben ben Bronzen Farben.]
- 4. Die Mischung bes Binns jum Erze (schon in ten Rägeln vom Schanhause bes Altrens §. 49.) 3/8 und 24 auf 100. An den Roffen von S. Marco (aus späterer Zeit) findet sich am wenigsten Binn, s. Klaproth, Mag. encycl. 1808. III. p. 309. Mongez (sur le bronze des auciens, Mem. de l'Inst. Nut. v. p. 187. 496. Inst.

Roy. viri. p. 363.) leitet die Harte der Bronze ganz von dieser Misiquing und der Abkühlung in der Luft her, und längnet, nach neuern Erfahrungen, die trempe durch Wasser, auch gegen Broll. zu Hesiod T. u. B. 142. Eust. zur Il. 1, 236., deren Zeugnisse Graulhie, sur les Ages d'or et d'argent, d'airain et de fer, Mag. enc. 1809. Déc. 1810. Janv., hervorgezogen. [Bgl. Journal of Science and arts xlix. p. 313.] — Xaluds xviós, spröde, slarós, rv-nias (ductilis), weich. Bollux vii, 105.

- Die Runftausbrücke find: rà nlaoderra ungera. ligdos, τὸ πήλινον, κονία, άλοιφή τρυπήματα τῷ Δ παραπλήσια γώνος, xweeveir. S. Pollur x, 189., Photios liedos, Cuftath. zur Il. xxi. p. 1229., zur Ob. xxii. p. 1926. R. Schneider u. liedos, χοάνη. Diogenes &. v. 1, 33. ως έν τω κηρώ ο Ερμής επιτηδειότητα έχων επιδέξασθαι τους χαρακτήρας και ό έν τῷ χαλκῷ άνδριάς. [Sophotles Aίχμαλωτ. ἀσπίς μεν ἡμίλιγδος ως πύκν όμματεί vgl. &. G. Belder Griech. Trag. G. 172.] Auch Minzen murden bieweilen im Ligdos gegoffen. Seiz sur l'art de fonte des anciens, Mag. encycl. 1806. vi. p. 280. Clarac M. de sculpt. ii. p. 9 ff. Ob man auch, wie jest, die moule à bon creux über das Modell machte, und die Stiede berfelben dann inwendig mit Bache garnirte, und hierauf ben Kern, noyau, hineingog, ift zu zweifeln. Daffir war eine Statue bes Onaffimebes, Pauf. 1x, 12; fleinere Bronzen find es gewöhnlich. Ein ardorac toftete in der Zeit des Cynifers Diogenes 3000 Drachmen (1/2 Talent, ungefähr 700 Thaler) Diog. Laert. vi, 2, 35. [Gine Erzgiegerei ift an einer mertwürdigen Rylix dargestellt, Gerhard Renerworbne Denkinaler R. 1608 und Trinkschalen If. 12, womit E. Braun im Bullett. 1835. p. 167 die in der Aefchyl. Trilogie erklärte Bafe verglich, in welcher nachmals Fenerbach im Runftbl. 1844 R. 87. Rern und Mantel ei= nes Gugmodelle nachwies. Bu vergleichen ift außerdem eine archaiftis iche Bafe mit einer Erzichmiede bei Campanari in London, Die edirt wer= den wird. Bullett. 1846 p. 67. Bon der Bafe in der Tril. giebt . Bergt eine andre Erklärung, Archaolog. Zeit. 1847 S. 48. - Ueber ben geringen Preis ber Ergftatuen f. Röhler Chre bes Bildniffes G. 127.]
- 6. Bon theilweisem Gusse bei Colossen Philo vit. mir. 4.; auch die Rosse von S. Marco sind mahrscheinlich jedes in zwei Formen gegossen. Bom Löthen §. 61. Ferruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura non idem efficit. Digest. vi, 1, 23. S. indeß Plin. xxxxxx, 29 f. Angelöthete Haarslocken, Windelm. W. v. S. 133. Bon dem Einsehen der Angen ebend. v. S. 138. 435 f. Böttiger's Andeutungen S. 87., rgs. auch Gori M. E. II. p. 208. Man bezieht darauf den faber oculariarius in Inschr. s. Forcellini. Die schone Nike von Brescia (§. 260. A. 3.) hat eine silberne Kopsbinde, ein Bacchus nach einer Insichrift bei Gruter p. 67, 2. war eum redimiculo aurisic. et thyrso et cantharo arg.

Erhaltene Bronzen §. 127. A. 7. 172. A. 3. 204. A. 4. 205. A. 2. 207. A. 6. 261. A. 2. 380. 385. 422. 423. 427. Die meisten aus Herculaneum. Coloffal=Ropf nebst Hand auf dem Capitol. [Die schöne Statue aus Bulci in München, Kunstbl. 1838. St. 86.]

- 307. Die vor ber Samischen Schule berrschende Beise ber Berfertigung von Statuen burch bas Schlagen und Treiben (§. 59. 60. 71, vgl. 237, 2. 240, 2.) blieb auch 2 fvater bei Gold und Gilber Die gewöhnliche; boch fagten Statuen, befonders größere, aus ben eblen Metallen mehr 3 bem Mfiatischen als bem Griechischen Geschmade gu. Auch Die Bergoldung ganger Statuen wurde erft bann beliebt, als man dem Erz durch Mischung eine schöne Farbe zu geben verlernt hatte; in der alten Runft zeichnete man einzelne Theile auch am nakten Körper durch Bergoloung oder Ber-4 filberung aus. Mit Gifen machte man mehr Berfuche, als daß man es mit Erfolg und dauernd zu Werken ber bilbenden Runft angewandt batte, ba bas für ben Bug geeig-5 nete Robeisen im Alterthum ungewöhnlich mar. fommen von Arbeiten, welche Runftwerfe genannt werben tonnen, Marten für öffentliche Spiele und Kornaustheilungen, Gtifetten zum Anhangen an Gerathe, fiegelähnliche Beichen an Baufteinen, Bullen, Amulete und bal. vor, mandes davon ift deutlich in Formen gegoffen.
- 1. Die goldne Pallas von Aristoditos war ein σφυρήλατον, Brund's Anal. II, p. 488.; auch die filbernen Figuren von Bernay (vgl. §. 311. A. 5.) find durchaus getrieben, die einzelnen Theile mit Blei sehr fein gelothet, oder mit Schwalbenschwänzen zusammengefügt.
- 2. Silberne Statuen bei den Pontischen Königen, Plin. xxxIII, 54.; goldne besonders bei Barbarischen Göttern, Lukian Z. τραγ. Statt der angeblichen goldnen Statne des Gorgias, sah Paul. mur eine vergoldete. Der ἀνδριὰς χρυσοῦς στερεός, solidus, steht übrigens nur dem plattirten, ἐπίχρυσος, inauratus, oder leicht vergoldeten, κατάχρυσος, subauratus, entgegen; jedoch bezeichnet holosphyraton bei Plin. xxxII, 24. ein ganz massives Werk. Χρυσος ἄπεφθος s. v. a. aurum odryzum. [Schweighäuser zu Herod. 1, 50. ἀπυσος, αὐτόματος, αὐτοφυής, Lennep ad Phalar. p. 365.]
- 3. Gold wurde auf Erz meift mit Quedfilber und in starten Blättern, auch mit Hulfe von Kerben, aufgeset (Plin. xxxxx, 20. xxxxx, 19.), auf Marmor mit Eiweiß. Windelm. W. v. S. 135. 432. M' Acilius Glabrio sette in Rom die erste statua auratu,

- Liv. xL, 34. Spuren von Vergoldung an den Roffen von Venedig, M. Aurel, einer Quadriga des Herculan. Theaters, der schönen Statue von Lillebonne, §. 262. A. 2. [am meisten des berühmten Hercules im Capitol.] Ein alterthümlicher Athletentopf in München n. 296. hat vergoldete Lippen, [der Orpheus des Kallistratus 7 mit einem goldnen Riemen den Chiton gebunden], der altgriechische Lampadephor, §. 421., nach R. Rochette die Lippen, Brustwarzen und Augenbrauen übersilbert, [nicht übersilbert, sondern mit Kupfer eingesetzt, s. Letronne in den Annali d. l. vi. p. 230. Des eben erwähnten Orpheus Tiare ist xqvoo xaxaorixzos. Sehr schön ist die einzgelegte Arbeit in Silber an Crzssgürchen des Museums zu Neapel, Alugen und allerlei Verzierungen; ein Gefäß ans Herculanum in silebereingelegter Arbeit beschreibt Martorelli de theca lam. vgl. Fea zum Horaz T. 11. Epist. au Pis. 435 u. a.]
- 4. Eiserne Bildjäulen bes Theodoros von Samos (§. 60.) Paus. 111, 12. Heratles Schlangenkampf von Tisagoras, x, 18. Alton's eiserner Heratles, Plin. xxxiv, 40. Die Gründe der Seletenheit des Eisengusses im Alterthum entwickelt Hausmann Commentat. Soc. Gott. rec. iv. p. 51. Die Stählung, στόμωσις, des Eisiens (durch Wasser, Homer Od. 1x, 393.) [Sopholies Aj. 650. δς τὰ δείν ἐκαρτέρουν τότε βαφή σίδηρος ως, vgl. §. 311. A. 2.] sür schneidende Wertzeuge war am Pontos, in Lydien und Latonita zu Hause. Eust. zur Jl. 11. p. 294, 6. R., vgl. Hausmann p. 45 sqq. Magnetgewölbe? §. 149. A. 2.
- 5. Ficoroni Piombi antichi. R. 1740. 4. Stieglit Archaol. Unterh. 11. S. 133.

2. Die Alrbeit in barten Dlaffen.

a. Polgichnigerei.

308. Das Holzschnigen wird durch Eéese und 7 λ v-1 Pese bezeichnet, wovon jenes ein flacheres, dies ein tieferes Arbeiten mit scharfen und spisigen Werkzeugen anzeigt; früster ein Hauptzweig der Tempelbildnerei (§. 68. 84.), 2 wurde es besonders zu den Vildern der Felds und Gartens götter alle Zeit hindurch angewandt. Während man dazu 3 die geeigneten Holzarten des einheimischen Bodens, oft mit einiger Rücksicht auf die Bedeutung des Vildes, benutte: 4 wurden ausländische Hölzer, besonders das für unverwüstlich gehaltene Cedernholz, noch in spätern Zeiten auch von vorzüglichen Künstlern zu Vildwerken gebraucht. Die Arbeit 5 des Orechselns war für Gekäße und Geräthe von Holz wichtiger.

- 1. Beide Ausbrücke kommen von Holz u. Stein vor. Zéece ist scalpere, davon ξυήλη, ξοίς (ποιμενική), scalprum, ein Schnitz-messer. Πλύφει», sculpere, steht dem caelare, τορεύει», näher. Instrumente, γλύφανον, τόρος, caelum, Meisel, Grabstichel. Zum zéece dient auch die σμίλη, §. 70, 3. Vgl. §. 56, 2. Quinctil. 1, 21, 9. scul ptura etiam lignum, edur, marmor, vitrum, gemmas, praeter ea quae supra dixi, complectitur.
- 2. Auf Psyttaleia Hards dis Exactor Etuze hoara nenoiquera, Baus. 1, 36, 2. Ein Pan aus Buchenholz mit der Rinde Anth. Pul. v1, 99. Dionysobilber, Priape aus Feigenholz.
- 3. Copresse, in Kreta häufig, u. von den bortigen Dabaliden benutt (vgl. Hermipp, Athen. 1. p. 27.), Buchebaum (σμίλαξ), Eiche, Birnbaum, Ahorn, Weinrebe, Dlivenholz u. a. Paus. viii, 17, 2. Qu. de Quinch Jup. Ol. p. 25 sq. Clarac p. 41. Populus utraque et salix et tilis in scalpturis necessariae, Palladins de R. R. xii, 15.
- 4. Bon ausländischen Hölzern Chenholz (§. 84. A. 2. 147. A. 3.), Sitrus (θύος? Mongez Hist. de l'Inst. roy. III. p. 31. Thyon nehst Cypressen an Phidias Olympischem Zeus, inwendig oder am Ahron, Dio Chrys. xII. p. 399. R.), Lotos, besonders Cedern=holz (vgl. §. 52. A. 2. 57. A. 2.). Bon Cedernholz war der Apollo des Sosius aus Seleucien, Plin. xIII, 11., auch der Astlepios von Cetion Anth. Pal. vi, 337. Bon Dontas werden κέδρου ζώδια χουσφ διηνδισμένα als runde Figuren beschrieben, Paus. vi, 19, 9. Mehr s. bei Siebelis zu Paus. v, 17, 2. Amalth. II. S. 259.
- 5. Bgl. §. 298. A. 2. Boß zu Birgil Bb. 11. S. 84. 443. Vom Drechfeln in Holz τορνεύειν, τορνούν, tornare f. Schneiber u. τορεύω. Tornus, τορνευτήριον, das Drecheifen, von Theodores erfunden, §. 60.

b. Bilbhauerei (sculptura).

309. Als das eigentliche Material für die Sculptur wurde frühzeitig der feste und politurfähige Kalkstein, welschen man eben von diesem Glanze Marmor (μάρμαρον von μαρμαίρω) nannte, und zwar der weiße anerkannt, und in ganz Griechenland vor allen andern der Parische, wie hers nach in Rom der von Luna gesucht. Indeß wurden für Werke minder sorgfältiger Kunst in Griechenland wie in Italien auch allerlei Tusse angewandt: dagegen sarbige Marsmors, so wie andre colorirte Steinarten, erst im Römischen Kaiserreiche, besonders für die Darstellung Aegyptischer Gottsheiten und Barbarischer Könige, auch für angefügte Harnische und Bekleidungen u. dgl. beliebt wurden. Bewunderns

würdig ist die Bollendung der Arbeit an den harten und spröden Massen des Porphyrs, Basalts und Granits, wo vorn zugespitzte und immer neu geschärfte Pinkeisen den Stein dis zur erforderlichen Tiefe wegbohren, und hernach mühsames Reiben und Schleisen die glatte Fläche sehr allmählig zu Wege bringen mußte.

- Carpophilus de marmoribus antiquis ist wenig brauchbar, mehr Ferber Lettres mineralogiques sur l'Italie, Monges, Dictioun. de l'antiquité de l'Encyclopédie, besonders Fauftino Corfi Delle pietre antiche, ed. sec. R. 1833. Bal. hirt, Amalth. 1. S. 225. Clarae p. 165. Platner Befchr. Roms S. 335. Der Marmor ift entweder forniger; dabin gehort ber Parifche Lidos Magios, Loydiros), der meift in kleinen Bloden, jum Theil in Bohlengangen (Avzeieng) gebrochen wurde, von einem großen [falzähnlich] glanzenden Rorn, marmo Greco duro, auch salino genannt; fo wie auch der Cararifche, marmor Lunense (§. 174. 21. 1. über fein Alter bes Bf8. Etruefer), feinem Buder abnlich, oft blaulich geflectt: ober ichiefriger, mit Talt durchzogen, wie ber Bentelische mit grunlichen Streifen (Dolomieu bei Millin M. 1. Ir. p. 44.) und der weniger edle Symettische, marmo cipolla fober cipollino]. Unbre bekannte Arten ftatuarifchen Marmore find der Thafische, von einem blaffen Weiß, von Coufinery an Ort u. Stelle aufgefunden, [fo wie ber verde antico in Matedonien], ber Lesbische, von mehr gelblicher Farbe, ber dem Elfenbein abnliche Coralitische, aus Rleinasien, marmo Palombino. De marmore viridi. Tafel in der Munchner Abh. philol. Cl. 11. G. 131. Auch ber De= garifche (g. 268. A. 1.) wurde ju Statuen verwandt, Cic. ad Att. 1, 8. Der lapis onyx oder alabastrites der Alten, genannt nach ben Befagen &. 298., ift ein fafriger Raltfinter (albatre calcaire oriental), ber aus Arabien und Oberagppten tam, Salmaf. Exerc. Plin. p. 293. Von dem Volaterranischen g. 174. A. 3. Von Marmor in Calabrien berichtete Rumohr.
- 2. Ein Silen von Poros (g. 268. A. 1.) in Athen. In Beperin manche Municipal = Chrenstatuen; fünf statuae togatae der Art in Dresben. In Kalkstein wurde Biel in den Provinzen, in Deutschland, gearbeitet. Etrustische Sarkophage aus Kalktuf g. 174. A. 3.
- 3. Aus schwarzem Marmor, nero antico, find viele Ifisbilder, der African. Fischer, die beiden Kentauren des Capitol, der Ril, vgl. Pausan. viii, 24, 6. Aus rothem, rosso antico, der in der Archisteftur selten war, manches gute Bildwert, namentlich Baechusköpfe, Satyrn, welche rothgefärbte Schnigbilder (§. 69.) nachahmen; soust Becken, Badewannen. Auch Statuen aus buntem Marmor kommen wor, Caplus, Hist. de l'Ac. des Inscr. xxxiv. p. 89. Porphyrstatuen findet man seit Claudius in Rom, vgl. Visconti PCI. vi. p. 73, Porphyrstatuen mit bronzenen Extremitäten Racc. 53. Basalt wird zu Serapisbuften, auch Granit und Spenit (ben aber die Reuern

nicht jum Spenit rechnen) zu Bildwerken in Aegyptischem Styl ge= braucht. Bgl. §. 228. 268. A. 3.

- 4. Der Bohrer an zwei Baumen geführt, Guripides Cycl. 461.
- Der Marmor dagegen verträgt den Angriff febr verschiedner Instrumente, ber Gagen, Bohrer, Feilen, Rasveln, welche mit bem vom Schlägel getriebenen Meigel zu-2 fammen bas Meifte und Befte thun muffen. Runfiler, mas teineswegs immer geschah, nach einem genauen Modell arbeitete: so bediente er sich, wie der neuere, der Buntte, welche die Dimensionen nach allen Seiten und Richtungen barftellen, und im Fortschritt ber Arbeit beständig er-3 neuert werben muffen. Bum Abreiben ber Statuen manbte man den Staub vom Narischen Schleifftein, ben Bimsftein und andre Mittel an; boch tommt bas bem Ginbrude icabliche Glanzenoschleifen erft spater vor; und an einigen vortrefflichen Statuen sieht man noch gang die Buge bes Gifens. 4 Dagegen erhöhte man bas Weiche und Fettige, welches Die Dberfläche des Marmors oft schon an fich bat, durch Ginreibung mit geschmolzenem Bachs, befonders mit Bunischem (xavois), womit man leicht einen geeigneten Farbenton 5 (circumlitio) verband. Karbung bes Marmore, im alten und arcaisirenden Styl mit grellen, bernach mit fanfteren Karben, so wie Hinzufügung metallner Attribute, und Bergoldung einzelner Theile erhielt fich bas ganze Alterthum binburch: in Romischer Zeit erfest man indeg gern die aufge-
- tragne Farbe durch Bielfarbigkeit des Steins (vgl. §. 309.). 6 Die Zusammenfügung verschiedner Blode geschah so geschiatt, daß der Wunsch monolither Colossalstatuen öfter wenigstens dem Scheine nach befriedigt wurde.
 - 1. Alte Bildwerke, welche Steinarbeiter darstellen: die Reliese Bei Windelm. 28. 1. Af. 11. M. Borb. 1. 83, 3. nebst dem Grabstein des Eutropos bei Fabretti laser. v, 102., und die geschnittenen Steine, Ficoroni Gemmae 11, 5, 6. u. Lippert Suppl. 11: 388. Alte Justrumente auf verschiedenen Denkmälern (bei Muratori p. 1335, 1., verschiedne Sirkel u. andre); auch in Pompesi gefunden; die setzt gesbräuchlichen bei Clarac pl. 1. Von der Säge §. 269, 6., dem Bohzrer §. 123, 1. [An den Statuen von Aegina erkannte Wagner, daß ganz die setzt üblichen Werkzeuge, Bohrer, Spigeisen, Zahneisen, Flacheisen und Feile, Bimsstein gebraucht seien.]
 - 2. Bon Bafiteles ift es etwas Befonderes, bag er nibil nuquam

fecit ante quam finxit; und and dem freien und fühnen Berfahren ber Alten erklären fich manche Unregelmäßigkeiten. Ueber die Punkte f. Clarac p. 144.; daher die warzenförmigen Erhöhungen an manchen alten Statnen, f. Weber über die Colosse von M. Cavallo im Kunstbl. 1824. S. 374. u. den Distobol bei Guattani M. l. 1784. p. 9. [Bullett. 1841. p. 128.]

- 3. Ueber die Naxiae cotes Dissen zu Pindar J. 5, 70., vgl. Poeck Kreta 1. S. 417., wo Naros auf Kreta mit Recht als eine Ersindung dargestellt wird. Man nannte die Steine, woher sie sonst auch kamen, von Kreta, Kypros u. sonst, Naxische. Σμήχειν, στιλβοῦν ἀνδοιάντας. Ἐπιλεαίνειν καὶ γανοῦν τὰ πληγέντα καὶ περικοπέντα τῶν ἀγαλμάτων, Plut. de adul. 52.
- 4. Qu. de Quincy Jup. Ol. p. 44. hirt S. 236. Bolfel Archaol. Rachlag 1. S. 79. Ans bem Bachbuberzuge, ben nach Bitruv vii, 9. signa marmorea nuda erhielten, bildet fich die Cpidermis ber alten Statuen. | Birt in Bottigers Amalthea I. G. 237 bemertt, Diefer Uebergug fei fo bunn gewesen, dag nur barum teine Spuren bavon anzutreffen seien. Fea fand viele, Miscell. filol. T. 1. p. cc. Aber nicht eineumlitio ist Farbenton oder "ein Bobnen bes Marmors mit Bachs, welches ber Dberfläche mehr scheinbare Beichheit und vielleicht auch einen fanften Schimmer bon Marbe mittheilte", wie ber Berf. in ben Wiener Jahrbuchern 1827. 111. G. 139 behauptet, eine Befirniffung (des Mitias) nach hirt a. a. D. auf ben er fich nicht felten zu viel verließ. Auch ift circumlitio nicht eine Bemalung bes Grundes ber Statuen in verschied= nen Tinten, Licht und Schatten u. f. w. wie nach Bisconti Piocl. 11, 38. 111, 5 und Quatremere außer Bolfel auch Letronne Peint. mur. p. 28. 491, R. Rochette Peint. ant. p. 286 und Clarac Mus. du Louvre 1. p. 156-60 annebmen. Weber bie allgemeine Babr= icheinlichkeit, noch etwas von den Nachrichten oder in den Ueberreften achter Runft fpricht dafür und der Rame felbft fteht entgegen. Denn Diefer bruckt aus ein Umftreichen, Ummalen (negixois), Ginfaffen ber Gewandrander, bes haars, etwa auch bes Korpers mit einem Rocherband u. bgl. und biefe Ginfaffungen tonnten fehr zierlich und mannigfaltig ausgeführt fein; die archaiftische schone kleine Diana im Museum ju Reapel ift bavon ein schägbares Beispiel. Go ift in ber Malerei circumlitio -eine Farbung des Grundes um die Figuren her, um fie hervorzuheben und abzusondern, wie Quintilian viti, 5, 26 zeigt, eine circumductio colorum in extremitatibus figurarum, qua ipsae figurae aptius finiuntur et eminentius extant, contorno, profilo (forcellini)', baber berfelbe xxx, 9, 8. vom Inhalt von Reden sagt: extrinse cus adductis ea redus circumlinere (verbrd= men), und 1, 11, 6. simplicem vocis naturam pleniore quodam sono circumlinere. Im Begriff der circumlitio liegt praetexere. Seneca Epist. 86: nisi Alexandrina marmora illis (Numidicis crustis) undique operosa et in picturae modum variata circumlitio

protexitur. Das Bohnen ist γάνωσις ἀγαλμάτων, Plut. Quaest. Rom. 98, wonach bei Bitruv vii, 9, 4. aus gnosis zu machen ist ganosis, nicht κονίασις, die etwas ganz anders ist, ποch έγκανσις. Bitruv sagt: ita signa marmorea nu du curantur, nemlich weißes mit Del geschmolznes Wachs wurde mit einem dicken Pinsel überstrischen und dann trocken abgerieben. Plin. xxxii, 40. sieut et marmora nitescunt, Juvenal xii, 88. fragili simulacra nitentia cera, vgl. die Anm. von Heinrich. Canova versuchte in den spätern Zeiten nach dem Vorgang der Alten durch Einreiben einer aus Wachs und Seise bereiteten Salbe den Marmor weicher und milder im Ton zu machen; aber die eingeriebenen Stoffe zersetzten sich, wie Thiersch Reissen in Italien i, 142 berichtet, und wechselten die Farbe.

- 5. Bon gemahlten Statuen und Reliefe &. 69. 90. Al. 118. 21. 2 b. 119. A. 2. 4. 203. A. 3. In Birgil's Catal., Aeneid. dedic., wird ein marmorner Amor mit buntem Flügelpaar und Reder beschrieben. Prariteles schönften Statuen gab der große Entauft Mitias jene Teintüre. Plin. xxxv, 40, 28. Aber die Anidische Benns farblos. Lucian de imagg. Feuerbach Batic. Apoll. S. 212. Αγαλμάτων έγκαυσταί καί χουσωταί καί βαφείς, Plut. de glor. Ath. 6. Mit Bache gefärbte Saare einer Bilbfaule erwähnt beut= lich Charemon bei Athen. xxxx. p. 608. Gemablte Reliefs find γραπτοί τύποι, dergleichen in Frontons Eurip. Sppsip. fragm. 11. edit. Matth. ermahnt; vgl. Welder Syll. Epigr. p. 161. [R. Rochette Peint. ant. p. 289, Ectronne Lettres d'un antiqu. p. 339, Bodt C. I. II. p. 662.] aber auch §. 323. A. Rach neuern Unterfu= chungen hoben fich auch an ber Trajansfäule die Figuren golden ab auf agurnem hintergrunde. G. Semper über vielfarbige Archit. und Sculptur S. 37. [bat fich nicht bestätigt.] Bon Anfügungen aus Metall und Bergolbung (besonders mar die der haare febr gewöhn= lich) §. 84. 90. A. 117. 118. A. 2 b. 127. A. 3. 158. A. 3. 203. A. 3. Den alten Atrolithen §. 84. find Statuen aus ichwarzem Marmor, mit ben Extremitäten aus weißem, nachgehildet, wie fle aus fpaterer Beit, g. B. von Ifispriefterinnen, ficher bortommen.
- 6. S. oben §. 156. 157. und die Inschr. C. I. 10. ταντου λίθου είμ ἀνδριὰς καὶ τὸ σφέλας. Stehen gelassene Marmorftlice als Stügen (puntelli) findet man am meisten bei Nachbildungen von Erzstatuen.
 - c. Arbeit in Metall (Togertixn, caelatura) und Elfenbein.
- 311. Die Bearbeitung der Metalle mit scharfen Infirumenten, die Sculptur in Metall, ist es, was die Alten Toreutif nennen; womit sich, nach Erforderniß der Aufgabe, auch ein theilweises Gießen in Formen, besonders aber das Derausschlagen oder Treiben mit Bunzen vereinigt. So

murbe vorzugemeise bas Gilber icon in ben ichonften Zeiten ber Griechischen Runft bearbeitet, aber auch Gold, Bronge, in manchen Gegenden auch bas Gifen. Man manbte biefe 3 Technit bei Baffenstuden, namentlich Schilden an; außer ber getriebenen Arbeit biente folden eine golone Zeichnung jum Schmud, die mahrscheinlich ber neuern Tauschier-Arbeit (tausia, lavoro all' agemina) abulich war; souft wurden besonders Bagen gern mit getriebenem Gilber verziert. Die 4 Gefäge murden theils nur mit Bierden vegetabilifcher Form verseben, wie besonders die großen Gilberschuffeln; theils mit mythischen Darstellungen in Relief geschmudt (anaglypta), welche in fpatern Zeiten oft beweglich maren, und zum Schmucke verschiedner, auch goldner, Becher angewandt werden konnten (emblemata, crustae). Der Ruhm ber Mcio 5 fter in diesem Kache, Die leidenschaftliche Begier ber Romer nach foldem Besit wird und burch einzelne Refte beareiflich. Auch für Schmudgerathe wurde die Runft des Toreu- 6 ten in Unfpruch genommen; und die Runft bes Goldarbeiters, welche hauptsächlich in Treiben von Goldblättern und Auflegen von Golddrabt bestand, hangt mit diefem Runftzweige nabe zusammen.

- 1. Die τορευτική (§. 85.) entspricht gang der caelatura (Plin. xxxIII. Salmas. Exerc. Plin. p. 737.), welche Quintil. 11, 21. auf die Metalle beschränkt, während die Sculptur außerdem Holz, Elsenbein, Marmor, Slas, Gemmen besasse. [Die Throne von Elsenbein sollten daher §. 173, 1. nicht eingemischt seyn.] Das Treiben ist έλαύνειν (Creuzer Comm. Herod. p. 302.), έκκρούειν §. 59. A. 2., χαλκεύειν, excudere (Quint. a. D.). Hidor Origg. xx, 4. Caelata vasa signis eminentibus intus extrave expressis a caelo quod est genus ferramenti, quod vulgo cilionem vocant. Auch tritor argentarius (Spon Misc. p. 219.), tritum argentum (Hosta A. 1, 3, 91. Phädr. v, 1, 7.) scheint von Treiben zu verstehen zu serstehen zu verstehen zu seine. Terere ist τορείν.
- 2. Bgl. A. 3. 4. An Glaufos eisernem Untergestell (§. 61.) waren Figuren, Inselten, Blätterwert calirt. In Ribbra in Rleinsassen calirte man das Eisen mit Leichtigkeit; Strab. xxxx, 631. Alleranders Eisenhelm, ein Wert des Theophilos, strahlte wie Silber, Plut. 32. Dahin gehört βαφή σιδήρου bei Sopholles Uj. 651. vgl. Lobec, vom Erweichen [Götting. Anz. 1838. S. 1111: "Allein es muß ein ähnliches, nur weniger bekanntes Versahren gegeben has ben, wodurch das Eisen sir das Treiben und Ciseliren geeignet gemacht wurde. Die μάλαξις des Glaufos war διὰ πυγὸς καὶ δάατος

- βαφήν, wovon man freilich eher das Gegentheil erwarten sollte." (Freilich.) Auch in der Hall. AB3. 1837. Apr. S. 534 f. wird έθηλύνθην mit βαφή σίδηγος ως verbunden. Die Beziehung dieser Worte auf έκαρτέρουν ist vorzuziehn; denn daß die Löschung in Del das Eisen weich mache, wird nicht gesagt, sondern nur daß fle das Springen verhindere.]
- Ueber kunftliche Waffenarbeit &. 58. 59. 116, 3. 117, 2. 240. A. 4. Bronzene Panzer und Helme, auf Korinthische Weise călitt, erwähnt Cic. Verr. IV, 44. Die γραπτά έν οπλφ έγχούσφ eixobe (Infchr. von Kyme, Caplus Rec. 11, 57. vgl. Dfann Syl. p. 244. C. I. n. 124.) halte ich für einerlei mit dem scutum chrysographatum (Trebell. Claud. 14.). Bezieht fich wohl die zovooγραφία des Aegyptischen Papprus, Reuvens Lettres à Letr. III. p. 66., hierauf? [Dagegen Letronne Lettres d'un antiqu. p. 517.] είκων γραπτή f. C. l. Gr. 11. p. 662 s., είκόνων ενόπλοις έπιχούσοις ανάθεσις, ib. n. 2771. [Cingegrabene Archit. Gerhard Ctr. Spiegel S. 80. Not. 63.] Die barbaricarii bes spatern Alter= thums beschäftigten fich auch bamit, Faben von Gold und andern Metallen in Metall einzulegen, s. Lebeau Mem. de l'Ac. des Inscr. xxxix. p. 444. Bon erhaltenen Baffenftuden mit Reliefs find bie Pangerblatter von Locri &. 257. 21. 4., und die Brongenhelme (mit militärischen Darftellungen) und Beinschienen von Pompeji bemerken8= werth. Botivichild (?) der Familie Ardaburia, f. g. 424. A. 2. Maffieu Sur les boucliers votifs, Mém. de l'Ac. des Inscr. 1. p. 177. Ucber Ar= beit an Wagen §. 173, 2. Carrucae ex argento caelatae, Plin. xxxIII, 49. Bopifc. Aurel. 46. [Ueber Brongereliefe ale Belleidung bolgerner Ra= sten u. s. w. Avellino Descriz. di una casa Pompejana 1837 p. 57 ff.]
- 4. Bur erften Art gehören die lances filicatue Cic., disci corymbiati, lances pampinatae, patinae hederatae, Trebell. Claud. 17. Auch an den Korinthischen Erzvasen, scheint es, waren wohl Thiertopfe, Masten, Rrange n. bgl., aber teine hiftorischen Reliefs angebracht. Die goldnen xoarfiges Kogerdiovogreis aber, bei Athen. v, 199 e., hatten runde Figuren, ζφα περιφανή τετορευμένα, auf dem Rande figend (abnliche an Tripoden, Amalth. 111. G. 29.), und Reliefs an hals und Bauch. - Cic. Verr. zv, 23. unterschei= bet an Gilbergefäßen bie crustae aut emblemata. Der caelator anaglyptarius in Inschriften macht in fpatern Beiten blos bie Reliefe, ber vascularius bas Gefäß, bas purum argentum. Schr beliebt waren homerische Gegenstände, wie Dys (g. 112. A. 1. 116, 3.) auf einem Berakleotischen Skuphos die Eroberung Ilions nach Parrha= flos Zeichnung barftellt [bas Epigramm bei Athenaus nennt Ingasios, vgl. Meinele Spec. alt. p. 20. Sillig Catal. artif. p. 288.]; da= Eine Schüffel mit her die scyphi Homerici, Sueton Nero 47. großen geschichtlichen Darftellungen, Trebell. Trig. 32. Meifter in Gefägarbeiten §. 60. 122. A. 5. 124. A. 1. 159. 196, 3. vgl. Athen. vi, 781 f.

- Die bebeutenbsten Silbergefäße find jest: ber zu Antium gefundne Becher ber Sammlung Corfini &. 196. A. 3.; bas Gefaß mit ber Apotheofe Somers in Reapel, Millingen Un. Mou. 11, 13. [Millin Gal. mythol. pl. 149.], Silbergefäße in Bompeji gefunden, 14 Stud Archaol. Intell. Bl. Hall. 1835. D. 6.; ber fog. Schilb des Scipio (Rudgabe der Brifeis), 1656 bei Avignon gefunden, im R. Cabinet zu Paris, Montfaucon zv, 23. Millin M. I. 1, 10. [21. G. Lange in Welders Zeitschr. f. a. R. Af. vx, 22. S. 490.]; bie in Permien gefundne Schale in der Sammlung v. Stroganow's, ber Streit um die Baffen Achill's, f. Robler, Mag. encyclop. 1803. v. p. 372. [Archaol. Beit. von Gerhard 1. Ef. 10. S. 101.]; die Schale von Aquileja in Wien &. 200. A. 2. vgl. 264. A. 1.; die Gefäße (mit Pflanzenverzierungen) von Falerii, M. Bifconti Diss. d. Acc. Rom. 1, 11. p. 303 ff., besonders ber reiche Schat an Gefägen eines Mercur = T., gefunden zu Bernap. Die erhobenen Arbeiten find bier durchaus getrieben, und innere Trintichalen eingesett; Gemander und Baffen durch Bergoldung gehoben, wie auch fonft oft; über die Domerifchen Darftellungen §. 415. R. Rochette Journ. des Savans. 1830. Jul. Ming. p. 417. Lenormant, Bull. d. Inst. 1830. p. 97. Much die fog. Disci find meift nur die innern Flachen von Schalen. Ein filberner Discus, Rleopatra mit ihren Frauen (?), aus Bompeji, Ant. Ercol. v. p. 267. Ein andrer, bei Genf gefunden, mit Figus ren zur Berherrlichung Balentinian's, Montfauc. Suppl. vi. pl. 28. Ueber einen Christlichen Fontanini Discus argent. R. 1727. aus einem Grabe bei Rertich in halb barbarischer, halb noch Griechi= scher Zeichnung in Gerhards Archaol. Zeit. 1. Taf. 10. G. 161.] In Bronze ift nichts iconer, ale ber bei Parampthia in Epeiros gefundne Difens in Samtine Befit, ftart berausgetriebene Riguren mit filbernen Bierathen ausgelegt, ben Besuch der Aphrodite bei Anchijes vorstellend, Tischbein Som. vir, 3. Millingen Un. Mon. 11, 12. Specim. 11, 20.] Ueber ben gangen Fund Gott. GA. 1801. S. 1800.
- Silbernes Schmudfaftchen, mit einem ansehnlichen Gilberichat gefunden zu Rom 1794., aus der letten Runftzeit, in der Sammlung Schellersheim (jest Blacas), Mag. enc. 1796. 1. p. 357. G. Q. Bisconti Lettera intorno ad una ant. supelletile d'argento. Sec. ed. 1827. Bon goldnem Schmud (wohin die alt-Attischen Cicaben gehören) find auf Ithala bedeutende Funde gemacht worden (Bughes 1. p. 161.); zu Rom unter andern 1824. (G. Meldiorri, Mem. Rom. III. p. 131.); ju Parma (Diss. d. Acc. Rom. II. p. 3.); gn Canofa (reicher Goldfrang, Gerbard, Ant. Bildw. 60. Avelline, Mem. d. Acc. Ercol. 1.) ffest in Minchen]; in Bantikapaon, aus bumen Goldblattchen getriebene Dasten und Medaillons (R. Rochette Journ. des Sav. 1832. p. 45.). [andre Goldfachen ebendaher Dubois de Montpereur Voy. en Caucase cet. pl. 20. 21, und Gilbergefäße pl. 23. 24, auch Bafen von Cleftrum pl. 22.] Solche Medaillons liebte noch das spätre Alterthum (f. das des Tetricus, Mongez Icon.

Rom. pl. 58, 6.); dergleichen arbeiteten wohl die bractearii aurisces. Ueber die aurisces überhaupt Gori Columb. Liv. n. 114 ff. [Goldsfachen aus einem reichen Grab in Melos, & Roß Inselteise 111. C. 18. Einer der schönsten Goldkränze 1845 bei Barone in Reapel, neulich in Fasano gefunden. In den Inschristen sind goldne Ehrenstränze von 100 Goldskrücken, 500 Drachmen u. s. w. und überhaupt in unglaublicher Menge erwähnt, außer den zuerkannten in Tempeln geweihte, Kronen z. B. in dem des Jupiter dei Plautus Menaechm. v, 5, 38, sehr viele nur Dellaub vorstellend. Etrurische Goldsachen §. 175. A. 4.] Vase von Blei mit Bacchus, Silen und den vier Jahrszeiten, Gerhards Ant. Bildw. 1, 87.

- Mit der Toreutik bing in den Werkstätten ber 312. Alten auch die Arbeit in Elfenbein zusammen, welches man bas ganze Alterthum bindurch in Statuen, fo wie an 2 allerlei Geräthen, mit Gold zu verbinden liebte. Die Alten erhielten aus Indien, besonders aus Africa, Elephantengabne von bedeutender Größe, burch beren Spaltung und Biegung, eine verlorne aber im Alterthum ficher vorhandne Runft, fie Platten von 12 bis 20 Boll Breite gewinnen konnten. Nachbem nun bei der Arbeit einer Statue die Oberfläche Des Modells so eingetheilt mar, wie sie am besten in diesen Plat= ten wiedergegeben werben fonnte, wurden die einzelnen Theile burch bas Sagen, Schaben und Feilen bes Elfenbeins (nur für die Bearbeitung mit dem Meißel ist dieser Stoff zu ela= flisch) genau bargestellt, und bernach über einen Kern von Holz und Metallftaben, besonders mit Hulfe von Sausen-blase, zusammengefügt. Doch bedurfte bas Zusammenhalten ber Elfenbeinstude beständiger Sorgfalt; bas Unfeuchten mit Del (befonders oleum pissinum) trug am meisten zur Confervirung bei. Das Gold, welches Gewand und haar barstellte, wurde getrieben und in dunnen Platten aufgefest. 3 Auf unfre Beiten ift von Elfenbein, außer einigen Reliefs, Figürchen, kleinen Geräthen und Marken, besonders die Classe der Diptycha (Schreibtafeln mit Reliefs an der äußern Seite), aus bem fyatern Römischen Reiche, gekommen; welche man in die Consularischen, von Magistraten beim Antritt Des Umte verschenkten, und Die Rirchlichen eintheilt.
 - 1. Gegen den von Quatr. de Quincy eingeführten Sprachgebrauch bemerkt Welder mit Recht, daß zogeveren bei den Alten nur caelatura bezeichnet; wir finden das Wort nirgends ausdrücklich von chryfelephantinen Statuen gebraucht: da indeg das Treiben des Goldes hiers

bei eine Hauptsache, und die ersten Meister dieser Colosse, Phidias u. Polytlet, nach Plin. anch die bedeutendsten Toreuten waren [§. 120. A. 2.]: so darf man den oben angedeuteten Zusammenhang wohl seistalten. Von chryselephantinen Werten s. oben §. 85. 113—115. 120, 2. 158. A. 1. 204. A. 5. vgl. 237. 240. **Xevoelegartherzevoù àoxides in Syralus, Plut. Timol. 31.; an den Thüren des Pallas=T. ebenda (§. 281. A. 6.) waren die argumenta oder Darsstellungen von Begebenheiten aus Elsenbein, das Andre aus Gold. Dester waren Lyren aus Elsenbein u. Gold, so wie Kränze aus Elsenbein, Gold und Corallen, Pindar N. vii, 78. Dissen bei Böck p. 435. Elsenbeinernes Gesicht auf einem Schild, Diogen. viii, 1, 5. Signa edurnea in Scilien, Cic. Verr. iv, 1., in Rom bei den Circensen, Tac. Ann. ii, 83:

Die obigen Gate geben die wahrscheinlichfte Borftellungs= weise Qu. de Quincy's p. 393 f. wieder. Bgl. Heyne Antig. Auff. 11. S. 149., in ber R. Biblioth. ber fconen Biff. xv., und N. Commentar. Soc. Gott. 1, 11. p. 96. 111. Bon bem Elfenbein=Bandel Schlegel Indische Biblioth. 1. S. 134 ff. In Phidias Zeit besonbers aus Libven, Bermipp bei Althen. 1. p. 27., wie fpater von Abule, Blin. vr. 34. Das Erweichen bes Elfenbeins foll Demotritos erfunden haben, Seneea Ep. 90. Qu. de Quincy p. 416. Wgl. g. 113. 21. 1. Bei ber Bearbeitung unterscheibet Lutian de conscr. hist. 52. das nláreser (des Modells), das noiser, héser (radere Statius S. IV, 6, 27.), κολλάν, ουθμίζειν des Elfenbeins, und das έπανθίζειν τφ χουσφ. Bur Verbindung ber Theile, die Damophon bei bem Dlymp. Bene erneuerte, Diente Baufenblafe, Aelian V. H. xvii, 32. Von dem Del unter Andern Methodios bei Photios C. 234. p. 293. Bett. Ueber ben Kern ber Bilber, besonders anlog, Lukian Somn. s. Gallus 24. Arnob. vi, 16. §. 214. Al. 2. leber bie Unfügung bes Golbes &. 113. 21. 2., ber Angen aus eblen Steinen Platon Hipp. 1. p. 290.

Am meisten Reliess und Figürchen von Elsenbein bei Buonarroti Medagl. antichi. [Anebel de signo eburneo nuper essos. Duissburg 1844. 4. Ein Heros eine Leiche tragend.] Es giebt auch altzgriechische Arbeiten der Art. Die Edsparrovogroi, eborarii, machten nach Themistius p. 273, 20 Dind. besonders dedrove, libros elephantinos (Bopisc. Tac. 8.) oder pugillares membranaceos operculis eboreis (Inschr.). Die diptycha consularia sind mit Vildern von Consulu bei der pompa circensis, den missiones, u. dgl., die ecclesiastica mit biblischen Gegenständen geschmückt. Außer den elsenbeisnernen gab es auch hölgerne, auch argentea caelata, wovon einige Reste. Auch triptycha, pentaptycha etc. Schristen von [M. Chladni, J. N. Schmidt, Negelein] Salig u. Leich de diptychis, Donati de' dittici. Coste sur l'origine des Diptyques consulaires, Mag. enc. 1802. IV. p. 444. 1803. V. p. 419. Hauptwert: Goti Thesaurus vett. Diptychorum consularium et ecclesiasticorum, opus posth.

cum add. I. B. Passeri. F. 1759. 3 Bbe. f. Einzelne von Fil. Buonarrott, Chph. Sare Dipt. magni consulis 1757.], Hagenbuch, [de dipt. Brixiano, 1799 f.] Mautour (Hist. de l'Ac. des Inser. v. p. 300.) u. A. beschrieben. [De dipt. Quirini Card. Lips. 1743. 4.] Das Paradies auf einer Elsenbeintasel, Grivaud de la Binc. Ant. Gaul. pl. 28. Bon der gemöhnlichen Byzantinischen Trockenheit unterscheibet sich durch gesstreichere Arbeit das Wiczap'sche Diptychon, von R. Morghen gestochen, mit den Figuren von Astlepios u. Telesphostos, Hygieia und Eros.

Anftatt Elfenbeine bienten auch Bippopotamoe=Bahne, Bauf. viii, 46, 2. Schildpatt (chelyon) wurde besonders zu Lepern, Speifesofa's und andern Berathen gebraucht; es tam auch jum Theil von Abule, Blin. vi, 34. Reliefe aus Thierlnochen. Berlemutter= Arbeiten, Sueton Mero 31. In Bernftein (§. 56. A. 2.) hatte man Statuetten, Bauf. v, 12, 6. Plin. xxxvii, 12., befonders aber Gefäße, Martial Iv, 31. v1,59.] Heliadum crustas (Juv. v, 40.), wohin die in Silber gefaßten electrina vasa, Dig. xxxiv, 2, 32., und die electrina patera mit Alexanders Medaillon u. Geschichte, Trebell. Trig. 14., wohl beffer als jur Metallmischung gerechnet werben. Andre Fabricate aus Bernftein, Dilthen de Electro et Bridano, Darmstad. 1824. p. 13 f.] Auch Die Abnea ilencejen in einer fibula, Beliobor III, 3., paft jum Gebrauch bes Bernfteins [fcwerlich, val. Dilthey p. 7-9.]; man bat noch antite Bernftein= Buckeln mit Gorgoneen (in Berlin); auch alt-Griechische und Etrustische Bildwerke baraus, Micali Ant. Mon. tv. 118. Clarac p. 82. Cab. Pourtales pl. 20. p. 24. [Sammlung des Duca S. Giorgio Spinelli und bee fr. Temple in Neapel, einzelne Stude nicht felten. D. Schulz über Umbraarbeiten im Bull. 1842. p. 38.]

d. Arbeit in Ebelfteinen (scalptura).

313. Die Arbeit in Evelsteinen ist entweder vertieft (intaglio), oder erhaben (ectypa scalptura bei Plin., camehuia, camayeu, cameo). Bei jener wiegt der Zweck des Abdrucks ($\sigma \varphi \alpha \gamma is$) vor; hier herrscht allein der zu schmüsz den. Für jene nahm man einfardige, durchsichtige, aber auch fledige, wolkige Steine, von eigentlichen Evelsteinen sast nur Amethyst und Hyacinth, dagegen viele halbedle Steine, besonders die mannigsachen Achate, darunter den sehr beliedsten Carneol, den Chalcedon, auch das Plasma di Smeraldo. Für diese mehrsardige Steine, wie die aus rauchbraunen und milchweißen Lagen (zonae) bestehenden Ongre, und die eine dritte Lage von Carneol hinzusügenden, häusig auch durch

Betrug hervorgebrachten Sardonpxe, nebst ähnlichen Steinsarten, welche der Orientalische und Africanische Handel den Alten in jest ungekannter und wunderbarer Schönheit und Größe zuführte.

- 1. Der Abdrud, έκμαγείον, αποσφράγισμα, έκτύπωμα, αυή σφραγίς, in sigillaris creta, befonders Lemnischer, oder Wachs.
- 2. Der Diamant fann nach ben Alten nicht geschnitten werden (Pinder de adamante p. 65.); schwerlich giebt es achte Antilen davon. Auch die ardentes gemmae, wie die carbunculi, widerstreben nach Plin. xxxvir, 30. ber Arbeit und fleben am Bache, doch tennt Theophraft de lap. 18. Sphragiden aus Anthrax. Dagegen ber hyacinthus, unfer Amethyft, von mattvioletter Farbe, und der trübere und mehr fledige amethystus; auch das grünliche topazium (nicht Chrusolith, nach Gloder de gemmis Plinii, inprimis de topazio. 1824.); der beryllus, j. Aquamarina; vor allen bie zu Athen in Menanders Beit febr gewöhnliche sarda, oagdior, j. Carneol und Sard; ber ehemals fehr beliebte achates, ber indeß zu Plinius Beit feinen Ruhm verloren; der leucachates, j. Chalcedon; der iaspis, besonders der ziegelrothe (undurchfichtig); der cyanus, mit dem ber sapphirus ber Alten verwandt, j. Lapis Laguli; bagegen unfer Sapphir, adamas Cyprius, erft in fpater Beit vortommt, §. 207. 2.7. Der Smaragd ber Alten ift in ber Regel plasma di smeraldo, welches besonders von den neuerlich wieder bearbeiteten Gruben zwischen Roptos u. Berenite fam. Much aus Rroftall giebt es schöne Arbeiten. Der Dbfibian war ein Aethiopischer Stein, ber burch Lavaglas, obsidianum vitrum, nachgemacht wurde. Caplus, Fabroni d. gemma Obsid., Blumenbach Comment. Soc. Gott. rec. 111. p. 67. 3m Allgemeinenbesonders Band Traité des caractères phys. pierres précieuses. P. 1817. 8. Corfi p. 222 ff.
- 3. Der Sarbonyr heißt ψήψος τῶν τριχρώμων, ἐρυθρά ἐπισολής, Lufian dial. mer. 1x, 2. Sardonyches ternis glutinantur gemmis; aliunde nigro, al. candido, al. minio. Plin. 75. vgl. 23. Achill E. 11, 11. Schol. zu Klemens p. 130. Schriften v. Köhler's und Brückmann's darüber (1801 1804.). Plinius nennt (63.) noch andre orientalische Steine von mehreren Farben, quae ad ectypas scalpturas aptantur. Der aus zwei Schichten bestehende bläusiche nicolo (onicolo) wird zu Intaglio's gebraucht. Die Alten erkennen besonders Hochindien und Baktrien als das Baterland der Cameensteine, Theophr. de lap. §. 35. Bgl. Gr. Beltheim, Sammslung einiger Aussäge 11. S. 203. Böttiger Ueber die Aechtheit und das Baterland der antiken Onyx-Kameen von außerordentsicher Größe. 2pz. 1796. Heeren Iden I, 2. S. 211. Lusian de Syr. dea 32. erwähnt an der Bilbsaule der Göttin viele Edelsteine, weiße, wasserfarben, seurige, Sardonyxe (örvxes Σαρδώοι), Hyacinthe, Smaragde,

welche Aegyptier, Inder, Aethiopen, Meder, Armenier und Babylonier dahin bringen.

- 314. Was nunmehr die Art der Arbeit anlangt: so wissen wir aus dem Alterthum nur so viel, daß zuerft ber Schleifer (politor) dem Stein eine ebne ober convere Korm. 2 die man zu Siegelringen besonders liebte, gab; alsbann ber Steinschneiber (scalptor, cavarius) ihn theils mit eisernen Instrumenten, welche mit Naxischem ober anderm Schmirgel und Del bestrichen wurden, bald mit runden, bald mit fpis Ben und bohrerartigen, theils aber auch mit ber in Gifen 3 gefaßten Diamantenspite angriff. Die Vorrichtung bes Rabes, wodurch die Instrumente in Bewegung geset werben, wabrend ber Stein an fie angehalten wird, mar mahrichein-4 lich im Alterthum ähnlich wie jest. Eine Sauptforge Der alten Steinschneider, und badurch ein Rriterion ber Mechtheit, war die sorafältige Volitur aller Theile der eingeschnittenen Kiauren.
 - 1. Λιθοτριβική und λιθουργική, Runft des politor und scalptor bei Lyflas Fragm. περί τοῦ τύπου. Ueber die Lateinischen Namen Salmas. Exerc. Plin. p. 736. vgl. Sillig C. A. p. vxx. Die diezlen Facetten der neuern Kunft finden wir bei den Alten nicht; für Schmud waren Sechsecke u. Cylinder beliebt.
- Blin. xxxvII, 76. Tanta differentia est, ut aliae ferro scalpi non possint, aliae non nisi retuso, verum omnes adamante: plurimum vero in his terebrarum proficit fervor. Das ferrum retusum ift der Anopf, bouterolle, deffen runde Boblungen in ben roberen Arbeiten bas Meifte thun. §. 97, 3. Bon caelum und marculus Fronto Ep. Iv, 3., von der lima auch Ifibor Origg. xix, 32, 6. Der Rarifche Staub, §. 310, 3., biente für das Schneiben und Schleis fen nach Plin. xxxvi, 10., vgl. Theophr. 44. Bon ber ouvois, Schmirgel, Dioftorid. v, 166. [Befoch. v. ouvois, Bfid. xvi, 4, 27. smir, Jerem. xvii, 1. Oftrafit ale Ragemittel, Beltheim über Memnons Bilbs. S. 40 ff.] Schneiber ad Ecl. Phys. p. 120. und im &cr. Plin. xxxvII, 15.: Adamantem cum feliciter rumpere contigit, in tam parvas frangitur crustas, ut cerni vix possint: expetuntur a scalptoribus, ferroque includuntur, nullam non duritiam ex facili cavantes, spricht deutlich von der Diamantspige. Binber de adam. p. 63. Bgl. über Die Splitter ber ostracitis Blin. Beltbeim Auffate Ir. G. 141.

Ueber die Technit der alten Steinschneider: Mariette Traité des pierres gravées. P. 1750. f. Ratter Traité de la méthode ant. de graver en pierres fines comparée avec la méth. moderne. L. 1754. Lessing in den Antiqu. Briefen 1. S. 103 ff. [Br. 27. S.

- 209 ff.] und in den Kollektaneen zur Literatur. Bb. 1. 11. Ramus von geschnittenen Steinen u. der Kunst selbige zu graviren. Kopenh. 1800. Gurlitt Gemmenkunde, Archaol. Schr. herausgeg. von Corn. Müller. S. 87 f. hirt Amalth. 11. S. 12.
- 315. Die zu Siegelringen bestimmten Steine fa- 1 men hierauf in die hand bes Goldschmieds (compositor, annularius), melder fie faßt, wobei die Form ber Schleuber (overdorn, pala) beliebt mar. Dbgleich beim Siegelringe 2 bas Bild burchaus die Hauptsache ift, so tritt boch bisweilen auch der Name bingu: mobei anzunehmen ift, daß ein in die Augen fallender Name eher auf den Eigenthümer, als auf ben Künstler ber Gemme bezogen werden muß. Dag nicht 3 blos Individuen, sondern auch Staaten ihre Vetschafte batten, erklart vielleicht die große Uebereinstimmung mancher Gemmen mit Müngtypen; fo siegelten auch die Römischen Raiser mit ihren Röpfen, wie ihre Müngen bamit bezeichnet wurden. Die häufige Anwendung geschnittener Steine gur Bier von 4 Bedern und andern Gerathen bat fich [von Byzanz aus] in bas Mittelalter binein fortgepflanzt; noch jest muffen autife Gemmen jum Theil an Rirchengefagen aufgesucht werben. Bon ben gang aus Gemmen geschnittenen Gefa- 5 Ben, welche fich ber Reihe ber großen Cameen anschliegen, hat fich manches burch Umfang und Schwierigkeit ber Arbeit bewundernswürdige Werk erhalten, wiewohl keins davon ben Beiten eines reinen Geschmads, und einer achthellenischen Runftübung angebort.
- 1. S. n. a. Eurip. Hippol. 876. τύποι σφενδόνης χουσηλάτον, vgl. Mont. — Alle Ringe waren zuerst Siegelringe (vgl. §. 97, 2.); dann werden sie Schmuck und Ehrenzeichen, man trägt auch gern ungeschnittene, und bringt die geschnittenen überall sonst an. Kirchmann de annulis.
- 2. Ueber die Namen auf Gemmen v. Köhler und R. Rochette, s. §. 131. A. 2., vgl. §. 200. A. 1. Gemmae ant. litteratae von Fr. Sicoroni. R. 1757., von Stosch §. 264. A. 1. Bracci Comm. de ant. scalptoribus, qui sua nomina inciderunt. F. 1786. 2 Bbc. Text, 2 Aupfer. Gewiß ist wohl, daß, wenn der Künstler sich nannte, er es möglichst wenig auffallend that. Die Cataloge der Gemmensschneider, wovon der Visconti-Millin'sche (Visconti Opera varia. T. 11. p. 115. Millin Introduction à l'étude des pierres gr. P. 1797. 8.) der reichste ist, gewähren daher wenig für Kunsthistorie Branchbares. Manche Namen beruhen nur auf verschiedner Lesung, wie Vergamos

u. Peigmos; Dalion u. Allion find wahrscheinlich Abmon (AAAION), vgl. Journ. des Sav. 1833. p. 753 f. Aus Plin. kennen wir, außer den oben genannten, noch Apollonides und Kronios; von jenem hat man vielleicht noch ein Fragment. Der von Adas, Brund Anal. xx, 242., gerühmte Tryphon ist wohl derselbe, dessen Name auf einigen schönen Steinen steht; doch ist auch Adas Zeit ungewiß.

3. S. über die Staatssiegel Facius Miscellen S. 72. Ueber die Kaisersiegel Sneton Ang. 50. Spartian Habr. 26. 11. Fr. Kopp über Entstehung der Wappen. 1831.

S. §. 161, 1. 207, 7. auch 298. A. 1. Gemmata potoria Blin. xxxvII, 6. [vasa ex auro et gemmis xxxvII, 63, gemmata vasa des Agathofles, Auson. ep. 8.] Juvenal x, 27., woraus auch Juv. v, 43. u. Martial xiv, 109. zu erklären. Eunznges διάλιθοι Plut. vIII. p. 154. S. lances, phialae mit gemmis inclusis, Dig. xxxiv, 2, 19. 2gl. Meurs. de luxu Rom. c. 8. T. v. p. 18. [Die λιθοχόλλητα §. 161. A. 1. waren fcon Baby-Ionischer Gebrauch &. 237. A. 2., so wie auch bei ben Andern goldne mit Edelsteine besetzte Gefäße vorkommen Bhartriharis Sententiae ed. Bohlen 11, 98. Much bei ben Gabdern Thuren, Banbe, Deden mit Gold, Silber und Edelsteinen, Strab. xvi. p. 778. Steine aus Baktriana, die zu den ledoxollyra gebrancht werden, Theophraft a. λίθ. 8. 35. Am Persischen Hose κλίται λιθοκόλλητοι καὶ ὁλόχουσοι, Philon b. Euseb. Pr. ev. vIII. p. 389 a. Eine Taube λιθοκ. bei Chrus, Aelian V. H. xII, 1. polis ledox. an dem Leichenwagen Meranders Diodor xvIII, 26., bei einem Symposion, das Rleopatra dem Antonius gab, πάντα χούσεα καί λ. περιττώς έξειργασμένα ταϊς τέχναις, Alhen IV. p. 147 f. Gine ίερα φιάλη έχ χρυσού dexaralarros dialidos für Paul Memils Triumph gemacht. Plut. Aem. P. 33., Pompejus trimmphirte auf einem aqua 2. Appian B. Mithrid. 117. Demfelben fielen in Talaura Mithridats Runfttammer (ramielor rys xaraoxevys) außer 2000 Onbrgefäßen in die Hände φιάλαι καὶ ψυκτήρες πολλοί καὶ όυτὰ καὶ κλίται καὶ θρότοι κατάκοσμοι καὶ ιππων χαλινοὶ καὶ προστερνίδια καὶ ἐπωμίδια, πάντα όμοίως διάλιθα καί κατάχουσα, die zur Ablieferung 30 Tage erfor= berten , theils ans ber Berrichaft bes Darins Spftaspis, theils aus ber ber Ptolemder, mas Rleopatra bei Den Roern niedergelegt und biefe ausgeliefert hatten, theils von ibm felbft eifrig gesammelt, ib. 115. Die έκπωματα διάλιθα bei Mithribats Mahlen werden von Blut. Lucull. 37. erwähnt, und Ovorog rig dialidog von ihm, ber Luculls Triumph schmuckte, ib. 40. Einen xoargoa ledox. erwähnt Erato= fthenes bei Macrob. Sat. v, 21., χρυσοῦν λ. Menander er Παιδίφ, έκπωμα λ. Poll. x, 187., Phialen Athenaus II. p. 48 f. und Agatharch bei Phot. p. 459. Bell. negiavyéria d. Heliodor vis, 27., Halebander χλιδώνας λ. Diodor xvIII, 27., χουσούν και λ. κόσμον ér ndoxiois xai negidegaiois Plut. Phoc. 19 11. Eunapius Aedes. p. 30 Wyttenb. χιτώνας (l. χλιδώνας) διαχρύσους λ. των πολυτιμήτων Kallirenus b. Althen. v. p. 200 b, eine Maste διάχουσον κρί 2. Lutian Tim. 27, Degengehent und goldne Kränze Heliodor 1x, 23. x, 32. Plinius xxxIII, 2 turba gemmarum potamus et smaragdis teximus calices. Invenal v, 43. Auch ein eisetnes Helmband, περετραχήλιον λ. tommt vor Plut. Alex. 32.] Die Edelsteine der h. drei Könige herausgeg. Bonn 1781. [Die besten sind auf der Flucht zur Zeit der französischen Revolution weggefommen.] — — Gemennen in sibulis (Spartian Hadr. 10., auch an Büsten sindet man die Buckel dafür ausgehöhlt, PioCl. vi. p. 74.), an Schwertgriffen, Wehrzgehenten, [Schuhen, wie die von Trajan an Hadrian bedeutsam gesichenten,] Cameen öster in Kränzen und Kronen antiter Köpfe, PioCl. vi. p. 56. Vgl. §. 131. U. 1. 207. A. 7.

5. §. 161, 3. Gemma bibere, Birg. G. 11, 506. Brovert. 111, 5, 4. Det όνυξ μέγας τραγελάφου πριαπίζοντος, Bodh C. I. 150. Staatshaudh. 11. S. 304., ist wohl nach &. 298. 309. A. 1. Berühmte Gefäße: Mantuanisches in Braunschweig §. 264. A. 1. Farnefische Schale aus Sarbonbr, [aus bem Grabmal Sabrians] mit Darftellungen ber Aegyptischen Landesnatur, Reapels Antilen S. 391. Millingen Un. Mon. 11, 17. [A. Gargiulo Intorno la tazza di pietra sard. orientale del M. Borb. Nap. 1835. 4. B. Quaranta im Mus. Borbon. x11. tv. 47. Uhden in den Schr. ber Berl. Alab. für 1835. S. 487-497. Booga in einer ungebrudten Erklärung verftand la spedizione di Perseo, wegen bes "turzen Meffers und bes Sacks" ber mittleren Rigur. Den Sack und oben ben Pflug ftellt auch Quaranta feft, ber, bei einer Menge ber unbalt= barften Bemerkingen, in biefer Figur, mit Millingen, Alexander flebt, das Meffer aber, das in Uhdens Beichnung nach dem Mitroftop unten getrummt ift, nahm er für einen Dolch. Uhbene Erklarung bes un= vergleichlichen, fehr schwierigen Werks ift mufterhaft. Er erfennt Megypten im Schmud ber Fruchtbarteit nach ber Ueberichwemmung. 3fis, rubend auf der Sphinr, halt die gereiften Mehren empor, ber Ril fist ruhig auf bem gewohnten Ufer, zwei Tochter von ihm, bie Rymphen ber Strome, Die bas Delta bilben, haben bas bort geflarte Trintwaffer geschöpft, die Winde ichmeben rubig, ber Landmann ftellt ben ausgebienten Pflug meg, ber Sad ber Saatfrucht ift geleert, er hat bas Meffer jum Garten= u. Weinban ergriffen.] Coupe den Ptolemées ober Vase de Mithridate, im Cabinet du Roi ju Barie, mit febr erhobnem Bildwert, Schenktische und Bacchische Dasten barstellend, geschmudt. Montfaucon 1, 167. (Röhler) Descr. d'un vase de sardonyx antique gravé en relief. St. Petersb. 1800. (bod)= zeitliche Gegenstände). Das Beuth'iche Onbrgefag in Berlin, f. Tolfen, Staatszeit. 1832. R. 334. Sirt Gefch. ber bilb. Runfte S. 343. Sillig, Runftblatt 1833. R. 3 f. Thierfc Munchner Abbbl. ber philol. Rl. II. S. 63. Geburt bes Commodus Birt, Des August Gillig, bes &. Cafar Tollen. Gin Balfamario aus Oner im Wiener Cabinet, mit Bacchifchen Attributen an ber Borderfeite, zeigt fich burch

bie Juschr. der Ruckseite: Choais er apadois, wiln pao el Eśrois, saoor de pie dimarra nieir, als ein Geschent an eine Hetäre. Der Bers aus Anatreon Fr. 56. ed. Bergk. [Arneth Erklärung der zwölf größten geschnittenen Steine des k. k. Münzcabinets, Wiener Jahrb. 1839. x. Auz. S. 28. Die Gemmen mit Germanicus und Agrippina Götting. Anz. 1847. S. 456.] Große Cameen §. 161, 4. 200, 2. 207, 7. Noch größer als der Pariser ist der Naticanische aus vier Lagen, Dionysos u. Kora von vier Kentauren gezogen. Buonarroti Medagl. p. 427. vgl. Hirt a. D. S. 342. — Statue des Nero aus Jaspis, der Arsinoe aus Smaragd, Plin.; Figürchen aus Plasma di Smeraldo sinden sich noch öfter.

Die Litteratur der Gloptographie geben Millin Introd. (sebr unvollständig) und Murr Biblioth. Dactyliograph. Dresd. 1804. 8. Allgemeine Gemmensammlungen von Domen. De Rubeis (Aeneas Vicus inc.), Bet. Stephanonius (1627.), Agostini, (1657. 69.), be la Chausse (1700), [Rom 1805 in 2 Bb. 8.] P. A. Massei und Domen. de Rossi (1707 — 9. 4 Bbe.), [Nov. Thesaur. vet. gemmarum 4 Vol. f.] Gravelle (1732. 37.), Dgle (1741.), Wor= lidge (1778.), Monaldini und Cassini (1781—97. 4 Bde f.), Spils= bury 1785.), Raponi (1786.) u. A. Befondre Cabinette von Gor= laus (merft 1601.), Wilde (1703.), Chermayer (1720-22.), Marl= borough (1730.) [Choix de pierres ant. gr. du Cab. du Duc de Marlborough f. 2 Bde, jeder von 50 Taf., fehr felten], Defcalchi §. 262. A. 4., Stofch §. 264. A. 1., Zanetti (herausg. von A. Fr. Gori. 1750.), Smith (Dactyliotheca Smithiana) mit Commentar von Gori. V. 1767. 2 Bde f. Aus dem Cabinet du Roi Caplus Recueil de 300 têtes und Mariette's Recueil 1750. val. §. 262. A. 3. Die Florentinischen bei Gori, Wicar, Bannoni §. 261. 2. 2. Die Wiener &. 264. A. 1. Die Raiserl. Ruffischen &. 265. A. 2. Mieberlandischen &. 265. A. 1. [Die Kon. zu Reapel.] Cataloge der Crozat'schen Samminng (von Mariette 1741.; fie ift mit der Orleans'schen nach Rufland gekommen), der de France'schen g. 264, 1., der Braun'ichen zu Rurnberg (von Murr, 1797.) [jest im Befig der Frau Mertens=Schaafhausen in Bonn], der Sammlung des Pr. Stanislas Poniatoweli, Die voll Betrilgereien ift [Catal. des p. gr. ant. du prince Stan. Poniatowski. 4. Firenze 1831.] & Rofft Spiegaz. di una racc. di gemme Vol. I. Mil. 1795. 8. [Dubois Descr. des p. gr. ant. et mod. de feu M. Grivaud de la Vincelle. P. 1820.] Creuzer zur Gemmenkunde; ant. gefcon. St. vom Grabmal der h. Elifabeth 1834. vergl. Feuerbach im Runftbl. Bisconti Esposiz. delle impronte di ant. gemme raccolte per uso del Princ. Chigi in feinen Op. div. T. 2., feine wichtigfte Arbeit über geschn. Steine. Schlichtegrolle Auswahl 1798. 4.] Bivenzio Gemme antiche inedite. R. 1809. 4. Millin Pierres gravées inéd. (ein opus postumum). P. 1817. 8. Abbrude von Lippert in einer eignen Maffe (zwei Sammlungen, zur erften ein Latein. Berzeichniß

von Chrift und Lippert, zur zweiten ein Deutsches von Thierbach); von Dehn, in Schwefel, beschr. von Fr. M. Dolce (E. Qu. Viseconti?) 1772.; von Tassie, emailartig (Catalogue des empreintes de Tassie von Raspe, 1792.); der Berliner Sammlung §. 264. A. 1.; Impronte gemmarie dell' Instituto, vgl. Bull. 1830. p. 49. Cent. 1. 11. Bull. 1831. p. 105. 111. IV. Bull. 1834. p. 113. [v. vi. 1839. p. 97.] Archäol. Intellig. 1835. R. 64—66. [Th. Cades in Rom hat 5000 sorgsältig gewählte Abdrücke zusammengesbracht, darunter 400 St. Etrurischer Hertunft.] Viel Einzelnes bei Montfaucon, Caylus, Visconti Iconographie u. s. w.

Bictorius Dissert. glyptogr. R. 1739. 4. Gori's Hist. glyptographica, praestantiorum gemmariorum nomina compl. Ven. 1767 f. nebst einem Anhang in den Memorie d. Accad. di Cortona xx. p. 146.] im 2ten Bande der Dact. Smith. Caplus, Mém. de l'Ac. des Inscr. xix. p. 239. Christ. Super signis, in quibus manus agnosci antiquae in signis possint, Commtr. Lips. litter. 1. p. 64 sq. Dess. Abhands. von Zeune S. 263., und Vorrede zur Dakthliothek des Richterschen Cabinets. Rlog Ueber den Rugen und Gebrauch der alten geschnittenen Steine. Altenb. 1768. G. A. Albini Instituzioni glittografiche. Cesena 1785. [Millin Introd. à l'étude des p. gr. 1797. 8. Caplus sur les p. gr. in den Mém. de l'Acad. xix. p. 239.] Gerhard zur Gemmenkunde, Kunstbs. 1827. N. 73—75. G. Braun über die neuesten Fortschritte der Gemsmenkunde Archäol. Intell. Bl. 1833. St. 7—8.

e. Arbeit in Glas.

316. Das Glas wird an biefer Stelle um so passen- 1 der erwähnt, da es bei den Aermeren den Edelstein des Siegelringes vertrat, und ebendarum Nachahmung ber Bemmen und Cameen in Glasvasten schon im Alterthum sehr verbreitet war, wodurch uns in diefer Denkmaler-Claffe fehr viele intereffante Vorftellungen erhalten find. Nach Vlinius 2 wurde es dreifach bearbeitet, theils geblasen, theils gedrebt, theils calirt; wovon bas erfte und britte Verfahren auch vereinigt vorkommen. Obgleich ben Alten völlig helles und 3 weißes Glas nichts weniger als unbekannt war: so zeigt sich Doch überall bei ihnen eine Borliebe für bunte Farben (befonders Purpur, Dunkelblau und Grun), auch für einen fdillernben Glanz. Man hatte auch fcone Becher und Scha- 4 Ien aus farbigem Glase, Die zum Theil aus verschiedenfarbigen Gläsern, jum Theil aus Glas und Gold funstreich ausammengefügt waren. Die beiläufig zu erwähnenden Murs 5

rhinen können nur als Luxus-Artikel, nicht als Kunftarbeiten in Betracht kommen.

- 1. Σφραγίδες νάλισαι in Athen, um Dl. 95. C. I. n. 150. Vitreae gemmae ex vulgi annulis, Plin. vgl. Salmas. Exerc. Plin. p. 769. Als Betrug bei Trebell. Gallien. 12. und bei Plin. oft. Agl. §. 313. A. 3. Die größte Glaspaste ist (Wind. W. 111. S. 44 ff.) der, 16×10 Zoll große Cameo auf dem Batican, Diosupso im Schoose der Ariadne liegend. Buonarroti Medagl. p. 437.
- Blin. xxxvi, 66. Toreumata vitri, Martial xII, 74. xIV, Υαλοψός oder υαλέψης, vitri coctor, s. Stephani Lex. ed. Brit.; opifex artis vitriae, Donati Inscr. 11, 335, 2. [velwonoiós, Spartische Just. Bullett. d. Inst. 1844. p. 149 s. valoregens, ύαλουργός. Achilles Tat. 11, 3. κρατήρα — ύάλου μέν το παν έργον όρωρυγμένης, κύκλω 'δε αύτον αμπελοι περιέστεφον. 210= pulej. Metamorph. II. vitrum fabre sigillatum.] Die Barberinifche, jest Bortlande = Bafe, im Brit. Mufeum ausgestellt, [in Jahr 1845 muthwillig zerschlagen und glücklich wiederhergestellt], aus dem fog. Grabmal Des Gever=Aller., besteht aus einem blauen, durchfichtigen, und darüber einem weißen, opaten, Glasflug, wovon der obere calirt ift. Gr. Beltheim Auffage 1. S. 175. Wedawood Descr. du Vase de Barberini. L. 1790. Archaeol. Brit. VIII. p. 307. 316. Millingen Un. Mon. 1. p. 27. St. Biale Dissert. T. 1. Der Millingenschen Erklärung fteht entgegen, dag die Rymphe mit dem Drachen den Gott nicht abzuwehren, fondern an fich zu gieben scheint. Die fcone Umphore aus Pompeji von gleicher Runftart, M. d. l. III, 5. Annali xi. p. 84., und eine Batera, M. Borbon. xI. tv. 28. 29.]
- 3. Einige Gläser in Stadelbergs Grab. Af. 55. Schöne reine Glasscheiben in Belleja und Pompeji gesunden, nach Hirt auch specularia genannt, Gesch. 111. S. 74. Von bunten Fenstern §. 281. U. 5. Wände wurden vitreis quadraturis bekleidet, Bopiscus Firm. 3. Bunte Glassiegel schon in Athen. Schillerndes Glas, allacoor, s. Habrian bei Bopiscus Saturn. 8. Die Alexandrinischen Glassabristen, §. 230, 4., waren in der Kaiserzeit sehr berühmt. Bergl. §. 240, 6. Ueber alte Glassärberei Beckmann Beitr. zur Gesch. der Ersind. 1. S. 373 ff. Glasarbeiten Becker Gasus 1. S. 145.
- 4. Lesbiiche Becher aus purpurnem Glase, Athen. xx, 486. Lesbium vas caelatum Fest. Τάλινα διάχουσα v, 199. Vasa vitrea diatreta (durchbrochen) Salmas. ad Vop. l. l.; solche arbeiteten die diatretarii. Schöne Schale aus dem Novaresischen, von schillernder Farbe, mit einem himmelblauen Ney umspannt, mit einer Insch. aus grünem Glase. Wind. W. 111. S. 293. [bei dem Marchese Trivulzi in Mailand; von vollsommenster Technit]. Gin ähnliches Trinsslas des K. Maximian, weiß in einem Purpurney, in Straßburg gesunden. Kunstbl. 1826. S. 358. [3wet andre in Cöln, Jahrb. des Alterth. Vereins in Bonn Tf. 11. 12. S. 377.

von Urlichs. Ueber ein Gefäß von Populonia, worauf eine villa maritima vorgestellt, Schrift von Dom. Sestini. Ueber ein Glasgesäß von Genua Schrift von Bosst. Trümmer in den Ratakomben, Bossto I. p. 509. Buonarroti Osservazioni sopra alc. frammenti di vasi ant. di vetro ornati di figure, trov. ne cimiteri di Roma. F. 1716. — Ginen Krater aus Bergkrystall mit Tranben, die durch den hineingegossenen Wein zu reisen scheinen, beschreibt Ach. Tatius II, 3.

5. lleber die murrhina vasa (aus dem Orient, seit Rearch ben Griechen bekannt, aber wenig, feit Pompejus in Rom, teine Gemmen nach dem juriftischen Begriff, Dig. xxxiv, 2, 19.): [R. Guisbert de murrhinis, Francof. 1597. 8.] Christ De murrinis vet. Lips. 1743. 4. B. Beltheim über bie vasa murrh. (Auff. r. G. 191.) Le Blond und Larcher, Mem. de l'Ac. des Inscr. xLIII, 217 f. 228 f. Mongez, Mem. de l'Inst. Nat. 11. Litt. p. 133. Schneiber Ler. s. v. µvedera. Roloff u. Buttmann Mus. der Alter= thume=2B. 11. S. 509. (Porzellan; bagegen Fr. Schmieber, Pro= gramm von Mich. [Brieg] 1830.) Mag. encycl. 1808. Juill. Ruperti's Sammlung zu Jub. vi, 156. u. A. Rozière, Mémoires de la Descr. de l'Egypte 1. p. 115. Minutoli, Gott. GA. 1816. S. 969. Abel-Remusat Hist. de la ville de Khotan. 1820. Surlitt, Archaol. Schriften S. 83. Corfi Delle pietre antiche p. 168. (murrha = spato fluore). Bedere Galins 1. S. 143. Porgellan guerft nach Cardanus de subtil. 1550, Chinefifcher Spedftein nach Beltheim, Stein Ju nach Hager Descr. des med. Chin. du Cab. Imp. P. 1805, dagegen Abel-Remusat a. a. D. Flußspath nach Mi= nutoli über die Murrhina der Alten B. 1835, Thiersch Minchner Abhdl. der philos. philosog. Rlaffe 1. S. 443 und Classic. Journ. 1810. p. 472. [auf Diefelbe Erklärung wurde Creuzer burch Doppel= maber vor 1830 geführt, Beibelb. Jahrb. 1836. S. 369, fo auch Bullmann handelsgesch. ber Gr. S. 209. Flußspath aus Indien.] Bei Thierich Ef. A. B. (G. 505.) fcone Fragmente von murrina cocta, mobin er auch die Barberini-Base gieht?

f. Stempelichneibefunft.

317. Die Numismatik, oder die Lehre vom Gelve 1 ver Alten, ist der Hauptsache nach eine Hülfswissenschaft für die Kenntniß des Verkehrs und Handels der Alten; durch den Kunstwerth der Typen aber zugleich für die Kunstgesschichte (s. 98. 132. 162. 176. 182. 196. 201. 204. 207.). Die Kunst, die Stempel zu schneiden, haben die 2 Griechen, ungeachtet des geringen Ruhms, dessen diese Künsteler grade in den Hauptorten der Kunst genossen, zur höchsten Vollendung gebracht, so daß den Kömern nur das

- 3 Verfahren des Prägens besser anzuordnen blieb. Obgleich nicht blos im alten Italien das Gießen der Münzen erwähnt wird (s. 176. u. 306. A. 5.): so war doch das Prägen in Griechenland und dem spätern Rom das Gewöhnliche; doch so, daß man die Schrötlinge, d. h. die zum Ausprägen bestimmten Metallstücke, in Formen goß: gewöhnlich linsensförmig, damit sie das oft sehr tief gravirte Gepräge desto besser tragen konnten. Die Stempel wurden die auf Constantin's Zeit aus gehärtetem Erz versertigt, dann von Stahl.

 4 Eigentliche Medaillen, die nicht als Geld cursiren sollten, hat man aus der Griechischen Kunstzeit nicht; dagegen dürssen die großen Goldstücke der Constantinischen Zeit dafür angesehen werden.
 - 1. Echel D. N. Prolegg. 1. Hirt Amalthea 11. S. 18. Stieglit Einr. aut. Münzsamınl. S. 13. 23. Archaol. Unterhalt. 11. S. 47. Mongez, Mem. de l'Inst. Roy. T. 1x. Die Stempelschneider der Kaiserl. Münzen heißen später scalptores sacrae monetae, Marini Iscr. Alb. p. 109.
 - 2. Außer in Monogrammen nennen sich besonders nur die Gravents Sicilischer M., wie Rimon und Eukleidas auf M. von Sprakus, Euänetos von Sprakus und Katana; auch Kleudoros auf M. von Belia, Neuantos von Kydonia. S. R. Rochette Lettre à Mr. le Duc de Luynes. 1831. [Supplément au Catal. des artistes p. 83 st. vgl. 475, sind 28 Namen aufgeführt, darunter besonders auch der schöne Apollon auf Münzen der Klazomenier mit OEOAOTOE ESTOIEI, deren außer den bekannten zwei in der Sammlung Garriri in Smyrna vorkommen, s. N. Rhein. Mus. vi. St. 2.] und Streber, Kunstblatt 1832. N. 41. 42. Daß Athens M. so kunstlos, während die Makedonischen Alexanders so elegant, fanden auch die Alten merkwürdig. Diogen. vii, 1, 19.
 - 3. Tresviri A. A. A. flando feriundo. Den Hauptapparat bes Prägens sieht man auf einem Denar des Carisius, Anbos, Hammer, Bange. Die matrix war ursprünglich am Hammer und Ambos (quadr. iucusum). Δίγδοι (§. 306, 5.) von Thon und Stein haben sich noch gefunden.
 - 4. Als solche find diese Goldflüde oft auch gefaßt, und Büsten von Kriegsobersten auf Denkmälern damit geschmüdt. S. Steinbüchel Notice sur les Médailles Rom. en or du M. Imp. et Roy., trouvées en Hungrie dans les ann. 1797. et 1805. 1826.

- B. Beichnung auf ebner Blache.
- 1. Durch Auftrag von Farbeftoffen weicher und fluffiger Art.
 - a. Einfarbige Beidnung und Dablerei.
- 318. Die Alten waren im höchsten Grade auf zarte und fein abgewogene Umrißzeichnung bedacht, und in ihren Schulen (s. 139, 3.) wurden lange Vorübungen mit dem Griffel (graphis) auf Wachstafeln, und mit dem Pinsel (penicillus) und einer Farbe auf Buchsbaumtaseln, bald mit schwarzer Farbe auf weiße, bald mit weißer auf schwarzgefärbte, für nöthig gehalten, ehe der Schüler den Pinsel in mehrere Farben tauchen durfte.
- S. Böttiger Archāol. ber Mahlerei S. 145 ff. Bloße Umrisse sind μονόγραμμα (bergleichen hatte man von Parrhasios); einfarbige Bilder auf einem verschiedenfarbigen Grund μονοχρώματα. Δευχογραφείν είχόνα, Arist. Poet. 6., bezeichnet monochromata ex albo, wie von Zeuris, Plin. (vgl. Apellis monochromon? Petron 84. [vielmehr monocnomon, §. 141. A. 3.; gerade Zeuris geht bei Petronius vorher, von Apelles aber sind Monochrome sonsther nicht bestannt. Fronto ad Verum 1: quid si quis Parrhasium versicolora pingere iuberet, aut Apellen unicolora?]): eine Art camayeu, vgl. Böttiger S. 170. Lucil bei Monius p. 37. nennt bloß schattirte Figuren monogrammi, vgl. Philostr. Apoll. 11, 22. Oben §. 210, 6.

b. Mablerei mit Bafferfarben.

319. Bei bem Vorwalten ber Zeichnung berricht im 1 Alterthum lange Beit eine große Befcheidenheit im Farbengebrauch, und grade in um fo boberm Maage, je scharfer und genauer die Zeichnung war. Selbst die ein blübendes 2 Colorit liebende Jonifche Schule (S. 137. 141, 1.) bielt bis auf Apelles berab Die sogenannten vier Farben fest; bas beißt, vier Saupt-Farbenmateriale, welche aber sowohl selbst natürliche Barietaten hatten, als auch burch Mifchung folche bervorbrachten; indem ein reiner Auftrag weniger Farben nur ber unvollkommnen Mablerei ber Bauwerke Aegyptens (§. 231.), ber Etruskischen Sypogeen (S. 177, 4.) und ber Griechischen Thongeschirre angehört. Reben biefen Hauptfarben, welche 3 einem späteren Zeitalter als streng und berb erschienen (colores austeri), famen allmählig immer mehr glänzende und theuere Karbenmateriale (col. floridi) auf. Diese Karben zer- 4 ließ man in Waffer, mit einem Zusat von Leim ober Gummi

- (weber die Anwendung von Giweiß noch Del ift bei alten Gemählben nachweisbar), um fie von ber Palette mit bem 5 Pinsel aufzutragen. Mablerei auf Tafeln (am liebsten von Lerchenholz) wurde in ber Blutbezeit ber Runft nach Blin. vornehmlich geschätt, jedoch führte ber uralte Bebrauch, Die Tempel mit Ornamenten zu bemahlen (§. 274. A. 2.), natürlich auch zur eigentlichen Wandmablerei, Die auch an Griechischen Tempeln und Grabern, wie in Italien, angewandt wurde, besonders aber feit Agatharch (S. 135.) gur Bimmerverzierung benutt, in Römischer Zeit Die ganze Runft 6 aufzuzehren schien (g. 209.). Man bereitete bafur ben Anwurf auf bas forgfältigste, und tannte bie Vortheile bes Auftrags auf die frische Tünche (a fresco) sehr wohl. 7 Leinwandgemählde kommen in Römischer Reit vor. Alten die harmonischen Verhältnisse ber Farben (harmoge) herauszufinden und zu beobachten febr bestrebt maren: fo batten fie für das Maag des Lichtes, welches das Bild im Ganzen festhalten follte, für bie Ginheit ber gesammten Lichtwirkung, ein feines Auge; dies war der tovos oder splendor, welchen Apelles burch einen jugleich ichugenben und ben schärferen Farbenreig mildernden Ueberzug einer bunn gerlaffenen Schwärze (tenue atramentum), alfo eine Lafur-8 farbe, beforderte. 3m Gangen wirften Rlima und Lebensansichten gleichmäßig babin, ben Alten ein beiteres Colorit, mit entschiedenen Farbentonen, Die fich in einem freundlichen Grundton auflösten, lieb zu machen.
 - 1. Dies Wagschalen = Verhältniß giebt Dionys. de Isaeo 4. bestimmt an; die älteren Bilder sind χρώμασι μεν εἰργασμέναι ἀπλῶς
 καὶ οὐδεμίαν ἐν τοῖς μίγμασιν ἔχουσαι ποικιλίαν, ἀκριβεῖς δὲ ταῖς
 γραμμαῖς u. s. w.; die spätern sind εὕγραμμοι μὲν ἡττον, aber
 haben Mannigsaltigseit in Licht und Schatten, und ἐν τῷ πλήθει
 τῶν μιγμάτων τὴν ἰσχύν. Doch dehne man das Erste nicht zu weit
 aus; in Empedotles, also Polygnot's, Zeit war die Farbenmischung
 schon sehr ausgebildet. S. Simplisios zu Aristot. Phys. 1. s. 34. a.
- 2. Die vier Farben (nach Plin. xxxv, 32. Plut. de def.
 orac. 47. vgl. Cic. Brut. 18, 70.): 1. Beiß, die Erde von Melos,
 Mηλιάς. Seltner Bleiweiß, cerussa. In Bandgemählden besonders
 das Paraetonium. 2. Roth, die rubrica aus Cappadocien, Σινωπίς genannt. Μίλτος, minium, hat mannigfache Bedeutungen. Μίλτος aus verbrannter ώχοω sou, nach Theophr. de lap. 53., Kydias,
 Dl. 104., zufällig entdeckt, nach Plin. 20., der sie usta nennt, Ri=

- tias g. Dl. 115. zuerst gebraucht haben. 3. Gelb, sil, ώχρα, aus Attischen Silberbergwerken (Böch, Schriften ber Berl. Akab. 1815. S. 99.), später besonders zu Lichtern gebraucht. Daneben das röthelichgelbe auripigmentum, σανδαράκη, arsenikalisches Erz. 4. Schwarz (nehft Blan), atramenta, μέλαν, aus verbrannten Pflanzen, z. B. das τρύγινον aus Weintrebern. Elephantinon aus verbranntem Elefenbein brauchte Apelles.
- 3. Col. floridi (von ben Bestellern ber Gemählbe geliefert, und von ben Mablern oft gestohlen, Blin. xxxv, 12.) waren: chrysocolla, Grun aus Rupferbergmerten; purpurissum, eine Rreibe mit bem Saft der Purpurschnecke gemischt; Indicum, Indigo, feit ber Raiferzeit in Rom befannt (Bedmann Beitrage zur Gefch. ber Erfind. IV. St. 4.). Das caeruleum, die blane Schmalte, aus Sand, Sal= peter und Rupfer (?), wurde in Alexandreia erfunden. Cinnabari (in: Sanferit chinavari) bedeutet wirklichen, theile natürlichen theile kunft= lichen, Zinnober (Bodh a. D. G. 97.), aber auch eine andre Indifche Baare, mahricheinlich aus Drachenblut. Den kunftlichen bereitete querft ber Athener Rallias um Dl. 93, 4. - leber Die Farben= materiale: Sirt (§. 74.) Mem. Iv. 1801. p. 171. Landerer über Die Farben der Alten in Buchners Repertorium f. Pharmacie Bb. 16. 1839. S. 204. yeagis izevoxolla beim Vergolden S. 210. Göthe Farbenlehre, 11. S. 54. über die alten Farbenbenennungen; S. 69 ff. bypothetische Geschichte bes Colorit's von S. M. Davy (chemische Untersuchungen) Transact. of the R. Society. 1815., im Huszug in Gilbert's Unnalen ber Phyfit, 1816. St. 1, 1. Stieglig Arch. Unterhaltungen. St. 1. Minutoli in Erdmann's Journ. für Chemie viii, 2. Abhandlungen, zw. Cptl. i. S. 49. 3. F. John Die Da= Terei ber Alten, B. 1836. 8. f. Anierim bie Bargmalerei ber Alten, Lp3. 1839. [Derf. Die endlich entdedte mahre Malertechnit des 211= terth. u. des Mittelaltere 1845. Rom die Farben, ein Berfuch über Technit alter u. neuer Malerci, Beibelb. 1824.]
- 4. Eine Mahlerin mit Palette u. Pinsel, welche eine Dionysos- Herme copirt, M. Borb. v11, 3. vgl. die Figur der Mahlerei in Pompeji, worüber Welder Hup. Röm. Studien S. 307. [Ein Maler am Bildniß einer vor ihm sitzenden Person arbeitend, in scherzhafter Behandlung. Archäol. Zeit. IV. S. 312, schon abgebildet als Vignette Mazois R. de P. 11. p. 63. Die Staffelei οκρίβας, κιλλίβας.
- 5. Ueber die Taselgemählbe, auch auf ganzen Reihen von Tasseln (his interiores templi parietes vestiebantur, Cic. Verr. 1v, 55. tabulae pietae pro tectorio includuntur, Digest. x1x, 1, 17, 3. vgl. Plin. xxxv, 9. 10. Jacobs zu Philostr. p. 198.), Böttiger S. 280. und über das Borherrschen derselben R. Rochette Journ. des Sav. 1833. p. 363 ff. S. Hermann de pietura parietum, Opusc. v. p. 207. Letronne Lettres d'un Antiquaire sur l'emploi de la peinture hist. murale P. 1836. 8. Appendice aux Lettres d'un

Antiqu. 1837. Rochette Peintures ant. précédées de rech. sur l'emploi de la peint, dans la décoration des édifices P. 1836. 4. Welder in der Sall. Litt. Zeit. 1836. N. 173 ff. M. Rochette Lettres archéol. sur la peint. des Grecs 1. P. 1840. 8.] Doch ift ber Stucco im Innern bes Theseion eine fichre Sache (Semper Ueber vielfarb. Arch. S. 47.); auf diesem muffen fich die Schlachtenbilder Diffon's befunden haben. Gben fo mabite Pananos ohne Zweifel auf bas von ihm aufgetragne tectorium im T. ber Ballas ju Glis, Plin. xxxvi, 55. vgl. xxxv, 49. Solches find Tempel, welche und rar άγαθών γραφέων καταπεποίκιλται, Platon Guthpphr. p. 6. vgl. Qu= kian de conser. hist. 29. Dag bas Bengnig bes Lukian bierber nicht gebort, bemerkt R. Rochette Peint. ined. p. 198.] Graber ver= bot schon Solon (Cic. de legg. 11, 26.) opere tectorio exornari, b. b. offenbar, auszumahlen. Ein von Nifias bemabltes Grab, Bauf. vii, 22, 4. rgl. 25, 7. ii, 7, 4. Wandgemablde von Polygnot und Paufias zu Thespid, Plin. xxxv, 40. Ueber die Wandmahlereien in Stalien §. 177, 3.; Diese übten Die Griechen Damophilos u. Gor= gafos am I. ber Ceres, fo wie Fabius am I. ber Salus (oben 8. 182. A. 2. vgl. Niebuhr R. G. 111. S. 415.).

- 6. In Herculanum ist gewöhnlich die Grundfarbe a fresco, die übrigen a tempera. Ueber jene Art zu mahlen (èg' ipoog) Plut. Amator. 16. Letronue Peint. mur. p. 373. Vitruv vII, 3. Plin. xxxv, 31. Pictura in textili, Cic. Verr. Iv, 1. vgl. §. 209, 5. Technik der Wandmahlerei in Bounpesi, G. Bevilacqua Aldobrandini, Progresso della scienze vII. p. 279 ff. (nicht enkaustisch, Wassersfarben auf geglättetem Bewurf, keine thierischen u. Pflanzenfarben, blos in gouache.) R. Wiegmann die Walerei der Alten in ihrer Anwendung und Technik. Hannover 1836. 8. vgl. Klenze Aphorist. Bem. auf einer Reise nach Griechenland 1838. S. 586 ff. (nur die erste Art a fresco, Austrag auf der sertigen Tünche, im Alterthum gebraucht, nie die zweite, Benehen mit Kalkwasser, u. die dritte, theilweiser Ausstrag des obersten Kalkgrundes.)
- 7. Plin. xxxv, 11. 36, 18. Ueber die Lasurfarbe (aus Asphalt?) Göthe's Farbenl. 11. S. 87. Im Mahlen des Lichts find den Alten weder träftige Fenerscenen (wie der Brand des Stamandros, Philostr. 1, 1.) [die Bliggeburt der Semele 1, 14.], noch mildere Effette abzustreiten (wie z. B. bas Pompej. Bild, bei R. Rochette M. I. 1, 9., ein angenehmes Dämmerlicht im Hintergrunde zeigt). Doch ist dergleichen auf alten Bildern selten.

Am genauesten analpsirt ist die sog. Aldobrandinische hochzeit (§. 140. 21. 3.), 1606. auf dem Esquilin ausgegraben, leicht und dunn, aber mit sehr feinem Sinne für Harmonie und Bedeutung der Farben gemahlt, jett im Baticanischen Museum. — Die Aldobrandinische hochzeit, von Böttiger (antiquarisch) u. h. Deper (artistisch). Dresden 1810. L. Biondi, Diss. dell' Acc. Rom. 1. p. 133. S.

A. Guattani I piu celebri quadri riuniti nell' apartem. Borgia del Vaticano. R. 1820. f. [tv. 1 mit einigen Verschiedenheiten von Meyer.] Gerhard, Beschr. Roms II, II. S. 11. Zur Litteratur der alten Mahletei: Dati della pittura ant. F. 1667. 4. Jo. Scheffer Graphice. Norimb. 1669. H. Junius de pictura veterum. Roterod. 1694. f. und die §. 74. A. genannten Schristen. Dilrand, Turnbull [a treatise of anc. painting L. 1740. f. wegen der achtzehn gezeichenten, jest meist unbekannten Gemählde wichtig], Requeno, Riem. [G. Schöler die Malcrei b. den Griechen, Lissa 1842. 4. Ders. über Farbenaustrich und Farbigkeit plastischer Bildw. Danzig 1826. 4., voll Einsicht. Fr. Portal des couleurs symboliques dans l'antiqu., le moyen Age et les tems mod. P. 1837.].

c. Entauftifde Dablerei.

320. Ein sehr ausgebreiteter und besonders für Thier- 1 und Blumenftude [?], wo Illuffon mehr hauptsache mar als bei Götter = und Bervengemählben, angewandter Zweig ber alten Mablerei (S. 139. 140.) war die Entauftit ober eingebrannte Mablerei. Man unterschied drei Arten: 1. Das 2 bloße Einbrennen von Umrissen auf Elfenbeintafeln mit dem 2. Das Auftragen von farbigem Bachs, welches 3 man von aller Urt in Raftden geordnet batte, gewöhnlich auf bolgerne Tafeln (aber auch auf gebrannten Thon), mit Bulfe glübender Stifte, worauf ein Vertreiben und völliges Einschmelzen berfelben folgte (ceris pingere et picturam inu-3. Das Bemahlen ber Schiffe mit Pinfeln, Die in 4 fluffiges, mit einer Urt Dech vermischtes Bachs getaucht wurden, welches ber Augenflache ber Schiffe nicht blos einen Schmud, fondern zugleich einen Schutz gegen bas Deerwaffer verschaffen follte. Dit biefem geringen Ergebniffe aus 5 ben Stellen ber Alten muffen wir uns begnügen, ba bie Berfuche, Die verlorne Runft ber Entauftit zu erneuern, bis jest noch kein ganz befriedigendes Refultat gemährt zu baben scheinen. [Gine febr wichtige Anwendung ber Mablerei mar 6 seit alter Zeit die, wofür in ber neuesten ber Ausbrud &is thodromie gebildet worden ift, bie zu ben Bergierungen rer architektonischen Glieder in verschiedenen, aber ftete ungemischten Karben biente, und entweder auf ben Marmor oder auf den übertunchten Ralkstein, Poros ober λίθος πώρινος angebracht murben. Gin besonderer 3meig bavon mar bie

στηλογουφία (wie τοιχογραφία, nicht vom Schreiben zu verstehn); auch die αλαβαστρογραφείς schließen sich an.]

- 2. Encausta pingendi duo fuisse genera antiquitus constat, cera, et in ebore (also ohne cera) [?] cestro i. e. veruculo, donec classes pingi coepere. Plin. xxxv, 41. Letronne Journ. des Sav. 1835. p. 540. verbindet cera, et in ebore cestro (vericulo), nicht richtig: wenn cera nicht cestro ist, so sehlt der Gegensag gegen das Volgende.
- Entauftisch gemahlt werden Tafeln, wie die bes Paufias, auch Thuren (C. I. 2297..., bagegen Bande und Deden auf andre Weise), Triglophen, nämlich hölzerne (cera caerulea Bitruv IV, 2.), Lacunarien, früher wohl mit einfachen Ornamenten (wie in den Athenischen Tempeln), seit Pausias mit Figuren, Plin. xxxv, 40. (folche Gemählbe χουράς, έγχουράς, Φείνα, rgl. Salmas. ad Vopisc. Aur. 46.). Figlinum opus encausto pictum, Blin. xxxvi, 64. Ueber die loculatae arculae, ubi discolores sunt cerae, Barro de R. R. 111, 17., das δαβδίον διάπυρον Plut. de num. vind. 22., καυτήgior Digest. xxxIII, 7, 17. Tertull. adv. Herm. 1. Xpaireir ift nach Timaos Lex. Plat. das Auftragen, αποχραίνειν das Bertreiben ber Farben; doch bedeutet bei Platon, Staat ix. p. 586., αποχοαίveir vielmehr die Farbenreflere auf den Körpern. Έγκαύματα ανεκπλύτου γραφής, Plat. Tim. p. 26. Κηρόχυτος γραφή noch im Bp= zant. Reiche, Du Cange Lex. Graec. p. 647 f., bgl. Enfeb. V. Const. 111, 3. G. Hermann nimmt mit Letronne an, daß nach Pli= nins die Entauftit ohne Pinfel war. γράφειν δια πυρός, colores urere. Nach Lettres d'un Antiqu. p. 385. ¿αβδίον Bin= jel, διάπυρον, wegen der Solle, wo es bei Plutarch vorkonunt; of= fenbar falich. [Bgl. and Appendice aux Lettres d'un ant. p. 104 ff. Die Schneidersche Ertlarung bagegen vertheidigt auch C. Sabn Actu Societ. Graec. 1. p. 341.] Derfelbe gegen Welders Entauftit in Gerhards Spperbor. Studien G. 307. Enfauftit mit bem Binfel nach Rlenze Aphorist. Bem. S. 606.; offenbar falfch, gegen die Ge= Schichte von Pausias in Thespia. [Den letten diefer schriftlichen Bu= fage hatte ber Berf. bei naberer Prafung fcmerlich ftehn gelaffen. Bas Rlenze hier behauptet ift nicht anders zu denken und die Geschichte von Paufias läßt fich fo erklären, daß fie bamit fich verträgt. bobere Art der Entauftit, welche Polygnot, Nifanor, Archelaos neben ihrer Sauptgattung und ausschliegend eine Reihe von berühmten Runft= lern übte, die Plinius von den großen Temperamalern absondert, um bann bie geringeren Meifter in beiben Arten gemischt zu verzeichnen, war, wie in ber Ball. Al. E. 3. 1836. Det. G. 149-160, wenn die Uebereinstimmung aller Tertstellen nach unbefangner Auslegung etwas beweift, allerdings gezeigt ift, Pinfelmalerei mit naffen, talten, in vielen kleinen Fachern eines großen Kaftens gehaltnen Farben, bei beren Anfegung Wachs, unbefannt in welcher auflösenden bligen Wer-

bindung, gebraucht wurde, worauf das Einbrennen und damit die Verschmelzung der Farben, das χραίνειν καὶ ἀποχραίνειν, die Erhöhung und Abschwächung des Tons, das Regeln der hellen und dunkeln Töne vermittelst eines überhin gehaltenen und geführten, unten angeglühten Städchens (ραβδίον διάπνρον, καντήριον) erfolgte. Tim. Lex. v. χραίνειν — τὸ χρωίζειν διὰ τοῦ ἡαβδίον. Bum Austragen der Farben konnte doch ein Glühstab nicht dienen, und das cestrum, welches Hirt einmischte, gieng nur das Elsenbein an. So wurde durch die auf das Mahlen selbst (wie das Ciscliren der Torenten auf das Treisben oder Gießen der Figuren) folgende enkanstische Versahren Schmelz, Transparenz, Tiese der Schatten befördert und auf Effect und Illussion hingewirkt. Im Groben dasselbe Versahren, wenn man sich der Wachsterzen bediente zum Ueberarbeiten und Ausgleichen des an den Wänden und den nachten Marmorstatuen mit dichen Pinseln übergesstrichenen geschmolznen Wachses, Plin. xxxxxx, 40.]

- 4. Schiffsmahlerei. §. 73. Inceramenta navium Liv. xxvIII, 45. Κηρός unter den Mitteln zum Schiffbau, Xenoph. RP. Athen. 2, 11. Bon dem Pech Plin. xvI, 23. Κηρογραφία au dem Secsiciff Ptolemäos des IV., Athen. v. p. 204. [Alectholus in den Myrmidonen vermuthlich vom Hippalettron am Schiffe des Hektor κηρο[χει]θέττων φαρμάκων πολύς πόνος, wie κηροχυτέω. So Hipponar vom Schiffsmaler Minnes: ἔπειτα μάλθη την τρόπιν παραχρίσας.] Malerei auf Goldgrund aus dem Alterthum Letronne p. 556: Navis extrinsecus eleganter depicta, Appulej. Flor. p. 149. Bon den Flotten Plin. xxxvI, 31. Diejelben cerae, abet die Art anders.
- 5. Caplus Mem. de l'Ac. des Inscr. xxvIII. p. 179. Walter Die wiederhergestellte Mahlerkunst der Alten. Die Fathen, ein Verssuch über Technik alter und neuer Mahlerei, von Roux. Heibelb. 1824. 8., wgl. Runstblatt 1831. N. 69 f. Montabert Traité complet de la peinture. P. 1829. T. vIII.
- [6. Einiges über die Art der Farben und ihres Auftrags bei Bollel Archäol. Rachl. S. 81 f. Hall. L. 3. a. a. D. S. 150. Klenze Aphorist. Bemerk. S. 556. 560. 587. In der 1836 gesundnen Insichrist in Betress der Arbeiten am Tempel der Polias in Athen: exavry rò xvuárior exnáperi rò ent expérier and Friesen wurden so auch Figuren gemalt und solche, nicht marmorne, scheint dieselbe Inschrift von dem Fries des Erechtheum zu meinen: o Edevorriands divos nods or rosyngsweise bedeutet), vgl. Biegmann die Malerei der Alten S. 134 ff. Letronne im Journ. des Sav. 1837. p. 369. Gemahlte Stelen bei Stackelberg Gräber Tf. 5.6., drei aus dem Peiräus abgebildet im Aunstel. 1838. N. 59. Auf einer Base aus Bulci ist eine Stele, woran der Mahler gelbliche Balmetten auf weißen Grund mahlt, Gerhard Festgedanken au Windelsmann B. 1841. Af. 11, 1 und Mus. Gregor. 11, 16, 1.]

d. Bafenmablerei.

- Die eigenthümliche Technit ber Gefägmablerei, 321. 1 welche mit Griechischen Sitten und Gebrauchen so eng zusammenhing, daß sie auf die Romische Welt nicht übergeben tonnte, galt boch bei ben Griechen felbft taum fur einen eignen Kunstzweig, ba von Basenmablern nirgends mit Auszeichnung eines Einzelnen bie Rebe ift, aber fest nur um besto mehr ben Runftgeift ber Griechischen Nation ins Licht, ber auch an so geringen Baaren seine Berrlichkeit entfaltet. 2 Bei Dieser Gefägmablerei verfubr man, wenn man forafältiger verfuhr, so, daß man die schon einmal leicht gebrannten Gefäße mit ber gewöhnlich angewandten schwarzbraunen Farbe mit rafchen Pinfelftrichen überfuhr, und bann noch einmal 3 in eine gelinde Hige brachte. Diese schwarzbraune, schwach spiegelnde Sauptfarbe scheint aus Gisenornd bereitet worden ju fein; eine dunnere Auflösung beffelben Stoffs ergab, wie es scheint, ben mattglanzenden, rotblichgelben Rirnig, ber an ben nichtbemahlten, ober ausgesparten, Stellen allein die Farbe bes Thons überzieht. Bunte Farben, an gegitterten Gewändern, Blumenarabesten u. bal., find erft nach BoU-4 endung des Brennens als Dedfarben aufgesetzt worden. Dies schien ben Griechen Die für Gefäßmablerei zwedmäßigste Technit; das robere Verfahren bei ben fogenannten Aegyptischen Vasen hielt sich nur als Antiquität; und das Aufsegen der schwarzen Figuren auf einen weißen Grund (folde Gefäße finden sich bin und wieder in Griechenland, auch in Bolci) 5 scheint nur furze Zeit Dlobe gemesen zu sein. Auch findet man bin und wieder, besonders in Attica, Gefäge, welche, gang nach Art ber Banbe, mit bunten Farben auf einer weißen Unterlage gemablt find, und andre, die auf bemfelben Grunde bloge Umriflinien zeigen.
 - 1. S. hierzu oben §. 75. 99. 143. 163. 177. 257. Daß auch Gefäße für den Gebrauch bemahlt wurden, sieht man aus Vasensgemählden selbst, wo gemahlte Krateren und Krüge getragen werden (vgl. Altäos frugm. 31. κυλίχναι ποικίλαι, Demosthenes de f. leg. p. 464. Belt. οι τὰς ἀλαβαστροθήκας γράφοντες), allmählig scheint ihr Gebrauch indeß auf Preise, Geschente, Zimmerschmuck und Gräber (§. 301.) beschränkt worden zu sein. Der Kreis der Gegenstände zieht statum auch in Unteritalien immer mehr auf Bacchische zusammen. S. Lanzi De' vusi ant. dipinti dies. 3., über die Bacchanale die

- zweite, Opuscoli raccolti da Accad. Italiani. 1. F. 1806. Ein Berzeichniß von Mahler = Namen von den Vasen (besonders von Volci) giebt R. Rochette Lettre à Mr. Schorn, Bulletin des sc. hist. 1831. Juin. [2. Ausg. 1845. p. 1—83., vermehrt von Welder R. Rhein. Mus. vi. St. 2.] Vgl. Comment. Soc. Gott. rec. vii. p. 92. 117.
- 2. Daß die Gefäße, da man fie mahlte, nicht mehr weich maren, beweist besonders die Art der öfter vorkommenden eingerigten Linien, wodurch der Mahler seine Hand bei einem forgfältigeren Berfahren leitete (s. de Ross in Millingen's V. de Cogh. p. 1x.), so wie das Körperliche der Farbe über der Oberfläche der Base. Daß man Patronen bei der Zeichnung der Umrisse gebraucht, hat viele Gründe gegen sich.
- 3. S. Lupnes, Ann. d. Inst. IV. p. 142 ff. Bgl. Hausmann de confectione vasorum, Comment. Soc. Gott. rec. V. cl. phys. p. 113. (wo Asphalt und Naphtha als Farbenmaterial angenommen wurden; boch entscheibet sich der Verf. jest auch für den Gebrauch des Cisens). Joris Sul metodo degli ant. nel dipingere i vasi. [Napoli 1813.] Brocchi Sulle vernici, Bibl. Ital. vi. p. 433. [Haus dei vasi Greci, Palermo 1823, de Ross dei Wistingen Vases de Coghil. p. 1-xx. Kramer über den Styl und die Hertunst der Griech. bemalten Thongesähe B. 1837. F. Thiersch über die Hellenischen bemalten Vasen, Münchner Denksch. iv, 1 der 1. Klasse. Lenormant Introduction à l'étude des vases peints. 1 Partie P. 1845. 4., aus der Elite des mon. ceramogr. besonders abgedruckt. Ein Vasensfabricant in der Arbeit, Kylix aus Tarquinii, Gerhard Festgedanken an Winckelmann B. 1841. T. 11, 3.]
- Bon fehr ichonen Bafen mit bunten Bildern Bull. d. Inst. 1829. p. 127. Bunte Basen von Centorbi Bull. d. 1. 1833. p. 5. [R. Rochette Peint. ant. pl. 8-10.] Proben von Bafen mit Linearzeichnungen bei Maisonneuve Introd. pl. 18. 19. Cab. Pourtales pl. 25. Basengemählbe mit einzelnen Theilen in Relief, Cab. Pourtales pl. 33. (aus Athen), Mus. Blacas pl. 3., [nicht felten auch in Reapel und Sicilien.] Althen. v, 200 b. fpricht auch von mit bun= ten Bachefarben gemablten Gefägen in Allerandreia. Bon gemabl= ten Bafen aus einer Ratatombe Alexandreia's ergablt Minutoli, Ab= banbl. 3m. Cofl. 1. S. 184. Bafenwerke: Picturae Etr. in vasculis nunc primum in unum coll. illustr. a J. B. Passerio. 1767. 1770. 3 Bbe. f. Antiquités Etrusques, Grecques et Rom. tirées du cah. de M. Hamilton à N. 1766. 67. 4 Bbe. f. Text von Hancarville, auch Englisch. Coll. of engravings from anc. vases mostly of pure Greek workmanship discov. in sepulchres in the kingd. of the two Sicilies - now in the poss. of S. W. Hamilton, publ. by W. Tischbein, von 1791 an, 4 Bbe. f. Tert von Italineto, auch Frangofifch. [99 Platten zu einem 5. Banbe

giengen 1843 burch S. Steuart nach London nebft einer Ungabl gur Tischbeinschen Odpffee bereits gestochner Tafeln.] Manche einzelne Blätter oder kleinere Sammlungen von Tischbein (Reiner's Vasen). Peintures de vases ant. vulg. app. Etrusques tirées de diff. collections et grav. par A. Clener, acc. d'expl. par A. L. Millin, publ. par Dubois Maisonneuve. P. 1808. 2 Bbe. f. Descr. des tombeaux de Canosa par Millin. P. 1816. f. Millingen Peintures ant. et inéd. de vases Grecs tirées de diverses collections. R. 1813. Deff. Peint. ant. de v. Gr. de la coll. de Sir J. Coghill. R. 1817. M. de Laborde §. 264. M. 1. Coll. of fine Gr. vases [Moses] Vases from the coll. of of James Edwards. 1815. 8. Sir H. Englefield. L. 1819. 4. Inghirami Mon. Etr. (§. 178.) Ser. V. Vasi fittili. [4 Vol. 1837, 400 Stüd.] G. H. Roffi Vasi Greci nella copiosa raccolta di — Duca di Blacas d'Aulps, descr. e brevemente illustr. R. 1823. Panoffa &. 262. A. 3. Wert von Stadelberg über Attifche Bafen verheißen, [in bie Graber der Bellenen übergegangen.] Einzelnes herausgegeben bon Remondini, Alrditi, Bisconti u. A. Vases Etr. du prince de Canino R. 1830. f. m. 5 Tf. Mus. Gregor. 11. tv. 1—100. Raf. Politi Esposiz. di sette vasi Sicoli-Agrigent. Palermo 1832. 8., Cinque vasi di premio - nel Mus. di Palermo 1841. 4., u. eine Reihe einzeln in Girgenti, Balermo berausgegebener Bafen, D. Maggiore Mon. Sicil. ined. fasc. 1. 1833 f. Gerhard Auserlefene Griech. Bafenbil= der, hauptfächlich aus Etrurien, I. Bb. Götterbilder 1840. II. Be= roenbilder 1843. III. noch unvollendet. Trinkschalen des R. Diu= feume 1840. Mufterienvasen 1839. Etr. u. Campan. Bafen bes k. Mus. 1843. Apulische Vasenbilder der k. Mus. zu B. 1845. f. m. Vases peints du Duc de Luynes. P. 1840. f. (Ann. d. Inst. xII. p. 247.) Le Mormant n. de Witte Elite des mon. céramographiques P. feit 1844. T. 1. 11. 111. D Jahn Basenbilder Hamburg Bom Prof. Roulez in Gent seit 1840 Mélanges de philol. d'hist. et d'antiquités, meift Bafen, aus ben Bulletins de l'Acad. de Bruxelles T. v-xIII. ausgezogen, fasc. 2-5. bis 1846. Descr. dei vasi rinvenuti nelle escavaz. fatte nell' Isola Farnese per ordine di S. M. Maria Cristina — di Second. Campanari. R. 1839. 4., Bull. 1840. p. 12. Bafen aus ben Grabern von Pan= tisapaon (Rertich) in Dubois Voy. en Crimée Iv. Sect. pl. 7-15., eine mit ΞΕΝΌΦΑΝΤΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΘΗΝ. (Bull. 1841. p. 109.) und eine pl. 13. mit bem Fackellauf um einen Altar, alfo wohl κέραμος 'Αττικός.]

- 2. Beichnung burch Bufammenfügung fefter Stoffe, Dofait.
- 322. Mosaik, im weitesten Sinne des Worts jede Arbeit, welche durch Aneinanderfügung von harten Körpern eine

Zeichnung ober Mablerei auf einer Fläche hervorbringt, umfaßt folgende Arten: 1. Fußboden, welche aus geometrisch augeschnittenen und verkitteten Scheiben verschiedenfarbiger Steine gebildet werden, pavimenta sectilia. 2. Fenster aus 2 verschiedenfarbigen Glasscheiben, welche wenigstens bem fvatern Alterthum befannt gewesen zu fein scheinen. 3. Fugbo- 3 ben, welche mit fleinen Burfeln aus Steinen, Die eine farbige Beichnung bilben, belegt find, bergleichen im Alterthum nicht blos in Zimmern, auch in Sofen und Terraffen anstatt Des Pflastere gebräuchlich maren, pav. tesselata, lithostrota, Saneda ev aBanionois. 4. Die feinere Mosait, welche 4 eigentlichen Gemählben möglichft nabe zu tommen fucht, und gewöhnlich gefärbte Stifte aus Thon ober lieber Glas, in prächtigern Werken jedoch auch das, wo es Nachahmung vielfacher Localfarben galt, febr koftbare Material wirklicher Steine anwendet, crustae vermiculatae, auch lithostrota ge-Sowohl aus Stein - als Thonwurfeln wurden ichon in Alexandrinischer Zeit berrliche Werke ber Art gearbeitet (§. 163, 6.). Unwendung von Glaswurfeln gur Bimmerverzierung tommt erft in ber Kaiferzeit vor, in welcher biefe Mosaif immer mehr gesucht (s. 190. A. 4. 212, 4.), auch auf Bande und Deden übertragen, und in allen Provinzen geubt murbe (§. 262, 2. 263, 1.), taber es auch jest an Denkmälern Diefer Gattung, unter benen einige vortrefflich ju nennen find, teineswege mangelt. 5. Bufammengefchmol. 5 gene Glasfaden, welche im Durchschnitt immer baffelbe bochft garte und glänzende Bild geben. 6. In Metall ober einem 6 andern harten Stoffe werden Umriffe und vertiefte Flachen eingeschnitten, und ein andres Metall oder Email bineingeschmolzen, so bag Bilber baraus bervorgebn, bas fogenannte Niello. Bie Diefe Arbeit junachft auf Den Rupferftich führt: 7 fo fcheint auch eine gemiffe Urt beffelben, ein leicht verviels fältigter Abdruck von Figuren, als eine vorübergebende Erscheinung bem Alterthum nicht unbekannt geblieben zu fein.

1. Ueber das pictum de musivo (der Mame, von Museen entlehnt, zuerst bei Spartian Beseenn. 6. Trebell. Trig. 25.) vgs. Gurlitt S. 162 ff. Ciampini, Furietti (§. 212. A. 4.), Paciandi De sacris Christian. balneis, Cam. Spreti Compendio istor. dell' arte di comporre i musaici. Rav. 1804. L. Boss Lett. sui cubi

di vetro opalizzanti degli ant. musaici. Mil. 1809. Vermiglioli Lezioni 1. p. 107. 11. p. 280. Gurlitt Ueber die Mosaik (1798.), Archäol. Schr. S. 159. Hirt, Mem. de Berlin 1801. p. 151.

Bur ersten Art gehören auch die Lacedaemonii orbes, auf welche ber übermüthige Reiche ben gekosteten Wein sprütt. Juv. x1, 172., die parietes pretiosis orbibus refulgentes, Seneca Ep. 86. und öfter, die gegen die Natur des Steins eingesetzten maculae, Plin. xxxv, 1. Wahrscheinlich gehört das Alexandrinum marmorandi genus hierher, Lamprid. Al. Sev. 25. Die pav. sectilia waren oft der neuern Florentinischen Mosaik, lavoro di commesso, ähnlich.

- 2. Prudent. Peristeph. hymn. 12, 45. Doch ist die Stelle nicht ganz klar. Bgl. A. 4.
- [3. Gine Backleinfäule mit farbiger Glasmofait überzogen wurde 1837 in Pompeji gefunden, f. Bahns Ornamente alter claff. Kunft= epochen Af. 60.]
- 4. Alles geht hier von Fugboden aus, baher bie Rachbildungen bes Rehricht (asaroti oeci, g. 163, 6., vgl. Statius S. 1, 3, 55.; asarotici lapilli, Sidon. Apoll. C. xxIII, 57.; ein ichones asarotum, von Beratleitos, 1833 in Rom gefunden, g. 209. A. 1.); die aus Maander = Verzierungen hervorgehenden Labyrinthe (Salzburger Mofait §. 412. A. 1.) 11. dgl. Ardira zor edapor im Pallaft Deme= trios des Phalercers, Athen. x11, 542. Die Dofait aus Glaswürfeln bezeichnet Blin. xxxvi, 64. durch vitrene camerne; darauf geht Statius S. 1, 5, 42.: effulgent camerae vario fastigia vitro, val. Befaunte Mosaitarbeiter (musivarii; im Seneca Ep. 90. Theodos. codex von ben tesselariis geschieben) außer Sofos, Diosturides und Beratleitos, (§. 209. 21. 1.) [auf bem feinen Afaroton aus Villa Lupi im Lateran ιτος ηργασατο, u. der andre Theil des Namens foll noch bei dem Erganger fein, §. 209. A. 1.], Proflos und J. Soter (Welder Rhein. Muf. für Phil. 1, 2. S. 289.), Fuscus in Smyrna (? Marm. Oxon. 11, 48.), Proftatios? (Schmidt Antiq. de la Suisse p. 19.). Berühmte Dofaiten außer ben 8. 163. genannten: 1. die Branestinische, von einem Tribunal (vgl. Johannes Ev. 19, 13.), schwerlich die Sullanische (Blin. xxxvi, 64.), cine naturhistorische und ethnographische Darftellung Aegyptens. Del. Jos. Sincerus, sc. Hieron. Frezza. 1721. Bartoli Peint. ant. 34. val. Mém. de l'Ac. des Inscr. xxvIII. p. 591. xxx. p. 503. &. Eccconi Del pavimento in mus. rinv. nel tempio d. Fortuna Prenest. R. 1827., dagegen C. Fea L'Egitto conquistato dall' Imp. Cesare Ott. Aug. sopra Cleopatra e M. Ant. rappr. nel musaico di Palestrina. R. 1828. 4. Treffende Erklärung, Die fich von allen Geiten bestätigt. So ift in Pompejanischen Gemälden g. 851. 2. 4. Die Aufnahme ber Jo von Aegypten dargestellt. Den Octavian ale Eroberer Megyptens vermuthete auch Bisconti M. Piocl. vir. p. 92., berf. bei Laborde

Mos. d'Italica p. 90. Die befte Abbilbung in Farben ift der von Barthelemp in der 2. Ansg. feiner Abhandlung, Die nur in dreifig Er. gedruckt wurde; eine neue ift für die Geschichte der Malerei Bedurfniß. Eine antite Copie eines kleinen Theils ift in Berlin, nach Uhben in den Schriften der B. Atad. für 1825. S. 70 f.] Bal. 2. Die Capitolinische Dlosait mit bem spinnenden Beratles von Antium, M. Cap. Iv, 19. 3. Die in der Billa Albani, besonders fein ausgeführt, Beratles als Befreier der Befione, Wind. M. I. 66. 4. Die ans ber Tiburtinischen Villa Babrian's mit bem Bantherund Rentaurenkampf, in aed. M. Marefusci, Savorelli del. Capellani sc. [in ber Ausführung bas iconfte von allen, jest in Berlin, Bull. 1845. p. 225.; es wird in ben M. d. I. für 1847 erscheinen. Aus Billa Sabriana auch zwei bedentende Stude im Quirinalpalaft, ein toloffaler jugendlicher Ropf und eine Menge Bogel, durch Gerant gesondert.] 5. Die aus Praneste in Billa Barberini, Die Entführung ber Europa, Agincourt Peint. pl. 13, 8. 6. Die große Mojait von Otricoli, aus verschiedenen Feldern (Medusentopf, Rentauren, Merci= ben u. bgl.), PCl. vii, 46. (andre 47-50.). 7. Die Scenen ber Tragodie und bes Drama Satyr. im BioClem. Millin Dsscr. d'une mosaique antique du M. PCl. 1819. f. 8. Die große Mosait von Italica (38 × 271/2 F., Mufentopfe u. Circusipiele) von Saborbe. 8. 262. 21. 4., besonders genan befannt gemacht. Bal. 8. 424. 21. 2. Mojait von Touloufe &. 402. Al. 3. Thefeus u. Minotaur u. a. in Bompeji, Bull. 1836. p. 7. Erhobene Mojaitarbeit, Belder Beit= for. für a. R. S. 290 ff. [Das bier R. 1 angeführte Bembrotiche Mofaitrelief (Windelm. 2B. 3. S. xxxIII.) beschreibt und lobt Baagen Runftw. in England II. S. 279 f. Die Besperide fehlt bei bem Bereules nicht. R. Rochette Peint. ined. p. 393-96. 427-30., wo die Gres ul. 12. abgebildet ift. Auger der Wiederholung von biefer bei Caplus fab ich von einer andern den oberen Theil im Du= jeum zu Loon 1841. Un den beiden Figuren ehmals bei bem Erz= bischoff von Tarent, jest in der Sammlung Sant Angelo in Reapel aus Metapont find Baften und Steine verbunden, vgl. Lupnes Metaponte p. 37. 3m Museum zu Reapel find jest von tleineren Dofaiten 28 Stud aufgehängt; mehrere folche find im Batican in Appartam. Borgia, eine ber beften in G. Maria in Trastevere, ein paar Enten u. a. Waffervogel, eins in Wien, gegen 2 F. boch, fünf Arieger, wovon der vorderste eine Fackel schleudert, das Ariegszeichen (Eurip. Phoen. 1386. c. Schol.), als muggogos, Arneth Befchreibung ber jum f. f. Antiten = Cab. geborigen Statuen u. f. w. G. 15. Die Rugboden im Batican in 9 Bl. fol. m. von verschiednen Zeichnern und Rupferftechern; einer aus Gentino in München im hinterften Saal ber Bafen, Apollo im ovalen Thierfreis, unten Die vier Jahrezeiten; Mosait Lupi, Bull. 1833. p. 81. Adilles ben Bettor Schleifenb, 1845 in Rom vor porta S. Lorenzo mit einem andern Fußboden gefunden, gang aus Steinchen; Pofeibon und Amphitrite von Seeroffen

gezogen in Algier, Bull. 1846. p. 69. Artand Hist. abregee de la peint. en mosaique Lyon 1835. 4. giebt ein Bergeichniß ber Mosaite in Lyon u. im sublichen Frankreich; Die von Avenches in Schmitt Rec. d'antiquités de la Suisse 1771. 4. Secchi il Mus. Antoniano rappres. la scuola degli Atleti R. 1843. 4. (im Lateran); 28. Henzen Explic. musivi in villa Burghesia asservati, quo certamina amphitheatri repraesentantur, R. 1845. 4., bei Tusculum 1834 entdeckt. Auf einem in London gefunduen Fußboden im Gaftindiaboufe Bacchus auf dem Banther, feine Arbeit. Gin großer Rugboden in Coln, 1844 gefunden, fieben Bruftbilder von Beifen, worunter Sofrates und Sopholics, in ber Mitte Diogenes, f. Urliche im R. Rhein. Dluf. Iv. G. 611. Juvavienfische Antiten, Salzburg 1816. 4. In Salzburg Thefeus und Minotaur, ber öfter in fpateren Mojailen vorkommt, f. D. Jahn Archaolog. Beitr. S. 268 f. -Statius Silv. 1, 3, 55. - varias ubi picta per artes Gaudet humus superare novis asarota figuris.]

5. Wind. M. II. S. 40. Klaproth u. Minutoli über antife Glasmojait. B. 1815.

l

i

- 6. lleber Aegyptische Metallmahlerei §. 230, 4. An Gemanbern von Statuen §. 115. A. 2. 306. A. 3. Bronzetafeln mit Gemählben in verschiedenen Metallen in Indien? Philostr. V. Apoll. 11,
 20. Reste alter Schmelzarbeit, Bölkel's Nachlaß S. 33. lleber
 Niello-Arbeiten (μέλαν, Ducange p. 898.) Fiorilo, Kunstbl. 1825.
 R. 85 ff. Böttiger Archäol. der Mahl. S. 35. [Creuzer, Beitschr.
 f. AB. 1843. S. 1076, in seinen Schriften zur Archäologie III.
 S. 552. 556 ff.] lleber die Agemina-Arbeit der barbaricarii (welche
 sonst Gewänder auß Gold oder mit Gold versertigten) §. 311. Al. 3.
 Ant. di Ercol. VIII. p. 324. [alla gemina oder damaschina daß
 sogenannte Gesäß des Mithridates im Capitol.]
- 7. Kaum erlaubt Plinius vielbesprochene Stelle xxxv, 2. von Barro's bildlich vervielfältigter, überallhin versandter Jonographie (munus etiam diis invidiosum) an etwas Anders zu denken, als an abgedruckte Figuren. Lgl. Martial xiv, 186. Beckers Gallus 1. S. 192 ff. [vgl. §. 421. A. Aunstmus, zu Bonn S. 8 oder 2. Ausg. S. 5 f. Creuzer in der Zeitschr. f. AB. 1843. N. 133 ff.]

II. Optische Technif.

323. Der Rünftler ftrebt, durch Formung des gegebenen Stoffes ober durch Auftragung von Farben dem Auge und dem Geiste des Beschauers den Schein und die Bor-

ftellung von Körpern zu gewähren, wie fie wirklich und natürlich vorhanden find. Am einfachsten erreicht er dies burch 2 eine völlige Nachbildung des Körpers in runder Form (rondo bosso): jugleich mit bem großen Bortheil, bag bas Auge nicht ein, fondern viele Bilder oder Aufichten au genießen erhalt, unter welchen Bilbern bem Runftler jedoch immer, und zwar noch mehr bei Gruppen, als einzelnen Statuen, eine bas wichtigfte fein wirb. Bierbei merben 3 jedoch schon, theils burch bobe Aufstellung, theils burch Coloffalität bes Bildwerks, Beranderungen ber Form nöthig gemacht, welche ber Standpunkt bes Beschauers bedingt, beffen Auge ben Gindruck einer natürlichen und wohlgestalteten Korm erbalten foll. Berwickelter wird die Aufgabe, wenn 4 vie Naturformen, gleichsam auf eine Fläche zusammengebrückt (welches Berfahren immer in einer Unterordnung ber Plastif unter tektonische Zwede seinen Grund bat), sich in einem schwächeren Spiele von Licht und Schatten zeigen follen, als es die runde Arbeit gewährt; wie folches in ben verschiedenen Arten bes Reliefs ber Fall ift. Gin völlig optisches 5 Problem aber wird bie Aufgabe, wenn burch Farbenauftraa auf einer ebnen Rlache eine Anschauung bes Gegenftanbes erreicht werden foll, indem nur burch Darftellung ber Rladen bes Rörpers, wie fie von einem bestimmten Standpunkt. größtentheils verfurzt und verschoben, erscheinen, und bauptfäclich burch Nachahmung ber Lichterscheinungen an benfelben. b. b. nur burch Beobachtung ber perfpektivischen und optischen Gesetze, ber Gindrud ber Birflichkeit bervorgebracht werben fann.

4. Die Alten scheinen in der Benennung der verschiedenen Arten Relief (§. 27.) keine ganz seste Terminologie gehabt zu haben. Zwor überhaupt Bildwerk, Figur; s. z. B. Platon Pol. p. 277. Bgl. Walpole Memoirs p. 601. Zwa περιφανή bedeutet bei Athen. v, 199 e. deutlich runde Figuren (ähnlich ξύλα περιφανή Klem. Protr. p. 13.); dagegen bei demselben v, 205 c. περιφανή ζωδια Hanteliess sind. Πρότυπα (πρόςτυπα Athen. v, 199 e.) έκτυπα stehen sich bei Plin. xxxv, 43. als Hantelies u. Bastelies entgegen, doch ist έκτυπα bei Plin. xxxvII, 63. u. Seneca de benes. III, 26. überhaupt Neslief. [bei Plin. haben bessere Handschr. prostypa als Relief überhaupt oder flacher als ectypon.] Sonst sind τύπος, διατετυπωμένα §. 237. A. 1., έκτετυπωμένα έπὶ στήλη Pans. vIII, 48, 3. und έπειργα-

σμένα übliche Ausbrücke für Relief. Boripringende Thierkopfe find πρόχροσσοι, προτομαί. Bgl. §. 324. A. 2.

Wenn nun auch die alte Kunst nicht von ber 324. Auffassung bes einzelnen optischen Bilbes, vielmehr burchaus von förperlicher Nachbildung ausging, und biese immer ihr Prinzip blieb, fo bag bas Relief flatuarisch, und bie Dablerei zum großen Theile reliefartig behandelt wurde: so mangelte boch ber Periode ihrer Bollenbung bie Beobachtung ber perspektivischen Gesetze keineswegs; welche icon bei Colos-2 salftatuen sebr in Unspruch genommen murbe. lief befolgt die Runst ursprünglich das Prinzip, jeden Theil des Körpers in möglichst voller und breiter Unsicht daraustellen; die Entwickelung ber Runft führt indeß mannigfaltigere Unsichten, und einen in der Regel mäßigen Gebrauch von Wichtiger mar, feit ben Zeiten bes 3 Berfürzungen berbei. alten Rimon (S. 99, 1.), Die Perspettive für Die Dablerei, wodurch fich fogar ein besondrer Zweig perspektivischer Mahlerei, die Stenographie oder Stiagraphie, ausbildete. bei welcher, trot bes Widerstrebens eines geläuterten Runfturtheils, ber Erreichung tauschender Effekte für fernstebende und wenig kunstverständige Betrachter die forgfältigere und 4 feinere Zeichnung aufgeopfert wurde. 3m Allgemeinen aber galt ben Alten immer die völlige Darftellung ber Formen in ihrer Schönheit und Bedeutsamkeit bober, als die aus perspektivisch genauer Berkurzung und Berschränkung ber Figuren hervorgehende Illusion, und ber herrschende Geschmack bedingte und beschränfte bie Ausübung und Entwidelung jener optischen Renntniffe und Runstfertigkeiten, zwar nach Runstzweigen und Zeiten verschieden, in Staffeleibildern meniger als in Reliefs und Bafen = Monochromen, in einem spätern luxuriirenden Zeitalter weniger als in frubern Zeiten, aber im Ganzen boch in einem weit höhern Grade, als in ber neuern, ben umgekehrten Weg nehmenden Runstentwicke-Aus jenem Formensinne, welcher bie Eurbythmie und abgewogne Wohlgestalt mit Klarbeit zu erkennen und in ihren Feinheiten zu genießen verlangt, folgt auch bie, wenig= ftene ben erhaltenen Wandmablereien nach, geringe Rudficht ber Alten auf Luftperspektive, b. b. auf die burch bie größere ober geringere Schicht von Luft, welche bas optische Bild des Gegenstandes durchmißt, hervorgebrachte Verwischung der Umrisse und Verschmelzung der Farben, indem die alten Mahler offenbar die Gegenstände im Ganzen dem Auge nahe zu halten oder einen klaren Aether als Medium zu denken gewohnt waren. Daher auch Schatten und Licht im Ganzen 6 den alten Mahlern mehr zum Modelliren der einzelnen Figueren, als zu Contrasten der Massen und ähnlichen Totaleffekten bestimmt zu sein schienen.

- 1. Ein Hauptbeispiel ist Phibias Dl. Zens §. 115, 1. Allgemeine Zengnisse Platon Sophist. p. 235 f. (welcher deswegen die Colossabildung zur gasrasseuch, nicht zur einasseuch rechnet). Tzetz. Chil. x1, 381. Bgl. Meister de optice fictorum, N. Comment. Soc. Gott. rec. v1. cl. phys. p. 154.
- Das angegebene Bringip bewirft bie sonderbare Stellung der Megyptischen (g. 229.), so wie ber Gelinuntischen Relieffiguren (g. 90.), nur daß hier die Ropfe von vorn, bort im Profil erscheinen. Da= . gegen die Relieffiguren auf den Attischen Grabsteinen (oi er rais oriλαις κατά γραφήν έκτετυπωμένοι, Platon Symp. p. 193.) ganz im Profil, wie durch die Rase mitten durchgefagt, erscheinen. (hier ift γραφή ein gartes Relief; benn καταγραφήν zu verbinden, ift ichon deswegen unftatthaft, weil catagrapha bei Blin. xxxv, 34. grade Das Gegentheil, nämlich Berkurzungen, bezeichnet.) Auch in ben Basreliefe am Parthenon erscheinen noch bei weitem die meiften Figuren im Profil; gewaltsamere Verfürzungen find vermieden, und auch manche Berkurzung, welche uns nothwendig scheint, j. B. an den Schenkeln reitender Figuren, dem Streben nach Gurbpthmie der Gestalten aufgeopfert, §. 118, 3. Dagegen in den Hautreliefs von Phigalia fehr ftarte Berfürzungen gewagt find, vgl. g. 119, 3. - In ber Dah= lerei habet speciem tota facies. Quint. 11, 13., vgl. Plin. xxxv, 36, 14.
- 3. Ueber Steno = und Stiagraphie §. 107, 3. 136, 2. 163, 5. 184. A. 2. 209, 3. Ueber Perspettive der Alten überhaupt Heliodor Optit 1, 14. (welcher schon das σκηνογοαφικόν als dritten Theil der Optit bezeichnet, dessen die Architekten und Colossabildoner nicht entrathen könnten), von den Reuern Sallier sur la perspect. de l'anc. peinture ou sculpt., Mém. de l'Ac. des Inscr. viii. p. 97. (gegen Perrault), Caylns, ebd. xxiii. p. 320., Meister de optice vet. pictor., N. Commentr. Soc. Gott. v. cl. phys. p. 175. (in mans chen Puntten ungerecht), Schneider Eclog. phys. p. 407. Ann. p. 262. Böttiger Archäol. der Mahlerei S. 310. Daß die architektonischen Ansichten der Herculanischen Mauergemählbe Fehler enthalten (Meister p. 162.), beweist fast Nichts gegen die Studien wirklicher Künstler.
 - 5. In der Tafelmahlerei mar Bieles anders. , hier zeigte fich, D. Muller's Archaologie, 3te Auflage.

seit Parrhasios, das ambire so der Umrisse. Dies bezeichnet wahrscheinlich das Schwimmende und Flimmernde der Contouren, welches in der Natur durch die wellenartige und streifige Natur des Lichts (oder durch die Augenparallare? Berlin. Kunstbl. 11. S. 94 ff.) entsteht.

6. S. oben §. 133. A. 2., aber auch 319. A. 7. Die Feinsheit der Bezeichnung des Schattens bei den Alten (lenis, levis u. dgl.) bemerkt Beckmann, Vorrath n. A. 1. S. 245. Φθορά σχιᾶς bezeichnet wohl helldunkel; ἀπόχρωσις σχιᾶς Schlagschatten, §. 136. A. 1. — Man hielt auch im Alterthum viel auf richtiges Aushängen der Bilder (tabulas dene pictas collocare in dono lumine, Sic. Brut. 75, 261.) und richtigen Standpunkt des Beschauers (der Mahsler selbst tritt beim Arbeiten oft zurud, Eurip. Het. 802., vgl. Schäsfer). Horaz Epist. ad Pis. 361 ff.

Zweiter Theil.

Bon ben Formen ber bilbenben Runft.

S. 324.* Bu den Formen der Kunst gehört Zweierlei. Erstens die blos künstlerische Form, welche die Natur nicht vordildet, gleichsam der Nahmen, den die Runst um ein Stück der Natur spannt, um eine begränzte und abgeschlossene Darstellung zu gewinnen; diese Form wird, weil sie an sich noch nicht Geist und Leben darstellt, mehr durch mathematische Formen ihre Bestimmung erhalten und gleichsam die Vermittelung von Architektur und Plastik bilden. Iweitens die durch Natur und Erfahrung dargebotenen Formen, auf denen das innere Leben des Kunstwerks, die Darstellung von geistigem Wesen beruht. Wir werden von den Letztern ausgehn.

I. Formen ber Ratur und des Lebens.

A. Bom menschlichen Körper.

1. Allgemeine Grundfäge.

325. Die Hauptform der alten Kunst ist der mensch- 1 liche Körper. Der Menschenkörper erschien den alten Grieschen als das nothwendige Correlat des Geistes, als der natürliche und einzige Ausdruck dafür. Wenn ursprünglich 2 die Auffassung der Naturereignisse und Localitäten, der menschslichen Zustände und Eigenschaften als göttlicher Personen zur Religion gehörte, und aus dem tiefsten Grunde der religiösen Vorstellungen des Alterthums hervorging: so war später, als diese religiöse Vorstellungsweise ihre Kraft verloren, die Darsstellung aller dieser Gegenstände in menschlichen Gestalten reines Kunstbedürfniß geworden; und auch unabhängig von Cultus und Glauben erschaf die Kunst für sich, ihren innern

- Gesegen folgend, eine unübersebbare Zahl von Gestalten bie-3 fer Art. Bis in die fpatefte Zeit, felbst bis in Die, wo eine frembartige Religion ber frubern Beltanschauung völlig ein Ende gemacht batte (f. 213. 21. 2.), blieb es Grundfas und Charafter ber Griechischen Runft, den Ort einer Sandlung, die innern Antriebe, die befordernden und bemmenden Berhältniffe, perfonlich in menfchlicher Geftalt binguftellen, und bagegen die außere Naturerscheinung möglichst zusammengezogen, faft nur als Attribut Diefer Gestalten, ju behandeln.
 - 1. Der Griechische Grift tennt nicht bas fentimentale Bermeilen bei ber Ratur im Allgemeinen, die romantische Auffassung ber gand= schaft (g. 436.); er drängt ungeduldig jum Gipfel ber forperlichen Bildung, zur menschlichen Gestalt. Schiller über naive und sentimen= talische Dichtung, Werte Bb. xvIII. G. 232.
- Wird dies, wie es die Natur des Kactums forvert, nicht als eine einzelne Aushülfe des Künstlers, sondern als ein allgemeiner und durchgängiger Grundfat ber antiken Runft gefaßt: fo konnen wir schon baraus bas hauptprinzip ber Griechischen Runft und eigentliche Grundgeset ber funft-2 lerischen Thätigkeit im Alterthum kennen lernen. Gewiß mar Dies nicht ein Wiedergeben und unmittelbares Nachabmen Des äußerlich Erfahrenen, Geschauten, Des sogenannten Realen; sondern tin Schaffen von innen heraus, ein Erfaffen Des geistigen Lebens, und Abbruden besselben in ber bamit 3 natürlich verbundenen Korm. [S. 3. 419, 1.] Natürlich fann auch dies nicht flatifinden ohne liebevolle nachabmung bes sinnlich Erscheinenben; ja eben nur ber innigsten und feurigsten Auffassung Diefer Form, bes menschlichen Rorpers, erscheint sie als der allgemeine und erhabne Ausdruck eines Alles durchdringenden Lebens. Aber bas Biel Diefer Rachahmung war nicht das Wiedergeben der einzelnen in die Erfahrung getretenen Erscheinung, sondern ber Ausbrud von 4 innerer Lebensfraft und geistigem Befen. Eben beswegen tragen bie Bildungen ber Griechischen Runft von Unfang an ben Charafter einer gewissen Allgemeinheit, und bas eigentliche Porträt tritt erft verhältnigmäßig fpat ein.

4. Bierin ift der Drient gang unter bemfelben Befet begriffen, wie das Griechische Allterthum, und die Runft fteht bier von indivibueller Rachahmung noch ferner, ber Charafter ber Formen ift ein

noch allgemeinerer, mehr architektonischer.

- 327. So wenig nun die Griechische Runft in ihren be- 1 ften und achtesten Zeiten über ben gegebenen Naturforper binaus Formen ersinnen zu konnen glaubte: eben fo menia glaubte fie in ihrer Sauptrichtung, benn es gab ju allen Zeiten auch Rebenwege (123, 2. 129, 5. 135, 3.), bas von der Gestalt aufnehmen zu muffen, mas uns im Berhältniß zum innern Leben unwesentlich und als eine reine Bufälligfeit erscheint; obgleich es mahr ift, bag auch bies in feinem dunkeln Ausammenbange mit dem Gesammten einen besondern Reiz und eigenthumlichen Werth (den ber Individualistrung) haben kann. Dagegen entwickelten sich in den 2 Griechischen Runftschulen Formen, welche bem nationalen Ginn und Befühl als bie bes vollenbeten und ungeftort entwidelten Organismus, als bie mabrhaft gesunden erschienen, und barum im Allgemeinen ber Darftellung eines böbern Lebens jum Grunde gelegt wurden, Die sogenannten Ibealformen. Einfachbeit und Großbeit find die Haupteigen- 3 schaften biefer Formen, woraus zwar keine Bernachläffigung Der Details, aber eine Unterordnung ber Nebenpartieen unter Die Hauptformen hervorgeht, welche ber ganzen Darftellung eine höhere Klarheit verleiht. Theils als natürliche Modifis 4 cationen Diefer Grundformen, theils auch als absichtliche Berbildungen erscheinen bie verschiedenen Charaftere, wodurch bas Leben in feinen manniafachen Richtungen und Seiten fünstlerisch dargestellt wird. Wenn es daher nöthig ift, auf 5 ber einen Seite bie Formen tennen ju lernen, welche bem Griechischen Sinn als die allgemein richtigen erschienen : so kommt eben so viel darauf an, fich ber Bedeutung bewußt zu werden, welche der Grieche in der besondern Bildung eines jeden Theils mahrnahm.
- 3. Ueber diesen Grundsatz Windelm. 2B. 1v. S. 53., bestimmeter Eméric David Rech. sur l'art statuaire considéré chez les anciens et chez les modernes. P. 1805. Außer den Forderungen des Kunstwerks im Allgemeinen, welche auf klare Faßlichkeit und harmoenisches Zusammenwirken gehn, kommen hier auch die besondern Forderungen des Stoffes (§. 25, 2.) in Anschlag. Der todte Stoff verträgt weniger Mannigsaltigkeit von Details, als der lebendige Körper zeigt; in eine starre sprede Masse übertragen erscheint Bieles störend und widrig, was im Leben vortheilhaft zum Ganzen wirkt. Auch haben gewiß verschiedene Stoffe verschiedene Gesetze; es scheint nach

einigen Fragmenten, daß in Bronze die Alten mehr von den Abern und andern leisen Sebungen und Senkungen der Oberfläche angaben als im Maxmor.

2. Charafter und Schönheit ber einzelnen Formen.

a. Stubien ber alten Runfiler.

- Obgleich in Griechenland felbst die Aerzte, wie 328. viel mehr die Runftler, von Leichenfectionen burch eine un-2 überwindliche Scheu gurudgehalten murben: fo eigneten fich bagegen die Griechischen Runftler burch die Gelegenheiten, welche das gewöhnliche Leben, besonders durch die gymnaftifchen Schulen und Spiele, barbot (und auch eigentliche Mobelle fehlten ihnen nicht), bei einem bervorftechenden Talente ber Auffaffung, welches durch Uebung ju einem munderbaren Grade gesteigert wurde, die lebendige, bewegte oder auf Bewegung bindeutende Menschengestalt unendlich genauer an, als es jemale durch anatomische Studien gescheben fann. 3 Und wenn im Gingelnen einige Unregelmäßigkeiten in ihren Arbeiten mahrzunehmen find: fo find doch im Ganzen Die Berte ber Griechischen Runft in bemselben Grabe genauer und treuer in der Darstellung der Ratur, als sie den besten 4 Beiten naber ftebn. Die Statuen vom Partbenon geigen darin die bochfte Volltommenbeit, aber alles acht-Griechische bat an biefer frifden Naturlichkeit feinen Untheil; mabrend in manchen Werten Alexandrinischer Zeit bie Runft schon pruntend und gewiffermagen zudringlich wird, und bei Romischen marmorariis eine gewisse Schule, Die sich nur an bas Allgemeine balt, die Barme und Unmittelbarteit eigner Na-5 turftudien erfest. Jene Meisterwerke zu murdigen, volltom= men zu verstehn, ift auch bas genaueste Studium ber anatomischen Wissenschaft zu schwach, weil ihm bie Anschauung bes in ber Fulle bes Lebens und bem Feuer ber Bewegung feine Berrlichkeit entfaltenden Rorpers immer entgebn muß.
 - 1. Rurt Sprengel, Gesch. ber Arzneikunde 1. S. 456. (1821.), vermuthet bei Aristoteles die ersten Zergliederungsversuche, und nimmt, S. 524., dergleichen unter den Ptolemäern als sicher an. Nach Ansbern seeirte selbst Galen nur Affen und Hunde, und schloß daraus auf Menschen (nach Befalius Bemerkung über das os intermaxillare). Bgl. Blumenbach's Vorlesung de veterum artificum anatomicae

peritiae laude limitanda, celebranda vero eorum in charactere gentilitio exprimendo accuratione, Gött. GA. 1823. S. 1241. Dagegen sucht Hirt, Schriften ber Berl. Atab. 1820. Hift. Cl. S. 296., ein synchronistisches Verhältnis ber Ausbildung ber Zergliederungsfunft (seit Alkmänn Dl. 70.?) und ber plastischen darzuthun. Studien ber Alten in der Osteologie, Olfers über ein Grab bei Kumä S. 43.

- 2. Von den Agrigentinischen Jungfrauen (Krotoniatischen, sagen Andre, weil das Bild sich bei Kroton besand) als Modellen der Helena des Zeuris erzählen Viele. (Das Vereinigen getrennter Schöneheiten schien den alten Kunstrichtern etwas keineswegs Unmögliches, s. Kenoph. M. Socr. III, 10. Arist. Pol. III, 6. Cic. de iuv. II, 1.). Von der Theodote, h rò xállog savryg saedeizer sund von den Mahlern in die Wette gemahlt wurde], Kenoph. III, 11. Der Busen der Lais wurde von den Mahlern copirt, Athen. XIII, 588 d. vgl. Aristänet. I, 1. Auch die Stelle Plut. Perist. 13. deutet auf weibeliche Modelle, die Phidias brauchte. Männliche kommen wohl nie vor; die Gymnastik gewährte natürlich viel schönere Entwickelungen männlicher Kraft und Schönheit, als die steisen Akte einer Akademie. Sammlung von Stellen der Alten über die Schönheit b. Junius de piet. vet. III, 9, wenig zu brauchen.
- 3. Ueber die Lebhaftigkeit und Begeifterung, mit der die Grieschen körperliche Bohlgestalt auffaßten, und diesem Genuffe nachtrachsteten, hat Bindelmann iv. S. 7 ff. die Hauptzüge aus den Alten gesammelt; wobei einige Bersehen leicht zu berichtigen sind.
- 5. Das dem Archsologen Wesentlichste aus der Ofteologie und Mpologie bequem mitzutheilen, ist kein Buch geeigneter, als Jeans Galbert Salvage's Anatomie du Gladiateur combattant. P. 1812. s. Am meisten kommen bei der Charakteristrung u. detaillirten Beschreisbung von Statuen in Betracht, am Rumpse die Formen des musculus magnus pectoralis, rectus ventris, der m. serrati (dentelés), magni obliqui, magni dorsales, rhomboides, magni u. medii glutaei; am Halse und den Schultern der sterno-cleido-mastoides (Kopfnicker) u. trapezii, am Urme des deltoides, diceps, triceps, longus supinator; am Beine des rectus anterior, internus et externus femoralis, diceps, der gemelli und des tendo Achillis.

b. Behandlung bes Gefichts.

329. Der Grundsatz ber alten Kunft, die Umriß-Linien 1 in einem möglichst einfachen Schwunge fortzuführen, wodurch jene hohe Einfalt und Großheit entsteht, welche der alten Runst besonders angehört, zeigt sich am deutlichsten in dem Griechischen Profil der Götter- und Heroengestalten,

burch ben ununterbrochenen Bug ber Stirn - und Nasenlinie und die dagegen fart zurudweichende Alache, welche fich von bem Rinn über die Wangen in einfacher und fanfter Run-2 dung fortzieht. Wenn Dieses Profil ficher ber schönen Natur entnommen, und feine willführliche Erfindung ober Bufammenfügung verschiedenartiger Bestandtheile ift: fo ift boch auch nicht zu läugnen, daß plastische Bedürfnisse bei bessen Aufnahme und Ausbildung einwirkten; indem namentlich ber scharfe Superciliarbogen und bas ftarte Burudtreten ber Augen und Wangen, welches in ber Alexandrinischen Veriode oft übertrieben wurde, dazu da ist, eine bas Leben des Auges 3 ersetzende Lichtwirkung bervorzubringen. Der Stirn, welche in einem ununterbrochenen Bogen von ben Saaren eingefaßt wird, mißt ber Griechische Nationalgeschmad eine geringe Bobe zu, daber fie oft auch durch Binden absichtlich verfürzt wird; in der Regel in einer fanften Wölbung portretend, schwillt sie nur bei Charakteren von ausnehmender Kraftfülle in mächtigen Protuberanzen über dem innern Augenwinkel empor. Der feinabgewogene Schwung bes Superciliarbogens brudt auch an ben Statuen, bei benen feine Augenbraunen angegeben wurden, die schöne Form berfelben Die Normal-Rafe, welche jene grabe Richtung und gewöhnlich einen scharf bezeichneten flachen Ruden bat, lieat in der Mitte zwischen der Adlersnase, bem younor, und ber aufgestülpten, gepletschten Rafe, bem oiuov. Letteres galt zwar im Ganzen als baglich, und murbe zu einer barbarischen Bildung gerechnet; wie es indeffen die Griechen auch als allgemeine Gigenschaft ber Rinder anerkannten, glaubten sie barin eine naive Grazie und eine muthwillige Schalfbeit mabrzunehmen; bas Geschlecht ber Satyrn und Gilenen zeigt daber diese Rase bald in anmuthiger, bald auch in ca-Den Augen, Diesem Lichtpunkte bes 5 ricirter Ausbildung. Gesichts, vermochten die alten Runftler durch einen scharfen Vorsprung des obern Augenliedes und eine farte Vertiefung Des innern Augenwirbels ein lebendiges Lichtspiel, Durch ftartere Deffnung und Wölbung Großbeit, burch mehr aufgezogene und eigengeformte Augenlieder bas Schmachtende und 6 Bartliche, welches gewöhnlich vyeor beißt, zu geben. bemerten noch die Rurge ber Dberlippe, Die feine Bildung

verselben, die sanfte Deffnung des Mundes, welche bei allen Götterbildern der vollendeten Kunst durch einen kräftisgen Schatten das Gesicht belebt, und oft sehr ausdrucksvoll wird; vor allen aber das wesentlichste Merkmal ächt-Griechischer Bildung, das runde und großartig geformte Kinn, welchem ein Grübchen nur sehr selten einen untergeordneten Reiz mittheilt. Die schöne und seine Bildung der Ohren sindet 7 überall statt, wo sie nicht, wie bei Athleten, von häusigen Faustschlägen verschwollen (Taa kateayws) gebildet werden.

- 1. S. Windelm. W. IV. S. 182. Dagegen Lavater (bamale nicht ohne Grund) seine Freunde bat, "ben sog, griechischen Profilen ganzlich abzusterben, sie machten alle Gesichter bumm" u. s. w. Meusiel Miscell. XIII. S. 568.
- 2. Ueber bas Berhaltnig bes Griech. Profile (befonders bes fog. angulus facialis) jur Ratur B. Camper Ueber ben natürl. Un= terschied ber Gesichtszüge bes Menschen S. 63., welcher die Realität jenes Profile laugnet. Dagegen Eméric David Recherches p. 469. Blumenbach Specimen historiae nat. ant. artis opp. illustratae, Commentt. Soc. Gott. xvi. p. 179. Ch. Bell Essays on the anatomy and philosophy of expression. 2 ed. (1824.) Ess. 7. Pa= fter Versuch einer Griechen=Symmetrie bes menichl. Angefichts in Daubs umd. Crengers Studien II. S. 359. - Die Bauptstelle über tie Griech. Nationalbildung, in welcher man auch bas Griech. Profil crtennt, ist Abamantios Physiogn. c. 24. p. 412. Frang: Εί δέ τισι το Έλληνικον και Ιωνικον γένος έφυλάχθη καθαρώς, ούτοί είσιν αὐτάρχως μεγάλοι ἄνδρες, εὐρύτεροι, ὅρθιοι, εὐπαγεῖς, λευκότεροι την χρόαν, ξανθοί σαρκός κρασιν έχοντες μετρίαν, εύπαγεστέραν, σκέλη όρθα, ακρα εύφυη κεφαλήν μέσην το μέγεθος, περιαγή τράγηλον εύρωστον τρίχωμα υπόξανθον, άπαλωτερον, ούλον πράως πρόσωπον τετράγωνον, χείλη λεπτὰ, όῖνα ό ο θ ή το όφθαλμοὺς ύγροὺς, χαροποὺς, γοργοὺς, φῶς πολὺ ἔχοντας έν αὐτοῖς· εὐοφθαλμότατον γὰρ πάντων έθνῶν τὸ Έλληvixóv (bie elixones Agaioi Somer's). Unter neuern Reisenden, welche die Schönheit ber Griechen preisen, zeigt fich enthusiastischer als Andre Caftellan Lettres sur la Morée III. p. 266. Stadelberg in ber Borr. au feinen Griech. Trachten.]
- 3. Frons tenuis, brevis, minima, Winck. ebd. S. 183 ff. Ορρύων το εύγραμμον §. 127. A. A. Die Schönheit des σύνοφου wird sich in der Kunst nicht nachweisen lassen. [celsae frontis honos, Statius Sylv. 1, 2, 113.]
- 4. 'Piς εὐθεῖα, ἔμμετρος, σύμμετρος, τετράγωνος (Phislostrat Her. 2, 2. 10, 9. [cf. Annali d. I. vi. p. 208. Aristanet 1, 1. p. 216 Boisson.], f. Siebelis zu Wind. vii, 185. 'Piς παρ-

εκβεβηκυῖα τὴν εὐθύτητα τὴν καλλίστην, πρὸς τὸ γρυπὸν ἡ τὸ σιμόν. Arift. Polit. v, 7. Die Ariftotelische Physiogn. p. 120 Fr. vergleicht das γρυπόν mit dem Profil des Ablers, das ἐπίγρυπον mit dem des Naben. Eben so verhalten sich σιμός (repandus, supinus, resimus) und ἐπίσιμος. Die σιμότεραι, ἀνάσιμοι, stehen den σεμναῖς entgegen, Aristoph. Ettl. 617. 938. Der Neger sima nare, Martial. Die Kinder, Arist. Problem. 34. Die Maste des Landmanns, Pollux IV, 147. Σιμά γελᾶν, schalthaft, Wind. v. S. 581. Σιμός hat dieselbe Wurzel mit σιλός, σιλλός, Σιληνός. Simula Σιληνή ac Σατύρα est, Lucrez IV, 1165. Der Liebende nennt nach Platon (Plutarch, Aristanetos) den σιμὸς ἐπίχαρις, wie den γρυπὸς βασιλικός. Als den Satyrn ähnlich sind die σιμοί αυκλλαγνοί, Arist. Physiogn. p. 123. Bgl. Wind. v. S. 251. 579. VII. S. 93.

- 5. [Schönheit verbundner Augenbrauen, Jacobs zu Philostr. Im. p. 60, 29. Blaue Augen (γλανχοί) häßlich, Lutian Dial. meretr. 2.] Ueber das ύγρόν Wind. IV. S. 114. VII. S. 120. Aphropite hat es, §. 127. A. 4.; aber auch Alexander, ſ. §. 129, 4., auch Plut. Bompej. 2. Die Römer segen paetus, suppaetulus dafür, wovon stradus, scielend, das Uebermaaß ist. Bei der spätern Arbeit der Augen (§. 204. A. 2. Wind. IV. S. 201.) werden die wahren Grundsäge der Plastit einer trivialen Nachbildung der Natur aufsgeopfert.
- 6. Den χείλη λεπτά sieht das πρόχειλον entgegen, welches mit dem σιμόν verbunden zu sein pflegte. Die sanste Deffnung, χείλη ἡρέμα διηρημένα, galt auch in der Wirlichteit für schon. [χείλη διηρημένα, Aristaen. p. 213, προχειλίδια Poll. 11, πρόχειλος, labrosus, λεπτόχειλος.] Ueber die νύμφη im Kinn Wind. IV. S. 208. Varro Παπίας πάππος p. 297. Bip. und Appulej. Flor. p. 128. rühmen die modica mento lacuna als Schönheit. Auch der gelasinus in den Wangen ziemt nur satyresten Schönheiten.
- 7. Darüber hat Winck. 11. S. 432. 1v. S. 210. M. l. n. 62. zuerst Licht verbreitet, vgl. Bisconti PCl. 1v. tv. 11. p. 20. Bgl. die Abbisdung solcher Ohren von einer Herakles Büste im M. Napoléon 1v, 70., und in den Aupfern zu Winck. 1v. Tf. D. 'Ωτοκάταξις, ἀτοθλαδίας, κλαστός (Renvens Lettres à Letr. 111. p. 6.).
- 330. Auch das Haar ist in der Griechischen Kunft charakteristisch und bedeutungsvoll. Denn wenn ein volles langgelocktes Haar in Griechenland (seit den Zeiten der "hauptumlockten Achäer") das gewöhnliche war: so herrschte dagegen bei gymnastischen Epheben und Athleten die Sitte, es kurzabgeschnitten zu tragen, und ein anliegendes, wenig gekraustes Lockenhaar bezeichnet in der Kunsk Figuren dieser

Art. Bei sehr männlichen und kraftvollen Gestalten nimmt 2 Dies turze Lodenhaar eine ftraffere und frausere Gestalt an; Dagegen ein sich mehr ausbehnendes, in langen Bogenlinien 3 an Wange und Naden berabringelndes Saar als Zeichen eines weicheren und garteren Charafters galt. Gin erhabnes 4 und ftolzes Selbstgefühl scheint bei den Griechen zum Merkmal einen haarwuchs zu haben, ber fich von bem Mittel ber Stirn gleichsam emporbäumt, und in mächtigen Bogen und Wellen nach beiben Seiten berabfallt. Die besondre 5 Haartracht einzelner Götter und Beroen, welche im Ganzen fehr einfach ift, wird mitunter burch bas Costum verschiedener Bölkerschaften, Alter und Stande bestimmt; immer aber ift in acht-Griechischer Zeit bas haar, wenn auch mit Sorgfalt und Zierlichkeit, boch auf eine einfach gefällige Weise geordnet. Das Abscheeren bes Bartes, bas erst zu Alexanders 6 Zeit aufkam und auch da vielen Widerspruch fand, unterscheidet sehr bestimmt spätere Bildniffe von früheren. fünstlerische Behandlung des Haars, welche in der Sculptur immer etwas Conventionelles hat, geht früher von dem allgemeinen Bemüben nach Regelmäßigkeit und Bierlichkeit, fvater von dem Streben aus, burch scharfe Absonderung ber Maffen abnliche Lichtwirfungen, wie am wirklichen Saare, hervorzubringen.

- 1. Das turze Ephebenhaar hat barin seinen natürlichen Grund, daß das im Ruabenalter genährte haar eben erst (oft zur Ehre von Göttern, Flüssen) abgeschnitten ist. Symbolit des haarabschneisdens Sopholles Aj. 1179. (1158.) Es tritt dann an die Stelle der zierlichen Zöpfe (κόννος, σκόλλυς, im Ganzen κήπος) die einsache haartracht σκαφίον (vgl. Lutian Leriph. 5. mit Thut. 11, 62. Schol. Arist. Bogel 806. Athen. x1, 494.). Dazu tommen die gymnastischen Bortheile des turzen haars, daher die Palästra bei Philostr. Imagg. 11, 32. turzes haar hat. Bgl. §. 380. (hermes). Έν χρφ αποκεκαρμένος ασπερ οἱ σφόδρα ανδρώδεις τῶν αθλητῶν, Lutian Dial. mer. 5, 3.
- 2. Oυλος, βλοσυφός τὸ είδος, Pollur IV, 136. Lgl. §. 372 (Ares). 410 (Herafles).
- 3. S. §. 383 (Dionylo8). Besonders Eurip. Bach. 448.: πλόχαμός τε γάρ σου ταναός οὐ πάλης ὖπο (nicht der Ringkampf hat es so lang und schlass gemacht), γένυν παρ' αὐτὴν κεχυμένος, πόθου πλέως. Τριχωμάτιον μαλαχόν als Zeichen des δειλός, Arist. Physiogn. 3. p. 38. (p. 807. Besser). Τετανόθριξ.

- 4. So bei Beus, §. 349. Solches Haar heißt ἀνάσιμον ober ἀνάσιλλον τρίχωμα, Pollnx IV, 138. Schneider Ler. s. v. [Hemsterk. Anecd. p. 206.], und gehört zum Anschn des Löwen, Arist. Physfiogn. 5. p. 81.; bei dem Menschen bezeichnet es das ἐλευθέριον, ebd. 6. p. 151. Bon dem ἀναχαιτίζειν τὴν κόμην Poll. 11, 25. und unten §. 413. (Achill). Bon Alexander §. 129. A. 4. Das Gegentheil ist ἐπίσειστος, wie der Thraso nach Poll. IV, 147.
- Der alt-Jonische Haarput des κόρυμβός, κρωβύλος oder σχορπίος (Wind. vii. S. 129. Mate Choeril. p. 74. Thierich Act. phil. Mon. III, 2. p. 273. Göttling Arist. Pol. p. 326.) mar eine über der Stirn aufgestedte Baarschleife, die man mohl an ber alterthümlichen Saartracht ber xooal am E. ber Bolias (§. 109. 21. 4.) am deutlichsten fieht. Bei den alteren Athenern allgemein nelich, und auch an männlichen Statuen beliebt (f. g. 421. A. 1. und Serv. zur Men. x, 832.), erhielt fle fich fpater besonders bei der Ingend, daber fie in der Runft bei Apollon, Artemis, Gros gefunden wird. Die Lodenreihen über der Stirn in Statuen alten Styls icheinen bie, wahrscheinlich Dorische, moonorra, Politur 11, 29. Photios s. v. [Boorgovot, Ann. d. Inst. vi. p. 205.] Ueber ben Doriften Baar= buld auf bem Scheitel Des Berf. Dorier II. S. 270. Das Beltori= fche haar war vorn reichlich u. fiel in den Raden (Poll. ebd.); das Thefeische oder Abantische war vorn furz abgeschnitten, Blut. Thef. 5. Schol. 31. 11, 11. Auf Sicilischen Mingen erscheinen oft febr funftreiche Baargeflechte an Franentopfen. Bon fpaterer Beschmadlofigteit §. 204, 2. 205, 3. Sadr. Junius de coma. Roterod. 1708.
- [6. Plutarch Lysand. 1. Αυσάνδρου δέ έστιτ είχονικός, εὖ μάλα κομῶντος ἔθει τῷ παλαιῷ καὶ πώγωνα καθειμένου γενναῖον.]
 - 7. S. besonders Windelmann 2B. Iv. S. 219.

c. Behandlung bes übrigen Rörpers.

331. Bon dem Ropf abwärts sind Hale, Nacken und Schultern besonders geeignet, fräftige Bildungen und gymnastisch ausgearbeitete Gestalten von weichlichern zu unterscheiden; bei jenen sind der sternocleidomastoides, trapezius und deltoides musculus von bedeutendem Umfang und einer schwellenden Form, wie ganz besonders bei dem stiernackigen Herafles; bei den letztern dagegen ist der Hals länger, schmächstiger und von einer gewissen schales länger, schmächstiger und von einer gewissen schalen meweglichkeit. Die männliche Bruft ist an den alten Statuen im Ganzen nicht besonders breit; in der Bildung der weiblichen unterscheidet man, abgesehn von den Formen verschiedener Alter und Charaftere, die jugendlich frästige mehr zugespiste als ausges

bebnte Form ber frühern Runft von ber rundern und mehr gebläbten, Die fpater allgemein wurde. Die brei Ginschnitte 4 bes musculus rectus am Bauche find, fo wie die Suftlinie, unterhalb des rectus ventris und der magni obliqui, bei mannlichen Figuren gern mit einer besondern Scharfe bezeich-Bei der ausnehmenden Größe ber musculi glutaei in 5 alt-Griechischen Reliefs, [befonders in ben altesten Metopen von Selinunt] und Vafengemählben wird man an Ariftophanes Darstellung ber Zünglinge von altem Schrot und Korn Wie überall die großen Hauptmuskeln besonders 6 bervorgehoben und in ihrer Mächtigkeit bargestellt find: fo zeigt sich dies auch an dem magnus internus (emiyovvis) ber Schenkel, beffen bervortretende Form für mannliche Bilbungen charakteristisch ift. In ben Knieen zeiget fich beson- 7 bere bas Bermögen, amifchen au scharfer Bezeichnung ber einzelnen Knochen und Theile und einer oberflächlichen und unkundigen Bebandlung berfelben die rechte Mitte zu finden.

1. Bortrefsliche Bemerkungen sür die Diagnose der Kunst, welche den Charafter aus den einzelnen Musteln herausliest, geben die alten Physiognomiter, besonders die Alristotelische, obgleich nicht ganz Aristotelische, Schrift. Tresslich ist im ανδοείος p. 35. Scrastles geschildert: τρίχωμα σκληρόν (§. 330, 2.) — ωμοπλάται πλατείαι και διεστηκυΐαι, τράχηλος εξήωμένος, οὐ σφόδρα σαρκώδης, τὸ στήθος σαρκώδές τε και πλατύ (vgl. ἀπό στέρνων πλατύς ήρως Theotr. 24, 78.). ισχίον προςεσταλμένον γαστροκνημίαι (musculi gemelli) κάτω προςεσπασμέναι όμμα χαροπόν οὐτε λίαν ἀνεπτυγμένον, οὖτε παντάπασι συμμύον. Auch die von Neuern nicht ohne Wig versuchte Bergleichung verschiedner Charaftere mit Thieren (Zeuß Löme, Herafles Stier u. s. w.) ist hier schon mit seinem Sinne durch= aesübrt.

2. Bom palästrischen Racken Philostr. Hervika 19, 9. Den cervicibus Herculis sett das longum invalidi collum entgegen Juv. 111, 88. Ein solcher Hals ist gewöhnlich zu beweglich, wodurch der Weichsling bezeichnet wird; der τράχηλος έπιχεκλασμένος (Lufian), wovon κλασανχενίζειν Plut. Altib. 1. Der höchste Grad dieser luxu cervix (Pers. 1, 98. vgl. Casanb.) ist das capita incture der Mänazden. Entgegen stehn die cervices rigidae, das caput obstipum (Suet. Tib. 68. Pers. 111, 80.), welches einen düstern und trotzigen Sinn mahlt.

[3. ¿¿¿ðoðozízðuoç. Æcrenz Eunuch. II, 3, 21. Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student Demissis humeris esse, vincto pectore, graciles ut fiant.

4. Bilbung bes Bauches T. H. Anecd. p. 168.]

- 5. Aristoph. Wolfen 1011. έξεις αξί στηθος λιπαρόν, χροιαν λαμπράν, ώμους μεγάλους, πυγήν μεγάλην.
- 6. Die enigovic, welche Bollur II, 189. und Apollonins Ber. genau beschreiben, ift ichon in der Oduffee Kriterion einer fraftisgen Musculatur, weil sie bei hoher Schürzung des Gewandes in ihster Rundung hervortrat, wie besonders der von Schneider angeführte heliodor zeigt.
- 7. Von schönen Sanden und Füßen Wind. Iv. S. 223 ff. Χείρες άχραι καὶ πόδες τὰ λαμπρὰ τοῦ κάλλους γνωρίσματα Urisftan. 1, 6. [Schönheit der Hande, Ifis von Ofen 1824. S. 236.]

d. Proportionen.

- Die Grundsäte, welche bie Alten in Betreff ber Proportionen (ev Qués, symmetria, numerus) befolgten und wir wissen, daß dies ein hauptgegenstand des kunftlerifchen Studiums mar (s. 120. 130.) — find natürlich bei ben mannigfachen Modificationen, welche die Anwendung auf Die verschiedenen Alter, Geschlechter, Charaftere berbeiführte, 2 schwer aufzufinden und zu bestimmen. Auch ift es völlig un= möglich, die alten Kanones wieder aufzufinden, wenn man nicht die fürzeren, nach antifem Ausbrud quadratischen Proportionen ber frühern Runft, welche mehr aus ber Griechischen Nationalbildung (S. 329. A. 2.) geschöpft waren, von ben fvelteren ber fpatern Runft, mehr aus fünftlerischen Pringivien und Absichten bervorgegangenen, unterscheibet, und auch bie bazwischenstehenden Mittelftufen (s. 130, 2.) nicht unbe-Während die Neueren die Kopfhöhe als 3 rüdsichtigt läßt. Einbeit zum Grunde legen, mar bei ben Alten Die Fuglange bas übliche Maag; beffen Berhaltnig zur Gefammthobe im Bangen fofigehalten wurde.
 - 2. Ueber ben Rhythmus der bildenden Runft Lange zu Lanzi S. 44 f. Schriften S. 281. Meffungen nach Statuen, von Sandrart 11, 1., Andran Les proportions du corps humain. P. 1683. Morghen und Bolpato Principj del disegno, besonders Clarac (nach 42 Hauptstatuen), Musée de Sculpt. p. 194 ff. Man nimmt dabei den Ropf als Einheit, und theilt ihn in Viertel: a, vom Scheitel bis zu den Haarwurzeln über der Stirn; b, bis zu der Nasenwurzel; c, bis zu der Nasenwurzel; d, bis zum Ende des Kinns. Aber a und besonders b find schwächer (vorzüglich im älteren Styl) als c und d. Vitrw, 111, erkennt a, b, c, als gleich an, d ift bei ihm etwas

geringer. Bgl. Bind. IV. S. 167., welcher Menge Unfichten mit-Bedes Biertel theilt man hernach wieder in 12 Minuten. Die altern Proportionen zeigen g. B. Die Meginetifchen Statuen, umter benen n. 64. gur Gesammthobe bat 6, 1, 12.,. n. 60. (die Ballas) 7, 0, 5.; der Achill Borghese (ein Wert nach Polytletischer Art) 7, 1, 11.; Apollon Saurottonos 7, 0, 9. und der Capitolinifche Fam (Praritelische Werte) 7, 3, 6.; ein Niobibe (einer ber schlant= ften) 8, 1, 6. Rach Epfippos Ranon richten ftc 3. B. ber Diosfur von M. Cavallo 8, 2, 6.; ber Farn. Hercules 8, 2, 5.; Laofoon 8, 3, 5. Sinfichtlich ber einzelnen Theile pflegen brei Diftangen fich ungefahr gleich zu fein: a, die bon dem obern Unfang bes Bruftbeins bis jum Ende bes abdomen; b, die vom Rabel bis jum obern Anfang der Aniescheibe; c, die von da bis auf die Sohlen. bemertt man barin folgenden Unterschied. Bei ber Meginetischen Statue n. 64. wachsen fie in Diefer Reihe: a (1, 3.), b (1, 3, 4.), c (2, 0, 4.); beim Achill Borgh. find fich a und b gleich (2, 1, 7.), e bedeutend fleiner (2, 0, 9.); beim Cap. Faun und bem Diosturen ift b bedeutend größer als a, und c bagegen gleich a. (Beim Faun ift a 2, 1, 9., b 2, 2, 9., c 2, 1, 9.; beim Diostur a 2, 2, 5., b 2, 2, 11., c 2, 2, 5.). Beim Farn. Hercules wird c gleich b (a 2. 2, 5., b 2, 2, 9., c 2, 2, 9.); beim Belveder. Apoll fteigt e über b, so daß die Proportionen in der Folge a, b, c. machsen. (a 2, 1, 4., b 2, 1, 5., c 2, 1, 9. Man tann baraus Folgendes ichließen. Die Aeginetische Schule gab den mannlichen Figuren (wie auch die Rünftler von Phigalia den Amazonen) furze Leiber und hobe Beine; im Bolykletischen Ranon aber herrschen bie obern Theile ein wenig vor; bie weitere Entwickelung ber Runft bagegen führt wieber ein Vorwalten ber untern, tragenden Theile herbei. Bei Rindern bleibt aber a immer bedeutend größer als b. Bemerkenswerth ift ferner, bag bie altern Statuen bie gange bes Sternon, a, großer hal= ten, ale bie Diftang vom Sternon bie jum Rabel, & (bie Megin. Statue hat a 0, 2, 11., \$ 0, 2, 9.; der fog. Thefeus vom Barth. α 0, 3, 3., β 0, 3, 1.; der Achill α 0, 3, 5., β 0, 3, 3.); die fpateren bagegen bas umgetehrte Berhaltnig beobachten (beim Farn. Berc. ift a 0, 3, 6., \$ 0, 3, 61/2; beim Parifer Faun a 0, 3, 2., β 0, 3, 4.; Diosturen α 0, 3, 1., β 0, 3, 10.; Belv. Apoll. α 0, 3, 0., β 0, 3, 9.; Apollino α 0, 2, 8., β 0, 3, 8.). Man fleht, die Bruft verfurzt fich immer mehr gegen ben Leib. Die gro-Bere Breite ber Bruft, bom Sternon bis jum außern Theil ber Schul= ter gemeffen, charafterifirt Belden, wie den Farn. Berc. (1, 1, 6.) und den Diobluren (1, 1, 1.), gegen ungymnastische Figuren, wie den Par. Faun (0, 3, 8.), und Frauen (Medic. Benus 1, 0, 0., Capitolinische 0, 3, 4.). 2gl. §. 331. 21. 1.

3. Windelmann's Behauptung, daß der Fuß, bei ichlankeren eben fo wie bei gedrungenen Gestalten, immer im Ganzen 1/6 der Gesammthobe bleibe (Iv. S. 173. vgl. Bitrub III, 1. Iv, 1.), be-

stätigt sich in den meisten Fällen; wenigstens wird der Fuß gegen den Kopf größer, wenn die Figur schlanker. Der Fuß ist daher bei dem Achill 1, 0, 9.; dem Niobiden 1, 1, 2.; dem Dioskuren 1, 1, 3.; Farn. Herc. 1, 1, 6. — im Ganzen bleibt er zwischen 1/6 und 1/7. Die Proportionen bei Vitruv III, 1. halte ich schon für später als die Polykletischen. Nach Vitruv ist die Höhe des Gesichts bis zu den Haarwurzeln 1/10 der Gesammthöhe (eben so viel die palma); die Höhe des ganzen Kopfs von dem Kinn oder Genick an 1/8; die Höhe vom obern Ende des Sternon bis zu den Haarwurzeln 1/7, bis zum Scheitel 1/6 (wie Hirt schreibt); der Fuß 1/6; die Brustlibbhe 1/6; der cubitus 1/4. Der Nabel kommt in das Centrum eines Kreises, wels cher die Spigen der ansgestreckten Füße und Hände umschreibt,

e. Colorit.

- 1 333. Auch durch das Colorit unterscheiden die Alten fehr bestimmt athletische Gestalten, welche mit Erzbildfäulen in der Farbe große Aehnlichkeit hatten, und zartere weibliche, oder auch jugendliche Bildungen des männlichen Geschlechts.
- 2 Weiße haut und blondes Lockenhaar kommt Jugendgöttern zu; jedoch fand man, daß das lettre in der Mahlerei keine 3 gute Wirkung thue. Die rothe Karbe deutet Külle von
 - gute Wirkung thue. Die rothe Farbe deutet Fülle von Säften an, in welchem Sinne sie auch symbolisch angewandt wurde.
 - 1. Ueber die Athletenfarbe §. 306. A. 2. Graeci colorati, Manil. 1v, 720.
 - 2. S. Pollur IV, 136. Die weißen sind bei Platon Staat V. p. 474. Götterschne, die μέλανες mannhaft. Bon der dazwischensliegenden Hautsarbe μελίχοως Jacobs zu Philostr. I, 4. Ueber Haarssarbe Wind. V. S. 179.; das Alterthum liebt im Schatten schwarze, im Lichte hellerglänzende (ήλιωσαι) Haare (Boissonade ad Eunap. p. 185.); noch mehr aber ein kräftiges Blond (daher die Bergoldung); und doch gaben die Mahler auch dem goldlockigen Apoll schwarzes Haar, Athen. XIII. p. 604.
 - 3. Oben §. 69. A. 309. A. 3. Daher ift die dem Germes nachgebildete Maste des ognvonwywe bei Pollux xv, 138. roth, von blühendem Ansehn.
 - f. Bermifdung menfolicher Bilbung mit andern Formen.
 - 334. Die Verbindung der menschlichen Gestalt mit thierisschen Theilen beruhte die Gattung der Arabeste ausgesnommen, in denen eine sessellellose Phantasie im Reiche der

Gestalten frei umber spielt - bei ben Griechen burchaus auf nationalen Borftellungen; indem der Künftler nichts that, als daß er das noch unbestimmte, schwankende, mehr eine bunkle Idee ausdrudende, als äußerlich zu einer festen Korm entwickelte Phantasiebild des Volkes auf eine bestimmte Beise ausprägte und fortbildete. Dabei finden wir natiffich bie 2 ber menschlichen Form in ihrer Bebeutungsfülle noch nicht machtig gewordne Runft der frühern Zeiten am meiften geneigt, Flügel anzufügen, und fonst die Menschengestalt symbolisch zu verbilden (wie der Rasten des Rupfelos und die Etrustischen Runflwerke beweisen), obgleich manche Combinationen auch erft in fpatern Zeiten beliebt murben, wie bie von den Rünftlern sehr weit ausgedebnte Beflügelung allegorischer Figuren. Immer erscheint in einer combinirten 3 Gestalt ber menschliche Theil als ber vornehmere; und auch wo Sage und Fabel gang thierische Gestalten nennen, begnugt fich die Runft oft, burch geringe Anfügungen auf bie Thiergestalt bingubeuten.

- 1. Man thut gewiß Unrecht, wem man hier die Künstler, wie Boß in den Mythol. Briefen durchaus, als Neuerer ansicht; nur muß man überau darauf Rücksicht nehmen, daß, wo der Dichter Handlung, Thätigkeit beschreibt, der auf das Räumliche beschränkte Künstler ein sichtliches Mittel der Bezeichnung braucht (Herder Kritische Wälder 1.), und daß, wo die Bolksvorstellung unbestimmt und sich selbst dunkel ist, die Runst durchaus eine seste klarbezeichnete Gestalt verlangt. Aber weder die Kentauren (Tooss doenkool) sind durch die Künstler thierischer (eher menschlicher) geworden; noch sind die Harpvien (die Raffenden, welche wie Windbraus erscheinen und verschwinden) je schone Iungfrauen gewesen. Am seltsamsten ist die Annahme, daß Tris, die Göttin des Regendogens, nur bildlich, wegen der Eilsertigkeit ihres Ganges, goldgestügelt heiße (Boß Brief 22.).
- 2. Ich erinnere an die grade in der altesten Kunst beliebten ithyphallischen Sotter, die Sorgofopfe, den lowensöpfigen Phobos (§. 65.), den vierhändigen Apollon Lakedamons n. dgl. Artemis bestlügelt am Kaften des Kypselos, §. 363. Die geflügelte Athena-Rike auf der Burg von Athen, §. 370., war auch wahrscheinlich vorphlediassisch; man findet sie besonders auf Etrustischen Spiegeln wieder. Nach den Schol. Arist. Vög. 574. bestügelte Archennos (Ol. 55.) zuerst die Nike frühere Nachrichten konnte man nicht wohl haben. [Eros s. §. 391. A. 1. Dionvsos §. 383. A. 9.] Doch ist im Ganzen die Bestügelung solcher Damonen jünger. Ponoska, Hyperb. Rom. Studien S. 254. Vgl. Döring Comment. de alatis imagi-

nibus, und Bog Moth. Br. Ir., welcher die Alugelfiguren eintheilt in folde, Die es burch forperliche Gewandtheit, burch fittliche Flüchtigfeit, und durch Geisteberhebung find, wozu noch die Reit = und Bugthiere ber Gotter tommen. [Boëga über bie geff. Gottheiten im Rhein. Duf. 1839. vi. S. 579-91. Gerhard über die Flügelgestalten der a. R. 1840, in ben Schr. ber Berl. Atab.] Heber Flügelmagen R. Rochette M. I. # 215. Ueber Hermes Flügelschuhe &. 379. — Bei ben Giganten ift ficher die beroifche Bilbung die altre, Die burch die fchlan-

genfüßige fast verdrängt worden ift.

3. In Sage und Poefic find die Satyrn (rirvooi, roayoi) oft gang Bode, Dionvios und bie Strome gang Stier, Jo gang Rub, Alttaon Birfc u. f. m.; die Runft begnnigt fich meift mit Unfügung von Birich = und Rubbornern. In gleichem Ginn werden bei Philostratos die Aesopischen Fabeln als Kinder mit Andentungen der darin handeln= den Thiere dargestellt, Thierich, Runftbl. 1827. R. 19. Thierfopfe auf Menschenleibern, wie beim Minotaur, liebt die Griechifde Runft nicht, vgl. §. 228. A. 9. — Bon ben minderbaren Thiergestalten §. 435.

g. Der Rorper und bie Gefichtejuge in Bewegung.

335. Eben so wichtig, wie die bleibenden Formen, welche ben Charafter bestimmen, ift es natürlich, Die vorübergebenden Mienen und Geberden, welche den Ausbrud hervorbringen, in ihrer Bedeutung fennen zu lernen. hierin Bieles allgemein menschlich ift und uns nothwendig erscheint: so ist Andres bagegen positiver Art, bas beißt aus ben besondern Unsichten und Sitten ber Nation abgeleitet. hier ift unendlich Biel, wie für ben Rünftler am Leben, fo nun wieder für die Wiffenschaft an ben Runstwerken, ju ler-2 nen, zu errathen. 3m Geficht ichienen ben Alten, außer den Augen, die Brauen, durch welche gewährt, aber auch verneint wird (xatavevetai, avavevetai, annuitur, renuitur), besondere für Ernst und Stolz, die Rase für Zorn 3 und Sohn bezeichnend. Die Lage bes Urms über bem Kopf bezeichnet Rube, noch vollständiger, wenn beide über den Kopf geschlagen find; bas Aufstüßen bes Ropfes auf Die Sand 4 rubiges, ernftes Nachsinnen. Gine gewiffe Art ben rechten Arm auszustreden und zu erheben, bezeichnet im Allgemeinen ben Redner; auch ber Aborirende, ber Supplicirende, ber bestig Trauernde (xontousvos, plangens) sind durch Urm-5 und Handbewegung kenntlich. Das Ineinandergreifen ber

Sande über bem Knie brudt, in Berbindung mit ber angemeffenen Saltung bes übrigen Körpers, duftre Ricbergefchlagenheit aus. Das Ausstreden ber hand mit nach oben ge= 6 richteter, innerer flache (χείρ ὑπτία) [beim Beten] ist Die Bewegung bes Empfangens; mit umgebrehter bes Schüpens (υπερχείριος); ähnlich ift die beruhigende, gleichsam nieberbrudende Armbewegung. Das Wölben der hand über den 7 Augen, eine in ber alten Tangtunst und Plastit febr beliebte Geberde, bezeichnet den Hinausschauenden oder eifrig Buschauenden. Das Uebereinanderschlagen ber Füße bei einer 8 stehenden und gestüßten Lage scheint im Ganzen Rube und Festigkeit zu bezeichnen. Den Schupflebenden und Demuthigen bezeichnet nicht blos bas Niederwerfen, sondern auch schon ein halbes Knicen. Selbst die oft unanständigen und 9 obsconen Sohngeberben (sannae), an benen ber Guben im Alterthum eben fo reich war, wie in neuerer Zeit, find für das Verständniß von Kunstwerken oft sehr wichtig.

1. Festigkeit des Ausbrucks. Daher das Ueberwiegen der Plaftit, die Möglichkeit der Masten. (Feuerbach Batie. Apoll. S. 342.)

2. Bon ben Angenbrauen Quintil. xt, 3.: ira contractis, tristitia deductis, hilaritas remissis ostenditur. Auf murrifchen Stolz deutet der Sprachgebrauch von supercilium felbft, fo wie von όφουούσθαι. Stoly bezeichnet besonders das ανασπαν, ανάγειν. (En= rip. Iphig. Aul. 379. λίαν ανω βλέφαρα προς τάνειδες άγαγών); das ovrayeir ben oporrioris, Pollur II, 49. Wind. Iv. G. 404. Von der Rafe Arift. Phys. p. 124.: oig oi uvxenpeg aranenrauerot (wie ein wenig bei Apoll von Belvedere), Ovicoberg. Aehnlich Polemon p. 299. Wird bie Rase emporgerichtet und gerumpft, so erscheint fie als oun's und bekommt baburch ben Ausbruck von Muthwillen (§. 329. A. 4.); daher bas diacipove, oillaireir, ber nasus aduncus, excussus, nares uncae bei Borag und Perfine (Beinborf ad Hor. S. 1, 6, 5.). Das hindurchpreffen des Athems durch die zusammengezogne Rase, μυχθίζειν, μυχτηρίζειν, bezeichnet ben argften Sohn, mit Buth verbunden; es ift bie sanna qua aer sorbetur, bei Juven. v1, 306. (vgl. Ruperti), bie rugosa sanna Pers. v, 91. (vgl. Plum. Perfins als nachahmer von Cophron ift reich an folden Bligen, und will mit aretalogischer mimicry vorgetragen werben). Ban's Ziegennase ist der Sig des zólos, s. besonders Theotr. 1, 18. oi dei doipeia zolà mori biri xádyrai, und Philostr. 11, 11. Der nasus ift überhaupt bas fritische Blieb. Das Burudgiebn ber Lippen, wodurch die Bahne fichtbar werben, ift oeangeval, in geringerm Maage Beichen von Freundlichteit (6. 875. Bilftemann ju Theofr. vit, 19.), in ftarferem bes Sohns, M. 9.

- 3. Beispiele der Geberde der Ruhe §. 356 (Zeus), 361 (Apolon), 383 (Dionysos), 388 (Ariadne), 397 (Hopnos), 406 (Securitas), 411 (Herafles) u. sonst. Die Geberde des Nachdenkens, welche Polymnia (§. 393.) zeigt, beschreibt Plautus Mil. glor. 11, 2, 54. columnam mento suffulsit suo, vgl. Terenz cod. Vatic. fig. 4. Verwandt ist das Schmiegen des Kinns in die Hand, Geberde der Betümmerniß z. B. bei der verlassenen Ariadne (§. 388.), wie bei Walther von der Bogelweide 8, 4. Lachmann, die der aequitas, deformata manus sinistra porrecta pulmula, Appul. Metam. x1. p. 775. ed. Oudendorp.
- 4. S. den sog. Germanicus §. 160. A. 4. u. die Darstellungen der allocutio auf Münzen und in Statuen §. 199, 3. Manus leviter pandata voventium Quintil. a. D. Λιπαρείν γυναιχομίμοις ύπτιώσμασιν Αεβάργί.
- 5. lieber bies σχημα ανωμένου (Pauf. x, 31, 2.) [cf. Siebelis p. 272.] R. Rochette M. I. p. 59. 277. 414. vgl. Letronne, Journ. des Sav. 1829. p. 531. Das Ineinandergreifen der Finger bezeichnet außer dem Schmerze auch ein magisches Fesseln, Bettiger Ilithyia S. 38.
- 6. Aristoph. Ekkles. 782. von der erstern Geberde bei den Götzterbildern. Χείρα ύπερέχειν Jl. 1x, 419. Theogn. 757. Hera Hypercheiria Paus. 111, 13, 6. So erscheinen auf Vasen Apoll u. Athena als ύπερχείριοι für Orcst. Der pacificator gestus, welzchen Statius S. 1, 1, 37. an Domitian durch dextra vetat pugnas (vgl. §. 199. A. Schmieder p. 7.), Persius 1x, 8. durch maiestus manus, Quintisian a. D. (wo über die Beredsamteit der Hände wiel Merkwürdiges steht) genauer durch: inclinato in humerum dextrum capite, brachio ab aure protenso, manum infesto pollice (nach unten gestreckt) extendere, beschreibt, ist wohl an der Reutersstatue M. Aurel's wahrzunehmen. Vissenti M. PioCl. 111. p. 31. Rochette M. 1, p. 119.
- 7. lleber das ἀποσκοπεύει», den visus umbratus (besonders bei Satyrn, Panen) Böttiger Archaol. der Mahl. S. 202. Welcker Zeitschr. 1, 32. Zu Zosga's Abh. S. 257. Machtrag zur Tril. S. 141. s. unten §. 385. A. 4. R. Rochette im Journ. des Sav. 1837. p. 516., daß σκώψ, σκώμευμα als Vogel n. Tanz (b. Enstath. p. 1523 f.) von dem Tanz σκοπός durchans zu unterscheiden sei. Abhandlung von den Fingern, deren Verrichtung und symbolischer Besteutung. Leipz. 1757. Concrepare digitis, Satyr in Neapel, Mus. Borbon. U, 21, Sardanapal.
- 8. Diese Stellung daher bei der Providentia, Securitas, Pax Augusta, Lessing Collect. 1. S. 408. Herausg. Wind. IV. S. 368. Ueber das Arcugen der Beine im Sigen (Zeichen der Niedergeschlagensbeit, sonst unziemlich) dieselben nach Fca, S. 366. Ueber die Stellung des ixerys Thorlacius de vasculo aut. Havniae 1826. p. 15.

9. Ein Troer, der seine Landeleute, welche das hölgerne Pferd ziehn, durch den digitus infamis verhöhnt, Bartoli Ant. sepoleri t. 16. Die sanna mit der herausstreckten Junge (Pers. 1, 60.) und den entblößten Zähnen (διαμασασθαι) ift schon beim Gorgoneion eine Hauptsache. Ueber einige Hohngeberden Böttiger, Wiener Jahrb. XLIX. Anz. S. 7. Srysar, Rh. Mus. für Phil. 11, 1. S. 42. Ueber das Geberdenspiel der alten Komödie T. Baden, Jahn's Jahrb. Suppl. 1, 3. S. 447. Die Vergleichung der Geberdensprache der neuern Meapolitaner in Jorio's Mimica degli ant. investigata nel gestire Napoletano. N. 1832 [mit 21 Kpft.] ist interessant; doch sind die Lebereinstimmungen im Einzelnen nicht sehr bedeutend. Auf der Vase bei Millingen Cogh. 19. würde ich den Gest aus dem Umlegen von Tänien erklären. Vgl. §. 344.

B. Befleibung bes Rorpers.

1. Allgemeine Grundfäge.

336. Daß der menschliche Körper, unmittelbar bingestellt, 1 Die Hauptform der bildenden Runft geworden ift, bedarf eigentlich keiner Erklärung; ber natürliche Rorper ift es, und nicht irgend ein von menschlichen Sitten und Ginrichtungen bingugefügtes Unbangfel, welcher Beift und Leben unfern Augen finnlich und anschaulich barftellt. Indeg geborte ein Bel- 2 lenischer Ginn dazu, um bis zu dem Punkt hindurchzudringen, wo die nathrlichen Glieder als die edelste Tracht des Mannes erschelnen; Die Gymnastif mar es, Die Diefen Ginn befonders nahrte, und beren bobern Bweden frubzeitig alle unbequeme Scham aufgeopfert murbe. An fle fcolog fich bie 3 bildenbe Runft an, mabrend bas Coftum ber Bubne, von Dionyfifchen Prachtaufzügen ausgebend, grade ben umgefebrten Weg einschlug; baber man fich nie Figuren ber Bubne unmittelbar nach plastischen Gestalten ober umgekehrt vorstels len darf. Go verbreitet jedoch das Gefühl und ber Enthu- 4 fiasmus für bie Schönheit bes Rörpers an fich mar, und fo febr die Rünftler die Gelegenheit ju folder Darftellung fuchten: fo felten murbe boch diese Gelegenheit willführlich berbeigeführt, fo wenig rig fich ber Rünftler vom Leben los, beffen bestimmte Sitten und Ginrichtungen bei ber Bilbung ber Runftformen Beachtung verlangten. Die Naktheit bot fich als nathrlich bar bei allen ammastischen und athletischen Riquren;

von bier wurde fie mit Leichtigkeit auf die mannlichen Gottergestalten, welche die Frommigkeit früherer Zeiten febr zierlich und weitläuftig bekleidet hatte, und auf Beroen, welche Die altre Runft in vollständiger Ruftung zeigte, übertragen, indem hier die edelste Darstellung als die natürliche erschien. 5 Unterkleider, welche die Gestalt am meisten verdeden, murben hier burchgängig entfernt, mas um so leichter anging, ba nach alterer Griechischer Sitte Manner von gesundem und fräftigem Körper im blogen Oberkleid ohne Chiton auszugebn pflegten: Götter und Beroen in Chitonen find daber in Der 6 ausgebildeten Griechischen Runft bochft felten zu finden. Obergewand aber wird in der Runft, wie im gewöhnlichen Leben, bei jeder lebendigeren Thatigfeit und Arbeit binmeagethan; flebende Göttergeftalten, welche man fich bulfreich berbeitommend, tampfend ober fonst wirkfam bachte, konnten hiernach gang ohne Sulle erscheinen. Dagegen wird bei figenden Statuen bas Dbergewand felten meggelaffen, welches fich bann um die Buften zu legen pflegt; fo bezeichnet es Rube und Entfernung von angestrengter Thatigkeit. diese Weise wird das Gewand bei ideellen Figuren selbst bebeutsam, und ein inhaltreiches Attribut. Dabei liebt die alte Runft eine zusammengezogene und andeutende Behandlung; ber helm bedeutet die gange Ruftung, ein Stud Chlamps 7 die ganze Bekleidung des Epheben. Rinder nakt barzustellen, war in allen Zeiten gewöhnlich: bagegen war die Entfleidung bes ausgebildeten weiblichen Rörpers in der Runft lange unerhört, und bedurfte, ale sie auffam (S. 125. A. 3. 127. Al. 4.), doch querft auch einer Anknupfung an das Leben; man bachte ftets babei an bas Bab, bis fich bie Augen gewöhnten, die Vorstellung auch ohne diese Rechtfertigung bin-8 junebmen. Die Vortratftatue behalt bie Tracht bes Lebens, wenn fie nicht, burch Beroisirung ober Bergöttlichung ber Gestalt, auch bierin über bas gemeine Bedürfnig binausgeboben wird.

- 1. Dieser Paragraph behandelt denselben Gegenstand, wie hir's Abhandlung "Ueber die Bildung des Rakten bei den Alten" Schriften der Berl. Akad. 1820.; aber versucht die Aufgabe anders zu lösen.
- 2. Die völlige Nattheit tam zuerft bei den gymnischen Uebun= gen in Rreta und Lakebamon auf. Dlympias 15 verliert Drfippos

won Megara im Stadion zu Olympia ben Schurz burch Bufall und wird badurch Sieger; Akanthos von Lakedamon tritt nun im Diaulos gleich rom Anfang nakt auf, und für die Läufer ward es seitdem Sesch. Bei andern Athleten aber war die völlige Nakheit noch nickt lange vor Thukydides aufgekommen. S. Boch C. I. 1. p. 554. Bei ben Barbaren, besonders Afiens, blieb der Schurz; hier war es auch für Männer schimpslich, nakt gesehen zu werden (Herod. 1, 10.); wos von man noch die Spur in den Götterbildern der Rleinasiatischen Raisserminzen sieht, welche meist stäter bekleidet sind, als die Griechischen.

- 3. Die Bühnentracht geht, wie Pollux und die PioClementinisiche Mosaik zeigt, von den bunten Röcken (ποικίλοις vgl. Welder ad Theogn. p. LXXXIX.) der Dionysischen Büge aus; wonach Dionysischest, in gewöhnlicher Volksvorstellung, nicht leicht ohne Safrangewand und Purpurmantel gedacht wurde. Unter den Bildwerken haben nur manche Vasiengemählbe, besonders Apulisch=Rucanische, wegen ihrer Beziehung auf Bacchische Züge, einen bühnenartigen Styl in den Gewähldern. Wgl. Feuerbach Vatic. Apoll S. 354 f. und §. 345.
- 5. Wie im Beben jeder blos mit dem Chiton bekleidete γυμνός bieß: so stellte die Runst, welche den Chiton mit Jbealgestalten nicht vereinigen konnte, einen solchen wirklich als γυμνός dar.
- 7. Die bekleibeten Chariten bes Sokrates find oft besprochen worden; fie waren in Relief an der Wand hinter der Athene nach Schol. Aristoph. Nub. 771, auf der Akropolis sagt Diogenes E. 11, 19, nach Einigen von Sokrates. Db aber wohl diese, nach Plin. xxxv1, 4, 10. zu den ersten Werken der Sculptur gehörende Gruppe wirklich von Sophroniskos Sohn herrührte, der es doch schwerlich so weit in der Kunft gebracht? Dem Pausanias sagten es die Athener so; Plinius weiß aber offenbar davon noch Nichts.

2. Griechische Mannerfleiber.

337. Das Griechische Volk charakterisitet sich, im Gegen= 1 sat mit allen alten und neuen Barbaren, als das eigentliche Runstvolk auch durch die große Einfacheit und edle Simplicität der Gewänder. Alles zerfällt in ένδύματα, überzogene, und έπιβλήματα, umgelegte Gewänder. Der männliche 2 Chiton ist ein wollenes, ursprünglich ärmelloses Hemde; nur der Jonische, der vor der Zeit des Peloponnesischen Kriezges auch in Athen getragen wurde, war von Leinwand, salztenreich und lang; er bildete den Uebergang zu den Lydischen Gewändern, welche zu dem Dionysischen Festgepränge gehörzten. Berschiedne Stände haben den Chiton von verschiednen 3

- Buschnitt; feinen Charafter erhalt er aber am meiften burch 4 Die Art Der Gurtung. Das himation ift ein vierediges großes Tuch, welches regelmäßig von bem linken Urme aus, Ber es festbält, über ben Rüden, und alsbann über ben rechten Urm binmeg, ober auch unter bemfelben burch, nach bem 5 linken Arme bin berumgezogen wird. Roch mehr, als an ber Gurtung bes Chiton, erkannte man an der Art des Umlegens des Himations die gute Erziehung des Freigebornen 6 und die manniafachen Charaftere Des Lebens. vericbieden von beiden Rleidungeftuden ift die Chlamps, auch die Theffalischen Fittige genannt, Die Nationaltracht Des Illyrischen und benachbarten Nordens, welche in Griechenland besonders von Reutern und Epheben angenommen wurde: ein Mantelfragen, ber mit einer Schnalle ober Spange (ne-Doun, moonn) über ber rechten Schulter befestigt murbe, und mit zwei verlängerten Bipfeln lange ber Schenkel berabfiel, bäufig mit Burpur und Gold auf eine reiche und glanzende Beise ausgestattet.
 - 1. Hauptquellen über das alte Coftum: Bollur Iv. VII.; Barro de L. L. v. Ronins de vestimentis. Reuere Behandlungen: Octav. Ferrarius und Rubenius de re vestiaria (Thes. Ant. Rom. vi.) und Riccius de veterum vestibus reliquoque corporis ornatu (obne viel Rudficht auf die Runft). Montfaucon Ant. expl. 171, 1. (Sammlung ohne richtige Principe), Windelm. 2B. v, 1 ff. Sauptverdienfte bat Böttiger (Bafengemählbe; Raub ber Caffanbra; Furienmaste; Archaologie der Mablerei S. 210 ff.; Sabina). Mongez sur les vêtemens des anciens, Mém. de l'Institut Roy. IV f. Clarac Musée de sculpt. II. p. 49. Die Berte über das Coftum von Dandre Barbon Costume des anc. peuples. P. 1772. 3 Bbc. 4., Leus Le costume de plus. peuples de l'antiqu. Liège 1776. 4. (Deutsch von Mar= tini. 1784.), Rocheggiani Raccolta di costumi. R. 1804. f. 2 Bbe. queerfolio, Maliot Rech. sur les costumes des anc. peuples publ. par Martin. P. 1804. 3 Bbe. 4., Billemin, Rob. von Spalart, Dom. Pronti, find fammtlich unzwerlässig, und wenig für miffenschaftliche Zwecke gearbeitet. Die mannliche Rleidung, Beckers Gallus 11. S. 77.
 - 2. Das Geschichtliche über ben Jonischen Chiton bes Verf. Minerva Pol. p. 41. Der Lydische Chiton ποδήρης ift die βασσάρα nach Pollux, vgl. §. 383. Βασσάραι der Thrafischen Bacchen ποιχίλοι και ποδήρεις. Better Aneed. p. 222. [Die Jonier find έλ-κεχίσωνες in der Schlacht auf dem Fries von Xanthos §. 128*.] Die Pythische Stola bat mit der Dionyflichen Tracht viel Aechnliches; ohne

Zweisel wirkten Asiatische Musiker, wie Olympos, auf die Ausbildung dieser Tracht ein. Dazu gehören u. a. die χειρίδες, Aermel, mit dem Randstreisen σχθοιβος (Etym. M. ἐγκόμβωμα. C. I. 150.). Auch der Chiton (kethoneth) der Hebrider, Phönicier und Punier war lang und mit Aermeln versehen, Herodian v, 5. Plant. Pönnl. v, 2, 15. 5, 19, 24., vgl. Tertull. de pall. 1.

- Der Chiton ber Priester mar opvooradiog, ungegurtet. Eromis, bei Bandwerkern, wo fie zugleich bas Simation vertritt (Etym. M. Befoch), lagt die rechte Schulter nebst Arm frei (§. 366.). Dafselbe thut der Eklavenchiton, eregopasyalog. Das Gegentheil ift der άμφιμάσχαλος, welcher den Körper warm hält (Aristoph. Ritter 882.). Bei Gellins vii, 12. fteht Die Eromis bem zirar zeigidwróg entgegen. Der Thrann Aristodemos in Ruma zwang rag Onleiag nepitpoyala κείρεσθαι καὶ φορεῖν ἐφηβικὰς γλαμύδας καὶ τῶν ἀνακώλων γιτωríoxwr. Plutarch de mul. virtut. EENOKPITH, p. 306. ed. Hutten. Der furge militärische Chiton, bis gur Mitte ber Schenkel reichend, von Linnen, ift die xunaoois (Pollur), man fieht ihn oft auf Bafengemablben, aber auch g. B. an ben Acginetischen Statuen, fan ber Stele des Aristion in Athen, an einer Metope von Selinunt, an dem Aanthischen Denkmal &. 90*. Sie kommt bei Alkaos vor.] Evoris ift ein bunter, ftreifiger, reich verzierter langer Chiton, f. Schneiber ad Plat. RP. 1. p. 335. Schöne De pers. in Eurip. Bacchabus Die dimbega aus gegerbtem Fell, die oiovoa aus Biegenpelz, die abnilch beschaffne Bairn, Die narwran mit bem Borftog ober Unfat aus Fellen, find Banern= und Birtenfleiber, vgl. g. 418. A. 3. 427. - Die einetura ber tunica, ohne latus clayus, bestimmt Quintil. x1, 3. fo, daß fle vorn etwas über die Ruice, hinten ad medios poplites reiche; nam infra mulierum est, supra centurionum. Grabe eben fo bachten die Griechen. Der Anabe eincticulo praecinctus - apud magistrum. Plautus Bacch. 111, 3, 28.
- 4. Das iμάτιον, iμάτιον Έλληνικόν (Antian de merc. cond. 25.), pallium Graecanicum (Sueton Dom. 4.), heißt im Gegensatz der Toga τετράγωνον, quadratum. S. bes. Athen. v. p. 213 b., rgl. die Herausg. Wind. v. S. 342. Entgegen stehen einander die kurzen rauhen τρίβωνες, τριβώνια, βραχεῖαι ἀναβολαί der Spartiaten (Amalth. 111. S. 37.), der ärmern Athener, Lafonizonten, Philosophen (Jacobs zu Philosoft. Imagg. 1, 16. p. 304.); und die Chiana, welche eine Art des Himation, auch vierectig (s. Dorier 11. S. 266. und Schol. Jl. 11, 183.), abet besonders weich, wollig und wärmend war. Noch delicater ist die χλανίς. Gine Art der Chläna war nach Aristoph. die Persische καυνάκη, Das Punische Pallium war auch vierectig, aber wurde um die Schultern durch eine Fibula sessgehalten (Tertuu. de pall. 1.); dasselbe sieht man auf Babylonischen Cylindern. Dasheim pallium, auf der Reise Chlamys, Plautus Mercat. v, 2, 70 f. nebst zona, muchaera, ampulla, cf. Pseud. 11, 4, 26. Pers. 1, 3,

77. der Barafit braucht ampullam, strigilem, scaphium, soccos,

pallium, marsupium, Pers. 1, 3, 44.

- 5. Die Hellenen άμπισχνούνται επὶ δεξιά, d. h. auf die im Tert beschriebene Weise, die Thraker έπὶ ἀριστερά, Arist. Bögel 1568. mit den Schol. Das Lettre wird auch von den Parasiten gesagt, s. Beck zur Stelle. ἀναβάλλεσθαι ἐπιδέξια ἐλευθερίως Platton Theätet p. 165 e. Athen. i. p. 21. Das Gewand muß dabei wenigstens von der Brust bis zum Knie reichen; dies gehört zur εὐσχημοσύνη der ἀναβολή, worüber besonders Böttiger Arch. der Mahelerei S. 211. Vasengemählbe i, 2. S. 52 ff. Nur bei eiliger Beswegung nimmt man es höher auf (pallium in collum conicere, Plant. Capt. Iv, 1, 12.). Von der Dorischen, auch alt-Römischen Sitte des cohidere brachia bei den jungen Männern (die Mantelfiguren der Vassengemählbe) s. auch Dorier II. S. 268., vgl. Suidas s. v. ἔφηβος. lleber die Redner §. 103. A. 3. [Auch der Jtaliener und Spanier segen nicht wenig darin den Mantel zut zu handhaben.]
- 6. lleber die Herkunft der Chlamps, αλληξ, allicula, Dorier 11. ©. 266. Boissonade zu Philostr. Her. p. 381. Eine Zubehör derselben ist die περόνη, sibula, mit einer oder zwei Spigen oder Madeln (δίβολος, Anth. Pal. v1, 282.). Eigentlich ist περόνη die Madel selbst, πόρπη der Ring, mit dem jene zusammen die Schnalle bildet. Wird die περόνη gelöst, so legt sich die Chlamps natürlich ganz um den linken Arm, wie so oft bei Hermes (§. 380.). Auch kann sie diesem als eine Art Schild dienen, wie Poseidon auf alten Münzen (§. 355.) chlamyde clupeat brachium (Pacuvius. vgl. Cässar B. G. 1, 75.). Auf diese Art trugen Jäger auf der Bühne die έφαπτίς, nach Pollux IV, 18, 116., vgl. v, 3, 18.; auch sindet man dies Jäger-Costüm auf Basengemählben.
- 338. Bute gehörten im Alterthum nicht zu ber gewöhnlichen Tracht des Lebens in den Städten; fie bezeichnen landliche, ritterliche, mitunter friegerische Beschäftigungen; wie die zuven, die in Böotien eine tannzapfenfömige, in Theffalien eine mehr schirmförmige Geftalt hatte; ber Arkabische hut mit sehr großer flacher Krämpe; der besonders von Reutern und Epheben zur Chlamps getragne Petafos von ber Form einer umgekehrten Dolvenblume; Die Rausia, welche eine sehr breite Rrampe und einen sehr niedrigen Ropf batte, und zur Makedonischen, Aetolischen, Ilyrischen, auch wohl 2 Theffalischen Tracht gehörte. Noch bemerken wir die balbeiformige, in Samothrake bedeutungevoll gedeutete, Schiffermuge; auch kommt die Phrygische Müge in einfacherer so wie in mehr zusammengesetter Form nicht felten in ber Griechi-3 schen Runft vor. Ropfbedeckungen und Kußbekleidungen (die

indeß in den Griechischen Runstwerken meist als sehr einfache Riemen-Sohlen, $xgn\pi ides$, erscheinen, wenn sie überhaupt bezeichnet werden) bestimmten in Griechenland ganz vorzüglich 4 die verschiedne Nationaltracht $(\sigma\chi\tilde{\eta}\mu\alpha)$, deren Nüancen zu verfolgen auch für die genauere Bestimmung der Heroensigueren von Wichtigkeit sein muß.

- 1. Wgl. über bie alten Bute Wind. v. G. 40. Borwria beschreibt Theophr. H. Pl. 111, 9.; auf Basen bat fie Radmos (Millingen Un. Mon. 1, 27., vgl. die Beroenversammlung pl. 18.). Ueber die Theffalische besonders Cophots. Deb. Rol. 305. Reifig Enarr. p. 68., fie ftand ber Raufia nabe. Die Aoxàs xvry, der nilog Apxadixos war in Athen gewöhnlich, Philostrat. V. Soph. 11, 5, 3.; von ber Form Schol. Arift. Bogel 1203. Ueber bie Form des Petafos Schneider Lex. Bon ber Kaufia des Verf. Schrift Ueber Die Makedoner S. 48. nebft Blut. Borrb. 11. Bolvan v, 44. Suidas s. v. καυσίη, Jacobs zu Antipater's Epigr. Anthol. T. viii. p. 294. Auch der Stothe Stiluros hat auf Münzen von Olbia die Raufia. Sie hat oft eine ungeheure Krampe, daher Plaut. Trin. rv, 2, 10. Pol hic quidem fungino genere est; Illurica facies videtur hominis; dieg und die Art, wie fie an den Bintertopf gebunden wird, macht fie fehr kenntlich; f. befonders die D. Aeropos III., Mionn. Suppl. III. pl. 10, 4. Auf der Bafe bei Millin= gen Div. coll. 51. wird ber Theffaler Jason durch die Chlamps (vgl. Philostr. Her. 11, 2.) und eine Art Rausia bezeichnet. An einer De= garifden Stele bei Stadelb. Graber Ef. 3, 2. halt ein Rrieger einen Luppelformigen But, [benfelben Todeus und Thefeus, Millingen Anc. Mon. Bafen Tf. 18.]
- 2. Die halbeisormige Schiffermutze tragen die Diobluren als Schiffsgötter und Kabiren, Obyssens (§. 416.), auch Aeneas. Sie heißt auch nilos, insosern sie aus Filz war, wie das Untersutter eines Helms, vgl. R. Rochette M. I. p. 247. Sie gehört zum nauclericus ornatus, Sopholl. Philott. 128. Plaut. Mil. 1v, 4, 41., der dazu eine dunkelbraume Kaussa (im weitern Sinne) und die eben so gefärbte Eromis rechnet. Ueber die Phrygische Müge in Zusammenshang mit dem Persischen Penom (vgl. §. 246. A. 5.) Böttiger Bassengem. 111, 8. Amalthea 1. S. 169. Kunstmyth. S. 47.
- 3. Die Griechische Barfüßigkeit (Boğ Mythol. Br. 1, 21.) bile bet in der Kunft einen scharfen Gegensaß gegen den Etruskischen Reichethum an zierlichem Schuhwerk. S. sonst Windelm. v. S. 41. 81. Althendus XII. p. 543 f. von Parrhasios: χουσοίς ανασπαστοίς επέσφιγγε των βλαυτών τους αναγωγέας.
- 4. Τρόπος της στολης Δώριος (vgl. §. 337. A. 4.) wird mit αθχμός της κόμης, langherabhangendem struppigen Haar (Σπαρτιοχαϊται, Doriet 11. S. 270.) verbunden genaunt, Philostrat. Imagy.

11, 24. Bum σχημα Αττικίζον wird ebb. 1, 16. (bei Dabalos) ein φαιος τρίβων und bie ανυποδησία gerechnet, wgl. 11, 31. Bon der Ma de konischen und Thessalischen Tracht §. 337, 6. 338, 1. Bur Aetolischen gehören nach dem Costilm der Actolia selbst (§. 405. A. 1.) hohe Schuhe, den Κρητικοίς πεδίλοις ähnlich, die Kaussia, eine hochgeschürzte Eromis, und eine um den linken Arm gewickelte Chlamps (έφαπτίς §. 337.). Nach der Base, Millingen Div. coll. 33., scheinen enge Chitonen aus Fellen hier gewöhnlich gewesen zu sein. Die Thessalische, auch Armenische Tracht, ein tiesherabreichender Chiton, der in der Tragödie der Netolische heißt, ein Gürtel um die Brust und eine έφαπτίς, welche die Tragödie ebenfalls ausnimmt. Strabo x1. p. 530.

3. Frauengemanber.

Unter ben Chitonen ber Frauen unterscheidet man bestimmt ben Dorifden und Jonifden. Der erfire, ber alt-Hellenische, besteht aus einem nicht sehr großen Stud Wollentuch, welches obne Aermel burch Spangen auf ben Schultern feftgehalten wirb, und an ber linken Seite gewöhnlich in ber Mitte zusammengenäht, nach unten aber nach acht Dorifchem Brauche (ale σχιστος χιτών) offen gelassen ift, so baß die beiden Zipfel (mrkovyes) entweder, burch Radeln zusammengehalten, ineinanderliegen, ober auch, 2 zu freier Bewegung aufgestedt, auseinanderschlagen. andre bagegen, welchen die Jonier von ben Rarern und von jenen wieder die Athener überkamen, mar von Linnen, gang genabt, mit Aermeln (xopai) verfeben, febr lang und Beide find in Runftwerken baufig und leicht zu faltenreich. Bei beiden ift für das gewöhnliche Costum der Gurtel (Zwn) wesentlich, welcher um die Suften liegt und burch das heraufnehmen des Gewandes den Baufch (χόλπος) bildet. Er ift mohl zu unterscheiden von der gewöhnlich unter dem Kleide, bisweilen aber auch darüber liegenden Bruftbinde, fo wie von bem breitern, besonders bei friegerischen Geftalten 4 vorkommenden Gurte unter der Bruft (ζωστήρ). Gin Dop= pelditon entsteht am einfachsten, wenn ber obere Theil bes Zeuges, welches ben Chiton bilben foll, übergeschlagen wird, so daß dieser Ucberschlag mit feinem Saum bis über ben Bufen und gegen die Suften berabreicht, wo er in ben Werken der ältern Griechischen Runft mit dem vorhin erwähn=

ten Bausche einen parallelen Bogen zu beschreiben pflegt. Indem das Zeugstück auf der linken Seite weiter reicht als 5 an der rechten, entsteht hier ein Ueberhang und Faltenschlag (anontvyma), welcher als eine Hauptzierde der Griechischen Frauenkleidung von der alterthümlichen Kunst eben so zierlich und regelmäßig, wie von der ausgebildeten anmuthig und gefällig gebildet worden ist.

- 1. Die weibliche Kleidung, Beders Gallus 1. S. 318. Ueber den Unterschied der beiden Chitonen Böttiger Naub der Kassandra S. 60. Des Verf. Aeginetica p. 72. Dorier 11. S. 262. Den Dorischen sindet man in der Kunst häusig (Schol. zu Klem. p. 129.), bei der Artemis, der Nike, Hebe, Iris (des Parthenon), den Männeden. Die Spartanischen Jungfrauen waren, zum Unterschiede von den Frauen, gewöhnlich poroxizwes (Dorier S. 265., auch Plut. Pyrth. 17.), und dienten in diesem leichten Kleide als Mundschenken (Pythänetos u. A. ebb.); darnach ist die Hebe gebildet. Darum waren auch die Bilder der Mundschenkin Kleino in Alexandreia (Athen. x. p. 425.) poroxixwes, surox xpaxovxxxx er racz xegosix.
- 2. Die Jonische Tracht sieht man besonders an den Musen; an den Attischen Jungfrauen vom Parthenon erscheint sie nicht ganz rein; diese haben meist Halbarmel mit Spangen (vgl. Aclian V. H. 1, 18.). Der χιτών στολιδωτός hat einen zusammengefalteten Besat, Fälbeln; σύρμα, συρτός, ist das tragische Rleid der Bühnen=Roni=ginnen, mit dem παράπηχυ, vortretenden Aermeln von andrer Farbe, und Schleppen, die im Alterthum vielfach, besonders mit Goldblättschen, verziert wurden.
- 3. Ζώνη, auch περίζωμα, περίζώστρα Pollur. Ueber ζώνην λύσαι Schrader zu Musao8 v. 272. Der große κόλπος ist bei Hermer für Aflatische Frauen (βαθύκολποι), später für die Jonische Tracht charafteristisch. Der Busengürtel heißt απόδεσμος, μαστόδετα, μίτρα, μηλούχος, στηθόδεσμος, στρόφος, στρόβος, στρόφον, ταινία, ταινίδιον, meist in der Anthologie, vgl. Aeschylo8 Sieben 853. 'Ικετ. 460. mit Stanley und Schüg. Auch der κεστός, der gestickte, ist ein Busenband, Anth. Pal. vi, 88., vgl. §. 377. A. 5.; Wind. v. S. 24. verwechselt ihn mit der Jone. Aeschylu8 Sept. c. Theb. 571. δσαι στρόφον έσθησιν περιβάλλονται.
- 4. Diese Tracht sieht man außer an den Bildwerten des Parthenon am schönften an dem Torso von Reos, Bröndsted Voy. 1. pl. 9., dann sam ser Ceres Borghese n. 3 bei Bouillon Musée des Ant. n. 6.], an den fünf Mädchen unter den Herculan. Bronzen, deren eins eben das Sewand anlegt, Ant. Erc. vi, 70—76., M. Bord. 11, 4—7. auch auf den Basenem. Maisonn. pl. 16, 5. Dieser halbe Oberchiston ist offenbar das Attische spudentlostoo, προκατίδιον (προκατόν διπλούν C. I. 155. p. 249.), έγκυκλον (έγκυκλον ποικίλον C. I. a.

- D.), welche Ausdrucke als ziemlich ibentisch in Aristoph. Ettles. vorstommen. Bgl. Böttiger Furienmaske S. 124. Wiener Jahrb. KLIX. Anz. S. 4. Έπωμίς (Enrip. Hef. 558. Athen. XIII. p. 608.) scheint nur der Zipfel dieses Gewands, welcher an der Schulter mit einer sibula festgehalten wird. Bgl. indeß Böttiger Vasengemählbe 1, 2. S. 89. Wie das chlamysartige Gewand heißt, das bei Apollo Pythios, den Musen und den Karyatiden des Erechtheion blos auf den Rücken herabhängt, bleibt dann unentschieden.
- 5. Dies ist ganz deutlich das ἀπόπτυγμα, welches mit zwei περόναις und dem ποδήρης χιτών als drittes Stück (ένμός) einer goldnen Nife angegeben wird. C. I. 150. p. 235. Gine schön bestleidete Frau geht πολλά πολλάκις ές όρθον δμμασι σκοπουμένη, Eurip. Med. 1166. cf. Bacch. 895 f. (935.) Sappho έλκην έπι σφυρών. Neich an Namen sür Frauenkleider ist die angeführte Insch. C. I. 155. Der Farbe nach, scheint es, sind hier die Geswänder πυργωνοί (wohl gestreist, vgl. Athen. v. p. 196 e.), auch mit bunten Saumen, πλατυαλουργείς, περιποικίλοι, was beides auf Bassengemählden sehr häusig ist. Έμ πλαισίφ geht wohl auf den scutulatus textus (Drell) bei Plinius.
- 340. Das Himation der Frauen (ἰμάτιον γυναιxelov) hat im Ganzen dieselbe Form, wie das männliche, baber auch ein gemeinsamer Gebrauch ftattfinden konnte; auch folgt die Art des Umwurfs meift berfelben Grundregel; nur ift die Umbullung in den meiften Källen vollständiger, und 2 der Faltenwurf reichlicher. Der in früheren Zeiten febr gebräuchliche Peplos, welcher im Leben in der blühenden Zeit Athens abgekommen war und nur auf ber tragischen Bühne gesehen wurde, wird mit Sicherheit an den Pallas-Statuen bes altern Styls als ein regelmäßig gefaltetes, ziemlich eng 3 anliegendes Obergewand erfannt (S. 96. N. 7.); aus andern Werken ber alt-Griechlschen Runft, wo keine Megis ben obern Theil verdeckt, fieht man, daß er mit dem Obertheile queer um die Bruft gewunden und bier zusammengestedt murbe; oft hat er auch einen Ueberschlag nach Art des Diploidion. 4 Frauen, für welche überhaupt bas himation wesentlicher ift als für Jungfrauen, ziehen es bäufig auch über den Ropf: obgleich es auch besondre Schleiertücher für ben Ropf giebt (Φάριον, καλύπτρα, κρήδεμνον, rica), so wie mans nigfache Arten von Ropfbinden (μίτρα, στρόφιον, αναδέσμη, vitta) und haarne gen (κεκρύφαλος, reticulum).
 - 1. Ίμάτιον ift fast weniger gewöhnlich, als ἐπίβλημα, περίβλημα, und besonders άμπεχόνη, άμπεχόνιον, δαφετ άναμπέχονος f.

- v. a. μονοχίτων. Gin Muster schiner αναβολή ist die Herculanische Matrone g. 199. U. 7.; aber selbst manche Terracotta aus Griechen= land ist noch edler und geistvoller drapirt.
- 3. Besonders sind die Figuren des Korinthischen Reliefs, §. 96. R. 15., namentlich die Pallas, die Artemis und die erste Charis, mit einander zu vergleichen, um die Umlegung des Peplos tennen zu lernen. In dem Minerv. Poliad. p. 25 sqq. Gesagten ist hiernach Einiges genauer zu bestimmen. Die Tragiter scheinen das Wort schon sehr unbestimmt zu nehmen; bei Sophoft. Trach. 921. ist der Peplos ein Dorischer Chiton, wie auch sonst.
- 4. Dabei find auch die Stirn= und Baarbinden zu er= wahnen, mit Benutung von Gerbard, Prodromus G. 20 ff. Berlins Antife Dentm. S. 371 ff. Befondrer Bug einer Matrone xouas καθείσα, Aristoph. Thesm. 841., dagegen σκάφιον αποκεκαρμένη 838. Zre gan ift die in der Mitte fich hocherhebende Metallplatte über ber Stirn, bagegen oremavos die ringoberum gleich breite Krone bezeichnet, wie bei ber Argivischen Bera &. 120. Al. 2. Doerdorn ift schleuder =, στλεγγίς Strigilen abnilich. Aμπυξ scheint mehr ein Detallring, welcher die Haare, befonders auf dem hinterhaupte, zusammenhalt, vgl. Böttiger Vasengem. II. G. 87. Διάδημα ift ein Band, welches gleich breit um den Ropf zwischen den Haaren liegt; besonders deutlich an ben Ropfen der Matedonischen Könige. ' Tairia ift gewöhnlich ein breiteres Band mit zwei schmalern an jedem Ende, wohlbekannt aus Darftellungen ber Rite (volans de caelo cum corona et taeniis Ennius ap. Festum) [vgl. Belder Griech. Trag. S. 467. 1582.], als gymnaftischer Ehrenschmud, auch als erotischer (Athen. xv. p. 668 d. Welder Schulzeit. 1831. N. 84.), endlich als Schmuck von Grabern (Cacilius ap. Fest.), besonders burch Ba-Wgl. Welder Ann. d. Inst. 1832. p. 380 f. 2018 ienaemäblde. mehrern verschiedenfarbigen Sanien besteht die gewundene Binde der Athleten und des Herakles. [raivia Levun negi ro perono Lukian Navig. 39.] Miroa ein meift buntfarbiges, um den Ropf gemun= benes feines Tuch, bei Dionpfos und Frauen, besonders Betaren (έταίρα διάμιτρος Polling, picta lupa barbara mitra Juven.). Πό-Log icheint eine formliche runde Scheibe, welche ben Ropf umgab, wie bei ber Ephesischen Artemis (nach Andern ber modius, Amalth. III. S. 157.); bagegen ber unvionog mehr ein runder Dedel jum Schnige gegen Bogel war, woraus Manche ben nimbus (bas Wort in diefem Ginne erft bei Ifidor; vgl. Schläger dissert. 11. p. 191. Echel D. N. viii. p. 503. Augusti Christl. Alterth. S. 197.) ber spätern Zeit abgeleitet haben. — Bu biesen Ropfzierden kommen die περιδέραια bes Balfes, bie ψέλλια ber Arme, von ber Geftalt auch όφεις genannt, σφιγκτήρες (spinteres), χλιδώνες, die περισκελίδες umb ἐπισφύρια (auch fchlangenformig Anth. Pal. vi, 206. 207.), bie Ohrringe (ἐνώτια, ἐλλόβια, elenchi uniones), womit die Runft weibliche Götterbilber faft burchgangig ichmudtte, Ball. Encott. III,

11. S. 133. u. s. W. Th. Barthelinus de armillis veterum 1675, Casp. Barthelinus de insuribus. Scheffer de torquibus, Thes. Ant. Rom. XII, 901.

4. Romijche Tracht.

- Die Römische Nationaltracht, welche nur in Vorträtfiguren und einigen Wefen bes Stalifchen Glaubens (wic bei ben Laren und Genien) vorkommt, geht von berfelben 2 Grundlage aus wie die Griechische. Die Tunica ift febr wenig von Chiton verschieden, und die Toga (TyBervos) eine Etruskische Form des himation, welche bei den Römern immer weitläuftiger, feierlicher, aber auch schwerfälliger ausgebildet murbe. Für die Erscheinung im öffentlichen Leben von Anfang an bestimmt, verlor fie mit bemfelben ihre Bebeutung, und mußte allerlei bequemeren Griechischen Bemanbern (laena, paenula) weichen, welche aber für die Kunst 3 nur geringe Bedeutung haben. Die Toga unterscheidet fich vom himation burch den halbrunden Buschnitt und die größre Länge, welche bewirkt, daß die Enden berselben in bedeuten= ben Maffen (tubulata) zu beiben Seiten bis zur Erbe fallen. Der Ueberhang ber weitläuftigeren Toga unter bem rechten Urme ist der Busen, sinus, ber Toga; an demselben wird ein Baufch, umbo, burch besondre Kunst (forcipibus) ber-4 vorgebracht. Bu Diefer Tracht gebort ber ben Rug vollstan= 5 dig einschließende Halbstiefel, calceus. Dieselbe Tracht war früher auch Kriegstracht, wobei ber Toga burch bie Babinische Gürtung am Rörper festgemacht murbe; dagegen bernach bas ber Chlamps abnliche Sagum (nebst ber sagochla-6 mys) und Valudamentum eintrat. Sie war auch Frauentracht, was fie aber nur beim niedern Bolfe blieb, mabrend bei den Vornehmeren eine der Jonischen abnliche Befleidung fich bildete, wozu die Stola, aus einer Tunica mit breitem Besat (instita) bestehend, Die Palla, eine Art Dber-Tunica, und bas oft febr reiche, auch mit Frangen befette Umiculum geboren, von welchem bas Ricinium Die bei ben altern Romerinnen gebrauchliche Art war.
 - 1. Bur Geschichte ber Römischen Tracht bes Berf. Etruster 1. S. 261.; bas über ben einetus Gabinus Gesagte führt Thierich, Berrichte ber Münchner Alad. 1., nicht richtig an.

- 2. Statuas paenulis indutas ermähnt Blin. xxxiv, 10. als ein novitium inventum; mit Sicherheit find fie noch nirgend nachgewiesen.
- 3. Ueber die Toga besonders Quintil. x1, 3. Textullian de pallio 1. 'Huxixlor Diouhs. 111, 61. rotunda Quint. u. A. Bis trium ulvarum toga Horaz. Veteribus nulli sinus Quint. Mascrobius Sat. 11, 9. togam corpori sic applicabat, ut rugas non forte, sed industria locatas artifex nodus constringeret et sinus ex composito desluens nodum lateris ambiret. Das breite aus mehrern Lagen bestehende Band über dem obern Theile der Toga an zahlreichen Statuen und Büsten aus der spätern Kaiserzeit erwartet noch seine Erklärung. Amalth. 111. S. 256. Ob es das lorum, lococo, ist? s. Du Cange Lex. Gr. p. 837.
- 6. Eine eigenthumlich Römische Art das amiculum zu tragen, ift die bei den sogen. Pudicitien vorkommende, M. PioCl. 11, 14. Cap. 111, 44. August. 118. Der Schurz der Diener der Magisstrate, den man auf Rom. Denkm. sieht, heißt limum. Tiro bei Gellius x11, 3, 3. [Lion Tironiana p. 8.]

5. Baffentracht.

Die Waffentracht ber Alten kommt nur auf alt- 1 Griechischen Vasengemählben und in Römischen Porträtstatuen (thoracatae S. 199. 21. 3.) und hiftorifden Reliefe vollftan-Dig vor; die Werke aus der Bluthezeit der Griechischen Runft begnügen fich mit Andeutungen. Der Belm ift entweder 2 eine bloge Fellhaube, die aber auch mit Blech bekleidet fein fann (xuven, naraituk, galea), ober ber ritterliche große Helm (xógos, xoavos, cassis). Hier unterscheidet man 3 wieder ben im Peloponnes gebräuchlichen helm (Das xoavos Koger Giovoyes), mit einem Bifir mit Augenlöchern, welches nach Belieben über bas Gesicht herabgeschoben und aurudgeschoben werden konnte; und ben in Attika und ans bermarts üblichen Belm mit einem furgen Stirnschilde (ore- 4 Oarn) und Seitenklappen. Der dem Ringpanzer (στρεπτός) entgegenstebende feste Vanzer (στάδιος ΔώραΕ), beftebend aus zwei Metallplatten (yvala), von benen bie vordre oft überaus zierlich mit getriebener Arbeit geschmudt ift, ift in Griechenland gewöhnlich nach unten grabe, in Römischen Werken nach ber Form bes Leibes rund jugefcnitten (boch gilt bie Regel feineswegs burchgängig); er wird von oben burch Schulterblatter gehalten, und nach unten burch einen Schurz um die Lenden (Zuua) und mit

- Metall besetzte Lederstreisen (πτέρυγες) zwedmäßig verlänsgert. Auch die aus elastischem Zinn geschlagenen Beinsschienen (κνημίδες, ocreae), welche unten durch den Knöchelring (έπισΦύριον) gehalten werden, waren oft von dierlicher und sorgfältiger Arbeit. Der große Erzschild der Griechen (ἀσπίς, clypeus), sehr bestimmt unterschieden von dem vierectigen scutum (Jugeos) der Römer, ist entweder ganz freisförmig, wie der Argolische, oder mit Einschnitten zum Durchstecken und Auslegen der Lanzen versehen, wie der Böotische. Die Homerischen gesittigten Tartschen (λαισήια πτερόεντα) werden durch Vasengemählde anschaulich, welche auch die Einrichtung der Handhaben (ὀχάναι) deutzlich erkennen lassen.
 - 1. Die homerischen paloi (vgl. Buttmann Leril. II. S. 240.) können wohl in den aufrechtstehenden Schildchen erkannt werden, die auf Vasengem. auf den helmen so viel vorkommen. Ueber die Theile des alten helms Olenin Observations sur une note de Millin. Petersb. 1808. Ueber die verschiedenen Arten der helme Al. d'Olenine Essai sur le costume et les armes des gladiateurs. St. Petersb. 1834. 4.
 - 3. Den Korinthischen Selm findet man gewöhnlich auf Basengem. bes alten Styls, z. B. Millin 1, 19. 33., [Gall. Omer. 11, 130.], an den Aeginet. Statuen, an der Korinthischen Pallas. §. 369. A. 4. Poll. 1, 149. **xgáros Boiwrovgrés vorzüglich, wie andre Waffenstücke von andern Orten.
 - 4. Panger von zierlicher Arbeit aus den Gräbern von Canosa (Millin); helme, Beinschienen und andre Wassenstide mit Bildwerzten (§. 311. A. 3.), Reapels Ant. S. 213 ff. M. Borb. 111, 60. [Die γύαλα, Bruft= und Rückenstide, sind die ältere Art des Panzers, Pausan. x, 26, 2.; Böttiger Vasengem. 11. S. 73. hr. Rittmeister Waler in Baden besitzt ein Paar in seiner merkwürdigen Sammlung alter Waffen.] Zierliche Wassenstide von Statuen Clazac Musée pl. 355. 356. Ileber Zoma, Mitra und Zoster bezinders Jl. 1v, 134. nebst Aristarch; über die πτέρυγες Xenoph. de re equ. 12. Die Einrichtung der ganzen Rüstung in älteren Zeiten machen besonders die Vassengem. deutlich, Tijchb. 1, 4. 1v, 20. Millin 1, 39.
 - 6. Λαισ. πτες. ζ. B. Tische. 1v, 51. Millingen Cogh. 10. [Welder ad Philostr. p. 323. 756. Wenn die Beziehung dieses Schildanhängsels auf das λαισήϊον richtig ist, so irren Millingen, S. Birch u. A., daß dasselbe nirgends erwähnt werde. Etwas anders sind die Decken bei Aristophanes Ach. 1136. τὰ στρώματ ὁ παι δησον έχ της ἀσπίδος. Das λαισήϊον haben drei Giganten in der Schlacht bei Lupnes Vases pl. 19., ein Trompeter d'Hancarville zv, 33. Pa-

rifer Ausg., Theseus in Millingens Anc. uned. Mon. I. pl. 19., wo es auch pl. 20 und 21 vorkommt, und in den Peint. de Vases pl. 49, Theseus auch bei Gerhard Auserles. Vasengem. Af. 165. und ein Kämpser gegen Stythen das. 166. In Marmor und an dem Kauthischen Deutmal §. 128 *.] — Die genauere Erklärung der Waffen und Bekleidungen der Prätorianer (? Bouill. 111, 63, 2.), Legionarien, socii n. s. w. an Römischen Siegesmonumenten gehört natürlich nicht hierher.

6. Behandlung ber Draperie.

- 343. Noch wichtiger als die Kenntnig ber einzelnen 1 Gewandstude ift eine richtige Vorstellung von dem Geifte, in welchem die alte Kunft die Gewander überhaupt behan-Erstens durchaus bedeutungsvoll, so dag die 2 Wahl bes Gewandes, die Art es zu tragen, ftets auf Charakter und Thätigkeit der dargestellten Person hinweist, wie befonders bei ben verschiedenen Befleidungsweisen ber Götter veutlich gezeigt werden kann. Zweitens in ben achten Zeiten 3 ber Runft burchaus bem Rorper untergeordnet, bie Bestimmung erfüllend, die Form und Bewegung beffelben ju zeigen; was das Gewand felbst in einem der Zeit nach gro-Beren Umfange zu leiften im Stande ift, als Die natte Be-Stalt, weil es durch Wurf und Faltenlage bald die der bargestellten Sandlung vorbergebenden Momente errathen läßt, bald auch das Borhaben der Person andeutet. Grade die 4 Gewander ber Griechen, welche bei ihrer einfachen und gleichsam noch unentschiedenen Form großentheils erst durch Die Art des Umnehmens einen bestimmten Charafter erhalten, und zugleich einen großen Wechfel glatter und faltiger Parthieen gestatten, maren von Anfang an für folche Zwede geeignet; aber es wurde auch zeitig Runftlergrundfat, burch enges Ungiehn ber Gemander und Befdwerung ber Bipfel mit fleinen Gewichten (botoxoi?) Die Körperformen überall möglichst vortreten zu laffen. Das Streben nach Klarheit 5 ber Darftellung gebot ben Runftlern ber besten Zeit Unordnung in großen Maffen, Unterordnung des Details unter die Hauptformen, grabe so wie bei ber Musculatur bes Körpers.
- 4. Προς πτύσσεται πλευραίσιν άρτίχολλος ώστε τέχτονος χιτών άπαν κατ' άρθρον, Soph. Trachin. 765. Bon ben sogenannten naffen Gewändern Feuerbach Batic. Ap. S. 198. 'Εγένετο τοῦ σώματος κάτοπτρον ὁ γιτών, Ach. Tat. 1, 1. Jacobs p. 404. "Das

tausendsache Coo der Gestalt" Gothe. Auch die vestes lucidae der alten Mahler (oben §. 134. A. 2.) gehoren hierher. Die kleinen Gewichte fieht man selbst auf Munzen, Mionnet Descr. Pl. 65, 7.

5. Bom alteren Drapperie = Styl §. 93.; vom vollfommenen 118, 4.; vom spätern 204. Al. 2. Die ftarren und tiefen Falten an den Gewändern der Giuftin. Befta, des Barberinischen Apollon, der Musen von Benedig möchten, wie §. 96. R. 11. angedeutet, aus architektonischen Bedingungen abzuleiten sein.

C. Bon ben Attributen und attributiven Sand= lungen.

Unter Attributen versteht man untergeordnete Befen der Natur, ober Produtte menschlicher Arbeit, welche zur Bezeichnung bes Charafters und ber Thatigfeit von 2 Hauptfiguren Dienen. Wefen und Dinge Diefer Art bangen nicht auf eine fo innige und natürliche Beise mit geistigem Leben und Charafter zusammen wie der menschliche Körper; baber Glauben, Sitte, überhaupt positive Einrichtungen von ber Runft dabei nothwendig jum Grunde gelegt werden muffen. Zedoch kam auch von diefer Seite ber ber 3 muffen. Griechischen Nation eingeborne Sinn für eble und einfache Form und die große Simplicität des Lebens der Kunst sehr ju Gulfe; jede Beschäftigung, Lage und Bestrebung bes Lebens fand in gewissen der Natur entnommenen oder durch Menschenhand geschaffenen Gegenständen eine daratteriftische 4 und überall leicht wiederzuerkennende Bezeichnung. Auch in ber Schöpfung ber Symbole, wozu die ben Göttern gebeiligten Thiere eben fo, wie die Geräthe und Waffen ber Botter gehoren, batte fich, neben einer religiöfen Phantafie und einer kindlichen Naivetät bes Denkens, welcher viel kubnere Verknüpfungen frei ftanden, als der fpatern Reflexion (S. 32.), doch auch schon ein keimender Sinn für paffende und in gewissem Sinne funstmäßige Formen offenbart. 5 Wenn nun die altre Runft ibre Figuren bauptfächlich durch Die, oft sehr gebäuften Attribute unterschied (S. 68.): so war boch auch für die gereifte Runftzeit bas Attribut eine fehr erwunschte Erganzung und nabere Bestimmung ber burch die menschliche Gestalt im Allgemeinen ausgedrückten 3bee; und die allegorische Bildnerei (s. 406.) fand bier 6 manden willfommnen Ausbruck für abstrakte Begriffe. Oft

vereinigt fich mit bem Attribut Hindeutung auf eine bestimmte. aus bem Cultus und Leben genommene handlung; auch barin hat die Griechische Runft Diefelbe Leichtigkeit, mit Benigem Biel zu sagen. Die baraus erwachsende Sprache ber 7 antifen Runft bedarf vieler Studien, ba fie nicht fo durch Das natürliche Gefühl errathen werden fann, wie die rein Auch wird bie Deutung oft 8 menschliche Geberdensprache. durch den Grundsatz ber Griechischen Runft (val. g. 325.) febr erschwert, Alles, mas nicht die hauptfigur betrifft, untergeordnet zu behandeln, bem Maage nach zu verfleinern, ber Gorgfalt ber Arbeit nach bintanguseten: welche Sintan- 9 segung ber Nebenwerke überhaupt so weit geht, bag bei fampfenden Götter- und Beroen-Figuren die Gegner, nicht blos Unthiere, fondern auch robere Menschenfiguren, baufig gegen alle Forderung bes modernen Runftfinns, welcher mehr reale Nachahmung und Illusion verlangt, verkleinert werben, weil bie eble Geftalt bes Gottes ober Beros ichon für fich durch ihre Stellung und Bewegung Alles zu fagen im Stande ift.

1—4. Schorn Umriß einer Theorie ber bild. Kunfte E. 21.: "Richt immer läßt fich die Idee völlig im Sinnlichen ausdrücken; beshalb bedient sich die Bildnerei öfters der Allegorie, indem fie den Begriff nur so weit es möglich ist in der Gestalt andeutet, alles Spezciellere durch Attribute bezeichnet." Da die Erklärung der Attribute von der der Gegenstände sich am wenigsten treunen läßt: so wird der Reichthum derselben hier nur durch eine classificirte Uebersicht einiger der wichtigsten angedeutet.

Blumen (Aphrodite, horen, Bephyr); Früchte, Aepfel, Granate, Mohn, Wein, Aehren; Bweige, Oliven (befänftigend), Corbeer (reinigend), Palme (Sieg); Kranze, besonders Eichen, Pappel, Ephen, Wein, Lorbeer, Olive.

Tanien (ehrend, audzeichnend g. 340. A. 4.), Infuln στέμματα, (Beiligfeit), Sifeteria (Delgweig und Infuln), Kerpfeion (g. 379).

Phialen (Libation, Zeichen von Secgensgebeten und Dankfeier) nebft Prochus (h. 298. A. 3.); Becher verschiebener Art; Krater (Gaftmahl); Dreifuß (Apollodienst, Mantil, Agoneu-Preis); Ertysthos, Alabastron (gemnastische Kraft, weibliche Annuth f. 391. A. 4.); Ralathos und Modius (Fruchtbarkeit).

Steptron (herrschende Burde); Dreizad (Mecresgewalt); Rustenflod (hirtenleben); Thyrsus; Fadel (Erhellung ber Nacht, Lebends flamme, die Umbrehung bezeichnet Aublöschung, die zwei Fadeln eis ner Bersephone in Paros werden in der Inschrift C. 1. n. 2388. 28. 9. 10., die eine auf das Licht, für die-Freunde des Orts, die audre auf den Fenerbrand des Unglücks für deffen Widersacher bezogen); Lanze; Pfeil, Bogen (fernwirkende Gewalt) und Köcher (Gegensatz des offnen und geschloffenen §. 364.); Tropson; Ruder (Schifffahrt; mehr allegorisch Lentung überhaupt); Aplustrum (Schifffahrt).

Rad (fcnelle Bewegung, Beranderung); Bage (g. 406.).

- Kithar (friedliche Heiterkeit, Gegensatz mit bem Bogen &. 359, 4.); Flote (Bacchische Enft); Sprinx (Landleben); Kombeln, Krotalen u. f. w.

Spiegel (weiblicher Schmudt, aber auch, allegorisch, Beichen ber Erinnerung §. 398.), Facher, Schmudtaften; Babegefage; Strigiln.

Füllhorn §. 433.; Alegis (Bens-ahnliche Herrschaft über feindliche Elemente); Gorgoneion §. 65, 3.; Blit (weltbeherrschende Macht); Strahlenkranz (erscheinende Gottheit, Apotheose).

Abler (Augurium bes Siegs, ber Macht, Apotheofe); Stier fegendreiche Naturkraft); Schlange (heilende und verjüngende Kraft ber Natur, furchtbare Gewalt Chthonischer Danonen); Panther (Bacchisses Toben); Taube (Bermählung), u. bgl. mehr.

Greif (verderbende Göttergewalt); Sphine (geheimnigvolle Ratur.)

Den meisten Stoff für die Behre von ben Attributen enthalt Windelmann's Versuch einer Allegoric, Werfe II. S. 427.

Sprechende Embleme, z. B. Namen von Magistratspersonen durch Götterspmbole angezeigt, Bisconti im Cabinet Pourtales p. 17. [Namen durch gleichsautende Dinge, Thiere, Pflanzen u. s. w. angedeutet, Welckers Syll. Epigr. Gr. p. 135 s. Anvali del lust. xiv. p. 214. Auf die Namen von Magistraten spielen Thiere an, Bullett. 1841. p. 187, auf Demetrios auf seinen Münzen Demeter u. s. w.]

II. Bon ber Runft geschaffene Formen.

345. Die Conceptionen der antiken Runst in ihrer Blüthezeit stehen im engsten Zusammenhange mit dem Raum, den sie einnehmen und anfüllen sollen, und machen daher meist schon, ehe das Auge ihren innern Zusammenhang auffassen kann, durch die allgemeinen Umristinien, gleichsam durch ihre Architektonik, einen befriedigenden Eindruck. Die einzelne Bildfäule entwickelt sich geschichtlich aus dem Pfeiler; als Mittelstufe bleibt die Herme stehen, die einen menschlichen Ropf auf einen Pfeiler setzt, der die Proportion der Menschengestalt hat. Indem das Leben sich weiter erstreckt, gliedert sich die Gestalt die zu den Hüften: eine Darstellungsweise, die besonders bei Holzbildern von Landgottheiten üblich

war, aber sich auch in Stein öfter erbalten bat. Die Büste, 3 eine Abbildung des Ropfs bis auf die Schultern, bisweilen auch mit Bruft und Leib, ist von den hermen abgeleitet; sie erfüllt ihren 3med am besten, und wird auch am meisten angewandt, wo es auf Vorträtbildung ankommt. Aber auch 4 Die vollkommen ausgebildete Statue, welche allein zu fteben bestimmt ift, verliert nicht ganz ihre architektonische Beziehung, und spricht durch Stellung und Lage ber Glieder Die Gefete bes Gleichgewichts aus, am einfachsten bas alterthümliche Tempelbild, in mannigfaltiger und lebendiger Ent= widelung die Berte ber ausgebildeten Runft. Berschiedene architektonische Bestimmungen mögen auch auf die Gestalt ber Statuen mehr Einfluß gehabt baben, als man gewöhnlich Die Gruppe vermag auch eine beftige und ein- 5 feitige Bewegung einer Figur burch eine entsprechende und gegenüber gestellte gleichsam aufzulösen, indem fie ihre architektonische Symmetrie im Gangen bat. Der Mittelpunkt, in dem die geistige Bedeutung sich concentrirt, wird bier auch durch größere räumliche Maaße bervorgehoben; daran reiben fich die Figuren nach beiben Seiten auf entsprechende Beife. Diese Korm war den Griechen schon durch die Tempel-Kron- 6 tons (§. 90. 118. 119.) in großer Ausbreitung gegeben; aber auch die gedrängteren Gruppen ber späteren Runft (S. 156. 157.) zeigen diese ppramidale Grundform. Um die nöthige 7 Einheit zu gewinnen, wird die hauptfigur gegen die nebengeordnete felbst über bas natürliche Verhältnig erhoben, am auffallenoften in den Götterbildern des Griechischen Tempelfinls, welche auf der flachen Hand kleine Figuren von Rebenaöttern oder heiligen Thieren tragen. Die Symmetrie der 8 rechts und links sich anschließenden Figuren ist nur im alterthumlichen Styl eine fteife Regelmäßigkeit (S. 90.); Die ausgebildete Runft gestattet freiere Abwechselungen, und bringt badurch, daß sie die einzelnen Figuren auch zu untergeordne= ten Gruppen verbindet (S. 118. 126.), ein mannigfaltigeres Interesse binein. In der Gruppe, besonders wenn sie über 9 zwei Figuren hinausgeht, nähert fich die Statue dem Basrelief, indem alle Kiguren in einer verticalen Ebne zu steben pflegen, um fich für einen bestimmten Standpunkt in vollftandiger Ansicht zu entfalten, wobei fie fein bedeutentes

Stud des Raums unausgefüllt laffen, aber eben so wenig fich mit den Gliedern decken.

- 1. Der sinnvolle Ausspruch: Tout véritable ouvrage de l'art naft avec son cadre, gilt von der antisen Kunst besonders. Ueber die schine Raumerfüllung der alten Kunstwerte Göthe Werte xxxvisi, . S. 38. xLiv. S. 155.
- Bal. &. 67. Es gab auch Hermen mit Bronge = Ropfen auf Marmor = Bfeilern , Cic. ad Att. 1, 8. Bermathene , Bermeros, Bermeratles bezeichnet zunächst eine Berme Diefer Gottheiten, wobei aber auch ber Ropf bes Bermes mit bem ber andern Gottheit vereinigt fein konnte. Go bei ben Hermathenen Cicero's ad Att. 1, 4. und ber im Capitol, Arbiti Mem. d. Acc. Ercol. 1. p. 1., und den hermeraften (Ariftides z. p. 35 Jebb.) PCl. vi, 13, 2. u. auf M. der g. Rubria, Morelli n. 8. Ein Berzeichnif von Doppel-Hermen giebt Gurlitt Archaol. Schr. S. 218. [Gin andres Vinct leber ben Ursprung der boppelfopfigen Bilbung Revue archeol. 1846. 111. p. 314. Es gab aber auch Doppel=Bermen mit bemfelben Ropf nach beiden Seiten, Buffian de Jove trag. 43.] - Der Bermes Trifephalos im Batican, mit ben Ropfen bes alten Dionufos, bes jugendlichen Bermes, der Befate, und den in Relief angefügten Bilden des Eros, Apoll und der Aphrodite (Gerhard Ant. Bildw. III, 41.), bezieht fich wohl auf die Sitte, Bermen jugleich ale Schränte für iconere Gotterbilber ju brauchen, Etom. M. p. 146. [Gine breifache Berme in Billa Altieri in Rom und eine weibliche im Museum zu Benedig, Die brei Ropfe gleich, archaistisch, mit langen Flechten, um Die Berme ein Horentang.] Die Dionpfos = Bermen hatten oft Arme, um Thurfen, Becher zu halten. Die bolgernen Briaps = Bilber pflegten bis gum Phallos menschlich gebildet zu fein. Ugl. §. 383. A. 3.
- 3. Busten heißen nooronai, orndagen, thoraces, busti (in mittelaltrigem Ausdruck, von den hustis als Grabdenkmälern). Möglich, daß die Imp. Caes. Nervae Traiani imagines argent.
 parastaticae cum suis ornamentis et regulis et concameratione
 ferrea (Dreti Inscr. 1596. 2518.) an Pilastern angebrachte Busten
 waren. Busten sind am gewöhnlichsten von Kaisern, Philosophen
 (§. 420, 4.), aber auch von Göttern, besonders Aegyptischen. S.
 Gurlitt Büstenkunde, Archäol. Schr. S. 189. A. Wendt, Hall. Enchklopädie xxxx. p. 389.
- 4. Es icheint, daß hierauf auch der Gegensat der άρχαία ξόανα und der σχολιά έργα in der vielbesprochenen Stelle Strab. xiv. p. 640. zurudzuführen ift. Aehnlich Bröndsted Voy. 11. p. 163 N. [Aprinhitts Emendation Σχόπα ift von F. Jacobs Bermischte Schr. v. S. 465 ff. und im Rhein. Mus. 1835. 111. S. 351 f. bestätigt.] Bei Cultussbildern ist eine Hauptsache, daß sie der Advration bequem stehen oder sitzen (evedou λιταίσι Aesch. Sieben 301.). Daher auch die hinge-

haltenen Pateren (vgl. Aristoph. Effl. 782. mit Cic. de N. D. 111, 34.), Die ein wenig geneigten Saupter.

- 7. Beispiele solcher meist colossalen Götterbilder: Zens = Olympios und Homagyrios (§. 350.) mit ber Nile, Hera mit bem Löwen (§. 352.), Apollon mit ben Chariten (§. 86.), bem Hirsche, bem Ratharmos (? §. 359.), Athena mit ber Nile auf ber Hand. Wgl. M. Rochette M. I. p. 263. Auf Münzen Römischer Zeit tragen Städtegottheiten die Bilder ihrer Hauptgötter auf solche Weise.
- 9. An die anseinandergezogene Stellung der Figuren gewöhnte die Griechen auch das Theater, da bei der geringen Tiefe des Prosereniums die Gruppirung auch hier basreliefartig sein mußte; nur Elztyllemen boten gedrängte, effeltwolle Gruppen. Bgl. Feuerbach Batic. Apoll S. 340 ff., des Verf. Eumen. S. 103. Gine interessante Mebenform waren die in einem Halbtreise geordneten Figuren, wie der Rampf des Uchill und Memnon von Lylios (Zens von den beiden Müttern angesteht in der Mitte, die beiden Kämpfer an den Ecken, acht Griechische und Troische Helden sich entsprechend dazwischen, Paus. v, 22, 2.), und die aus kleinen Bronzesiguren bestehende Fuswaschung des Odussens aus Ithala, Thiersch Epochen S. 273. 445.
- 345.* Dieselbe Ausfüllung eines regelmäßig umschricbe- 1 nen Raumes ift für bas Relief Gefet. Für bie erhobne Arbeit ift die Daste ungefähr baffelbe, mas die herme für die runde Statue; auch bier war es eine architektonische Abficht, Anfugung eines Gefichts an eine Rlache, welche biefer Form ihre Entstehung gab. Von diefer Art war das an 2 Mauern und Schilden befestigte Gorgoneion (S. 65.), beffen ursprüngliche Grundform, ein Rreis, auch in ben freien Ausbildungen der schönsten Kunstblüthe festgehalten wird. Auch 3 Dionpsos-Masten beftete man so an Mauerwande, und wußte auch in biefem Gotterfreise, aus bem bas Mastenwesen hauptfächlich bervorging, durch zwedmäßige Behandlung des Haars und allerlei Schmud eine regelmäßige Ovalform zu gewin-Runachst steben die Schilde (clypei), welche nach 4 einer Griechischen, aber befonders in Rom cultivirten Sitte mit Bruftbildern geehrter Männer (en medaillon) geschmückt Niemals aber kann bei ben Alten bas Relief vor- 5 murben. kommen, ohne daß ihm die Tektonik eine von Augen beftimmte Rlade, an Architekturtheilen, Altaren und Grabpfeilern, Gefägen, auszufüllen barreichte, und jedesmal weiß die Runft, mit naiver Unbefangenbeit fich Diefen außern Bestimmungen anzuschmiegen, und eigenthümliche Arten von Grup-

- 6 pirung daraus zu gewinnen. So bei ben runden Alachen von Spiegeln, Pateren, die in der Plastif und Mablerei für anmnastische Stellungen, am liebsten aber für Gruppen figender oder gelehnter Figuren benutt werden, wobei die vorfpringenden Ränder ohne Scheu als Stug = und Anlehnungs= 7 Punkte in Anspruch genommen werden. Noch mehr Einfluß hatten die quadratischen Felder, welche Mctopen, Grabpfeiler, auch Botivtafeln, und die langgezogenen Streifen, welche Friese, Thronfige, Sartophage barboten. aus entwickelt fich ein symmetrisches Gegenüberstellen und Uneinanderreihen von Figuren (s. 93.), welches erft in Phibias Zeit einer mannigfachern Figurenstellung weicht, immer aber mit großer Rudficht auf gleichmäßige Raumbenutung (§. 118.), und auch später oft noch mit genauem Entspreden der beiden Seiten der Darftellung (wie am Denkmale 8 des Lysikrates S. 128. A. 6.). Ein bichtes, schwer zu entwirrendes Gedränge vieler in mehrere Gründe vertheilten Kiguren kommt erst auf ben Sarkophagen bes spätern Römiichen Style vor (S. 207, 5.), mahrend Die Mahlerei, burch ibre Mittel beffer in ben Stand gefett, Die Entfernungen zu unterscheiden, wenigstens ichon in Makedonischer Beit Die Gruppen oft mehr zusammenschiebt, wiewohl auch bier eine vom Basrelief nicht febr verschiedene Composition immer die gewöhnliche blieb.
 - 1. Ueber die Masten Böttiger, R. Dentscher Mercur. 1795. St. 4. S. 337. v. Köhler, Masten, ihr Ursprung u. neue Auslezung einiger der merkrürdigken. Petersb. 1833. (Mém. de l'Acad. Imp. des Sciences T. 11.). Bei den hier sinnreich behandelten Bacschischen Masten mit dem Bart aus Blättern der προςωπίς und andrer Pflanzen ift auch die Abrundung des Dvals dadurch in Betracht zu ziehn. Feuerbach Vatic. Apollo S. 351. [Serie di mascheroni cavati dal antico la prima volta R. 1781. 4. Sechs Masten in gebrannter Erde, M. Borbon. v11, 44.]
 - 3. Bon einem Bilde des Dionystichen Altratos zu Athen Paus.
 1, 2, 4. πρόςωπόν εστίν οἱ μόνον ενφχοδομημένον τοίχφ. Gine Dionysos = Maste hielt man für Peisistratos Bild, Athen. x11, 533 c. In Maros ein προς. des Dion. Bakcheus aus Reben, des Meilichios aus Feigenholz, Athen. 111, 78 c. Gine solche Maste als Bacchisches Idol auf dem Sarkophag PioCl. v, 18.
 - 4. Clypei bes Appins &. 181. A. 3. Man trug fie von Staats= mannern auch auf Litteratoren über, Tacit. A. 11, 83.; baber folche

in Marmornachbildung nicht blos von Cicero (Visconti Ic. Rom. pl. 12.) und Claudius (2. 274. Clarac pl. 162.), sondern auch von Demossithenes in Acschines (Visc. Ic. Gr. pl. 30.), so wie Sophosles und Menander vortommen, Visc. pl. 4. 6. vgl. T. 1. p. 13. Die alten Clypei waren von Metall, namentlich argentei cum imagine aurea (Marini Atti II. p. 408.), aber dabei γραπτοί, picti (Macrob. Sat. II, 3.), nach obiger Vermuthung §. 311, 3. in Tausia. Der χάλκεος Θώραξ des Timomaches, auch ὅπλον genannt, der an den Hyastinthien ausgestellt wurde, war wohl ein solches Schildbild, Aristot. Schol. Pind. 1. 6, 18. Vgl. Gurlitt, Archäol. Schr. S. 199.

8. Bgl. Göthe xLiv. G. 154. Töllen lleber bas Bastelief und den Unterschied der mablerischen und plastischen Composition. B. 1815.

Die innern Prinzipe ber Composition find unter 1 345.** allen Theilen ber Runft am wenigsten leicht auszusprechen, da fie mit ber eigenthumlichen 3bec jedes Kunstwerks aufs engfte zusammenhängen. Sicher ift, bag bie Bedeutungsfülle ber mythischen Gestalten, Die Leichtigkeit fie burch Personificationen zu erganzen, Die Menge und Ginfachbeit attributiver Bezeichnungen und die feste und pracife Bedeutung ber Stellungen und Gefte ber alten Runft die Fähigkeit verlieben, durch wenige und einfach gruppirte Figuren Viel zu sagen. Indem Alles in Diefer Runftwelt in menschlicher Gestalt seine 2 Repräsentation und in leichtfaßlicher Bewegung seinen einfachen Ausbruck findet, bedarf die alte Runft, insbesondre Die Plastif, gar nicht der Darstellung von Menschen : Maffen; auch in Schlachtengemählten ber Makedonischen, und in Triumphalreliefs ber Römischen Zeit steben wenige Figuren für große Heere. Eben so werden (wie in Aeschnlischen Tris 3 logien) große Entfernungen in Ort und Zeit fur Die Betrachtung zusammengezogen, und bie weitentlegnen Sauptmomente einer Rette von Ereigniffen ohne außere Scheidung in einen Rahmen gefaßt. Go ift die antike Runft zwischen 4 Die bieroalpobische Bilderschrift des Orients und die neuere auf unmittelbares Wiedergeben ber wirklichen Erscheinung gerichtete Runft in eine gludliche Mitte gestellt; fo aber, bag manche ihrer Erzeugniffe, aus der Makedonisch = Römischen Beit, fich dem lettern Bestreben schon bedeutend nabern. Was aber die allgemeinen Mittel anlangt, wodurch bas 5 menschliche Gefühl in eine wohlthätige Spannung verfest und biefe in einem befriedigenben Abschluffe zur rechten Stimmung

ber Seele zurückgeführt werden kann: so hat die Griechische Runft von frühen Zeiten an sich dieser bemächtigt, und namentlich den Reiz des Contrasts, früher durch bloße Nebenseinanderstellung, hernach durch natürliche Entwickelung der Grundidee, wohl zu benutzen verstanden.

- 1. 2. Bgl. Windelmann 28. rv. S. 178 f. [Rhein. Muf. 1834. II. S. 462 f. 465 f. H. Brunn über den Parallelismus der Compos. alt-Griechischer Runftwerte, Neues Rhein. Muf. v. S. 321.]
- 2. S. hierüber, außer vielen archäologischen Bemerkungen zu alten Sartophagen u. zu Philostratos Gemählben, Thiersch, Runsteblatt. 1827. N. 18. Tölken Ueber das verschiedne Verhältniß der ant. und modernen Mahlerei zur Poesie. B. 1821. Schorn Umriß S. 26 über Pelops und Hippodamia nach der Beschreibung des Apolelonius mit der Bemerkung des Scholiaften.
- 5. Schorn die fünf Streisen am Kasten des Appselos (§. 57.) sind nach solchen Motiven mit mythischen Gruppen ausgefüllt; nament-lich wechseln im vierten (welcher mit Ausnahme des Dionylos 12 Gruppen enthält, wie der zweite) immer Kampsscenen mit Gruppen von Liebenden oder ähnlichen Gegenständen. Und wenn man den Schild des Herakles bei Hesiod recht anordnet (im innersten Kreise das Drachenbild; im zweiten schmalen Streisen die Eber und Löwen; im dritten Kentaurenschlacht, Götterchor, Hasen und Fischsang, Perseus und die Gorgonen; im vierten Streisen über den Gorgonen die Kriegestadt, gegenüber, also über dem Chor, die Friedensstadt; als Rand der Decan): so sieht man, daß die beiden Hauptstreisen in eine Hälfte mit friedlichen und eine mit kriegerischen Darstellungen zersallen, die in einen schönen Contrast mit einander gebracht sind. Bgl. über Polysgnot's Bilder §. 134. A. 3.

Dritter Theil.

Bon ben Wegenftanden ber bilbenben Runft.

Wie die bildende Kunst in ihren Kormen auf Nach- 1 ahmung ber wirklichen Natur; so ift sie in ihren Gegenstänben auf positiv Vorhandenes angewiesen; fie tann auch feine geistigen Wefen aus reiner Billführ fchaffen, sondern muß von der Boraussetzung und einem gewiffen Glauben an deren Eristenz gehoben und getragen werben. Diese positiven 2 Gegenstände find nun entweder in der außern Erfahrung, ober in einer Welt geistiger Unschauungen, in welcher fich bie Nation bewegt, gegeben, das beißt, entweder geschichtliche Gestalten, oder Wefen ber Religion und Mythologie, welche den Glauben an eine reale Existenz ihrer Gebilde, den die Poefie an fich nur momentan hervorbringt, allein auf eine bauernbe Beise zu gemähren im Stande find. Die Gegen- 3 stände der lettern Art werden bei einem kunstbegabten Volke immer die hauptaufgabe sein, weil bas Runftvermögen fich an ihnen freier und vollständiger in aller seiner schaffenden Rraft entwideln und bewähren fann.

I. Mythologische Gegenstände.

347. Die Griechen waren in gewisser Art so glücklich, 1 baß lange, ehe die Kunst zur äußern Erscheinung gedieh, der Genius des Bolks dem Künstler vorgearbeitet und die gessammte Kunstwelt präsormirt hatte. Das mystische, der 2 Religion so wesentliche Element, in welchem wir das göttliche Dasein als ein Unendliches, vom menschlichen absolut Verschiedenes, welches nie Darstellung, sondern nur Andeustung verträgt, ahnen und fühlen (§. 31.), war, wenn auch nie völlig verdrängt (was bei einem religiösen Volke nicht möglich ist), doch besonders durch die Poesse in den Hintersgrund geschoben worden. Die Sagen, welche das geheime 3

Walten von univerfellen Naturmächten in oft absichtlich feltfamen und formlofen Bilbern mablen, waren ben Griechen schon in homerischer Zeit zum größten Theile bedeutungslos geworden; die Festgebräuche, welche auf diesem Grunde wurgelten, murden als alte Caremonien nach vaterlicher Weife fortgeübt; die Poesse aber verfolgte den ihr nothwendigen Beg, Alles immer mehr nach ber Analogie bes menschlichen Lebens durchzubilden, womit eine heitre und zutrauliche Frömmigfeit, welche ben Gott als menschlichen Schützer und Berather, als Bater und Freund in aller Noth faßte, sich febr 4 wohl vertragen konnte. Die Ganger, welche felbft nur Dr= gane ber allgemeinen Stimmung waren, bilbeten bie Borstellungen immer individueller und fester aus, wenn auch freilich homer auf diesem Wege noch nicht zu ber sinnlichen Bestimmtheit gelangt ift, welche in ben Beiten ber Bluthe 5 ber plaftischen Runft ftattfand (S. 65.). Alls nun ihrerseits Die Plastif babin gedieben mar, Die außern Formen bes Lebens in ihrer Wahrheit und Bedeutungefülle zu faffen, tam es nur darauf an, jene icon individualifirten Borftellungen in entsprechenden großartigen Formen auszuprägen. auch dies nie ohne eine ganz eigenthümliche Auffaffung, ohne Begeisterung und einen Uft bes Genie's von Seiten ber Runftler geschehen konnte: so war doch die allgemeine Vorstellung ber Nation von dem Gotte ba, um als Brufftein ber Rich= 6 tigfeit ber Darstellung zu bienen. Fühlte fich nun Diefe feste und bestimmte Vorstellung von dem Gotte, in Verbindung mit bem feinen Sinne ber Griechen für ben Charafter ber Kormen, völlig befriedigt: so erwuchsen Normalbilder, an welche fich die darauf folgenden Runfller, mit jenem Sinne ber Hellenischen Nation, welcher von orientalischer Starrheit wie von moderner Eigensucht gleich entfernt war, mit lebenbiger Freiheit anschloffen; es entstanden Bildungen ber Got ter und heroen, die nicht weniger innere Wahrheit und Fefligfeit hatten, als wenn die Gotter ben Runftlern felbft ge-7 feffen batten. Alles dies konnte nur bei den Griechen auf folche Beise fich ereignen, weil nur in Griechenland bie Runft in dem Maage Nationalthätigkeit, nur die Griechische Nation im Ganzen eine große Künftlerin war.

3. So erfchienen ben Griechen bie Gotterbilder wie eine eigne

edler geartete Nation; traten fie ins Leben ein, würden alle Andern, sagt Aristot. Pol. 1, 2., als Anechte gegen fie erscheinen, wie die Bar-baren gegen die Hellenen.

- 5. Wie die Götterideale sich durch treues Festhalten an der Bollsvorstellung allmählig festgesetzt, führt Dion Chrysost. x11. p. 210. nicht übel aus.
- 6. So sind natürlich auch die Götterbilder, besonders die, welche durch häusige Nachahmung gleichsam kanonisch wurden, Denkmäler der damals, als sie entstanden, herrschenden Religiosität, und umgekehrt hilft die Kenntniß der letztern die Zeit der erstern bestimmen. Heyne's Albhandlung, de auctoribus formarum quidus dii in priscae artis operidus efficti sunt, Commentat. Gott. viii. p. xvi., beruht auf einem tresslichen Gedanken, der in erweitertem Umsange wieder ausgenommen werden muß. Schorn Umrisse S. 20: "Diese Götter sind menschliche Individuen, aber eine über allen Kampf erhabene Unschuld durchdringt ihr Wesen und Handeln." Grüneisen über das Sittliche der bild. Kunst bei den Griechen in Illgens Zeitschr. für die hist. Theol. 111, 2. S. 1. (gesunde Sinnlichkeit führe Elemente der Sittlichkeit in sich.) Vgl. Tholuk Litt. Unzeiger 1834. N. 69. Grünzeisen über bildliche Darstellung der Gottheit, vgl. Tholuk das. N. 68.
- 348. Am vollkommensten ist im Ganzen diese Thätigkeit 1 bei denjenigen Göttern durchgebildet worden, welche am meissten individualisit worden sind, d. h. deren ganzes Wesen am wenigsten auf einen Grundbegriff reducirt werden kann. Man kann allerdings von ihnen sagen: sie bedeuten nicht, 2 sie sind; was aber nicht darin seinen Grund hat, daß sie jemals Gegenstände einer äußern Erfahrung gewesen, sondern nur darin, daß diese ideellen Wesen gleichsam die ganze Geschichte der Griechischen Stämme, welche sie verehrten, durchs lebt haben, und in ihrem Charafter die mannigsachsten Einsdrücke davon tragen. Eben deswegen haben sie in der Kunst die höchste Leibhaftigkeit, die am meisten energische Persönslichkeit. Dies sind die Olympischen Götter, der höchste 3 Zeus mit seinen Kindern und Geschwistern.
- 1. Für das Folgende sind als allgemeine Hilfsmittel zu nennen: Montfaucon Antiq. expl. 1. (eine höchst robe, aber doch noch unentsbehrliche Sammlung). A. Hit's Bilderbuch für Mythologie, Archäoslogie und Kunst. 2 Hefte Text, eben so viel Kupfer. B. 1805. u. 1816. in 4. A. E. Millin Galerie mythologique. P. 1811. 2 Bdc. Text, 2 Kupfer (190 Blätter). Deutsch in Berlin erschienen. Spence's Polymetis (eine Vergleichung von Kunstwerken mit Dichterstellen). L. 1774. f. Die leichtsunig und untritisch gefertigten Sammlungen von

mpthologischen Bildern, mit denen das Bublicum immer aufs neue getäuscht wird, übergeben wir.

3. Gruppen der Zwölf=Götter des Olympos (nicht immer derfelben) im alten Styl, find oben §. 96. N. 16. genannt worden; das wichtigste Denkmal ist die Borghesische Ara. Eine Borghes. Base (Mon. Gab. 16. 17.; jest im L. 381. Clarac pl. 171.) zeigt die Köpfe der Zwölf=Götter, willführlich geordnet wie es scheint, und ihre Attribute als Monatszeichen mit Zodiacalgestirnen combinirt. Aphrosite April, Apollon Mai, Hermes Juni, Zeus Juli, Demeter Ausgust, Hephäsiss Sept., Ares Oct., Artemis Nov., Hestia Dec., Hera Jan., Poseidon Febr., Althena März. Elf Götter um Zeus versammelt, Relief M. Cap. 1v, 8. G. M. pl. 5, 19. [vgl. Lersch, Jahrb. des Vereins im Rheinlande 1v. S. 150.] Pompejanisches Semählde der Zwölf=Sötter, in einer Reihe, über zwei Geniis loci, Seu pl. 76. Köpfe vieler Götter in Medaglions, Pitt. Erc. 111, 50. [Gershard über die zwölf Götter Griechenlands mit 4 Apft. B. 1842.]

A. Die Dlympischen Zwölfgötter.

1. Beus.

349. Der himmelsgott Zeus galt ben alteften Griechen als ber Bater alles Lebens in ber Natur. 3m warmen Frühlingsregen feiert er nach der Sage der Argiver die beilige Hochzeit mit ber Bera; Die nabrende Giche und die fruchtbare Taube bezeichneten ihn in Dodona als Segensgott; und in Rreta erzählte man seine Jugendgeschichte ziemlich fo 2 wie an andern Orten die des Bakchos. Alte symbolische Vorstellungen beuteten ihn als einen zugleich in brei Reichen, im himmel, auf. Erben und unter ber Erbe maltenben Gott. Seine Kunstform erhielt indeß Zeus nicht als Naturgott, sondern in ethischer Ausbildung als der eben so buld. wie machtvolle Berricher und Lenker ber Gotter = und Menichen-Diese Bereinigung ber Eigenschaften batte - nach manchen weniger tiefgefaßten Vorstellungen ber altern Runft 4 - fcon Phiblas zur innigsten Verschmelzung erhoben (§. 115.), und gewiß mar er es auch, ber bie außern Buge aufstellte, welche alle nachfolgenden Kunftler, nach dem Maage ihres Runftvermögens, wiederzugeben suchten (vgl. S. 140. A. 3. 5 158. A. 1.). Dazu gehörte ber von bem Mittel ber Stirn emporstrebende, bann mahnenartig ju beiben Seiten berab-

fallende Haarwurf (S. 330, 4.), die oben flare und belle, nach unten aber fich mächtig vorwölbende Stirn, Die zwar ftart jurudliegenden, aber weit geöffneten und gerundeten Augen, Die feinen, milben Buge um Oberlippe und Wangen, der reiche, volle, in machtigen Loden grade berabmallende Bart, die edel und breitgeformte offne Bruft, fo wie eine fraftige aber nicht übermäßig anschwellende Musculatur bes gangen Körpers. Bon biesem Charafter, welcher ben 6 meisten und besten Beus Bilbern eingeprägt ift, weicht auf ber einen Seite eine mehr jugendliche und fanfte Bildung ab, mit weniger Bart und mannlicher Rraft im Gesicht, welche man gemeiniglich, boch ohne fichern Grund, Beus Meilichios nennt; auf ber andern kommen Zeusköpfe vor, 7 bie in bem beftigeren Lockenwallen und ben bewegteren Bugen einen gewiffen, obgleich immer febr gemilberten, Ausbrud von Born und friegerischer Beftigfeit tragen, und ben tampfenden, rachenden, ftrafenden Gott barftellen. furchtbarften erschien, nach Paufanias, in Olympia Zeus Horkios, ber Gibracher, mit einem Blig in jeder Sand.

- 1. S. im Allgemeinen Böttiger's Kunstmythologie S. 290 ff. und die weitre Fortsetzung in dem nur als Manuscript für Freunde mitgetheilten Grundriffe. Von dem iego's γάμος der Argiver Welder, Anhang zu Schwend's Ctymol.-Mythol. Andentungen S. 267. Von dem Dodonäischen 3. besonders Völder Mythol. des Japet. Geschlechts S. 83 ff., von dem Kretischen Hoed's Kreta 1. S. 234 ff.
- 2. Bon dem alten Z. τριόφθαλμος Pauf. 11, 24, 5., der ihn gewiß richtig erklärt. Der Triopas, der fo bedeutungsvoll im Cultus der Chthonischen Götter vorkommt, ist wahrscheinlich eben diefer Zeus [von diesem Zeus abstrahirt.]
- 3. Des Ageladas 3. von Ithome vermuthet Millingen (Anc. coins 4, 20., vgl. Mionnet Suppl. IV. pl. 6, 22.) in der stehenden, nakten 3. Kigur, mit dem Blig in der K., dem Abler auf der E., auf Messensichen M. Im Borghesischen Relief erscheint 3. mit Scepter und Blig, das zierlich gefältelte Himation um Brust und Leib geworfen, der Bart spit, Flechten auf den Schültern. Auf dem altersthümlichen Relief in Wiltonhouse (Muratori Inscr. I. p. 35. Boch C. I. 34.) trägt 3. sigend und halbbekleidet einen Adler auf der L. Im alten Vasenstyl, sigend, spigbärtig, mit Blig, z. B. §. 99. A. 3, 11., vgl. die Geburt der Pallas §. 371., des Dionysos 384.
- 5. Die bedeutendste Statue, doch kein Werk ersten Ranges, ter J. Berospi Rucc. 135. PCl. 1, 1. [neuer Artikel in den Opere div. 11. p. 423—25.] vgl. Gerhard, Befchr. Roms 11, 11. S. 193.

[Der Berospische 3. wird nach Papne Anight weit übertroffen durch eine Statue des Fr. Smith Barry in Marbroof hall in Sheshire.] Roloss zu Ildesonso unbekannt. Colossale Buste von Otricoli, auf Unteransicht berechnet. PCl. v1, 1. M. Franç. 111, 1. Noch ershabner die colossale, aber sehr zerstückte im Garten Boboli zu Flozrenz, Winck. 1v. Af. 1 a. Eine andre in der Florentinischen Galerie, Winck. 1v. S. 316. Gine schöne Buste in Neapel. M. Borb. v, 9. Schöne Maske des Zens, Bouillon 1. pl. 67. Zens-Statuen Clazrae pl. 665—694.

- 6. Eine schöne Bufte ber Art aus ber Townley'schen Samm= lung im Brittischen Museum, Specimens 1, 31. Auch ber schöne Kopf, ber auf einem zusammengeftückten Rumpfe sigt, zu Dresben 142., Augusteum 39., zeigt ähnliche jugenbliche Formen.
- So ber Torfo, ber vorber Mediceisch, seit Ludwig xiv. in Baris ift. &. 682. [p. 3.] M. Nap. 1, 3. Bouill. 1, 1. Clarac pl. 312. [Ein Torfo im Mus. del princ. Biscari p. 5. wird von Sestini ausgezeichnet, Bartels Br. über Sicilien Ir. S. 135. Rorper eines koloffalen Jupiter ohne Ropf, Millin Voy. au midi de la Fr. pl. 69, 11. Coloffale Berme bes 3. aus ber Raiserzeit, in Saretoezelo, Köhler im Journal von Rufland 1. S. 342. Obere Salbfigur bes Beus, Mus. Brescian. tv. 35.] Der berühmte, aber auch bezweifelte, Cameo in der Marend-Bibl. mit dem Ropfe bes 3. Alegiochos (Schriften von Vijconti und Bianconi, G. M. 11, 36.) zeigt eine icone Mischung von Kampfluft, Siegstolz und Milde. Beus Alegiochos lebensgroße Statue in Leiden, Archaol. Intell. Bl. 1836. D. 47. Ginen ähnlichen fühnen Lodenwurf zeigt der Ropf bes Z. Στρατηγός von Amastris, Combe N. M. Brit. 9, 9. 10. Ueber Abweichungen in der Haar = und Bartbildung des 3. Bisconti PCl. vi. p. 1. 2.
- 1 350. Die sitzende Stellung der Zeusbilder, bei welcher das die auf die Hüften heradgesunkene Himation die gewöhnliche Bekleidung ist, hängt mit der Borstellung von 2 ruhiger Macht, siegreicher Ruhe zusammen; die stehende (ἀγάλματα ορθά), wobei das Himation oft ganz entfernt ist, oder nur die Rückseite bedeckt, führt den Gedanken von Thätigkeit mit sich, Zeus wird dann als Schützer, Vorsteher politischer Thätigkeit, oder auch als der durch Blize strasende und schützende Gott gedacht. Bisweilen sindet hier auch eine ganz jugendliche Bildung statt, wobei man an den noch kämpfenden und noch nicht zur Herrschaft der Welt gelangten Zeus denken muß. Doch ist auch in den stehenden Zeussiguren immer noch viel Ruhe; ein heftiges Ausschreiten ist der Bildung bieses Gottes nicht angemessen.

Die Patere als Zeichen des Cultus, der Scepter als Syms 4 bol der Herrschaft, die Siegsgöttin auf der Hand, der Adler, der Bote des Zeus, und der Blig, seine Wasse, die Hauptattribute. Der Kranz des wilden Delbaums 5 (xotivos) unterscheidet den Olympischen Jupiter von dem Dodonäischen, der den Eichenkranz, und auch sonst viel Eizgenthümliches im Haarwurf und der Bildung hat. Dars 6 stellungen, dei welchen die Naturbedeutung, eine mystische Beziehung oder das Verhältniß zum Weltsystem hervorgeshoben werden, sind verhältnismäßig selten, meist erst aus den Zeiten der sinkenden Kunst oder aus Assatischen Gegenden. Wesentliche Abweichungen bieten die barbarischen Gotts 7 heiten dar, die nur als Zeus hellenisit sind.

- 1. Sigend 3. zu Olympia, wie auch sonft als Ningoogs, Victor (Combe N. Brit. 6, 24. G. M. 10, 43. 177 b, 673.); marmorne Statuette in Lyon, 3. als Dlympios, Clarac pl. 397. n. 665. [Annali d. Inst. xIII. p. 52. tv. D.]; 3. Cphefios, Mionnet Suppl. vr. pl. 4. n. 1. bgl. T. 111. p. 98. n. 282. 3. 3bdos, mit Ballas auf der &., auf M. von Ilion, M. I. d. Inst. 57.; ferner ber 3. mit bem Abler auf ber Band, ber nach ben Mingen ei= nem Makedonischen Beiligthum (mahricheinlich Dion) angehört; auch der Capitolinische mit dem Blig in der R., die L. am Scepter, Do= relli N. Fam. Inc. tb. 1, 1. Impp. Vitell. tb. 2, 8. Defter hat der Sigende als beruhigter Donnerer den Blig auf bem Schoof, Zaffie Cat. 1. p. 86. 87. n. 941. 942., auch einen Siegerfrang, G. M. 9, 44. Gin thronender 3., welcher auch burch bas Stugen ber rechten Band gegen ben Ropf Rube ausbrudt, in einem Bom= pej. Bilbe, Bahn 26. Gell N. Pomp. pl. 66. M. Borb. vi, 52. Bang bekleidet die Coloffalftatue bes Bens aus Solus, mit zierlichem Fußichemel, Serradifalco Cenni sugli avanzi di Solunto tv. 3. [Antich. d. Sicilia T. v. tv. 38.]; 3. auf bem Abler figend, Bronge von Oberndorf, hift. Abhol. der Münchner Atad. Bb. v. Tf. 7.
- 2. Stehend (wie der 3. Nemeios, Pauf. 11, 20, 3.) und vom himation umgeben z. B. der von Laodifeia, der das Sfeptron in der L., den Abler auf der R. hat, auf Eintrachts-M. Minder eingehült die Jupiterstatuen, M. Cap. 111, 2. 3. Bouill. 111, 1, 1. Clarae pl. 311. Das hierat. Relief PCl. 1v, 2. Zeus Aetnäos auf Münzen, Bull. d. Inst. 1831. p. 199.

Sanz unbekleidet ber ftehende 3. Homagprios ber Achaer, mit einer Rite auf ber R., bem Scepter in ber L. N. M. Brit. 7, 15. 8, 6. Stehender Jupiter, wenig bekleidet, mit Blit und Scepter, Bronze von Befangon. Cab. Pourtales pl. 3. Bon vorn unbekleisbet oft auf Römischen Mingen; als J. Stator; als Conservator

- bligwerfend, mit Seepter G. M. 9, 45. J. Imperator, mit der R. auf eine Lanze gestügt, in der L. den Blig, den I. Fuß höher stelslend, auf M. des Commodus, Pedrusi v, 17. (vgl. indeß Levezow Impiter Juner. B. 1826. S. 13.). [J. Imperator oder Urios auf einer Münze von Syrakus und in einer Statue von Tyndaris, Abezten in den Annali xi. tv. A. p. 62. vgl. D. Jahn Archaol. Aufs. S. 31. Cavedoni Bull. 1840. p. 69. 110.] Auf der Gemme des angeblichen Onesimos, Millin P. gr. 2., mit Scepter, Patere, einen Abler neben sich, der einen Kranz im Schnabel trägt. Schöne Brouze von Paramythia, ganz ohne Draperie, mit Patere, Spec. 1, 32.; seine andre eben daher, auch nacht, doch mit Chlamys auf dem Arm das. 52. 53.] solche Brouzesiguren sind häusig, der Blig ist gewöhnslicher als die Patere, Aut. Erc. vi, 1, 2. Athenische M., wo 3., mit Blig und Patere, ein wenig vorschreitet, N. Brit. 7, 1. Stastue M. Cap. 111, 4. Bouill. 111, 1, 3.
- 3. Ein unbärtiger ftehenber 3. mit Blig und Aegis um ben linken Urm gewickelt, mit ber Beischrift Newoon, Gemme Schlichstegroll Pierr. grav. 20. G. M. 11, 88., vgl. Wind. W. v. S. 213. Ein jugendlicher 3. (Tinia) mit bem Blig auf dem Ficoronischen Etruskischen Spiegel, Etrusker it. S. 44. Unbärtige 3. Bilber bei Paus. vit, 24. v, 24. 3. hellenios bartlos auf Syrakus. Müngen; auf Römischen (Stieglig Distr. num. fam. p. 35.); Gemmen der Art, Tassie p. 84. n. 886.
- 4. Auf M. von Elis (Millingen Anc. coins pl. 4, 21.) läßt 3. den Abler als sein Augurium fliegen. Auf Gemmen (Lippert RR, 4. 5. Tassie R. p. 87.), welche den Gegenstand spielend behandeln, erhält der Abler von 3. den Kranz, den er einem Begünstigten brinzen son soll; man sieht ihn auch mit Kranz oder Palme im Schnabel den Blitz tragen. Der Abler den Hasen, die Schlange erlegend, auf Gemmen und Münzen, ist ein altes Siegs-Augurium. Den Blitz bält 3. als καταιβάτης in der R., auf einem Felsen sitzend, den Abler zu Küßen, auf M. der Kyrrhester, aus der Zeit der Antonisnen, Mionnet Descr. v. p. 135 f. Burmann de Jove καταιβάτη. Auf M. von Seleukia in Sprien liegt der Blitz als Cultus-Idol auf einem Thron, vergl. Norisins Ann. Syromac. p. 267. Meist wird der Blitz als κεραυνός αίχμάτας, oft auch gefülgelt gebildet.
- 5. Auf Eleischen Münzen ber Ropf bes 3. Dlympios mit bem Kotinos-Kranz, auf bem Revers ber Abler mit ber Schlange ober bem Hafen. N. Brit. 7, 17 ff. Stanhope Olympia pl. 17. Descr. de l'Egypte v. pl. 59. Der Olympische 3. wird auch durch die Sphinre ber Throulehne (Pauf. v, 11, 2.) bezeichnet, am Parzthenon, in dem Mellef bei Zoöga, Bass. 1, 1. hirt Bild. 11. S. 121. Af. 14, 1. (Zeus, Alpheios als Mann, Aelian V. H. 11, 33., Olympias, Poseidon, Isthinias).

Der Dob on aische auf Mungen bes Porrhos bei Mionnet Descr. Pl. 71, 8.; [biesen erkennt E. Bram Dekaden 1, 4. in einer mit Eichenlaub gekränzten Germe zu Berliu]; die thronende Fran mit Polos und Scepter, welche das Gewand nach Art der Approdite über die Schulter zieht, ist gewiß die Dodondische Dione. Auf M. der Epiroten sieht man die Köpfe des B. und der Dione zusammen; hinten einen Epirotischen hous Fooglos Laginos, N. Brit. 5, 14., vgl. 15. Mionnet Suppl. III. pl. 13. Allier de Hauteroche 5, 18. Der Capitolinische J. ist auf den Denaren der g. Petilia ohne Kranz.

6. Z. Φίλιος, als Dionifos, aber mit dem Abler auf dem Thyrsos, von Polytlet gebildet, Pauf. viri, 31, 2. Auf M. von Tarsos mit Scepter oder Blig in der R., Aehren und Trauben oder Becher in der E. Tölken, Berl. Kunstbl. i. S. 175. Auf Pergamenischen, unter diesem Namen, mit einer Schale in der R., Scepter in der E. Echel Sylloge p. 36. 3. ithuph. Boissard vi, 127. Clarac pl. 404. n. 692 c.; 3. mit Frühlingsblumen im Kranze, Panosta 3. und Negina S. 6. Z. *Oμβριος aus einem Füllhorn die Erde beregnend auf einer Ephes. M. von Antonin Pius, Seguin Sel. Num. p. 154., Echel D. N. 11. p. 514. J. Pluvius von der Col. Anton. G. M. 9, 41. 3. mit Füllhorn oft auf spätern Münzen. Der 3. Apomyios auf Semmen (Winck. M. I. n. 13.) ist jest durch Köhler, Masten S. 13., richtiger erklärt.

3. als Mittelpunkt des Weltalls, sigend mit dem Blig, von Sonne und Mond, Erde und Meer und dem Zodiacus umgeben, schöne M. max. mod. von Nitaa, unter Antonin Pius, Mionnet Suppl. v. p. 78. Aehnliche M. von Sever Alex. Pedrust v, 21, 1. 3. Serapis von Planeten und dem Zodiacus umgeben, auf Negopt. M. unter Antonin Pius, Mem. de l'Ac. des Inser. x.1. p. 522. pl. 1, 11. Gemme bei Lippert 1, 5. Von Z. als Planet & 399.

- J. exsuperantius reich bekleibet, mit Füllhorn und Patere auf späten Reliefs; auf einer Gemme des archaistrenden Styls Millin Pierre grav. 3. Hier sitzt auf der Patere ein Schmetterling. Wgl. Wind. v. S. 229. Verschleiert (als verborgner Gott?) in der Samischen Terracotta, Gerhard Ant. Bildw. 1, 1.; PCl. v, 2.; Eippert 1, 9.; Schale von Aquileja; zugleich mit Eichenkranz und gestügeltem Blig? M. Odesc. 33. Geflügelt Wind. 111. S. 180. Von J. Hades §. 397. J. Arcios, ganz als Hoplit, auf Münzen von Jasos, Münchner Denkschr. f. Philol. 1. Tf. 4, 5. [3. Exxxsoc auf Münzen von Phästos in Kreta, nacht, sigend, eine Taube haltend, Pater Seechi Siove FEAXANOS e l'oracolo suo nel antro Ideo R. 1840 in den Atti d. Accad. Rom. di archeol.]
- 7. Z. Στράτιος, Λαβρατδεύς, von Mylasa und den Nachbarstädten, ein alterthümliches Idol mit Doppelbeil und Lanze, ganz bekleidet, s. z. B. Buonarroti Medagl. tv. 10, 10. 3. Am=mon auf M. von Kyrene, Aphytis und andern Griechischen Städten, Merandreia, Rom, auf Gemmen. Sehr schoner Ropf, M. von Ky=

rene, mit Silphium, Mionnet T. ix. pl. 7. [Schöner Ropf, M. PioCl. v, 6.] J. Arur ober Anxur von Terracina, unbärtig, strahlenbefränzt, thronend, auf M. G. M. pl. 9—11. J. Dolichenus §. 241. A. 2. J. Kasios §. 240. A. 1. [Köpfe des Zeus von Münzen sind zusammengestellt von Clarac pl. 1001. 1002, wo ein löblicher Ansang gemacht ist, die Gesichtsbildungen der Götter von den Münzen zusammenzustellen.]

- 351. In größern Compositionen erscheint Zeus theils als Rind bargestellt, nach dem Rretischen Mythus, ben schon Hessod mit den gewöhnlichen Vorstellungen verschmolzen und 2 ausgeglichen hatte; theils als ber burch ben Rampf mit ben Giganten (ber viel eber und viel mehr besungne Titanenfrieg war kein Gegenstand für bie Plastik), bie er gewöhnlich vom Streitwagen berab niederbligt, die Herrschaft ber Welt 3 fich Sichernde. Indem nun aber Zeus als ber zur Berrschaft gelangte Gott felten unmittelbar in die Berwirrungen des Lebens eingreift: fo bleiben als größere Darstellungen bier nur feine Bublichaften übrig, Die gum 4 großen Theil aus alter Naturreligion bervorgegangen find. Bei der Jo, die bald als Ruh, bald als Jungfrau mit Rubbörnern erscheint, und bei der vom Stier getragenen, vom Gewande bogenförmig umflatterten Geftalt ber Europa hält sich die Runft ziemlich treu an die alten symbolischen Borstellungen; boch bringt fie bie Europa zum Zeus als Abler schon in ein lasciveres Verhältniß, da bei ber Liebe bes Zeus als Schwan zur Leba (einem Lieblingsgegenstande ber üppig gewordenen Runft in Makedonisch-Römischer Zeit) zu einer wenig verhehlten Darstellung trunkener Wolluft 5 wird. Auch zu possenspielartigen Darftellungen gaben Lieb-6 schaften bes Zeus ber Poesie und Mahlerei Stoff. Raub des schönen Knaben Ganymedes bildet eine Art Ge-7 genstück zur Geschichte ber Leba. — Unter ben aus bem Cultus genommenen Busammenftellungen bes Beus mit anbern Gottheiten ift die Capitolinische Gruppe, Juno links 8 und Minerva rechts von Jupiter, besonders wichtig. Figuren von Nifen, Mören, Chariten, Horen, als Parerga von Zeusbildern, find gleichsam Auslegungen feiner erhabenen Gigenschaften und ber verschiedenen Seiten seines Befens.
 - 1. Das Benstind unter ber Biege Amaltheia, Rhea babei, bie Rureten larmend, auf bem vierseitigen Altar M. Cap. IV, 7. G.

- M. 5, 17. [Das Kind auf dem Schoos der Nymphe, und das Kind auf dem Boden liegend zwischen und unter den lärmenden Kureten M. d. I. 111, 17. Ann. XII. tv. k. p. 141 und Campana Opere di plastica tv. 1. 2.] Das Kind neben der Mutter in einer Grotte, Kureten (Korybanten) umber, auf M. von Apameia, Mionnet n. 270. (Bossière Méd. du Roi pl. 29.); das Kind von lärmenden Kureten umgeben auf Kaiser-M. von Magnesia und Mäonia (Mon. d. Inst. 49 A 2.; vgl. §. 395.). J. Crescens auf der Amaltheia G. M. 10, 18. J. und Juno als Sänglinge der Fortuna zu Präneste, Cic. de div. 11, 41. vgl. Gerhard Ant. Bildw. Tf. 2. 3. als Knabe zu Alegion.
- 2. 3. Sigantomachos zu Wagen, auf bem berühmten Cameo des Athenion, in der K. Sammlung zu Reapel (Bracci Mem. degli ant. Incisori 1, 30. Tasie pl. 19, 986. Lipp. 111, 10. M. Bord, 1, 53, 1. G. M. 9, 33.), wovon eine Nachbildung in Wien (Echel Pierr. grav. 13., vgl. Lipp. 1, 13.); auf einer M. des Cornelius Sisenna (Morelli Corn. tb. 5, 6.); in einem schönen Vasengemählbe Tische. 1, 31. [Élite céramogr. 1, 13.; 3. einen Sperber auf der Linken, geht mit dem Blitz in der erhobenen Recheten gerad an gegen Porphyrion, Vase von Vulci, abgebildet in Dubois Antiquités de M. le C. Pourtalès n. 123. p. 27.]; am Peplos der Dresdner Pallas. 3. mit einem Giganten handgemein, auf einer Paste, Schlichtegroll 23.; ähnlich auf einer M. Diocletians, Walsh Essay on anc. coins p. 87. n. 19. Ueber die Giganten, von denen Typhoeus kaum zu unterscheiden, vgl. §. 396.
- 3. Liebe jur Jo, ber Argivischen Berapriefterin und uriprünglich Mondgöttin, intereffant dargestellt in dem Basenbilde, Millingen Coll. de Cogh. pl. 46.; man fieht bas Bolgbild ber Bera, So als παρθένος βούπερως (Herodot 11, 41.), 3. noch bartlos, mit dem Ablerscepter. Bgl. §. 363, 2. Die Jo-Ruh von Argos be-wacht, auf Gemmen, M. Flor. 1, 57, 3. Lipp. 11, 18. Schlichtegroll 30. vgl. Moschos II, 44. und g. 381. Intereffantes Wandgemälde aus Pompeji, M. Borbon. x, 2. 30 (als naoderos Bouxeows) vom Mil getragen und von Alegopten, welches die Urandichlange in der Band balt, und Alegoptiern, welche Siftra schwingen, begrüßt. Der neugeborne Epaphos fist als Horus dabei [nach Qua= ranta Barpotrates. Dieselbe Borftellung ift nochmals bort. | Interej= fantes Apulisches Vafengemählde, Argos mit Augen über den gangen Rorper bedeckt. [Sest bei Banofla Argos Panoptes B. 1835. Tf. 3. Großes Basengemählbe aus Ruvo, mit vielen andern Monumenten. M. d. I. 11, 59. Ann. x. p. 253 - 66 von Cav. Gargallo Grimaldi, nebft Berzeichniß der einschlägigen Monunente p. 328., bgl. auch p. 312 ss. und Minervini im Bull. Napol. 111. p. 42-46., Der auch p. 73. tv. 4. einen Argus bifrons, ber nur aus bem Megimios befannt war, mit Angen am gangen Korper, befannt macht. Bireimal diese Erscheinung an archaischen Basen in der Revue archeol. 1846 III. mit Erflärung von Vinet p. 309-20. Die Tödtung bes

Argos auch auf einem Teller jest in England, Gerhard Archaol. Beit. 1847. Tf. 2. S. 18. S. §. 381. A. 7.

Liebe zur Europa, einer Kretischen Racht = und Mondgöttin (Böttiger Runftmythol. S. 328. Hoeck Rreta 1. S. 83. Rret. Rolonie S. 1 ff.) Europa auf dem 3. Stier, alte Bronzestatue bes Phihagoras (Barro de L. L. v, 6. g. 31.). Auf Di. von Gortyna fieht man Eur. vom Stier getragen (N. Brit. 8, 12. Böttiger If. 4, 8.), bann auf der Platane am Lethaos figend, welche aus dirren Zweigen fich frisch zu belauben scheint, 3. als Adler ne= ben ihr (N. Brit. 8, 10. 11.); auch schmiegt fich der Abler ihrem Schoofe an (Mionnet Suppl. Iv. pl. 10, 1.): worans wohl auch die sog. Bebe, Lippert II., 16. Schlichtegroll 38., zu erklären ift. E. den Stier ftreichelnd, alte M. von Phaftos, Streber Munchner Dent schr. Philol. I. Tf. 2, 5; G. auf der Platane M. won Mynine (V. M.), Streber baj. 6. 7. Auf bem Stier, mit flatterndem Gewand, fieht man fie auch auf fpatern DR. von Sidon (SanClem. 15, 152. 153. 36, 6. 7. N. Brit. 12, 6.), und Denaren ber g. Voltein, Morelli n. 6. Bergl. das [gedichtete | Gemahlbe (Achill. Tatius 1, 1.) im Grabmal der Nasonier, bei Bartoli 17.; die Vasengem. Millingen Div. coll. 25. [Elite ceramogr. I, 27.; ein unedittes daf. pl. 28.]; Millin Vas. 11, 6.; Ann. d. Inst. 111. p. 142. Gerhard Auserl. Baf. 11, 90, Vasi Feoli n. 3. E. auf dem Stier wiederholt auf beiden Seiteu, eine aus Acgina, jest in Milnchen, eine Amphora aus Ruvo fehr schon, Bull. 1844. p. 94. Das Barberinische Mosaik bei Turnbull If. 11. und bei d'Agincourt pl. 13, 8, eines von Luceria, Finati M. Borbon, p. 334. Die Baticanifche Gruppe bei Clarac pl. 406. n. 695. ift eine Rite βουθυτούσα. C. auf bem Stier, Ercs frangt fie, ein Bundchen springt vor ihr, ein Jungling mit einem Krang, einer mit einer Lange und je ein Sator zu beiben Seiten. Rleine Amphora bei E. Braun. Bei Turnbull a Treatise on anc. painting 1740. pl. 8. ein Gemählde in großem Stol, E. geraubt mit acht Buschauern, meist Madchen.] Gemmen, Beger Thes. Brand. p. 195.; Lipp. 1, 14. (15.?); Schlichtegroff 29.

3. als Schwan bie Leda umarmend. E. Fra Osserv. sulla Leda. 1802; [ed. 2. 1821], wo sechs ähnliche Statuen abzebildet werden. M. Flor. III, 3, 4. [Millin Mag. encycl. 1803. v. p. 404.] Der Schwan ist bei diesen Statuen oft einer Sand ähnlicher, vielleicht nicht ohne Hindeutung auf Priapische sacra (Böttiger Herc. in bivio p. 48.). Ab. Fabroni deutete deswegen diese Statuen auf die von einer Sand geliebte Lamia Glaucia. Großartig erfundene Gruppe St. di S. Marco II, 5.; ein ganz ähnliches Relief, aus Argos, wird im Brit. Museum ausbewahrt. [D. Jahn Archäol. Beitr. Tf. 1. S. 6. Bu den Statuen der Leda mit dem Schwan das. S. 2. kommen noch drei hinzu, ein ziemlich gutes Eremplar in London in Landsbownes-house in der Statuengallerie, ein andres in Orford, eines aus Spanien Antiqu. Pourtales n. 37.] Elarac pl. 411—13. [Die schönste

Composition enthält ein beschäbigter Mosaiksuschen in Xanthos, wovon die Zeichnung bei Sir Fellows, Leda steht überrascht von Gefühl und Schaam, die Urme von sich stredend, an ihrem blauen Peplops pickt der Schwan.] Auf Gemmen in sehr verschiedenen Stellungen (Veneris Aguris) Tassie pl. 21.; Lipp. 1, 16 ff. 11, 8 ff.; Edbel
P. gr. 34. — Pitt. Erc. 111, 89. M. Borbon. x, 3.

- 3. Die Un tippe umfangend, auf einem Etrustischen Spiegel, Inghir. 11, 17.; der Satyr, in deffen Gestalt er fle beschlich, steht daneben. 3. felbst als Satyr dabei, auf Gemmen, Lipp. 1, 11. 12. 3. als Adler die Alegina (?) ranbend, Bafeng. Tischb. 1, 26. Pa= nofta Zeus und Aegina B. 1836. An ber Berliner Bafe Ef. 1, 1. [Elite ceramogr. 1, 17.] wird Aegina mit Bebe Banymeda vermischt und todmifch gebeutet, gang ohne Grund. Af. 11, 6. [Elite 1, 16.] and Tifchbein 1, 26. Banofta bezieht barauf auch bie am Boben figende Figur mit einem Adler, "Sonnen = und Feuer=Adler," dar= über; Diefe Bemmen find aus ber letten Beit bes Alterthums, eber die körperlöseude Pipche; aber f. Tf. 11, 4.; die Europa auf Milnjen von Gortys D.A.R. 1, 41, 186 fei Thalia-Aegina, lauter Spielereien. Bafe im Muf. Gregor. mit ben Ramen von Melchiorri in ben Atti dell' Accad. Rom. di Archeol. viit. p. 389-434, auch bei G. Brann Unt. Marmorwerte 1, 6., nebft einer abnlichen aus ber Duranbichen Sammlung. Beus in Berjon, und nebit dem Bruchftud eines Reliefs eigenthumlicher Composition.] Der goldne Regen ber Danaë in einem Bompej. Gemablbe, Bahn 68. M. Borb. It, 36. Maje bes Cav. Campana and Care, von grofartiger Beichnung, Danae unter bem Goldregen, Rv. D. in bem Raften eingeschloffen, ihr Rind auf dem Schoos, Dittys und Polybettes vor ihr ftehend, ju benen fie von bem Gefühl einer Mutter fpricht in einem Bruchftuck bes Euripides. Bull. 1845. p. 214-18.] Ueber die Semele §. 384.
- 5. 3. und hermes bei der Alfmene einsteigend, nach einer unteritalischen Farce auf einer Base, Wind. M. I. 190. hancarville iv, 105. Bgl. des Berf. Dorier ii. S. 356. Dieselbe Scene, aber ohne die Attribute der Götter, auf der bunten Base M. Pourtales pl. 10., 3. auf der Leiter hinansteigend. Auf dem Kasten des Ryspielos sab man die Gewinnung der Allmene durch einen Becher.
- 6. Ueber Sanyme des §. 128, 1. Einzelne Statuen PCI. II, 35. Piranesi 21.; M. Flor. 5. (sehr ergänzt). Der Raub St. di S. Marco II, 7. Saylus II, 47, 3. Schlichtegroll Pierr. grav. 31. Den Abler tränkend, PCI. v, 16., oft auf Gemmen, Lipp. I, 21 ff. Thes. Ant. Gr. I, v. Zens den Gan. kuffend auf einem Herkulanischen (oder von Mengs untergeschobnen) Waudgemählde, Wind. v. Tf. 7., vgl. Lukian Dial. Deor. 5. Gan. Unterweisung durch Aphrodite, G. M. 146, 533. Slarac pl. 107—110. M. Borbon. v, 37. Impr. d. Inst. Cent. III, 14. [D. Jahn Archäol. Beitr. S. 12—45. Statue des Ganymed oder Paris, angelehnt, mit diedem Stab, Bouillon II, 13. Der raubende Abler von colossaler

Größe, d'Agincourt fragm. en t. cuite pl. 6. Basengemablbe, M. Gregor. 11, 14, 2. aus Bafferi in der Elite ceramogr. 1, 18, S. mit Trochos, wie in dem iconen Parisurtheil eine Amphora in Berlin und an ber Bafe mit Belops und Denomaos in Reapel, welchem Beus nachläuft; Bull. Napol. v. tv. 2. p. 17. Bafe von Gnathia, 3. den G. mit Trochos erfaffend. Gros, Bermes, Die ungeflügelte Dite frangend; noch andre Bafengemablbe werden bier angeführt; Ger= bard Auserlef. Baf. 1, 7. G. geflügelt fchentt ein, 3. und Bere thronend, Athene, Poscidon, Bermes; Bull. 1847. p. 90. an einer Rollir G. ale Mundschent bienend. An einer großen und fconen Am= phore des Baron Logbed hat Zeus, der bem G. nachschreitende, wie ein Mfiatischer Monarch, Scepter und einen breiten prachtigen Talar, (G. mit Trochos und einem Lieblingsvogel unter bem Mantel halb versteckt, ift nach einer andern Bafe ergangt. An einem großen Rra= ter in Rom ber Anabe fliebend, ein Schwan gierig ihm nachlaufend, gegenüber ber Bater mit warnendem Finger; barüber Beus, Gros, Aphrodite (Rv. Dionysos.) Ein kleines Fragment enthält FANT-MHAIID und einen Schwanenhals.]

- 7. Die drei Cap. Götter auf M. Trajan's, Baillant Med. de Camps p. 13. In einem Fronton (nach einem Relief?) Piranefi Magnificenza p. exeviii. Auf Lampen bei Bartoli ii, 9. (wo die Capitol. Götter als Beherrscher des Universums gefaßt sind); Pafferi i, 29. Gemmen bei Tassic i. p. 83. Das Relief Bouill. iii, 62. zeigt ein Opfer vor dem Capitolinischen Tempel, nach seiner spätern Korinsthischen Architektur. Die Symbole der drei Götter zusammen auf eisner Gemme, Impr. d. Inst. ii, 66.
- 8. Den Thron des Olympischen 3. stügen Niten, das hulds volle Haupt umgeben auf der Rücklehne die Chariten und Horen; ebenda standen bei dem Megarischen 3. (Paus. 1, 40, 3.) die Horen und Mören. [3. u. Nite Stackelb. Graber Tf. 18. Elite ceramograph. 1, 15. 23, oder Hebe 20. 21. 3. und Hera thronend, Hermes und Diosnysos hinter, Hestia und Ariadne vor ihnen stehend, das. pl. 22.]

2. Sera.

1 352. Hera war in mehrern Heiligthümern Griechenslands, welche indeß alle von Argos abzustammen scheinen, das dem Zeus entsprechende weibliche Wesen, die Frau des Dimmelsgottes. Die Ehe mit ihm, welche die Quelle des Natursegens ist, macht ihr Wesen aus; in Bezug auf diese wird Hera in den Sagen auf verschiednen Stufen als Jungsfrau, Braut, Eheweib, auch vom Gemahl getrennt und ihm widerstredend gesaßt; die Göttin selbst wird dadurch zur 3 Ehegöttin. Als ächte Ehefrau (xovoidín aloxos) im Ges

genfape ber Concubinen, zugleich als mächtige Götterfürstin, erhielt sie bei ben alten Dichtern einen stolzen und berben Charafter; ben indeg die bildende Runft, welche die schrofferen Buge ber alterthumlichen Poeffe nicht aufnehmen burfte, nur in so weit festhält, als es fich mit der edelften Borftellung ber Zeusgemablin vertrug. Seit alten Zeiten mar 4 ber Schleier, welchen bie bem Manne verlobte Jungfrau (vuu Oevouevn) jum Zeichen ihrer Trennung von bem übris gen Leben umnimmt, das hauptattribut ber Bera; in alten Holzbildern verhüllte er oft sauch in Argos vor Polyklet] Die ganze Gestalt; auch Phibias charafterisirt Die Bera, am Fries des Parthenon, durch bas Burudichlagen bes Schleiers (vie bräutlichen avanahunryoia). Dazu kommt vie in 5 alten Joolen mehr freisformige, bann an ben Seiten tiefer eingeschnittene Scheibe, jene nennt man Polos, Diese Stephane; Die Coloffalftatue Des Volnkleitos und andre altre Tempelstatuen hatten dafür eine Art von Krone, Stephanos genannt, mit ben Relieffiguren ber horen und Chariten. Diese Statue trug in ber einen hand als Undeutung der großen Naturgottheit die Frucht des Granatbaums, in ber andern einen Scepter mit einem Rukfuk auf ber Spige. Das Antlit ber Hera, wie es mabrscheinlich 6 von Polyklet festgestellt war, zeigt die Formen einer unverganglichen Bluthe und Reife ber Schönheit, fanftgerundet obne Ueberfülle, Ebrfurcht gebietend ohne Schroffbeit. Stirn, von fdrag berabfliegenden Saaren umgeben, bildet ein fanftgewölbtes Dreied; Die gerundeten und offnen Augen ("Hon Bownis) schauen gerade vor fich bin. Die Gestalt 7 ift blubend, völlig ausgebildet, burchaus mangellos, Die ciner Matrone, welche ftets von neuem im Brunnen ber Jungfräulichkeit badet, wie von Hera erzählt wurde. Coftum ift ein Chiton, ber nur Bale und Arme blog lägt, und ein himation, bas um die Mitte ber Gestalt liegt; Der Schleier ift in Statuen ber vollendeten Runft meift nach bem hinterhaupt zurudgeschoben, ober auch ganz weggelaffen.

^{1.} Böttiger Grundriß der Kunstmyth. Abichn. 2. [Elite ceramograph. 1, 29—36, wovon die meisten Borstellungen zweiselhaft oder unbestimmt sind.]

^{4.} Much homer, 3l. xiv, 175., ermahnt außer ben haar-

flechten und bem savor mit ber Zwen noch besonders das Argivische Idol &. 68. Al. 2. 351. Al. 3. n. das weiße sonnenlichte Rredemnen Von ber Samischen B. bes Smilis &. 69.; nach alt-Griechischer Bildung ift B. eine wohleingehüllte Figur, beren Simation zugleich den Ropf bedeckt und mit den Sanden zierlich fesigehalten und angezogen wird. Go auch im bieratifden Stol (mit Beus und Aphro-Dite) auf bem Relief im &. 324. M. Franc. II, 1. M. Nap. I. 4. Clarac pl. 200. Bon dem Schleier einer h.= Statue fpricht auch Libanios Expp. 22. (vgl. Petersen De Libanio 11. p. 8.) in Bezug auf die Chegottin. Die B. Des Capitolinischen Brunnens mit ben awölf Göttern, Mus. Capit. IV, 22. Deper und Windelm. 2B. IB. Tj. 4. Die Sirenen, die das alte Herabild von Koronea, von Phthodoros, auf der Sand hielt (Pauf. 1x, 34, 2.), benteten wohl auch auf ben Symenaos. Ginen Bomen tragt S. auf ber Sand, mabr= Scheinlich nach einem Cultubbild, auf einer Molanischen Base, Gerhard Alnt. Bildw. 1, 33. Souft hat fie einen Alpfel oder eine Granate in ber Band (auf Bafen von Bolei, Ann. d. Inst. 111. p. 147.), auch auf bein Scepter, auf ber Bafe & 99. R. 5.

- 5. Die Stephane der &., Athen. v, 201 c.; davon wohl εὐστέφατος bei Tyrtäos; über die Form vgl. oben §. 340. A. 4. Sie hat immer Aehnlichkeit mit dem Stirnschilde des Helms, welches auch so hieß. Der Polos in dem Samischen Terracottabilde bei Gerhard Ant. Bildw. 1, 1. Von dem Stephanos der Polykleti=schen &. §. 120. A. 2.
- Bierbei liegt besonders der colossale Ropf des Bauses Ludo= vifi jum Grunde; f. Wind. 20. Iv, Tf. 7b. Meger Tf. 20. Birt 2, 5. Aehnlich die Bufte von Berfailles M. Nap. T. I. pl. 5. Ropf im anmuthigeren Styl aus Pallaft Pontini jest im Batican M. d. Inst. II. tav. 52. Abefen, Ann. x. p. 20. In ftrengerer Beife (für eine ferne Unficht mabricheinlich) mit ftartvortretenden, icharftanti= gen Augenliedern ein Coloffaltopf in Florenz, Wind. Iv. S. 336. Die Stephane hat hier die runden Ausschnitte und Anöpfe auf ben Spigen, wie oft; fie ift mit Rosen geschmudt. Beratopf von Branefte mit hober Sterhane, bem Polos abnlich, bei Guattani M. I. 1787. p. xxxIII. Birei fcone Buften in Reapel, M. Borb. v. 9. [Ueber Die eine, von der merkwürdigften Schonheit, f. B. Brunn im Bullett. 1846. p. 122-28.] Bufte in Saroto=Selo, scoloffal, wird über die Ludovifische erhoben von Köhler im Journal von Rugland 1. S. 342 f. vermuthlich ber Ropf, ber in Pantanello gefunden nach Rufland gieng, Dallaway Anecdotes of the arts in Engl. p. 370. Noch zwei andre Ropfe in Billa Ludoviff, Meyer zu Winchelm Iv. S. 334. Einer mit ber Sphendone, Specimens s, 24., in ber prelimin. dissert. §. 73 fur Atys genommen. Ropfe ber Bera von Münzen Clarac pl. 1002.]
- 7. Bon Statuen feine ber allervorzüglichsten. Bei Marac pl. 414-423 viel nicht babin Gehöriges. Die Barberinische, PCI.

- 1, 2. [Opere div. 11. p. 426.] Piranesi Statue 22. (ber Kopf bei Morghen tv. 2. 3.), hat einen milden Ausbruck und eine anffallende Freiheit des Costims. Alehnlich die von Otricoli PCl. 11, 20. Aus den Ruimen von Lorimn, mit Stephane und Schleier PCl. 13, 3. M. Chiaramouti 1, 7, mit Stirnkrone, Schleiergewand nach hinten. Ein Ropf Impr. gemmar. Cent. 1v, 5. Die Capitolinische, nicht völlig sichere, aus dem Hause Cest, bei Massei Racc. 129. M. Cap. 111, 8. M. Franç. 11, 3. Bouill. 1, 2. Die Farnesische M. Borb. 11, 61. [Mit dieser ganz übereinstimmend eine in der Gegend von Ephesus gefundene, nicht ganz erhaltne colossale Statue, die nach Wien gebracht worden, Kunstell. 1838. N. 35.] Die im M. Flor. 111, 2. ist sehr ergänzt. Bronzesigur mit dem Granatapsel und der ausgezackten Stephane, Ant. Erc. v1, 3. (n. 67. ist schwerlich Juno). Relief-Figur von edlem Styl PCl. 1v, 3. Sigende Juno auf M. von Chalcis unter L. Verus, HPA. Echel N. Anecd. tb. x, 20.
- 353. Sehr selten ist die Darstellung einer Mutter- 1 pflichten übenden Hera; die königliche Matrone hat die Mutter in der Vorstellung der Göttin verdrängt. In Ita- 2 lien geht die Vorstellung der Juno in die des Genius weib- licher Personen über, welcher auch Juno hieß. Ueberhaupt 3 war die Juno eine Hauptperson der Italischen Theologie; eine ganz eigenthümliche Darstellungsweise derselben, die La- nuvinische oder Sospita, konnte auch bei den Römern nicht durch Griechische Runst und Mythologie verdrängt werden. In Darstellungen des menschlichen Lebens eingreisend erscheint Dera stets als die Vorsteherin des Ehebundes, als Zeuxia oder Pronuba das Weib dem Manne übergebend.
- 1. Eine fängende H. (sie wird an der Stephane erkannt) bei Binck. M. l. 14. PCl. 1, 4.; ihr Sängling ist nach Biscouti Mars, wie auf einer M. der Julia Mammaa. [Base mit hera den hera-fles sängend, Bull. Napol. 1. p. 6.]
- 2. So icheint die Bronze Ant. Erc. vi, 4. mit hoher Stephane, Patere und Fruchthorn, von einem gewiffen individuellen Ausdruck, die Juno einer bestimmten Matrone darzustellen. Deswegen hebt auch der Pfau, der wohl in Samos der H. zuerst geheiligt wurde, auf Rom. Raiser=M. die Kaiserinnen (Juno Augustae) zum himmel, wie der Alder die Kaiser.
- 3. Das Costum ber J. Sospita ist ein Ziegensell um ben Leib, eine doppelte Tunica, calceoli repandi, Lanze und Schild. Die Gestalt war ben Römern sehr bekannt, Cic. N. D. 1, 29., und ist auf Familien=M. häufig, s. oben §. 196. A. 4. u. Stieglig N. fam. Rom. p. 39., öfter mit ber die Lanuvinische Schlange fütternden Jungfrau. Statue PCl. 11, 21. G.M. 12, 50. vgl. Gerhard Beschr.

Roms II, II. S. 229. [Mus. Capit. III, 5., Lor. Re scult. del Mus. Capit. scala tv. 2. T. I. p. 207. wo die von Bottari wegge-lassene Inschrift am Sockel und das von diesem in einen Schleier verwandelte Ziegenfell hergestellt sind. Auch an der großen runden Ara in Villa Pamsili, Winckelm. W. v. S. 283.] Ropf der J. Woneta, mit den Instrumenten zum Münzprägen auf dem Revers, auf Denaren der g. Carisia. — H. als Himmelskönigin, von Sternen umgeben, thronend, Lipp. I, 25. Tassie pl. 21. Sogen. Junotöpse auf Gemmen sind es selten wirklich.

4. S. als Hochzeitsgöttin auf Basen von Bolci, Aun. d. Inst. ri. p. 38. Auf Rom. Denkmälern steht J. Pronuba öfter im hintergrund zwischen Braut und Bräntigam, sie zusammenführend, §. 429. Gruppirungen mit andern Göttern: Schönes Relief von Chios, welches Bens und H. thronend, nehst einer dritten Figur (Semele?), darsteut, Ant. of Ionia I. p. iv. Mit Zeus und Athena §. 351. A. 7. Mysthische Zusammenstellungen §. 367. A. 3. 378. A. 4. Dione, die Göttin von Dodona,? Specim. 11, 23., Bronzesigur, mit einem Bogel, der eher einer Numidischen Henne als einer Tanbe gleicht, auf dem Kopfe.

3. Pofeibon.

354. Poseidon war ursprünglich der Gott des Wassers im Allgemeinen, infofern daffelbe als ein männlich wirksa= mes Princip gedacht werden konnte; er war auch Fluß- und Quellengott, und eben beswegen bas Roff, welches feit uralter Zeit bei ben Gricchen in enger Beziehung zu ben 2 Quellen ftand, sein Symbol. Diese Borftellung Des Gottes ift indeg, wenn fie auch einzelne Runftdarftellungen veranlagte, doch nicht die Grundlage ber Runftform bes Vo-3 seidon im Ganzen geworden; indem ichon in der homeriichen Voeffe bei Voseidon Die Borftellung bes Meergottes, und eben barum die eines Gottes vorherricht, ber, wenn auch erhaben und gewaltig, boch ohne bie rubige Dajeftat bes Zeus ift, vielmehr in forperlicher und Gemuthebemes gung etwas heftiges und Raubes bat, und einen gewiffen Trop und Unmuth ju zeigen gewohnt ift, ber in feinen Söhnen (Neptuni filii) jum Theil in Robbeit und Buth 4 ausartet. Die Runft mußte indeg, nach ihrem Bufammenhange mit dem Gottesbienst, nothwendig auf den gemeinfamen Grundcharafter aller Götter jurudgebn, und Die bichterifche Borftellung barnach milbern und mäßigen; befonders

in frühern Zeiten ift auch Voseidon meist in erhabner Rube. und selbst im Rampfe in sorgfältiger Bekleidung dargestellt worden, wiewohl er boch auch bamals schon ganz naft und in heftiger Bewegung gebildet murbe. Die Blüthezeit ber 5 Griechischen Runft hat das 3beal charakteristischer entwidelt (Durch welche Rünftler, ift unbekannt, mahrscheinlich beson-Ders in Korinth); sie giebt bem Poseidon bei einem etwas 6 Schlankern Körperbau berbere Musculatur als bem Zeus, welche burch die Stellung meift febr hervorgehoben wird, und bem Gesichte edigere Formen und weniger Klarheit und Rube in ben Bugen, auch ein weniger fliegendes und geordnetes, mehr gesträubtes und durcheinandergeworfenes Haupthaar, für welches ber Fichtenkranz eine paffende, wenn auch nicht häufig gebrauchte Zierde ift. Die bunkelblaue, 7 schwärzliche Farbe (das xvaveor) wird gewöhnlich bem Haupthaar, oft auch ber ganzen Gestalt bes Poseidon zugefdrieben.

- 2. Ein Boseidon yewgyo's, mit einem Pfluge, Joch, und Prora ftebend, in einem Gemählbe bei Philoftr. 11, 17.
- 4. B. bekleibet, bem Zeus fehr ahnlich, am Zwölfgötter-Altar; auf der Bafe von Bolci &. 356. A. 4.; auch beim Kampf mit Ephialtes (§. 143, 1.); nakt dagegen der von Boseidonia) &. 355, 3.).
- 5. Aus Phidias Werkstatt die großartige Figur in dem W. Siesbel des Parthenon, nach Carrey's Zeichnung mit ausgespreizten Füßen stehend, mit schwellenden Abern an der Brust, §. 118. [Marbr. du C. Elgin p. 20 f.] Von zwei Korinthischen P.=Bildern, auf dem Isthmos und zu Kenchred, §. 252. A. 3. Ein P. nebst einer Henazu Korinth gefunden, Winck. vi. S. 199., in Ildefonso nach Henne's Vorles. S. 202. In Tenos neun Ellen hohe Statuen des P. und der Amphitrite von Telesias dem Athener, nach Philosporos p. 96.
- 6. Ein B.= Ropf, der das durcheinandergeworfene haar zeigt, vielleicht von Oflia, M. Chlar. 24. Ausgezeichnet der am Bogen des Augustus zu Ariminum (§. 190, 1, 11.). Sehr gesträubtes und wild geworsenes haar hat die Bronze eines stehenden und sich an einen Kontos lehnenden B. von besonders ranhem Ansehn, Ant. Erc. vi, 9. Einen tropigen Charafter auch der Kopf einer Mediceischen Statue, Wind. W. iv. S. 324. T. 8 a. Einen milderen dagegen (placidum caput in der sinnvollen Stelle Virgils) die meisten Köpfe auf M., z. B. auf der der Bruttier (Röhden 1.), wo P. ein Diadem hat, wie öfter (Tassie p. 180.). [Das Meer überschauend auf Münzen von Solunt.] Die erhabenste Bildung hat der Kopf auf den M.

bes Antigonos, D. A. K. 52, 231. [Clarac pl. 1002. n. 2723. Eine Maste in buntem Alabaster in Parma, zensähnlich, tropig, mit Rohrblättern im Haar, M. d. l. 111. tv. 15, 4. Ann. x11. p. 120. Ropf des P. d'Agincourt fragm. en terre cuite pl. 3., Guattani 1784. p. x1v. tv. 3. Eine Herme des M. Borbonico Clarac pl. 749. B.]

- 355. Doch sind grade bei Poseidon die Modificationen bes Grundcharakters auch ichon in Werken ber altgriechischen Runft so bedeutend, daß man das Allgemeine nicht immer leicht festhalten kann. Sie hängen eng mit den verschiede nen Stellungen bes Körpers zusammen. Hauptformen find, außer den allgemeinen und bei allen Göttern gewöhnlichen Stellungen, 1) bes grade stehenden und 2) des thronenden Gottes, 3) der nakte, heftig schreitende, den Dreizack schwingende Poseidon, der Felsenspalter und Erderschütterer, erνοσίγαιος, σεισίχθων; 4) ber betleidete, und schnell aber fanft über die Meeresfläche binschreitende, ein friedlicher Beberrscher bes Wellenreichs; 5) ber, nakt, bas rechte Bein auf einen Fels, eine Prora, ober einen Delphin fetenbe, fich darauf lehnende und darüber hinausschauende, ein Sieger im Rampf und Beherrscher bes Unterworfenen; 6) ber, balbbekleidet, mit geringerer Erhebung des Kußes, ein wenig zurückgelehnt in ruhiger Würde stebende, wohl ein Befestiger und Beruhiger, ασΦάλιος.
- 1) Ein P. dodos war ber von Kenchreh mit bem Delphin in ber R., Dreizack in der L., und der P. Helikonios mit bem hippotampon in der R., Strabon vii. p. 384. Statue PCl. 1, 32, G. M. 91. nicht völlig sicher restaurirt. [Clarac pl. 743. n. 1796. Ein andrer der Sammlung Loke pl. 744. n. 1796. A. pl. 749. B. aus den bronzi d'Ercol.]
- 2) P. sigenb, auf M. ber Booter, mit Delphin auf ber R., Triana in ber L., befranzt, Mionnet Pl. 72, 7. Meyer Tf. 30 D. Auch auf M. bes Demetrios Pol. mit Aplustre, Mionn. Pl. 70, 9.
- 3) Piese poor o II. to renalm ra don, Philoftr. 11, 14. "Die rechte Seite war dabei zugleich eingezogen und vorgesichoben; nicht blos die hand, auch der ganze Körper drohte den Stoß." Die Sprengung der Berge war, nach dem Geiste der alten Kunst, auf diesem Gemählbe anticipirt. Bgl. Claudian R. P. 11, 179. Chen so erscheint Poseidon, alterthümlich, auf den numis incusis von Posseidonia, Paoli R. di Pesto tv. 58—62. G. M. 62, 298.
 - 4) B. fo wandelnd, mit Dreigad u. Delphin in ben

Handen, an der Candelaberbafis, in hieratischem Styl, PCl. 1v, 32. G. M. 62, 297. (Aehulich in andern hieratischen Werten Windelm. M. I. n. 6.). [Den Dreizack auf der Schulter, Mon. Matth. 111. tv. 10, 1.] Bielleicht der II. Enonzog, den Paus. erwähnt.

- 5) P. das r. Bein auf einen Fels stellend, kleine Statue bei L. Guilford; in Dresden 312. Aug. 47. [auf einen Delphin, eine andre Leplat 61, August. 40, bei Clarac pl. 743, 1798. 1795, n. im Batican pl. 744, 1797.]; in dem Relief, Zoëga 1.; auf den M. des Demetrios, Mionnet Pl. 70, 10.; oft auf Gemmen (Tassie 2540 sf. Lipp. 1, 119.). Auf eine Prora, auf Römischen M. 3. B. des Sertus Pompejus (§. 196. A. 4.), wo er das Aplustre in der R. hält; auch auf Gemmen. Auf einer M. des Titus, G. M. 56, 296., hat P. als Weltherrscher den Globus zur Unterlage. Auch das Bild von Antikpra hatte diese Stellung; hier ruhte der Fuß auf dem Delphin; die andre Hand hielt die Tridna, Paus. x, 36, 4. Endslich hatte auch das Jishmische Hanptbild (Echel P. gr. 14.) diese Stellung; hier hebt P. mit der L. ein Gewandstück, welches auf den I. Schenkel fällt; aus dem Felsen rinnt eine Quelle.
- 6) Ein solcher P. mit einem Zeus = ähnlichen Charat ter, zwar spät, aber nach einem guten Borbilde gearbeitet, in Dresten 135. Aug. 40. P. mit hippotampen in stolzer Stellung angreisfend. Minzen Morelli N. Cons. tb. 24, 14. P. Kopf mit zierlich gestochtnem Barte, ebendas. Eine orientalische Figur war der P. Satrapes der Cleer, Paus. v1, 25, 6.; vielleicht einerlei mit dem Helioß = Satrapes, Libanios p. 293. R.
- **356.** Poseidon hat seinen eignen Rreis von Wesen, 1 feinen Olymp, um fich, in beffen Mitte er fich befindet, wie Dionysos in der der Satyrn und Manaden, Zeus in ber ber gesammten bobern Götterwelt (vgl. §. 402.). Man 2 fab ihn in Statuengruppen, und fieht ihn jest besonders auf fleinern Runftwerken, mit ber Amphitrite, feiner Gemablin, für bas Bafferreich (benn feine eigentliche Ebe bat er nach altem Glauben mit bem Erbreich geschloffen), und feinem ganzen ted und phantastifch gebildeten Chor. Die 3 Geliebte des Poseidon, welche zu den schönften Runftvorftellungen Anlag gegeben, ift Die Argivische Danaos-Tochter und Quellnymphe Amymone, burch welche ber Gott bas burftende Argos jum mafferreichen macht. Bei bem Rampf 4 mit ben Giganten zeigt er Die erberschütternde und ummalzende Macht seiner Triana; welche ursprünglich Nichts als 5 eine Sarpune für ben Thunfischfang, einen für Griechenland febr bedeutenden Nahrungszweig, gewesen zu fein scheint.

- Wert bes Stopas zu Rorinth &. 125, 5. Große Gruppe im Bithmischen T., von Berodes geweiht, B. u. Amphitrite im Chor der Seedamonen, Pauf. 11, 1. Qu. be Quincy Jup. Ol. p. 372. B. mit Amphitrite auf dem Sippofampen = Bagen, von Trito= nen begleitet, auf Bronze = M. von Korinth. P. und die Amph. auf cinem Tritonen = Wagen; Die Ofeanine Doris mit Hochzeitsadeln und Mereiden mit weiblichem Schmuckgerath fommen ihnen entgegen: icones Relief in Münden 116. Auph. fist am Giebel bes Parthenon hinter B.; auf der Schale des Sofias (g. 143, 3.)) neben ihm, mit einem Scepter mit Seegras. Ihr Ropf mit natter Schulter und losgebundenen Saaren (auf bem Revers Reptun mit Sippotampen fah= rend) auf Denaren der g. Crepereia, Batin p. 95. melden Gemmen entiprechen, M. Flor. 1, 85, 1-4. Auch am Bogen gu Arimimim. B. auf einem hippotampen=Wagen, von Tritonen umgeben, oft auf Gemmen (viele nen), Lipp. 1, 120-122. Taffie 1. p. 182. Sirt If. 2. B. auf feinem Meergespann, herrlicher Stein, Semilaffo in Afrika III. S. 213. Ueber Die Bippokampen Bog Mythol. Br. II. S. 184. 221 ff. - Gine febr fcbne Bronze des B. bei &. Egremont ichien mir in ber &. den Tribent, in ber R. ben Bugel gehalten zu baben. Amalth. 121. S. 259. [P. und Aphrodite mit ben Namen auf einer Quadriga, Elite ceramogr. 111, 15.; P. Flügelroffe fahrend, Bermes, eine Göttin, Gerhard Auserlef. Baf. 1, 10, Elite 111. 16; P. auf einer Quadriga, umber Tritonen, Rereiden, Eroten auf Seeroffen und Delphinen, Mojaitfugboden, Montfaucon Supplem. 1, 27.; P. und Amphitrite, Zoega Bassir. tv. 1.; P. mit Dreizack und einem Fisch, Gerhard a. a. D. Tf. 11. Elite 111, 4, P. eben fo, Althene, Hermes III, 13; P. den Fisch hinreichend einem Jüngling (Pelops?) Elite III, 6. 7. 8. P. Amphitrite, mit Na= men, und . . . QNH, auf einer Bafe figend, eine Munphe, baf. pl. 27. B. mit Dreigad und Rifch und Dionpfos, beibe reitend auf Stieren, Gerhard If. 47.]
- 3. P. u. 21 m v m o n e, Statuengruppe in Byzanz, Christod. 65., wo Almynn. saß und P. ihr als Brautzabe den Delphin, das Waffersipmbol, darreichte. Gemählde, Philostr. 1, 8., wo P. auf Hippostampen heraufahrend sie überrascht, ähnlich wie auf Gemmen, Bracci tv. 100. vgl. Welder p. 251. Auf andern verleist P. ihr eben die Felsenquelle, Impr. dell' Inst. 1, 64. Auf dem Wandgem. M. Bord. vi, 18. flüchtet sich Amym., vom Satyr erschreckt, in die Arme des P. Anders wieder auf Wasengem., Willin II. 20. G. M. 62, 294.; Böttiger Amalth. II. S. 286.; Laborde I, 25; [M. d. l. Iv, 14. 15, Cav. Gargallo-Grimaldi Ann. xvii. p. 38. P. Amymone versolgend Gerhard Auserles. V. 1, 11, 3. 65, 2. Elite ceramogr. III, 20—22. P. steht vor ihr und halt ihr einen Fisch hin 25, sie hat ihn angenommen 23. 24., er spricht zu ihr, die auf einer Base sieht 26. P. Amymone, Alphrodite, Groß mit Namen 27. Zwei Vasen mit P. die Almymone verfolgend bei Barone in Neapel beschreibt Minervini

Bull. Napol. 11. p. 61. Das. ist p. 57. tv. eine merkwürdige Vase aus Basilicata edirt, B. und Amymone wie thronend unter einem Bassergewölbe, ein Thalamos wie Philostratus Im. 11, 8. einen besichreibt. B. und Amymone Gerhard Etr. Spiegel 1, 64.] Amym. mit Oreizack und Krug, Gemme bei Wicar G. de Flor. 1, 91. Alls Jungfrauenräuber erscheint B. auch auf M. von Kyme (Cab. d'Allier de Hauteroche pl. 13, 27.) u. Abramyttion (Echel Syll. tb. 4, 3.). B. verfolgt AIOPA, die einen Korb hält, M. Gregor. 11, 14, 1. Gerhard Auserles. B. 1, 12., Klite 111, 5.; das. pl. 19. der Korb auf dem Boden stehend; sie wird bei der häuslichen Arbeit überrascht.

- 4. P.'s Kampf mit Ephialtes §. 143, 1.). [Die Vase bei Millingen Anc. mon. 1, 7. 8. auch D.A.K. 1, 44, 208. Élite céramogr. 1, 5. Eine andre bei Millingen pl. 9. Élite 1, 6.] Respum, NE VNVS, Berge spaltend, Carniol aus Busci, Cent. 111, 3. P. zu Kosse mit dem Giganten Polybotes kämpfend, Paus. 1, 2, 4. P. den Laomedon versolgend, Etrust. Bronzearbeit, Inghir. Mon. Etr. 111. t. 17. Ragion. 5. P. als Rebenfigur bei Eustopa (§. 351. E. 3.) und Perseus Gorgonen Tödtung (§. 414.). Kampf mit Passas §. 371. P. in seinem Reiche thronend und den These us bewillsommnend, dem Amphitr. einen Kranz reicht (Paus. 1, 17, 3.), Base von Bolci, M. I. de Inst. 52. Eben so erklärt nach Bröndsted, Ann. v. p. 363. Panossa. [Luynes Vases p. 21. 22. vgl. Ann. xii. p. 253. Ubschied des Achillens von seinem Großvater Nerens. Élite céramogr. 111, 9. 10.] Beim Kampse mit Pistyosamptes §. 412.
- lleber die Triana, fuscina, Böttiger Amalth. 11. S. 306. λογχάς in Sophron's Thynnotheras Etym. M. p. 572. Die Triana erscheint auf M. von Tarent (R. Rochette Lettre à Luynes pl. 4, 37.) als Thunfiich-Harpune. P. als Thunfischwächter auf einem Vel-jen sigend, auf Byzant. M. P., Herakles, Hermes als Vorfteber einer Thunfischwarte in bem alterthumlichen Basenbilde bei Chriftie Gr. Vases pl. 12. p. 81. [G. M. n. 466. Élite céramogr. 1, 14. Rathgeber in der Zeitschr. f. A.W. 1839. S. 333 ff. weist den figen= ben Hermes in Müngen ber Seeftabt Carteia nach. Dr be Witte fab in Athen an einer Bafe des Brn Com. Boons einen angelnden Bermes und verficherte noch eine andre Bafe mit diefer Borftellung ju tennen. Seltsam ift ein Sarbonpr in ben Engravings of the principal statues, busts etc. of H. Blundell 11. pl. 151. mit ber Unterschrift Mercurius piscator manium. Der angebliche Mercur, natt, mit Chlamps, ohne alle Attribute, balt an einem Band um den ausgestreckten Urm einen halb aus dem Grund hervorragenden Mann von gleicher Größe; eine andre abnliche Figur fteigt aus bem Grund auf.] Den Thunfisch, ben B. hier in Banden halt, reichte er in einem alten Gemablbe im T. ber Artemis Alpheioa in Bifatis, bem die Athena gebarenden Bens bar, Athen. vill. p. 346., vergl.

mit Strab. vIII. p. 343. — Thron des P. auf einem Relief in S. Bitale zu Ravenna, Schrift von Belgrado, Cefena 1766. Montf. Suppl. 1, 26. G. M. 73, 295.

4. Demeter.

- Demeter, welche in bem bier befolgten 3wölfgotter = Syftem, wie in mehrern myftischen Culten, mit bem Poseidon verbunden wird, ift die nabrende Natur als Mut-2 ter gefaßt. Dies ift ber wesentliche Grundzug ihres Cultus und Mythus, daß fie im Berhaltniß zu einem Rinde gedacht wird, beffen Verluft und Wiedergewinnung gang geeignet ift, 3 alle Seiten bes mutterlichen Gefühls zu entfalten. Charafter und Dies Berhaltniß, auf rein menschliche Beife gefaßt, legt die ausgebildete Runft ibren Darftellungen zum Grunde, nachdem die frühere versucht hatte, mystische Vorftellungen von Naturverhältniffen in zum Theil febr feltsamen 4 Bildern auszudrücken. Obgleich auch in Sicilien berühmte Bilder der Göttin maren, gebührt doch die Ausbildung des Ideals ber Mutter und ber Tochter wohl größtentheils ber 5 Attischen, jum Theil erft ber Praxitelischen Kunftschule. 3m Beihetempel von Gleusis mar mahrscheinlich eine drufelephan-6 tine Statue ber erftern Göttin. Demeter erscheint matronaler und mütterlicher als Bera, ber Ausbrud bes Gefichts, welches nach hinten bas Dberkleid oder ein Schleier verhüllt, 7 ift weicher und milber; die Gestalt erscheint, in vollständig umbullender Rleidung, breiter und voller, wie es ber 2111mutter (παμμήτωρ, παγγενέτειρα) ziemt. Der Aehrenfrang, Mohn und Aehren in ben Sanden, die Fadeln, ber Fruchtforb, auch bas Schwein neben ihr find die ficherften 8 Rennzeichen. Nicht felten ficht man die Gottheit allein ober mit ihrer Tochter thronen; doch ift man eben so gewohnt, die fruchtspendende Göttin liber die Erde bin schreiten zu febn.
 - 1. Crenzer Symbolik Th. Iv. Der große Begensat in der Griechischen Religionsgeschichte, zwischen dem Cult der Chathonischen und der Olympischen Götter, ist in der plastischen Runft so ansgeglichen, daß die eigenthumlichen Empfindungen des erstern keinen rechten Ansdruck darin gefunden haben.
 - 3. Bon der schwarzen D. zu Phigalia §. 83. A. 3. Anstreisfende altere Darftellungen: D. (ober Kora?) mit Zens als Schlange,

- auf M. von Selinus, Torremuzza th. 66, 6—9. D. von einer Schlange umwunden, die Füße auf einem Delphin, M. von Barion bei Millingen Anc. Coins pl. 5, 10. (wo fie anders erklärt wird; nach R. Rochette p. 412 ift die Figur Thetis.).
- 4. Nach Cic. Verr. IV, 49. zu Enna mehrere Bilber ber D., nebst Kora und Triptolemos. Plin. xxxvi, 4, 5: Romae Praxitelis opera sunt Flora (i. e. Hora), Triptolemus, Ceres in hortis Servilii. D. mit Persephone und Jakobs zu Athen von Prax. Paus. 1, 2, 4. In den archaistrenden Reliefs trägt D. über Chiton und Beplos ein weites himation und einen Schleier, einen Aehrenkrauz, Nehren und Mohn in der N., den Scepter in der E. Starke *297-nidag bezeichnen die wandernde Göttin.
- Auf ein folches Bild denten die Befdreibungen der mpfti= ichen poraywyia und enonreia, besonders Themistics in obit. patr. p. 235. Petav. Gin Fragment, Ropf und Bruft, aber febr gerftort, einer marmornen Statue ift von ben innern Propplaen in Gleufis (Un. Ant. of Att. ch. 3.), wo fie ursprünglich an einen Pfeiler gelebnt ftand, nach Cambridge gekommen; es ift mit einem Ralathos und Gorgoneion (Dd. xt, 632.) verfehen und hat die Saare hinten durch einen Ring geschlungen. Früher bei Spon (Voy. 11. pl. 216 ff.) und in Fourmont's Papieren abgebildet; jest bei Clarke Greek Marbles dep. in the publ. libr. of Cambridge pl. 4. 5. (vgl. &. Aberdeen p. 67.) und M. Worsl. t. p. 95. Nach Birt eine Ranephore?, nach Gerhard Probr. S. 87. Demeter-Rora. Bal. Coll. Torlonia 111, 23. Clarac pl. 443, 812. [Testimonies of different authors resp. the col. st. of Ceres, Cambr. 1803. 8. Eine Medusa auf der Bruft hat auch ein bemaltes Figurchen bei Stackelberg Gräber Tf. 57, 1, das er irrigerweise Athene nennt. Die Göttin hat einen hohen Anffatz um den Kopf wie die Demeter in Panoffa's Terra= cotten bes Berl. Dinf. Tf. 58, bier mit Pflangen vergiert.] Mit einer Infar. aus Hadrian's Zeit, C. I. 389. Amftbl. 1831. N. 86.
- Schwierig ist die Trennung der D. u. Kora in den Röpfen der M. Sicher ift die D. (als IIvlaia) auf den M. der Amphiftionen, mit verhülltem Sinterhaupt, Mionnet Pl. 72, 5. pl. 2, 18., auch mohl die auf Dt. von Metapont [Windelm. 28. Iv. S. 119.], mit bem Schleier, Mionnet Pl. 64, 6. Empr. 152. vgl. R. Rochette Lettre à Luynes pl. 34. 35. Die Kora ist durch die Beischrift sicher auf M. des Agatholles (Empr. 332.) mit herabfließendem Haar, und als Koon Dwrsiga, auf großen Bronze= M. von Avzitos (Descr. 191 ff.), mit fehr schlantem Balfe, Bald= tetten u. Ohrringen, über bem Raden jusammengefnotetem Saar und einem Aehren = u. Cpheufrange. Zweifelhaft find die schönen Ropfe auf M. von Opus (Empr. 570.) und Pheneos (662 ff.), auch ber Ropf auf M. von Sprakus (300.) mit hinten aufgestecktem Haar, fo wie ber Ropf auf M. von Segeste, Robben 8., mit bem haarnen

um das hinterhaupt und der Aehre. [Clarac pl. 1002. 1003. n. 2725 — 2736.]

- 7. [Theofrit VII, 157. δράγματα καὶ μάκωνας έν άμφοτέρησιν έχοισα.] Clarac pl. 424 — 438. Intereffant die Petersburger Statue pl. 431, 779. Rora? Sichre Statuen ber D. find felten. Gine coloffale mit erganzten Attributen PCl. 11, 27. M. Frang. 1v, 11. Bouill. 1, 3. M. Nap. 1, 69. Sirt 3, 6. Sehr ergangt die M. Cap. III, 9., fo wie G. Giust. 1, 29. 30. Sicher, aber mobl Portrat, die im &. 235. Perrier 70. Borgh. St. 9, 10. Bouill. 1, 6. Clarac pl. 279. Zwei andre Borghef. Bouill. 4. 5. vgl. III, 5, 5. Statue in Berlin, Cavac. Racc. 1, 53. Amalth. 11. S. 357. In Neapel, Gerhard N. Ant. S. 28. Romerinnen ale D. u. Rora &. 199. A. 7. 205. A. 4. Gine ftehende D. von edler Form, auf Di. von Sardis, N. Brit. II, 10. - In Terracotta's aus Groß= griechenland, namentlich zu Berlin, hat D. den Modius auf bem Ropfe, Die verhullte Cifta in Der &., ein Schweinchen in Der R., zum Theil auch einen Baufch bes Gewandes, wie Triptolemos. Bal. Göthe xliv. S. 211. R. Rochette M. 1. p. 336. D. in prachti= gem Coftilm, ftebend, mit großer Facel und Fruchtforb. Bandge= mahlbe, M. Borbon. 1x, 35.
- 8. D. thronend, mit Schlange zu Füßen, Fadel und Aehren in der Hand, auf einem Denar des Memmius Quirinus, der die Graeca sacra Coreris in Rom einführte. D. thronend mit Meiner Fadel n. Aehren, wenn nicht Ergänzung, Guattani 1787, Clarac pl. 433. n. 786. Relief im M. Pourtales pl. 18. Processon zu D. mit Modius und herabrollendem Haar und Kora mit aufgebunde=nem Haar. Mit Attributen reich ausgestattet ist die thronende D. ei=nes Pompej. Gemähldes, Zahn 25. M. Bord. v1, 54. D. mit Achren, Schlange, Ameise, Mond, thronend, Gori Gemmae astrif. 1, 109. vgl. 107. Statue der D. thronend, mit Schwein und Kuh, Mon. Matth. 1, 71. Terracottabilder der beiden Göttinnen (zw dew), auch mit dem Jakchos in der Mitte, aus Präneste, bei Gerhard Ant. Bildw. 2 4.

D. schreitend, zwei Faceln vor sich hinhaltend, mit bewegtem Gewande, auf Raisermungen von Ryzitos. Eben so auf Denaren ber g. Vibia, mit der Sau neben ihr. D. mit Faceln und Aehren, von einem Stier schnell dahin getragen, Lippert Suppl. 68.

[AEMETEP auf einer Quadriga, geleitet von Apollon und Artemis, Hermes u. vielleicht Athene, nach einer noch nicht aufgeklärten Art mannigfaltiger Darstellungen, mehr in Bezug auf den Cultus als den Mythus, wie es scheint, bezüglich, Base von Volci, Gershards Auserles. B. 1, 40. Aehnlich Tf. 53, für Kora genommen, und Tf. 76.]

358. Die weitere Entwickelung des Charakters der Demeter hängt, wie im Cultus, so in der Kunst, von dem

Berhältniffe ab, in bem fie zu ihrer Tochter gebacht wird. Beim Raube der Rora wird fie als eine erzürnte, schwer gefrankte Gottheit gefaßt, welche den Räuber mit Kackeln in ben Banden, bas Bewand fliegend, auf einem feltner mit Roffen, gewöhnlicher mit Drachen bespannten Wagen verfolgt. Von diesem gewaltsamen Raube ist die alljährlich sich er= 2 neuernde Berabführung der Perfephone und ihr Abschied von ber Mutter zu unterscheiben. Gegenüber fteht biefen Scenen 3 bas Emporsteigen ber Kora aus ber Erbe und ihre Hinaufführung zum Dlymp, gemeiniglich in Begleitung ber Frühlings-Hora. Mit dem Emporsteigen ber Kora wird bie 4 Ertbeilung ber Seegnungen ber Demeter als gleichzeitig und engverbunden gedacht; Triptolemos ift es, ber fie von ber nun verföhnten und buldreichen Göttin empfängt und auf seinem Drachenwagen durch die Lander verbreitet. Auch ein 5 dem Triptolemos nab verwandter Heros des Acerbau's, Buanges, erscheint in Berbindung mit der Göttin. Die Tochter 6 ber Demeter, Kora, hat wenig Individualität in ber Runft erlangt, sondern wird großentheils durch die schärfer charakterisirten Befen bestimmt, mit benen fie in Berbindung ftebt. Einerseits ift sie eine nur jugendlich garte und jungfräulich 7 befleidete Demeter; andererseits ift fie als hades Gemablin Die strenge Herrscherin ber Unterwelt, eine Stygische Bera; nach ihrer Rudfehr aber zur Dberwelt in muftischer Religion die Braut des Dionnsos (Liber et Libera), von dem die Befranzung mit Epheu und Die Bachifche Begleitung auf fie übergeht. Der myftische Jakobos, bas Rind von dunkler 8 Herkunft, an der Bruft der Demeter, war eine seltue Borftellung ber alten Runft.

1. Bahlreiche Sarkophagen (wo der Segenstand als eine Hoff=
nung der Unsterblichkeit genommen wird) zeigen, entweder in drei
Gruppen die Blumensammlung, den Raub und die Verfolgung, oder
blos zwei davon. S. Welder Zeitschr. 1, 1. nebst dem Nachtrage,
Ann. d. Inst. v. p. 146. Sarkophag in Barcelona, Laborde Voy.
pitt. T. 1, 2. Welder Tf. 1, 1. 2. 3. In Mazzara ein schöner
Sarkophag der Art, bei Houel 1. pl. 14. (auch Buzyges als Pflüger dabei). PCl. v, 5. G. M. 86, 339. (viel ergänzt); M. Cap. 1v,
55. Hirt 9, 5.; Boëga Bass. 97. Creuzer Tf. 12.; G. Giust. 11,
79. 106. 118.; Bouill. 111, 35. Clarae pl. 214. ans V. Borgh.
(D. sitt hier auf dem Stein Agelastos); Amalth. 111. S. 247. [Der
Sarkophag in Nachen Jahrt. des Alterthumsvereins in Boum v. Tf. 9.

Urliche S. 373; ber in Cattajo in E. Brauns Ant. Marmorwerten 11, 4. Giner ift auch in Raffadale, acht Miglien von Girgenti, in der Samptkirche; eine Borderseite an dem Pallaft ber B. Daffimo bei dem Lateran vorn mit andern Reliefen eingezogen, und eine andre in London bei dem Architekten Soane, Descr. of the house and museum - of Sir J. Soane L. p. 43. Von gemahlten Bafen ftellen den Gegenstand dar die Hopefche bei Millingen Anc. uned. mon. pl. 16, Dubois Maisonn. pl. 20, übereinstimmend, wenn nicht eins, mit Tijchbein rr, 1; eine bes M. Etr. du Prince de Canino n. 1690. (Pluton entrafft Perfephone, Rv. Beratled); Die Rylir aus Bulci M. Gregor. 11, 83, 2, die Entführung inwendig, mit Pluton auf beiden Seiten außen, dem von einem Jungling eine Granatbluthe hier, eine Granate bort gereicht wird, Ann. xvi. p. 141; an zwei Bafen fah die Entführung Cav. Gargallo 1842 in Anzi in Bafilicata, hinter dem Pluton Demeter mit der oben gefrenzten Facel, neben ihm ein geflügelter Bagenlenker. Pluton verfolgt brei Göttinnen au einer Bafe Biscari, Berliner Runftbl. 1829. G. 68. An einer Etrustischen Bafe Die Entführung und Unterweltsscenen, Archaolog. Beit. 1846. S. 350.] Der homerische homnus, welcher die Menfinische Sage barftellt, liegt zum großen Theil zum Grunde; Rebenrollen spielen Ballas und Artemis (B. 426.), Befate, Belios, Bermes, die Nymphe der καλλίχορος πηγή, des φρέαρ ανθινον (Rhane aus Sicilien nach Andern), Gaa, Styr, Acheron, verschiedene Groten (nach andern Besperos und Phosphoros). Auf DR. von Enna (HENNAION) fieht man D. die Factel gunden, und dann auf ci= nem Wagen mit Roffen (die altere Borftellung) den Bades verfolgen N. Brit. pl. 4, 5. Die verfolgende, facteltragende D. auf dem Dra= chenwagen ficht man auf Dt. von Athen, Stuart Ant. 11, 2 vign., Raiserm. von Apzitos, Nitaa, Magnesia (wo D. in febr wilder Bewegung); auch auf Denaren ber g. Vibia u. Volteia. In einer Statue Borghese (?) Clarac pl. 433. n. 787. Der Bades und Die fich ftraubende Rora auf bem Biergefpann, eine Schlange aus bem Boben gungelnd, auf Raifer-M. von Garbis und andern Affat. Stadten. Gemählbe ber Sinabfahrt, Bartpli Nason. 12.

2. Nach Blin. bilbete Ptar. Proserpinae raptum, item Catagusam, b. h. die die Perseph. nach der Unterwelt geleitende, entlassende D. [Die ihre Tochter zurücksührende, so daß kein andrer Unterschied ist als zwischen Muthus und Bedeutung.] So offenbar in dem Vasengemählde bei Tische. 111, 1., vollständiger Millingen Un. Mon. 1, 16., wo der Abschied völlig ruhig und freundlich ist.

3. Auf dem Relief Bartoli Adm. 53. (zweite Ausg.). Hirt 9, 6. G. M. 87, 341. steht die Abrufung aus dem Hades dem Raube gegenüber als Anfang der avodos; die Hora des Frühlings ist dabei, denn es ist die Zeit der Ardsoxipea. [Daffelbe M. di Mantova 1. tv. 3. vgl. G. Brunn im R. Rhein. Mus. 1x. S. 471 ff.] So ist auch, auf der Prachtvase A. 4., die Hora bei Persephone in

ber arodog. Auf einer M. von Lampsatos erhebt sich Kora aus der Erde, mit Aehren und Weinlaub bekränzt, Millingen Anc. coins 5, 7.; eben so steigt sie empor, in Gegenwart von Helate, Hermes u. Demeter, deren Namen dabei stehn, auf einer Base in Neapel, Millingen p. 70. Reliefs, welche die Rückschrung der Kora vorstellien (?), Gerhard Ant. Bildw. 1, 13. Neapels Bildw. S. 110. [Die Reliefe gewiß nicht; vielleicht das archaische Gemählde. Gerhard Auserles Bas. 1, 73, und das neuere 1, 76, zu dem aber als Rückseite nicht Triptolemus 1, 75 gehört, sondern Herakles von Nike bekränzt, Roulez Melanges 1v, 7. p. 572.] Bolcentische Basengem. Gerhard Ann. d. Inst. 111. p. 37. Wiedervereinigung der beiden Gottheiten auf der M. von Anton. Bius (Laetitia) G. M. 48, 340.

Triptolemos Aussendung erscheint befonders ichon fin einer Metope bes Parthenon nach Carreys Zeichnung. Brondfted Reise II. S. 209. Af. 47, 13.], auf ber Poniatoweth'ichen Bafe, f. Bifconti Le pitture di un antico vaso. 1794. Millin Vases II, 31. G. M. 52, 219. Creuzer Tf. 13. Bottiger Vafengem. viii. u. ix .: gu oberft Beus, bem Bermes bie Bollenbung ber Begebenheit melbet; dann Kora in der avodog; unten die seegenspendende D., Tript. dem Dionpfos abnlich u. die Töchter des Releos. Undre Vasengem. ftellen Tript. Zug einfacher bar (wobei oft die Attribute mehr auf Apol= Ion's Ruckfehr von ben Syperborcern beuten) fbem widerspricht mit S. Tischb. 1, 8. 9. 1v, Recht Panoffa Cab. Pourtales p. 86.]. Sancarv. III. 128. Laborde 31. 40. 63. Millingen Un. 8. 9. Mon. 1, 24. Panofta M. Bartold. p. 131. Besonders die Nola= nifche Bafe, M. I. d. Inst. 1, 4. Ann. I. p. 261. mit ben Ramen Δημητηρ, Τριπτολεμος, Έκατη, und die Bolcentische, Inghir. Pitt. di vasi fittili 35., mit Δεμετες, Τριπτολεμος, Περοφατα (d. i. Περσέφαττα). Bu den prachtvollen Triptolemosvasen geboren die im M. Pourtales von S. Agata be' Goti pl. 16, Demeter, Tript. Rora, Artemis und Befate, nach Banofta Phobe, Bilaira, Rv. Dionpfos [wie bftere], die Base Gualtieri im Louvre, Tr. Rehjagd, Kampf des Crechtheus u. Eumoly?, ein Orpbaphon von Armentum in Neapel. [Bolcentervasen bei Gerhard Auserl. Bas. 1, 45. Tr. allein, Tf. 46. 75. zwischen Demeter, Kora, Dionpsos-Hades, in schwarzen Figuren Tf. 41. Tr. von Hermes geführt, Tf. 42. 44. mit Dem. Kora, Ha= bes, Af. 43. zwischen zwei Sterblichen. Unter ben umgebenden Got= tinnen vielleicht hier und ba folche wie Theoria, Mystis, Telete u. s. w. Eine schone Triptolemosvase auch Vasi Peoli n. 1.] Sehr einfach, aber finnreich, ift bie Ertheilung bes Getreibes an Tript. (ber bier eine Art Hermes ift) unter Zeus Obwalten gefaßt, an der runden Ara aus Ball. Colonna, Welder Zeitschr. 1, 1. Tf. 2, 1. S. 96 ff. Greuzer Tf. 37. nebst ber abweichenden Erklarung S. 16. [Guigniaut Rél. de l'antiqu. pl. 84. n. 551 b. Explic. p. 226.] Trípt., mit dem Petasos des Hermes, auf dem Drachenwagen fahrend, DR. von Athen, N. Brit. pl. 7, 3. vgl. Hahm 1, 21. Tript. auf dem Flugelbrachen Bagen, Korn aus der Chlamys strenend, auf Kaiser-M. von Nitäa (schön Descr. n. 233.). Hunter tb. 9, 4. Dieselbe Fisgur erscheint, als ein Lydischer Heros Tylos auf M. von Sardis, Ann. d. Inst. 11, p. 157. (bei Kanthus Thylo vom Drachen getödtet, durch ein Kraut hergestellt. Plin. xxv, 5.); wie auch ein Tript. mit Punischer Umschrift auf einer Gemme, Impr. d. Inst. 11, 37., vorstommt. D. thronend, Tript. auf dem Drachenwagen absahrend, Lipp. 1, 111. Das Mantuanische Gefäß (§. 246. A. 1.) stellt D. als Gottheit der Fruchtbarkeit mit Kora aus einer Grotte hervortretend, dann mit Tript. auf dem Wagen, und von den Horen begrüßt vor. [H.R.G. im Kunstell. 1827. S. 375.] — Ueber Germanicus-Tript. §. 200. Al. 2, c. [Bröndsted Reise 11. S. 212.]

- 5. D. und Bugnges (ober auch Triptolemos) auf einer Pafte, Schlichtegrou 39. D. Ropf, auf ber Rudseite ein Gespam Ochsen, auf Denaren ber g. Cassia.
- Köpfe der Kora §. 357. A. 6. Rora scheint die co= loffale figende Figur mit dem Modius auf dem Haupt, aus ichwargem Marmor, in Billa Pamfili, bekannt ale Rybele, von der fie nicht bas minbefte Beichen bat. Rora figend, lebensgroß, Granatapfel in ber Linken, in ber Rechten eine Blume, Wandgemablbe aus einem Grab in Nola, durch D. Schulz nach Berlin beforbert. Ropfe von Müngen Clarac pl. 1003. n. 2737 - 2747. Unter ben kleinen Thonfiguren aus Grabern, ale Pallas, Approdite, Demeter, ift baufig auch Rora, einen Apfel auf die Bruft haltend oder figend mit einer Schale, worauf Aepfel liegen, z.B. in der schönen Sammlung des Duca bi Sperlinga in Neapel. Lgl. Gerhard Unt. Bildw. Ef. 96 - 99.] Berfephone neben Sades &. 397. Mit Dionyfos in Doppelhermen §. 383. A. 3. Auf einer Homonden = M. von Apzikos mit Smyrna, Mionnet Descr. 195., Rora, mit Epheu befrangt, eine Factel haltend, auf einem Rentauren = Wagen in Bacchischem Buge. Auch ber große Batic. Cameo (g. 315. A. 5.) ftellt Rora, mit Epheutrang und Alehren, neben Dioupsos auf bem Rentauren-Bagen bar. Gine Bafe von Bolci stellt Dionpsos alterthümlich, zwischen zwei brennenden Altaren, neben benen D. libirend und Rora mit Facteln ftebn, bar, Inghir. Pitt. di vasi fitt. 37. Eine andre, Micali tv. 86, 4., Rora mit Epheu befranzt, zu Wagen, von hermes geleitet, Dionpfos voran, ausgelaffene Satorn umber. Der Athenische Sartophag, Moutf. 1, 45, 1., zeigt D. sigend zwischen Dionpsos und ber guruckgekehrten Rora und die gleichzeitige Abfahrt bes Triptolemos [von de Boze in ben Mem. de l'Acad. des Inser. Iv. p. 608, jest in Wiltonhouse Gerhard Unt. Bildw. Tf. 310, 1. Rudfehr der Rora Leuzinnog baf. Ef. 316. 317.] Bgl. &. 384. A. 3. Die Horen find der Ber= fephone Gespielinnen, wenn die Moren und Chariten fie heraufführen. Drph. Hymn. 43. (42.), 5.
 - 8. D. mit einem Rinde, Jathos ober Demophon, an ber

Bruft, Athenische M. N. Brit. 7, 7, vgl. Gerhard Prodr. S. 80. Jakhos als Knabe neben ihr §. 357. A. 8. [Demeter, Kora und Jakhos im hinteren Giebelfelbe des Parthenon. Jakhos als Knabe Gerhard Af. 312, als Jüngling Af. 313.]

D. Symbole, Fackel u. Aehren, artig verbunden auf M. von Theben, N. Brit. pl. 6, 9. Ueber die Queerhölzer der Fackel Avel-lino Ann. d. Inst. 1. p. 255. Schlangemmwundne Fackeln auf M. von Kyzikos G. M. 106, 421. Sesenkte und erhobne Fackel im Dienste der D., auf M. der Faustina 1. Baillant De Camps p. 29. Throne der D. u. des Dionysos Bouill. 111, 75. [M. Piocl. VII, 45, 44.

5. Apollon.

Phöbos Apollon war, bem Grundgebanken seines 1 Wefens nach, ein Gott bes Beils und ber Ordnung, ber im Gegenfat mit einer feindlichen Natur und Belt gefaßt wurde. In Beziehung auf die Natur ift er ber ben Binter mit feinen Schreden vertreibende Gott ber beitern Sabreszeit; im menschlichen Leben ein Gott, ber ben Uebermuthigen vernichtet, ben Guten schütt; er wurde burch Gubnopfer reinigend, durch Mufit das Gemuth beruhigend, burch Beiffagungen auf eine bobere Ordnung ber Dinge binmeifend gebacht. In altester Zeit genügte, um an Die ichugenbe und 2 beilbringende Dacht bes Gottes zu erinnern, ein konischer Pfeiler, auf Die Strafe gestellt und Apollon Agvieus genannt (§. 66. A. 1.). Eine sinnvolle Symbolit, die besonders 3 auf dem Gegensage der Waffen und der Rithar, welche bei ben Griechen an eine friedliche Stimmung ber Seele erinnerte, und unter ben Waffen wieder besonders bes gespannten und des ichlaffen Bogens, des offnen und geschloffenen Röchers berubte, machte es icon ber werbenben Runft möglich, Die verschiedenen Seiten der Vorstellung des Apol-Ion auszudruden. Ruftete man ein alterthumliches Pfeiler- 4 bild mit Waffen aus, wie es ungefähr am Umpfläischen Apol-Ion geschah (§. 67.): fo überwog die Borstellung des furchtbaren, ftrafenden, rachenden Gottes, welches in mehrern alten Ivolen ber Fall war; gewiß wurde aber auch fruhzeis 5 tig die Kithar, als Sinnbild des beruhigten und beruhigenben Gottes, an alte Holzbilber angebangt; und aus ber Rretifchen Schule, welche fich befonders burch Darftellungen

- bes Apollon berühmt machte, ging ber Delische Apolloncoloff bervor, ber bie Chariten mit musischen Instrumenten, Lyra, 6 Flöte und Sprinx, auf ber Hand trug. Apollon war ein Lieblingsgegenstand ber großen Künftler, welche Phibias zunächst vorbergingen, unter benen Onatas ben Gott als einen jum Jüngling reifenden Rnaben von großartiger Schonbeit 7 barftellte. Im Gangen murbe indeg Apollon bamals reifer, mannlicher gebildet, als später, die Glieder ftarter, breiter, das Geficht runder, fürzer; der Ausdruck mehr ernst und streng, als lieblich und reizend; meist unbekleidet, wenn er nicht als ber Pythische Ritharod gefaßt wurde. Go zeigen ibn zahlreiche Statuen, die Reliefs des Dreifugraubes, viele 8 Basengemählbe, auch Münzen. Auf Diefen findet man Die ältre Form des Apollontopfes, oft febr anmuthig ausgebildet, aber im Gangen als Diefelbe, bis auf Philipps Zeiten berab. Der Lorbeerfrang, und das gescheitelte, langs ber Stirn gur Seite gestrichne, gewöhnlich im Raden berabwallende, bisweilen indeß auch aufgenommene und zusammengestedte haar (anequenouns), Dienen bier befonders jur Bezeichnung des Gottes.
 - 1. Siebei liegen bes Verf. Dorier B. II. zum Grunde, nach spätern Untersuchungen wenig modificirt. [Ein großes, wenig geordne= tes Material und nach einer eignen Erklärungsmethode bietet fast der ganze 2. Bd. der Elite ceramographique. A. pl. 1—6, 29, mit Artemis 10—14. 25. 28. 31—35. mit Artemis u. Leto 23 B. 26. 27. 29. 36. mit andern Göttern, Dionysos, Athene, Poseidon, Hermis bis 97, wobei manches Fremdartige unterläuft. In Gerhards Auserles. B. I, 20—30. 80. A. Art. Leto, 13—17. 68. A. mit andern Göttern. In Gerhards Etr. Spiegeln I, 78. A. Art. Leto, 77. dieselben u. Moira. Clarac pl. 475—496. 544.]
 - 3. Bon bem Gegensatze bes Bogens und ber Kithar Hora; C. 11, 10, 13. Paneg. in Pison. 130. Serv. ad Aen. 111, 138. Pauflas übertrug ibn auf Eros, Panf. 11, 27, 3. Ueber bie condita tela, Carm. sec. 34., und ben geschloffenen Röcher vgl. Ant. di Erc. 11. p. 107.
 - 4. A. bei den Lakedamoniern vierarmig (vgl. Libanios p. 340 R.); in Tenedos mit dem Doppelbeil (so häufig auf Rleinasiat. Münzgen); mit goldnen Waffen, χονσάωρ, bei homer. Dorier 1. S. 358.

 A. bärtig, auf einer Base von Tarquinii, Ann. d. Inst. 111. p. 146., auf M. von Aläsa, Torrem. tb. 12. [Die Base ist abgebilz bet in Gerhards Trinkschlen Tf. 4. 5. Bärtig ist A. auch bei einer

Geburt der Athene in deffen Auserles. Bas. 1, 1. vgl. S. 117. Anm. 64, wo noch zwei andre Beispiele angeführt sind; der Bart des A. jedoch kleiner als der des Zens, Hermes, Poseidon, die Jugendlichsteit also nicht verlengnet. Es kommt hinzu Elito ceramogr. 11, 15, schwerlich 16.]

- 5. Die von den Kretern Diponos und Stylls für Siftyon unternommenen Werke waren, nach Plin., simulacra Apollinis, Dianae, Herculis, Minervae, wahrscheinlich in Bezug auf den Raub des Dreisuses, oder die Verschnung hernach. Von Cheirisophos dem Kreter war ein goldnes Holzbild des A. zu Tegea. Von dem Delisschen A. §. 86. A. 2. 3. Die Chariten trug nach Schol. Pind. D. 14, 16. auch ein Delphischer A. Im Allgemeinen Macrob Sat. 1, 17.: Ap. simulacra manu dextra Gratias gestant, arcum cum sagittis sinistra. Philon Leg. 14.
- 6. Von Kanachos Didymäischem A. §. 86. [Die schöne Erzstatue in Paris §. 422. A. 7. Der A. einen Bogen vor sich haltend, welchem Menelaos einen Helm reicht, M. PioCl. v, 23. G. M. 613. Von Kalamis ein A. Aleşinanog zu Althen (Paus.), ein A. einen Servilianis (Plin.), ein A. Ecoloff in Apolionia am Pontos, 30 Cubitus hoch, für 500. Tal. gearbeitet, burch M. Lucull nach dem Capitol (Strabon vii. p. 319. Plin. iv, 27. xxxiv, 18.), oder Palatin (Appian Illyr. 30. Anollovía, έξ ής ές Ρώμην Καλάμιδος μετήνεγκε τον μέγαν Απύλλωνα τον άνακείμενον έν Παλατίφ) versegt. Onatas A. Καλλίτεκνος für die Pergamener (welche ihn unter diesem Namen verehrten, Aristid. bei Mai N. Coll. 1, 3. p. 41.) [das Citat ist salfch], ein colossaler (Paus. viii, 42, 4.) βούπαις, in dem 3. und Leto's Schönheit sich verzüngt zeigte, Anth. Pul. 1x, 238. Von Phidias Apollon's Comm. de Phid. 1. p. 16 sq. Myron's A. Cic. Verr. 1v, 43.
- 7. Allterthunliche A.=Statuen (oft bonus Eventus genannt) M. Cap. III, 14. mit falsch ergänzten Armen [M. Napol. IV, 61. Vissonti Opere var. IV. p. 417.]; im Pall. Pitti, Winck. W. v. S. 548.; im L. 292. M. Nap. IV, 61. Hiezu die Nachbildungen des Miles. Al. §. 86. u. der §. 96. N. 16. genannte. [Anch die Herme, Specim. I, 28.] Dieser Classe schließt sich auch der Etrublische Aplu, §. 172. A. 3 e., an. Etr. A. bekleidet, mit Greif auf dem Dreisuß, auß B. Borghese, Clarac pl. 480. n. 922. Eine alterthumliche Colossalitatue des A., der als reinigender Gott Lorbcerzweige schwingt, stellen die M. von Kaulonia, Mionnet Pl. 59, 2., dar; er trägt auf dem I. Arm eine kleine Figur, etwa den in dieser Gegend entsühnten Drest, oder (nach R. Nochette) den personissierten Katharmos. [R. Nochette Mem. de numism. et d'antiqu. p. 31. Cavedoni im Bull. Napol. III. p. 58. Panoska Archäol. Zeit. I. S. 165—175.] Von dem A. als Pothischem Kitharoden §. 361.
 - 8. Sehr alterthümlich ber Ropf auf M. ber Leontiner (Mionn.

Empr. 248.) mit über ben Raden aufgebundenen Baarflechten. Dit herabwallendem haar und Lorbeertrang, in einer fich fehr gleichbleis benden Form, erscheint der Ropf auf M. von Chaltis &. 132. A. 1., Mionnet Suppl. 111. pl. 5, 8. Empr. 709 sq. Landon 1, 11., von Cales, Rola, Sueffa, Bella, Leucas, N. Brit. 2, 7. 3, 4. 6. 5, 1. 22., von Megara, Mitylene, Rroton, Land. 7. 35. 80., von Syrafus, Röbben 16. Aehnliche Gemmentopfe Lipp. 1, 49. Dit aufgebundenem Saar auf M. von Ratana , Nohden 9. Die Photiichen M., Empr. 577. Land. 1, 14., wahrscheinlich aus ber letten Beit vor der Berftorung, zeigen ichon mehr die fpater gewöhnlichen Formen, wie auch die meisten Gemmen. Bgl. die Argivische Dt. N. Brit. 8, 2. Der von vorn fichtbare Ropf mit ben wallenden Baaren auf Dl. von Amphipolis (bie Factel bezieht fich auf Lampabebromien) bat einen gurnenden Musbrud, Mionn. Suppl. 111. pl. 5, 1. Land. 1, 20.; auch ber ähnliche Ropf auf M. von Ratana, Robben 10. Empr. 226. Sier tommt A. auch mit Cichenlaub gefrangt vor, auf einer schönen M. bes RR. Cabinets zu Wien. [Specim. II. p. LIII. ift unterschieden A. nach alten Datebonischen Müngen, schoner auf vielen späteren, der auf Rhodischen M. mit Ablernase, vielleicht nach bem Coloff, der Belvederifche u. abnliche. Clarge pl. 1006. n. 2776 -2785.1

Büste des A. von runden Formen, manchen Köpfen auf M. sehr ähnlich, E. 133., [verschieden von der colossalen n. 135, mit der gewöhnlichen Physiognomie des A.] Mehrere der Art Bouill. III, 23. Auch der Kopf Chiaram 1, 10. scheint ein Apoll.

Den schlankeren Wuchs, bas länglichere Dval bes 1 Ropfs und den belebteren Ausbruck erhielt Apollon ohne Zweifel besonders durch die jungere Attische Schule, die ibn fehr oft bildete, und zwar so, daß fich Stopas kitharspielender und langbekleideter Apollon noch mehr an die ältern Formen bielt, aber boch schon ben Uebergang zu ber bernach 2 herrschenden Darstellungsweise bildete. Der Gott wird jest burchaus junger gefaßt, ohne Beiden mannlicher Reife, als ein noch nicht zum Manne ausgebildeter Jüngling (µsipa-Riov), in beffen Formen indeg bie Bartheit ber Jugend wunderbar mit einer gediegenen Rraft verschmolzen erscheint. 3 Das länglich ovale Gesicht, welches ber Krobylos (§. 330. A. 5.) über ber Stirn häufig noch verlängert und ber gangen hochstrebenden Gestalt zum Gipfel bient, bat dabei eine fanfte Fülle und gediegene Festigkeit; in allen Bugen verfündet fich ein erhabner, folger und flarer Ginn, wie auch immer die Modificationen sein mogen. Die Formen bes

Körpers sind schlank und svelt; die Hüsten hoch, die Schenkel länglich; die Muskeln, ohne einzeln hervorzutreten, vielmehr ineinandergegossen, sind doch so bezeichnet, daß das Rasche, Hurtige der Gestalt, das Kräftige der Bewegung einleuchtet. Jedoch schwankt die Bildung hierin bald mehr 4 zu der gymnastischen Kräftigkeit des Hermes, bald zu der weichen Külle des Dionysos hinüber.

- 1. Bon Stopas A. §. 125, 4. Bon Pravit. A. Bildern 127, 7. Ein A. Kitharodos von Timarchides (Plin.). A. von Leoschares (Pauf.). Künftler, die den A. gebildet, Feuerbach Latic. A. S. 414 f.
- 2. Schön beschreibt ihn Max. Tyr. diss. 14. p. 261. R. als ein μειράχιον γυμνόν έχ χλαμυδίου (d. h. so dağ die Chlamps zurücksichlägt, wie beim A. von Belvedere) τοξότης, διαβεβηχώς τοῖς ποσίν ωςπερ θέων. A. war als der hurtige Gott auch Vorstand der Läusser, δρομαΐος in Kreta und Sparta, Plut. Qu. Symp. vIII, 4. [Sehr jugendlich, mit etwas mädchenhaftem Gesicht der bogenspannende A. Crafigürchen aus Epirus, Specim. 1, 43. vgl. 64.]
- 3. S. Hirt Af. 3. Die Mosait, PCl. vII, 49., giebt bei einer Apollond = und Dionysod = Makte den Unterschied der Haare sehr gut an. Bgl. Passeri Luc. 1, 69 sqq. Christodor 73. ermähnt einen A., der das Haar εἰςοπίσω σφίγξας hat, wie die Statue §. 361. A. 5. Das auf die Schultern herabwallende Haar (εἶχε γὰρ ἀμφοτέροισι κόμης μεμερισμένον ὧμοις βόστρυχον αὐτοέλικτον, ebd. 268. u. 284.), gehört mehr ältern Bildern. [Tibull II, 3, 25. Quisquis inornatumque caput crinesque solutos Adspiceret, Phoebi quaereret ille comas.]
- 361. Ganz dem ursprünglichen Wesen des Apollon ge- 1 mäß zerfallen auch die Kunstdarstellungen des Gottes, welche eine eigenthümliche Bedeutung in der Kunst haben, in Darsstellungen des kämpfenden und in solche des besänstigten und ruhenden Gottes. Wir unterscheiden: 1) einen ApollonsKallinisos, der mit noch nicht ganz besänstigtem Kampszorn und edlem Siegerstolz von dem überwundenen Gegner (Pysthon, Tityos oder sonst wem) hinwegschreitet; 2) den vom 2 Kampse ausruhenden, welcher den rechten Arm über das Haupt schlägt, und den Köcher mit zugemachtem Deckel nesben sich hängen hat. Indem dieser die Kithar, das Symbol friedlicher Heiterkeit, schon in die Linke genommen, während die Rechte noch vom Bogen über dem Haupte ausruht: sührt diese Elasse von Apollonbildern von selbst hinüber zu:

- 3 3) dem kitharspielenden Apollon, welcher mannigkach costümirt erscheint; doch herrscht hier eine vollständige Umhüllung 4 mit der Chlamys vor. In dem (4) Pythischen Agonisten wird diese Bekleidung zu dem seierlich prächtigen Costüm der Pythischen Stola vervollständigt; zugleich war hier eine bessonders weiche, rundliche, fast weibliche Bildung üblich, welche es möglich machte, solche Apollonbilder für einen Bathyll, oder eine Muse zu nehmen; seit Stopas vereinte die Kunst damit eine schwärmerische Begeisserung im Gesicht und eine tanzartige Bewegung der Gestalt. Andre Stellungen des Apollon haben weniger Bedeutsames und Charakteristisches und üben eben darum weniger Einsluß auf die Bildung der ganzen Figur aus.
 - 1. Al. im Cortile di Belvedere, Zeichnung M. Anton's von Agostino Beneto gestochen. Racc. 2. PCl. i. t. 14. 15. M. Franç. IV, 6. Bouill. 1, 17. Beim Safen von Antium (vgl. §. 259.) entdedt. Db aus Marmor von Luna? Rach Dolomieu, M. Nap. 1. p. 44., ift er's; Bisconti augert fich anders im PCl., andere bei Bonillon. Nach Hirt und Wagner zu den Niobiden gehörig; nach Visconti Nachbildung bes A. Alexikatos von Ralamis in Athen; nach Bind. ber Erleger bes Bython; nach Miffirini (Diss. d. Acc. Rom. 11. p. 201.) ein Apollo-Augustus; nach A. Fenerbach (Der Baticani= sche Apollo. Mürnberg 1833.) ber die Erinnyen hinwegtreibende A. Sicher ift, daß er von einer Siegsthat hinwegschreitet, und sein Rampfzorn (vgl. §. 335. A. 2.) eben in feelige Beiterkeit übergebt. Wahrscheinlich Nachbildung eines Gugwerts; Die Chlamps ift entschieden für ein Erzbild angelegt. Doch war auch das Original gewiß nicht vorlpsippisch, f. §. 332. A. 2. Windelmann's Liebe zu ber Statue fpricht fich am lebhafteften 2B. vr., 1. S. 259. aus. Ergangt ift (von Montorfoli) ber I. Arm fast bis gum Ellenbogen, Die Finger bes r.; andres war gebrochen, baber einige Stellen an ben Beinen ungeschickt erscheinen. — Von einer bei Argos gefundenen Bronze in der Stellung und Bildung des Belv. A. Bouqueville Voy. Iv. p. 161. Ropfe berselben Art, jum Theil noch großartiger und geistreicher gebildet, in Benedig (nach Bifc.); im Saufe Ginftiniani (hirt 4, 1.), jest bei Gr. Pourtales M. Pourt. pl. 14. [Bufte im M. Chiaram. II, 6.] (febr ebel und geiftreich im Ausbrud); bei gurft Poniatowoth. - In Neapel ein jugendlicher A. aus Bronze von Berculanum, melder bie Gehne bes Bogens angieht, von großer Un= muth und Naivetät der Bildung, abgebildet M. Borbon. viis, 60.
 - 2. Hierher ber A. im Lyteion bei Athen, der die R. über das Haupt schlagend, in der E. den Bogen niederhielt und fich an eine Säule lehnte, Lukian Anach. 7.; daher diese Figur A. Lycien ge=

nannt wird. Aber dieselbe kommt auf Münzen von Theffalonike als Pothios vor, Dorier 1. G. 363. Statuen der Art: ber Apollins in Floreng, ichlant aber weich von Formen, welches mit ber Borftel= lung der Rube mohl ausammenftimmt. Maffei Raec. 39. Piranefi St. 1. Morghen Princ. del disegno tv. 12-17. Die Statue im g. 188. (M. Nap. 1, 16. Franç. zv, 13. Bouill. 1, 18. vergl. 111, 3, 1.) und die harter gearbeitete n. 197. zeigen breite traftige Formen. Aehnlich eine Statue aus ber Ginftinianbichen Sammlung in Biltonhoufe (Creed 36.); St. di S. Marco 11, 22.; Maffei Racc. 102. [auch Villa Borgh. 1x, 6, Maffei St. di Roma 39.] - Die Rithar halt, bei übergeschlagner R., in ber &. ber machtig und gewaltig gebildete M. M. Cap. III, 13. M. Nap. I, 17. Bouill. III, 3, 2., welcher ben Greif neben fich hat. Auf Gemmen flutt er, Die R. über den Ropf fchlagend, die &., die eine Rithar balt, auf einen Pfeiler, ober an beffen Statt auf eine fleine alterthumliche Bilbfaule zweifelhafter Deutung (Nite, Mora, Appodien agraia?). Caplus Rec. v, 52, 1. 56, 1. Lipp. 1, 55. 57. Eben fo in dem Gemählde Gell N. Pomp. pl. 72. Das Aufftugen der Rithar auf einen Pfeiler ober Baum bezeichnet wohl, nach ber Jufchr. des Res liefe bei Stuart 1. p. 25. C. I. 465., ben Agpieus und Prostaterios, ben friedlichen Schützer. — Auch bas Senten bes Pfeils bei dem A. auf den Di. der Seleukiden scheint ein Zeichen des beruhigten Borns. Eine antite Gemme, die sonft den Reliquienkasten ber B. Elifabeth fchmudte, zeigt einen lorbeerbefranzten Apollolopf, mit einem Lorbeerzweig davor und einem Schwänchen dabinter, nebst ber Aufschrift ILAIAN, Die den fiegreichen und berubigten Gott bezeichnet. S. Creuzer jur Gemmentunde; Unt. gefcon. Steine vom Grobmal ber S. Elisabeth zu Marb. Leipz. 1834. S. 105. Af. 5, 31.

- 3. Bart und anmuthig gebildet mit seelenvollen Bilgen, die haare sast auf weibliche Weise geordnet, ist der kitharspielende A., mit dem Schwan, [nach Pythagoras und Timarchides], M. Cap. 111, 15. Die Chlamps ist hier, wie es scheint, von der rechten Schulter geldst, am linken Arm hinabgefallen, und bedeckte einen Stamm oder Pseiler, auf den A. die Kithar stügte. Drei ähnliche Medic. Statuen, Winck. W. 1v. S. 307.; eine andre M. Bord iv, 22. In eine lange stattliche Chlamps gehült (nicht roupeds ex plauvosov) ist der A. Kitharodos der Delphischen M., Millingen Med. ined. pl. 2, 10. 11., grade so in der trefslichen Statue bei L. Egremont, Spoc. 1, 62. 11, 45. vgl. Cavaler. 11, 35. Das Gesicht ist hier ernst und nachsinnend, nicht begeistert. A. stigend, lautespielend, in der Pythischen Stola, altgriech. Statue des Baticanischen Museums. Gerhard Ant. Bildw. 1, 84. A. leierspielend mit den Musen, Statchelb. Gräber Ts. 19. A. weitkämpsend, Ts. 20, Vassen aus Althen.
- 4. A. in der Pothischen Stola (ima videbatur talis illudere palla, Tibull. 111, 4, 35.): 1. In der altern ruhigen Beise, der fog. Bathpulos von Samos, §. 96. N. 23., und die ebenda genanns

ten anathematischen Reliefe. Gebr abnlich, nur großartiger behandelt, Die fog. Barberin. Muse, jest ale ein M. Ritharodos anerkannt, beffen nicht ausgearbeitete Rudfeite auf ein Tempelbild beutet, in München 82. Bracci Mem. 1, 24. Wind. W. v11. 5 A. 2. In der be= wegteren, lebenbigeren Beije, beren Mufter Ctopas in bem M. aufftellte, ber fpater ale Palatinus verehrt murbe, f. g. 125, 4. (Auf ben Milnzen bes Commodus lebnt indeg der A. Palat. Die Rithar auf einen Pfeiler oder eine Bictoria). Nachbildung im Batican, f. §. 125. A. 4. Aehnlich ber A. ber Stockholmer Mufengruppe, Guattani M. I. 1784. p. xLIX. 21. Ritharodos in stola Pythia vor dem Dreifuß figend, Impr. Cent. Iv, 21. 3. In übertriebener Beme= gung ber Berliner Mujaget (Levezow Fam. des Lytom. Ef. 1.) und Die gang entsprechende ale Dionpfoe ergangte Figur PCl. ver, 2. Daphnäischer A. g. 158. A. 1.; diefer heißt auf M. von Antlochien auch A. Sanctus. Mionnet Descr. v. p. 214.

5. A. beim Baan schreitend (wie im Hom. Hymn. auf den Bythischen A.) möchte ich die Statue PCl. vii, 1. nennen. A. im Bythischen Costum sigend, Porphyrstatue M. Bord. iii, 8. A. mit der Kithar sigend, schlecht ergänzt, im Hause Mattei. A. sigend, M. von Kolophon, Rv. Artemis und Nemesis (?), Streber, Münchner Denkschr. Philol. i. Tf. 3, 10. A. die Kithar auf das I. Knie stügend, St. di S. Marco ii, 12. A. mit der Kithar, hingelehnt, sehr anmuthiges Gemählde, Gell N. Pomp. i. p. 130. A. mit der Syrinx (?), ehemals in B. Medicis. A. um den Dreisus tanzend, M. von Kos. Monnet Suppl. vi. pl. 8. n. 2. Kutet? **xaxaxógevois*, nach Bröndsted Reise ii. S. 315. Vign. 56. Streber, Münchner Denkschr. Philol. i. Tf. 4, 7. Cavedoni Ann. vii. p. 259.

2. ale Inhaber bes Pythischen Dreifuges (g. 299.), zwischen ben dra figend, in einem Bafengem. von Bolci (g. 143, 2.). Eben 21. auf bem Dreifuß jo fitt er, R. Rochette M. I. 35. val. 37. und mit den Füßen auf dem Omphalos figend, über beide ift eine Opferhaut gebreitet, in einer Statue, Raffei Ricerche sopra un Apolline de V. Albani. 1772. f. Ville de Rome 1. pl. 49. [D.A.R. 11. n. 137.] Derfelbe, icheint es, Gerh. Reapels Unt. S. 29. [Cla= rac pl. 485. n. 937, worans bie Berichiebenheit beiber Statuen fich ergiebt. Jene ift noch in B. Albani.] 21. stellt die Rithar auf ben Omphalos, M. Borbon. x, 20. A. auf bem Omphalos figend, auf M. der Seleukiden. A. auf dem Omphalos, die Rithar spielend, M. von Chersonesos in Arcta, Landon 65. Heber den Omphalos Brondsted Voy. 1. p. 120. Passon Archäol. und Kunft S. 158. R. Rochette M. I. p. 188. Banber, Encyllop. i, xxxIII. p. 401. Des Berf. Enmen. S. 101. Er ift meift unt einem Ret aus Infulu, wohl dem ayonvor, umwunden. Gerhard Ant. Bilber 1, 84, 3. Auf Etr. Sarkophagen (Gori M. 1, 170.) fieht man ihn, von einer Schlange umwunden, im Pothischen Abyton. A. neben dem Dreifuß ftebend, die Band auf die Silften ftfigend, Lipp. 1, 54. Millin P.

gr. 4., wahrscheinlich nach einer Delphischen Statue, vergl. Tischb. Basen 1, 33. A. u. Artemis als Pestgötter, Reinigung von Selinunt, der Bf. über M. von Selinunt Ann. vii. p. 265. A. Smintens, mit der Maus unter dem Fuße, von Stopas; mit der Maus auf der Hand, auf M. von Alexandria Troas, Chois. Gouss. Voy. 11. pl. 67. Ebenda ein A. Smintheus im Himation mit dem Pfeil auf dem Bogen. A. Sauroktonos §. 127, 7.

A. Nomios mit dem Bedum, in B. Ludovifi, hirt 4, 6. G. M. 14, 97. Winc. IV. S. 82. A. είλημμένος της έλάφου, βαιί. x, 13, 3. Millin P. gr. 6. 7. — A. als Schiffbeschützer auf M. des Antigonos, Winc. vi. S. 127. Mionn. Suppl. 111. pl. 11, 2. Έκβάσιος, Ακταΐος, Dorier 1. S. 225. — A. thronend, mit Bogen in der R., auf M. der Atarnanen, Mionn. Suppl. 111. pl. 14, 4. Landon 1, 33. A. sich mit der L., die einen Bogen halt, auf

einen Pfeiler ftugend, Lipp. 1, 48.

Altare Apollons mit feinen Attributen, Bouill. 111, pl. 68. Dreifuge (f. 299. R. 12.) pl. 67. Gin gemahlter M. Borb. vr, 13. 14., welcher Enrip. Jon 221. augi de l'opyores fcon ceflart. Mus Apollons Pfeilen machsen Lorberzweige M. Chiaramonti 1, 18. A. im Rybeledienst, Gerhard Ant. Bildm. 1, 82, 2. A. fitharspielend, ein Panther unter ihm, zwei Frauen mit gottesbienftlichen Ge= fagen, Relief in Billa Pamfili, Gerhard baf. If. 82, 1. S. 321. Das Relief icon bei Boiffard v. tb. 83, Montfaucon x. pl. 13, 1. Windelm. Mon. ined. 50. Boega verftand Orpheus, ben Thratischen Matronen die Bacchischen Musterien lebrend, welche der Panther andeute; Bottiger de anagl. in fronte Longini CLXH. Apollo Citharodus, dem zwei Frauen Libation bringen. Die Beziebung auf Orpheus ift auch Philoftr. Imagg. p. 611. verworfen. In bemselben Salbrund ber &. Pamfili hat ein Apollo unter ben Sirten auch einen Banther neben fich. Die noch unedirte Composition ift in abnlichem Geift wie die mit dem getrankten Satyrkind g. 385 A. 6.; eine Panista sperrt bei der Mufit des Al. den Mund auf und legt Die Sand auf einen furzen Baumaft; unter ihrem Felfenfit ein Raninchen, um ben Baum neben ihr ein Drache geschlungen.] Greife, auf M. (oft febr schon, Mionn. Suppl. 11. pl. 5.) von Teos, Abbera, Bantikapaon; fpater oft in Arabeoten; vergl. g. 362. A. 1. Greife u. Rithar icon combinirt M. Borbon. vin, 38. Greif Topig άλάστωρ bei Remefis, Ronnus xLvIII, 383. [Cabel D. N. II. p. 252.] Sirene? mit zwei Greifen tampfend, Impr. d. Inst. 111, 50.

362. Die Darstellungen des Gottes in größerem Zu- 1 sammenhange kann man eintheilen in solche, welche seine Erscheinung oder Epiphanie an seinen Cultusorten feiern, wie wenn er auf dem schwanenbeschwingten Wagen von den Hyperboreern nach Delphi, oder von einem Schwan getragen nach Delos kommt. Dann in die Kampssenen mit dem 2

- Drachen Python, die indeg viel weniger bebandelt worden find, als ber fo früh von ben bildenden Rünftlern aufge-3 suchte Gegenstand bes Streits um ben Dreifuß. Un Diese reiben fich die Gubnungen, bei benen ber Lorbeer, ber urfprünglich burchaus Reichen von Gubne und Reinigung mar, nicht feblen barf: Apollon erscheint babei in besonders murdiger und feierlicher Haltung, den Oberleib frei, den untern 4 Theil des Körpers in ein himation gehüllt. Die musische Meisterschaft bes Gottes verherrlicht sein Kampf mit Marspas, eigentlich nichts Underes als ein Wettkampf des Hellenischen Rithargesanges mit bem Phrygischen Flotenspiel. Beim Rampfe felbst fieht man ihn auf Bafengemablben im Coftum des Pythischen Agonisten oder auch unbekleidet; als ftrenger Sieger und Bestrafer erscheint er auf Gemmen in ftolger Haltung, ben schönen Rörper aus bem Gewande hervortreten laffend, das Rnie von bem es zu umfaffen bemühten, demüs thia fürbittenden Olympos wegwendend. Aehnlich stellen ibn mehrere Basreliefs bar, bie felbst wenig vorzüglich find, aber Die Fragmente einer ausgezeichneten, wenn auch erft in Alexandrinischer Zeit hervorgebrachten Statuengruppe auffinden gelehrt haben, in der die Vorbereitungen zu Marsvas Schindung nach Apollons Unordnung bargeftellt maren.
 - 1. Apollons entoquiai, enigaretai (über die Jstros schrieb). Nach Delphi kehrt er von den Hyperboreern zurück, beim Beginn der Erndte, daher mit der Aehre (xovoor desos auf Münzen von Metapont) in der Hand. Auf Vasengem. s. §. 358, 5., besonders Tischb. IV, 8., wo der Dreisuß auf diesen Gegenstand hinweist. Neben den Hyperboreern wohnen die Arimaspen, die, in Skytho-Phrysischem Costüm, mit den Greisen um das Gold kümpsen (Tischb. II, 9. Millin M. I. II. p. 129. Combe Terrac. 4. 6. d'Agineourt Fragm. en terre cuite pl. 11, 2. vgl. Böttiger N. Teutscher Merstur 1792. II, vI. S. 143.), und von deuen einer den A. Daphnephoros geleitet, Millin Vases I, 46. Arimaspenlamps; Gemme, Impr. d. Inst. I, 13. Epiphanie in Delos, auf dem Shwan (šnévevose d Aslicos sod ze gooris Exaniens, d de xixesos er sesual ende auf Greisen, Kallim. auf Apoll 4.) Tischb. II, 12. A. auf Schwan, auch auf Greis ruhend und fliegend, auf M. von Chalkedon. Bgl. Laborde Vases II, 26. Ann. d. Inst. III. p. 149.
 - 2. Rampf mit Phthon. Buerft Leto mit ben beiben Rinbern vor Phthon fliebend, ber aus feiner Goble (Rlearch bei Athen. xv, 701. Schol. Eur. Phon. 239) in der Delphischen sann hervor-

- bricht. Die Mutter mit ben Kindern in einer Erggruppe in Delphi (Rleard); auf Münzen von Cphefos, Renmann N. V. II. tb. 1, 14., Streber, Münchner Dentichr. f. Philol. 1. Ef. 3, 12. Tripolis in Rarien, Mienn. Descr. n. 540.; Die gange Scene Tijchb. 111, 4. Die Tödtung des Bothon beim Dreifuß auf einer Munge von Rroton, am beften M. Borb. vi, 32, 6. Das Relief bei Fredenheim M. Suecine (wenn acht) ftellt ben August ale einen Apollo bar, ber den Bruti Genius beflegt, vgl. Schol. Horag Cp. 1, 3, 17. perg II, 23, 5. 21. den Tity of todtend, Bafe von Bolci, M. L. d. Inst. 23. Ann. 11. p. 225., von Agrigent, tv. agg. h. [Klite ceramoge. it, 55-58.] A. ale Greif mit Giganten tampfend, Semme G. M. 20, 52. P. gr. 8. [ober Apollone Greif, und f. 365 Al. 5 Apollone Birfc (ft. Al. ale Birfc) ihm beiftebenb.] Riobiben g. 126. 417. Rampf mit Beratles in alten Statuengrup= ven (g. 89. A. 3.) und in erhaltenen Reliefs, Gemmen u. Bafengem. Des alterthumlichen Style, g. 96. R. 14. vgl. 99. R. 6., auch auf Bolcentischen (Micali tv. 88, 8.) u. spätern Bascngem. M. I. d. Inst. 9. Ann. 11. p. 205. Die Berfohnung auf bem Rorinthijchen Relief &. 96. N. 15. Millingen Cogh. 11.
- 3. A. als Reiniger, auf M. von Chalfedon, Perinth, einen Lorbeer über einem Altar sengend. Den Lorbeer pflanzend (?) auf M. von Metapont, N. Brit. 3, 14. Auf M. von Myrina mit einem Himation um die Hiften, einen Lorbeerzweig mit Wollebinden in der Hand. Sühnung des Orestes, der am Omphalos sitt, Vassengem. bei Tischb. 11, 16.; Millin Vases 11, 68. M. 1. 1, 29. G. M. 171, 623.; ein drittes herausg. von Thorlacius, Programm von Kopenhagen, 1826.; ein viertes von R. Rochette M. 1. pl. 35. (auf der Base pl. 37. sitt A. selbst auf dem Omphalos, und die Pythia auf dem Oreisus).
- 4. Apollons Kampf mit Marspas (Másons, Másons), einem Phryzischen Dämon (Seilenos bei Herodot), deffen Symbol ein Schlauch (ásnòs) war, den die Hellen. Sage in eine Trophäe des Siegs der Kitharodit verwandelt. Bergl. Böttiger, Att. Museum 1. S. 285., und Millin Vases 1. zu pl. 6. Der Wetttampf auf Basengem., Tische. 1, 38 (in Desphi); 111, 5. (A. in der Pythischen Stola) 12.; Millingen Cogh. 4.; Gerh. Ant. Bildw. 27, 2. [Das letzte ift das Urtheil oder die Strase.] Bei Tische. 1, 33. [Elito 11, 62, Inghirami tv. 327.] heißt der Flötenspieler Mólnos, wie bei Plut. Qu. Gr. 28. ein feindseliger Aulete Molpos vortsmmt; vergl. Welder Ann. 1v. p. 390. Die Strase schon von Zeuris gemahlt; Marsyas roligatus Plin., vgl. Philostr. d. j. 2. Darnach vielleicht das Gemählbe Ant. di Ercol. 11, 19. M. Bordon. v111, 19. [Texnite 1. Ts. 7.; ein andres Bull. 1841. p. 106.; ein merkwürdiges bei Turnbull a troat. on anc. painting pl. 18, Ap. sitzend mit der Laute auf einem Felsen, vor ihm der Ueberwundene knieend um

Gnade, ein Diener zieht ihn am Balfe gurud, ein andrer fteht bereit u. julest fieht ber Sopthe mit bem Deffer, ber Enticheibung gewärtig. Bafen von Palermo u. von Malta Gerh. Archaol. Beit. III. S. 87—93. Vasengemählde bei Inghirami Vasi fitti Iv, 325—31, wovon 326 - 329 aus Tifchbein, 330 aus Millingen Peint. de V. 4, und in der Elite ceramogr. 11, 62. 63. 65-71 der Wettitreit, Darunter ift unedirt die secchia pl. 63, wo 64 u. 75 die Strafe. M. dem Up. juhort, welchen Nite krangt; oben fist Artemis u. bin= ter dem Ap. Olympos, betrübt. (Rv. Silen Schlauchträger, ein Thyrsussaminger und eine Baccha). Der Tert ift noch zuruck. einer Bafe aus Ruvo im Bourbonischen Museum, (Rv. Ranb bes Palladiums), erwähnt Bull. 1841. p. 107 und im Archaol. Intell. 光(. 1837. S. 52 f. Dberhalb Beus thronend, Artemis, langbefleibet mit Bogen u. zwei Speeren ftebend neben ibm. Dem unten figenden Apollon schwebt ein Genius mit Rrang zu, begleitet von ciner weiblichen Rigne mit Patera. MAPSTAS ftut fich bas Baupt, indem eine Muse ihm das Urtheil vorlieft; zwei andre Musen mit Floten u. Lyra; ein Jüngling mit einem Bod. Eine Base Sant= angelo aus Grumentum in ber Rev. archéolog. 1845. II. p. 631. pl.42. Dite reicht bem Up. ben Rrang, Maripas figt. Gine fleine Nite tranzt den flegenden Gott im Ritharodengewand auch Elite pl. 65, u. eine größere pl. 63. In der Elite 1. p. 95 ift eine Bafe mit Up., Maripas, Nite und Midas citirt. Rv. Hera durch He= phaftos befreit.] Auch auf Basengem. Al. als tortor, Tischb. Iv, 6. G. M. 26, 79. Baufig auf Gemmen Lipp. 1, 66. 11, 51 - 53. 111, 48. Gemmae Flor. 1. tb. 66, 9. Wicar 11, 7. M. Antonins des Frommen von Alexandria, Apollon auf einem Felsen figend, Maripas hangend, Dlymp ober ber Scothe knieend, Mionnet Suppl. T. ix. zu p. 24. Ueberladne Sarkophag = Vorstellungen, aus Villa Borgh. 2. 769 b. Wind. M. 1. 42. Bouill. 111, 34. Clarac pl. 123. p. 273. G. M. 25, 78. [D. A. R. 11. v. 152.] (ähnliches Fragment, R. Rochette M. 1. 47, 3.); auf dem neuentbecten Garto= phag der Sammlung Doria, Gerh. Hop. Röm. Studien S. 110 u. Ant. Bildw. Af. 85, 1; einfacher aus S. Paolo fuora di mura (heeren in Welder's Zeitschr. 1. S. 137. Sistorische Werte III. S. 185.). Sartophag Barberini bei Gerh. A. B. Tf. 85, 2. Cardinali in den Mem. Rom. di antich. Vol. 1. p. 401 (49), Minerta sich spiegelnd und M. zum Schinden gebunden. [Thongcfag aus Armento mit Relief, wichtige Borftellung, Bull. 1842. p. 34. Bull. Napol. 1844. p. 75. Grobes Kragment im Dt. Chigramonti, Berb. Batican S. 64. Eigenthümliche Behandlung in einem Relief bes Museum zu Arles.] Abweichend die Vorstellung auf einer Candela= ber-Bafis PCl. v, 4. Rach jenen Reliefs ertennt man die Stude einet großen Statuen=Gruppe, vielleicht berfelben, die bas Romifche forum zierte (Marsyas causidicus, A. iuris peritus bei Horaz, Martial, Juvenal; ob derfelbe tortor?). Dazu geboren der an die Fichte

gehängte Marfpas, ein anatomifches Studium, zweimal in Floreng (M. Flor. III, 13. Daffei Racc. 31. G. di Fir. IV, 35. 36. Bicar 1v, 17.) u. fouft (im &. 230. Clarac pl. 313. 541; G. Giust. 1, 60 (?)) vorhanden. [In B. Albani, woran ber Torfo febr gut; im Cafino ber &. Bamfili, V. Pamphyl. tb. 30, Diefe beiben nur halb fo groß als die in Florenz; in Berlin, Amalthea II. G. 366; ein Torfo von vorzüglichster Griechischer Arbeit, von Bescovali 1844 am Balatin ausgegraben u. nach Berlin verkauft.] Cosmus von Medici erhielt von Rom einen febr ichonen aufgehangten Marfpas aus weifem Marmor, Borengo batte noch einen weit ichoneren aus rothem, Bafari im Leben bes A. Berrocchio.] Auch auf Gemmen, Lipv. Suppl. 1, 119. Die Figur bes Maripas mar felbst als Buppe beliebt, Achill. T. 111, 15. Ferner ber von Agostino erkannte Schlei= fer, Arotino, M. Flor. 111, 95. 96. Sandrart 11, 1, 9. Maff. 41. Biranefi St. 3. G. di Fir. 37. Clarac pl. 543., ein Stothischer Bolizeiknecht. Für Agostini's Auslegung Bind. M. I. a. D. Bi= sconti PCl. v, 3. 4, Beeren in Beldere Beitschr. G. 136; bagegen (ohne hinlangliche Grande) Fiorillo Rl. Schriften 1. S. 252. Schadel Rosadenabulich nach Blumenbach's Bemerkung (Spec. histor. natur. p. 12.); die Figur von gemeinem Gliederban und Ausdrud, ben auch Philoftr. b. j. 2. febr gut beschreibt. Der siegesftolze A. Dieser Gruppe bleibt noch nachzuweisen, ba die Gruppe in Dreeden (Le Plat 65. August. 11. S. 89.) febr gusammengefest ift. Im M. Chiaramonti A. Die Rithar auf ben Maripas ftugend, Gerhard 21. B. If. 84, 5.

Von einem 1790 bei Tivoli gefundenen A. und Spakinth mit Difcue, Effem. Rom. 1823. Maio. Schorn's Runftbl. 1824. N. 23. A. u. Hpakinthos bei Hope, Specimens 11, 51. Hvakinths Tödtung, Wandgemählbe in Pompeji, Archaol. Int. Bl. 1834. n. 53. S. 453. [Bon ber Bopefchen Gruppe, auch bei Clarac pl. 494 B. n. 966 A. u. D.A.R. II, 12, 139, ift nicht wesentlich verschieden eine zu Berlin befindliche, Archaolog. Beit. 11. Ef. 16. G. 257. Der Dichter Linos, ber mit A. wettkampfte, konnte nicht als Jungling oder Anabe gebildet fein.] A. bei Admet und Alleftis, §. 413. Apollo und Rypariffos, Pompejanifches Bandgemablbe, Avellino il mito di Ciparisso, Nap. 1841. 4. Auch in einer Statue Barberini, jest im Baufe Sciarra Copariff mit feinem getödteten Birfc im Urm, lorbeerbetrangt. U. n. Daphne, auf Bafen, fruber betann= ten und einer unebirten im Museum zu Arezzo, and Balbichiana, von befondrer Composition und fconem Styl. Ein Borbeerbaum, A. lorbeerbekranzt, mit fliegendem Daar, lenkt eine Quadriga, worauf er eine edle bobe weibliche Geftalt entführt. Der Quadriga, über ber zwei Tauben fich tuffen, tritt eine Schwefter mit ausgestreckten Urmen entgegen und eine andre spricht zu dem abgewandt stehenden Bater, wie bei andern Entführungen. In Billa Borgbese eine Statue ber Daphne im Augenblick ber Bermandlung, bei Bia Salona gefunden, 111, 4, bes Ratalogs von 1840. Halb Baum, halb noch Mädchen wurde Daphne gemahlt nach Lukian Ver. hist. 1, 8. A. Idas u. Marpessa, Gerhard Etr. Spiegel 1, 80, mit den Namen. Idas führt Marpessa davon, A.
entfernt sich, Gethard Auserles. B. 1, 46, erkannt von Ed. Jahn Archäol. Auss. S. 54, der auch S. 47 ff. auf der berühmten Agrigenter Base
in München mit dem Bf. §. 143. A. 2, wiewohl dieser auch Ann. IV.
p. 393 diese Erklärung nur als zweiselhaft anführt, den Streit zwischen
A. u. Idas u. deffen Schlichtung vermuthet. Thiersch über die bemahlten
Basen, Münchner Denksch. Philol. IV, 1. S. 41 zieht die Erklärung
vor, die nach Pindar den Streit des Herakles gegen Apollon u. zwei ans
bre Götter annimmt.]

3. Artemis.

Das Wesen ber Artemis hat, wie das ihres Brubers Apollon, zwei Seiten, indem sie bald mehr als eine tämpfende, erlegende Gottheit gedacht wird, welche Thätigkeit indeg in der gewöhnlichen Auffaffung immer mehr auf Das Geschäft ber Jago beschränkt murbe; bald mehr als eine Leben gebende und Licht bringende Göttin (Vorstellungen, Die in Griechischer Symbolit febr eng jusammenhangen), als eine Spenderin von frischem, blübendem Naturleben für Bieb und Menschen: auf welche Grundvorstellung schon ber Rame 2 der Göttin hindeutet. Bogen und Fadel, bas Symbol von Licht und Leben, waren baber schon bei ben altesten Cultusbildern 3 die gewöhnlichen Attribute. Bei weiterer Entwidelung bes Artemis - Ibeals legt die Runft die Vorstellung jugendlicher Kräftigkeit und Lebensfrische jum Grunde, und in bem altern Style, wo Artemis burchgangig lang und zierlich bekleidet (in stola) erscheint, geht bas Streben besonders babin, auch durch das Gewand die vollen, blübenden und kräftigen For-4 men hindurchscheinen zu laffen. Später, als Stopas, Prariteles, Timotheos und Andre bas 3deal ausgebildet hatten, wird Artemis, wie Apollon, schlant und leichtfußig gebildet, Buften und Bruft ohne weibliche Fulle; Die noch unentwidelten Formen beider Geschlechter vor ber Pubertat erscheinen bier gleichsam festgehalten und nur zu größerem Umfang Das Gesicht ift bas des Apollon, nur von 5 ausaebildet. weniger vortretenden Formen, zarter und rundlicher; das Haar ist häufig über ber Stirn zu einem Korymbos (Krobylos) aufgebunden, noch öfter aber am hintertopf ober auf

vem Wirbel nach einer Weise, die besonders bei den Doriern gebräuchlich war, in einen Busch zusammengefaßt; nicht selzten sindet sich auch Beides zusammen. Die Kleidung ist ein 6 Dorischer Chiton (S. 339, 1.), entweder hoch geschürzt, oder auf die Füße herabwallend, oft auch als Hemidiploidion übergeschlagen; die Schuhe der Jägerin sind die den Fußringsumher schüßenden Kretischen.

- 1. Bieles Nugbare über die Artemis giebt Bog Mythol. Br. 111, 1. [Basen in der Elite ceramograph. 11, 7 9. 17 19. 90. 92 u. viele, wo sie mit Apollon u. andern Göttern zusammen erscheint.]
- 2. Alte Cultusbilder §. 69. A. A. Lusia ist auch wohl in dem Idol mit dem Polos u. Facel u. Bogen zu erkennen auf dem Nasiengem. zu Berlin (hirt die Brantschau. B. 1825.). Melampus heilt die Protiden, namentlich seine Geliebte Iphianassa; die Ruhhörnchen aus Virgil E. 6, 48. zu deuten. [Agl. Panoska Argos Panoptes 1838. S. 26. Élite ceramogr. 1, 25.] Andre beziehen es auf Ariadne [hirt] auf Jo. [Gerhard, Zeus u. Jo, Ant. Bildw. Af. 115; unverkeundar vgl. Millingen Vases de Sir Cogh. pl. 46, Peint. de V. pl. 52. Élite ceramogr. 1, 26. Nach Avellino Opuscoli div. II. tv. 6. Thoas und Iphigenia.] Am Kasten des Kypselos A. bestägelt, [vgl. Rhein. Mus. vi. S. 587.], wit Panther u. Löwen in den Händen, Paus. v, 19, 1.; ähnliche Figuren auf Clusinischen und sog. Aegyptischen Basen. Mit Panthersell in Volci, Ann. III. p. 149.
- 3. In den anathematischen Reliefs §. 96. N. 23. führt Al. Fackeln in den Sanden, mit dem Bogen u. Köcher auf dem Rücken. In andern alterthümlichen Werken hält sie den Bogen und zieht den Hirlch nach sich, ebd. N. 21. vgl. 22. und die Base des Sosibios E. 332. Bouill. III, 79. Clarac pl. 126. Herculanische A. §. 96. A. 15. A. auf Greifenwagen N. 30.
- 4. Eine A. ale ein έργον Σχοπάδειον, Lufian Ler. 12. Bon Prer. §. 127. A. 7. Timotheos §. 125. A. 4.
- 5. Ueber das Haar vgł. §. 330. A. 5. Κόμην παραμπυκίδδειν, Ariftoph. Lyf. 1350. [χρυσέα άμπυξ, Gurip. Hec. 467.] Die Sphendone mit Strahlen umgeben, Pompej. Gemälde M. Borbon. x, '
 20. vgl. §. 340. A. 4. Wit dem Haarbufch auf M. von Athen u. Alegion (N. Brit. 7, 12. 14.), von Eretria (Landon 10.), Stym=
 phalos (ebd. 45. Mionn. Descr. Pl. 73, 8.), Syrakus (Nöhden 18.),
 Capua (N. Brit. 2, 13.). Auf M. von Stymphalos ift der Kopf
 belorbeert, wie auf Majfilischen, mit hinten aufgestedten Haaren,
 Mionn. Pl. 63, 2. [Clarac pl. 1008. 1007. n. 2788—2793.] Luf
 Vasen von Volci A. mit hoher Kopfbinde, Micali tv. 84.
 - 6. Nuda genu nodoque sinus collecta Auentis (wie bei ber

Versailler = Statue) Aen. 1, 320. Crispatur gemine vestis Gortynia cinctu poplite fusa tenus Claudian Rapt. Pros. 11, 33. vgl. Cons. Stil. 111, 247. Ές γόνν μέχρι χιτώνα ζώννυσθαι λεγνωτόν, Kau. Art. 11. Vgl. Christodor 308. Die Anth. Plan. 17, 253. (App. Palat.) erwähnt die Αυκαστείων ἐνδρομὶς ἀρβυλίδων (die Κρητικά πέδιλα) und den πρὸς ἄκρην ἰγνύην φοῖνιξ πέπλος έλεσσύμενος. Ἐνδρομίδες der A. Pouur. [Vis zu den Füßen bekleidet, den Köcher übergehängt, A. κυνηγετις nach der Beischrift, Relief bei Paciaudi Mon. Peloponn. 1. p. 163., wie die späteren Statuen Clatac pl. 571, 1220. 572, 1222 u. a.]

Artemis die Jägerin (aporkea), welche aber oft mit gleichem Rechte als eine fampfende Gottheit gedacht werden kann, wird in vorzüglichen Statuen theils in bem Moment, ben Pfeil aus dem Röcher zu nehmen, um ibm abzusenden, theils auf dem Buntte ibn abzuschießen, in be-2 fonders lebhafter Bewegung, dargestellt. Wenn sie im langen Gewande die Sand nach dem Rocher bewegt, ohne Beiden von heftiger Bewegung, fanfte Unmuth in Den Mienen, liegt die Vorstellung näher, daß sie ihn schließen, als daß sie ihn öffnen wolle, und man darf mahrscheinlich ben Ra-3 men Dureiga auf eine folde Artemis anwenden. Gefchloffen fieht man ben Röcher und ben Bogen auf ben Ruden zurückgeworfen in Reliefs, wo Artemis als lebenverleibende Lichtgöttin (als OwsPógos, σελαςPógos) mit den Facteln in beiden Sanden einherschreitet, welche auch vielen mangelhaft erhaltenen Statuen burch Restauration wiederzugeben sein In Tempelbilbern trug nicht felten Artemis fowohl 4 möchten. den Bogen als die Kadel in der Hand, Licht und Tod ge-5 bend zugleich. Die Jägerin Artemis ift zugleich eine Begerin und Pflegerin bes Wildes; oft erscheint sie eine beilige Birfctub an sich beranziehend; auch ift in einem interessanten 6 Bilde ihre Krone aus Rebboden gebildet. Nur in fleinen Runstwerken laffen sich nachweisen: Die Artemis Upis, eine Opfer und Sühnlieder fordernde Gottheit, welche durch die 7 Geberde der Nemesis bezeichnet wird; und die Sprakusische Potamia, Die vom Alpheios herübergebrachte Fluggöttin, welche durch das Schilf in den Haaren und die Kische, Die 8 fie umgeben, ihre Berbindung mit dem Waffer anzeigt. Die meerbeberrschende Artemis ift wenigstens in der Gestalt, Die fie in Leukadien batte, bekannt.

- 1. Der erfte Moment in der A. von Berfailles, &. 178. Sehr ichlant und zierlich, aber boch fraftig gebaut. Reben ihr bie Auf bem Ropfe eine Stephane. M. Frang. έλαφος κερόεσσα. 1, 2. Nap. 1, 51. Bouill. 1, 20. Clarac pl. 284. G. M. 34, 115. Chen fo, Millin P. gr. 10. M. von Philadelphia, N. Brit. Eben fo die A. in Phelice, Belog ex gagergas laufaνουσα, Pauf. vii, 27, 4. Go auch als Tödterin ber Riobe-Tochter PCl. IV. 17. [u. Elite ceramograph. II, 90.] Den zweiten zeigt bie PCl. 1, 31. (Birt 5, 2. 5.); abnlich Bouill. 111, 5, 3.; auch die Bronze, Ant. Erc. vi, 11. 12., die Gemme Lipp. 1, 71., und Lampe bei Bartoli zi, 33. Alle Sagerin mit einem Bunde auf Sprakuf. Dl. Mionn. Descr. Pl. 67, 6. u. a. Ale ausruhende Sagerin auf eine Saule geftugt, Lipp. x, 63 u. fonft; mit febr gespreizten Beinen, Paris in der t. Bibliothet, Clarac 566, 1266. Schoner Torfo in Mantua pl. 558 B. n. 1239 A. [vgl. Clarac pl. 1561 — 1577. 1579. n. 1237. pl. 1580. Gine Statue ber Artemis bei Lord Egremont, verschieden von Clar. pl. 564 D. u. 1248 B. zeichnet fich aus burch bas Luchsfell, welches bas mit einem Gürtel um bie Bufte gefchurzte Gewand zum Theil bedeckt, wie ber Bf. bemerkt Amalthea III. G. 250. Rach einem abnlichen Well über Schulter und Bruft wird die A. in E. Brauns Marmorwerte Ef. 2. für Al. Lyteia er-Mart, Beitschr. f. A.W. 1844. S. 1070.]
- 2. So bei der lieblichen, oft wiederkehrenden, Figur, in Dresben 147. Aug. 45. Alchnliche in Caffel; auch die ichone, ben Pfeil einstedende Specimens II, 36; M. Cap. III, 17. vgl. Maffei Racc. 145. Der geschloffene Rocher bezeichnet Die A. Doreipa auf Sprafuf. Dt., Nobben 16. Mionn. pl. 68, 4., wo auch noch eine Ri= thar beigefügt ift, wie bei Apollon auf ber andern Seite. 2Bahr= scheinlich aus einer Zeit, wo Die Sprakuffer, von großer Landesnoth befreit, bem Apoll und ber A. Bannen fangen. Dagegen icheint die 21. M. Flor. III, 19. wirklich den Pfeil herauszunehmen, fo wie die heftig bewegte Diana Sicula in langer Bekleidung auf M. des Auguft. (Sier tommt auch eine bochgeschürzte A., stebend, mit Lange und Bogen, ale Sicula vor, Morelli tb. 11, 33-39. Edhel vi. p. 93. 108. Gine Lange [Jagdipieß] hat auch die Capuanische in bem Relief Wind. 2B. 1. Ef. 11. G. M. 38, 129.), [fo wie viel= Teicht die Statue Stoppani-Biboni, in ruhiger Stellung, E. Braun Ant. Marmorwerte I, 2. und gewiß die bei ber Amazonenschlacht G. M. 136, 499.] A. ben Bfeil fentenb - auch ein Beichen von Befanftigung - eine Factel als Scepter, daneben ein Birich, auf DR. von Bigva, SClem. 33, 355. Agl. Die Gemme Impr. d. Inst. 11, 9.
- 3. Fadeln trug auch die Pythische A., wie die §. 96. N. 17. genannten Reliefs und Beliodor's 111, 3. schöne Beschreibung der Delsphischen Priesterin im Artemis-Costum, welche in der R. eine Fadel, in der L. den Bogen hielt, zeigen. Gine hauptstatue aus B. Panfili PCl. 1, 30. hirt 5, 6. Aehnlich Bouill. 111, 5, 1. Bgl. Cap. 111,

- 16. [18.]; Mon. Matth. 1, 44. A. aus Pall. Colonna in Berlin 31. mit schönem Kopf, wahrscheinlich mit Fackeln in beiden Händen, schneu herbeieilend. Auch die angebliche Terpsichore, Clarac pl. 354. Die sog. Zingarella im 2. 462. (Winck. W. 111, xev. Race. 79, V. Borgh. 8, 5. Bouill. 111, 5, 4. Clarac pl. 287.) und die sich eine Art von Peplos umlegende Statue aus Gabii im 2. (Mon. Gab. 32. M. Roy. 11, 17. Bouill. 1, 21. Clarac pl. 285.) halte ich für Nymphen der A.
- 4. Mit Fadel und Bogen die hochgeschürzte A. Laphria auf M. N. Brit. 5, 23. (Dieselbe, aber ale Jägerin ohne Fadel auf M. Domitian's, Morelli tb. 20, 7.). Eben so die A. von Segesta, cum stola Cic. Verr. IV, 34. A. mit zwei Fadeln als Sceptern, ben Köcher auf bem Rücken, lang bekleibet, Morelli G. Claudia tb. 2, 1.
- So an der archaifirenden Statue von Gabii, in München Sidler's Almanach II, S. 141. Af. 12. Clarac pl. 566. n. Die Rrone aus Birichen und Rochern abwechielnb, wie Die der Göttin von Rhammus aus Birfchen und Bictorien, Pauf. 1, 33, 3, der Arang ber Pandora aus allerlei Thieren, Theogon. 578, Der der Bere aus Boren und Chariten Bauf. II, 17, 4.] A. ale Cultus= bild mit einem Reh auf der Schulter und Rebfell auf dem Relief bei Gerh. Ant. Bildw. 1, 42, 1. Oft halt A. einen Girich bei ben Bornern ober Borderfügen, auf Dl. und Gemmen, g. B. ber alterthumlichen Lipp. 1, 70. 111, 59 s. 11, 60.; auf dem Relief bei Bartoli Adm. 33. (mit Sippolyt) und andern, §. 363. A. 3. Auf der Birfchtub knieend, Dt. von Ephefos, SClem. 23, 193., Cherfo= nejos Taur., Allier de Sant. 2, 3-9. Auf einem Bagen mit Bir= fchen, Claudian Cons. Stil. III, 286., auf Denaren ber g. Aelia u. Axsia, vgl. &. 119. A. 2. A. mit Facteln, von einem Birich ge= tragen, M. der Fauftina, Bedruft v, 13, 3. Baillant De Camps p. 35. Auf ben Denaren ber g. Hostilia, mit Strahlenhaupt, in ber R. einen Birich, in ber L. einen Speer haltend. Diana Planciana, Echel D. N. v, 275., mit einem hute; eine Semse auf bem Revers. Ropf ber A., von Bocken umgeben, filbernes Medaillon von Herculanum. M. I. de Inst. 14 a. Ann. 11. p. 176.
- 6. So erklare ich die Gemme Millin P. gr. 11. Bgl. Hirt,
- 7. Für A. Potamia halte ich auf den Spr. Medaglioni (§. 132. A. 1.) den Kopf mit schissburchflochtenem, hinten anfgestedtem, einfach geordnetem haar, von Fischen umgeben (Nöhden Frontisp., vgl. 13. Mionn. Doser. Pl. 67, 3. 5. Empr. 817. 318.), und unterscheibe davon den ebenfalls von Fischen umgebnen mit dem haarenetz und dem künstlich geordneten haar, von minder edlen und götte lichen Gestaftsformen, den man bald von der Seite (Empr. 816.), bald von vorn (802. 303.) sieht, wo die Ausschrift Apedooa (Doser. Pl. 67, 4.) keinen Zweisel über die Bedeutung läßt. Diese A.

Potamia war, wie alle Wassergottheiten, auch Nossegöttin, Pind. P. 111, 7., darum sieht man sie auch, mit Köcher und Fackel versehn, auf Sprakus. M. (Nöhden 15.) ein Viergespann lenken. Bei einem wasserspienden Löwentopf, auf der Vorderseite Frauenkopf mit Schilf betränzt. Streber Münchyst Denkschr. Philol. 1. Tf. 2, 1. S. 134 aussührlich über Wasserskremis. A. reitend mit Fackeln auf M. von Bherd, Echel 11. p. 147. Voß a. D. S. 71. Auf M. von Sezlinus, Empr. 295., lenkt sie dem schießenden Apoll die Rosse. Arstemis-Silene mit Pferden, Pan auf einem Felsen sigend, auf M. der Col. Patrensis, Streber Tf. 2, 3. S. 155. Auf einem Relief von Krannon in Thessalien, Millingen Un. Mon. 11, 16., sieht A. sackelstragend zwischen Ross und Windhund.

8. Mics Bild ber Leukabischen A. auf einer Basis mit Mond auf dem Ropf, Aplustre in der Hand, und hirsch neben sich, N. Brit. 5, 21. Allier de haut. pl. 5, 21. Rev. Schiff. — Artes mis Bendis diloyrog.

Virbius von Aricia als eine männliche Diana, s. ilber eine bei Aricia gefundne Statue der Art Uhden, Schr. der Berl. Atad. 1818. S. 189. Gleicher Bedeutung ist die archaistrende Statue bei Gnattani M. I. 1786. p. LXXVI. PCl. XII, 39. vgl. Zosga Bass. r. p. 236. Mit jener Statue ist ein alterthümliches Relief gefunden, welches von Uhden und Sickler (Almanach I. S. 85. Af.) als die blutige Wahl des rex Nemoreusis, von Hirt, Gesch. S. 123., sür die Ermordung des Phripos durch Orest erklärt wird. [So von Zosga, der dieß Relief für die älteste bisher in Italien entdeckte Marmorarbeit, von größerer Härte u. Originalität als irgend eine, erklärt, in einem Briese vom 7. Mai 1791. Daß der Mord des Aegisth. durch Orestes vorgestellt sei, ist schon Heidelb. Jahrb. 1810. II. S. 5. gezeigt: neori oi d'éluß érrega xegoi liavodeis II. XX, 418. Quint. Sm. XIII, 91. Daß so wichtige Denkinal wurde von dem Besitzer Despuiches nach Sardinien gebracht.]

365. Als Beschützerin des Ephesischen Heiligthums, wel- 1 ches die Amazonen der Sage nach gegründet, erscheint Artesmis selbst in einem Asiatischen Amazonen-Costüm. Ihr weit- 2 verdreitetes und in späterer Kaiserzeit in Statuen und auf Münzen unzähligemal wiederholtes Cultusbild hängt mit den Hellenischen Artemis-Vorstellungen durch kein sichtliches Band zusammen; ähnlich aber wurde die Artemis Leuko-phryne Magnesia's, noch unförmlicher und roher die Persgäsche in Pamphylien gebildet. Ueberhaupt war Kleinassen voll von eigenthümlichen und seltsamen Artemis-Darstellunsen, welche der Anaitis des Orients näher standen als der Griechischen Artemis. Das kleine Bild der Taurischen oder 4

Dribischen Artemis, basselbe, welches die Spartanische Priessterin bei der Knabengeißelung auf der Hand trug, erscheint im Mythus der Jphigeneia (S. 416. A.) in der Form eines gewöhnlichen alterthümlichen Jools; abweichender stellt sich die von einem Stier getragene Tauropolos dar. In größerer Verbindung ist man gewohnt, Artemis mit Mutter und Bruder zu sehn, an dessen Musikliebe sie auch Theil nimmt, dann im Kampfe mit Giganten, auch in der Darsstellung des Mythus von Aktäon, den indeß erst die spätere Kunst zu einer Badescene benutte.

- 1. S. das Basengem. Millin Vases II, 25. M. G. 136, 499., wo Athena und Herakles mit Apollon und Artemis über das Ephesische Heiligthum einen Bertrag zu schließen scheinen (Pauf. VII, 2, 5.). [Gben so auf eine Base mit Apollon, Hermes und einem Jüngling mit Lanze, Elite ceramogr. II. pl. 88 A.] A. Phrygisch costumirt auf der Base Tischb. IV, 6. [mit Marspas u. Apollon.]
- 2. Oben §. 69. A. Menetreius Diana Ephesis. PCl. 1, 32. M. Borb. vii, 11. G. M. 30, 108. 109. 111. [August. 1, 13. Clarac pl. 561. 562 B. 563. 564 C.] Lipp. ii, 62—68. Impr. d. Inst. ii, 1. 2. Oft auf Homonoben-M. und Lampen. Auch auf M. Syriens sind diese der Ephesischen A. Chilichen Figuren zu sinden; auf den M. von Demetrios iii. mit Nehren umgeben. Leucophryne G. M. 112.
- 3. Von der A. Priapine auf Kilikischen M. von Mallos Tolten, Kunftbl. 1. S. 174.
- 4. S. §. 416. A. 2. Die Ταυροπόλος auf M. von Raria und Amphipolis (wo sie mit Modius und einem Halbmond hinter dem Kopfe erscheint, Sestini Fontana tv. 2, 11.), Böttiger Kunstmythol. S. 330. Tf. 4. Diptycha G. M. 34, 121. A. mit Riubern fahrend, Tassie pl. 28, 2039. Bgl. Log S. 56.
- 5. A. gießt ihrem Bruder eine Libation ein, Basengem. Gerh. Ant. Bildw. 1, 9. A. mit der Kithar auf Vasen von Bolci, M. I. d. Inst. 24., und öfter als Theilnehmerin am humenäos. Bergl. Ann. v. p. 149. Artemis und Ap. bei der Zusührung der Braut, Vasengem. Panossa sur les verit. noms des vases pl. 8. n. 1. Die Delische A. steht, die Geschoffe auf dem Rücken, mit Phiale u. Prochus, neben Apoll, auf dem schönen Vaseng. Gerh. Ant. Bildw. 59., vergl. §. 384. Al. Angelos? Ann. v. p. 172. A. als Hirsch mit Giganten kämpfend, Lipp. 11, 111. G. M. 20, 114. Als Bogenschützin, Hestate zugleich mit Fackeln, Relief M. Chiar. 1, 17. Mon. Matth. III, 19. G. M. 35, 113. Aftäon, Mertope von Selinus, §. 119. A. Lasen von Volci, Micali tv. 100, 1., und Choli, Ann. d. Inst. III. p. 407. tv. agg. d. A.

von den Hunden gefressen, Basengem. M. Pourtales pl. 21, Pasnosta p. 53. über den Mythus (fehlerhast) u. die Kunstvorstellungen. Etrurisches Basengem. M. d. I. 11, 8. Ann. vi. p. 265 — 273. [Élite céramogr. 11, 99—103.] Etr. Spiegel, Inghir. 11, 46., u. Sarlophage, Inghir. 1, 65. 70. Nach späterer Auffassung die Fasbel in vier Alten, Sarlophag im L. 315. Bouill. 111, 49. Clarac pl. 113 f. G. M. 100, 405 f. Gemmen bei Lipp. 1, 72. u. sonst. Gemählde von Pompesi, Goro Tf. 11. vgl. Appules. Met. 11. p. 27. Statue des Altäon, Brit. M. 11, 45. Clarac pl. 579. 580.] Auf Mt. von Orchomenos (vgl. Orchom. S. 348.) Sestini Lett. 1v. tv. 1, 27. (1818.).

Altar ber A. des Latonisch Tegeatischen Karpa, L. 523. (vgl. 531.) V. Borgh. 4, 21 ff. Bouill. III, 70. Clarac pl. 168. (vgl. Zoöga Bass. 1, 20.) mit den Figuren der Opmänen und Karpatiden (Pratinas), oder Thyiaden und Karpatiden, die Prariteles nach Plinius bildete. Bgl. Meineke zu Euphorion Fr. 42. Dorier I. S. 374. II. S. 341. mit Böttiger Amalth. III. S. 144. 154. und Welcker Ann. v. p. 151., welche hier Hierodulen der Aphroditesehen. Wie auf senem Altar, so mischt sich auch auf dem archaiserenden Relief des Sosibios Artemise und Dionysose Dienst. Eine solche Spartanerin mit demselben Kopsputz u. Fackel, Impr. d. I. Iv, 48. — Altar der A. Phosphoros mit einem schönen A.-Kopse, der auf dem des Okeanos ruht; daneben die Köpse des Phosphoros und Desperos, Bouill. III, 69. (A. Phosphoros, vor Cos, Vasengem. G. M. 30, 93.) Dianenaltar mit Jagdsymbolen [u. andern], Gerzhard Ant. Bildw. 1, 83. Wagen der A. mit ihren Insignien, M. Cap. 1v, 30. G. M. 2, 32.

7. Bebhaftoe.

366. Der Feuergott, ein mächtig schöpferisches Wesen 1 im alten Glauben der Griechen, der Athena Genoß im Attischen Eultus und darum auch in diesem Zwölfgötterspstem, hat das Geschick gehabt, die hohe Würde, die ihm hier zu Theil geworden war, weder in der Poesse, noch in der bilz denden Kunst der Griechen, behaupten zu können. Jene 2 stellt ihn im Ganzen als tüchtigen und kunstreichen Schmied dar, aber verwebt damit Züge einer seltsamen Symbolik, indem sie ihn ungeheuerlich, mißgestalt, hinkend und in seinem ganzen Wesen possierlich, als Hahrei im Hause und Pikelhering im Olymp, schildert. Die bildende Kunst scheint 3 ihn in früheren Zeitaltern in Zwerggestalt dargestellt zu has ben: nach der im menschlichen Gemüthe tiesbegründeten Reis

- gung, grade das Urgewaltige im Bilde zwergartig zu fassen.

 4 Ausgebildet indeß begnügte sie sich, einen kräftigen, werksthätigen Mann hinzustellen, der, umgekehrt wie andre Götter, in der früheren Zeit meist jugendlich, später in der Res gel als bärtiger und gereister Mann gesaßt wurde. Doch vereint sich damit bisweilen, wie in Alkamenes berühmtem Bilde, eine Andeutung der Lahmheit, welche die kräftige Figur nicht entstellte, sondern nur interessanter machte. Deutlicher erkennt man ihn in den wenigen Kunstwerken, welche von ihm übrig sind, an der Handwerker-Eromis (S. 337. A. 3.), der halbeisörmigen Mütze, welche er wahrsscheinlich in Lemnos erhalten (S. 338. A. 2.), und dem Schmiedegeräth.
 - 1. Ueber ben Attisch = Lemnischen Feuerdienst Belder Prometh. S. 277 ff.
 - 3. Wgl. Schelling Gottheiten von Samothrace S. 33. 93.
 - 4. H. bartlos auf M. von Lennos, Lipara, Aefernia (VOLKANOM, M. SCl. 6, 5.), auf bem Capitolin. Buteal, auf Etrustischen Pateren und einem Relief bei Athena's Geburt, und Basengemählden. Gruppirt mit Hermes? §. 381. Bartig indet ichon auf Vasen von Bolci, wie auf den §. 367. A. 3. aufgeführten, selbst auf archaistischen. So an einem Hermentopf, Gerhard Ant. Bildw. Af. 1, 81, 3. Auf den M. der g. Aurelia der Ropf meist bartig, Morelli 3., doch auch unbärtig, ebd. 4.
 - 5. Bon Alf. H., in quo stante in utroque vestigio atque vestito leviter apparet claudicatio non deformis, Cic. N. D. 1, 30. Bal. Mar. viii, 11. ext. 3. Auch am Fries des Parthenon glaube ich H. (vgl. §. 118, 2 b.) an dem Halten und Stügen des Knie's durch das Steptron zu erkennen. Cuphranor's H. ohne Lahmpheit Dion Chrys. Or. 37. p. 566 c. Mor. 125. R. åqxinovç.
 - 6. Bronze bei hirt 6, 1. 2.; Borgheffiche Statue. Gemme bei Millin P. gr. 48. Auch auf M. von Methana, wegen Buleas nität ber Halbinsel. [M. von Lipari und Aefernia. Erzfigurchen, wenn nicht Obyffens, Specimens 1, 47.]
- 367. In größerer Verbindung sieht man ihn unter andern in seiner Schmiede auf Gemmen, wo ihn Aphrodite besucht, und mit den Kyklopen zusammen auf Reliefs, 2 wo er Prometheus Fesseln schmiedet. Als gekränkten Shemann sieht man ihn bei dem Ehebruch der Aphrodite und 3 des Ares seine Schande selbst ausverken. Besonders artige

Kunstwerke, wovon aber nur Vasengemählbe erhalten sind, hat der Mythus hervorgebracht, wie Ares den Hephästos wegen der listigen Fesselung der Hera bekämpst, und Dionnysos den vom Olymp Gestohenen im Triumph wieder zustückholt. Zum Theil schließen sich diese Darstellungen eng an Scenen der Sicilischen Komödie an.

- 1. Bulcans Fall, Relief im Dt. ju Berlin, Gerhards Ant. Bildw. 1, 81, 6. [S., eine ahrenbefranzte Gottin, Dreigad, rathfelbaftes Bruchstud, M. Piocl. zv. 11. Runftmuseum zu Bonn S. 119.] Lipp. 1, 73. 74. 11, 71. 72. Inghir. G. Omer. 161. Bei Bipp. 1, 75. verfieht S. alle Gotter mit feinen Arbeiten. — M. Cap. 1v, 25. Sirt 6, 3. G. M. 93, 383.; V. Borgh. 1, 17. im 2. 433., vgl. Wind. 2B. 11. S. 506. 693. Das Relief &. 239. Clarac pl. 181. Schmiebe bes S. ift in bem Beifte bes Satyrbrama's aufgefaßt. Welder Ann. d. Inst. v. p. 154. - S. ben Schild der Athena arbeitend, Millin P. gr. 49. S. den Schild des Achill für Thetis arbeitend, Capitol. Rellef, Inghir. G. Omer. 159. 163. B. Die Bandora bilbend?, Relief im &. 215. Wind. M. I. 82. Clarac pl. 215., vgl. Welder p. 145. Thetis in tummervoller Stellung bei B. ber bie Baffen bes Achill arbeitet, Fama in bie Trom= vete blafend (wie bei ben Tochtern bes Lytomed), Pompej. Gemmen M. Borb. x, 18. Dulcan ber Benus und zwei Amoren Baffen ichmiedend, ein Wandgemalbe in lebensgroßen Figuren von trefflichem Styl in Villa Altieri in Rom, aus bem Grab ber Rasonen.]
- 2. Wind. M. I. 27. (aus B. Albani) G. M. 38, 168.* Hirt 7, 5. Sehr sinnreich ift dieser Mythus auf der Ara des T. Claus Dius Kapentinus dargestellt, Bartoli Adm. 3.
- 3. Ueber ben Zusammenhang bes Epicharmischen Studs Apaiστος και οί Κωμασταί Dorier 11. S. 354. Ueber Achaos Bephä= ftos Welder Rachtrag S. 300. - Erfte Scene, Dabalos, für Bephaftos, und Eneualios im Rampfe vor der an den Thron gefej= felten Bera, Base von Bari im Brit. Mus. Magocchi Tb. Heracl. ad p. 138. Sant. III. pl. 108. G. M. 13, 48. [Élite céramogr. 1, 36.] (Dahin deutet auch Sappho Fr. 88 Neue: o & Agevs φαίς η κεν Αφαιστον άγειν βία). Zweite: Dionpfos den Bephä= ftos im Thiafos (wobei auch Maripas u. die Komodia) zurudführend. Gemählbe im Anthesterien-T. Banf. 1, 20, 2. Tifchb. 111, 9.; 1v, 38.; Millin Vases 1, 9. G. M. 83, 336. Millingen Cogh. 6.; Millin 11, 66. G. M. 85, 388.; M. Borb. 111, 53.; Laborde 1, 52. Stadelb. Graber, Taf. 40, erhaben. [Welder Rl. Schr. 1. S. 294. Eine erhabene Darstellung auch auf einer Base bes hauses Santangelo in Reapel, eine an einer Rollir mit bem ausgefohnten Prometheus auf bem Boden, Bull. 1846. p. 116. Elite ceramogr. 1. 41-49 A. Auch B. mit Bammer und Rantharos auf einem ge=

flügelten Wagen, in einer Kylir von Bolci, bas. Af. 38. aus Gerbards Auserles. B. 1, 57, 1. schließt fich an diese Darstellungen au.] Auf einem Etr. Spiegel umarmt H. den Dionpsos (Phuphluns), Dorow Voy. pl. 15. In Bolci H. mit einem Becher auf einem Flügelwagen, Ann. III, p. 142. — Dritte: H. die Mutter lessend im T. der Chalkiokos, Paus. III, 17, 3. Auch das Capitol. Puteal, §. 96. R. 16., stellt eine Rücksührung und Bersöhnung des H. dar, aber durch Poseidon. — Bgl. sonst §. 371. (Althena) 412. 413. (Erichthonios, Hochzeit des Kadmos und Peleus.).

8. Ballas Athena.

368. Das schwer zu ergründende Wesen der Pallas Athena hat besonders barin seinen Mittelpunkt, daß sie als ein bem himmelsgotte engverwandtes reines und erhabnes Wesen, als eine Jungfrau aus atherischer Sobe gedacht wird, welche in Diefer Welt bald Licht und Barme und gebeibliches Leben verbreitend eintritt, bald aber auch feindseclige Wesen (namentlich die wunderbar mit ihr ausammen-2 hangende Gorgo) vernichtet. Wenn aber ichon in Dieser ältesten Anschauungsweise Physisches und Beistiges eng verbunden, und diese atherische Jungfrau zugleich als Beus Berstand, als die in Zeus aufgenommene und wiedergeborne Metis (nach hesiod), gedacht wurde: so überwog, dem allgemeinen Entwidelungegesetze Des Griechischen Lebens gemäß, in der Homerischen Zeit durchaus die lettre Borftellung; und Athena mar Die Göttin fraftigen Wirkens, bellen Beiftes geworden, eine Beschützerin jedes Standes und jedes Menschen, ber Tüchtiges mit Befonnenheit angreift und 3 vollbringt. Die Runft, welche in früheren Zeiten Die Pallas fast vor allen andern Gottheiten ins Auge gefaßt hatte, stellte in den alten Pallavien (S. 68.), welche mit erhobenem Schilde und gezücktem Burffpeer gebildet murden, besonders die vorkämpfende Gottheit (adadxouevy) dar; 4 boch gab es auch Bilber in rubiger und figender Stellung, und neben ben Waffen wurde ihr, zur Bezeichnung friedliden Wirkens, auch Roden und Spindel in die Sand gegeben; auch die Lampe fcheint ein altes Attribut ber Gott. 5 beit. In ben Statuen ber vorgeschrittenen alt-Griechischen Runft erscheint Athena immer in tampfruftiger Stellung,

mehr oder weniger vorschreitend, über dem Chiton mit einem steigefalteten Peplos und einer großen Aegis bekleidet, die bisweilen auch als Schild dienend über dem linken Arme lag, oder außer der Brust auch den ganzen Rücken bedeckte: dagegen sie später immer mehr zusammengezogen wird. Die bumrisse des Körpers haben in Hüsten und Brust wenig von weiblicher Fülle, zugleich sind die Formen der Beine, Arme, des Rückens mehr auf männliche Weise ausgebildet. Das 7 Gesicht hat bereits die eigenthümliche Form, welche die versvollkommnete Kunst weiter entwickelte, aber dabei sehr herbe und anmuthlose Züge.

- 1. Bergl. Crenzer's Symbol. 11, 640. Des Berf. Minor-vae Poliad. aed. p. 1 sqq. Welder's Prometheus S. 277. Gershard's Probrom. S. 121. 143. Heffter Götterdienste auf Rhodos 11. C. Rüdert Dienst bet Athena. [Gerhard Minervenidole B. 1844. mit 5 Apfrn. in den Schriften der Atademie. Elite ceramograph. 1, 54 90.]
- 3. Ueber das Troische (auch in dem Gemählde Ant. Erc. III, 40.) und das Athenische Palladion §. 68. A. 1. Das Kömische Palladion beschreibt nach einem Relief im T. der Fortuna sehr genau Procop B. Goth. I, 13.; im langen Chiton, die Lanze zückend, mit alterhümlicher, angeblich Aegyptischer, Gesichtsbildung. Fast hermenartig erscheint ein Lakedämonisches Palladion auf M. Sallienus, Casdalvene Rocueil pl. 2, 35. (mit einem ärnelwörden Mächen umstanzt, als Verzierung von Panzern und auf der Terracotta, d'Aginscourt Fragm. en terre cuite pl. 12, 9. Darüber Papazzurri Lettera. R. 1794. 4. Aristophanes Lys. 1300. Möä Aanawa nlessä Xalnionor Agarar.
- 4. Sigbister ber A. von Endöss zu Athen u. Erythrä (§. 70. Al. 2.), dies hielt nach Paus. mit beiden Händen den Rocken, auf dem Ropfe den Polos. Rocken und Spindel hielt neben der Lanze das Troische Palladion nach §. 68. A. 1. und hatte nach Custathius p.627, 6 einen allog auf. [Marmorne Sigbister in Athen §. 96. N. 9. Sueton Calig. 25. infantem autem Minervae gremio imposuit.] Das alte Holzbist der A. Polias zeigen die §. 96. N. 24. genannten Denkmäler als eine ruhig stehende Figur im Peplos, die Lanze als Skeptron in der R. haltend. Ob den Schild emporhaltend, wie es nach Wind. M. I. 120. scheint, ist nach der Gemme, M. Odesc. 16., zweiselhaft. Die A. Flias hat die Lanze auf der Schulter und eine Lampe in der Hand; so sieht man sie, hermenartig, ein Rindssopser empfangend, auf M., Cab. d'Allier de Haut. pl. 13, 9., in ansgebisteter Form auf andern, Chois. Gouff. 11. pl. 38. Die

Lampe in den Sanden der A. auch Od. xix, 34. Bu vergl. ift der Halbmond auf den alten M. Athens.

- 5. A.-Bilber des alt-Griechischen Styls §. 90. A. 3. 96. R. 11. 13. 14. In Reliefs §. 96. R. 21. 22. Auf den Preisvasen §. 99, 3. R. 1., vgl. R. 3. 5. 11. Oft in alten Basengem. bei Herakled. Etruskliche §. 172. A. 3. Auf ein altes Cultusbild weisen auch die M. des Antigonos Gonnatas hin (Empr. 489. 490.): A., mit dem Peplos bekleidet, dessen oberer Theil in zwei Zipfeln über die Arme fällt, hebt in der L. den Schild und schwingt mit der R. den Blig. Die Aegis entspricht besonders an der Herculanischen Statue der Homerischen Vorstellung, sie wird um die Schulter geworfen und mit den Händen emporgehoben und geschüttelt. Die Schlangen stellen die Svoavol der Aegis vor, Herod. 1v, 189. Nach hinten hängt sie oft sehr weit herab, Millin P. gr. 13. Impr. d. Inst. 1, 2. Aegis mit Gorgoneion auf M. der g. Cordia. Bgl. Facius Collektanen S. 124. Buttmann leber die Sternen-Namen S. 22. R. Rochette M. I. p. 191. pl. 35. Des Vers. Enunen. S. 112.
- 7. Den Köpfen auf ben altesten Dt. Athens entspricht ber Casmeo Millin P. gr. 14. Bon strengerhabner Bildung ift der Florentinische Kopf, Wind. W. S. 527. Meyer Gesch. Anm. S. 32.
- 369. Seit Phivias das Zbeal ber Athena vollendet (S. 114. 116.), find ruhiger Ernft, felbftbewußte Kraft und Klarbeit des Geistes immer der Grundcharakter der Pallas geblieben. Ihre Jungfräulichkeit ift Richts als Die Erbebung über alle weibliche Schwäche, fie ift felbst zu febr Mann, um fich dem Manne hingeben zu konnen. Die reine 2 Stirn, die lang und feingebildete Rafe, Der etwas ftrenge Zug bes Mundes und der Wangen (torva genis), das ftarte und fast edig geformte Rinn, die nicht weit geöffneten und mehr nach unten gerichteten Augen, bas funftlos langs der Stirn zurückgestrichne und in den Nacken berabwallende haar, Alles Buge, in benen die frubere Schroffheit gur Großheit umgebildet erscheint, stimmen gang mit bem Cha-3 ratter biefer munderbaren idealen Schöpfung überein. Spar tere Versuche, Diesen Ernst völlig in Anmuth aufzulösen, 4 konnten nur in bas Charafterlose fallen. Der Helm ift Hauptkennzeichen für den Ursprung der Pallasstatuen, indem man mit Sulfe ber Mungen leicht ben boben Rorintbifden (S. 342, 3.) und ben anliegenden Attischen Belm unters scheidet.
 - 2. Bgl. Wind. 2B. Iv. S. 116. vii. S. 119 f. Der Be-

schreibung des Textes liegt besonders zum Grunde die Albanische Büste in Minchen 84., Millin M. I. 11, 24. p. 196. M. Nap. 1, 8. Meher Tf. 20 A. Aehnlich in der trefflichen, wiewohl zweiselhasten Gemme des Onesimos, Millin P. gr. 58. vgl. Lipp. 1, 34. Bon etwas härterem Ausdruck scheint die Büste mit den Widderlöpfen am Belm, auch an einem Bronzelopf Specimens 11, 47. (die hier wohl auf Poliorcetik gehn) aus dem Grabmal Hadrian's, PCl. vi, 2. M. Nap. 1, 13. Hirt 6, 5. Ginen wilden Ausdruck hat die Büste M. Chiar. 1, 15. Gerhard, Beschr. Roms S. 53. Die Büste im Brit. Mus. Spec. 1, 22. von erhabner Bildung ist wegen der hohlen Ausgen, und Erzloden, welche angesügt waren, interessant. Erhabner Colossalops der A. unter den Mengs'schen Gysabgüssen; vgl. Wind. v. S. 562. vi. S. 75 der Anm. Meyer Tf. 21 K. [Münzen Clarac pl. 1005. N. 2764—2765.]

- 3. So auf M. von Pyrrhos, Empr. 545., von Agathokles, 331. Gemme des Aspasios, den spätern Athenischen M. (und das durch der A. Parthenos) ähnlich, nur noch reicher geschmückt, Bracci 1, 29. Stosch P. gr. Echtel P. gr. 18. G. M. 37, 132. hirt 6, 6. vgl. Lipp. 1, 29. 30. 31. 11, 27. [Die Albanische A. *des hohen Styls*, Cavaceppi Racc. di statue tv. 1. Fea's Windelmann 1. tv. 13., der Kopf in Windelmanns W. 1v. Af. 6 A.]
- 4. Den hohen Bifirhelm haben die M. von Korinth u. seinen Colonien (§. 132. A. 1.) mit dem Pegasos (in Bezug auf A. Chaslinitis), auch Syrafus (mit wenigen Ausnahmen), von Agathokles, Allerander, Pyrrhos. Dagegen haben die M. Athens fast in allen Formen (vgl. M. Hunter. tb. 8—10. Tychsen Commentt. rec. Gott. V. tb. 2.), so wie die von Belia, Thurii u. andern Orten, den niesdrigen anschließenden Helm, mit einem bloßen Schirm. Daraus darf man schließen, daß die Albanische Büste u. Belletrische Statue nicht zunächst Copieen nach Phibias sein können.
- 370. Die Modificationen vieser Gestalt hängen eng 1 mit der Bekleidung zusammen. Athena hat nämlich erstens in vielen Statuen des ausgebildeten Styls ein Himation umgeworsen, entweder so, daß es vorn überfallend blos um den untern Theil des Leibes liegt und so den majestätischen Eindruck der Gestalt erhöht, oder so, daß es auch den linken Arm und einen Theil der Aegis verhüllt, wodurch die Göttin einen besonders friedlichen Charakter erhält. Diese 2 Athena hat stets den Schild am Boden stehend oder ermangelt dessen ganz; sie wird demgemäß als eine siegreiche (das her auch die Nike auf der Hand) und ruhig herrschende Göttin gedacht. Dieser entgegen stehen die Pallasbilder im 3 Dorischen Chiton mit dem Ueberschlag (Hemidiploidion),

aber ohne Himation: eine Tracht, die unmittelbar für ben Rampf geeignet ift, ju beffen Bebuf auch bei homer bas Dbergewand, es sei Chlana ober Peplos, stets hinweg ge-4 than wird. Mit folder Befleibung ftimmt febr gut ein aufgehobner Schild, ber die Pallas Promachos des Phibias charakterisirte (S. 116. A. 3.), und wahrscheinlich mehrern, nach einem erhabnen Mufter gefertigten Pallasbildern zu reflituiren ift, welche in dem fühnen Burfe der Megis und in ber ganzen Haltung bes Körpers etwas mehr Kampfbemegung zeigen als gewöhnlich, und fich burch besonders mach-5 tiae und athletische Gliederformen auszeichnen. Wo daber auf kleinern Runstwerken Athena jum Rampfe eilend oder schon am Rampfe Theil nehmend, Die Lanze erhebend oder auch ben Blig schleubernd, erscheint, bat fie immer biefe Be-6 kleidung. Indeß kommt Athena doch auch in berselben Tracht als eine politisch thätige, als eine rednerische (ayo-7 oaia), und ohne Helm ober Aegis, als eine Frieden fiftende Göttin vor; und auf Müngen findet fich auch biefe leichter bekleidete Athena mit berabgesettem Schild und einer Patere in der hand, besonders in Bezug auf eben erfochtene Giege.

Athene-Statuen Clarac pl. 457-474. Das juridgeschlagene himation haben die mahricheinlichen Rachbildungen ber A. Barthenos, mit Attischem Belm, g. 114. A. A. Barthenos auf Dr. von Antiochus ver, Mionnet Suppl. T. viri. pl. 14, 1. Aehnlich drapirt die M. Frang. Iv, 5. Nap. 1, 11. Bouill. 111, 3, 2. Clarac pl. 320. Auch die bei Belletri, 1797 gefundne erhabne Statue, 91/2 F. hoch, jest im & 310. Millin M. I. II, 23. p. 189. M. Franc. 11, 2. Nap. 1, 7. Bouill. 1, 23. Clarac pl. 320. Mever Ef. 21 c. Auch die PCl. 1, 9.; August. 98. Bal. Liban. Exce-Das ben Urm verbullende Simation bat Die Al. mit ber Schlange, G. Giust. 3. vgl. Meyer in ben horen St. 11. S. 42., im Braccio nuovo des Vaticans; eine ganz ahnliche, von Belletti, gegenüber. Gerhard, Beider. Rome II, It. G. 91. 104. [M. Chiaramonti II. tv. 4. 5.] Die Bufte Diefer A. auf Gemmen, Lipp. II, 31. von Gutyches, Stofd P. gr. pl. 34. - A. mit eng eingewis deltem I. Urm, in mehrern Statuen, Bracci II. tv. agg. 9. Gerb. Ant. Bildw. 1, 8 (wo fie Alea heißt). [Die fternbefaete Megis ift bas Charafteriftische, ber Name Alea nicht nachweislich. Bu ben vier Wiederholungen ift eine funfte gekommen, Bull. 1842. p. 169. 21. mit fternbestetem Gewand, Meine Bronze in Wien, Arneth Besthreibung bes f. Münzcabinets S. 38., was man auch in alten

Bafengemählben findet, Bull. 1830. p. 193.] Min. von Aregjo §. 172. A. 3.

- 2. Pallas victrix im Hination, Bartoli Lucern. 11, 37. vgl. Gerh. Ant. Bilbw. S. 146. N. 11.
- Bierher gehört bie ichone Statue in Dresben 187 u. 206. Aug. 14. val. Schorn in der Amalth. 11. S. 206., und Die genau entsprechende Caffler. Bouill. 1, 24. M. Roy. 11, 7. vergl. Bolfel in Welder's Zeitschr. 1. S. 156. Das gesenkte I. Knie, Die gehobne linte Schulter, welche bentlich zeigt, daß ber I. Arm ftart gehoben war, führen barauf, daß biefe Pallas eine zu ummittelbarer Abwehr gerüftete war. Daran schließt fich die A. in Dreeden 214. Aug. 48. (Areia nach Safe Berzeichniß S. 62.); Die Etrustische, wie es scheint, and Modena im L. 398. Bouill. 1117, 3, 6. M. Nap. 1, 9. Clarac pl. 319.; Die Etr. aus gebrannter Erde, aus Capua?, in Wien, Clarac 857. n. 847.; Die von Berfailles M. Franc. IV, 2. Nap. 1, 10.; die Min. au collier im &. 522., mit einem etwas alterthümlich behandelten Dorischen Chiton u. Diploidion, M. Roy. 11, 1. Bouill. 1, 25. Clarac pl. 319.; auch die bei Bonill. 111, 3, 1. 3.; M. Cap. III, 10. 11. Sierher auch ber Mediceifche Torfo, Wind. 23. v. S. 550. Ef. 4. C. [M. d. L 111, 13. Annali x11. p. 87 -93. C. Braun.]
- 4. Der A. Promachos ähnelt wohl besonders die Figur der Gemme Taffle pl. 25, 1731. Lipp. Suppl. 69. (Dieselbe Figur von von 92.). Aehnlich, wie es scheint, zeigt ein bei Aliphera gesimdner Onyr d. A. Αγησιπολία, vielleicht nach Supatodoros Statue, Leafe Mores II. p. 89. Lon derselben Art die A. Kranda έσχευασμένη ως ές μάχην, Pauf. x, 34, 4.
- 5. So die mit der Schlange zum Kampfe eilende auf Gemmen, Millin P. gr. 16. Lipp. 11, 34,, A. angreifend mit Schlangen, ähnlich wie auf Gemmen, Morelli g. Clovia 1.; die M. des Antiochos Philopator N. Brit. 12, 13., von Athen Stuart 11. vign. N. Brit. 6, 14. Bligschleudernd auf M. von Athen, als Beschützerin ihrer Heiligthumer, N. Brit. 6, 13., von Makedonien (§. 368. A. 5.), von Domitlan, G. M. 37. 136. Die zahlreichen Mienerven auf Domitlan's M. (Morelli Dom. th. 6 ff.) machen besonders den Gegensah der kämpfenden (auch vom Schiffe herab) im Chiston, und der ruhig stehenden im Himation sehr deutlich. A. auf Vassengemählben, kurze Aegis mit Schleier, darunter langes Hemidiploidion, M. Pourtales pl. 6.
- 6. Gine A. Agoraa die im L. 192. Bouill. 131. Suppl. Clarac pl. 320. im Dor. ungegurteten Chiton nebft Ueberschlag, mit geringer Aegis, die R. auf die hüften flügend, die L. rednerisch aus-ftredend, den Kopf mit eignem Ausbruck geneigt. Aehnlich war wohl die Geberde der coloffalen A. in Conftantinopel, Riketas p. 359 P. A. al Rednerin, im himation, den Schild zu den Füßen, Pafferi

Luc. 1, 62. [Die Pallas des Antiochos von Athen in Billa Endovift, M. d. I. 111, 27, Ann. x111. p. 54. Die als Agoraa edirte im Palast Stoppani-Bidoni in Rom, E. Braun Ant. Marmorwerke 1, 1. Aehnlich die Caffler D.A.R. 11, 20, 210. A. mit kleiner schmaler Acgis, Marmor, Specim. 11, 38. Rleine Bronzebufte von einer gangen Figur, aus ber Raiferzeit, friedlicher Ausbruck, baf. II, 48.] Die Pacifica (vgl. Lutian de domo 27.) bezeichnet ber Mangel des Belme, M. Chiar. 1, 12, so wie der Aegis, ebd. 12, 14, auch Die umgebrebte Fadel M. Nanian. 18. G. M. 37, 137. vgl. 138. [Stat. reg. Suec. tb. 1.] Auf alteren Reliefe (g. 96. N. 14. Wind. W. v. S. 527.) und Vasengein., wie in dem g. 365. A. 1. ermahnten, halt M. ale Friedenstifterin ben Belm in ber Band. Die schöne Bufte der A. mit entblogter r. Schulter, die von der Aegis blos die Schlangen u. von dem Helm blos den Busch hat, auf einem Sarbonpr in Florenz, Gori 11, 55, 1. Taffie pl. 25, 1647., erinnert an die furchtbare Lieblichkeit mancher Gorgoneen.

7. A. im Chiton mit herabgesetztem Schilde u. Patere auf M. von Kome N. Brit. 9, 20., ebenso mit einer Rite auf der Hand; 10, 21. 12, 12. Morelli Dom. 9, 22. 32. Lipp. 11, 33. Suppl. 95. Als Νικηφόρος im Doppelchiton, mit niedergesetztem Schild, Schlange baneben, auf M. von Athen, Stuart 11, 1. vign., vergl. die Victrix G. M. 36, 135. [Hestodus Scut. 339 Νίκην άθανάτης χεροίν έχουσα. Die Hopesche A. mit Rite auf der Rechten Specimens 1, 25, Clarac pl. 459 n. 850, der Helm nach Phibias.]

A. Mite, geflügelt, Ulpian zu Demosth. g. Tim. p. 738. 1. 150, Gurip. Jon 460. 1545. vgl. Cic. N. D. 111, 23. und §. 334, 2., findet fich auch auf alten Etruet. Gemmen Impr. d. last. 1, 1. 4., auch auf M. Domitian's, Morelli tb. 7, 37. Rach Seliodor, bei Photios Lex., war das Holzbild der A. Nike ungeflügelt und hielt in der R. einen Granatapfel, in der &. einen Belm (fchr. xράνος). A. ale Berricherin auf eine Rugel tretend, Bronze bei Grivaud be la Binc. Ant. Gaul. 24. A. als Schiffsgottin die Aegis jum Segel ausspannend, auf M. von Phaselis, Edhel Syll. 4, 11. A. auf Quadriga, M. ber g. Vibia n. a. A. Archegetis (von Athen), mit bem Raugden in ber Hand, Schol. Arift. Bogel 515., wie in einer Bronze in Wien, and Aut. Ercol. vi, 7, 8. vgl. M. Chiar. p. 38. So anch die Attische Al. auf Bajen, Tischb. xxx, 33. A. als Ergane mit der Gule auf der Hand, von einem Widder getragen, Millin P. gr. 18. Taffte pl. 26, 1762. D.A.R. 11, 21, 223.] Impr. d. Inst. 11, 6. Ballas mit einem Bode neben fich, in eigenthumlicher Weise, auf Dt. des Rleomenes von Latedas mon, Mionnet Suppl. Iv. pl. 6, 3. [Erzfigur 8 3. hoch in Floreng, ber Belm platt, flatt ber Aegis wie ein Brufttuch mit Leber plattchen, in beiben Banben eine Art Schiffchen und Strange von Wolle, als Ergane erklärt auch von Wicar Gal. de Florence Cah. x. Die brei Chariten von 21. für Ryzilos gemacht als erftes Runftwerk

nach einem Epigramm f. R. Rhein. Mus. 1111. p. 273. Ergane baut bas erste Schiff & 371. A. 6. hilft dem Dadalos Flügel, dem Epeios bas Roß machen.] Mit Panther, Reh, auf Vasen von Volci. A. Polias ihre heilige Schlange fütternd, in dem Relief PCl. 1v, 6. Hirt 6, 9. G. M. 36, 134. A. Hygicia (zweifelhaft). G. M. 36, 140. Paciaudi Mon. Pelop. 11, 155. [A. Hygicia hatte einen Tempel in der Atropolis von Athen. A. Päonia Paus. 1, 2, 4. 34, 2.] A. verhüllt in einer kleinen Statue der Villa Albani, wie an einem Tage der Plynterien in Athen das Bild der Stadtgöttin verhüllt wurde, Clarac pl. 457 n. 903.

Mehrere Mythen ber Pallas haben bie anges 1 371. bende Runft mehr beschäftigt, als fich in ben vorhandnen Werken ber spätern nachweisen läßt. Das Hervorgehn ber 2 geharnischten Jungfrau aus bem haupte bes Zeus muß ein beliebter Gegenstand ber altern Runft gewesen sein, beren Statuengruppen man fich nach Basengemählben und einer Etrusfischen Spiegelzeichnung porftellen fann. Eine An. 3 schauung des am Panathenaischen Peplos dargestellten Gigantenkampfs, wobei bie Göttin auf bem von ihr erfundnen Biergespann fuhr, so wie bes Streits ber Athena mit Dofeidon um die Schutherricaft von Athen, geben jest fast Durch bas mustische Verbalt- 4 nur Mungen und Gemmen. niß jum Erichthonios erhalt Die Göttin einen Bug von mutterlichem Befen, welcher mit ihrer jungfraulichen Strenge eine febr intereffante und reizende Mischung bildet; mabrscheinlich liegen dem, was sich davon in Kunstwerken erhalten bat, geniale Schöpfungen eines Atbenischen Runftlers jum Grunde. Wie Athena burch Perfeus, einen engver- 5 bundnen Damon, ihr grauenvolles Gegenbild, Die Gorgo, erlegt, gebort zu ben erften mythischen Gegenständen, an benen sich die noch robe und am Frazzenhaften Gefallen findende Runft versuchte; weniger leicht ließ fich bie Babe Gorgonischer Locken ober Blutstropfen, durch die Athena ihren Schützlingen Kräfte bes Heils und Verderbens mittheilte, plaftifch ausbruden. Saufiger fieht man Athena bei 6 Handlungen, mo fie perfonlich weniger betheiligt ift, als Ergane bei Schiffsbau und anderen architektonischen Unternehmungen, so wie bei weiblichen Arbeiten rathend und belfend; auch die Erfindung, wie die Berfchmähung ber Flote ift Gegenstand finniger Compositionen. Als Die allgemeine 7

- Helferin der Heroen hat sie in den Darstellungen aus diesen Mythenkreisen überall ihre Stelle. Als Gegenstand des Cultus kommt, außer der vielgeseierten Attischen Athena, besonders die Athena Chryse, eine Lemnisch Dardanische Göttin, vor, welche auch eine Schlange zur Bewahrung ihres Heiligthums hat, wie die Göttin von Athen. Wichtiger indeß, als diese Schlangen, sind für die Kunstsymbolik Eule und Hahn, wovon jene, abgesehn von der ursprünglichen Naturbeziehung, das ernste Nachdenken, dieser die rege Thätigkeit und Kampfrüstigkeit der Göttin bezeichnet.
 - Geburt ber A. Ueber die alten Runftwerte ber Aonpag γοναί Welcker ad Philostr. 11, 27. p. 543. [Bafengemählde M. d. I. 111, 44. 45. Ann. xiv. p. 90-103 bon 28. Bengen. Gerhard Auserlei. B. 1, 1-4. Elite ceramogr. 1, 54-66., wo p. 222 and ein zweiter Spiegel beschrieben ift, erwähnt Bull. 1841. p. 177.], Gruppe auf der Afropolis von Athen, Bauf. 1, 34, 2., mabricheinlich alterthumlich. Bergl. &. 118. A. 2 c. Gebr robe Darstellung auf einem Clusinischen Gefäß, Dorow Notizie tv. 10. Micali tv. 79. Bolcentisches §. 99. R. 3. Die kleine A. auf den Rnicen des Zens, Micali tv. 80. Gang abnlich bei Laborde pl. 83. Etrust. Patere bei Schiassi De patera Cospiana. R. 1818 umb Ingbir. 11, 10. mit Bene (Tina), Bephaftos (Sethlans), Aphrodite (? Thalna), und Gileithpia. (Thana fcheint mir hier fit Adasa gu ftebn, boch ertlaren Andre anders.) [Gerhard Etr. Spiegel 1, 66.] Gemme Millin P. gr. 56. Lampe Bafferi I. 52. Rondaninifches Relief Windelm. M. I. 11. vign. G. M. 36, 125. Gemählde des Rleanthes von Rorinth, §. 356. 21. 5. Großes hiftorisches Lableau, Philostr. 11, 27. Philodein περί εύσεβείας: και των άρχαίων τινές δημιουργών τούτον (τον Έρμην) παρέρποντα τῷ Διὶ ποιούσιν πέλεκυν έχοντα καθάπερ έν τῷ τῆς Χαλκιοίκου (von Gitiadas) bei Avellino Casa Pompejana 1837. p. 58, der p. 78. auch die Berliner Bafe n. 586 anführt, wo hinter bem figenden Beus Gerbard amar ben Sephaftos, Levezow aber ben Bermes mit Betafus, Caduceus und Chlamys erblickt.]
 - 3. Gigantenkampf ber A. an ber Dresdner Statue §. 96. M. 7. vgl. Schol. Ariftid. p. 115. Fr. Relief des Bronzehelms M. Bord. x, 31. Gemme Millin P. gr. 19. G. M. 36, 128.; Laffte pl. 26. n. 1753. M. von Selenkeia in Cilicien G. M. 37, 129. Statuette mit dem überwundnen Giganten am Fuß, M. Franç. IV, 8. Bouill. III, 3, 7. [M. Nap. 1, 12. §. 396. A. 1.] Pallas einen Giganten niederstoßend, Stackelberg Tf. 13. A. n. Typhous, Gruppe des Franz. M. Bisconti Op. var. IV. p. 14. A. n. Enkelados mit den Namen, Elite ceramogr. pl. 8, diefelben pl. 9. u. öster, auch Antiquites Pourtales n. 131, A. gegen zwei Giganten das. n. 132.

- 133. Judica Antich. d. Acre tv. 22. Klite pl. 11. A. u. Entelados Gerhard Etr. Spiegel 1, 67. A. u. Alraos Tf. 68.— Auch Rampf der A. mit Marsyas das. Tf. 69. 70. A. und Enkelados mit drei Ramen, Amphora von Bulci, Gerhard Auserl. Bas. 1, 6. Klite ceramogr. 1, 8. Andre Borstellung das. 9. A. gegen zwei Gig. 10., zu Wagen gegen einen 11.] Rampf mit Poseidon g. 118. A. 2 c. Die Statwengruppe in Athen, Paus. 1, 24, 3., sindet man wahrscheinlich auf M. von Athen wieder, Stuart 11, 2. vign. G. M. 37, 127. N. Brit. 6, 11. Cameo in Paris, Cabinet pl. 15., in Neapel, Tassie pl. 26. 1768. Relief einer Fibula von Pompeji, M. Bord. vii, 48. Der heilige Delbaum (ἐλαία πάγχυφος) N. Brit. 6, 12. 13. 15.
- 4. A. den Hephästoß abwehrend, Fragment einer gemahlten Thomplatte aus Athen, Bröndsted Voy. II, p. 299. pl. 62. vgl. Luftan de domo 27. (anders erklärt von Panoska, Ann. d. Inst. I. p. 292.). A. den kleinen Erichthonioß, welchen Gäa emporhält, in die Aegis ausnehmend, Hephästoß dabeistehend, Vasengem. von Volci, M. I. d. Inst. 10. [Zwei von Clustum, M. d. I. III, 30. Ann. IIII. p. 91. und Gerhard Auserl. B. III, 151, Elite ceramogr. I, 85. mit interessanten Verschiedenheiten. D. Jahn Archäolog. Auss. S. do ff.] Reliesdarstellungen desselben Segenstandes? M. I. 12. Ann. I. p. 298. vgl. Clarac Melanges p. 43. Statue der A. mit dem Erichth. in der Aegis, in Berlin, Rot. 12. S. Lange Ilgenio. 1831. [Hits Bilderbuch Tf. 22. n. 236. Clarac pl. 462. Cn. 888 s. Böttigers Amalthea III, 367.] Erichthonioß mit dem Schilde der A. auf M. von Magnesia M. d. I. I. pl. 49 A. n. 1. R. Roschette, Tantalos nach Panoska. Ann. v. p. 117—125.
- 5. Ueber die Gorgoneia S. 397, 6. Perfeus S. 414. A. 2. A. dem Repheus die schügende Locke der Gorgo übergebend, welche Kepheus Tochter Sterope in einem Gefäß auffängt (s. Paus. vir, 47, 4. Appulodor 11, 7, 3.), auf M. von Tegea, Mionnet Empr. 666. M. SClem. 12, 120. Millingen Med. In. 3, 9. vgl. Cadalwene Rec. p. 209. Richtig erklärt in Echels N. V. anecd. p. 142 D. N. 11, 298. Millingen bezieht die Darftellung auf A. und Orest.
- 6. Al. beim Bau ber Argo, Winck. M. I. vign. G. M. 130. 417.; Terrac. of the Br. M. 16.; G. M. 105, 418. D.A.R. 11, 21, 238. Campana Ant. opere di plastica tv. 5, welcher A. Cregane versteht als Ersinderin des Schiss bei der Reise des Danaos Marm. Par. ep. 9. Plin. Epist. vii, 56. Hyg. 168.] Bei dem Bau des Theaters von Capua, Winck. W. I. Ts. 11. Bei Hephässted §. 367. G. M. 82, 338**, Dädalos §. 418. Als Vorsteherin weiblicher Arbeit, am forum Nervae §. 198. A. 3. Flötenersindung, Genählde, Winck. M. I. 18. G. M. 83, 130. Myron fecit Satyrum admirantem tidias et Minervam, Plin. vgl. Paus. 1, 24, 1. Dasmit stimust das Relief bei Stuart 11, 8. vign. und die Athen. M., Bröndsted Voy. 11. p. 189.

- 7. A. mit Ares tämpfend? Basengem. Inghir. G. Omer. 197. Defter neben Helben auf bem Wagen, ober bei ber Rüstung, Ann. d. Inst. 111. p. 135. A. bei Gerakles §. 410. 411., Theseus 412., Bellerophon 414. (G. M. 92, 393.), dem Amazonenkampf 417., vor Paris 378., bei den Jlischen Kämpfen 415., Odysseus, Orestes 416. (auf Asiatischen M. ist die den Stimmstein zulegende A. Zeichen des *κοινοβούλιον, Heyne Virg. T. vi. p. 785. (1800.); auch beim Raube der Kora 358., der Strafe des Marsyas 362., Kadmos und Peleus Hochzeit 412. 413.; bei Prometheus als den Menschen besseelend 396.
- 8. A. Chryse, durch ihren oixovoos oois Philottetes bindernd, Troja vor der Zeit einzunehmen (ein Grundgedanke von Sopholl. Philottet) auf bem Bafengem. Millingen Div. pl. 50. val. Bbiloftr. d. j. 17. Früheres Opfer der Argonauten ebd. pl. 51. Laborde pl. 23. Bergl. Uhben in ben Schr. ber Berl. Alab. 1815. Welder bei Diffen Expl. Pind. p. 512. Dpfer ber Göttin Chryfe, vier Bafenbilder, Gerhards Archaol. Beit. III. Tf. Banathenaische Opfer auf Bafen von Bolei, Levezow Berg. Scenen aus Attischem Ballas-Cultus an Metopen bes Parthenon, wie es icheint. Rubopfer ber Pallas auf Bafen von Bolei, auch Buge von Ritharoben und Anleten, Gerhard, Ann. d. Inst. 111. p. 134. vgl. Prodr. S. 137. A. den Beplos empfangend [wie in Troja bei Homer], auf M. von Tegea, wie auf Basen von Bolci nach Ger= hard Ann. d. Inst. 111. p. 134. Die τράπεζα mit den Breisen ber Panathenden, M. bei Stuart II, 1. vign. An dem Seffel III, 3. Roch find zu ermahnen M. Stonia, neben Bades figend (Strab. ix, 411.), Florent. Gemme bei Gori II, 72, 1. Bicar IV, 3. Die Capitolinische Minerva &. 351. A. 7. Berbindung ber A. mit Bermes §. 345. 2L. 2.
- Minervens Gule (strix passerina, Blumenbach Specim. 1. p. 20. Böttiger Amalth. rex. S. 263.), bas alte Sinnbild ber Γλαυχώπις, auch von Phibias ihr nebft ber Schlange beigegeben (worauf auch Demosthenes Wigwort bei Blut. 26. fich bezieht, f. indeg Gerh. Prodr. S. 147.), bieweilen auf Minervens Belm (auf Denaren bes Cordius), fo wie in ihrer Band &. 370. A. 7. auf ber Deichsel ihres Wagens M. Borbon. vill, 14. Ueber die Eule als Maufetobterin (vgl. Batrachompom. 185 ff.) Bottiger Amalth. III. G. 260. Gott. G.A. 1831. G. 554. vergl. Taffie pl. 23, 1585. Dft auf Gemmen (M. Odesc. 30., Taffie p. 137.) Die Gule felbft mit Minerventopf u. Attributen; auch A. von Gulen gefahren (Taffie pl. 2, 1756.). Der Sabn, ale Sinnbild ehrgeizigen Rampfes, findet fich und zwar in der Doppelzahl, fast immer auf den Attijden Breisvafen, &. 99. R. 1. Auch auf M. von himera, Cales, Sueffa. Bgl. Pauf. v1, 26, 2. [Eigenthumlich ben Werten ber Runft ift ein Liebesverhaltniß ber 21. zu bem Beratles, welches fich immer nach u. nach deutlicher herausgestellt bat. Rhein. Dus. Iv. G. 479. G. Braun

Tages und des herakles und der Minerva heilige Hochzeit, München 1839 f. Gerhard Trinkschalen S. 11. 30. Af. C., besonders die Fontanasche Vase Gerh. Auserles. B. II, 149. S. 182. D. Jahn Archaol. Auss. S. 83—127. H. Brunn Berl. Jahrb. 1845. I. S. 692— 96. Ein dem Fauwelschen Kännchen bei Stadelberg Gräber Af. 13, 2. 3. völlig ähnliches ist im Brittischen Museum in der Burzgonschen Sammlung aus Athen, wenn nicht dasselbe, was nur nach der Form der Dessnung nicht der Fall zu sein scheint.]

9. Ure8.

Ares, ber Gott bes Streites, welcher im Zwölf- 1 aötterspftem auf bedeutungevolle Beise mit Avbrodite ausammengestellt wird, war doch seinem Wefen nach zu fehr blo-Ber Begriff, um ein hauptgegenftand ber plaftifden Runft zu werden. Auch verehrte ihn kein hellenischer Staat als einen Haupt = und Schutgott, wie er es fpater von Rom Daher kommt es, daß, obgleich einige ausgezeich- 2 nete Statuen bes Gottes, von Alfamenes und Stopas, erwähnt werden, boch über ben plastischen Charafter bes Gottes noch jest manche Zweifel obwalten. Jeboch icheinen 3 burchgangig eine berbe und fraftige Musculatur, ein farter fleischiger Raden, und ein turgelodtes und gestraubtes haar (S. 330, 2.) jur Vorstellung Des Gottes zu gehören. Ares bat fleinere Augen, eine etwas ftarter geöffnete Rafe (S. 335, 2.), eine weniger beitre Stirn, als andre Beusfohne. Dem Alter nach erscheint er mannlicher als Apollon, ber 4 Mellepheb, und felbst als hermes, ber Epheb unter ben Göttern, als ein jugendlicher Mann; ben bie altere Runft, wie fast alle Heroen, bartig, die ausgebildete dagegen lieber ohne Bart bildete; doch wurde auch jene Bildung noch in manchen Gegenden und für manche 3wede beibehalten. Die 5 Befleidung bes Ares ift, wo er nicht gang unbefleidet erscheint, eine Chlamps (ein Sagum). Auf Reliefs bes alten Styls erscheint er geharnischt, später behält er gewöhnlich nur ben Belm. Gewöhnlich fteht er; ein lebhafter Schritt 6 bezeichnet auf Römischen Mungen ben Gradivus; ber Legionsadler und andre Signa den Stator und Ultor (der fie wiedergewonnen); Bictorien, Trophäen, der Delzweig ben Victor und Pacifer. Ginen sigenden Ares bildete Stopas; ohne

Zweifel wurde er als ausruhend, in milber Stimmung ges dacht, welches auch der Sinn einer noch vorhandnen Haupts statue zu sein scheint, in der uns vielleicht eine Copie nach Stovas erbalten ist.

- 3. 4. Schöner Ropf bes Al. auf ber Gemme, Millin P. gr. 20. Lipp. 1, 32. Bufte aus Bafalt in B. Giuftiniani, f. hitt S. 52. Auf M. wird Ares oft ohne Grund angenommen; namente lich ist der behelmte und bärtige Kopf auf M. von Metapont (G. M. 40, 150. Magnani Misc. Num. III, 25-28.) nach einer Beischrift Leulippos, ein Achäischer Gründer der Stadt (Strabon). §. 418 A. 2. [M. von Metapont n. eine Campanische, Clarac pl. 1007. n. 2795. 2796. Mars bartig auf Mungen der Romer in Sicilien, Reumann N. ined. 1. p. 67 ss. tb. 2, 12.] Auf den M. der Mamertiner hat ein unbärtiger lorbeerbefrangter Ropf die Beijchrift Apeoc, Tor remugga 48, 12-14. Gin bartiger A .- Ropf auf M. der Bruttier, Magnani II, 4-10., wenn es nicht auch ein Stammheros ift. Un bartig ericheint A. Ropf auf ben Romischen Dt., nur auf benen ber g. Fontein und Junia mit feimendem Barthaar, Batinus p. 114. 144. [Edhel, D. N. 1, 224.] 2. bartig , von einer Rite befrangt, dabei Aphrodite mit Eros auf der Schulter, an dem entsprechenden Altar die drei Chariten? Serradifalco gli avanzi dell' a. Soluut. tv. 4.
- 5. A. bärtig und geharnischt am Borghesischen Altar. A. als jugendlicher Mann, mit der Chlamys, in dem Relief PCl. IV, 7; [mit Harnisch, Helm und Schild an der Capitolinischen Ara, Winzelmann Mon. ined. Tf. 5.] Bärtig und geharnischen Ara, Winzelmann Mon. ined. Tf. 5.] Bärtig und geharnischen unter den acht Göttern der Ara, M. Chiar. 19. Ein bärtiger Marsehadriaus, Statue des M. Cap. III, 21. Andre Statuen, wie die im M. Cap. III, 48., Racc. 130. vgl. Clarac pl. 636. n. 1440 aus M. Borbon., welche Manche A. nennen, sind mehr als zweiselhaft. Auch die Statue des Herakleides (§. 157°. A. 3.) und Harmatios, Bonill. I, 7., ist nur durch Restauration ein A. Von dem Mars Borghese §. 413. (Achill); eine bei Ostia 1800 gesundne Statue mit der Unterschrist Marti soll dieser sehr ähnlich sehen. Hirt S. 52. Acht Statuen Clarac 634 A. 635. [Einen Mars 15 P. hoch, nach Villa d'Gste in Tivoli gebracht, erwähnt Flam. Vacca b. Fea Miscell. p. 56.
- 6. S. die Zusammenstellung bei Millin G. M. pl. 39. 40. Sehr charafteristisch erscheint M. Ultor, Morelli N. Impp. 4, 18. Schöner A. mit Rite und Lorbecrzweig, Millin P. gr. 21. Als Poliortet G. M. 39, 152. Passeri Luc. 11, 29. [Mars Gradivus Tropäen auf ber Schulter tragend, hirt Bilderb. S. 50.]
- 7. Mars Ludovifi, Perrier 38. Maffei Racc. 66. 67. Pirranefi Stat. 10. R. Rochette M. I. pl. 11. R. R. p. 37. 413. ein trauernder Achill; nach Hirt Bilberbuch S. 51. ein Heros, [über ben Kanon S. 31, Thefens.] Wenn ein A., ist es ein friedlich auss

ruhender, worin die Stellung, der Mangel des Helms, der Amor unter den Füßen übereinstimmen. [Rach Spuren von etwas Abges brochenem auf der linken Schulter scheint eine Figur daneben gestans ben zu haben, Meher zu Winckelm. zv. S. 301.]

- 373. In Gruppirungen erscheint ber Kriegsgott selten 1 als Rampfer; eben weil er felbst nichts als Krieg und Streit ift, gab er feine Belegenheit, einzelne Belbenthaten von ihm zu preisen. Nur als Gigantentobter kommt er auf Gemmen vor. Dagegen fieht man ihn mit Aphrodite zu= 2 fammen in Statuengruppen, Die in Stellung ber Rorper und Burf ber Bekleidung auf ein berühmtes Driginal zurudweisen. Indem biefe Berbindung des Kriegs und ber Liebe nicht immer als frivoler Chebruch, sondern auch im ernfteten Sinne genommen murbe, fonnte man burch folche Gruppen auch, in Statuen und Müngen, Romische Bertschervaare verberrlichen. Die Römer saben gern die Liebe 3 bes Ares zur Ilia oder Rea Gilvia vorgestellt; man legte bei ber Behandlung oft Griechische Darftellungen, namentlich die Ueberraschung der Ariadne durch Dionysos, zum Grunde.
- 1. A. Gigantomachos, Millin P. gr. 22. G. M. 36, 143. [Élite ceramogr. 1, 7, Base bes Prinzen von Canino.]
- 2. A. und Aphrobite, Statuengruppe M. Flor. III, 36. Wicar III, 12. Clarac Vénus de Milo pl. 2. Bekleidet, mit den Köpfen von M. Aurel (?) und Faustina d. j. im L. 272. V. Borgh. 6, 3. Bouill. I, 8. Clarac pl. 326. Aehnliche Gruppe M. Cap. III, 20. Reliefs, R. Rochette, M. I. 7, 2. G. Giust. II, 103. Gemmen, auch in altem Styl, Millin P. gr. 24 ff. Lipp. I, 89. 91. II, 79. Pompej. Gemählde, M. Bord. III, 35. (A. im Himation); M. Bord. IX, 9.; Gell N. Pomp. pl. 82. (Eros nimmt ihm den Helm ab.) Die lleberraschung der Liebenden durch Hephässtoß §. 367. A. 2. Ein A. im Nety, das Schwerdt zückend, auf einer Münze alten Styls, Wind. M. I. 166. Raponi 21, 15. 36, 1. Tasse pl. 53, 10127. A. als Vertheidiger der Hera gegen Hephäss §. 367. A. 3.
- 3. Mars zur Rea Silvia niedersteigend (pendens wie bei Juvenal) im Giebel bes T. Urbis, §. 191. A. 1. Aehnlich bas Gemählbe, Terme di Tito 31. Mars der Isia erscheinend, Impr. d. Inst. 1v, 87. Auch die Ara des Claudius Faventinus, genannt Casali, Bartoli Adm. 5, 1. Base in Bonn. [Krater aus Bronze, in der Räche gefunden, vom besten Styl; auf der Rücksite Mars gegen Bercules über der Leiche des Cycnus tämpsend, Alterthumsverein

Bonn 1. Tf. 1. S. 45. Wieseler, Zischr. f. A.W. 1843. S. 484 ff.] Die beiben Hauptsiguren in dem Relief bei R. Rochette M. I. 7, 2. u. auf einer Röm. Vase, G. M. 178, 653., auch Ficoroni Gemmae 3, 6. Mars die Rea als seine Braut führend, ganz bekleidet, Relief PCl. v, 25. G. M. 180, 654. Auch das Relief, Gerhard Ant. Bildw. 40., scheint A. und Rea der Selene mit Endymion gegenzüberzustellen. [Wieseler die Ara Casali 1844. S. 57 f. Bei Suattani 1788. Febr. tv. 2.]

A. Thron, Ant. Erc. 1, 29. G. M. 42, 147. A. Baffen von Anaben getragen, auf einer breiseitigen Ara S. Marco II, 33. M. Nap. IV, 15. G. M. 40., einer fehr ähnlichen Brit. M. I, 6.

und andern entsprechenden.

Aphrobite.

374. Der Sprische Cultus ber Aftarte scheint, indem er in Griechenland einheimischen Anfangen begegnete, ben weit verbreiteten und angesehenen Cultus ber Approbite ber 2 vorgebracht zu baben. Die Grundvorstellung ber großen Naturgottin verlor fich nie gang; das feuchte Element, im Drient bas eigne Reich jener Gottbeit (6. 241. 2.), blieb immer unter bem Obwalten Dieser an Ruften und Safen verehrten Gottheit; besonders das windftille und im glat ten Wogenspiegel ben himmel abbilbende Meer fchien ein 3 Ausbruck ihrer Natur. Als die Runft im Rreise ber Aphrobite über die roben Steine und formlosen Idole binmeg mar, bewegte fie bie 3dee einer überall maltenden, machtig berrschenden Göttin; man stellte sie gern thronend bar, mit Symbolen blühender Natur und üppiger Fruchtbarkeit in 4 ben Sanden; Die Befleidung vollständig, nur bag etwa ber Chiton die linke Bruft jum Theil frei ließ, und zierlich, indem grade bei der Aphrodite eine affectirte Grazie in Dras 5 perie und Bewegung jum Charafter geborte. Runft der Phiviassischen Zeit stellt in Aphrodite das Ge schlechtsverhältnig in seiner Beiligkeit und Ehrwürdigkeit bar, und benkt babei mehr an bauernde, für bie 3mede bes all allgemeinen Wohls, als an vorübergebende, für finnlichen 6 Genug geschlossene Verbindungen. Erft die neuere Attische Runft (S. 127.) behandelt die Vorstellung der Aphrodite mit einem rein sinnlichen Enthusiasmus, und vergöttert in ibr nicht mehr eine weltbeberrschende Macht, sondern die in

vivivuelle Erscheinung ber reizendsten Weiblichkeit; ja sie setzt von ethischen Beziehungen gelöste Ideal auch selbst in einen entschiedenen Gegensat damit.

- 1. Bgl. Lancher Mem. sur Venus. P. 1775. Manso Bersfuche über einige Gegenstände der Mythol. Leipz. 1794. De la Chau Sur les Attributs de Venus. P. 1776. Hepne Antiq. Auff. 1. S. 115 ff. [Gerhard Benusidole B. 1845. mit 5 Af. in den Schriften der Alad.] Ueber den Paphischen Dienst &. 239. A. 2., 240. A. 1.
- 3. Xoanon einet A.= Hera in Sparta, ber die Mutter bei der Berheirathung der Tochter opferten. A. aus Gold und Elfenbein in Sithon von Kanachos, thronend, mit Bolos, Mobnstengel und Aufel. M. auf Cryr, thronend, mit Taube, Eros baneben, auf M. G. M. 44, 181. vgl. 47, 182. A. thronend, mit einem Safen nuter bem Sig, Gros neben ihr, auf M. von Nagibos, Reumann N. V. 11, tb. 2, 8. N. Brit. 10, 16. Sehr abnlich bei Boëga Bass. II, 112. — 21. ftehend, mit einer Taube auf der Hand, auf der Borgh. Ara, mit ei= ner Blume (fpater ale Spes benutt &. 406. 21. 5.) M. Cap. IV, 22.; PCl. IV, 8.; Chiar. I, 20. Aehnlich auf Bafen von Bolci. Alterthumlich eine Muschel in der Sand, in dem Relief M. Borb. vi, 10. 21. mit Proferpina als Stute (nach Gerhard), fleine Marmorftatue aus Pompeji, M. Borb. IV, 54. Gine alterthumliche A., ber ein fliegender Gros bas haar ordnet, unter Manaden, M. Chiar. 1, 36. Serhard, Venere Proserpina. 1826. 8. (vgl. Runftbl. 1825. R. 16 ff. 1827. R. 42 f.) nennt mit Diefem Ramen bas öfter, besonders als Stupe, vortommende alterthumliche Idol mit bem Dodius, die eine Sand an der Bruft, mit der andern das Gewand aufnehmend. Maffei Racc. 121. vgl. 134., oben §. 361. A.
- 4. Schon Apollon. Rh. 1, 743. beschreibt dies als Hauptzug bei einer Aphrodite, und Visconti, PCl. 111. p. 7., hat es als ein wichtiges Ariterion von Benusbilbern gestend gemacht. So hat in dem schönen Relief von Neapel §. 378. A. A. A. einen Schleier über den Kopf und doch die eine Brust frei.
- 5. 6. Phibias A. Urania zu Elis, mit bem Fuß auf ber Schilbkröte, als oixovoos nach Plutarch; u. A. Urania zu Athen. Bon Alkamenes A. §. 117. Stopas Aphroditen, barunter die Panbemos auf dem Bocke §. 125. A. 3. Praxiteles 127, 4. Andre von Rephissodor, Praxiteles S., von Philiskos u. a. Bon Apelles A. Anadyomene §. 141, 3.
- 375. Die Formen, welche die ausgebildete Kunst der 1 Aphrodite gab, sind am meisten die natürlichen des Geschlechts. Aphrodite ist ganz Weib, in viel vollerem Sinne des Worts, als Athena und Artemis. Die reise Blüthe der Jungfrau ist, bei manchen Modisicationen, die Stuse der physischen Entwickelung, welche in den Formen des Körpers sestgehal-

2 ten wird. Die Schultern sind schmal, der Busen jungfräuslich ausgebildet, die Külle der Hüsten läuft in zierlich gesformten Küßen aus, welche, wenig zu sestem Stand und Tritt gemacht, einen flüchtigen und weichen Gang (άβον 3 βάδισμα) zu verrathen scheinen. Das Gesicht, in den älteren Darstellungen von einer Junonischen Fülle und großartigen Ausbildung der Jüge, erscheint hernach zarter und länglicher; das Schmachtende der Augen (το ύγου S. 329, 6.) und das Lächelnde des Mundes (το σεσηγέναι S. 335. A. 2.) vereint sich zu dem allgemeinen Ausdrucke von Ansmuth und Wonne. Die Haare sind mit Zierlichkeit geordnet, bei den älteren Darstellungen gewöhnlich durch ein Diadem zusammengehalten und in dasselbe hineingesteckt, bei den entkleideten Venusbildern der jüngern Kunst aber zum Krodylos zusammengeknüpft.

3. Den großartigern Charakter zeigen nicht wenige ber einzeln vorkommenden Büsten. So die evoresparos im L. 221. V. Borgh. 5, 17. Bouill. 1, 69, 2.; der Ropf bei Egremont, Specim. 1, 45. 46.; der Dresdner Ropf (Wacker S. 163.; auch der S. 203. nach den Herausg. Winck. 1v. S. 332.). Ueber einen Mantuanischen n. Cassler Ropf Winck. 1v. S. 331. 332. 439. Der schöne Kopf, M. Chiar. 1, 27. Sickler Aman. 11. Tf. 11., ist dem spätern Ideal gemäß. Auf M. ist der Ropf der A. oft schwer zu erkennen; sicher ist der weibliche Kopf auf den M. von Knidos eine A., er hat ein Band um die Haare geschlungen, eben so wie die Nachbildungen der Praxitelischen Statue §. 127. A. Auf M. der g. Considia (wo der Eryr auf dem Rev.) hat der Kopf der A. einen Lorbeerktanz über dem Diadem, wohl als victrix. Morelli Cons. 5. vgl. Vibia 2.

376. Auch hier hängen die wesentlichen Modsscationen 2 der Bildung eng mit der Bekleidung zusammen. Die ganz bekleidete Aphrodite, welche indeß meist nur einen dünnen und den Körper wenig verbergenden Chiton trägt, und das hinten herabfallende Obergewand nur ein wenig mit einer anmuthigen Bewegung des rechten Arms vom Rücken hers überzieht, stammt von der Urania der ältern Künstler her; sie wurde in Römischen Zeiten als Mutter-Aphrodite, Venus genitrix, verehrt, und theils als die Stammmutter des Julischen Geschlechts, theils als die Göttin einer ehelichen und gesetzlichen, auf Berlangen nach Nachkommenschaft gegründeten Liebe in Zeiten, in denen solche Mahnung Noth 3 that, durch zahlreiche Abbildungen geseiert. Der Styl der

Runftperiode, aus welcher diese Darftellungsweise flammt, und die Aufgabe felbst vereinen sich, dieser Classe von Aphro-Ditenbildern rundere und ftartere Formen, furgere Verhaltniffe ber Gestalt, und einen mehr frauenartigen Charafter an geben, als sonft bei ber Approdite gewöhnlich ift. Gehr 4 bestimmt unterscheidet sich von diesen eine zweite Classe von Benusbildern, welche, ohne Chiton, nur ein Obergewand um den untern Theil bes Körpers geschlagen baben, und fich augleich durch das Emporstellen und Aufftugen des einen Rufes auf eine kleine Erbobung auszeichnen. In Diefen fteht 5 Die Göttin an Bildung einer Beroine nabe; Die Körperformen find besonders feft und fraftig ichlant, ber Bufen von weniger Rundung als bei andern, das mit ftarter vortretenben Bugen ausgestattete Untlit nicht ohne ben Ausbruck von Stolz und Selbstbewußtfein. Wie schon alte Holzbilder in 6 Sparta die Approdite geharnischt als eine über alle Macht und Stärke triumphirende Gottheit vorstellten: fo muß man in dieser Bilderclasse eine siegreiche Approdite sehn, es sei nun, daß sie den Ares felbst umfaßte, oder Ares Helm und Schild, ober eine Valme, ober auch bas Siegszeichen Des Apfels [?] in den handen bielt.

1. Clarac pl. 591-632 [-632 H. 634. 634 B. 640.]

2. Die Bewegung des r. Arms wird wohl bei Aristänet 1, 15. durch της αμπεχόνης ακροις δακτύλοις έφαπτομένη των κροσσών

bezeichnet, und als Zeichen ber Scham angegeben.

3. Wahrscheinlich war von Dieser Art Artefilavs (§. 196. A. 2.) Benus Genitrir auf bem Forum Cafar's. 21. mit ber angegebnen Gewandhaltung auf M. ber Cabina, Bedruft vi, 29, 6. vgl. PCI. III, 8. Auf andern Dt. reicher betleibet, mit Scepter und Rugel, ein Rind vor ihr, mit Umschrift. G. M. 44, 185. V. felix in gleichem Coftum, ein Rind auf bem Urme, 186.; boch erscheint fie auch halbbetfeibet, fich ben Ceftus umlegend, auf M. Domitian's, Pedrufi vit, 27, 4. [A. fich ben Ceftus umlegend, icone fleine Bronge Ann. d. I. xiv. tv. F. p. 50. Die V. genitrix λύουσα ζώταν Pindar O. vi, 39, μίτρην αναλύεται, Kallim. in Delum 222.] Sie tragt oft auch ben Apfel, auch einen Speer, als Romer-Mutter, und eine Bictoria, wo fie in bie victrix übergeht. Diefelben Attri= bute hat aber auch die V. caelestis ber M., f. die Beispiele aus Geffner und Pedruft bei Gerh. Reap. Ant. S. 5 ff. App. navaya-Dog belleibet Boiffard IV, 116. Statuen: Die Berfailler im &. 46., Proportionen, Saar = umd Gewand-Behandlung alterthumlich, mit burchbohrten Ohren. M. Frang. II, 6. Bouill. 1, 12. M. Nap.

- Clarac pl. 339. 3m 2. 185. mit einem bunnen Chiton ι, 61. mit Bone betleidet, ein Amor neben ihr, fonft ftand Praviteles daran. M. Nap. 1, 62. Bouill. 111, 7, 3. Clarac pl. 341. In Florenz, Galleria zv, 1, 18. Clarac pl. 592, 1288, gleich der Giuftiniani= fchen 594, 1288 A., der Cotefchen 594, 1449 A., der Pioclementinischen 592, 1289. Bei & Egremont, zweifelhaft, Cavac. 1, 5. Wind. W. Iv. S. 115. v. S. 24. Tanzend und mit Epheu befranzt, PCl. 111, 30. (nach hirt). [Gerhard Bat. Mus. S. 203.] Jin L. 420. V. Borgb. 4, 1. M. Roy. 1, 18. Bouill. 111, 8, 3. In England, Specimens 11. pl. 54. Deren Gegenstück ihre Fein-din, die liederliche abortirende, & 427. V. Borgh. 4, 13. Bouill. 171, 8, 1. Clarac pl. 341. Sisconti Mon. scetti Borghes. 1821. tv. 30, als Beribafia, fehr irrig gebeutet von Zannoni im Giorn. de' letterati, Pisa 1823. Iv. p. 19. Dvid Amor. II, 14.] Die statuetta ju Dredden 119., Aug. 66., enchen bem Briap icheint ein ex voto für Fruchtbarkeit der Che; immer bleibt bei folchen Beziehungen bas Gewand. Bei Lipp. 11, 94. lehnt fich Al. auf eine Saule, worauf ein Priap, und sengt zugleich einen Schmetterling mit ber dem Amor genommenen Facel, also eine Lebens = und Todesgöttin, V. Libitina. Bal. Gerhard Ueber Bemus Libitina auf Gemmen u. Glaspaften, Runftbl. 1827. N. 69 f. U. im Roifchen Gewand, in Dresden 245. Aug. 105.; Marm. Oxon. 5. Alterthumlich Benus und Juno, dazwischen Fama? Collect. de peintures ant. qui ornuient le palais etc. 1781. pl. 10. - Auf Bafengem. erfcheint 21. in Bolci (Ann. III. p. 44.) u. auch fonft wohl immer betleibet, da natte Figuren, wie bei Sancarv. rr. pl. 123. nur fur badente Franen gelten konnen. Dft auch figend, mit bem Spiegel, bas Gewand über die Schulter ziehend, Millingen Un. Mon. 1, 10. Bgl. 8. 374. A. 3. - Die Etrust. Spiegelzeichnungen bagegen ftellen Die Al. unter dem Ramen Turan natt bar, Dempfter Etr. reg. 4., aber auch halbbefleibet, M. I. d. Inst. 11, 6., auch befleibet, Inghir. Btr. Mon. 11, 15 s. 47. Auf einem unedirten Spiegel umarmt Turan, unbefleidet, den Eros als einen Jüngling. Auch die Thalna, welche, Inghir. 11, 10., halbnaft u. mit einer Taube erscheint, mar wohl der Al. vermandt.
- 4. Eine folche Al. von Erz, der marmornen von Arles ähnlich, das gaog um die Schenkel, χουσείη πλοκαμίδας ύποσφίγξασα καλύπτοη, beschreibt Christodor v, 78.; die Art der Bekleidung auch Artemidor On. 11, 37.
- 5. 6. Von der geharnischten A. Paufan. Plut. Nonnos u. A. Eine fiegreich und martialisch blidende A., ein Weihgeschent des Sephisten Herodes, beschreibt Damastios bei Photios 242. p. 342. Bett.; eine fich in Arcs Schilde spiegelnde Apollon Rh. 1, 745. Gine solche Figur findet man auf den M. der Colonie Korinth, wahrscheinlich aus Inlius Cafar's Zeit, der die V. victrix verehrte. Damit stimmt die Statue aus dem Amphitheater von Capna genan überein,

welche ben linken Bug auf einen Belm fest. Clarac pl. 595. 596. Millingen Un. Mon. 11, 4. 5. M. Borb. 111, 54. Ant. Bildw. 10. Agl. Wind. W. Iv. S. 114. (Der ebenda ge= gefundne Torfo, Pfoche genannt, zeigt einen ahnlichen Charafter ber Formen. Millingen II, 8. Gerhard 62. vergl. E. Bolf, Bull. d. Inst. 1833. p. 132). Diefer fieht in ber Draperie fehr nahe die Benus von Delos im &. 232 b. (§. 253. A. 2.), ein Werf eines Rünftlers von Antiocheia am Maander, wenn bie Infchr. bagu gebort. Schon im Alterthum zweimal (wenn die Band mit bem un-Lor auch später ift) restituirt, bas zweitemal barbarisch. Bekleidet bie Al. in Dresben, Le Plat pl. 124, Clarac pl. 595, 1301. Bon gran-Divier Schonheit, obgleich nicht ohne Fehler. M. Roy. 1, 19. Bouilk. 1, 11, Clarac pl. 340. Erflarungoversuche: Qu. be Quincy Sur la statue antique de V. découv. dans l'île de Milos en 1820. 1821. Clarac Sur la st. ant. de V. victrix etc. 1821. Millingen a. D. Dieselbe, eben so gestellte u. drapirte, Benus-Figur wird auch mit Ares [als beffen Ueberminderin] gruppirt g. 373. A. 2. Da= bei tritt fie, als Weltbeherrscherin, oft auf eine Rugel, M. Flor. 1, 73, 5. Lipp, Suppl. 175. A. auf einen Belm niederschauend, ben fie in der R. balt, mit bem I. aufgeftutten Arm eine Balme ober eine Waffe haltend, auf Gemmen, Millin P. gr. 23. Sirt 11. Lipp. 1, 93-95. 11, 80-84. M. Flor. 1, 72, 2-6. (ftatt des Belme auch ein Apfel ober eine Taube). Bielleicht bas γλύμμα Αφο. ërondor des Cajar, Dio C. xelli, 43. Eine folde Gemme bes Wiener Cabinets hat die Inschr. Appodeurn un areuntw .11. Veneri victrici. Bgl. M. Augusts bei Morelli. In abnlicher Stellung die V. d'Arles, &. 282., mit besondere flacher Brint, von Girardon mit Spiegel und Apfel restaurirt. Unrestaurirt abgebildet bei Terrin La V. et l'obélisque d'Arles. Arles 1680. 12.; richtig restaurirt Clarac pl. 342. Sonft M. Frauc. 1, 3. Nap. 1, 60. Bouill. 1, 13. Deper Af. 7, 6. Eine Copie deffelben Driginals ift bie von Samilton bei Oftia gefunduc, Brit. M. 1, 8. Specim. 1, 41.; auch die Bouill. 111, 7, 1., [vgl. auch V. Borgh. v, 7.] Gin Pompej. Gemählde zeigt eine Aphrodite in dem bier beschriebenen Coffin ber victrix, ihren Schmuck ablegend und die Lange ergreifend, M. Borbon. vill, 6. Don einer andern Benus in Arles der Ropf bei der Ausgrabung bes Theaters gefunden, ein Abguß im Mufeum zu Bonn N. 157 b.] Balbbefleidete A.=Bilder von anderm Charafter und andrer Thatigfeit, ale Porträtftatuen, oben g. 205. A. 4. Florentinische jogen. Urania M. Flor. III, 30. Deper Ef. 11 E. Bgl. die M. mit einem fehr iconen Ropf, Aug. 104. An der fleinen zierlichen Statue, Aug. 43., ift die Draperie modern. Die Bope'iche, Cavac. 1, 22., ift febr zweifelhaft. 2gl. §. 402. A. 1.

377. Weniger fraftig, von mehr Fulle und Rundung, 1 find die Kormen mehrerer Aphroditen-Statuen, welche, beim

Babe bargestellt, ben Schoof mit einem Stude bes binten berumliegenden Gewandes bededen; eine berühmte ber Art, im Alterthum öfter nachgebildete, war in Alexandreia Troas. 2 Absichtliche Ueberweichheit und Flussigfeit ber Formen wird bei bem hetärenbilde ber Aphrobite Rallippaos mabrgenom-Dagegen fand sich die alte Runft zu ber reinsten 3 men. Maaghaltung, zu der tadellosesten Darftellung schöner Formen aufgefordert, wenn die Göttin völlig enthüllt erschien; Die unberührte Blüthe ber jungfräulichen Formen balt bann Die vollkommne Mitte awischen ben mehr frauenartigen Formen ber matronalen, und ben etwas frengeren und traftigern Umrissen der Siegerin Aphrodite; die Kunst erreicht bier in der Darftellung weiblicher Schönheit das bochfte und 4 lette Ziel. Wenn auch bas Bab ursprünglich als bie Beranlassung dieser Enthüllung gedacht wird: so verschwindet boch hier alle Rücksicht auf Handlung; die Statue wird gang Symbol bes weiblichen Liebreizes, ber burch bie Meu-Berung natürlicher Schamhaftigkeit erhöht wird, und ber 5 Beiblichkeit überhaupt. Andere Stellungen, welche mehr Bewegung und Handlung anzeigen, haben ungeachtet ber besondern Reize, Die fie entfalten, nicht diese durchgangige und überall gleiche Fülle ber Schönheit, wie bie vorher bezeichneten Sauptbilder. hierher geboren die im Bade fauernde, die fich den Restos umbindende, ein Wehrgebent anlegende, sich beschuhende. Die Anadyomene, in eigentlichem Sinn, ist kein Gegenstand für Plastik.

1. Eine ben Schoof bebedende A. im Pall. Chigi, gefunden zu Rom auf dem Edlius, an welcher Augen, Stirn, der Ansat der Haare besonders schön sind, hat die Inschr.: and enz er Towads Appodictes Myrogarros enoiei. M. Cap. IV. p. 352. nebst Kupfer. Wind. W. IV. S. 329. Mit dieser stimmt die im L. 190. aus der Gal. de Versailles. M. Roy. I, 11. Nap. I, 57. Bouill. III, 6, 4. Clarac pl. 343. Agl. Bouill. III, 7. Clarac pl. 344. Die Oresdner mit einem Badehich, Massei Racc. 144., Le Plat 133., der Kopf Aug. 61. Die schöne A. M. Chiar. I, 26. Clarac pl. 610, 1356, mit fremdem Ropf, hat das Gewand unter dem Schoof zusammengeknüpst. [Eine Wiederholung steht im hinterhöschen des Balasts Borghese in Rom. Dieselbe Composition in Erz, Antick. d'Ercol. VI, 17. Cigentlich eine Anadyomene, s. A. 5. Uebereinsstimmend die im Mus. Bord. Clarac pl. 600, 1323, die Haare sich answindend. Aehnlich halb bekleidet, aber die Arme nach unten die

- in Sprakus, E. Graf Reise nach Sicilien 11. S. 356. Clarac pl. 608 n. 1344. Politi sul simulacro di Venere trov. in Siracusa, Palermo 1826. Nur mit der einen Hand hält das Haar die im M. Chiaram. 1, 25.] A. vorn ganz unbekleidet, hinten verhüllt, G. di Fir. St. 39. Amalth. 1. S. 288. Vgl. Clarac pl. 625, 1403. 1405.
- 2. lleber die Kallinvyog die Sage von den Mädchen in Syrakus, Athen. XII. p. 554. vgl. Alfiphron I, 39. nebft Bergler's Roten. Die yelacivos, ebd. p. 255. Wagn., entsprechen dem exces icziose yelws §. 127. A. 4. Farnesische Statue in Neapel, mit modernem Kopfe (Finati M. Bord. II, 255.) bei Piran. St. 7. Wassei 55. Clarac pl. 611. [Eine unter den Erzsigürchen aus Pompesi nur wenig abweichend, in Arolsen. In einem Vascugemählde, wovon Hr. R. Rochette Zeichnung besitzt, dieselbe Stellung. Der berühmten Statue in Neapel das von Abaccini schlecht ergänzte Bein herzustellen, lehnte Canova ab, wie einst in Rom die Mahler das zerstörte Bein der Venus von Apelles nicht herzustellen wagten.] Von einer andern zu Versailles Winck. W. II. S. 404. [Aehnliche bei Cavall. St. II, 66 und in Sprakus.]
- Bier find zu unterscheiben: 1. Die eigentlichen Copieen ber Rnidischen &. 127. A. 4. 2. Die Mediceische A. Des Rleomenes &. 160. 21. 3., welche auch auf Rom. M. ber Raiferzeit nicht felten ift. Diefer abneln ber Dresbner Torfo nebst Ropf, Aug. 27 - 30., fo wie der Torfo, Woburn Marbl. 22. 3. Die Capitolinische, mit der= felben Baltung ber Banbe, aber minder zusammengeschmiegt, und frauenartiger gebildet, Die Befichteguge individueller, hober Ropfput; neben ihr ein Salbgefäß (Alabaftron) mit Babetuch. Wohlerhalten, bis auf die Finger. M. Cap. III, 19. M. Franc. IV, 14. Nap. 1, 56. Bouill. 1, 10. G. M. 44, 180. Clarac 621, 1384. Go= the's Propplaen mr, 1. S. 151. In berfelben Stellung eine von G. Samilton 1764 aus bem Gewolbe bes Barberinischen Palaftes gezogne, bann in Jentine, Bedbel'e, &. Grantham's Banben, Wind. 29. 11. S. 205. Benne Borlef. S. 313. Undre unbefleibete A .-Statuen, M. Flor. III, 34.; eine vorzügliche in Sope's Sammlung; eine Labicanische Wind. 2B. II. S. 299. Bahlreiche in allen Mufeen, oft annuthlos, und burch bie Pratenfion, Die fie machen, um fo baglicher. Der Capitolinischen abnlich 2. 171 u. 380., Bouill. 111, 6, 2. 4. V. Borgh. 5, 2. 5. Clarac pl. 343.; auch &. 174. Bouill. 111, 6, 3. V. Borgh. 5, 9. Clarac pl. 344., nur bag ein Delphin mit einem Amor als Tront bient; in Dresben 279. Aug. 86. Vortrefflicher Torso zu Capo d'Ango ausgegraben, durch fehr verschiedne Bande gegangen, jest im Brit. Muf., von üppiger Form. Nöhden Amalth. 111. S. 3. Ef. 2. Die Stellung war offenbar eine gang andre ale bei ber Dediccifchen, und entipricht mehr ber Rnibi= ichen. [Einer der schönsten Torfe ift aus Plorenz 1843 in das Dlu= fenn ju Berlin gefommen.]

5. Die kauernde A., Venus accroupie, vielleicht nach Polycharmos V. lavans so, Clarac pl. 627—631. ist am schönsten PCl. 1, 10. Piranesi St. 28. M. Nap. 1, 58. M. Roy. 11, 13. Bovnalos enows auf der dabei gefundnen Basis, vgl. Archäol. u. Kunst S. 169. Sine andre L. 681., V. Borgh. 2, 4. M. Nap. 1, 59. Roy. 11, 10. Bouill. 111, 7, 2. Clarac pl. 345., mit erhobnem rechten Arme, zur Artemis restaurirt. Sine andre ebd. n. 698. Clarac pl. 345.; G. Giust. 1, 38. Mit Eros hinter ihr, Gnattaui M. 1. 1788. p. 57. — Achnlich auf Gemmen ein Eros sie abtrockenend, ein anderer sie immer wieder begießend, Impr. d. Inst. Cent. IV, 22. das Gewand überziehend, Lipp. 1, 82—86.; auf Basen, von hinten mit Wasser begossen (wenn es hier A. ist).

Den Kesto8, §. 339. A. 3., legt bei Christodor 99. eine natte, u. 288. eine um ben Schooß verhülte A. um die Brust (end oreopowr, augi pacois). So die Bronze Ant. Erc. vi, 17, 3. G. di Fir. Stat. 27. Wicar i, 65. Cl. pl. 626, 1207. [A. mit dem Kesto8 um, sigend, als Hetäre, zierliche kleine Bronze in Holland. Jahrb. des Alterth. Bereins in Bonn viii. Tf. 1. S. 140. Auf einem Basresief Lancelotti halt Amor den Cestus in Handen neben der Benus.]

Ant. Erc. vi, 14. (mit pellia und megioxelides), eine besonders schöne war bei Rayne Anight. Die bei Clarac pl. 610 n. 1354 (Obescalchi) ist der Herculanischen unsprünglich gleich gewesen. A. sich beschuhend im Sigen, Clarac pl. 604, 1320. Gine andre graciöse Figur bei Borioni tb. 7. M. Odese. 35. In ähnlicher Handlung ein sehr anmuthiger kleiner Torso im Brit. Mus. R. X. n. 5. Die sigend sich beschuhende, M. Flor. 111, 33., ist start ergänzt.

A. natt, fich mit Ares Waffen ruftend; Eros mit bem fcmeren Belme fcergend, neben ihr. Bon ftarten runden Gliedmagen. 2. 180.

V. Borgh. 5, 7. Bouill. 1, 16. Clarac pl. 343.

A. Anadyomene §. 141, 3. Gine Bronzesigur Millin M. I. 11, 28. [Magaz. encycl. 1803. IV. p. 240.]; G. di Fir. St. 89. Clar. pl. 626, 1498. [nobile signum, Nuda Venus madidas exprimit imbre comas. Ovid A. A. 111, 223. Man denkt an Nachsahmung der Anadyomene des Apelles. Gine volkommen erhaltene Anadyomene in Sprakus gefunden, Mag. encyclop. 1805. II. p. 167.] Ein Relief der Art in Wiltonhouse. Statue des Hauses Colonna, Wind. W. vi, 2. S. 216. Semmen, Lipp. 1, 89. 90. In Texacotta kniet oft A. unbekleidet vor einer Muschel, die gleichsam ihre Fittige bildet. Clarac pl. 605 n. 1343. [Dubois Voy. en Crimée IV. pl. 16, wo auch eine stehende u. eine sitzende A. in Terracotta.] Die Purpurmuschel murex war der A. in Knidos heilig, Plin IX, 41.

Natte A. mit einer Blume, im Ungarischen Museum. Cattaneo Osservazioni sopra un frammento ant. di bronzo rappr. Venere, Milano 1819.

A.-Bermen Pauf. 1, 19, 2. Db die verschleierten fogen. Ufpa=

fiabilder solche sind, wie Payne Knight meint? Wgl. Amalth. 111. S. 364. Die Verschleierung der A. (Morpho) beweist Paus. 111, 15, 8.; aber die Architis (Atergatis?) Affpriens, Macrob 1, 21., gehört nicht hierher. Die angebliche V. Archytis im Britt. Mus. 111, 30. ist nach Clarac pl. 591, 1286 ein junger Hercules od. Theseus.

In Gruppirungen erscheint Aphrodite mit ihrem 1 Rinde Eros häufig in tandelnden Darstellungen, nach Art ber spätern erotischen Poesie; mit ben Chariten, wenn fie von ihnen geschmückt wird, nach alter Dichtervorstellung. Bedeutungsvoller find die zahlreichen Darftellungen der Aphro- 2 Dite als Secgöttin, in denen die schönste Geburt der feuchten Tiefe gern mit ben grotesten Wesen verbunden und in Contraft gestellt wird, welche die wilde und wechselvolle Natur des Meers auszudrücken bestimmt sind. Unter den eigenen 3 Liebesverbindungen der Aphrodite (die mit Ares ist schon erwahnt S. 373. A. 2.) hat die Sage von Adonis, welche immer viel von der fremdartigen Farbe ihres Ursprungs bebielt, die Griechische Runft ber guten Zeit wenig beschäftigt. Mehr Kunstwerke knupfen sich an ben Troischen Mythus an; 4 die Bewerbung um den Preis der Schönheit hat die Kunst-Ier ber verschiedensten Gattungen zu mannigfachen Darftellungen', felten indeß zu lufternen, veranlaßt. Gin febr vorzugliches Bildwert, Approdite die Helena beredend, ihr Verfpreden bem Paris ju erfüllen, liegt mehreren erhaltenen Reliefs jum Grunde. Liebenden beiftebend, wie dem Peleus jur Er= 5 langung der Thetis, erscheint die Göttin befonders häufig auf Basengemählden, thronend oder stebend, immer aber vollständig bekleidet, da die hüllenlose Aphrodite der spätern Kunst bem Basenstyl fremt ift. Nur die Zierlichkeit ber Befleibung 6 und Haltung des Gewandes, so wie die Attribute (Taube, Innr, Hafe, Spiegel, Blume) machen sie bier kenntlich.

1. A. gruppirt mit Ervs &. 376. 377. [Terracotta, wahrsicheinlich A. mit Eros auf bem Arm, Gerhard Ant. Bildw. 1, 20.] A. u. zwei Eroten, Clarac pl. 620, 1406. Bon Eroten burch die Lüfte getragen, auf Basen, Millingen Un. Mon. 1, 13. Amorn die Wassen nehmend, oft auf Gennnen, M. Flor. 1, 73, 1. Mit Eros und Psyche, in einer Gruppe, Aug. 62. A. von den Chariten geschmückt, berühmte Gemme, M. Flor. 1, 82, 3. Gine andre, Winschelm. M. I. 31. Alls eine häusliche Scene stellt diese Schmückung, wohl Brautschmigkung, im Geschmacke der sinkenden Kunst, der Cameo bei Lipp. Suppl. 140. Tassie 6424. dar. Eine herrliche such nicht

wohl erklärte] Borstellung ist Aphrodite mit Eros im Kreise von Aleopatra, Eunomia, Paibia, Peitho uad Eudaimonia, Stackelb. Tf. 29, an einer Athenischen Base.

Die meergeborne A. als Madchen von der Thalaffa emporgenatten, in einem Relief bei Pauf. II, 1, 7. Bon Tritonen emporgehalten, auf Gemmen, Birt 7, 10. Auf einem Secflier unter Eroten, Cameo bes Gloton, G. M. 42, 177. Auf einem Geeroffe, belleidet, nebst Eros, Dt. der Bruttier, Röhden 1. Auf Tritonenwagen, M. der Agrippina, G. M. 43, 178. U. Bofeidon's Bagen führend, Bafengem. von Bolci, Ann. d. Inst. Iv. p. 375. 218 Dittelpunkt eines Chors von Rereiden u. Tritonen, V. Borgh. 1, 12. G. M. 42, 147. Glarac pl. 224. Auf Schmudfaftchen, §. 311. A. 6. (Bur Erklärung besondere Claudian Nupt. Hon. 144.) Unter Rereiden in einer Muschel von Tritonen gehalten, & 384. Bouill. 1117, 33, 1. (vgl. 2.). Clarac pl. 224. A. als Euplda auf einem Stuhl mit bor ihr aufgespanntem Segel, bas fie fortzieht, Bafengem. b. Stadelb. Ef. 28. A. in einer Muschel auf dem Meere, Facher in ber Band, Bandgemählbe, M. Borbon. v, 33. Al. ale Fischerin mit Cros, Pompej. Gemählbe, M. Borb. 11, 18. u. 14, 4. Bahu 18. Scll N. Pompej. 42. Gemme, Taffie pl. 41. 6316.

Baufig findet fich in der alten Runft eine von einem Schwan durch die Lifte, über Gewäffer, getragne Fran. Auf Bafengemahlben, Millin II, 54.; Ingbir. Mon. Etr. v, 38.; Millingen Cogh. 21.; Laborde 1, 27. (in Delphi, wie der Omphalos zeigt), besonders fcon bei Gr. Ingenheim, Gerh. Ant. Bilbw. 44.; Terracotta's, Combe 72. [Böttiger Kl. Schr. II. S. 184. Af. 3.] (eine ahnliche in Berlin, wo Amor neben ber A.); Spiegeln, Inghir. II, 32.; Gemmen, Bracchi 11, 84. Stofc Gemmae 43. Taffie pl. 21, 1187. A. nach Creuger Abbild. S. 23 A.; eine Rora = Al. nach Gerhard, Runftbl. 1825. S. 66. Prodrom. S. 93.; nach Andern Leda, auch Ryrene, [bie nach Alfrita entführt wird, wie Aegina durch den Adler, Europa durch ben Stier, Rhein. Muf. 1834. S. 498. vgl. D. Jahn Ann. d. I. xvII. p. 363-372. 404.] eine ber vielen Weisen, eine icone Frau zu ehren, nach Böttiger (Urania 1824.). Eine Al. mit blogem Bufen, fouft verhüllt, auf einen Schwan tretend, giebt Clarac pl. 345. aus bem L. 415, 4. A. mit einem Schwan auf bem Schoos, auf Basengemählden, z. B. M. Blacas pl. 7.

3. A. in Verhältniß zu Ares u. Hephästos §. 367, 2. 372, 2. Abonis Zing auf die Jagd, Gemählbe Terme di Tito 43. Bom Eber zu Boben geworsen und in den Schenkel verwundet, deutlich in den Reliefs G. Giust. 11, 116.; L. 424. Bouill. 111, 51, 3. Clarac pl. 116., wgl. Welcker Ann. d. Inst. v. p. 155. Ju A. Armen sterbend, Gemählbe bei Wlengs, §. 210. A. G. M. 49, 170.; M. Bord. 1v, 17. (mit zwei weinenden Eroten). M. Bord. 1x, 37. Statue des verwundeten Abonis? PCl. 11, 31. [§. 391 A. 1. D. Jahn u. de Witte über die Borstellungen des A. Ann. xvII. p. 347.

- 387. M. d. I. IV, 23. 24 bis. A. n. Abonis Gerhard Etr. Spiegel 1, 111—117. Der tödilich verwundete Abonis E. Braun Zwölf Basrel. aus Palast Spada Tf. 2, Bull. 1846. p. 56.] Schöne Terracotta aus einem Grab in Nispros, A. n. Abonis (?), A. mit Phrygischer Müge u. Gewand über den Rücken. Thiersch Vet. artif. op. veterum poet. carmin. optime explicari 1835. tb. 5. Besuch der A. bei Anchises, Relief von Paramythia, §. 311. A. 5. (nach Undern A. n. Paris). Auf M. von Jlion, Pellerin Rec. 111, 134, 7. In einem Gemählbe von Pompeji, Zahn Ornam. 28.
- Ueber den Wettkampf vor Paris R. Rochette M. I. p. 260. Die brei Göttinnen bei Bermes, Schale von Volci, R. Rochette pl. 49, 1. Der Bug nach bem 3ba auf alterthumlichen Bafen, §. 99. M. 5., von Bolci Ann. d. Inst. 111. p. 143. 153.; das Urtheil auf neuern (in Bolci mit beigeschriebenen Ramen), Gerb. Ant. Bildir. I, 25. (auch R. Rochette pl. 49, 2. A. mit Jong u. Tanbe), 32. (val. Sperb. Rom. Studien S. 155.) 33. (A. mit Schleier u. Gros), gewiß auch 43. Ann. d. Inst. v. tv. E. Der Gegenstand verliert fich auf Bafen Unteritaliens gang in's Unbeftimmte und Willführliche, Gött. G. A. 1830. S. 2020. 1831. S. 1483. Auch bie Bafe M. 1. d. Inst. 57 A. gebort bierber (Artemis Aftratia u. Apollon Ama= zonios nach Ann. v. p. 255. wo auch p. 339 zu tav. d'agg. E.F. wunderliche Erklärungen). Mitunter stellt fich nur Al. bem Baris bar, wie Millingen Un. Mon. 1, 17. Das Urtheil des Paris in Wandgem. G. M. 147, 537.; Etrust. Sartophagen, Inghir. G. Omer. 9. lift von ber Römischen Ara bes Faventius; an Etr. Sartophagen ift tein Beispiel] und andern Reliefe, 2. 506. Clarac pl. 214.; R. Rochette pl. 50, 1.; Bartoli Adm. 4.; Etrust. Spiegeln, Gori 11, 1297; Ann. d. Inst. v. tv. F.; Lampen, Paffert II, 17.; M. von Alerandreia, G. M. 151, 538.; Gemmen, G. di Fir. Int. 22, 1. 2. (wo ber Gegenstand travestirend behandelt ift). Safe mit ber Burnftung ber Göttinnen jum Gericht im Bull. Napol. 1. tv. 5. 6 n. in den Mon. d. l. 1v, 18. 19, Ann. xvii. p. 132-215, wo 68 Ba= fen, jufammen 116 Monumente beschrieben find. Gerhard Etr. Spicgel u. 182 - 222.] 2l. (nebft Beitho) Paris und Belena ber= einigend auf bem iconen Relief bes Duca bi Caraffa = Roja, jest im R. Mufeum zu Neapel, Windelm. M. I. 115. 28. 11. S. 520. vir. S. 417. G. M. 173, 540. Meap. Bildw. S. 69. M. Borb. 111, 40. Inghir. G. Omer. 10. Entsprechend bas ex hortis Asinii Poll. im Batican (mit ber Apollon = Statue) bei Gnattani M. I. 1785. p. xLI. Bum Theil auch das Basenrelief, wo nur die den Symenaos aufführenden Musen zugefügt find, (Sentins) Le nozzi di Paride ed Elena. R. 1775. Tijchb. homer v. S. 11. [Specimens II, 16.]
- 5. S. Belder ad Philostr. p. 622., besonders Millingen Un. Mon. 1, 10. u. A. 1. (auch hier mit Beitho zusammen).

6. Thron ber A., mit ihren Attributen (auch der Spindel) artig geschmudt, Gemählbe Aut. Erc. 1, 29.

11. Bermes.

- Hermes stand in der Religion der Urbewohner Griechenlands in dem Kreise ber Chthonischen Götter, ber aus der Tiefe Früchte und Seegen berauffendenden Gewalten; diesen Heilsgott setzte das alte Griechenland als den Beber alles Guten (δώτωρ έαων, έριούνιος, ακακήτης) auf alle Strafen und Wege, auf Neder und in Garten, in ber Form eines mit einem bärtigen Kopfe und einem Phallos 2 versehenen Pfahles. Allmählig ward aber ber tellnrische Seegensgott immer mehr zu einem ökonomischen und merkantilischen Gotte des Gewinns und Verkehrs (xeodwos); vor allen verehrten ihn nun die den Verkehr der Vorwelt vermitteln= den und in mannigfachen Lebensgeschäften gewandten Herolde. 3 Durch diese erhielt er die Gestalt, in der man ihn fich im Ganzen auch in ber altern Poefie benten muß: eines tuchtigen, fraftigen Mannes mit fartem frigen Barte, langen Haarflechten, in einer zurudgeschlagenen Chlamps, bem für rafche Bewegung geeignetsten Rleibe, mit einem Reifehut, Fußflügeln, in der Hand das oft einem Scepter ähnliche 4 Rernkeion (caduceus). So zeigen ihn die älteren Kunftwerke durchgängig.
 - 1. Dben &. 67. A. 345. A. 2. Bahricheinlich ift bie Pfeilerbildung des . So alt wie der Gott felbst, da Equis dentlich mit έρμα, έρμαξ zusammenhängt: worand erhellt, daß die Ursprünge der Religion und ber Bildkunft bier gang zusammentreffen. hermen von einfachster Art; oft vor Demeter ftebend; bann mit bem Hermes mit Caduceus u. Betajus auf M. von Seftos EHETI, EH, EA Schreiber Münchner Abhdl. Philol. 1. If. 1, 5-14. p. 105. Tyrrheni Pelasgi (RR.). Der größte Theil der jest meift dem alten Bacchus zugetheilten Hermen muß (nach Boega de obel. p. 221. und Millingen Un. Mon. 11, 11. p. 18.) dem hermes jurudgegeben werben [vgl. Bifconti M. PioCl. vir. p. 101.]; j. B. ber Ropf M. Nap. 1, 6., wo weder große Fille weicher Baare, noch eine Ropfbinde, noch ein Cphentrang ben Dionpfos charafterifiren, ber Ropf mit bem Reilbart und ber athletischen Binde, Guattani Mem. v. p. 139., der Brit. M. II, 19. Opfer eines Bodes vor einer folden Berme, Basengem. von Bolei, Micali 96, 2. Sperme bes S. Dolios, bartig. mit bem Sut, Pauf. vir, 27, 1.] Gine Berme auf einen Thron ge=

stellt, M. von Aenos, Allier be hant. pl. 3, 3. (nicht richtig erklärt). Als Bezeichnung des Chthonischen Gottes standen hermen auch auf Gräbern, Cic. de legg. 11, 26. Das Alterthum wandte dergleichen hermen überall an, selbst als Spinnroden, rewor genannt, Pollur vii, 16, 73., an Bettstellen, Etym. M. p. 376. vgl. Ant. Erc. vi, 65., als Träger von Borhängen, PCI. v, 22. Dreisache hermen §. 67 Al. [Die herme Chablais, Dionosos, hermes, Kora oder Liber, Libera u. Mercurius, Gerhard Ant. Bildm. 1, 41. Beschreib. Roms 11, 2. S. 258.]

- 3. Bei Homer ist H. xqaris, ownog, aber noword innefere, rov neg paquesrary hay nur in einer Verwandlung; doch hat diese Stelle auf die spätre Kunst großen Einsuß gehabt. S. Lukian de sucrik. 11. Den Keilbart hatten nach Pollur iv, 138. auch die Boeten der Bühne. Das Fliegen mit den nediloog wird wenigstens Il. xxv, 345. 347. dem Schreiten auf das bestimmteste entgegengesetzt; und sicher sind die Flügelschuhe des dem H. verwandten Persens am Hestodischen Schilde 220. vgl. §. 334. A. 1. H. mit großen Schulzterstügeln, Vasengem. von Volci, Micali 85. Die Kopfstügel sind jünger. Der caduceus ist ursprünglich der Olivenstab mit den orespensare, die hernach in Schlangen ausgebildet werden. Böttiger Amalth.

 1. S. 104. Stellen über H. Schlangen (zuerst bei Sophotles, nach Hespich s. v. daxorra) bei Plum ad Pers. 1, 113. p. 150. Auf Basen von Bolci hat H. oft eine bloße Ruthe.
- 4. So an der Ara Borghese, der runden Capitol. Ara (§. 96. M. 22., das Capitol. Puteal hat eine jüngere Figur des H. aufgenommen), auf der Base des Sosibios (§. 363. A. 3.), auf der Gemme des Action, G. M. 50, 205. u. andern, Lipp. II, 117., auf Basen, §. 99, 3. 5. Millin Vases I, 70. Tisch. IV, 3. So in allen von Bolci, Ann. III. p. 44. Der Ropf des bärtigen H. auf M. von Gaulos (mit dem Caduceus); eben so ist der spigkärtige Kopf mit den angebundenen Flügeln auf M. der g. Titia, Morelli 1., zu benennen.
- 380. Die höhere Ausbildung der Hermes-Gestalt ging 1 indeß von den Gymnasien aus, denen der Gott, als Spens der leiblichen Wohlgedeihens, seit alten Zeiten in phallischen Pfeilerbüsten vorgestanden hatte. Sie wird wahrscheinlich 2 erst der jüngern Attischen Schule, nach dem Peloponnesischen Ariege, verdankt. Zest wurde er der gymnastisch vollendete 3 Ephebos mit breiter ausgearbeiteter Brust, schlanken aber kräftigen Gliedmaßen, welche besonders durch die Uchungen des Pentathlon (Lauf, Sprung, Discus) ihre Ausbildung erhalten haben; seine Bekleidung die der Attischen Epheben, eine Chlamys, welche meist sehr zusammengezogen erscheint, und nicht selten der Petasos als Bedeckung des Kopses, dessen

Haar nach ber Sitte ber Jünglinge in diesem Alter turg abgeschnitten und wenig gelocht erscheint (σκαΦίον S. 330, 1.). 4 Die Ruge bes Gesichts geben einen rubigen und feinen Berstand und ein freundliches Wohlwollen kund, welches sich auch in ber leisen Reigung bes hauptes ausspricht; sie erstreben nicht Das Edle und Stolze bes Apollon, aber haben, bei breiteren und flacheren Formen, doch etwas ungemein Keines und An-5 muthiges. Unter ben Statuen unterscheibet man erftens eine Claffe, in welcher bas hermes = 3beal fich offenbar am boch = ften fleigert; reife Junglingegestalten, voll gediegner Rraft, beren Ausbrud im Geficht mit einem fanften Lacheln gufammenschmilzt, in fester ruhiger Stellung, Die Chlamps von bem Prachtbau ber Glieber gurudgeworfen und um ben linten Arm gewidelt; wo hermes offenbar als Borfteber gym= nischer Uebungen und Ertheiler leiblicher Rraft gefaßt marb, 6 wie auch der Palmbaum baneben andeutet. Daran foliegen fich abnlich bekleidete Statuen, wo indeg ber Geftus bes erhobnen rechten Urms zeigt, daß Hermes als Gott der Redegewandtheit, als Hermes Logios, ju faffen fei: eine Borftellung, die fich aus ber bes Bewinngottes und bes Gotter-7 herolds sehr leicht und natürlich hervorbildete. Als Ausrichter ber Befchle bes Reus fieht man ibn balb figend und balb schon wieder auffpringend um bavon zu eilen; bisweilen in Bronzen fich ted burch bie Lufte fdwingenb; auch von langer Reise ausruhend, wobei er aber ben Arm nur auf einen Vfeiler flütt, nicht über bas haupt schlägt: eine Bewegung, Die für Hermes zu weich und nachlässig ware. Der Beutel war in der fpatern Zeit unläugbar ein Hauptattribut Des Bermes; wenn auch bei Statuen meift ergangt, findet er fich boch an Bronzen, die besonders aus den Lararien Römischer Raufleute und aus dem in Gallien und dem benachbarten Bebentlande febr verbreiteten Gult bes Gottes flammen mögen, febr baufia.

1. Hermen in Balaftren, PCl. v, 35. 36. u. oft. Gymnastissiche Inschriften daher häusig auf Hermen. Jugendliche Hermen halten auch die regula, νοπληξ, im Hippodrom, Anth. Pal. vi, 259. Caffiod. Var. III, 51. Schol. Juven. vIII, 53. Suidas s. v. νοπλ. Mosaif bei Laborde, Mos. d'Ital. pl. 9. 15, 7. Zwei bartige Hersmen in Berlin scheinen eben diese Bestimmung gehabt zu haben. Statuen Clarac pl. 656—666.

- 2. Daß Prariteles ben &. in jugenblich anmuthiger Gestalt bildete, erhellt aus ben §. 127. A. 2. am Schlusse angeführten Bilde werken. Die Etr. Spiegel zeigen den H., Turms genannt, regelmäßig in dieser Form. S. besonders ben, wo ein jugendlicher Zeus, Tinis, zwischen Hermes u. Apollon steht, Dempster Etr. reg. 1, 3. H. ale terthümlich aus guter Zeit, bartig, einen Schafbock um den Hals tragend, Clarac pl. 658. n. 1545 B. aus der Pombrokeschen Sammlung.
- 3. S. als Distobol, Impr. d. Inst. 11, 12., als Läuser A. 7.

 Schöne Beschreibungen des Hermes Costüms dei Dvid M. 11, 734. (chlamydemque ut pendeat apte, collocat, ut limbus totumque appareat aurum) und Appules. de magia p. 68. Bip. (facies palaestrici succi plena in capite crispatus capillus sud imo pilci umbraculo apparet festive circa humeros vestis constricta). Vom Petasos des H. Arnob adv. gent. vi, 12. H. mit herabhängender Chlamys auf Gemmen, Lipp. 1, 137. 138. 142. 143. 11, 127. G. M. 51, 206.
- 4. [Galen Protr. ad litt. addise. 3. έστὶ δὲ φαιδρός μὲν τὰς ὅψεις, δέδορκε δὲ δριμύ.] H.=Ropf mit dem Petasos (welcher eine gewölbte Form und keine Krämpe hat) auf der M. (von Siris?) N. Brit. 3, 18., und den von Aenos, ebd. 4, 15. Mionn. Suppl. II. pl. 5, 4., von Katana, mit Aehren um den Petasos, Torremuza 22, 15., der g. Mamilia, Papia, Sepullia. Schöner Ropf des H., von jugendlicher Weichheit, bei L. Landsdown Spec. 51. Reifer, von besonders gescheutem Ansehn, Brit. M. II, 21. Ueber einen andern Kopf in England vgl. Winck. W. IV. Tf. 7 a.. Hitt 8, 1. Gem=mentöpfe, Lipp. I, 129—132. M. Flor. I, 69.
- 5. Co ber fog. Antinoos von Belvebere (Lantin), von Bisconti ale S. ertannt, nach ber Farnefischen Statue und bem Gemmenbilbe, Lipp. 1, 133. Sirt 8, 4. S. Racc. 3. PCl. 1, 7. vgl. tv. agg. M. Frang. rv, 15. Nap. 1, 52. Bouill. 1, 27. Gehr abnlich ein S. von Tor=Colombaro bei Q. Landedown; auch der aus der Richelien'= ichen Sammlung 2. 297., M. Frang. 11, 8. Nap. 1, 53. Bouill. 1, 26.; auch der Torfo in Dreeden 97. Aug. 54. u. a., bgl. Gerbard, Befchr. Rome 11, 11. S. 142. Eben fo auf Dt. von Abana. N. Brit. 10, 14. Bgl. auch PCl. 1, 6. G. M. 88, 209. Wiederholungen giengen neulich nach England nach Betit Rabel im Mus. Napol. 1, p. 123, ben Fund von zweien bezeugt Mus. PioCl. vi, 29. Seine Erflärung bestätigt Bisconti gegen Boega Bassir. tv. 2. not. 30. (vgl. die Ueberf. von Welder G. 38 f.) PioCl. vii. p. 92 u. im Mus. Frang. wo er auch eine der Statue nachgebildete Gemme bei Fr. Dolce n. 34 anführt. Gleich ift auch ein Erzfigurchen bei Caplud 1. pl. 68.] S. der Athlet, nach Andern Meleager Specimens 11. pl. 37. S. bringt eilig Balme und Rrang. Impr. d. Inst. Cent. IV, 17.
- 6. So ber Lubovisiiche S., Maffei 58. 59., ahnlich bem fog. Germanicus, von bem §. 160. A. 4. Die R. erhebt ber bronzene

- Ho. bes Wiener Cabinets, aus Alagenfurt, in hervischer Größe, ber zwar ohne Attribute ist (die vielleicht aus Silber angefägt waren), aber ganz die Bildung des Gottes. Bgl. die Herausg. Winck. v. S. 451. Auf Gemmen hebt H. oft die Hand bedeutungsvoll gegen das Gesicht, M. Flor. 1, 70, 2. Lipp. 1, 134. Auch hält er eine Rolle, M. Flor. 1, 69, 4.
- Von der erstern Art ift die vortreffliche Bronzestatue, Ant. Erc. vi, 29 - 32. M. Borb. III, 41. G. M. 51, 207., mit febr langen Schenkeln, wie wohl im Gangen of δρομικοί των Ερμών (Philoftr. Ber. 11, 2.) gebildet murden. Aehnlich fist B. oft in Bronzen, wie um eben aufzuspringen. [vgl. Facius Collect. G. 183. Die icone Statue auch b. Piroli v, 14. 15. Clarac pl. 665, 1522. D. A. R. 11. Tf. 28 ("in Erwartung eines Auftrage"), Winckelm. 29. v. S. 142. Rathgeber Notte Napolit. Gotha 1842 bezieht bie Statuc auf Fischfang wie an der Bafe g. 356. A. 5, was D. Jahn Btidt. f. 2120. 1844. G. 183 ju raich jugiebt. Die Bewegung beiber Bande hat den Ausbruck ber Rube, nicht des Angelns; u. die Composition wiederholt fich öfter wie in dem Erzfigurchen von Barampthia Specimens II, 21, in einem des Collegium Romanum in Rom, in einem mit Attributen Bull. Napol. 1844. p. 121, mobei Minervini die Rathgebrische Erklärung ablehnt, in einem im Mus. Bresc. tv. 41, 1. p. 142 s. auch in geschmittenen Steinen, g. B. breien bes or. Berg Un einer Bafe in Munchen empfängt B. figend ben Trimt, als eiliger Bote.] B. figend auf einem Beljen, mit feinen gewohnten Attributen, neben ihm ein Ziegenbod u. ein Schafbod mit einem geflügelten Genius barauf, ber eine Traube balt, einer Schilbfrote u. einer Eidechse, Traumgott; Erzfigurchen edirt von Orti, Be-Bull. 1835. p. 13. Christodor 297. beschreibt einen rona 1834. H. mit höher gesettem r. Fuß, an dem er mit ber R. den Schub heraufzieht, mabrend die L. fich auf bas Rnie ftugt, ben Blid nach oben gerichtet, um bie Befehle von Beus entgegenzunehmen; alfo gang in der Stellung des fogen. Jason.

Ein sich durch die Luft schwingender, sehr schlanker &. von seltssamer Art bei Dorow Denkm. der Rheinisch= Westph. Pr. 7. Gin laufender sehr vollständig bekleideter &. als Diener der Fortuna, Wandsgem. M. Bord. v1, 2. vgl. Petron. 29. Ein ausruhender, mit überseinander geschlagnen Beinen stehender und sich auffrügender &. ven zarter Gestalt, M. Flor. 111, 38. Galler. 130. Amalth. 111. C. 206. Thiersch Vet. artis. opera cet. tb. 6. p. 28, ein schöner Castyr Ampelos, der Hut ift nen. He. in derselben Stellung, knabenartig, im Magazin des &. Clarac pl. 349.

8. S. Ant. Erc. v1, 33. 34. und befonders die wunderschöne (boch wohl sicher achte) Bronze, mit der an der 2. herabhängenden Chlamys, bei Papne Knight, Spec. 1, 33. [Hirt bezweifelte nur, daß sie bis ins Polykletische Zeitalter hinaufreiche.] Statue im 2. 263. V. Borgh. 1, 2. Clarac pl. 317. Lipp. 1, 135. 11, 123.

124. S. bem Pofeidon abnlich auf einer Prora ftehend, Lipp. 11, 125. 126. Suppl. 200, ift mohl Gott bes Seehandels.

- 381. Hermes, den Opferanrichter (auch das gehört zu 1 bem alten Amte ber Reryfen); ben Beschüger bes Biebes, 2 besonders der Schafbeerden, welcher mit jenem eng zusammenbangt; ben Leier-Erfinder, bem barum Die Schildfrote 3 beilig ift; endlich ben Seelenführer und Bieberbeleber ber 4 Todten, sieht man meift in Kunstwerken von geringerem Um-Den kleinen Rinderdieb aber hat ein Bildhauer mit 5 berfelben Schalkheit und schelmischen Freude an eigner Schlaubeit auszustatten gewußt, die der Homerische Hymnus so unübertrefflich schildert. In seinen Liebesverhaltniffen, wovon 6 einige ausgezeichnete aber schwer zu erklärende Darftellungen auf uns getommen find, zeigt Bermes viel von ber berbfinnlichen Art, Die ihm von jeber eigen war. Ueberall zu 7 brauchen und flets bienftgefällig, ift hermes auch in größern Compositionen, so selten er eine Sauptrolle spielt, als Führer, Geleitsmann, Ueberbringer (befonders von Säuglingen an ihre Nährerinnen), mitunter auch als scherzhafter und poffierlicher Gefell, eine febr gewöhnliche und immer angenebme Ericheinung.
- 1. H. als Opferanrichter, den Widder herbeiführend, mit hinsbentung auf den E. *κριοφόρος, gugleich eine Patere haltend (wie bei Aristoph. Frieden 431. u. Cic. de div. 1, 23. als σπένδων), Reslief PCl. 1v, 4. Der Obertheil dieser Figur in lapis lazuli mit der Umschr. bonus Eventus, im Münzcabinet des Brit. Mus. (ob antit?). Aehnlich gedacht ist das Vasengem. Millin Vases 1, 51 a. G. M. 50, 212. vergl. §. 300. N. 1. H. mit Caduceus u. einem Reh? Starabäus, Impr. d. Inst. Cent. III, 6. Ginen Widder sührt H. auch an dem Capitolinischen Puteal, Winck. M. I. 5., er trägt ihn auf der Schale des Sosias, §. 143, 3.). Schöner H., einen Widsbertopf auf einer Schale tragend, Lipp. II, 122. Als Opfergott tritt H. in den Reliefs bei Zosga II, 100. M. Cap. 1v, 56. Bouill. III, 79. den Zügen andere Götter voraus, und steht dem Altar zunächst. Bei Opfern auch auf den Vassen von Bolei, Ann. II. p. 140.
- 2. H. auf einem Widder sigend, schöne Statue, Guattani M. l. 1786. p. xlv. Clarae pl. 656, 1529.; Lipp. 1, 140. M. Flor. 1, 71, 8. (wo Aehren sich vor H. erheben). Wit Widdern fahrend, Lipp. 1, 139. H. liegend, einen Widder zu Füßen, auf Vasen von Bolei, Ann. xxx. p. 147. H. mit Bockhörnern, ein Bock neben ihm, in einer Silberarbeit, Dorow Röm. Denkm. von Neuwied Af. 14.
 - 3. Die Leier einrichtend auf einem Bronzespiegel, Mazois Pom-D. Maller's Archaologie, 3te Auflage. 38

- poj. 11. p. 2. Mit der Schildkröte, als Leier-Erstnder, M. Nap. 1, 54. Mercur als Ersinder der Lyra, Statue, stiende, mit Laute und Plektrum, Nibby Mon. scelti d. V. Borgh. tv. 38. p. 128. Zweisfelhaft? Die Schildkröte auf einer Patere tragend, P. M. Paciaudi Uleber eine statuetta im Cabinet des Marchese dell' Ospital. N. 1747.; Impr. d. Inst. 11, 11. Streit mit Apoll über die Lyra?, Basengem. Panosta Adu. II. p. 185. [H. mit Laute und ein Satze Oospital voc, Amphora aus Bosei, Gerhard Etr. u. Campan. B. Tf. 8. D. lautespielend zwischen tanzenden Panen, M. d. L. ev, 34. vgl. Aun. XVIII. tv. N. Kylix. H. mit der Laute das. tv. 33. mit tv. d'agg. L. M. D. lautespielend, Ternite Pompej. Sem. bei Keimer Heft 3. Zf. 3.]
- 4. Phychopompos, die Phyche über die Styr tragend, Millin P. gr. 30. G. M. 51, 211., und aus der Unterwelt herausholend, Winc. M. I. 39. (wo eine Schildkröte den Petasos bildet), auch M. Flor. 1, 69, 1.; H. einen Schatten evocirend Impr. d. Inst. 111, 7.8.; mit dem aus der Erde oder einer Urne hervorkommenden Gerippe, Impr. d. Inst. 1, 12. 36. Lipp. Suppl. 204—6. Wicar G. de Flor. 11, 19. M. Flor. 1, 70, 6. Tassie pl. 30, 2398—2402. Wgl. G. M. 343. 561. Eine eigenthümliche Darstellung des Hermes Phychopompos ist die auf einer Griechischen Grab-Stele, M. Veron. b1, 9, wo EPMHZ der verhillten Figur der FH den Bentel hier als Symbol der Lebenstraft genommen übergiedt. Sanz dieselbe Handlung stellt das Pompej. Semählde dar, M. Borbou. 1x, 38. H. giebt der Fortuna den Bentel (I. M. I. r. d. I. 1v, 14. cf. Petron. 2 a.;) ähnlich ein Hermesseltellung der Menschlichsale, §. 396.
- 5. Schon entworfne, minder gut ausgeführte Statue des H. als Rnaben, PCl. 1, 5. Clarac pl. 655, 1507. Eine Wiederhoplung L. 284. V. Borgh. Port. 7. Clarac pl. 317. Achnlich auf einer Gemme, Lipp. Suppl. 1, 186. Zur Erklärung Philofte. 1, 26. [H. als Kind in die Windeln eingemäntelt, wegen des Diebstahls sich vertheidigend, nach dem H. in Mercur. 305, Statue im Palast Spada zu Rom. H. als Rinderdieb in der Wiege, Kylir im Mus. Gregor. 11, 81, 1. 2. Gerhard Archäol. Zeit. 111. Tf. 20.] H. mit Maia auf einer Base von Volci, Ann. 111. p. 143.
- 6. h. in der angedeuteten Manier ein junges Mädchen (wohl Herse) liebkosend, schöne Statuengruppe, Cavaler. 11, 30. Guattani Mem. v. p. 65. vgl. Winck. 1v. S. 84. Die Fruppe bei Clarac pl. 667, 1545 A. stellt schwerlich H. vor. H. einem halbnakten Mädschen bei einer Priapus-Herme nahend, Bompes. Semchstde, M. Bord. 1, 82. (Mercurio e Venere.) H. ein Mädchen verfolgend, auf Vassen, Millin Vasses 1, 70., auch von Volci, Ann. 111. p. 143. Bgl. das Relief & 338. Clarac pl. 202.
- 7. S. gruppirt mit Hephaftos (nach Wifconti) & 488. V. Borgh. 6, 6. Bouill. 1, 22. Clarac pl. 317. G. M. 84, 338.

Sehr zweiselhaft; nach R. Rochette M. I. p. 173. pl. 33, 2. Orest 1md Polades. S. mit dem Dionpsostinde (nach Praxiteles) §. 384. A. 2.; dem kleinen Hexatles, in einem interessanten Basengem. von Bolci, Micali tv. 76, 2., Relief, PCl. 1v, 37.; dem kleinen Artas auf M. von Pheneos, Landon pl. 44. Steinbüchel Alterthumskunde S. 105. Welder Zeitschr. f. a. R. S. 518. Pompej. Wandgemählde, H. giebt dem Argos? die Sprinx, die kuhförmige Jo dabei? [ohne Zweisel], M. Bordon. viii, 25. S. §. 351. A. 4. H. als Argostödter auf einer Base von Bolci, Bröndsted Vases found by Campanary 1. Argos IIANOIIE. Bgl. Moschos ii, 44. Ann. d. Inst. iv. p. 366. vgl. iii. p. 44. Bei Ares Chebruch, als Scherzerdener, §. 367, 2. Bei Paris, §. 378, 4. Bei Alkmene, §. 351. A. 5. Als nounaïos, bei Apolion, Heratles, Orest, Odysseus u. A. Bei der pvyoozaasa, §. 415. A. 1. In größern Göttervereinen.

S. Infignien von Eroten gefahren und getragen, Relief in Elefenbein, Buonarroti Medagl. ant. 1. G. M. 51, 214. (Der Hahn bezeichnet den erarwing, Lipp. 1, 135. 11, 123. Bartolt Luc. 11, 18.). Bereinigt an dem Altar bei Griv. de la Binc. Antiq. Gaul. pl. 35., two auch der Phallus nicht fehlt. H.-Opfer Paffeti Luc. 1, 101.

12. Beftia.

1. Mésop olicy xar' ad Kero, Hom. S. auf Aphrod. 30. Mit Hermes verbunden, H. auf Heft. 7. vgl. Pauf. v, 11, 3.

^{382.} Der Heerd, an welchen sich Ansässseit, häuslis 1 ches Leben und geordneter Götterdienst anknüpfen [§. 286, 6.], war den Alten Symbol des ruhigen Mittelpunkts, um den ein wechselgestaltiges Leben sich mannigsach hin und her bewegt. Ihn stellt Hestia vor, der nothwendige Schlußsein des Zwölfgötter-Systems, in welchem sie sehr passend mit dem Opfergott Hermes zusammengestellt wurde. Die Ge-2 stalt dieser Göttin, welche auch vorzügliche Künstler [wie Stopas] bildeten, ist die einer Frau in matronalem Costüm doch ohne den Charakter der Mütterlichkeit, ruhig stehend oder thronend, von breiten kräftigen Formen und einem ernssten Ausdrucke in den klaren und einfachen Gesichtszügen.

^{2.} Die Statne, G. Glust. 1, 17., mit dem pfeilerartig bespandelten Gewande, ist von hirt mit Recht hestia gemannt worden. Bergl. Herausg. Wincelm. vii. Tf. 4 n. [von Boega hera: Bastel. Synopsis of the Contents of the Brit. Mus. p. 120, ein junger Mann gekränzt von hestia und Athene. In Belleja wurden 1816 im Juni nach den Zeitungen unter mehreren Statuen zwei der Westa gefunden. Hestia unter den zwölf Göttern des großen dreiseitigen Candelabersußes Borghese und des Capitolinischen Altars.] Biste des M. Capit. hirt. 8, 9. Zwei hermen im Casino Rospiglios, Gew

hard A. Bildw. 1, 81, 1. 2. An der Schale des Sofias §. 143. figt fie verschleiert neben Amphitrite; sonft in Bolci, Ann. 111. p. 141. Auf Rom. M. mit Palladion und simpulum. Pedrufi v1, 29, 7. 8. hirt 8, 11. 12. Eben so wird auch die VESTALIS Claudia dargesstellt, Morelli Claud. 3. Kopf der Besta auf M. der g. Cassin, Morelli 1. 3 ff. G. M. 334., u. a. Tempel 335.

B. Die übrigen Gottheiten.

1. Dionyfifder Rreis.

a. Dionpfos.

383. Der Cultus des Dionpsos bat mehr als die bisber genannten ben Charafter eines Naturdienstes und zwar eines orgiastischen behalten (s. 389, 1.). Es ist die bas menschliche Gemüth überwältigende, und aus ber Rube eines flaren Gelbstbewußtseins berausreißende Ratur (beren vollkommenstes Symbol ber Wein ift), welche allen Dionyfischen 2 Bilbungen zum Grunde liegt. Der Rreis ber Dionpfischen Gestalten, welche gleichsam einen eignen abgesonderten Olymp bilben, stellt bies Naturleben mit feinen Wirkungen auf ben menschlichen Beift, auf verschiedenen Stufen gefaßt, bald in edleren bald unedleren Formen vor; im Dionpsos felbst entfaltet sich die reinste Blütbe, verbunden mit einem afflatus, ber das Gemuth beseeligt, ohne das rubige Ballen ber Em-3 pfindungen zu vernichten. Die altefte Griechenwelt begnugte fich auch bei ber Darstellung Diefes Naturgottes mit einer phallischen Herme; und Dionysostöpfe ober auch bloge Masten (s. 345*, 3.) abgefondert aufzustellen, blieb in ber Grie-4 dischen Runft immer Sitte. Daraus entwidelt sich die ftattliche und majestätische Gestalt bes alten Dionpsos mit ber prächtigen Fülle ber Hauptloden, welche burch die Mitra que sammengehalten werben, und bes sanftfliegenden Barthaars, ben flaren und blübenden Zügen bes Antliges, und bem orientalischen Reichthum einer fast weiblichen Bekleidung, babei in ben Sanden gewöhnlich bas Trinkhorn oder Karcheston 5 und eine Beinranke. Erft fpater, in Praxiteles Zeitalter (S. 125, 2. 127, 2.), geht baraus ber jugendliche, im Alter

bes Epheben ober Mellepheben gefaßte Dionnsos bervor, bei Rorperformen, welche ohne ausgearbeitete Musculatur weich ineinander fließen, die halbweibliche Natur des Gottes anfündigen, und die Buge bes Untliges ein eigenthumliches Gemisch einer seeligen Berauschung und einer unbestimmten und dunkeln Sehnfucht zeigen, in welchem Die Bacchifche Gefühlöstimmung in ihrer geläutertften Form erscheint. Jedoch laffen auch diese Formen und Buge bes Gesichts eine großartice, machtig ergreifende Ausbildung zu, in welcher Dionpfos sich als Sohn bes Bliges, als ber Gott unwidersteblicher Kraftfülle fund thut. Die Mitra um Die Stirn (S. 6 340. A. 4.) und ber von oben hereinschattende Weinlauboder Epheufrang wirken für ben Bachischen Ausbruck sehr vortheilhaft; bas haar fließt weich und in langen Ringeln auf Die Schultern berab; Der Korper ift, ein umgeworfnes Rebfellchen (veBois) ausgenommen, gewöhnlich gang natt; nur die Fuße find oft mit boben Prachtschuben, ben Dionnfifchen Rothurnen, angethan; als ftugenber Scepter bient ber leichte ephenumrantte Stab mit bem Binien-Ronus (Narther, Thursos). Doch ift auch ein bis auf die Lenden berabfallendes Himation bem Charafter bes Dionnsos angemesfen; biemeilen ift er auch noch in ber fpatern Runft vollständig auf weibliche Weise bekleibet. Die Stellung ber Dio- 7 npfosftatuen ift meift bequem angelebnt, ober gelagert, felten thronend; auf Gemmen und in Gemablben fiebt man ibn mit trunfnen Schritten wandelnd, und auf feinen Lieblingsthieren reitend ober von ihnen gezogen. Ein begünstigter 8 Satyr ift ihm gern zur Stute beigegeben; seinen Mundschent macht Methe. Der Stier Dionnfos hat Die bildende Runft 9 natürlich weniger, als die moftischen Religionen beschäftige.

[Sehr reichhaltig die Auswahl von Bildwerken des Dionpfischen Kreises in Wieselers Fortsetz, der D.A.A. 11. Geft 3, Tf. 31—45. Gerhard Auserles. B. 1, 31—39. 47—60 s. 67. 77. Clarac pl. 673—740. Eine Reibe der lebenvollsten Bacchischen Reliefe, Campana Opore di plastica tv. 26—54.; u. so von Gemählden in Ternites Pompejanischen Wandgemählden Heft 2. u. 3. der ersten Reibe bei Reimer.]

3. Bom D. Phallen f. §. 67. vgl. §. 345. A. 2. Aus dies fen überall in Garten u. auf Ackern aufgestellten Holzbildern (appounue) agahum) geht der Phales (Evrmuos Bangiov Aristoph.) als

eine besondere Gottheit hervor, s. besonders Sophron Fragm. 112 Blomf. Columella x, 31. Zoëga de obel. p. 213. Böttiger Arschäol. der Mahlerei S. 186. Ausstellung u. Abwaschung eines solchen D. Phales in dem Relief M. Worsley. 1, 15. Ausschmüdung eines Dionnsos-Kloges, trophäenartig, durch eine Manas AISNH, Pasnossa Recherch. sur les véritables noms des vases pl. 7, 2. Eine Mahlerin copirt eine D.: Perme, Pompej. Gemählde, M. Bord. vii, 3. D. Permen u. a. Bouill. 1, 70. M. Nap. 11, 5, 7.; Spec. 1, 39. [vielleicht die von Windelm. R.G. v, 2, 25. belobte bei Cavaceppi; andre Specim. 1, 8. 16.] M. Bord. 111, 39.; Combe Terrac. 75. vgl. Impr. d. Inst. 11, 18. Liber cum Libera (sder Hermes und Hefate) Brit. M.11, 17. Chiaram. 1, 32. u. sonst [vgl. §. 379. A. 1.]

4. So wird D. am Raften des Ropfelos von Pauf. v, 19, 1. beschrieben: ἐν ἄντρο κατακείμενος γένεια ἔχων καὶ ἔκπωμα γρυσούν ένδεδυκώς ποδήρη χιτώνα. ζα δίεζει στολή (βασσάρα 8. 337. A. 2.) erichien D. auf bem Theater, 3. B. in Aeschylos Lyturgeia in der Band einen Thurfos oder Beinranten; folche xlador biegen βάκχοι nach Schol. Aristoph. Equ. 406. Lobeck Aglaoph. p. 308., darüber trägt er den purpurnen Beplos (von den Chariten auf Raros gewebt, Apollon. Iv, 424. vgl. Athen. v, 198 c). Bon einer D .= Statue, Die über bem purpurnen Peplos eine Rebriden-Chlamps hatte, Profice, Brimd Anal. 11. p. 446. A. noyovirgs, xarandyor bei Diodor, Brifeus, Baffarens, Bebon bei Maerob, eelsiog Ath. x1, 484., auf einer Bafe in Berlin als Taxyoc. Schone Ropfe biefes D. auf M. von Naros, N. Brit. 4, 8. (febr fpigbartig, Torrem. 53, 10. 11.), Theben, Mionnet Suppl. 111. pl. 17, 3., Thasos, Mion= net Dener. Pl. 55, 5. [Meyer ju Windelm. Iv. Ef. 4 C. G. 486.], auf Gemmen, M. Flor. 1, 84, 11. Thronend, mit Scepter u. Becher, auf Athenischen, N. Brit. 7, 8.; stebend auf Mt. von Galarina, 4, 6., Nagidos, 10, 16.; auf Gemmen, Taffie pl. 87, 4193. 4202. Auf einem Efel ruhend, mit Trinthorn, auf den alten M. von Mende, Miounet Empr. 446 c., und Natoleia, Suppl. 1. pl. 11, 1. Gine Samptstatue der fog. CAPAANAIIAAAOC. PCl. 11, 41. M. Franc. 111, 8. Nap. 11, 4. Bouill. 1, 28. bgl. Gerbert, Befchr. Rome 11, II. S. 239. Boëga in Welders Beitschr. f. a. R. S. 348. Sea ju Windelmann 111. p. 512. tv. 21. Cavac. Racc. 111, 27.] Reliefe bei Starioe, PCl. 1v, 25.; M. Nap. 11, 3. Bouill. 111, 38, Clarac pl. 133. (&. 121.); Brit. M. 11, 4. Ueber die fepulerale Beziehung, Gerhard a. D. G. 98. 'Auf Basengemablben bei Bephaftos Beimflihrung (g. 367. 21. 3.), im xouog. Millin t, 7., u. fonft baufig; in Bolci mit geringen Ausnahmen immer bartig, Ann. III. p. 146. Auch in Gultusbilbern blieb biefer alte D. immer gewöhnlich, f. Pitt. Erc. III, 36, 1. 38., und das landliche Bodeopfer auf der artigen Gemme, M. Worsl. II, 22., auch PCl. v, 8. Jedoch dient in Reliefs, auch wohl in spätern Statuen (München 57. Sidler Alman. 11. S. 131. Tf. 9. 10.) eine folche alterthümliche, besonders swegfältig betleibete Figur zugleich als ein Weihepriefter bes D.

- [Boëga Abhandl. S. 23.] A. yúrris, membris mollibus et liquoris feminei dissolutissimus laxitate, Amob va, 12. Nanνίη ἀνδρὶ ἐοικώς πρωθήβη, Φοπ. Φ. VII, 8. Θο M. Borb. IX, 11. Διοrudig ngdig Anatreont. 29, 33. Wind. Iv. G. 91. D. haar &. 330. 21. 3. Bisconti PCl. 11, p. 56. Etwas von den dicorpowor xopai der Manaden, Gur. Batch. 1114., geht auch auf D. über. Statue des D. im weiblichen Gemande (Rora?) enwfangt Opfer. M. Borb. vin, 12. - Den im Tert gulet bezeichneten Eindruck machen ein coloffaler Ropf des D. in Leiden (Gupsabguß bei Schorn) M. d. l. 11, 41. Ann. 1x, 2. p. 151. [wo mehr gerühmt als im Driginal zu finden ift], und eine Daste in fcbrager Unficht, Die durch Gypsabguffe bekannt ift. — Der Etrurische Phuphlung ber Spiegelzeichnungen ift der jugendliche. Jugendlicher D. Ropf mit Epheu betränzt, auf M. von Thasos, Neumann N. V. 11. tb. 4, 18., ber g. Vibia u. a. [Clarae pl. 1004 n. 2755-2762. Gin besonders schöner Ropf, vor wenigen Jahren gefunden, war voriges Sabr noch in Rom bei Malbura. Gin faft coloffaler, mit ber Band auf dem Ropf, febr fcou, in Saretoe Gelo, Röhler im Journ. von Rugland 1. S. 351; ein anderer 352.]
- 6. 7. Sauptflatuen in B. Lidoviff; 2. 154. aus Schloß Ris delieu M. Frang. 1, 1. Nap. 1, 78. Bouill. 1, 30. Berrliche Statue bes Bacchus, fichend, mit verhüllten Schenkeln, in 28. Albani, Gerhard Unt. Bilbiv. Af. 105, 1. In ber Stelbing bes Ap. Lycien Die Berfailler Statue 2. 148. Bouill. s. 29. Clarac pl. 276. val. 2. 203. Clarac pl. 272.); Wiecanti M. Frang. Iv, 3, 7. erffart den halbtrunkenen, biober nicht in feinem Berth erkonnten B. aus Bem Louvre für die schönfte Figur.] Wohnrn Marbles 17. 18. Dem Panther eine Traube reichend, oft, M. Chiar. 28. (Lipp. 1, 169. 11, 139. 140.; aus dem Rarchesson ben Wein fliegen laffend, M. Flor. 1, 87. 88.). Mit einem Simation um ben Unterleib, Race. 146. Aug. 18. vgl. Lipp. 1, 140. Ausnehmend schou ist ber schr weiblich geformte Sturg, PCl. 11, 28. Berrlicher Farnefischer coloffaler Torfo bes figenden D. in Reapel, Gargiulo Bacc. de' mon. di R. M. Borb. Gerhard Ef. 105, 2. Meyer ju Bindelm. v. C. 570. Der Bildhauer Schweidle bai Diesen herrlichen Torfo hervorgezogen.]. In liegender Siellung (am Monument des Lyffrates). PCl. 1, 43.; im 2. 74. V. Borgh. 3, 1. Bouill. 21, 9, 2. Clarec pl. 273. Thronend (g. 358., A. 7.) auf bem Pompej. Gemählde, Bahn 24, M. Borb. vx, 53.; auf dem Monum. des Thrafpu, in weiblicher Tracht, Stugtt st; 4, 6.; in den Babern Des Titus (Gicklet Alutan. ur. Af. 3.). Wandelnd mit trunfenem Schritt (odrouperog Aiben. x. p. 428 e.), auf Gemmen, Lipp. 1, 158. 11, 141. Suppl. 220. M. Word: 11, 10. 11. Auf, Panther reitend, wit Banther und Lomen fabrend, Lipp. 1, 156. 157. 161. Millin

Vases 1, 60. Tischb. 11, 43. und oft. Auf einem Cfel liegend, ebb. 11, 42. Auf einer von Panthern gezognen Hamara fahrend, auf M. von Katana, Torrem. 22, 7. 8.; mit Panther und Bock auf M. von Tralles, Mionn. 1114.

8. D. auf einen Sathr gestützt, abnlich wie in ber Gruppe ber Ariadne, g. 384. PCl. 1, 42. Gruppe in B. Borghese Salone n. 11. [Canina l'antica città di Veji 1847. tv. 43. p. 94, det Gott unterhalb betleidet.] Dehr schreitend und vom Satpr gezogen, in der Gruppe des Pall. Mattei, Cavaleriis 1, 74. vgl. M. Flor. 1. 88, 8. Diefelbe Gruppe ziemlich, bei Megara ausgegraben, im Befite eines Brivatmannes in Cambridge, bat eine liegende Ariadne in Relief am Sockel (vgl. Welder ad Philostr. p. 297.). Aehnlich, St. di S. Marco 11, 26.; M. Flor. 111, 48. Galler. St. 41. Ricine Bronzegruppe, D. u. Pan. M. Pourtales pl. 19. Wandgem., Gell N. Pomp. pl. 78. Impr. 1v, 38. - Auf den in einen Weinstod fich verwandelnden Ampelos gelehnt, Brit. M. 111, 11. Specim. II, 50. Bacchus Trauben in ein Gefäg brudenb, febr elegant. 20. Gell N. Pompej. r. p. 191 Bign. Auf einen Silen mit einer Lyra geftugt, M. Borb. II, 35., eine Leier haltend, auf ber Archemorosvafe vgl. Gerhard G. 8, mit einem Rruge, im Q. 326. Clarac pl. 274. [Gruppe in Berlin gebildet von D., einem Satyr u. einem Ban, M. d. I. 1v, 35. Ann. xvIII. tv. K. Canina Tusculo tv. 34.] Mit Eros gruppirt, bei Hope in London; in Neapel, M. Borb. v, 8. Gerh. Unt. Bildw. 19. Mit einem Bacchifchen Gros, wie es fceint, M. Worst. I, III, 1. Mit einem alterthilmlich befleibeten Ibol einer Gottin neben fich, im Chiton und Rothurnen, Guattani M. I. 1785. p. Lxxi. Racc. 134. [auch bei Montfaug. 1, 2, 151, jest bei Depe Specim. 11, 53, Canina Tusculo tv. 35. D.A.R. 11, 38, 372. vgl. Rhein. Mus. 1836. IV. S. 460, eine gleiche Gruppe in Sarstoe Selo, Röhler Journal von Rufland 11. S. 5.] Auf eine Kithariftria (wenn zusammengehörend) gelehnt, M. Chiar. 29. Gin D., bem bie Diethe aus einem Rhyton in feinen Becher fchentt (f. C. I. 1. p. 248.) 2. 285. Bouill. 111, 70. Clarac pl. 134. 135. Aehnlich bas Athenische Mellef, Stuart Ant. 11, 2. vign. Bacchus mit Amor n. ber Muje, fcones rundes Ergrelief in Berlin, Gerhard Ant. Bilbm. **Lf. 88. 8.**

9. Kequropvýç (Athen. x1, 476. Tibull 11, 1. 3.), mit einer Mich. Mita um die Haare, ein Kopf von fast satyrartigen Zügen, PCl. v1, 6, 1. Hirt 10, 3. vgl. die Bign. 23, 2. u. die M. von Nista in Creuzer's Dian. 3, 2. [§. 388. A. 1. Herme eines ingendlichen gehörnten D. M. PioCl. v1, 6, 1. Beschr. des Gatkan S. 282. A. 65.] Tavęóµoçopos (in Kyzisos nach Athen., häusig Plut. In. 35.), mit Epheu umwunden auf Semmen, Lipp. 1, 231. G. M. 256.; aber Lipp. Suppl. 285. ist blos ein vom Destros gesagter Stier. Vgl. unten §. 403. (Flußgötter) n. §. 399. A. 2. (Frühlingskier). [Kunstvorstellungen des gestügelten Dionpsos von G. Braun Min-

chen 1839 f. Rhein. Mus. vi. S. 592 ff. Seitbem sind noch mehrere Borstellungen zum Vorschein gekommen, auch eine Methe mit ausgebreiteten Flügeln, eine farbige Terracotta, die seit 1841 in München
ist. Köpse des D. Pfilax sinden sich z. B. drei, vier in dem Saal
der Venusstatuen des Museums zu Neapel in Doppelhermen, eine von
Kleomenes Apollodoros Sohn, von Athen, auf dem Calius gesunden,
ist gezeichnet und als Amor genommen von Pirrho Ligorio in der
Vaticana in dem Bande der antichi heroi et huomini illustri p. 5.]

384. Das ganze munterfame Leben bes Dionpfos, fo- 1 viel bavon nicht burch entschieden muftische Richtung sich ber Darftellung felbft entzog, läßt fich in Runftwerken verfolgen. Buerft bie beutungevolle Doppelgeburt, aus Gemele's ent 2 feeltem Leibe und ber Sufte bes Zeus; bann wie Bermes bas Rindlein fein eingewickelt zu feinen Rabrerinnen trägt, Die große Gestalt der Erde felbst es aufnimmt, die Nymphen und Satyrn es pflegen, und in beitern Spielen fich feine gottvolle und munderbare Natur entfaltet. Dann wie er. 3 vom Getümmel seines Thiasos umrauscht, die holde Braut Ariadne (eine Rora bes Narischen Cultus) findet, auch dabei obne thätige Theilnahme und wie in einem füßen Traume befangen, und alebann auf hochzeitlichem Wagen ihr entgegen oder mit ihr zusammen fahrt (wobei auch an die Sinaufführung ber Ariadne jum Dlymp gedacht werden fann). Die 4 Narische Bochzeitseier felbst wird zur Darftellung bes beiterften und feeligsten Bacchifchen Lebens in aller Fülle ber Ra-Aber auch ju seiner aus ber Unterwelt emporges 5 führten Mutter erscheint Dionpsos in einem Werke ber beften Runftzeit in einem anmuthig - zärtlichen Berhaltnig. Endlich 6 fiebt man ibn im Rreise muthender Manaden ble Frevler und Feinde feines Dienstes, Pentheus und Lyfurgos, und burch feine teden Satyrn bas Raubervoff ber Tyrrhener erlegen und ftrafen, und in reichen Reliefdarstellungen (in welchen svätre Makedonische Eroberungszüge mythisch vorgebildet wers ben) ben Triumph ber Besiegung Indiens feiern.

2. Zens der Semele erscheinend, auf Gemmen, geflügelt, mit dem Blige (Thanatos nach R. Rochette M. I. p. 218.), Winc. M. I. 1. 2. Tasse pl. 22, 1147. 1148. Schlichtegroll 26. [Zeus u. S. sich füffend Gerhard Etr. Spiegel 1, 81, 1. 2.] Semele vom Blig getödtet in dem Relief §. 353. A. 4.? D. aus dem Leibe der Semele hervortretend, in einem Wandgemählde bei dem Princ. Greg. Gagarin zu Rom, Mem. Rom. di Ant. 111. p. 827. tv. 18. Gerh.

Soperb. Rom. Stud. S. 105 f. vgl. Philoftr. 1, 14. Der Untergang ber Semele, Die Weburt bes D. aus ber Bufte bes Beus, und Bermes ihn aufnehmend, an einem Sartophage in Benedig, M. I. d. Inst. 1, 45. Bull. 1831. p. 67. Ann. v. p. 210. Die Geburt aus ber Hilfte an dem Etr. Spiegel, Inghir. 11, 1, 16. [Etr. Sp. 1, 82.] mit dem aufnehmenden Bermes u. drei Göttimen (Gileithvia, Themis?, Demeter), PCl. Iv, 19. G. M. 222. 223. Fragment, Welder Runftmuf. S. 102. [115. Gileithpia geflügelt entbindet ben Zeus anch in dem Relief zu Benedig Bull. 1831. p. 67., M. d. I. x, 45 a. D. A. R. 11, 34, 392. Auf zwei Goldplatteben Cab. Durand n. 2165 f. Nouv. Ann. de l'I. 1837. pl. A. vertritt Ballas bie Stelle, auf bem einen geflügelt unb, wie be Witte p. 370 ertennt, mit dem Gorgoneion verseben u. eine Flamme aus bem Saupt fprii-Das altefte Zeugniß für biefen Mothus überhaupt ift bas äußerst merkwürdige uralte, wenigstens möglichst rohe Basengemählde des Br. von Profesch in Althen bei R. Rochette Peint. de Pompei p. 73. vgl. p. 76.] Hermes ben kleinen D. tragend (nach Prarite-Ted) in fconen Reliefe u. Gemmen, Millin G. M. 226; [D. A. R. 11, 34, 396.] P. gr. 31., ihn den Rumphen (Rusa, Huaben) ober Radnwoltochtern (Ino) übergebend, in dem schonen Rrater Des Galpion, &. 257. A. 4. Reapels Bildw. S. 76., auf Bafen, G. M. 227. 228. Cab. Pourtales pl. 27. Beus ein Rind haltend, mit einer Biege, auf M. von Laoditeia, G. M. 225. Die Gaa, welche ben fleinen D. aufnimmt (Grichthonios? §. 371. A. 4.), M. Nap. 1, 75. G. M. 224.; M. Cbiar. 1, 44. [M. d. l. 1, 12, 2. Das reich= haltige Basengemählbe, M. d. I. 111, 30. Ann. x111. p. 91 stellt entfchieden die Geburt des Erichthonias dar, auf welche Gerhard auch ein andres bezieht Auserlef. B. 111, 51. D. A. R. 11, 34, 401, nebft mehreren Monumenten, mabrend D. Jahn Archaolog. Auff. S. 60 ff. Athene Rurotrophos, Erichthomios, Dionpfos, bas lettere u. Demnach anch M. d. I. 1, 10 auf Dionyso8=Jacthos beutet.] In v= Leulothea mit dem fleinen D. auf den Armen, treffliche Albanische Statue in Minchen 97. 23lud. M. I. 54. M. Frung. 11, 9. Bouill. 11, 5. [Cavaceppi Raco. 1, 2.] Erziehung und Jugendspiele des D., M. Cap. 14, 60.; Wind. M. L. 52. G. M. 229. (in München 117.). Unter Leitung bes Seilenos, Gemablde Ant. Erc. 11, 12. [Ternite Pompej. Wandgem. bei Reimer 111, 3, wo viele Mommente aufgeführt find.] Hermes den kleinen Dionpfos der APIAINE übergebend, Base von Agrigent M. d. l. 11, 17. Aun. vii. p. 82. Impr. d. I. IV, 37. Gilen den kleinen D. schwankend, dem eine Rymphe eine Traube reicht. M. Barbon. x, 25. [Un der ichonen Bafe von Agrigent Vases Luynes pl. 28. Nouv. Ann. de l'I. 1, 9. T. 1. . 357 übergiebt Beus felbft ber Rymphe bas Rind. 3m Mus. Gregor. 11, 26, 1. D. A. R. 11, 34, 397, an einem kleinen Krater von Balei im feinsten Stol, die Figuren mit Schatten und Licht auf weißlichem Grunde, mas fonft nicht vortommt, übergiebt Bermes bas Bac

hustind dem Silen, dabei zwei Ronmben, Rv. drei Mufen, die eine mit der Saute, wie auf dem Wandgemablbe Mercur fie spielt u. da= bei das neugeborne Rind fofort feinen Runftgeift zeigt. An einer Bafe im Museum zu Balermo giebt Germes bas Kind einer Manäbe mit Thyrfus u. Panther, fle reicht ihm einen Kranz, wonach es langt, ein Altar zwifchen ihnen, bie Gottheit bes Rinbes anzubeuten; bann eine Baccha, ein Sator, Ry. Mibas. Un einem noch unebirten fchbnen Puteal aus G. Callifto in Rom in ber 2B. humboldtischen Gammlung in Tegel Bermes als Rindertrager zwischen brei Satyrn, ber mittlere einem Weingefäß, die anbern mit Thorfus u. auf ber andern Seite einer Manas inmitten eines Satyrs auf Schland, und Fackeln u. eines flotblasenden.] D. Likuites von einem Satyr und einer Nym= phe in der myftischen Schwinge geschwentt (Plut. Is. 35. Ronnos 48, 959.) Wind. M. I. 53. G. M. 232.; Combe Terrac. 44. Bacchustind von Rorybanten umtanzt, Pan mit einem Fuße bie Cifta öffnend, Silen. Relief im Batican Gerhard Aut. Bildm. Tf. 104, 1. [Guigniaut Af. 148, 554. D. A. R. 11, 35, 412.] Bacchische Rin= despflege, Relief im Batican Gerh. Tf. 104, 2. Schöner Ropf bes Kindes Bacchus im Museum Chiaramouti, abulich in Bompeji gefunben Bull. 1887. p. 183. Rind Bagreus von Titanen getöbtet Boëga Bass. 81.]

D. der verlaffuen Ariabne nabend. Gine Bauptgruppe auf M. von Perinth unter Severus Alexander, welcher Die fogen. Rleopatra des Batican (PCl. 11, 44. Racc. 8. Biranefi St. 33. M. Franc. 111, 9. Nap. 11, 8. Bouill. 11, 9.) angehörte, wie Jacobs, Münchner Denticht. v. Phil. Berm. Schriften v. S. 403. gezeigt bat, modurch alle Zweifel (Gerh. Befchr. Roms II, II. G. 174.) beseitigt werben. [Diefelbe Figur auf einem verschieden componirten Relief, jest im Batican, De Fabris Intorno ad un bassor. rappr. Arianna abbandonata R. 1845. 4. Gruppe eines jungen Dionyfpe, ber ben einen Arm auf die Schultern eines Sathre, ben andern auf ben eige= nen Ropf legt, mit einer ichlafenden Ariadne am Fungeftell in Relief, von Megara nach England gebracht, Bughes Trav. 1. p. 224.] Anthol. Pal. IV, 145. Reliefe PCl. v, 8. G. M. 241. Beidreib. Rome ur, 2. S. 262. Bacchanal u. die schlafende Ariabne, febr reich, aus bem Batican, Gerhard Af. 110, 2; &. 421. Clarac pl. 127. Bouill. 111, 38, 3. 39, 1. Fragment einer irdenen Schale aus Athen, Brondfied Voy. II. p. 276. pl. 60. Pitt. Brc. II, 16. vgl. Philoftr. 1, 15. Gemmen, M. Flor. 1, 92, 1. 93, 3. Man= tuamifcher Cameo, M. Worst. II, 1. - D. im Schoff ber Ariadne auf hochzeitlichem Bagen, von Aphrobite (?) Semele? geführt, PCl. IV, 24. G. M. 244. vgl. Gerhard, Befchr. Rome 11, 11. S. 128.; abnlich, nur bag D. bartig und Ariadne in feinem Schoof, in Munchen 101. Sidler Alman. 11. S. 107. Af. 8. D. Ariadne, Bermes u. f. w. Bafe von Care, Bull. 1835. p. 150. Der Gegenfat in der verlaffenen Bopfipple fcheint nur eingebildet.] D. u. Ariadne

- mit Kentaurengespannen einander entgegenfahrend, &. 4. Bouill. 39, 2. Clarac pl. 124.; mit Kentauren unter Kitharmusik bei Zephyros Wehen über den sommerlich heitern von der Galene geglätteten Ocean (vgl. Addios, Brund Anal. 11, 242.) dahinfahrend, G. M. 245., unvollständiger, M. Flor. 1, 92, 2. Kora (mit Aehren) an derselben Stelle, §. 358. A. 6.; auch der schöne Casalische Sarkophag. PCl. v. c. G. M. 242. D. A. X. II, 37, 432., scheint D. mit Kora vereint vorzustellen, wegen Hermes Anwesenheit (nach Bisc. Semele von D. aus der Unterwelt emporgesührt). Welder Zeitschr. s. a. K. 6.475. [E. Braun in der Beschr. Roms III, 1, 683.]
- 4. Des D. u. der Ariadne iego's γάμος nach Naxischem Gultus in heiliger Laube stellt das Basengem. Millingen Un. Mon. 26. dar (nach der Unterschrift). Naxischer Cult, Rückseite der Base Pourtales mit Demeter pl. 16., M. Pourt. pl. 17., D. Ariadne, Eros, mit Hephästos, Romos, Marsyas. D. in Naxischer Grotte, mit Ariadne, daneben Eros u. Bacchische Nymphen (Chryse, Philomele), auf der andern Seite Apollon nebst Artemis und Leto bei dem Delischen Palmsbaum und von Delischen Jungfrauen geseiert: schones Basengemählte in Palermo, Gerh. Ant. Bildw. 59. (rgl. Philostratos II, 17. p. 80. unten §. 436.). Impr. IV, 46. Ueber die Bacchische Grotte §. 390. A. 5. Dionysischer Zug, in der alten Weise, Stadelb. Ef. 12.
- 5. D. die Semele heraufführend, Epigr. Cyzic. 1. D. die heraufgeführte Semele bei Apollon umarmend, in Beziehung auf das Delphische Fest herois, in der Spiegelzeichnung §. 173. A. 3. [Gershard Etr. Spiegel 1, 83.] hiernach ist die weibliche Figur, welche D. rüdwärts gelehnt umarmt, in Vasengem. (Millin Vases II, 49. G. M. 60, 233.) wohl auch Semele. Ebenfo liegt D. auf dem Glass Cameo, Buonarroti Med. p. 437., im Schoofe einer Frau von Sastern umgeben. [Einführung der S. unter die Götter, D. Jahn Vassenbilder Tf. 3. Rhein. Mus. vi. S. 634.] Auch Edhel P. gr. 23. scheint D. neben seiner Mutter zu thronen; ein alterthümlicher D. sieht als Cultusbild dabei. M. von Smyrna, D. u. Semele thronend, dieser gelehnt an den Busen sener, ein altes Dionpsos 3dol daneben. Richtig erklärt von Streber Münchner Abhbl. Philol. I. Tf. 4, 3.
- 6. Rämpfe des D. mit Pentheus, Philoftr. 1, 18. G. Giust. 11, 104. G. M. 235.; Millingen Div. 5.; auch R. Roch. M. I. 4, 1. (Pentheus wird durch den Botischen hut bezeichnet) [D. Jahn Pentheus u. die Mänaden Kiel 1841. 4.] Mit Lukurgos, Borghesisches Relief, Zosga's Abh. 1. vgl. Welder S. 353. (dabei, nach Zosga, die von Lukurgos ebenfalls mißhandelten Musen, nach Welder die Mören.) [D. A. R. 11, 37, 441.] Corsinischer Kraier, siegt im Palast Corsini in Florenz Zannoni Illustr. di un ant. vase in marmo. F. 1826., berichtigt durch Welder in Schorn's Kunstell. 1829. N. 15. Vasengem. Vases de Canosa 13.; Millingen Div. 1.; Maissonneuve 53, auch Neapels Ant. S. 347. [M. Borb. XIII, 29.

Große Bafe von Ritto, M. d. l. Iv, 16. 17. Roules Ann. xvil. p. 111. Ein Kraier von Ruvo Bull. 1846. p. 88. Lyfurgos mit Schwerdt, gedrängt von drei Manaden, eine mit Schwerdt, zwei mit Thursen; gegenüber Siegesfeier, Dionplos umgeben bom Thiafos. Un einem großen Rrater bei E. Braun, Lyfnrgos, der eine Rymphe getöbtet hat, eine andre wird von zwei Berfonen todt weggetragen, ein Jüngling u. fein Babagog ftehn erfchredt. Rv. Belops u. Myrtilos.] Mojait, Reapels Ant. S. 143. Mit Berfeus (Deriades), Birt S. 83. Millingen Un. Mon. 1, 25. Mit ben Tyrrhenern &. 99. D. 12. 128. A. 6. Philoftr. 1, 19., baber auf Gemmen Delphine mit Thorfen, Impr. d. lust. II, 17. D. mit bem Banther auf bem Arm angreifend, Bafe von Bolci, M. I. d. Inst. 27, 35. - Siegesponipa, Thriambos, bes D. über ben Drient, Boëga 7. 8. 76.; PCl. 1, 34. IV, 23.; Cap. IV, 63.; 2. 362. Bouill. 111, 37, 3. Clarac pl. 126.; & 725. Bouill. 38, 1. Clarac pl. 144. Sartophag aus Rreta, jest in Cambridge, Waagen Runftw. in England 11. S. 529. Pashley Travels in Crete 11. p. 7 ff. mit Abbild. Triumphjug. Gin Abgug ift in der Atad. der Rünfte in Berlin.] D. als Befieger Indiens, vom Thron richtend, ber beschildete Pan neben ibm, Sartophag im Di. Chiaramonti u. abnlich im Dom ju Galerno, Gerhard Unt. Bildir. If. 109, 1. 2. Bur Erflärung besonders Lutian's Dionys. 1-4. D. in orientalischer Tracht und Umgebung, auf einem Dromedar, triumphirend, Bafengem. M. I. d. Inst. 50. Ann. v. p. 99. [Gerhard Archaol. Beit. II. Ef. 24, 1. S. 395, wo eine nachtliche mufitalische Procession bes Konigs Mibas nach Bolvan vir, 5 angenommen ift.] - D. mit Bantherfell geruftet in einem Götterzuge, Wind. M. I. 6. D. mit Bfeilen bewaffnet, auf M. von Maroneia, mit einem Bfeilbundel bewaffnet und von ber Pallas gefrangt, auf Mt. bes Cornelius Blafins, Morelli Corn. 1, 1., u. auf einer Gemme, Edbel P. gr. 19. Bacs chischer Rocher auf ben Riftophoren. [D. mit Giganten tampfend, in ben Sigantomachieen g. 396, 4 u. in einzelnen Gruppen wie in Gerhards Auserl. B. 1, 64. (Durand n. 121.), an einer Bolcenter Amphora Bull. 1847. p. 102; Millingen Uned. mon. pl. 25., wo Diefer ben Gurptos mit Recht an Die Stelle Des Deriades fest. Dem Dratel, bag ber Gigantentampf burch Beratles vollendet werden muffe bei Bindar N. 1, 100, fest ber Scholiaft ben D. bingu.] [Unerfcbopf= lich ift ber Borrath ber Bilbwerte, bie ben D. u. fein Befolge barftellen in Berbindung mit Apollon (R. Rhein. Muf. 1. S. 3 ff.), mit Boseidon (Banofta Boseidon u. D. B. 1845 mit 2 Apftf. nach Bafen), Bephaftos (g. 367. 21. 3.), Aphrodite, Rybele, Berafles u. f. m. Bacchus fest die Romodie ein, Ternites Pompej. Wandgem. 1. Reibe bei Reimer Ef. 2.1

b. Satyrn.

^{385.} Das Naturleben, beffen reinfte Bluthe wir in 1

Dionnfos gewahren, erscheint nun in niebern Rreisen besonbere in bem Geschlechte ber ,nichtenunigen und leichtfertigen Satyrn" (Datvooi, Tirvooi), wie sie hesiod nannte. 2 Rräftige, aber burch teine Gymnastif veredelte Gliederformen, bald schwammiger, bald berber; flumpfnafige und souft unedel gebildete Gefichter, mit gespitten ziegenartigen Dhren; mitunter auch Knollen (Oneea) am Halfe und bei alteren Figuren ein kahles Vorhaupt; bas Haar borftiger Art und bäufig emporgesträubt; bazu Schwänzchen, und bisweilen thierisch geformte Abzeichen bes Geschlechts, bezeichnen, aber in febr mannigfachen Stufenfolgen, bie Riguren, welche Die achte Sprache ber Griechischen Poeffe und Kunft, von ber erst Römische Dichter sich Ausnahmen erlaubten, Satyrn 3 nannte. Bisweilen erheben fich indeffen die Satyrn zu fehr edlen schlanken Gestalten, welche etwa nur Die gesvisten Dbren als solde verrathen; man fann bier den Namen Ampe-4 los, Dionnfos Mundschenk, paffend finden. Die entschied= neren Satyrgeftalten tann man etwa fo classificiren : a. Die anmuthig bingelehnten Flotenspieler, Indolenz, einen leifen Bug von Muthwillen, aber ohne Robbeit, in ben Dienen. b. Die berbe und luftige Figur bes Kymbalisten. c. Tanger. d. Wild enthusiaftische Batchos = Begeisterte. e. Schlant und fraftig gebaute Jager. f. Behaglich ausruhende Satyrn, mandmal mit dem Unspruch auf vollbrachte große Arbeit. g. Bequem, auch rob und ungeberdig bingeftredte Schläfer, ben Weindunst ausathmend. h. Ueppige Satyrn, Bachantinnen, auch Hermaphroditen, die Gewänder vom Leibe giebend, mit ihnen ringend. i. Mit ben Arbeiten ber Beinbereitung, nach der ältesten und einfachsten Manier, beschäftigte, ihre robe Unstrengung mit einem gewiffen Stoly gur Schau ftellende, wobei Gestalten febr mannigfacher Art jum Borfchein tommen. k. Zechende, fich Wein eingießende Figuren. 1. Die Befämpfer ber Tyrrhener, burch beren Bild-5 beit nicht minder eine übermüthige Luftigkeit durchblinkt. frühere Alterthum bilvete die Satyrn mehr als Schredgestalten und Caricaturen bes bartigen Dionnfos, und ftellte sie gern als Rymphenrauber bar; auch hielt die Runft in ihrer Bollendung eine Zeitlang biefe bartigen und reifen Satyrgestalten fest, welche besonders die Müngen von Raros

in Sicilien mit großartiger Recheit barstellen; die zarteren jugendlichen Gestalten, in denen sich mit dem Satyrcharakter eine möglichst anmuthige Bildung und eine liebenswürdige Schalksbeit vereint, kommen erst durch die neuere Uttische Schule auf. Auch derbe runde Satyrkinder, in denen die Natur durch eine 6 gewaltige Trinklust sich ankündigt, sind gern gebildet und sogar zum Mittelpunkt einer berühmten Composition gemacht worden. Allerlei specielle Benennungen, welche auf Vasen- 7 gemählden bei einzelnen Satyrsguren vorkommen (Schwärsmer, Stumpfnas, Süßwein), in weiterm Kreise anzuwen- ven, ist die jest noch ein misliches Unternehmen.

- 1. Seener de Sileno et Silenis, Commentar. Gott. IV. p. 35. Henne Antiq. Auff. II. Bog Mythol. Br. II, 30—32. Lanzi §. 301, 3. Welder Nachtrag zur Trilogie S. 211—219. Gerhard Del dio Fauno e de suoi seguaci. N. 1825. Kunstblatt 1825. R. 104,
- 2. Die Körperkekleidung beschreibt sehr gut Philostr. 1, 22. (x01202 ed coxio). Der schönste Kopf ist der aus der V. Albani in Minchen 100. Faune à la tache, ob acht, wird gezweiselt. Bouill. 1, 72. M. Nap. 11, 18., ganz abnilich Lipp. 1, 204. Tasse pl. 39, 4510. Ein schöner Bronzelopf mit hohlen Augen in München 294. Ein recht deutlicher gozisoxóung oder ogododozis (Etym. M. p. 764.) Bouill. 111, 59, 11. vgl. Wind. 11v. S. 220. Doppelherme eines Satyrs und einer Satyra, sie langhaarig, er kurzhaarig, sie mit Epheuskranz, er mit Fichtenkranz und Ziegenhörnchen, beide mit Spigohren. M. Borb. x, 13.
- 3. Solcher Gestalt die vortreffliche Statue in Dresden 219. (Copieen 162. 178. 193.) Aug. 25. 26. Dieselbe Stellung des oiroxoos hat eine ammithige Figur dei L. Egremont, wo aber der Schwanz nicht fehlt (Anollorios inoiei). S. auch den Satur des Cossutios, Brit. M. 11, 43. Ampelos intonsus Drid F. 111, 49. Ampelos, Ereuzer zur Gemmenkunde S. 125. [§. 383. A. 8.]
- 4. a. Hierher ber vermuthliche S. des Praxiteles §. 127. A.

 2. und der eben so oft vorkommende knabenhafte, Maff. 80. V.
 Borgh. 5, 8. Bouill. 1, 53.; M. Cap. 11r, 31.; Lipp. 1, 212., vgl. Agathlas Anthol. Pal. Plan. 244. [Der schone Satyr aus Erzim M. Biscari, der die Hände zum Blasen der Doppelflöte hält.] Eine Muse lehrt einen Satyr die Syrinx blasen, Impr. d. Inst. 11, 21. Satyr ruhig sigend, mit Abten zwischen den Knieen, Denare der g. Petronia Morelli tb. 2, 4. Seschn. Steine Lipp. 111, 182. Stosch P. gr. d. M. Flor. 111, 58 (mit ergänztem Kopfe) = Massei Racc. 35. vgl. Winck. W. v. S. 281. Im L. 383 ans V. Borgh. 2, 8. M. Roy. 1, 17. Lipp. 1, 211. c. Von größter Schönheit der kleine tanzende Satyr aus Bronze ans der casa del Fauno von

Bompeji. Bull. d. Inst. 1831. p. 19, abgebildet M. Borb. Ix, 42. [Bull. 1831. p. 19. Finati M. Borb. p. 154.] Der tangende alte Satyr der V. Borghese M. d. l. 111, 59. Bull. 1845. p. 105. Indicaz. d. V. Borghese viii, 1. p. 24. Gin andrer viel fleinera tangender Satyr unter ben Brongen aus Bompeji.] d. Ant. Brc. vi, 38. 39. Lipp. 1, 185 ff. Suppl. 246. Befonders icon auf der Gemme bes Pergamos, Stofc 49. Wicar xxx, 35. e, S. mit Spring und Bedum, Statue im Britt. M. Specimens II, pl. 26. Der bas Baschen bem Banther binbaltenbe und ibn nedenbe Satyr (vgl. Lufian de domo 24.), herrliches Relief &. 477. Bouill. 1, 79. M. Franç. 11, 13. Clarac pl. 178. Der ein Reh (oder eine Biege) auf ben Schultern tragende Satyr, fcone Statue in Ildes fonfo, Maffei Racc. 122. f. Schöner figender und das Rinn auf die Hand ftugender Satyr, auf Gemmen, Stofc 44. Lipp. 111, 182. Ein Satyr, ber ben ermübeten Berafles g. 129. A. 2. nache ahmt, M. Flor. 1, 92, 8. Lachender S. eingemantelt, Bronzeherme g. Satyrus somno gra-Bedford aus Pompeji, Specim. 11, 28. vatus von Stratonitos, Blin. vgl. Anthol. Pal. vi, 56. Plan. 248. Der Barberinische, eine der großartigsten Statuen, in Milnchen 96., Piranefi St. 5. Racc. 94. [Tetii Aedes Barber. 215. Montfanc. 1, 147. Le Chausse 1, 2, 6.] Morgben Princ. 27. Der bronzene, Ant. Erc. v1, 40. M. Borb. 11, 21. Guattani M. I. 1787. p. Lvi.) h. Bgl. Blin. xxxv, 36, 22. Monn. x11, 82. Brit. M. 11, 1., M. Borb. v, 53. Semmen, M. Flor. 1, 89, 8. Lascive Bandgem. Pitt. di Erc. 1, 15. 16. Satyen mit Bermas phroditen auf Gemmen; Statuengruppe in Dresden 317. Aug. 95. u. sonft. Bott. Archaol. u. Runft. 1. S. 165. In ber Gruppe in Berlin 88. nedt der Hermaphrodit ben Satyr. Gruppen in Dreeden u. bei Blundell. Clarac pl. 672. Hermaphrodit und Satyr, Gruppe in Florenz, daj. pl. 670, 1550, Ban u. Bermaphr. Die Luftem heit der Satyrn brudt auch das anooxonevew aus, Plin. xxxv, 40, 32., ein folder auf bem Relief PCl. v c. vgl. &. 335, 7. Auf einer Base de Bitte Collect. de vases p. 1837. n. 96. EKONAS, Satyr in ber Rechten eine Reule, macht mit ber Linken un geste de moquerie, σχώψ, [vgl. D. Jahn Basenbilder S. 24. Das anoσχοπεύειν befchreibt Giline xiii, 341 s.] i. G. M. 269. 271. St. di S. Marco 11, 31. Dichte schoner ale bas Relief in Reapel, Bels der Zeitschr. S. 523. M. Borb. 11, 11. Mcapels Ant. S. 88., welchem bas Relief ber Bafe in England (? Piranefi Vasi 55. 56.) entspricht. k. S. scyphum tenens Pl. xxxv, 36, 23. Σάτυρος φαλακρός έν τη δεξιά κώθωνα κρατών, bei Athen. XI, 484. gang wie auf Basengemählden. Satyrn in mannigfaltigen Stellungen bes Weinschentens u. Trintens, Arabesten M. Borb. vii, 50-52. 1. &. S. 128. A. 6. Gin alter Satyr Beinschienen anlegend, behelmt M. Pourtales pl. 9. cf. R. Rochette M. ined. p. 94. Basengemählte.

5. S. die Gruppen auf ben Thafischen Müngen &. 98. Al. 3.,

u. val. die Basengem. Millingen Cogh. 1, 16. 18., die Gemme Impr. d. Inst. 1, 10. Satyr, lebhaft bewegt, Bacchantin rubig, mit bem Reh und nooxoog, jusammengehörige Statuen, im Runfthandel, Gerhard Ant. Bildw. Af. 102, 1. 2. Zwei Hermen, Satyr und Bacchante, Gegenstücke das. 3. 4. Satyr und Satyrkind, schone Gruppen zu Rom und Reapel das. 103, 1. 2. Die zu Reapel, Satyr mit bem Bacchustind, eine Traube in ber Hand, im Nacken figend auch in V. Albani p. 10. n. 94 der Indicazione. und Bacchantin, reizende Gruppe im Batican, Gerhard Ef. 103, 3. Der Satyr wird zum Rentauren auf ben M. der Thratischen Orte, Lete u. Drrheblos, &. 98. 21. 3. Innovois heißt ber Sathrnichwang nach Bett. An. Gr. p. 44 vgl. Welder a. D., S. 217. Der Rarifche Satyr, N. Brit. 4, 8. Gben fo Taffie pl. 38, 4649. Rur bartige Satyrn auf ben Basen von Bolci, Ann. d. Inst. 111. p. 41. Solche altere Satyrn find der pereior und modios bei Pollin Iv, 142. [Bochzeiten von Satyrn ober Silenen und Rymphen.]

5. PCl. IV, 31.; Ant. Erc. VI. p. 47. Ein Satyrknabe, ben D., auf Ariabne geftügt, trinten läßt, Bahn Wandgem. 35. Die Aufziehung eines Eleinen Satyrn, in dem vielbesprochenen Giuftinianischen Relief, Amalth. 1, 1. [111. S. VI. D.A.R. 11, 40, 482.]; die Sathrohren des Anaben scheinen nicht mehr zweifelhaft. Bisconti PCl. Iv. p. 61. n. 6. vgl. Gerhard, Befchr. Roms II, II. Beil. 1. Lange Schriften 1. S. 282. [M. Chiaram. II, 2. ale Beue von Amalthea genahrt, grundfaliche Ertlarung. G. Braun, ber bie Gatprobren ebenfalls bezeugt, vergleicht einen Carniol Biboni von gang abnlicher Borftellung, Unt. Marmorwerte I. S. 7. Das Trinthorn, worand bas Satyrfind getrantt wird, ift außer allem Berhaltniß gur Umalthea. Es ift ein Genrebild aus dem mythischen Baldleben.] Auch ber Ropf Lipp. 1, 203.

7. Κωμος (Dor. Κάμος, mit ber Lyra M. Borb. II, 45.),

Olros, Hovorros, Lipos, ale Satyrn, Tischb. 11, 44.; Laborde 65. Maij. 22.; Lab. 64. Mais. 33.; M. Borb. 11, 45.; Millingen Cogh. 19. R. Rochette Journ. des Sav. 1826. p. 89. Meapels Ant. S. 254. Belder ad Philostr. p. 214. Ann. d. Inst. 1. p. 398-407. Atθύραμβος titharspielend, tv. E, 3, Κώμος, Κισσός, Χορός, Χοpinais, Beiaros auf ben Basen von Bolci. Bom Atratos &. 345*. A. 3. Zoëga Bass. 1. p. 32 ff. Abhandl. S. 26 f. [D. Jahn

Bafenbilder 1839. S. 17 ff. Bull. 1836. p. 122.]

c. Gilene.

Jene älteren und bärtigen Satyrn werden auch, 1 wenn von Runftwerken die Rede ift, öfter Silene (Stumpfnafige) genannt, fo daß ein fester und sichrer Unterschied Beider für die Runst faum nachzuweisen ift. Doch haftet vieser Name besonders an einer ältern Satyrgestalt, 2

D. Duller's Urchaologie, 3te Muflage.

welche, gern mit dem Weinschlauch verbunden, selbst etwas Schlauchartiges hat (daher sie auch gern zur Decoration von Wassersünsten angewandt wurde), und in trunkener Fülle mehr als andre Begleiter des Gottes einer Lehne und Stütze bedars. Diese wird ihm bald durch einen tragenden Esel, bald durch eifrig um ihn bemühte Satyrknaben zu Theil. Doch ist dieser seelige Dämon in einer tiesern Denkungsweise, die besonders durch die Orphiker ausgebildet, wurde, zugleich einer Weisheit voll, der all das rastlose Meuschentreiben als Thorheit erscheint; auch die bildende Kunststellt ihn in edleren und großartigern Formen als den Pflez ger und Lehrer des Dionysostindes dar. Papposilene nannte man unter den Figuren des alten Satyrdrama's die ganz behaarten und bärtigen Satyrgestalten.

- 2. S. Hepne Commentatt. Soc. Gott. x. p. 88. Impr. d. Inst. Cent. IV, 39 45. 56. Auf M. von himera oder Ahermä, Avrem. 35, 2-6., so wie auf der Bronzekiste des Rovins, §. 173. A. 3., steht oder sigt Silen bei einer durch einen Sowentopf bezeichneten Quelle. Auch heron, Spirit. p. 190. 205., erwähnt Satzisken mit Schläuchen bei Wassertinsten, so wie Panisken als schwichende Figuren, p. 183. (vgl. Torr. 35, 1.). Nur deswegen, deute ich, hießen in Rom (von dem Dorischen Sielien her) Fontanen Silani.
- 3. Solche Schlanchfilene, stehend in Dredden 122. Aug. 71. [wo S. 71 drei Rlaffen von Silensstatuen aufgeführt werden]; in München 99.; liegend ber Endovififche, Berrier 99. Auf bem Schlauch reitend, Ant. Erc. v1, 44. M. Borb. 111, 28. Auf dem Weintruge, als Lampe, Amalth. 111, 168. Eine Traube ausdruckend, PCl. 1, 46. [vor fich haltenb', iv, 26.]. Auf bem Gfel gelagert, auch einem bodenden, oft auf Gemmen und Reliefs. Un einen Bod fich bangend, Impr. d. Inst. 1, 9. Der truntene S. von Satyrn geftüßt, PCI. IV, 28.; Boëga 4.; Guattani 1786. p. XXIV. (wenn nicht Berafled); von Eros, Boëga 79. Combe Terrac. 5. Eroten unterhalten Silen auch mit Mufit, Bracci II, 71.; auf einem Carneol des Wiczap'ichen Cabinets wird Gilen, kitharipielend, von Eros auf einem Rollwagen gestoßen. Ritharspielend, häufig in Bolci. Rordartanger schildert ben G. Lufian Staromenipp 27. vgl. Birt 22, 7. Millin Vases 1, 5. Komos von Silenen §. 127. A. 2. Ueber ben Silen Maripas &. 362. A. 4. 367. A. 3. Dieser Maripas mit Schlauch auf der I. Schulter, die r. Hand erhebend, auf Dt. Romis icher Städte als Zeichen ber libertas; val. Serv. Aen. III, 20. IV, 58. (3wergfilen ale Pfeifer bei ben Dianennymphen. Boëga Bassir. tv. 120.)
- 4. [Silen gebunden vor König Midas, Basen, M. d. l. 1v, 10. Ann. xvi. tv. D. H. p. 200, Base in Balermo, tv. D. H.,

andre im M. Gregor. u. aus Chiufi; zur ersten vergl. Minervini im Silen fist mit bem fleinen Bacchus Bull. Napol. IV. p. 135 s.] spielend auf M. von Sardis, Münchner Denkschr. Philol. 1. Tf. 4. 8. G. mit bem Bacchustinde in ber vortrefflichen Borghef. Statue 2. 709. Maffei Racc. 77. Piraneft St. 15. M. Roy. 11, 9. Clarae pl. 333. Bergl. besonders Calvurnius Efl. 10, 27. Bon amei abnlichen in Rom frechen Maffei und Wind., eine ift im Braccio nuovo des Batican, eine in München 115.; eine Wiederholung (wo= von in Göttingen ein Gopfabguß) hat die Inschrift: bella manu pacemque gero; mox, praescius aevi Te duce venturi, fatorum arcana recludam, aus Drphischer Lehre, in ber Dionysos bas lette gludliche Zeitalter berbeiführt, welches ber weife Seilenos verkündet. Kräftige Silensfiguren M. Chiar. 40. 41. Menschliche Dhe ren (Gerhard, Befchr. Rome II, II. G. 193.) find bei Gilen nicht selten. Mischung von Silen, Dionpsos, Satyr, mit willkilrlicher Behandlung von Saar, Bart, Ohren, Befrangung in fpateren, oft vorzüglichen Werten, g. B. Beders August. Ef. 25. 26, ein treff= licher in Colchefter gefundner Ropf aus Bronze archaeologia L. xxx1. pl. 13. p. 44 4.]

5. Παπποσείληνος την ίδεαν θηριωδεστερος Bollin IV, 142. Statue Diefes behaarten S. Ficoroni Gemmae tb. 26 f. In Dem Graffito Gerh. Ant. Bildw. 56, 2. 3., am Boden friechend. [Statue Gentili Gerhard Ef. 105, 3. Gine im Balaft Giuftiniani in Benedig, einige Spannen boch, Thiersch Reisen in Italien 1, 258. Eine mit dem Dionpsorfnaben, der die Maste halt, auf der Schuls ter wurde in Athen in der Rabe des Theaters im April 1840 ausgegraben, abgebildet in A. Scholl's Archaol. Mittheilungen aus Griechenl. Ef. 5, 10. Ein Pappofilen auf einer Bafe M. Borb. ix, 29. D. Jahn Basengem. Zf. 1.] Auf Basen bei Dionpsos, Laborde 11, 39. Sirt 22, 2.; hier tragt er beutlich ben rogratos rirder daobs der Silene, Pollur Iv, 118. vergl. Etrudter II. S. 215. Auch die νεβοίς μαλλοίς στεφομένη, ein mit Wollenbuicheln besetzes Rehfell, erkennt man auf den Bafen. Ueber die aupfpullor (Aelian V. H. 111, 40.) und pallwroi ziroreg ber Bacchijchen Buge Böttiger Archaol. der Mabl. S. 200. Welder Zeitschr. f. a. R. S. 634 f. [Proleg. ad Theogn. p. xc. Bernhardy ad Dionys. Per. p. 715. Silen χορτοβάμων Toup Ep. crit. p. 54. Gerhard del Dio fauno p. 46. not. 98.]

d. Pane.

387. Weiter in die Thierwelt hinab steigt das die ge- 1 heime Lust und das dunkle Grauen wilder Waldeinsamkeit darstellende Geschlecht des Pan, der Pane, Panisken. Zwar 2 kommt auch hier, und zwar grade im heimathlichen Arkadien, eine menschliche Bildung vor, welche nur durch die Hirten-

pfeife (σύριγξ), den Hirtenstab (λαγωβόλον, καλαυ-004), bas gesträubte haar und etwa auch keimende horn-3 den als Pan bezeichnet wird. Diese ift auf Münzen und Basengemählden ber besten Runftzeit die gewöhnliche; jedoch ward bernach — wahrscheinlich durch die Praxitelische Kunstbie ziegenfüßige, gebornte und frummnafige Bil-4 dung die Regel. In Dieser erscheint Pan als munterer Springer und Tanger (oxiornins), als der possierliche Lustigmacher im Rreise bes Dionpfos, ber ungestume Liebhaber von Nomphen, aber auch als der Lebrer des jungen Dlympos auf ber Sprinx — Zusammenstellungen garter Jugendfconbeit mit bem rauben und berben Waldwefen, für welche 5 bie Griechische Runft eine befondre Liebe begt. 3m bochften Grade naiv find die Gruppen gedacht, in welchen ein gutmuthiger Panisk einem Satyr (beren Geschlecht als bober geartet fich mit ben Panen allerlei Scherze erlaubt) ben Dorn 6 aus bem Fuße zieht. Pan ift aber auch, als Damon eines bunteln Grauns und panischen Schredens, ein tapfrer und fiegreicher Feindebezwinger; in Athen gab die Marathonische Schlacht besonderen Anlag, ihn mit Tropäen darzustellen. 7 Als friedlicher Sprinxblafer bewohnt er die ibm geheiligten Felsgrotten (Vaneen), wo nicht felten feine Figur unter anmuthigen Nymphen in das lebendige Gestein eingehauen ge-8 funden wird. Erft fväterer Migverftand, ber indeg febr verbreitet mar, vermandelte den alten Beidegott (πάων, pastor) in einen All = Damon, und fein anspruchloses Sprinx = Floten in Sphären - Harmonie.

- [1. hier und da findet fich ein Panstopf von erschrecktem, verwirrtem Anblick, wodurch man vielleicht, wie Zoëga bemerkt, ftatt des Pans den panischen Schrecken ausdrücken wollte. So Gemm. Flor. 11, 9. CKTAAKO, Stosch Gemm. sculpt. tb. 58, vgl. Cavaceppi Racc. 11, 10.]
- 2. S. die Artabische M. bei Pellerin Rec. 1. pl. 21. Landon pl. 43. G. M. 286. §. 132. A. 2. Aechnliche Figur auf M. von Pandosia, N. Brit. 111, 26., Messana (mit dem Hasen), Cachel Syll. 1. tb. 2, 10., auch Pella SClom. 30, 321. Auch auf M. von Paneas ist Pan in Menschengestalt, als Flötenbläser dargestellt. Der Kopf auf M. von Antigonos Gonnatas und Pantikapaon ist zwar schon caricirter, aber auch noch jugendlich. Vasengem. in Walpole's Trav. pl. 8. Millingen Un. Mon. 1. pl. A. sund sehr viele stellen den menschlichen Pan mit kleinen Hörnchen dar.

- 3. Statuen & 506. [M. Capit. 111, 35.] V. Borgh. Port.
 1. Bouill. 1, 53, 1. Clarac pl. 325.; Wicar 111, 40.; im Brit.
 Mus. u. sonst. P. als Telamon Race. 140. [Der Pan des Grasfen von Leicester in Holtham die schönste Statue in England, wie zu Specim. 1, 40 bemerkt ist. Ein Paar, zweimal Lebensgröße, gesunsben bei der Kirche in Pane e Perna, Fl. Bacca, bei Fea Miscell.
 1. p. 56. Eine schöne herme bei Spanheim de usu et pr. n. 1. p. 396. Eine M. Flor. 11. Terracottas of the Brit. M. 45. 46. Auf Basen ist Pan in Apulien und Lucanien häusig, in Bolci höchst selten. Großartige Masten des bärtigen Pan in Terracotta u. Marmor. Pansmaste Impr. d. l. 1v, 56.]
- 4. Me Tanger (χορευτής τελεώτατος θεων Pindar Fr. 67 Bh.) zeigt er fich ofter in Bacchanalen, wo fein guß die mpftifche Cifta aufschlägt, PCI. IV, 22. V, 7.; 2. 421. Clarac pl. 128.; Umalth. III. S. 247 (barnach ift bas Fragment bei R. Rochette M. 1. xa. zu ergangen). Ein Satyr thut Daffelbe Bouill. 111, 70. [Zan= zende Pane zur Laute des Hermes, M. d. l. rv, 34.] Pan einer Nymphe, oder einem Hermaphroditen (wie in einer Gruppe der 2. Aldobrandini) das Gewand abreigend, PCl. 1, 50. Befchr. Rome 11, 11. S. 168. Achnliche Gruppen, aber mit einem Silen, Bull. d. Inst. 1830. S. 76. Pan fitharspielend vor einer Berme, auf einer Gilberplatte, Ant. Erc. v. p. 269. Die Rymphen ben ftierbeinig gebildeten Ban nedend (Somer S. 19.), Relief Gerh. Ant. Bildw. 45. M. Borb. vir, 9. [D.A.R. 11, 44, 549. Pan u. Echo &. 401. A. 3.] Der ziegenbeinige Pan mit einer Rymphe tanzend, allerliebstes Basenbild, M. Blucas pl. 23. Ban mit Dlym= pos (Plin. xxxvi, 4, 8.) in der Ludovififchen Gruppe, Maff. Racc. 64., der Florentinischen, G. di Fir. St. 12. vgl. 73., einer Albanischen und andern; auch Aug. 81. ift barnach ju restauriren. 2Bandgem. Pitt. Erc. III, 19. In einem andern, 1, 8. 9., ift Dipmpos u. Mariyas (val. §. 362. A. 4. Pauf. x, 30.) mit Achill und Chiron aufammengeftellt, wie in ber unschätbaren Statuengruppe Blin. xxxv1, 4, 8., nur daß bier Ban ber eine Lehrer ift. Much in bem erften Gemablbe Maripas, nicht. Ban; Maripas aber bat im erften, auch M. Borb. x, 22. Sornchen; bas andre ift auch M. Borb. x, 4. Pan 11. Olympos, kleine Erzgruppe aus Pompeji in Arolsen, Olym= pos mit einer Haarschleife auf ber Stirn.] Ueber Olympos Philostr. Schones Apulisches Basengemählbe M. d. I. 11, 37. 1, 20. 21. Inghirami Vasi fitt. IV, 332. Elite ceramogr. II, 75. (Rv. Raub bes Balladium), MAPSTAS u. OAOMPOS, Unterricht bes Olym= pos im Ritharspiel im Rreise von lauschenden Satyrn und Mänaden, sehr edel aufgefaßt; als Wettstreit genommen, obgleich Marspas nicht einmal ein Instrument hat, Ann. vIII. p. 295. Bull. 1843. p. 39.] Pan mit Olympos ringend, Symplegma von Heliodor, Plin. Stoß= tampf mit einer Biege, Pitt. Erc. 11, 42.; Gemmen, M. Flor. 1,

89, 1—3. Begattung mit einer solchen in einer Dlarmorgruppe, Reapels Ant. S. 461.

5. Gruppe bes &. 290. V. Borgh. 4, 12. Clarac pl. 297.; Millin P. gr. 37. Bgl. die Gruppe PCl. 1, 49., Theofrit IV, 54. u. das Epigramm auf den jammernden Satyr, Brund Anal. III. p. 106. Scherze der Satyrn mit den Panen, Guattani M. 1. 1786. p. xxxII.

6. Pan als Tropäenträger (Anthol. Plan. 259.), in einer kleinen zu Athen gesundenen Statue, in Bezug auf die Marathon. Schlacht, Wilkins M. Graecia c. v. vign. [p. 71. Mit der Tropäe restaurirt von Flarmann; nachher fand man, daß ähnliche Statuen Trauben trugen, Clarke Greek Marbles p. 9.] Als vnaonwis

des Dion. Boëga 75.

- Pan mit Spring und Rhoton über seiner Grotte figend, vor welcher Retrops und feine Töchter (ober Hermes und die Nymphen) einen Opferzug empfangen, Athenisches Relief, M. Worsl. 1, 9. Verwandtes Relief von Athen, Paciaudi Mon. Pel. 1. p. 207. G. M. 327. C. I. 455, mit Pan und ben Nymphen, welche ein Jungling führt, darunter die Eleufinischen Göttinnen und der Bereiter Gimon (nach Birt Gefch. ber Runft S. 191.). Pan menfchenbeinig, mit ber Spring, über einer Grotte figend, in ber die Große Mutter und die Nomphen (vergl. Bind. P. III, 78.) ebenfalls eine Bompa annehmen, auf bem Parifchen Relief, Stuart IV, 6, 5. (vergl. &. Rof, Runftbl. 1836. R. 13. [Reifen auf den Griech. Infeln t. S. 50. D.A.R. 11, 44, 555.] - Banisten als Opferdiener, Tifcht. 11, 40. — [Ban opfernd, zwei Basreliefe des Mufeums ju Badua, Moule, Bull. de l'Acad. de Bruxelles T. xIII. n. 7. (Faune fondateur du culte réligieux.) Opfer von Pan und Sathren auf ber bekannten Mantuanischen Gemme.]
 - 8. Gemme bei Birt, 21, 5. M. Flor. II, 80, 2.

c. Beibliche Figuren.

1- 388. Weniger mannigfaltig erscheinen die weiblichen Gestalten, deren Gipfel die anmuthvolle, blühende, epheubestränzte, oft reichverhüllte Ariadne ist, die überall von Kora 2 zu unterscheiden, nicht leicht sein möchte. Bon den Nymphen, deren Wesen nichts Ausgeregtes zeigt, und den selten vorkommenden Satyrinnen, unterscheiden sich durch schwärmerische Begeisterung, gelöstes Haar, zurückgeworfenen Kopf die Mänaden (Thyaden, Klodonen, Mimallonen, Bassariden, schwerde Elassen), mit Thyrsen, Schwerdetern, Schlangen, zerrissen Rehkälbern, Tympanen, slatternden und gelösten Gewändern. Auch hier wiederholt die Kunst

gern einmal festgestellte und beliedt gewordene Gestalten, unter denen man die Schöpfungen der besten Zeit der Griechischen Runst leicht von den spätern noch durchsichtiger bekleideten und üppiger sich bewegenden unterscheiden kann. Bisweilen 4 sieht man auch Mänaden von der Bacchischen Wuth erschöpft und, von Schlangen umwunden, in sorglosen Schlummer gefunken. Sehr schwer ist es, die eigentlichen Mänaden von 5 den Personisicationen Bacchischer Festlust, Heiterkeit, Musst und Poesse zu unterscheiden, welche man auf Vasengemählden durch beigeschrieden Namen kennen lernt; und am Ende will auch die Griechische Kunst, in welcher die Erscheinung ganz zur leiblichen Darstellung einer dämonischen Welt wird, gar nicht, daß wir hier durchweg reale und ideale Figuren scheisden sollen.

- 1. Oben §. 384. A. 3. Ob die Statue PCl. 1, 45., und der schone Kopf auf dem Capitol, Wind. M. I. 55. (Leutothea nach Wind., ein Bacchustopf nach Visconti und den Herausg. Wind. 1v. S. 308. 435.), der Ariadne gehört? [Gewiß nicht, obgleich er noch bei Bouillon pl. 77 u. in der Beschr. Roms 111. S. 255. so heißt. Kunstmus. zu Bonn S. 73. Als männlich ist das Bild auch durch den Hals tenntlich.] Verlassie Ariadne §. 412. A. 1. Ariadne neben D. an der Halle von Thessalonite, Stuart 111, 9, 11:
- Momphen &. 403. Satyra et Silena (ein Stumpfnaeden) Schöner Ropf einer Satyra (?) St. di S. Marco 11, 30. [voll fprechenden Ausbrucks; ein Abguß im Mufeum ju Bonn]; lachende Befichter auf Beumen haufig. Gine Satyra mit einem Satyr= tinde fpielend, M. Flor. 1, 90, 2. [Gin Satyrmabchen bei ber Gin= jegung der Romodie burch Bacchus, Ternite Pompej. Gemm. b. Rei= mer heft 2. Ef. 2.] Banin flotespielend, M. 1, 93, 1.; mit Brias pos [oder Pansberme] auf einer Gemme Lipp. Suppl. 291. hirt 21. 3., deren obscene Borftellung auf einem Bacchischen Sartophag, Meapels Unt. S. 459., Gerhard Unt. Bildw. Ef. 111, 2. 3. 4.], wiederkebrt. Bronze, Gori M. Etr. 1, 64. [Panin in Bolfshant gefleibet, die Tibia blasend (Satiressa), Indicaz. per la V. Albani p. 27. n. 242.; eine Banin in Bronze in Florenz im Cabinet ber Mungen. Bierlich verschräntte Gruppe, einft in Florenz, wovon Beichs nungen vorhanden find, eine Banin, die an einem Baumflamm kniet u. fich anhängt, mit brei jungen Panchen, eines auf ber Schulter, das zugleich in einem Geflecht voll Blumen fitt, eins an ihren Knieen bangend, mid eine unten an ben Stamm gelehnt, bas weiblich ift. Das erfte scheint fie fich eben anzuhängen in einer Art von Tragtorb.]
- 3. Schöner Bachantintopf Edbel P. gr. 25. und sonft auf manchen Gemmen. Dft wiederholte Figuren, welche ans ber ichon-

ften, achtgriechischen Runftzeit ftammen, find bie zuwacooposos §. 125. A. 2. (Stopas), u. die entsprechende Figur im &. 283. Clarac pl. 135.; vgl. damit V. Borgh. 2, 14. M. Flor. 111, 56.; M. Chiar. 36. (§. 374. A. 3.); bie §. 365. S. 531. erwähnten Thyiades et Caryatides; Die Gemmen Lipp. 1, 184. u. a. Gin Tang von Danaden fühn und ichon, in Attischen Styl an ber Bafe b. Stadelberg Af. 24 (vgl. die allerliebsten schwebenden Tänzerinnen an der von Alegina Taf. 23.). Ueppiger behandelt, als halbnatte Tänzerinnen, in bem Relief 2. 381. Clarac pl. 140., welches ben Bercul. Gemabl= den §. 210. A. 6. febr abnelt, n. an manchen Gartophagen, §. 390. 21. 2. In Bacchifcher Buth verwunden fich Manaden felbft; eine folde Rigur auf Gemmen heißt bei Lippert u. Taffie Rallierboë. Gebr häufig tehrt die auf einem Altar in Etstafe tnieende halbnatte Danade, die eine flotenspielende Athena (?) emporhalt, wieder, auf bem Relief Des &. 200. Bouill. 1, 75. Clarac pl. 135. u. in Gemmen, Lipp. 1, 194 ff. Suppl. 242. 277. M. Flor. 1, 88, 7. 9.; auch fieht man eine ruhige Bacchante, Lipp. 11, 152., mit demfelben 3dol in ber Band. [Runftmuf. in Bonn G. 116 f. 2. Ausg.] Manate auf einem Banther mit Dion., auf einem Gfel von Gilen geführt, M. Flor. 1, 91. Auf einem Bacchifchen Stier über bas Deer ichwimmente Manaben, G. di Fir. Gemme 9, 2. u. oft. Auf einen Sec-Banther gelebnt, Pitt. Erc. 111, 17.

- Erichopft ausruhende Manade (vgl. Blut. Mul. virt. Conides) ale schlafende Domphe ertlart PCl. 111, 43. G. M. 56, 325. Daber sprichtmortlich Βάκτης τρόπον, έπὶ των σιωπηλών. παρόσον αί Βάκγαι σιγώσι. Diogenian.] Eine abnliche Figur einer Manade in dem Relief G. Giust. II, 104.; auch wohl die bei Raoul = Rochette M. I. 5. (Thetis nach R. R.), obgleich auch unter ben Dreft umgebenden und in Schlaf gesunkenen Erinnben eine ganz abnliche Figur Auf Gemmen ift eine liegende Figur beliebt, die man balb von hinten, bis auf die Beine enthüllt, mit bochft anmuthiger Wendung bes biegfamen Rudens fieht, j. B. Guatt. M. 1. 1785. p. LXXIII. 2ipp. 1, 183. M. Flor. 1, 92, 6. Impr. d. Inst. IV, 49. 52. Eine folche Manade M. Worsl. 11. p. 49. 50. Diefe Figur tommt auch einen Buche fangend vor (Marlbor. 50.), welches Gujet Curip. Bacch. 692. ertlart. Auch bruden Manaden Die Dilch ber ftrogenden Bruft in Baechifche Trinfhorner, M. Flor. 1, 48, 10. Lipp. m. 165.
- 5. Als Bachische Frauen erscheinen Θαλία, Γαλήτη, Εὐδία (die μελιτόsσσα εὐδία Pindars, welche ich der Εὐσία Visconti's Hist. do l'Inst. III. p. 41. vorziehen möchte), Εἰρήτη, Ὁπώρα (mit Obst), Οἰνονόη; s. Tische. II, 44. (vgl. 50.); Millingen Cogh. 19.; Laborde 65. (vgl. Millin Vases I, 5.). Ugl. Welcker ad Philostr. p. 213. Χορείας, Reapels Ant. S. 365. Paus. II, 20. Διώτη als Dionysios-Priesterin, Reap. Ant. S. 363., neben einer Mairás. Καπήλη, der Virgilischen copa ähnlich, von trinklustigen Satyru angefallen,

Laborde 64. R. Rochette Journ. des Sav. 1826. p. 95 ff. Auf Vasen von Volci auch Φανόπη, 'Εριφυλλίς als Mänaden = Namen. So τερψιχόρη (ΤΕΡΣΙΧΟΜΗ) M. Pourtalès pl. 29. [D. Jahn Bafengem. S. 28.] Die Koupolia als Romosgefang §. 367. A. 3.; als Rombbie von Dion. mit einer Maste, von einem Sathr mit Sotten angetban, Bompei. Semablbe M. Borb. III, 4. val. Becchi. Die Toayodia auf einer Bafe, J. Gerhard, Spp. Rom. Stubien S. 193. Welder Nachtrag S. 236. vgl. R. Rochette Journ. des Sav. 1826. p. 89 - 100. [Gerhard Auserl. Bafen 1, 56. Die Lebart TPA-TOIALA ift über allen Zweifel n. R. Rochette wird felbst nicht mehr auf Threnodie bestehn wie im J. des Sav. p. 98 u. Mon. ined. p. 255.] Eine Bacchante mit Rrotalen flappernd, Creuzer Ein altathenisches Gefäß 1832. Aehnlich die bemablte Terracotta , mit Bacchischen 216= geichen, alterthumlichen Style, M. Pourtales pl. 28. Auch Telete (neben Orpheus, Pauf. 1x, 30, 3.) darf man hier vermuthen, fie tomint auf einem Relief von Aftron in Latonita vor, Ann. d. Inst. t. p. 132. tv. c, 1. vgl. III. p. 144. Aber bie geflügelte Jungfrau mit dem Beroldftab in Bacchischer Umgebung, Gerh. Ant. Bildw. 48., oder mit Weinranten, Impr. d. Inst. 11, 14., fann nach Gurip. Bacch. 367. beffer Sofia genannt werben. Bon ber Dethe &. 383, 9. Welder ad Philostr. p. 212. Muftie, Beitfchr. 1. G. 508. [Thalia, dais daleia, Theoris, Belder Griech. Trag. G. 304.]

f. Rentauren.

In die Reihe dieser Wesen durfen wir auch die 1 Rentauren einfügen, ba fie durch die ungebundne Robbeit, in welcher fich ein thierisches Naturleben in ihnen äußert, Dem Dionpfifchen Rreise sich anzuschließen ganz geeignet maren, und auch die Rolle, welche fie in ber heroenmythologie fpielen, ihnen besonders durch ihre Liebe jum Bein angewiesen wird. Früher stellte man fie vorn gang als Männer 2 bar, benen nach hinten ein Roffeib anwachst; bernach aber, etwa feit Phibias, verschmolz man die Gestalten viel glücklicher, indem man auf ben Bauch und die Bruft bes Roffes einen menschlichen Oberleib fügte, beffen Gefichteformen, fpige Dhren und borstiges Haar die Verwandtschaft mit dem Satyr verrathen; dagegen in weiblichen Gestalten (Rentauriden) der menschliche Oberleib mehr dem Kreise ber Nomphenbils dungen entnommen wurde, und febr reizende Formen zeigen konnte. Go stellen sich biese, ursprünglich bizarren, bernach 3 zur vollkommenften Kormeneinbeit ausgebildeten Gestalten in einer Reihe vortrefflicher Runftwerke bar, bald im Gegen-

- fape edler Heroenkraft, bald als bezwungene Unterthanen der 4 Macht des Bakchos, meist leidend und mishandelt, aber in dem Heldenlehrer Cheiron auch mit einem ehrwürdigen Ansehn begabt.
 - 1. Die Kentauren sind hauptsächlich alte Buffel = Jäger ber Pclasgischen Vorzeit (die Theffalischen Tavqoxadάψια geben die Deutung des Mythus); aber damit vermischt sich Erinnerung an die Wirfungen der Weineinsührung. Kentauren als Dionpsische Thiasoten, Böttiger Vasengem. 1, 3. S. 87. Gin Kent. trägt auf einer Vase einen Baum mit Tänien u. Tafeln mit Menschenbildern, eine Art αίωρα, oscilla, Tischb. 1, 42. Oft bei Dionpsischen Pompen, besond ders als Bugthiere, PCl. v, 11.
 - Die altre Gestalt (die auch der Ausonische Mares hatte, Melian V. H. Ix, 16.) auf dem Raften bes Ropfelos (Bauf. v. 19. 2.), Clufinischen Bafen (Dorow Voy. pl. 1. 4.), den Reliefs von Affos, g. 255. A. 2., wo die Kentauren Stiere jagen; der Bronze bei Goti, M. Etr. 1, 65, 3., in den Bafen von Bolci beständig, Micali tv. 95., auch Gemmen, M. Flor. 11, 39, 1. Rentauren der alteren Form von Bronze, natter menichlicher Bordertorper, fleines Pferd binten, unter dem Baufchutt des Parthenon hervorgezogen, Rog Runfibl. 1836 R. 24. Die spätre beschreibt Kalliftr. 12.; Lukian Zeuris (§. 138. 21. 1.) bemerkt besonders die wra oarvowdy der Rent. — Sangende Rentauriden, wie bei Zeuris und in dem artigen Gemählde Philostr. 11, 3., auf Bacchifchen Reliefe, Bouill. III, 39, 1. 43, 2. 4. (&. 472. 765. Clarac pl. 150. 147.), Gemmen, M. Flor. 1, 92, 5. Bivei Rentauren und eine ichlafende Rentauris, St. di S. Marco 11, 32. Rentaur den Tod seines Weibes an Bowe und Banther rachend, Mosait G. 322. A. 4 n. 4. Chirons Rentaurenweib, ben kleinen Achilles auf bem Arm, Apollon. 1, 557.]. Rentauren von Satyrn im Bacchischen Buge überfallen, PCl. Iv, 21. Gerhard, Befchr. Rome Rentauren mit Manaben, Rentauriben mit Bac-11. 6. S. 199. chanten in reizenden Gruppen, unter ben Berculanischen Gemählden §. 210, 6. M. Borb. III, 20. 21. Bacchifcher geflügelter Rentaur, Impr. d. Inst. 111, 52.
 - 3. Borghefischer Kent. im & 134., überans sorgfältig vollendet (ber Kopf Laotvon ähnlich), mit einem Bacchischen Eros auf dem Rücken. Rucc. 72—74. (Clarac pl. 737—740.) V. Borgh. 9, 1. M. Roy. 11, 11. Bouill. 1, 64. Clarac pl. 286. Dieser Kent. entsspricht dem ältern der beiden Kent. des Aristeas u. Bapias, §. 203. A. 1.

Rentauren bei ber Hochzeit bes Pririthoos (Gemählbe von hips pps, Athen. x1, 474.) am Theseion, Parthenon, in Phigalia §. 118. 119. Vasengem. Hancarv. 111, 81. Tischb. 1, 11. Millingen Costh. 35. 40. Div. 8. (Ränens Erlegung, vgl. §. 119. A. 3.) Pitt. Erc. 1, 2. M. Borb. V, 4. (Ränens ben Gurytion züchtigend, ahn-

lich wie am T. von Olympia §. 119. A. 2.). Kämpfe mit He=

rafles §. 410.

4. Cheiron als Rhizotom auf bem Berge Pelion G. M. 153, 554. Bei Peleus n. Achill &. 413. — Pantherkampf von Kentauren &. 322. A. Löwenkampf, Wandgem. M. Borb. 111, 51. [Schule bes Chiron, Gemme fpäterer Zeit.]

g. Dionpfos Thiafos im Gangen.

Die aus allen biefen Figuren zusammengesetzten 1 Dionyssichen Züge und Schwärme in alten Kunstwerken muß man gewiß aus febr verschiebenen Gefichtsvunkten betrachten. Theils als reine Vorgänge der Phantasie, etwa wie die Mä- 2 naben bei bem Trieterischen Feste auf bem Varnag Die Saturn zu erbliden und ihre Must zu vernehmen glaubten, als ideale Darftellungen Bacchischer Efstase in allen Abstufungen. Theils als Scenen aus Dionysischen Festen, welche überall 3 in Griechenland mit mannigfachen Mummereien, besonders Repräsentationen bes Dionysos und feiner Thiafoten, verbunden maren, die an den Makedonischen Sofen, wie in Alexandrien, mit bem unmäßigften Luxus ausgeführt murben. Die Runft hielt sich hierbei natürlich viel weniger an Die 4 in ben Tempelräumen vorgebenden Cultusbandlungen und mystischen Darstellungen, wovon sehr wenig nachzuweisen ift, als an ben ungleich gunftigeren Stoff, welchen Die öffentliche Pompa und ber truntene, rauschende Romos gemährten. Während auf Reliefs die Darstellung ber Dionnsischen Pompa 5 vorherrscht, wobei der Gott auf dem Wagen gefahren wird, auch wohl Komodia oder wenigstens ihre Masken auf einem Karren nachfahren: sieht man auf unzähligen Vasengemähl- 6 ben, besonders der jungeren Art, den Komos bald von Jünglingen in gewöhnlichem Coftum, mit Rrangen, Fadeln, Flotensvielerinnen, balb im Wandeln, halb im Tang aufgeführt, bald aber auch bas aus Masten und Leibbinde bestehende Satyr-Costum angenommen, und in solcher Vermummung einen von den Komasten als Dionpsos geleitet und Endlich sehen wir die auch bei solchen Zügen vor- 7 kommenden Skurren oder Phlyaken, mit ihren bizarren Masfen, ausgestopften, bunten Jaden und Sofen und phallischen Abzeichen, in regelmäßiger Bühnendarstellung mythologische

- 8 Scenen travestiren, wodurch uns die ganze Gestalt der alstesten Komödie deutlich vor Augen gebracht wird. Doch sind Masken nicht überall, wo sie in Bacchischen Bildwerken vorstommen, Andeutungen des Orama's, sondern oft auch deutlich Gegenstände der Verehrung, gleichsam abbrevirte Darsstellungen des Gottes und aller seiner Begleiter, und mit den mystischen Cisten, die mit einer geheimen Scheu betrachtet wurden, die bedeutungsvollsten Geräthe des Cultus.
 - 2. Macr. S. 1, 18. Solche Darstellungen in Reliefs, auf mehrern Urnen, wie der herrlichen Borghefischen & 711. V. Borgh. 2, 10. Bouill. 1, 76. Clarac pl. 131. (über die richtige Anordnung Welder Ann. d. Inst. v. p. 159.); PCl. Iv, 19 ff., auch 29. (nach Boëga Bacchisch eingekleidete Bilder steigender Liebe); Cap. Iv, 58.; M. Borb. III, 40.; VII, 24.; Zoëga 83. 84.; Brit. M. I, 7. Satyrn mit Kureten zusammen tanzen, Gerhard a. Bildw. Af. 106, 4. [Tympanistria mit zwei Satyrn mit Doppelfibte u. Panther, Specim. II, 25.]
 - 3. Οι άγοντες (τὸν Δ.) ἐπὶ τῆς ἀμάξης διὰ μέσης τῆς ἀγορας οἰτωμέτον, Ath. x, 428 e. "Ωσπερ Διονυσίοισι οὐπὶ των ξύ-Lar, Bermipp bei ben Schol. Ariftoph. Bogel 1563. vgl. §. 383. 21. 7. Gin Rahn auf einen Wagen gefett, Darauf ber alte D. mit Flotenspielerinnen u. Satyrn, Panofta Vasi di premio 4 b. Bei ber Pompa Ptolemdos bes Ir. (§. 147. 21. 3.) fab man Gilene, Satorn in großer Menge, ben Enfautos, Die Benteteris, Boren, Dionyfos unter einer Laube ober oxiás (wie auch in Athen, Photios s. v.), Mimallonen, Baffara, Lyda, Ryla, Semele's Brautgemach, Romphen, hermes, Dionpfos auf Elephanten als Sieger Indiens mit einem Satyristos als Lenter bes Thiers, Dionpfos Rriegszug, Inde rinnen, Aethiopische Tributbringer, bann D. von ber Rhea gegen Bera geschütt, Priap neben ihm n. f. w. Bgl. Schwarz über eine Bacchiiche Pompa, Opuscula p. 95. Ein ichoner Stlav ftellt in Athen ben D. dar, Blut. Dif. 3. Bacchus mit mingernden Eroten, Pan mit Canopuetrug?, Gerhard Bildir. Ef. 88, 1. Bacchanal von einem Sartophag in Sparta Tf. 106, 1. Heimbringung des Schlauchs auf Stangen Ef. 107. Bacchischer Romos, febr fcon, von einer runden Ara im Batican Tf. 108, 1. Bachifches Symposion, Rinder dazwischen, aus B. Pamfili Tf. 108, 2. Großes Bacchanal aus Palaft Gentili, ob alt? If. 110, 1. Farnefischer Cartophag in Reapel, D. von Rentauren gezogen, Beratles, Ban, Eros, Phallophorie, Tf. 112, 1. Sartophag vom Martt von Bolfena, wildes Bacchanal, Alriadne folafend, Beratles trunten, Phallus aus der Rifte vorfchauend, Xf. 112. 2. 3.
 - 4. Weihe eines Kindes in die Bacchischen rederal, Aufnahme zum παίς ἀφ' ἐστίας (in Cleusis C. I. 393.), vielleicht in dem Bassengem. Gerb. Ant. Bildw. 51 dargestellt. Welder Syll. Epigr. Gr. p. 86. Bacchische Opfer, besonders von Ziegen, auf Gemmen, M.

Flor. 1, 89, 9. Ländliche Ziegenopfer an D.=Phales, Pitt. di Erc. 1v, 45 ff. M. Borb. v111, 18.

- 5. . C. PCl. 1v, 22. v, 7. (mit ber Romobia auf bem Rar= ren, vgl. indeg Gerhard, Befchr. Rome II, II. S. 152.); Cap. IV, 47. 63.; Cavaceppi Racc. 11, 58. (bei Landedown), Woburn Marb. 12. M. Chiaramonti 1, 35. Gerhard Batic. S. 84. Fries eines Marmorfartophags, vier Stücke b. Cayl. 1111. pl. 56 - 59. Wagen mit D. n. Ariadne, Rarren mit Gilen, mit Dlasten, Ramele, Gle= phanten, Scherze.] lleber die Gloden, mit benen Bacchanten oft gang behangen find (PCl. Iv, 20. Cap. Iv, 49.), f. u. a. Catull 64, 202. - Die größeren Bacchanale auf Gemmen find meift neue Arbeit, wie le cachet de Michel-Ange (Mariette 11, 47. Lipp. 1, 350. Hist. de l'Ac. des Inscr. 1. p. 270.) wahrscheinlich von Maria da Pescia; gleichartig ift bas Relief &. 763. Clarac pl. 138. Der Schlanchs tang der Astolien auf Gemmen, Raponi tv. 11. 14. Taffie pl. 29, 4867. Röhler Descr. d'un Camée du Cah. Farnese. 1810. Omos phagien, eine Bacchische Telete, an einer Bafe M. Blacas pl. 13-15, ber Altar kommt in die Mitte, D. gerreißt den Bock, appevor αίμα τραγοκτόνον, ώμοφάγον γάριν, die Uebrigen fliehen voll heilis gen Schredens vom Altar weg. Bacchischer Tang um einen Altar Impr. d. l. Iv, 51., Deffnung ber Cifta mpftica Iv, 47.
- Κωμάζοττες Σίζάβ. 1, 50. 11, 41. 111, 17. 1V, 33. Mils lin 1, 17. 27. 11, 42. Laborde 1, 32. Die Bafen von Bolci bezeichnen folde Komaften näher als Kouagros, Telns (vgl. Phanes, Pauf. 11, 7, 6.), Eledquog (vgl. Androdamas, Pauf. a. D.). Bacdifche Convivien, Wind. M. I. 200. Millin I, 38. Bottiger Alehrenlese 38. Befrangung des besten Trinters Tifchb. 11, 33. Coffiimirung zu Sathrn Tifchb. 1, 37. 39. 40. 41. Millin 11, 17. Gerhard A. Bildw. Af. 72. vgl. Dionys. Hal. vii, 72. D. als Theil= nehmer des Bugs Tischb. 1, 36.; (auf Gfel) 11, 42. D. thronend von Satyrn n. Bacchen umtanzt, Tischb. 11, 46. Maisonn. 22. (§. 388. A. 5.). Dionyssiches arroor, Tischb. 1, 32. vgl. Porphyr. de antro Nymph. 20. Creuzer Somb. Ef. 8. (wo ber Bafe ale Aphrodififches Thier gu beuten ift). Liebe des D. u. ber Ariadne, Gegenstand eines Sprakufischen Ballets in Tenophon's Symposion 9.
- 7. Ein solcher Phlyax als Bacchischer Kanephor, Tischb. 1, 41. Darstellung des Zeus bei der Altmene §. 351. A. 5., des Dadalos und Ares §. 367. A. 3., des Protrustes, Millingen Div. 46., des Taras oder Arion, Tischb. Iv, 57., des heratles u. der Kertopen §. 411. vgl. Böttiger, Ideen zur Archaol. S. 190 ff. Grysar de Dor. comoedia p. 45 sqq. Man tann diese Histionen auch gerrones nennen, welche wahrscheinlich von ihren Phallen, den 7egeois Natiois bei Epicharm (Schaffer Appar. in Demosth. v. p. 579.), den Namen haben.
- 8. Die reichste Zusammenstellung Bachischer Gerathe u. Masten giebt die fog. Coupe des Ptolemees §. 315. A. 5. G. M. 273.

Clarac pl. 127. Masten, tragische u. satyrische, an Altären liegent, an der Silberschale von Bologna, M. I. d. Inst. 45. Ann. IV. p. 304. vgl. §. 345.* A. 3. Außerordentlich schöne Masten an großen Krasteren §. 298. A. 2, 1. Zoöga Bass. 17. Impr. d. I. III, 57. 58. Cistae, plenae tacita formidine (Baler. Fl. II. 267.), besonders auf den Kistophoren, vgl. Stieglig Arch. Unterh. II. S. 197. Bacschische Symbole, Schwinge, Ziegenkopf, Phallus, Bastelief, Gerhard Bildw. Ff. 111, 1.

2. Areis bes Eros.

391. Wenn Eros in Tempelbildern als ein Knabe von entwickelter Schönheit und fanfter Anmuth der Geberde dars gestellt wurde (§. 127, 3.), und biefe Darstellungsweise in 2 ben einzelnen noch vorhandnen Statuen bes Gottes burchaus vorherricht: so jog boch eine jungere Runft, welche mit ber tändelnden Poesie späterer Unafreontika und ben epigrammatischen Scherzen ber Anthologie verwandt mar, zu folchen 3 3weden bie Kindergeftalt vor. Als ein unentwidelter ichlanfer Knabe, voll Munterfeit und Beweglichkeit, zeigt er fich in den Nachahmungen eines ausgezeichneten Originals eifrig 4 bemubt, die Sehne an den Bogen zu fügen; in ahnlicher Rigur tommt er auf Bafengemabloen überall gur Bezeich. 5 nung des Liebesverhältnisses vor. In blübender, aber nie unangenehm weichgeformter Rindergestalt fieht man Eros, und baufiger Eroten, in zahllosen Reliefs und Gemmen bie Insignien aller Götter fortschleppen, gerbrechen, Die wilbesten Thiere schmeichelnd bezwingen und zu Reit = und Bugthieren machen, unter Seeungeheuern fed und muthwillig umberfcmarmen, und alle möglichen Geschäfte ber Menschen fcherzend nachahmen, wobei bie Runft am Ende gang in ein Spiel ausartet und alle Bedeutung völlig aufgiebt: eine un-6 übersehliche Bahl von Bildwerken, welche badurch noch vermehrt wird, daß auch wirkliche Kinder gern als Eroten bar-7 gestellt murden. 2118 Modificationen berselben Idee find Pothos und Simeros, Gehnsucht und Liebreig, in abnlichen Figuren bargestellt, auch mit Gros geistreich gruppirt wor-Noch bedeutungsvoller wird Eros mit Unteros zusammengestellt, einem Damon, ber Gegenliebe gebietet, ver-9 schmähte Liebe racht. Dann in einer febr zahlreichen und wichtigen Classe von Bildwerken (welche einer ihren ersten

Anfängen nach wahrscheinlich aus Orphischen Mysterien hervorgegangenen allegorischen Fabel angehören) mit Psyche, der Seele, die als Jungfrau mit Schmetterlingsstügeln oder gleichsam abbrevirt als Schmetterling erscheint. Die Kunstwerke scheinen diese Fabel in den Hauptzügen noch ursprünglicher und sinnvoller darzustellen, als es die zum Milesischen Mährchen ausgesponnene Erzählung des Appulesus thut; wie ihnen auch sonst die Jose eines die Seele zu höherer Seeligkeit emporziehenden, durch Leben und Tod geleitenden Erds nicht fremd ist.

- 1. [Properz 11, 12. Quicunque ille fuit, puerum qui pinxit Amorem cet. Eubulos bei Athen. x111. p. 562. Wer dem Eros zuerst Flüzel gab, s. Rhein. Mus. 1839. vi. S. 585, Gerhard Flüzgelstalten S: 6.] Der Amor in Neapel u. Torso von Centocelle S. 127. A. 3. vgl. Gerhard, Beschr. Roms 11, 11. S. 167. Ein C. auch der sog. Genius V. Borgh. 9, 11. Bouill. 111, 10, 2. vgl. Wind. (der ihn zu hoch hielt) W. 1v, 81. 141. Ob auch der sog. Aldonis (Apoll)? PCl. 11, 32. M. Franç. 111, 3. Bouill. 11, 12. [Ann. d. I. xvII. p. 348.] Ein wesentliches Ersordernis des E. sind die Flügel, welche er schon vor Anakreon (Fr. 107. Bos Mysthol. Br. 11, 1v.) erhalten. Ein Eros mit Delphin u. Blume in Hänsden, Palladas Anth. ed. Jacobs 11. p. 688.
- 2. Eine reiche Uebersicht solcher Tändeleien bietet Kloy Ueber ben Rugen u. s. w. S. 198. Clarac pl. 641—651. Nach Episgrammen der Anthologie Hepne Commentatt. Soc. Gott. x. p. 92. Alltibiades hatte einen blipschleubernden E. auf seinem Schilde, Athen. x11, 534. Ein geflügelter Kopf des kleinen E. auf M. von Anstiochos dem v11. Mionnet Descr. v. p. 75. Aehnlich auf M. der g. Egnatia.
- 3. Bogenspannender G. M. Cap. 111, 24. Nap. 1, 63. Bouill. 1, 19. Franç. 11, 7. Wind. W. v1, 6.; G. Giust. 27—28.; M. Worsl. I, 111, 13.; Bouill. 111, 11, 1. 3.; in Petersburg Clarac pl. 646, 1471; Sammlung Demidoff pl. 650. n. 1491; Pembrote pl. 650, 1495. Nach Opsippos? Ganz anders die Statue St. di S. Marco 11, 21., Clarac pl. 651, 1481.
- 4. In Basengem. sieht man E. mit einem Letythos z. B. die Jo mit huld beträusend (Χάριτες γλυκύ χεῦαν ελαιον Brund Anal. I. p. 480.), Millingen Cogh. 46. vgl. Div. 42., gewöhnlischer mit einer Tinia als Auszeichnung eines καλός, §. 340. A. (Mysterienbinde nach Gerh. Ant. Bildw. 55, 3. 4.), auch mit dem Reisen, κρίκος, τροχός, u. Stecken als Kinderspiel, z. B. an der Base §. 363. A. 2. R. Rochette M. I. pl. 44, 1. (wie Ganymedes Maisonn. 30.); oft auch mit der Lyra. [E. löst der Audromeda die Bande, geflügelt, κεανίας δὲ παρ' δ είωθε, Philostr. 1, 29.]

Croten=Scherze, naiZorreg Lowreg Zenoph. Cph. 1, 10. Mit Götter=Infignien M. Cap. Iv, 30. (Anthol. Plan. 214 sq.). Beus Blit gerbrechend, Gemmen Wicar Iv, 48. Mit Bens Scepter u. Ares Schwerdt, fcones Relief in S. Maria be Miracoli au Benedig, sonst in Ravenna. Agl. &. 356. A. 5. (Thron des Poseis bon), 395. A. 1. (des Rronos), 369. A. 6. (ber Aphrobite), 410. A. 7. (Beratice). Eros auf einer Biege, wie ber tleine Bens, M. ber g. Fonteia. Amor in einen Delphin verflochten, M. Borb. n. 428., Clarac pl. 646, 1468. fchlafend auf einem Delphin (Melicertes) pl. 647, ohne Fittige, Al. ale Bercules, in Wien, pl. 647. 1480 feingewickelt, mit der Reule bes S. etwa ber fleine Bermes, ber diese entwandt hat?], als Gefangner, im Batican, pl. 648, 1481. Den Bowen burch Ritharspiel befänftigenb, Gemme mit bem Ramen bes Protarchos, G. di Fir. Gemme 2, 1.; mit dem Ramen des Trophon, Jonge Notice p. 148. 23gl. die M. von Tomi M. I. d. Inst. 57. B 9. Artefilavs marmorea leaena aligerique ludentes cum ea Cupidines Blin.; in Dresben 272. Aug. 73. Scherze Impr. d. 1. Iv. 25-36. Schoner Erotenscherz mit einem Bundchen, Deser. de Morée III. pl. 49. Verschiedne Vorftellungen Gerh. A. Bildm. 1, 88-92. Groten in einer Felsengegend Bowen bindend, Mosait M. Borb. vir, 61., jum Theil ber M. Cap. iv, 19. entsprechend. Eros auf einem Abler, Impr. d. Inst. 11, 47. E. in ber Burpur: muschel, Millin M. I. II, 18. vgl. &. 378. A. 2.; auf hippotampen, M. Kirker. II, 13. E. mit bem Dreigad auf einem Delphin, Figur eines Gemähldes, Bahn Wandgem. 8. vgl. g. 378. A. 2. Bacchi fche Eroten, PCl. v, 13. vgl. g. 206. A. 2. Bacchischer Eros mit großem Stophos auf einem Lowen, Mofait M. Borb. vi, 62. Auf einem Rentaur §. 389. A. 3. E. vom Gaftmal tommend, ein anbrer als Factel =, ein britter als Lampentrager (anoxexvoos oonep dogropogor Ariftoph. Lyf. 1003.), Gemme, Wind. M. I. 33. vgl. Chriftie Paint. Vas. 3. Eroten mit Bechern u. bgl. tangend, Pitt. III, 34. 35. E. von der Maidia geschaufelt, Basengem. Bull. d. Inst. 1829. p. 78. Έ. παίζων προσωπείον Ήρακλέους πάμμεγα η Τιzaros περικείμενος, Lutian, dies lettre vielleicht M. Cap. 111, 40. Alehnliches oft in Gemmen. Eroten u. Bipche ftellen die Beimbringung von Bettor's Leichnam bar, Relief &. 429. Bouill. 111, 45, 3. Clarac pl. 190. G. als Ganyme des lleberwinder im Anochelipiel, Apollon. Rh. 111, 111. Philoftr. b. j. 8., in einer Statue ju Berlin, Hirt S. 219. Levezow Amalth. 1. S. 175. [zwei andre Grup: pen das. S. 182 f. 189 f.], auch nach Birt Aug. 72. Groten als Früchtesammler, Philostr. 1, 6., in geistreich componirten Reliefs G. Giust. 11, 128. Boëga 90. Bouill. 111, 46., u. Gemmen, Welder ad Philostr. p. 238. Ale Sandwerfer, Pitt. Erc. 1, 34 - 36. Jagend, Pitt. Erc. 1, 37. 11, 43. v, 59.; Reliefe, Bouill. 111, 46. Besonders Hasen u. Kaninchen als Aphrodisische Thiere, Basengem. Gerh. Ant. Bildiv. 56. R. Rochette M. I. pl. 42, 1. vgl. Philostr.

1, 6. p. 12. G. einen Safen haltend, auf Dt. von Rbzitos, M. I. d. Inst. 57. B 5. Ann. v. p. 272. Gros auf einem Rebbod reitend, Bafe aus Athen. Stadelb. Tf. 28. [will ein Mädchen verführen, oder die Braut entkleiden, Rylin das. Ef. 31, gewiß umfaßt nicht Eros die Aniee der Aphrodite.] Circustampfer, PCl. v, 38 - 40.; Cap. 1v, 48.; G. Giust. 11, 109.; M. Borbon. viii, 28; 2. 449. 463. Bouill. 111, 45. Clarac pl. 190. vgl. Spartian Ael. Ber. 5. und die Agones &. 406. Mit Gazellen, Ramelen, Ebern fahrend, Relief 2. 225. 332. Clarac pl. 162. Mit Lowen, Banthern, Schwanen u. dgl., Wandgem. M. Borb. vii, 5. vgl. viii, 48. 49. Gegen die Benennung Genien für folche Flügelknaben spricht mit vollem Recht Zoëga Bass. 11. p. 184. Gin Groten = Meft &. 210. 21. 6. "Ber tauft Liebesgötter" (Gothe) Pitt. Erc. 111, 7. Reapele Ant. S. 425. E. von der Thure des Geliebten ausgeschloffen und übel behandelt, Millin P. gr. 62. Stadelberg Graber Ef. 30, M. Pourt. pl. 33. Eroten aus Räfigen hervorkommend, Lekythion, ehmals bei Fauvel; nach Stackelb. Korbarbeit, Adonis darzubringen. [Erotenvertauf Zahn Pompej. Gemählde it, 18. 24. D. Jahn Arch. Beitr. S. 211.]

6.' S. Suct. Calig. 7. Hierher gehören wahrscheinlich besons ber die schlafenden Eroten, wie der auf der Löwenhaut, mit den abgelegten Waffen, der Cidechse, [Erdratte], auch Schmetterlingen, Mohntopfen, PCl. 111, 44. Racc. 151.; Bouill. 111, 11, 2.; G. di Fir. St. 63—66.; Gerh. Ant. Bildw. 77, 2. [Stat. di S. Marco 11, 30. Clarac pl. 761. 761 B. 762.]

7. E., Pothos u. himeros von Stopas & 125, 3. In Bacchischer Umgebung himeros mit einem Kranze, Maisonn. 22., und Bothos, sinnreich bargeftellt als Flotenblaser, Tische. 11, 44. himeros, mit Tania, und zwei Eroten, mit Kranz und Kaninchen, über bas Meer fliegend, Basengem. von Bolei, M. I. d. Inst. 9. [D. Jahn Beitho, die Göttin der Ueberredung. Greiswald 1846.]

8. E. mit Anteros (jener golblodig und dieser schwarzlodig nach Eunap Jambl. p. 15. Boist.) um die Palme tämpfend, Paus. v1, 23, 4. in dem Relief in Neapel Hirt 31, 3., [ähnlich in einem des Palasts Colonna, E. Braum A. Marmorwerte 11, 5. 5a.] öster in Gemmen, z. B. Impr. d. Inst. 11, 54., two eine Nife dabei (zwei Nifen u. achtzehn Eroten zu Arastes, Class. Journ. 1v. p. 88.). E. oder Anteros mit einem Kampshahne, Aassie 6952 ff., bei einer gemmanstischen Herme, M. Worsl. 11, 7. Wgl. Böttiger vor der ALB. 1803. 1v., Schneider u. Passow im Lerison. E. neben Aphrodite g. 376. 377., mit Silen 386. U. 3., mit Pan kämpsend, Welcker Beitschr. S. 475. Eros ermüdet den Kranz sassend; Unteros? untersstügt den zärteren Knaben, allerliebstes Relief. Stackelb. Gräber Af. 1, 1. [N. Rochette M. I. pl. 42. A. 2. E. n. Anteros, beide trausernd auf die Fackel gestügt und einen Schmetterling haltend mit Bezung auf die Cäremonie eines Paares an einem Altar.]

9. Fabel von Amor u. Pfpche, Platonifcher Mythus, nach Baumgarten Crufius, Programin der Meißner Schule. Archaologische Beilage von Böttiger (nichts Renes.). [D. Jahn Archaol. Beitr. G. 121 - 97. über Eros u. Pipche, Pipche ale eidwlor, ale wuri, Schmetterling, u. Madchen mit Schmetterlingeflügeln u. in beiben Gestalten mit Amor in Bezug geset S. 137 ff.; das Mahrchen des Appuleins nicht in Kunftwerken S. 127, nur in einigen wenigen Donumenten S. 196. Die Gruppe ber Umarmung S. 161 ff. biefelbe an Geratben, Schmudfachen, Ringen, befonders Sartophagen S. 163 ff. Bermablung G. 173 f. Eros als Beiniger G. 177, Amor u. Pipche andre Mythen als Maste barftellend G. 192 ff. Pipche am Boden liegend, Die ein Amor mit Filgen tritt, Gruppe im Lateran.] Der Fabel von G. u. Pfpche liegt deutlich die Orphische Idee jum Grunde, daß der Rorper ein Rerter ber Seele, bag die Seele hier auf Erden in der Erinnerung an ein gluckseeliges Busammenfein mit Eros in frubern Meonen, aber verftogen von ihm und voll fruchtlofer Gehnfucht ihr Leben hinbringt, bis der Tod fie wieder vereinigt. (Auf Mpfte= rien beutet auch bei Appulej. vr. p. 130. ber Ofnos mit dem lahmen Efel [?] in der Unterwelt &. 397.). Dabei ift es nicht nothig, einen Begenfat amei fich betämpfender Groten anzunehmen; berfelbe E. erscheint qualend und befeeligend, die milbere Ratur bezeichnete fcon Baufias burch die Lora für ben Bogen, Pauf. 11, 27, 3. Rur mo Pfpche gequalt oder geläutert wird, kommen zwei fich entsprechende Eroten vor, indem die Eroten, wie fonft in beiteren Spielen, auch als qualende Geifter fich vervielfachen tonnen. Bgl. Thorlacius Prolus. 1, 20. Sirt, Schriften ber Berl. Alab. 1812. G. 1. Lange Schriften G. 131. Die Rumftwerte, welche erft in Romifcher Beit beginnen (g. 206, 3.), zeigen in langer Folge Pfyche von E. mißhandelt, ale Schmetterling gesengt, zu mubjamer Arbeit verurtheilt, in einer Fußangel gefangen (Taffie pl. 42, 7170.), gebrannt mit ber Radel von einem, mit fiebenbem Del übergoffen von einem anbern Umor in einem Wandgemählbe, Ball. L. 3. 1835. Intell. S. 478 [Archaol. Int. Bl. G. 73 f.], bas Waffer ber Styr fcopfend, im Stygischen Schlafe (bei Birt 32, 6.), durch Musit von G. baraus erwedt, burch Bermes Pfpchopompos und ben gefeffelten G. beflügelt, mit Aphrodite verfohnt, beim Bochzeitmal und brautlichen Torus (Gemme des Trophon Marlbor. 1, 50.), Sartophag Brit. Mus. v, 9. von G. umarmt in ber febr geiftreich gebachten und vortrefflich angeordneten Stuppe (M. Cap. 111, 22. Franc. 1, 4. Bouill. 1, 32.; Flor. 43. 44. Wicar 11, 13.; in Dredden 218. 254. Aug. 64. 65. [Clarac pl. 652; London 653; in Emtendorf bei Graf Reventlow], bgl. Taffie pl. 43, 7181.). S. hirt a. D. u. Bilderbuch Af. 32. Creuzer Abbild. jur Somb. S. 24 ff. Pf. neben E. Inieend, Gruppe & 496. V. Borgb. 9, 9. Bouill. 111, 10, 5. Clarac pl. 265. Anicende Pl. 2. 387. V. Borgh. 3, 4. Bouill. 111, 12, 4. M. Roy. 1, 13. Clarac pl. 331.; in Florenz (§. 126. A. 4.). [D. Jahn S. 178.

Bivche ben fliehenden Eros gurudhaltend Mionnet Suppl. v, 1, 3.] E. nach dem Schmetterling schlagend (joueur de ballon), Bouill. 111, 10, 6. (barnach ift auch wohl ein Torfo in Wien zu erganzen); wohl auch Racc. 40 orti Medicei; Gemmen Impr. d. Inst. 11, 45. vgl. 55. Zaffie pl. 43, 7064. Amor mit einem Schmetterling fpielend, in Rom bei Bescovali, eigenthümlich, Clarac pl. 647, 1473. Amor weint über ben Schmetterling, Impr. d. Inst. 1v, 32. A. u. Bibche IV, 34. Che IV, 35. G. mit Schmetterlingen pflügend, Saffie pl. 43, 7132., auf einem Wagen von Schmetterlingen gezogen (Gori Gemmae astr. 1, 122.), wie fonft Uphr. u. G. von Bipchen, M. Borb. 1v, 39. Taffie pl. 35, 3116. Ariadne [vorher Aphrobite nach berfelben Gemme] von Pfpchen gezogen, M. Flor. 1, 93, 2. Bicar 11, 12. M. Boeb. IV, 39. Pfoche unter ben Theilnehmern bes Bachifchen Buges, Sartophagrelief, f. Sall. 2183. 1833. Intell. M. 5. vgl. 8. 397. A. 2. Pfiche = Remefis 8. 398. [Prometheus= fartophage &. 396. A. 3. Pipche ale Cidolon &. 397. A. 3.]

Eros fährt auf seinem Röcher ober ber Tobtenurfte als einem Segelschiff nach Elpston hinüber, Christie Paint. Vas. 7. Lipp. Suppl. 439. Tassie pl. 42., wohl zu Anakreontisch gefaßt Amalth. 111. S. 182. Eros als Tobesgenius Clarac pl. 495. n. 964 aus M. Chiaramonti. Der himmlische Eros als Flötenspieler (oft auf Gemmen) auf dem Mon. Marcellinae ed. C. Patin. Patav. 1688. 4., wie G. Giust. 11, 107. Zega Abhandl. Tf. 4, 12. C. Sorus §. 408. Monument von Smyrna, Massei M. Veron. xLv11, 5.

392. Wir verknüpfen mit Eros die Gottheit, welche auf 1 Berbindung ber Geschlechter und eheliches Leben Beziehung haben, wie Symenaos, ber als ein ernfthafter und gro-Berer Eros erscheint, und zugleich mit Romos, bem Führer des luftigen Festschwarms, in Berbindung steht. Ein Lieb= 2 lingsgegenstand ber spätern verweichlichten und üppig gewordnen Runft mar ber hermaphrobit - ber im Gangen hier nicht als Natursymbol, sondern als Künstlerphantasie zu fassen ist, obgleich es auch Cultusbilder von ihm gab — in berühmten Runstwerken bald fich unruhig im Schlafe behnend, bald stehend und über seine eigne räthselhafte Natur erstaunt, bald von Eroten im Schlafe gefächelt, ober von vermunberten Satyrn und Panen belauscht, auch im frechen Symplegma mit einem Satyr, ber ihn für eine Nymphe genommen und erhascht hat. Die Chariten find, ale ber Aphro- 3 Dite verwandte Gottbeiten ber Gefelligfeit, früher in zierlicher Bildung, bann leichtbefleibet ober gewöhnlich gang unverbult gebildet worden, mechfelseitiges Bandegeben ober Umar-

- 4 men charakterisirt sie. Gileith nia kommt bei Geburten oft als helfende Figur vor, doch ist eine feste Bildungsweise dieser Göttin nicht bekannt.
 - 1. Hymendos bei Ares Chebruch, in den Reliefs §. 377. A. 2. Bei der Hochzeit der Atriadne §. 384. A. 3. Wohl auch der Eros = ähnliche Jüngling bei Paris §. 378. A. 4. Hym. in einer Bronzefigur, mit Rosen um den Hals u. Fackel in der R., aus Sarbis, Bull. d. Inst. 1832. p. 170. [Bei Aufzügen auch auf Gemmen.] Komos, ein Nachtstück bei Philostr. 1, 2. (zur Erklärung Perf. v, 177.), auch 1, 25. Nach Zoega auch Bass. 92. vgl. Hit S. 224. Dagegen Welcker ad Philostr. p. 202—215. Oben §. 385. A. 6.
 - Polytles Hermaphrodit &. 128, 2. Beinrich Comm. de Hermaphroditis. Hamb. 1805. Böttiger Amalth. 1. S. 352. [Clarac pl. 666 A. 667 - 72.] Liegen be Statuen, auf einer Bowenhant M. Flor. III, 40. Wicar II, 49. (fo and auf Lampen, Bartoli Lucernae 1,. 8. Pafferi 1, 8., wo Andere die Nacht oder die Omphale febn; auch in einer Gilberarbeit von Bernay); auf Bernini'schen Bolftern &. 527. Racc. 78. V. Borgh. 6, 7. Biraneft St. 14. Bouill. 1, 63. Clarac pl. 303.; auf antifem matelas 2. 461. A. Franc. 1v, 4. Bouill. 111, 15. Clarac pl. 303. Stebender S. (Christodor 102.), schöner Torso in B. Pamfili; mit einem Tuch um ben Ropf, Statue in Berlin 111. Caplus III, 28 - 30. Runfibl. 1824. N. 77. Mit einem über ben Ropf fallenben Tuche, einem Bacher in der L., Bahn Drnam. 100. Alehnlich in dem merkwürdis gen Relief des Ball. Colonna, Gerhard Ant. Bildw. 42, 1. hender B. aus Pompeji mit Satyrohren, Neap. Bildw. S. 118. (Ein Cinade trägt einen Refrophalos, Lutian de merc. cond. 33.). Djann Amalth. 1. S. 342. Auch einer bei Bope. Sigend auf Gemmen Zaffte pl. 31, 2509. Impr. d. Inst. 11, 26. Bicar 11, 24., ber im Schlafe überraschten Ariadne ahnlich, Belder ud Philostr. p. 297. S. auch Boëga Bass. 72.; Pitt. Erc. v, 32-34. Der S. an eis nen Baum gebunden Guatt. M. I. 1785. p. Lxix. Symplegma &. 385. 21. 4. f.; ein Bermaphrodit von einem folden in Benedig. Gin B., Buchse an ben Bruften (wie die Manaden §. 388. A. 4.) in ber Blundell'ichen Sammlung. S. Greif und Panther leutend, Eros voran, Tijdb. 111, 21. Eros ale Bermaphrodit öfter auf Apulifchen u. 211-Bermaphrodit? von Bernay, Ann. vi. p. 249 ff. canifcben Bafen.
 - 3. Ueber die Bekleidung der Chariten §. 336. A. 7. Aeltere Borftellungen §. 96. R. 15. 16. vgl. §. 359. A. 5. In leichter Bekleidung (solutis zonis Mitscherlich zu Horaz C. I, 30, 5.) in einem Gemählde nach Ogle Gemmae p. 167. Die Xágires aqueées (Euphorien Fram. 66. Meineke) in Statuen L. 470. V. Borgh. 4, 14. Bouill. I, 22. Clarac pl. 301.; im Batican Guattani Mem. v. p. 113. Beschr. Rome II, II. S. 97. [Die Gruppe Ruspoli jest im Batican, in den Magazinen, die in Siena in einem

Saal der Sakristei des Doms. Uralt in Anzisos §. 370. A. 7.] Wandgemählde in Catania M. d. l. 11, 47. E. Braum Ann. 1x. p. 177. Pitt. d'Ereol. 111, 11. [M. Borb. vin, 3.] Als bloße Perssonification des Danks kommen sie so öfter auf Votivtaseln vor, §. 394. Forcellini Lex. s. v. Gratiae. Oft auf Gemmen, M. Worsl. 11, 5. (Aglaia mit dem Hut des Hephästos). Als Jahresgöttinnen mit Mohn, Blumen, Aehren auf einem Cameo in Rußland, Köhler Descr. d'un Camée. 1810. pl. 1. (vgl. M. Borb. viii, 3.). Die Chariten unter Hera, Athena und Tyche, ebb. pl. 2. vgl. §. 399. A. 2.

4. Eileithpia bei der Geburt der Athena §. 371. A. 2., des Dionpios §. 384. A. 2. Als Gebärerin auf den Knicen, Statue aus Mytonos? M. I. d. Inst. 1, 44., nach Welder in Heder's Anna-Ien xxvii. S. 132. [Richt Eileithpia, sondern Leto.] Die Figur mit bloßem Busen, eine Fackel haltend, herbeitommend, aus B. Albani bei Clarac pl. 415. n. 719. 719 A. ist wohl Eileithpia, vgl. M. Bord. v, 22. [hier ist die Fackel moderner Zusag u. die gegen den Wind heraneilende Figur mit einem Bogen des Peplos über dem Baupt gewiß nicht Eileithpia.] In Aegion als Fackelträgerin, nach Paus. u. Münzen. Sine die Geburt hemmende Pharmatis auf einer Gemme bei Massei, §. 335. A. 5. Böttiger Ilithpia oder die Here. Häusig Reliesbarstellungen einer Ged xovoorzoogo, welcher Kinder übergeben werden, wie das Albanische §. 96. N. 19., das Sigeische Chois. Gouff. Voy. pitt. 11, 38.

3. Mufen.

Die Mufen batten altre Runfter fich begnügt, 1 in der Dreizahl darzustellen, und unter sie die Hauptinstrumente ber Musik zu vertheilen; erst als das jüngere Jocal 2 bes Apollon Musagetes in bem Gewande ber Pythischen Mufiter ausgebildet mar, murde die Reunzahl biefer ebenfalls meift in Buhnengewänder gekleideten Jungfraun, mit feinen finnvollen Gefichtern, burch Ausbrud, Attribute, zum Theil auch durch die Stellung fein unterschieden, von mehrern be-Besonders scheint es zwei, 3 rühmten Kunftlern aufgestellt. von einander unabhängige, Sauptgruppen gegeben zu haben, ba bei mehrern Figuren, wie fie in Statuen, Reliefs und Gemählten vortommen, zwei hauptvorstellungsarten fich icheiben lassen, doch maren auch diese nicht so allgemein anerkannt, und überhaupt die Rollen der einzelnen Musen nicht so fest= bestimmt, daß nicht auch daneben zahlreiche Abweichungen vorkommen könnten. Die Kedern auf den Häuptern der Musen 4 werden aus dem Siege über die Sirenen erklärt, welche selten ganz menschlich, meist als Jungfrauen mit Bogelbeisnen und Flügeln, bisweilen auch als Bögel mit Jungfrauenköpfen gebildet und mit verschiedenen musischen Instrumensten ausgerüstet werden, und, wegen ihrer Beziehung zur Unterwelt, gern an Grabmälern erscheinen.

1. Musengruppe des Ageladas, Ranachos, Aristokles mit Flete, Leier, Barbiton, nach Antipatros (Anth. Pal. Plan. 220.) das Diastonon, Chroma und Enharmonion darstellend. Eine Muse mit der Sambyte in Mitylene von Lesbothemis. Alterthümliche Musen aus Athen in Benedig, Thiersch Epochen S. 135.

2. [Neun M. des Prarias im Giebelfelde des Delphijchen Tempels], Musen des Lysippos [?, neun] des Strongylion nebst Kephisodotos und Olympiosihenes (Paus.), des Philistos (?) Plin. Gine Dauptgruppe war die aus Ambratia im T. des Hercules Musageta, §. 180. A. 2. (vielleicht von Polykles Dl. 102.), deren Figuren man sammtlich aus den Münzen kennt. Stieglig N. fam. Rom. p. 66 f. (wo aber mehrere Figuren nicht richtig bestimmt zu sein scheinen). Gine andre die Musen im porticus Metelli (Octaviae), deren Cicero ad fam. v11, 23. u. Plinius xxxv1, 4, 10. [als von Philiscus] erwähenen. Musenbildung, Stieglig Beiträge S. 142. Wenig Neues über die M. der gens Pomponia S. 163. [Beger Thes. Brandenb. p. 576.]

Erhaltne Statuen = Gruppen: 1. Die aus der Billa Des Caffins ju Tivoli, zusammengefunden mit bem Apollon, g. 125. A. 4., und einer Mnemofpne, aber ohne bie, hingugefügte, Guterpe u. Urania; Bisconti halt fie fur eine Copie ber Musen bes Philistos. PCl. 1, 17-27. M. Franç. 1, 6-14. Bouill. 1, 34-42. Befchr. Rome 11, 11. S. 213. 2. eine ahnliche Reihe 1826. auf M. Calvo in ber Sabina gefunden, Gerhard, Hop. Rom. Studien S. 148. [B. Bor= gheje, Bimmer ber Mufen.] 3. Die ber R. Chriftina in Ilbefonfo. Racc. 112 - 119., alle figend gleich ben figenden im Batican; bei Clarac, ber pl. 497-538 viele Mufen nebft angeblichen Mnemofonen giebt, die Spanischen nach de Roffi. 4. Die in Stockholm (feit Gu= stav III.), f. Fredenheim &. 265. 21. 2. Guattani M. I. 1784. Aug. ff. 5. die fog. Töchter bes Lykomedes &. 264. A. 1. [5. Apollo u. bie Musen in Wörlit, gegen 1806 babin gebracht. Der Schlaf zu ben Mufen gefeut, M. PioCl. 1, 28. M. Napol. 1, 42. Doch f. Boëga Bassir. n. p. 212.] — Gebr restaurirte Musen des Tuilerien-Gartens Clarac pl. 352 - 354. Sieben Musen mit Ramen, Base von Rola, M. Blacas pl. 4, andre auch von Rola mit dreien, auch mit Namen, das. p. 18. [In den Terracottas of the Brit. Mus. n. 1. 38. 40, 76 vermuthlich Musen.] Acht Figuren in Bercul. Gemahl= ben (Euterpe fehlt) mit Unterfchriften, Pitt. Erc. 11, 2-9. Unter den Reliefs besonders das berühmte, ebemals im Ball. Colonna, jest

im Brit. Mus. (Euper Apotheosis Hom. 1683. Schott Explic. nouv. de l'apoth. d'Hom. 1714. PCl. 1. tv. B.), welches Somer's göttliche Berehrung unter Begunftigung bes Zeus, Apollon Ppthios und aller Mufen darftellt. [G. M. pl. 148, Sirt Ef. 28. Bull. 1844. p. 199 ff. Drei Musen bei Belena u. Paris in bem Basrelief Jentine G. M. 551.] Dann bie Sartophage, PCl. rv, 14. Beichr. Rome 11, 11. S. 127., andre S. 123. 140.); Cap. IV, 26. PCl. 1. tv. B. (jest im &. 307. Bull. 1, 77. Clatac pl. 205.); Cap. 1v. p. 127 vign.; Mon. Matth. m., 16. 49, 1. 2.; G. Giust. n., 90. 114. 140.; Montfancon 1, 60, 1. 2.; Bouill. 111, 40.; G. M. 64 (Brit. Mus.); Cavac. Racc. 11, 58. (Landstown); Woburn Marb. 5. einer auch in Wien. Rnaben bie Mufen barftellend, an bem Sartophage PCl. Iv, 15. G. M. 76. Befchr. Roms 11, 11. S. 244. [Ci= ner in Berlin u. einer in Reapel, Archiol. Beit. 1. Ef. 6. 7. G. 129. 298 f. 302. Zwei Sartophagseiten im Garten der V. Borghese, Meper zu Windelmann v. S. 613 f. u. unzählige andre.] Einzelne Statuen bei Bouill. m., 11. 12.

- 3. Polymnia widelt in ber Ambrakischen Gruppe ftebend ben r. Arm in ben Mantel, wie im PCl. 1., Guatt.; sonft ftugt fie mit derfelben Gewandhaltung ben Ellenbogen auf den Felfen, wie im & 306. (V. Borgh. 7, 12. Bouill. 111, 12, 5. M. Roy. 1, 2. Clas rac pl. 327.), in Berlin, ber Apoth. Homer's, PCl. iv, Cap. iv. (Meyer If. 12. B.) u. fonft; auch findet man fie figend in derfelben Draperie, in ben Tuilerien, Clarac pl. 329. [Bolybymnia aus Thesben, Brit. M. Ix, 4.] Melpomene ftand in Ambralia in breiter Stellung mit Reule in der R., Maste in der L., ähnlich wie in der erhabnen Coloffalstatue 2. 348. Bouill. 1, 43. M. Franç. 14, 2. (die Gestalt wird durch den hochstigenden, breiten Gürtel, μασχαλιστής, und bie langen Falten bes Gewandes noch vergrößert), und PCl. 11, 26., auch PCl. 1v, Ant. Erc.; ohne aber ben Fuß emporzustellen, wie PCl. 1, Gnatt., Cap. Iv. Den Auffat Ontos (Pollin iv, 133. Wind. M. I. n. p. 250.) fieht man PCl. rv. u. an den Buften vi, 10. Geharnischt ist Melp. G. Giust., Montf. 1, 61., Cap. p. 127. Guterpe fieht man mit Floten figend, flebend, in Ambratia fich auflehnend; aber auch tangend (bei Guatt. febr abnlich wie in ber Ap. Somer's). Die Gut. Borghese, Bouill. 1, 44. M. Roy. 1, 4., ift eine adorans; febr zweifelhaft M. Roy. 1, 10. 12. [Gine fcone Guterpe mit zwei Floten im Antitencabinet zu Wien.] Thalia (Statue? Brit. M. 111, 5. Gem. M. Borb. vin, 30.) ericheint gang abweichend, als Bacchante, halbnatt, auf Gemmen, Agoftini u, 8. Montf. 61. Millin P. gr. 9. Lipp. 111, 305. M. Flor. 1, 44, 1. 2. 4.
- 4. Die Musen mit Febern M. Cap. 1v. p. 127. u. sonst. Kampf ber Musen mit den Sirenen G. M. 63.; Wind. M. I. 46.; Gori Inser. 111. tb. 33. Millingen Un. Mon. 11, 15. (Sartophag in Florrenz). Eine Sirens an Sophofles Grabe nach der Vita Soph., wo Andre eine gelidoir (oder lieber unlighod) saben, auch an dem

des Jokrates, Plut. V. Isocr. Philostr. V. Soph. 1, 17., auf Dephaftion's Byra §. 151. 2. 2. vgl. Jacobs Anim. Anthol. 1. p. 187. Ueber ihre Beziehung auf Tod und Berwefung R. Rochette M. I. p. 283. Rlaufen Abenth. bes Dopff. S. 47. Ueber ihre Geftalt : (Micaise) Les Sirènes. P. 1691. 4. Schorn zu Tischb. vm. Bog Antijomb. 11. (wo entichiedne Sirenen fur Barppien ertlart werben). Schorn Runftbl. 1824. R. 102. 103. 3meiter Jahresber. ber Afat. S. 62. Laglandière Ann. d. Inst. 1. p. 286. Sirenen als Bogel mit Franentopfen, bei Odpffeus, in einem Basengem. von Bolci, M. I. d. Inst. 8. (abilich noch in Pompeji), n. fouft auf Bafen, Tijchb. 1, 26. (mit einem Tympanum), auch in einer Terracotta ju Berlin. Mit Vogelbeinen auf Gemmen, bei Dopffeus, G. M. 638. Tifchb. Somer vin, 2.; M. Pourtales pl. 2. 23. 24.; Stadelberg Ef. 16. (Der Romiter Anaxilas nennt Die Buhlerin Theano eine gerupfte Sirene mit Schenkeln einer Droffel). G. mit Schwerdt Impr. d. I. m., 51. S. mit Factel u. Afchenfrug G. M. 312. Paint. Vases 2.; bon einem Grabmal, die Baare raufend, M. Worsl. 1, 7., vgl. &. 769. Clarac pl. 349.; auf M. ber g. Petronia, mit Floten (Morelli 1. vgl. Spanheim De usu num. 1. p. 251.); in einem Wandgem. emporfliegend mit Floten, M. Borb. vu, 52. 213 Frauengestalten, bei Douffeus, an einem Etrust. Sartophage. Tischb. Hom. 11, 6. Deigyr agyvoa Athen. x1, 480., Sirenen als goldner Schmud, fehr zierlich gearbeitet, in Grabern von Ithata gefunden. Bgl. &. 352. 2. 4. Ann. d. Inst. vr. p. 245. Sirene mit vier Flügeln an einem Etr. Bentel. Sirene Ligea u. Sirene Parthenope auf Müngen von Terine u. Neapel, ein weiblicher Ropf, febr ähnlich nach Edhel.

Die Reledonen ber Lotrijden Base bernhen auf falscher Lesart; in Delphi waren es Bögel. Bgl. Amalth. 1. S. 122. u. S. 274.

4. Beilgötter.

^{394.} Asklepios, im Eultus ein Gott, obgleich in der Poesie ein Heros, erhielt die in der Kunst herrschende Form — eines reisen Mannes von Zeus-ähnlichem, nur weniger erhabnem Antlig, mit mildem, freundlichem Ausdrucke, das volle Haar mit einer Binde umwunden, in stehender, zur Hülfe bereiter Stellung, das himation um den linken Arm unter der Brust umhergenommen und strass ans gezogen, den von einer Schlange umwundenen Stab in der rechten Hand — besonders in dem Pergamenischen Heiligsthum durch Pyromachos (Dl. 130.). Daneben erhielten sich indes auch andre Vorstellungen, auch die eines jugendlich unbärtigen Asklepios, die früher gewöhnlicher gewesen war.

Mit ihm wird Hygicia, eine Jungfrau von besonders blü- 3 benden Formen, welche meistens eine Schlange aus einer Patere in ihrer Linken trinken läßt, und der kleine versnummte Dämon verborgener Lebenskraft, Telesphoros, gruppirt.

1. 23gl. Kalliftrates 10. Retorto Paeonium, in morem succinctus amictu Birg. Men. xii, 400. vgl. Statine S. 1, 4, 107. Banofta Aeflepios n. Die Aeflepiaden B. 1846. in den Schr. der Afab. mit 8 Roft. und über bie Beilaotter (Damonen und Beroen) 1845 mit 2 Rpft. Die Epidaurifche Statue auf Mungen von Argos, Streber Num. Dunchner Alab. 1835.] Clarac pl. 545-552. Bon Ppromachos Askl. &. 157*. A. 1. Etwas abweichend ist bie Figur auf einer Bergamenischen Dr. bes Aurel. Berns, Mionnet n. 591., wo bas Gewand weiter herabfallt, und die R. ben Stab wie einen Scepter faßt, nicht abwärts, sondern aufwärts. Auch gab es zu Pergamon eine thronende Figur, wie die Epidaurische, Pauf. 11, 27, 2., Die die R. auf den Ropf der Schlange legt. Statuen (nach der Pergamenischen) in Florenz, Galleria 27., eben fo M. Cap. III, 28., im Magazin bes &. Clarac pl. 346., abnlich Aug. 1, 16., in Berlin Carac. 1, 34. Mit Telesphoros jufammen [u. hinter ihm einem Tafelden und Rolle, auf die Antworten des Gottes bezinglich] M. Franc. 111, 6. Bouill. 111, 12, 6. [Mus. Nap. 1, 48.] Abweichender G. Fir. 26. val. 22. Die Mibanifche] Statue &. 233. M. Frang. 11, 15. Nap. 1, 46. Bouill. 1, 47. zeichnet fich burch bas weit berabhangende Gewand, ben großen Drachen ju Fugen und die turbanartige Ropfbinde (Degiorgior?) ans, Die auch bie Buften S. Marco 11, 3. M. Worsl. 9. haben. [Statue, ftebend, b. Guattani 1784. Nov. tv. 2.; eine and Epidaurod, Brit. Mus. 1x, 5. Bifconti M. PioCl. vii. p. 97. von ber Mbanischen Statue, ber beften, pulliolo, rica o theristrion, meldes ben Merzten eigen fei;? Berenles bibax bat es, 2. B. Specimens of anc. sc. 11, 31.] ABH. Terracotta, zeubartig, M. Borb. viit, 29. Der Abfl. von Thrafpmebes auf Dt. von Gpidauros nachgebildet, Streber Münchner Denfichr. Philol. 1. S. 160. Ef. 2, 4. Aetl. auf D. von Tritta ber Schlange einen Bogel gebend, Fontana tv. x, 11. Schone coloffale Bufte 2. 15. M. Nap. 1, 47. Bouill. 1, 71. Erhabner Coloffaltopf des Alett. ju Melos gefunden , Ann. d. Inst. 1. p. 341. [im D. Blacas , f. Cab. Pourtales p. 51.] Ein herrlicher Ropf Descr. de la Morée III. pl. 29. Auf M. von Nitaa, Mionn. Bith. 226. Agl. Sprengel Gefch. ber Medicin 1. S. 205. Abtl. hat in einem Bompejanischen Gemählbe, M. Borbon. 1x, 47, auch ben Omphalos (vgl. §. 361. 2. 5.) neben fich, ber mit bem befannten Det ans στέμματα (αίγίδες τα έκ των στεμμάτων δίκτυα Barpofr.) ummunden ift. Man fieht baraus, daß dieg Synibol von Apollon auch auf feinen Sohn übertragen worben ift. Auch auf ben Dt. ber G. Rubria, Moredi 1, 7. 8., ift es

nicht ein Ei (wie gewöhnlich angegeben wird), sondern der Omphalos, welcher auf einem runden Altar stehend von der Asklepios = Schlange umwunden wird. Daß die Schlange des Genius loci sich um einen Omphalos windet (M. Borbon. 1x, 20.), ist eine andre Uebertragung von der Pythischen Schlange auf Italische Cultuswesen.

2. So zu Sikon von Ranachos, in Gorths von Skopas, u. in Phlins, nach Pausan. u. den M. Schöne Statue der Art bei Gnatt. Mem. v. p. 137. [Mus. Chiaram. 11, 9. Clarac pl. 549, 1159; in Rom bei Bescovali das. pl. 545, 1145.] Eine Base in

Berlin zeigt A. jugendlich neben Sygieia.

3. Schöne Statue der Hyg. bei Hope Spec. 26. [aus Oftia 1797.] Hyg. zu Caffel, von Oftia, Bouill. 1, 48. Welder's Zeitsichr. S. 172. Jm L. 84. M. Franç. 1, 15. Bouill. 111, 13, 2. Hyg. Domitia, nach Bisconti, aus Berlin, M. Roy. 11, 2. Bouill. 11, 57.; G. di Fir. 28.; Bouill. 111, 13, 3.; S. Marco 11, 15. 16. [Clarac pl. 552—559, sehr viel falsch. Hygiea läßt die Schlange aus einem Krater trinken, Impr. d. I. 1v, 19. D. Jahn Beitr. S. 221.]

Diefelbe Gruppe von 28tl. u. Sog. findet fich auf Raifer = Dt. von Samos (n. 267.) mit, n. Dbeffa (230.) ohne Telesphoros. Abell. u. Hyg. in Relief, große Schlangen nahrend, im &. 254. ans 2. Borgh. Bouill. 11t, 41. Clarac pl. 177. [M. PioCl. 11, 3, Clarac pl. 546, 1151 B. in Gruppe.] Schone Figuren auf dem Diptydon &. 312. A. 3. Aehnlich in der Gilberarbeit Ant. Erc. v. p. 271. 218fl. figend, Sig. ftebend M. Cap. Iv, 41. Beide ale Mittelpunkt Des Weltspftems auf einer Gemine, Guatt. M. I. 1787. p. Lvii. Affl. gelagert, in einem schönen Relief, St. di S. Marco II, 17. Dant bes Genesenen an 218tl., burch bie Gratien ausgebrückt, PCl. IV, 12. Supplication einer Familie an Metl. und Syg., Botivtafel, Beichr. Rome II, II. S. 183. Aehnlich Gerbard Ant. Bildw. 113, 4. Opfer an Sug. M. Cap. 1v, 42. Oft auf Gemmen, Taffie n. 4141 ff. [A. u. S. vom Thierfreis umgeben, Carniol, Guattani 1787. p. 56.] Telesphoros &. 510. Bouill. 111, 13, 1. Clarac pl. 334. Ros ronis, Allepios Mutter, auf M. von Bergamon, eine gang verbullte Figur. Baillant N. Imp. Gr. p. 301. Auf D. von Cpidans ros, unter Caracalla (in Wien), fieht man den kleinen Abel. unter ber Biege am Berge Diprtion und den herbeieilenden hirten Arefthanas, Pauf. 11, 26. Auf Rom. M. ber g. Rubria 28ff. als Schlange um ein Gi gewidelt. Die Antunft biefer Abtl.-Schlange auf Bronge-M. max. mod. von Antoninus.

5. Urwelt; Menschenschöpfung.

395. Die Griechische Runft konnte es fich nicht zum Ziele segen, Die Vorstellungen alterer bem dunkeln Ursprunge ber Dinge naber stebender Gottheiten zu geftalten; Uranos,

Gäa und das von ihnen entsprossene Titanengeschlecht kommen nie für sich als bedeutende Kunstwerke vor, wenn auch besonders die Erdgöttin in Gruppen und Reliesdarstels lungen ihre Stelle sindet. Bedeutender tritt Kronos hers 2 vor, welchen die Verdeckung des Haupts, oft auch das gesrade herabhängende Haar, und seine Wasse, die sichelförmige Harpe, bezeichnet. Rhea erhielt eine größere Bedeus 3 tung durch die Vermischung mit der Muttergöttin des Phrygischen Dienstes; schon Phidias bildete diese für ein Athenisches Metroon; die Thurmkrone, die Handpauke als Zeichen ihres enthusiastischen Dienstes, das Löwengespann machen sie kenntlich. Mehr orientalisch ist die Gestalt und 4 das Costüm des wenig in Hellas eingebürgerten Atys gesblieben. Die Kabiren sind nur als Localdämonen in eis 5 nige Kunstdarstellungen gekommen.

- 1. Saa bei Erichthonios Geburt §. 371. A. 4. Saa = Rybele thronend, M. Borbon. 1x, 21. Saa mit Stier, Schale von Aquisleja [M. d. l. 111, 4.] Die Erbe oft als eine an einen Globus gezlehnte Figur mit Füllhorn, die vier Jahreszeiten herankommend, auf Gemmen, Lipp. Suppl. 66., u. M. (Tellus stabilita), Baillant De Camps p. 49. Achnlich in geschnittenen Steinen. Titanens Maste §. 391. A. 5. Die Titanen u. Bagreus Boega Bass. 81.
- 2. Krenos mit verhültem Hinterhaupt und αρπη, Wandgem. Gell N. Pomp. pl. 74. M. Borb. 1x, 26., auf Gemmen G. M. 1. Sein Kopf auf Nöm. Denaren mit der Harpe (vgl. Pafferi Luc. 1, 9.), die oft auch gezahnt ist. Auf Aegypt. Münzen bat sie eine gerade und eine frumme Spize, Böttiger Kunstmythol. S. 230. Büste PCl. v1, 2, 1. Kronos verhülter Thron, L. 156. G. M. 2. Clatac pl. 218. Die M. G. M. 3. zeigt Kronos-Suchos, §. 232. A. Mhea dem Kronos am Phrygischen Ida zugeführt, als Zuschauer in drei kleinen Figuren die Kabiren (Bull. d. Inst. 1822. p. 189.), oder als vorgreisende Andentung die drei Kroniden (Schelling. Kunstkl. 1833. R. 66.), Pompej. Wandgem. M. Bord. 11, 59, Gell N. Pomp. pl. 41. Jughir. G. Omer. 131. [Vielmehr der Besuch der Hera bei Zeus auf dem Ida, R. Rochette Peint. de Pompéi pl. 1, Ternite Pompej. Wandgem. bei Reimer Heft 3. Tf. 22.] Verschlinzgung der Kinder M. Cap. 1v, 5.6. G. M. 7. 16.
- 3. Thronende Statue ber Rybele, PCl. 1, 40. Stehende, S. Marco 11, 2. Clarac pl. 395—396 C. 396 E. 410 C. Ryb. throsnend, ein Rorybant tangend, Relief bei Gerhard Ant. Bildw. 22. (Rorybanten-Zanz, Relief PCl. 1v, 9. Beichr. Roms 11, 11. S. 211. vgl. 351. A. 1.). Ryb. thronend, mit Löwen neben sich, schöne Figur auf M. von Laoditeia, Mionnet n. 701. Ryb. thronend, eis

nen Zweig in der Hand, von Löwen umgeben, daneben Atys u. eine Fichte, M. der Faustina, Pedruss v, 13, 2. Bgl. Boissard III, 133. Kyb. auf Löwen reitend, in einem Gemählde des Nikomachos, und auf der spina Circi. [Villa Pamsili tb. 35. auf einer Gemme, Hirt I, 4. Stehend zwischen zwei schmeichelnden Löwen, Bruchstüd einer kleinen Statue, d'Agincourt fragm. en terre cuite pl. 21, 7. Thronend zwischen Löwen in Statuetten und Reliesen unzähligemal in Athen.] Mit Löwengespann auf M. der g. Volteia u. a. — Taurobolien= u. Kriobolien= Altäre, de Boze Ac. des Inser. II. p. 475. Zoëga Bussir. 13. 14. Boissard III, 47. v, 33. 34. Passeri Luc. 1, 19. Widderopser an Kyb., Relief L. 551. Clarat pl. 214. rgl. Welder Ann. d. Inst. v. p. 161. Sinige andre Momumente des Dienstes G. M. 9—15. Livia als Magna mater §. 200. A. 2. Die große Mutter mit Pan, oben §. 387, 7.

4. Ath 6, Statne Altieri Gnatt. M. I. 1785. Marzo. tv. 3. M. Flor. III, 80. Ath8 mit der Pinie, Pafferi Luc. 1, 17. Ath8 mit Bedum und Spring auf einem Widder zu einer Pinie getragen, Buonarr. Med. p. 375. Ath8 fich verschneidend und andre Darstellungen des Dienstes auf den contorniatis, die für ludi (Megalesii) geschlagen wurden. Wgl. Thes. Ant. Gr. I, 5. Archigallus (gemahlt von Parrhasios nach Plin.), Relief des M. Cap. IV, 16. G. M. 15°. Albhandlung darüber von Domen. Georgius. Rom 1737. Herausg. Winc. IV. S. 269. ἀστραγαλωτή μάστιξ, womit die Gallen er τοις

Μητοφοις gezüchtigt wurden. Plut. adv. Colot. 33.

5. Kabiren sicher auf M. von Thessalonike (Rybele auf der andern Seite) mit dem Rhyton in der R., dem Hammer in der L. N. Brit. 5, 3. Consinery Maced. 1. pl. 1, 3—6. Welcker Prometh. zu S. 261. Auf M. von Spros (nach Sestini) ganz Dioskustenartig, Mionnet Suppl. 1v. pl. 12, 2. p. 404. [Die Sicilischen Paliten, Vase jest im Münzcabinet zu Paris, Ann. d. I. II. tv. I. p. 245—57, auch im Giorn. d. scienze I. ed a. Palermo 1831. xxxv. p. 82, Zeitschr. für die A.B. 1838. S. 235. Feuerbach's Erklärung von der Werkstätt eines Vildziesers Kunstbl. 1845. N. 37 scheint bei dieser Vorstellung nicht zulässig.

396. Der Titanische Himmelsträger Atlas wird auf Basengemählden fast scherzhaft dargestellt, in späterer Zeit als Träger von astronomischen Globen gebraucht. Promes theus sinnvolle Fabel reizte schon an sich zur Darstellung, bes sonders des angeschmiedeten und befreiten Titanen; in den spätern Zeiten des Heidenthums wurde sie mit der Fabel von Eros und Psiche, den Mören und manchen Sagen des Heroenthums zusammen zu großen allegorischen Darstellungen des Menschelbens an Sarkophagen gebraucht. Die Giganten, die als Gegner vieler Götter, besonders aber

ves Zeus und der Athena erfcheinen, faßt die ältre Runst, ver alten poetischen Borstellung gemäß, als ein riesenhaftes Heldengeschlecht, erst die spätere, in Beziehung auf ihre Erdsehurt, als felsenschleudernde Schlangenfüßler.

- Atlas mit Beratles am Raften bes Rupfelos, val. Philofir. 11, 20. Inghir. Mou. Etr. v, 17. Bafferi Pict. 111, 249. Sa= milton 111, 94 (68.). Alehnlich in der Spiegelzeichnung Micali 36, 3. [M. Gregor. 1, 36, 2., Gerhard Etr. Spiegel 11, 137.], (wo nur ein Segment des himmels angegeben ift). - Der Farnefifche Atlas, Gori Gem. astrif. T. 111. P. 1. tb. 1-6. M. Borb. 5, 52. Sirt 15 a. b. 16, 1. 218 Trager bes Bobiacus in ber Statue, Guattani M. I. 1786. p. 52. Boëga Buss. 108. Bgl. Letronne Ann. d. Inst. 11. p. 161. [Atlas als Simmelsträger, f. Gerhard Archemoros und Die Besperiden B. 1838. Ef. 2. G. 32. por ber Sphing, Bull. Napol. 1v. Ef. 5. S. 105. Atlas thronend nach einer Apulifchen Scherbe, Gerhard Ronig Atlas u. Die Besperiden B. 1841.] Atlas den Zodiakus observirend als Aftronom, Contorniat bei Patin Thes. p. 104. Atlas Bronze von Oberndorf in München. [Der angebliche Atlas in Marfeille bei Millin Voy. au midi de la France pl. 36, 2. icheint nur ein Träger mit einem Schlauch auf ben Schultern.] Die Bildwerke der Candelaber=Bafis, tv. agg. E., mochten fich gang auf die Pallas beziehen (Gule, Helm und Gigant, offenbar, vergl. die fleine Statue &. 371. 21. 3., nicht Erichthonios, wie Gerhard 21r= chemoros S. 38 erflärt.) [R. Rochette Mem. sur les représ. fig. du personnage d'Atlas 1835. 8. p. 63 ff. S. Hermann de Atlante, Lips. 1836. 4.]
- Promethens, Feuer bringend, Bartoli Luc. 2. Gemme, Bronbfted Voy. 11. pl. 45. p. 306. Strafe, Liban. 'Epp. p. 1116., Epigr. von Julian in der Anthol., Bartoli Luc. 3. Befreiung durch Herakles, von Enanthes gemablt, Alchill. Tat. 111. 8. (abnlich wie auf dem Capitol. Sartophag). [M. Capit. Iv, 25.] Promethene (Prumathe) befreit von Heratles und Raftor (Calanice d. i. Kullinixos, Castur), Relief eines Etr. Spiegels, Micali 50. - Prom. ben Menichen bildend, welchen Althena durch den Schmetterling belebt, 2. 322. Clarac pl. 215.; G. M. 381.; Bartoli Luc. 1.; Brond= fted a. D. Prometheus am Gelfen von Pananos; erdichtete Unetbote über Parrhafios in Diefer Beziehung Trilog. G. 46. Archaische Kp= lix, der angefeffelte Br. vom Geier verzehrt und Tithos, Gerhard Muserlef. B. II, 86. M. Gregor. II, 67, 3. Babrelief aus B. ALtieri in Rom, Engravings of the statues cet. of H. Blundell pl. 108. Schneidewin's Philologus 1. S. 348. Heratles erichieft den Geier, Bafe von Chinfi in Berlin D. 1837, Bull. 1835 p. 41. 1840 p. 148. D. Jahn Archaolog. Beitr. Tf. 8. G. 229; auf eis nem Wandgemählde Bahn 11, 30, D. Jahn G. 226. Pr. befreit von Beratles und Raftor, Spiegel Micali Storia tv. 50, 1, Ger=

- 'hard Spiegel 11, 138, von Her. und Apollon 11, 139. Prom. ersicheint verschint vor Here, sehr schönes Basengemählbe Bull. 1846. p. 114. Archaolog. Zeit. 1v. S. 287.]
- Die Darftellung bes Sartophage Admir. Rom. 66. 67. 3. M. Cap. 1v, 25. G. M. 383 reiht, von der &. gur R. laufend, ancinander die Trennung ber Seele von Eros, Bildung des Menfchenforpere burch Brom. aus den Clementen, Belebung burch Athena, Tod und Beimführung ber Seele durch Bermes, n. fügt als Schluß puntte baran, jur R. die Schmiedung ber Feffeln bes Prom., jur 2. die Befreiung durch Beratles, offenbar in Orphischem Sinne. [D. Jahn Archaol. Beitr. S. 169 f.] Berwandte Borftellungen PCl. iv, 34. G. M. 382.; Beichr. Rome 11, 11. S. 189; & 433. V. Borgh. 1, 17. M. Nap. 1, 15. Bouill. 111, 41, 2. Clatac pl. 215; 2. 768. Millin Voy. dans le midi 111. p. 544. Bouill. 41, 1. Clarac pl. 216; Gerh. Ant. Bildiv. 61. Neapels Ant. S. 52. (Bie in dem ersten Bildwerte das Chaldaische in der das Horostop aufzeis genden Parze bemerklich wird: fo scheint auch die alttestamentliche Sage von Abam und Eva und ber Schlange bier aufgenommen ju sein, nach Böttiger, Tagebuch der Fr. v. d. Recke zv. S. 32; nach Panofta Ann. Iv. p. 80 ff. find es Deutalion und Phrrha).
- Giganten als Riefen in Agrigent &. 109. R. 20. Belbenartig in Gelinus &. 90. 21. 2., Ephialt &. 143. 21. 1.), an bem Peplos der Pallas &. 96. N. 7. Schlangenfüßig mit Schuppentorpern und zugleich geflügelt auf Bafen von Bolci, M. Etr. p. 53. n. 530. Schlangenfilfig, bei Bend §. 351. 2. Apoll §. 362. Artemis &. 365. A. 5. Athena &. 371. A. 3. [Bofeibon §. 356. A. 4. Dionpfos §. 384. A. 6.] Ares §. 373. A. 1. Um Boden sich wälzend und baumend in dem Relief PCl. Iv, 10. ugl. Impr. d. Inst. 1, 63. Ein bronzenes Bildwerf zu Bozang ftellte die schlangenfüßigen Giganten gegen alle Götter mit Felsen und Gich= baumen tampfend vor, nur ber bem Eros entgegengestellte zieht fich freiwillig zurud. Themift. p. 177. Bet. Schlangenfühige Giganten ale Telamonen in einem Etr. Grabe, M. I. d. Inst. 11, 4. Gigan= tomachie an ber süblichen Mauer der Akropolis in Athen Bauf. 1, 25, 2. vgl. Plut. Anton. 60; am Schilde ber Pallas von Phibias; auf einer Bafe von Bolci in Berlin, Levezow Berg. R. 1002 [Gers hard Trinkschalen Af. 10. 11.]; an einer Agrigenter Base, Raff. Politi la pugna de' Giganti Palermo 1828 [ift die Base M. d. I. 1, 20; am Peplos der Dresdner Pallasftatue. Amphora gn Florenz, Bens mit Heratles auf dem Wagen, Athene, Ares und zwei Giganten, Gerhard Anderl. B. 1, 5. Elite 1, 1. Inghirami V. fittili 1, 75. Archaische Kolir, Rampf zu Wagen und zu Fuß, Gerhard Auserl. B. 1, 61. 62; baf. 63 Gigantenkampfe von Athene u. Dionpios angeführt; u. 11, 84. 85 Rolir mit rothen Figuren, worin Derattes u. ATAIOS Hauptrollen spielen; Fries einer Sporia, schwarze Figuren, Elite 1, 2; eine archaisch = Griechische Amphora bei Micali

M. ined. 1844. tv. 37, die Erklärung berichtigt von Cavedoni Onserv. cr. sopra i Mon. ined. Modena 1844. p. 23. Sporia mit rothen Figuren Elite 1, 3, Aplix, 1, 4, aus M. Chiusino 171, Poscidon u. fünf andre Figuren. Gine zweite große Rylir bes Berliner Museums D. 1756 Archaol. Beit. II. G. 264 ff. von bem Mabler Ariftophanes, Topfer Erginos, mit ben Ramen ber Wie auf Der Rylir N. 1002 Beus zu Wagen, Beratles, Althene und Bermes, Poseidon, Bephaftos je einem Giganten gegen= überfieben und an einer bes Duc de Lupnes (vorher Bengnot), Vases Luynes pl. 19. 20. Ann. x11. p. 251. Gerh. Trinkschalen Tf. A. B. Bephaftos, auf ben Klytios zwei in der Bange gefaßte Glühmaffen fchleudert, Poseidon die Insel Mispros auf den Bolybotes wirft, Artemis ihren Gegner mit Bogen und Speer angeht (wie Millingen Uned. Mon. 9.), und Apollon χουσάωο (Diefer fcheint gemeint) den Ephialtes mit bem Schwerdte niederhaut, Dionpfos feinen Gegner mit Weinreben verftrickt, Athene den Enkelados durchbohrt, fo ift hier abn= liche Anordnung. Ganz eigenthümlich ist bie grandiose Composition einer großen Baje von Ruvo im Befit des Baron Lotbedt, die zugleich ben Alrchemoros und den Dreftes enthält, Bens mit Rife in der Quadriga (wie an der Tischbeinschen Base &. 351. A. 2.), Athene u. Artemis aus gleicher Sobe, Berafles unten tampfend, Minervini im Bull. Nupol. 11. p. 105. tv. 6, 111. p. 60, E. Braun im Bull. d. I. 1845. p. 100-104. Gins der erften Dentmaler hinfichtlich ber Runft ift ein Bruchstud eines fehr großen Kratere aus Ruvo von ber iconften Molanischen Fabrit, von fehr geiftreicher Composition und Erfindung, die Kampfer nicht paarweise, Ares, Hephaftos, Sathr und Manas, ein Sathr in triegerischer Ruftung, Apollon auf einem Viergespann, die Sonne vorauf, die Giganten in Thierhauten, darunter ENKE-AAOD. Bermuthlich ift in Die Gigantomachieen ber Bafen viel übergegangen von bem Beplos ber Panathenäen, Procl. in Tim. p. 26 extr.]

6. Unterwelt und Tob.

397. Der herrscher des Schattenreiches, Habes, uns 1 terscheidet sich durch stärkere Bekleidung, ausgenommen wenn er als Räuber der Kora in rascher Thätigkeit erscheint, durch das in die Stirn hereinhängende Haar und sein dusteres Ansehn genug von seinen Brüdern; neben ihm thront, mit entsprechendem Charakter, Persephone als Stygische Hera. Darstellungen dieser Gottheiten und der gesammten 2 Unterwelt sind indeß auf Vasen, Todtenurnen und Sarkophagen nicht so häusig, als man erwarten sollte; das Altersthum liebt durch Scenen aus ganz andern Mythenkreisen heitere Vorstellungen vom jenseitigen Leben und Hoffnungen

einer Palingenesse zu erwecken, und benutt bazu befonders ben Bacdischen in ber burch bie Orphifer gegebhen Auffas-3 sung. Die freundliche Ansicht von Grab und Tod, welche fich Das Alterthum zu erhalten suchte, bewirft auch, bag wir Schlaf und Tod in feinen Runftwerken nicht zu unterscheiden vermögen, wenn nicht überhaupt der scheinbare Tobesgenius immer blos ein Schlafgott ift, und bie eigentliche 4 Darstellung des Thanatos eine ganz andre ift. Die zauberifde und gespenstische Bekate ift bin und wieder für Cultusbedarf, und zwar schon seit Alkamens mit drei Körpern, dargestellt worden, aber jest fast nur in kleineren Bronzen 5 erhalten. Das ältefte Bilo, in welchem eine durch Entfegen tödtende bamonische Gewalt von den Griechen verkörvert murbe, bas Gorgoneion, behält in ber ficher erft feit Praxiteles zu erhabner Schönheit umgebildeten Form nur einen unter Anmuth und Lust tiefverborgenen Ausdruck von vernichtender Tobesanaft.

Mir ben einzigen achten Ropf bes Babes halt Bifconti eine treffliche Bufte des Princ. Chigi PCI. 11, A. 9. [vgl. Meper ju Windelm. iv, 317.] Doch ist wohl auch der Basalttopf vi, 14. mehr Habes als Seravis. Statue (Scrapis nach Zoëga) PCl. 11, 1. IIn Villa Ludovifi fteht hinten an ber Mauer ein Pluto, ber Ropf ergangt nach dem zu seinen Fugen liegenden Widdertopfe. In berfelben Billa eine Bilfte bes Bluton mit breitem Band um bas Saar. Bielleicht auch August. Ef. 39. Gin thronender Pluton aus ber Beit ber Antonine, Ribby M. scelti d. V. Bergh. tv. 39. p. 127. Einer, halb lebensgroß, in den Thermen des Titus 1811 gefimden und in das Capitol gebracht, F. Schlegel Deutsch. Mus. 1812. S. 458. Wandgemabibe aus einem Grab in Bulci M. d. I. 11, 54. Ann, x. p. 249.] S. thronend auf Raifer=M. von Ryzitos, auf Lampen, Bafferi 111, 73. 74. Bartoli 11, 6. 8., tanm von Gerapis zu icheiben. Gin Bend-B. auf ber Bentindichen Gemme, Cannegieter de Gemma Bent. Traj. ad Rh. 1764. Schones Relief PCl. Beichr. des Batican S. 122] (wo neben tem Doppelthron Gros u. Pipche, oder ein weiblicher Schatten, ftehn). B., Kora, Hermes an einer Ara, G. Giust. 11, 126, 3. Gemähibe G. M. 343. Die vollständigfte Darftellung der Unterwelt, S. als Zeus der Unterwelt, Rora mit Factel, die Todtenrichter, die feeligen Beroen, Tantalod, Sijpphos, Drubens, Beratles als Befucher bes Schattenreichs, Vases de Cunosa 3. cf. M. d. l. 11, 49. 50. 'Ann. x. p. 19. Baje mit Drubens und Bellerophon. Alebulich bie ebenfalls Apulifche Bafe bei R. Rochette M. I. pl. 45. p. 179, wo die Unterwelt und bie Reier bes Todten burch Darbringungen in ein Ganges gufammengezes

gen find (oben die Quaal des Irion). Landung in der Unterwelt, die Moren, Lethe den Trant reichend, G. Giust. 11, 126, 2. PCl. IV. 35. [Reichhaltige Borftellung der Unterwelt an einer Baje in Carlerube M. d. l. 11, 49, Archaolog. Beit. 1. Af. 1.; hier Ef. 12 die Bafe von Canofa, II. Af. 13 eine Bafe ju Reapel, Af. 14 bie aus M. Blacas pl. 7, Tf. 15 eine aus Ruvo mit Thefeus u. Pirithous; III. Tf. 25 eine Strurifche Todtentifte; zwei andere find befchrieben r. G. 191.] Charon auf einer Base von Aegina, von den Seelen als fleinen Flügelfiguren um= geben, Mag. encycl. 1811. II. p. 140. [Stadelb. Graber Ef. 47..48.] Bezahlung des Dbolus an Charon, Bartoli Luc. 1, 12. Charon die Urne mit einer Rlepfpbra überfahrend, Gemme bei Chriftie, Paint. Vases 5. Biedererkennung in Elpfion, Bartoli Pitt. dol Sep. dei Nasoni 7. Danaiden und Dinos, Symbole des thorichten und trägen Sinnes, bei Polygnot §. 134. A. 3. (vgl. über Ofnos Rras tinos bei Suidas s. v. ovov noxat, Diod. 1, 97. g. 391. A. 9.). Beibe nach Bifc. in dem Relief PCl. IV, 36. [Bier Danaiden geflügelt (als Scelen) schöpfen Wasser in ein Faß, Sisphos walzt ben Stein, Etr. Bafe, Inghirami Vasi fitt. Ir, 135. Dinos und eine Danaide an dem Fries cines Grabes, Campana due sepolcri R. 1840. tv. II C. und vil B. p. 10. Ofnos in den noch unedirten Wandgemählden eines Columbarium ber &. Pamfili, wovon Copieen Andre Strafen ber Unterwelt PCl. v, 19. in München sind. (Tantalos, Sisphos, Irion); Bartoli Sep. 56. (Irion, Tantalos, Atlas). [Der Sartophag bei Bartoli ist berfelbe wie ber im PCl. v, 19, und die das einemal Atlas genannte Figur ift Sifpphos, ahn= lich wie bei Gerhard Auserl. 22. 11, 86. Gifpphos daf. auch If. 87. D. Jahn Archaol. Beitr. S. 230. Tantalos nach Waffer schnap= pend, Gemme bei Micali Storia tv. 116, 9.] Der Stromgott Achcron Bartoli Sep. 57.

Namentlich burch ben Raub der Kora (xácodoc u. avodoc); Die Diosturen (Wechsel zwischen Licht und Grab; barum neben Sabes auf ber Lampe, Bellori it, 8. vgl. §. 414.); Endymion (fuger Schlaf, Dabei ericheint Luna im Beichen bes Rrebfes, in Bezug auf Die Sterbezeit, an dem Sartophag in München 197. Gerh. Ant. Bilbir. I, 37., auch tragen die Berfonen Bildniftopfe, Gerh., Befchr. Rome 1. S. 329.); Eros u. Pipche (endliche Befeeligung); das Schickfal des Protefilave, ber Alfestis und bee Sippolytos (Rudfehr in's Leben und, Palingenefie); Nereidenzüge (bie Reise nach den seeligen Inseln, wohin Thetis ben Achill geführt); Beralles ben Rerberos aus ber Un= terwelt beraufholend (Befuch ber Unterwelt und Rudtebr). Schon die Etrubt. Urnen spielen manche biefer Mothen absichtlich in's Allgemein= Menschliche binüber. Das Relief, G. di Fir. St. 153., zeigt zu= gleich die Rora von Bermes und Alfestis von Beratles emporgeführt, beide mit der Hora (vgl. &. 358. A. 3. und die Orph. hymn. 43, 6 ff.); auch bem Tobten wird seine αρα zu Theil werden. Das Bacchtiche waltet an ben Sartophagen, Die jum Theil auch aus

Reltergefähen hervorgegangen (Visconti PCl. 1v. p. 57. §. 301. A. 5.), besonders vor, vgl. 206. A. 2. Der Mythus des Protesilaos, welscher Wiedervereinigung der Geliebten verheißt, ist in dem Relief PCl. v, 18. entschieden Orphisch behandelt worden; indem die von Protesilaos besuchte Laodameia als eine Theilnehmerin Bacchischer Orgien bezeichnet wird, vgl. §. 345*. A. 3., ganz wie die Charite Appules. Met. vIII. p. 169. Bip. An der Ara PCl. 1v, 25. Bosga Abhandl. Af. 3. 4. Beschr. Roms II, II. S. 98 st. werden das Mahl des Itarios und Kentaurenzüge mit der Läuterung der Pipche verbunden; vgl. §. 391. A. 9. Andre Lieblingsvorstellungen sind Reisen zu Lande oder zu Wasser (Passeri de animarum transvectione, Thes. Gemm. astris. III. p. 113.), oft höchst sinnreich ausgebildet, z. B. wenn die Urne von einem Delphin nach den Inseln der Seeligen gestragen wird, Lipp. Suppl. 465. Las. §. 431.

3. Lessing Wie die Alten den Tod gebildet haben (als Ge-Berber Wie die Al. d. T. g., in ben Bernius mit der Factel). streuten Blättern (mittelbar durch den Schlaf). Ein Jüngling mit geneigtem Saupte fclafend PCl. 1, 29. Mit ben Urmen über bem Ropfe, an eine Copresse gelehnt (Thanatos nach Vifc., Hopnos nach Boëga), fcone Figur im Q. 22. M. Frang. 1, 16. Bouill. 1, 19. Clarac pl. 300; ebenso PCl. vir, 13.; sin einer ichonen Bronze ju Floreng, Wicar 1. pl. 85.] beim Raube der Rora, Welder Beitschr. S. 38. 461. Debr Inabenartig, geflügelt, auf Die Facel geftütt und die Bande barüber gefreugt Bouill. III, 15, 4.; Boëga Bass. 15. hirt 27, 5. (mit der Beischrift Somnus) u. oft. Todesgenius mit ber gesenkten Factel, Gerhard A. Bildw. 1, 83. vgl. Rarcif. Auf Die Fadel gestütt, die Sand an der Wange, daneben ein Schmetterling, R. Rochette M. I. 42 A. [Gruppe von G. 3ibefonfo.] Ein Sartophag im Batican stellt zusammen die Genien mit den Armen über dem Haupt und Flügelknaben mit Fackeln, die auf Masten binweisen, Befchr. Rome II. II. Beil. G. 4. Die fcblafenben Groten §. 391. A. 6.

Morpheus als Greis, geflügelt, aus einem horn soporiforum odorem ausgießend, auf ben Endymion = Reliefs. Achnlich die Figur Zoöga Bass. 93. Morpheus-Ropf? PCl. vt, 11.; Gemme r. tv. A, 5. G. M. 352. Schöne kleine Bronzesigur, mit Kopfflügeln, nackt, ein horn ausleerend, Somuus nach Zannoui Gal. di Firenze Statue III, 138, nicht Mercur. Oreugos, geflügelt, eine Frau versfolgend, auf einer Base, Ann. d. Inst. II. p. 323. Vermählung des Hypnos knit der Pasithea? §. 210. A. 6.

Tha nato 8, als Opferpriester, Eurip. All. 74. Serv. ad Aen. 1v, 689., auf Etrust. Urnen. Schwarzgestügelt, Schol. Eur. Allest. 843. Bartig und gestügelt, auf Basen, eine Frau ranbend (vgl. Bosceas), R. Rochette M. I. pl. 44 A. B. p. 217. [ift Boreas; Thanatos mit ausgebreiteten Flügeln, gegen ihm über Nite, auf der schönen Cista mit dem Rampf zwischen Amplos und Polydeutes an der Cista

bes Colleg. Romanum. Thanatos ein Weib um den Leib umfaffend, Ann. xv. p. 393. tv. O. n. S.] Mit Keule und Wage auf gestürgelten Rädern, Fragment einer Mosail R. Rochette pl. 43, 2. Than natos als Kind mit verdrehten Füßen neben Hypnos am Kasten des Kypselos. Keren, wiedererlannt in Figuren auf Vasen (Tischb. 11, 20. Millin G. M. 120, 459.), welche die Setödteten auszustrecken scheinen (niges rasylspéos darárow), R. Rochette M. I. p. 229. Welse der Rhein. Mus. 11. S. 461. Der Etr. Mantus mit dem Hammer. Auch Männer oder Jünglinge, welche kleinere Figuren auf den Schultern tragen (nach R. Rochette die Dioskuren, welche die Lenstippiden rauben), kommen auf Etr. und Römischen Sarkophagen als Todesgenien vor. M. Cap. 1v, 44. R. Rochette M. I. pl. 74, 1. 2. 75. Fragment eines Todesgenins, der auf eine Phyche tritt, im Vatican, Gerh. Ant. Bildw. 77, 3. R. Rochette pl. 77, 3. (welscher p. 424. damit Wind. M. I. p. 152. verbindet).

Die Pfpche ober das Eidolon erscheint von Sterbenden himwegschwebend auf der Base Ann. d. Inst. v. tv. agg. d 2., bei der Psychopitasie G. M. 597.; flügellos auf der Gemme G. M. 602.; als kleine geharnischte Flügelsigur auf der Base §. 99. N. 7.; als Bogel mit Menschentopf bei dem Tode der Prokris, Millingen Un. Mon. 1, 14. Hermes Psychopompos trägt sie bald als kleine Menschensigur, bald als weibliche Figur mit Schmetterlingsflügeln, §. 381. A. vergl. 391, 9.

- 4. Hefate auf Bafen als eine Artemis Phosphoros, §. 358. A. 4. R. Rochette M. I. p. 136. Hecate triformis im Mus. von Bermanstadt, mit Reliefdarstellungen eines mystischen ägyptistrenden Dienstes. P. v. Köppen Die dreigestaltete Hecate. Wien 1823. 4. [Die in Leiden, Archdol. Zeit. 1. Tf. 8. S. 132, die des M. Chiaramonti Clarac pl. 563; die im Brittischen Mus. Clarac pl. 558 B. n. 1201 C.] Soust St. di S. Marco 11, 8. Caussen Rom. M. 11, 20—22. [Clarac pl. 564 B.] Passeri Luc. 111, 76—78. Bei Passeri Luc. 1, 97. als einzelne Figur neben Artemis und Selene. Hetate in der Figur von Kertsch? Vergl. §. 311. A. 6. Luvnes Etudes numism. 1935, besonders über Gorgo u. Hefate. [Gerhard A. Bildw. Tf. 314, 1—10.]
- 5. Bon den alten Gorgoneen §. 65. A. 3. Der Berf. über Levezows Gorgonenideal, Götting. Anz. 1835. S. 122 ff. Böttiger Furien-Maste S. 13. 107 ff. Auf alten M. oft sehr graff, Mionsnet Suppl. 111, pl. 7, 5. Auf den M. von Koroneia, Millingen Auc. coins 4, 8. in Beziehung auf den Mythus von der Jodama, Paus. 1x, 34, 1. Die Gorgoneia der Phibiassischen Kunstperiode sind im Wesen die ursprünglichen, nur mit gemäßigtern Zügen. Das große Gorgoneion der Burg, Hunter tb. 9, 19. Das Gorgonis os pulcherrimum (Cic. Verr. 1v, 56.) ist jest die Rondaninische Maste in München 133. mit Kopfflügeln, Guattani M. I. 1788. p. 35.

(Gothe Werke xxvii. S. 244. xxix. S. 40. 328.). Roch reischer umwallt ist das Gorg. der Farnes. Onwischale, Millingen Un. Mon. 11, 17. Profisopf auf der Strozzischen Gemme mit Solon's Namen, M. Flor. 11, 7, 1. Wicar Iv, 38. Mit gebrochnen Augen, auf der Gemme des Solles, Stosch 65. vergl. M. Bord. 1v, 39. Tassie pl. 50. Ecthel P. gr. 31. Lipp. 1, 11, 70—77. Schöne Terracotta (mit herworsprießenden Hörnern) aus Athen, Bröndsted Voy. 11. p. 133. Großartiges Wandgem. von Stabia, Jahn Ornam. 58. [Ternite, zweite Reihe Tf. 9. vgl. 10. 11.] Bgl. §. 414 (Persens).

7. Schicksal und Weltorbnung.

Die Schicksalsgottheiten boten ber Plastik wenig Stoff bar. Bei ben ernften Mören begnügte man fich frus her mit einer allgemeinen Andeutung der Herrschaft; hernach 2 scheidet man fie burch allegorische Bezeichnungen. Tyche wird durch Attribute entweder lenkende Gewalt, oder 3 Flüchtigkeit, oder Reichthum an Gaben hervorgehoben; Die Römer, bei benen ber Dienst ber Fortuna alt und sehr ausgedebnt mar, bäufen alle Attribute auf eine Figur, doch fo, 4 daß im Ganzen die ernstere Ansicht vorberrscht. Remefis ift Die Aphroditen abnliche Darftellung alter Beit von der allegorischen Figur der spätern Sinnbildnerei zu Bei den Erinnnen find die Gorgonen abnlichen Grauengestalten ber Aefchylischen Bubne ber bilbenben Runft 5 fremt geblieben, welche fich begnügt, in Basengemählten und auf Etruskischen Sarkophagen Die Borftellung ber rafchen bochgeschürzten Jagerinnen bervorzubeben.

1. Moren als Matronen mit Sceptern am Borghef. Altar, §. 96. N. 22. Etr. Atropos (Athrpa) geflügelt, einen Ragel einichlagend, in der Spiegelzeichnung 8. 413 (Meleagros). Die baufigen Schicksalsgottheiten ber Etr. Spiegel [Gerhard Etr. Sp. Af. 31—36.] pflegen ben Griffel und eine Art Letythos zu haben. Spater wird bie Rlotho als spinnend, die Lachests als das Geschick am Globus bezeich= nend, die Atropos ichneibend bargeftellt. Go in dem humboldtichen Relief, Welder Zeitschr. Tf. 3, 10. Schinde Leben u. Tod ober die Schickfalsgöttinnen mit bem humbolbtischen Parzenmarmor 1825. Der obere von Rauch restaurirte Theil ift wieder aufgesunden worden, R. Rochette M. ined. p. 44.], und abulich jum Theil in ben Prometheus = Reliefs &. 396. D. 3. Lachefis findet man auch fcbreibend ober eine Rolle baltend, Atropos bie Stunde an einer Sonnenuhr zeigend, oder die Wage haltend, M. Cap. Iv, 29. (Aber Cap. Iv, 25. zeigt Die Lefende wohl bas Todtengericht an). S. Welder S. 197 ff. frgl. D. Jahn Archaol. Beitr. S. 170 f. Die drei Moren auf einer Lafe

von Rertich, R. Rochette Peint. ant. ined. p. 431. 452; auf einer Jattafchen Bafe von Rola, Avellino Bull. Napol. 111. p. 17-26. tv. 1. vgl. S. Brunn Berl. Jahrb. 1846. 1. G. 630 f. 734. Rlotho, figend in der Mitte, fpinnt, Die zwei ovredoor umftehn fie, Lachefis auf den Bollforb gerichtet, wie es scheint, als ob fie die Fortdauer Des Kabenziehens bestimmte, Die andre aber ift nicht bes Abreiffens gewärtig, indem fie beibe Bande nicht frei bat. Auch die zwei Figuren, welche bem Beus u. ber Bera bei ber Tobtung bes Argos M. d. 1. 11, 59. Die Band auf Die Schulter legen, als ob fie Bewalt über fie hatten, nimmt Avellino für Moren, vgl. Minervini Bull. Napol. 111. p. 43 f. Auch unter ben vielen Figuren einer ichwerverständlichen Bafe Vasen Lamberg II, 4. p. 7. find die drei Parzen nicht ohne einigen Schein vermuthet worden. Auf einem Carniol die fpinnende ftebend, eine figende läßt ben Raben burch bie Ringer laufen, Die britte balt wie einen Stab auf ber Schulter, ju ben Fugen Plutus, ein Rnabchen mit Fullhorn. Bull. 1847. p. 89.]

- 2. Boëga Tyche u. Nemesis, Abhandl. S. 32. Bei ber Tyche unterscheidet Artemidor 11, 37. die Vorstellung mit dem Steuerruber (dann ist sie mehr Providentia) und auf dem Rade, κύλινδρος (als Zusall). Den Polos u. das Hüllhorn erhielt sie in Smyrna von Buspalos, Paus. 1v, 30. Auch Praxiteles stellte eine Άγαθη Τύχη und einen Άγαθος δαίμων dar (so ist wohl Bona Fortuna u. Bonus Eventus bei Plin. zu sassen), diesen auch Euphranor. Ueber dessen Borstellung, dem Triptolemos und Hermes ähnlich, mit der Patere in der R., Aehren und Mohn in der L., oft auf Gemmen, Böttiger Basengem. 1. S. 211. Dieselbe Gestalt führt auf M. der Salonina die Beischrift rò ἀγαθον Ἐφεσίων. Bal. §. 381. N. 1. 359. N. 7.
- Ueber die Römischen Fortunen Gerhard Ant. Bilbw. Tf. 4. Fortung als Weltbeberricherin im Sternen = Mantel, gefront, mit Scepter u. Ruber, Wandgem. M. Borb. vitt, 34. [Aehilich xi, 38, beibe mit einem britten Gemablbe u. einem Carniol M. d. I. III, 6. Ann. x1, 101, mit einem Genius (Σωτήρ?) neben ber Fortuna.] Statue PCl. 11, 12. Baufig in Bronzen (Cauffeus 11, 27 ff. Ant. Erc. vi, 24 ff.), auch Sficartig, und in Panthea fibergehend. Dit Rulborn und Ruder thronend, Bartoli Luc. 11, 46. Drei Fortunen, mit Bagen, oft auf M. Auch Bafferi Luc. 1, 41. Die zwei Un= tiatischen Fortunen haben als Meerbeherricherinnen auch Delphine. Fort. P. R., ein Saupt mit einem Diabem, auf M. ber g. Arria u. Sicinia. Tochen ber Statte &. 405. Toche mit Greif, Coll. Pourtalès, Clarae pl. 450. n. 841 A, andre pl. 454 - 56. Fortuna mit Justitia auf der Hand, Impr. d. 1. Iv, 10. Sehr viele angebliche Abundantiae, Clarac pl. 451 — 453. Sors, Frauentopf mit einem Raften für die Loofe, M. ber g. Plaetoria. Morelli 1.
- 4. Bon der Rhamnufischen Remefis g. 117. Die auf M. sehr hänfigen Smyrnaischen haben theils die später charafteriftische haltung

bes r. Arms, wodurch ber anyve als Maag (Myder bneg ro ustpor) bervorgehoben wird, theils führen fie Schwerdter. G. M. 347-350.; fle fahren auf Wagen mit Greifen, Creuzer Abbild. jur Symb. Ef. 4, 5. Das Rad ber Rem. (f. Mejomedes Symnus, vgl. Ropp Palacogr. 111, p. 260. R. Rochette M. I. p. 214.) liegt bor ihren Filgen auf DR. von Tios (Népesis Travor). Bgl. die M. von Side Buonart. Med. tv. 12, 3. p. 241. In Brongen halt Rem. auch den Finger an den Mund, Caplus IV, 72, 2. 3., in Dresben 411. (nach Safe). Rem. mit Attributen ber Toche, Birt G. 98; einen Zweig emporhaltend, Impr. d. I. Iv, 18. Die Statue & 318. M. Roy. 11, 20. Clarac pl. 322. ift febr zweifelhaft. Rem. und Clpis einander gegenüber (wie in einem Epigramm Anal. III. p. 173. n. 117.) auf der Ara im Florent. Mufeum, welche Uhben, Duf. ber Alterthume 2B. z. G. 552., beschreibt, und bem Rrater = Relief, welches auf ber einen Seite finnliche Freuden, auf ber andern die Prilfungen ber Geele ausbruckt, Guattani M. I. 1784. p. xxv. Boëga's Abhandl. Tf. 5, 13. [D. Jahn Archaol. Beitr. S. 149 ff.] Psyche mit dem Gest der Nemesis (ale Ausbrud ber Selbstbeschrantung) ofter auf Gemmen; mit einem gebundenen Amor, M. Flor. 1, 76. Boega Abhandl. S. 45.

5. S. Lessing's Laotoon, Werte ix. S. 30. 158. Böttiger's Furienmaste. Weimar 1801. S. 67 ff. Millin's Oresteide pl. 1. 2. [Winckelm. M. ined. 149. M. PioClem. v, 22. Millin Mon. ined. 1, 29. Vasengemählde.] Merkwürdig ist der Spiegel, als Symbol der Erinnerung, den die Erinnys in einem Vasengem. dem Orest vorshält, R. Rochette M. I. p. 187. vgl. §. 416. Das Vasengem. Tische 1, 48. scheint die Erinnyen als die βροτοσκόποι Maurάδες (Alechylos) darzustellen. Ob nicht manche sogen. Medusentöpse die

Eumeniden oder Athenischen Semna darftellen follen?

8. Beit.

- 399. Die Dämonen der Zeit ermangeln, je mehr der nakte Begriff der Zeit erfaßt werden soll, um so mehr der Darstellbarkeit. Bei den Horen, welche in der Kunst meist ihre physische Bedeutung sesthalten, ist die Folge von Blüschen und Reisen das Charakteristische. Außer ihnen werden die Jahreszeiten auch durch männliche Figuren, bald Knaben bald Jünglinge, bezeichnet. Aber auch Tage und Jahre und Pentaeteriden und Jahrhunderte wurden gebildet, jedoch nur als durch besondre Zwecke bedingte, und mit diesen wieder verschwindende Schöpfungen.
 - 1. Auf Aunstwerten laffen fich eben so bie brei horen, bie inbeg nicht eigentlich Jahredzeiten find, benn ber Winter war nie eine hora, nachweisen (g. 96. 97. 16. Boega Bass. 96.), ale eine Bier= zahl, welche ben gewöhnlichen Jahredzeiten entspricht, Boega 94.

Combe Torrac. 23. 51.; mit vier manulichen Figuren verbunden im Grabmat ber Rasonier, Sirt 14, 5. Bgl. Boëga II. p. 218. Drei Boren um eine Saule fich brebend, ohne Attribute, im Batican, Clarac pl. 446. n. 815. Quatuor anni tempora, Bellori Arcus 14, unten bom Bogen bes Sept. Severns. Die zwei Attischen Horen, Thallo u. Rarpo, an der Schale des Sofias? g. 143. 8.). Fruhlingehoren Gerhard A. Bilbm. 1, 87. Es gab balletartige Boren-, wie Chariten=, Romphen = und Bacchentange, welche auf Runftbar= ftellungen eingewirft zu haben scheinen (Xenoph. Somp. 7, 5. Phi= loftr. Apoll. 1v, 21.). Eine tangende Bora im leichten Chiton, Impr. d. Inst. II, 31. Allein tommt bie Frühlings = Bora, die Doa vor= zugeweise, mit bem Schurz voll Blumen, öfter vor, oben g. 358. A. 3. u. 397. A. 2. vgl. Reapels Antiten S. 2. Statuen M. Flor. 111, 63.; Guattani M. I. 1788. p. 46.; Clarac pl. 299. Pompej. Gemählbe M. Borb. vir, 40. Bene öffnet ben boren bas Dlympis iche Thor, Dr. bes Commobus M. Flor. 1v, 41. [Die vier Boren bem Peleus Geschenke zur hochzeit bringend, Campana Op. di plastica tv. 61. 62. vgl. Boëga Bassir. tv. 52.]

2. Bgl. Dvib. M. it, 27. Den Dionpfos umgebend, auf manchen Sartophagen, wie G. Giust. Ir, 120.; & 770.; Bouill. III, 37, 1. Clarac pl. 146.; in Caffel (Bouill. 111, 37, 2.%) In ber Umgebung ber Erbe &. 395. A. 1. Gin Berbftgenius, mit bem Schurze bes Saemannes und reicher Jagdbeute, Gemme, M. Worsl. 11, 12.; Ant. Erc. v., 37.? Gin icones Gemmenbilb ift ber Priiblingestier, welcher mit ben Chariten auf dem Banpte bas Jahr eroffnet, Röhler Descript. d'un Camée. 1810. pl. 3. Sitt 16, 4. Er D. A. K. scheint aus dem Dionpfos=Stier, den die Cleischen Frauen riefen mit II. A. 383,

ben Chariten berbeigutommen, Plut. Qu. Gr. 36., hervorgegangen gu fein.

Birt S. 119. Die Pompen des Ptolemaos und Antiochos waren reich an folden Figuren, §. 390. 21. 3. Den Enfantos meint Birt in dem Apheios, g. 350. A. 5., zu erkennen. Der Meon später Superstition (eine der beiden Statuen des Batican ist unter Commodus verfertigt) PCl. 11, 19. Boëga Bass. 41. Runftmpthol. S. 267. Chronos auf der Apotheofe homer's. Bom Ra ir o & Birt Bilberb. S. 107. Belder ju Calliftratus vr. Dag icon Bhibias Occasio u. Metanoen gebildet (Aufon Epigr. 12.), scheint mir zweifelhaft; es ift wohl nur eine Berwechselung mit Lyspp.

9. Licht mefen.

Der Sonnengott war, abgesehn von dem Sol 1 Phoebus der Römischen Zeiten, nur in Rhodos ein bedeutender Gegenstand der Bildnerei, wo die Münzen seinen Kopf meist von vorn mit runden Formen und strablenförmig flics genden Haaren zeigen. In ganzer Figur erscheint er meist gefleibet, auf feinem Bagen, Die Roffe mit ber Peitsche re2 gierend. Selene, in ihrer gewöhnlichen Bildung von ber Artemis nur durch vollständigere Bekleidung und ein bogenförmiges Schleiergewand über dem Haupte unterschieden, ift 3 besonders durch die Endymion = Reliefs bekannt. scheint entweder selbst auf einem Biergespann in prächtiger 4 Bestalt, oder als Führerin ber Sonnenrosse. Unter ben Gestirnen batte ber hund Sirius, als vermeinter Urheber ber Glut des Sommers, und die Boten des Tages und ber Nacht, Phosphoros und Sefperos, am meisten Bedeu-5 tung im Griechischen Cultus und Mothus. Diosturen S. 414, 5.7 Aber eine fehr bedeutende Claffe bilden unter den fpatern Runftwerken, auf Gemmen und Müngen, Die aftrologifchen Darftellungen, Horoftope und schützende Zeichen von Perfonen, Städten, Ländern, welche aus Busammenstellungen der Zeichen des Zodiacus und der Planeten zu bestehn pflegen. Für biefen Zwed begnügt man fich, ben Götterfiguren, 6 zur Unterscheidung, einen Stern beizufügen. Bris ift aus einer Lichterscheinung bes himmels gang zur leichtbeschwingten Götterbotin geworden.

1. [Gerhard über die Lichtgottheiten nach Denkmälern B. 1840. 4 Kpfft.] Auf den M. von Rhodos bei Mionn. Pl. 52, 1. 2. sieht man den Kopf des Helios auch von der Seite, mit der corona radiata; ähnlich auf Rom. M. der g. Aquillia. Den großen Kopf im Capit. Mus., Bouill. 1, 71., sprechen Bisconti und hirt dem Sol zu, die Herausg. Winck. vi. S. 200. ab. Deutlich Helios ist das von Cl. Biagi Sopra una antica statua singolarissima. R. 1772. edirte Bildwert; am Kopfe sieht man die Löcher für die Strahlenkrone. Statue L. 406. V. Borgh. st. 2, 3. Clarac pl. 334. [Visconti sopra la statua del sole 1771. Büste mit siehen Strahlen, Gesicht u. Haar dem Apollon ähnlich, dem Englischen Consul in Livorno gehözig, bei Guasco de l'usage des statues pl. 3. p. 44.] Helioszovo mit Zodiacus am Köcherriemen, R. Rochette M. I. pl. 46, 3. Helios nakt mit Strahlenkranz, der Peitsche, und einer Kugel in der Hand, Wandgem. M. Bord. vii, 55. Ein Solekpollo hogenschießent, M. von Philadelphia, N. Brit. 11, 7.

Sonnenaufgang, am Parthenon g. 118. A. Schones Basfengem. (Helios auf der Quadriga, Eros vorausgehend und den Orion (nach Andern den Rephalos) verfolgend, die Sterne in Anabengestalt verfintend, Pan den Morgen verkindigend, Selene auf einem Einzelzroß untergehend) Panoska Le lever du Soleil. P. 1833. M. Blacas pl. 17. 18. R. Rochette M. I. pl. 78. vgl. Welcker Rhein. Mus. 11, 1. S. 133. [Élite céramogr. 11, 111. 112. vgl. 112 A.

u. 113 Bellos mit Quadriga.] R. Roch. M. I. pl. 72. A. 2., He= lios auf = Selene niebergebend, bagwijchen die brei Capitolinischen Bot ter u. die Dioofuren, Basrelief. Belios u. Cos [Selene], von Ban-Phosphoros geführt, erheben fich mit ihrem Gespann von einem Schiffe, Pafferi Pict. Etr. 111, 269. Maisonn. 1. [Windelm. M. ined. 22. Gerh. Lichtgottheiten Tf. 3, 2. S. 8. Elite II, 114. Sonnenguf= und Untergang, Sabinervase M. d. I. II, 55. E. Braun Ann. x. p. 266. Belder xiv. p. 210. Elite ceramograph. II, 59.] Die Connenpferde aus dem Meere tauchend, Millin 11, 49. Belios Baupt aufwarts gerichtet, Mond u. Sterne auf bem Rev., Morelli N. Consul. tb. 32, 24. Belios n. Gelene auf Bwei= und Biergespann, Fis bula von Bomp. M. Borb. vii, 48. Belios und Selene als Ginfaffung von Götterreihen, von Phibias, Bauf. v, 11, 3.; fo die Capis tolinischen Götter u. Diobturen einschließend, in den Reliefs PPl. IV, 18.; R. Rochette M. I. pl. 72, 1. - Rindheit bes Belios u. ber Sclene als Bildwerf, Claudian de raptu Pros. 11, 44. ANATOAH und ATDID Medaillen von Damascus, Steinbuchel Notice sur les méd. Rom. en or tb. 2 f. d. p. 23.

Phaethon's Fall, Philoftr. 1, 11., in Reliefs & 766 b. Bouill. 111, 49. Clarac pl. 210.; G. di Fir. St. 97.; in Gemmen Wicar 11, 8. Die Geliaden in Pappeln verwandelt, auf einem Denar

der g. Accoleja.

2. Sartophage mit Endymion M. Cap. IV, 24. 29.; PCl. Befchr. Rome u., n. G. 275.; G. Giust. 11, 110. 236. 2. 437. 438. Bouill. 111, 34. 35. Clarac pl. 165. 170.; Woburn Marb. 9.; Gerhard Ant. Bildw. 36 - 40. Sehr einfach bas Relief von Ciffi, Wiener Jahrb. XLVIII. S. 101. Af. 1, 2. [Die icone Diana vor bem Endymion M. Chiaram. 11, 7.] Luna ia mulo, Fest. p. 172. — Pitt. Ercol. 111, 3. M. Borb. 1x, 40., Selene, fast natt, mit Besperos, zu Endymion. [Aehnliches Wand= gemählbe M. Borb. xiv, 3.] Endymione = Statuc ? Buatt. M. I. 1784. p. vi. [Sest im Mus. R. Suec. Stat. 14., die Erflärung aunzweis felhaft.] - Luna untergebend am Triumphbogen Constantin's, Bellori Arcus 41. Am Simmel ichwebend, Gemme bei Birt 16, 3. -Selene mit Rindern fahrend, Statue ju Antiochien, Malalas p. 261., wie in dem Relief Clarac pl. 166. vgl. §. 365. A. 4. Statue ber Selene? M. Borb. v, 22. mohl Blithpia. Artemis = Selene im Biegenfell, wie Inno = Lamwina, Pafferi Luc. 1, 94.

Deus Lunus ober Min viel auf M. in Phregischer Tracht mit Halbmond hinter den Schultern, M. SClem. 21, 146. hirt 11, 8. 9. Deus Lunus zu Pferd, ein Altar von zwei Fackelträgern wie die der Mithräen umgeben, auf M. von Trapezus, Münchner Denkschr. Philol. 1. Tf. 2, 10. Der verwandte Pharnates erscheint wahrscheinlich auf M. von Pharnates als ein hermes Bakchos mit Sonne, Mond und Blig. Ein Palmyrenischer Mondgott Aglibul

M. Cap. IV, 18.

- 3. Est zu Wagen, Jughir. Mon. Etr. 1, 5. Millin Vases de Canosa 5. Vases 1, 15. 11, 37.; vgl. A. 1. [Gerh. Auserlef. Basen 11, 79. Klite 11, 109 A., M. Gregor. 11, 18, 2., HEOS eine Quadriga bei einem Dreifug vorbeilentend; Gerh. Af. 80., Elite pl. 109. Cab. Durand n. 231., HEOD ungeflügelt leuft zwei Flugelroffe; Elite pl. 109 B. 110 vielleicht Gos, ungeflügelt, mit einer ungeflügelten Quadriga pl. 108 A. AOE KAVE, aus Millingen Anc. mon. pl. 6., fcwebt mit einer Ranne fcoppfend, mit ber andern ausgiegend. Cos ben Rephalos verfolgend, Berh. Etr. Spiegel II, 179. Rephalos im Arm der Cos daj. 180. M. Gregor. 1, 32, 1 u. M. d. I. III, 23, Ann. XII. p. 149., wo abnliche Borftellungen.] Cos (Beifdrift) mit der Facel u. bogenformigem Gewande ein Rog Begajos ? führend, auf D. von Alexandrien, Edbel Syll. 7, 3. Schol. Il. vI, 155. Schol. Eurip. Or. 1004. μονόχοιλος Αώς. Biet Belios = Roffe führend auf M. der g. Plautia. Schone Gemme mit ber die Roffe anspannenden Gos, Cab. d'Orleans I. pl. 45. Bgl. 8. 413 (Rephalos), 415 (Memnon). Cos emporfahrend auf Etr. Spiegeln, R. Rochette M. I. pl. 72 A. p. 398. 400. not. 1.
- 4. Sirius als Sternenhund auf M. von Reos (Bröndsted Voy. 1. pl. 27.), auf Gemmen, Bracci 1. t. 45. Phosphoros (bonus puer Phosphorus in Röm. Insch.) und hesperos als Anaben mit Fackeln herauf = u. herabsliegend A. 1. Hesperos vorreitend der Selene (Nyx), nach Braun, an der Archemorosvase, welche Gerhard S. 21 ganz falsch für Phosphoros und Helios nimmt. Phosphoros und Hesperos an der Ara Mon. inod. 21, von Winschelmann nicht richtig genommen.] In Brustbildern §. 365. A. 5. Untergehende Sterne A. 1. Sog. Drion §. 97. A. 3. Ann. d. Inst. 1835. p. 250. Der angebliche Arater mit Dionhsos u. den Pleiaden im L. 783. ist als nichtantik anerkannt. Von den übrigen Sternbildern, welche kaum in diesen Areis gehören, hirt S. 135. Die ursprüngliche Volksvorstellung entwickelt oft mit Glück Buttmann Ueber die Entstehung der Sternbilder, Berl. Alab. 1826.
- 5. Bgl. §. 206, 6. hirt Tf. 16. Gori Thes. gemm. astriferarum, mit Comm. von J. B. Pafferi. F. 1750. 3 Bbe f. August hat den Capricornus. Landschaften oder Städte haben auf M. das Zeichen, unter deffen besonderem Einsluß sie liegen, wie Antiochien den Widder, Kommagene den Storpion. Lieber die Alexandrinisischen M., welche den Stand der Planeten in Winfang einer Sothischen Periode angeben, Barthelemy Mem. de l'Ac. des Inscr. XLI. p. 501. Saturn mit Sichel auf einem von Schlangen gezognen Wagen n. die Zeichen des Capricorn und Aquarius, Impr. d. I. IV, 1. Aushitrite? auf dem Seebock, wohl aftrologisch? VI, 11. vgl. 12. Ein Borghes. Altar verbindet die Planeten Jupiter, Mars. u. Benus mit den Zodiacalzeichen der Herbstmonate (Wage, Storpion, Schütz), Wind. M. I. 11. Bouill. III, 67. Clarac pl. 201. 202. vgl. T. II. p. 186. (die Wage von einer Jungfrau gehalten, der Storpion als

eine Art Seenngeheuer, wie der Arebs in einem Gemählbe von Portici, der Schütze als Kentaur). Die schöne Mosaik von Poligny, welche Bruand 1816. herausgegeben, ist ein Horosepp. Gine astrologische Gemme des Cabinets Poutchartrain, die Baudelot 1710 edirt und schlecht erklärt (vgl. Ac. des Inser. I. p. 279), vereinigt die fünf Planeten mit dem Sternbilde des Schützen (Kentauren). Astrologische Gemmen, Kopp Palaeogr. 111. p. 325.

Atlas mit Globus g. 396. A. 1. Zeus im Zodiac auf Atlas, Albanischer Marmor, Guattani M. I. 1786. p. 53. bgl. &. 350, 6. Planisphär im &. nebst ben Blaneten und 36 Decanen, von Bianchini berausgegeben, nach Letronne aus bem 2ten Sabrb. n. Chr. Clarac pl. 248 b. Thiertreis nebft ben Planeten, im Pronaos Des Z. ju Balmyra, Wood pl. 19 A. Der Bobiacus auf bem Cal. rusticum, M. Borb. II, 44. Die einzelnen Beichen oft auf Gemmen, wie Impr. d. Inst. 11, 7. ber Schute, 11, 8. ber Waffermann (beffen fcone Figur mit bem Chemmitifchen Berfens-Ganymebes bes Berob. 11, 91. und Bindar Fr. inc. 110., beffen Fugtritt den Ril schwellen macht, jusammenzuhäugen icheint). Storpion, Fische u. Rrebs, mr, 96, ber Widder m, 97. Die acht Gotter ber Wochentage an einem bei Mainz gefundenen Altar, Schrift von Fuchs. Mainz 1773. 3beler Bandb. ber Chronol. 11. G. 183. 623. |Der planetarifche Götterfreis von &. Berich Jahrb. Des Bereins von Alterthumefreunden im Rheinlande zv. S. 147. Af. 3, 5, v. S. 298, vm. S. 145.]

6. Ipig als Botin von Patrollos Tobe an Achill, geflügelt mit einem Caduceus u. einer Blume, Basengem. von Bolei, Inghir. G. Omer. 256. Iris (?) die Wassenüberbringerin, Tischb. 1, 4. Bötztiger Basengem. 1, 2. S.-68. Mit dem nyóxovg (wie bei Hesiod. Theog. 784.) auf Gemmen, Hirt 12, 2. Einem Apollon Ritharosdos die Libation einschenkend, Basengem. Ann. d. Inst. v. tv. B. [Nile. — Hirts Bilderbuch 1. S. 93. D. Jahn Telephos S. 79. Iris bei Apollon, Idas und Marpessa, Gerhard Auserl. B. 1, 46. Dieselbe mit Keryleion und dem nyóxovg entschwebend, das. 11, 82. Mit dem Namen bei der Botschaft des Nestor und Antilochos an Achilleus Vases de Luc. Bonaparte pl. 11. Die Here begleitet sie bei dem Besuch des Zeus auf den Ida §. 395. A. 2, die Thetis als sie ihr Kind in den Styr taucht, B. Gell Pompej. 11. pl. 73, hinter der verlassenen Ariadne steht sie Pitt. d'Ercol. 11, 15, Böttisgers Archaol. Heste 1, 1.]

Hemera u. Nyx sind noch nirgends mit Sicherheit nachgewiesen, obgleich die letzte im Alterthum, besonders grade im früheren, öfter gebildet worden ist. hirt S. 196. [Nocturnus, nach K. H. Hermann statt Uranos, M. PioCl. zv, 18 u. Winckelm. 43, Archaol. Zeitung v. S. 95.] (Göthe Werke xxvII. S. 244. xxIX. S. 40. 328.). Roch reischer umwalt ift das Gorg. der Farnes. Ondrichale, Millingen Un. Mon. II., 17. Profilopf auf der Strozzischen Gemme mit Solon's Ramen, M. Flor. II, 7, 1. Wicar IV, 38. Mit gebrochnen Augen, auf der Gemme des Solles, Stosch 65. vergl. M. Bord. IV, 39. Tasse pl. 50. Echel P. gr. 31. Lipp. I, II, 70—77. Schöne Terracotta (mit herworspriegenden Hörnern) aus Athen, Bröndsted Voy. II. p. 133. Großartiges Wandgem. von Stabia, Jahn Ornam. 58. [Ternite, zweite Reihe Tf. 9. vgl. 10. 11.] Wgl. §. 414 (Persens).

7. Schidfal und Beltorbnung.

Die Schicksalsaottheiten boten ber Plastik wenig Stoff bar. Bei ben ernsten Mören begnügte man sich fruher mit einer allgemeinen Andeutung der Herrschaft; hernach 2 scheidet man sie durch allegorische Bezeichnungen. Tyche wird durch Attribute entweder lenkende Gewalt, ober 3 Flüchtigkeit, oder Reichthum an Gaben bervorgehoben; Die Römer, bei denen der Dienst der Kortuna alt und sehr ausgedehnt war, bäufen alle Attribute auf eine Rigur, doch fo, 4 daß im Gangen die ernstere Ansicht vorberrscht. Nemesis ift die Aphroditen-ähnliche Darftellung alter Zeit von ber allegorischen Figur ber spätern Sinnbildnerei zu scheiden. Bei ben Erinnnen find die Gorgonen abnlichen Grauengestalten ber Aleschylischen Bubne ber bilbenben Runft 5 fremd geblieben, welche fich begnügt, in Bafengemählben und auf Etruskischen Sarkophagen Die Vorstellung ber rafchen bochgeschürzten Jägerinnen hervorzuheben.

1. Moren als Matronen mit Sceptern am Borghef. Altar, §. 96. N. 22. Etr. Atropos (Athrpa) geflügelt, einen Ragel einichlagend, in ber Spiegelzeichnung §. 413 (Meleagro8). Die häufigen Schicksalsgottheiten ber Etr. Spiegel [Gerhard Etr. Sp. Af. 31—36.] pflegen den Griffel und eine Art Letythos zu haben. Spater wird die Rlotho als spinnend, die Lachefis als bas Geschick am Globus bezeichnend, die Atropos ichneibend bargeftellt. Go in dem humboldtichen Relief, Welder Zeitschr. Tf. 3, 10. Schinde Leben u. Tod oder die Schickfalsgöttinnen mit bem humbolbtischen Barzenmarmor 1825. Der obere von Rauch restaurirte Theil ift wieder aufgesunden worden, R. Rochette M. ined. p. 44.], und abnlich jum Theil in den Prometheus = Reliefs &. 396. D. 3. Lachefis findet man auch fchreibend oder eine Rolle haltend, Atropos die Stunde an einer Sonnenuhr zeigend, oder bie Wage haltend, M. Cap. Iv, 29. (Aber Cap. Iv, 25. zeigt Die Lefende mohl bas Tobtengericht an). S. Welder S. 197 ff. frgl. D. Jahn Archaol. Beitr. S. 170 f. Die drei Mören auf einer Lafe

von Rertich, R. Rochette Peint. ant. ined. p. 431. 452; auf einer Sattafchen Bafe von Rola, Avellino Bull. Napol. 111. p. 17-26. tv. 1. vgl. D. Brunn Berl. Jahrb. 1846. 1. S. 630 f. 734. Rlotho, figend in der Mitte, fpinnt, Die zwei ouredoor umftebn fie, Lachefis auf den Wolltorb gerichtet, wie es scheint, als ob fie die Fortdauer Des Rabenziehens bestimmte, Die andre aber ift nicht bes Abreiffens aewartig, indem fie beibe Banbe nicht frei hat. Auch die zwei Figuren, welche bem Beus u. ber Bera bei ber Tobtung bes Argos M. d. 1. 11, 59. Die Band auf Die Schulter legen, als ob fie Gewalt über fie hatten, nimmt Avellino für Moren, vgl. Minervini Bull. Napol. 111. p. 43 f. Auch unter ben vielen Figuren einer schwerverständlichen Bafe Vases Lamberg II, 4. p. 7. find die brei Pargen nicht ohne einigen Schein vermuthet worden. Auf einem Carniol Die spinnende stebend, eine figende läßt ben Faben burch bie Finger laufen, Die britte halt wie einen Stab auf ber Schulter, zu ben Fugen Plutus, ein Anabchen mit Fillhorn. Bull. 1847. p. 89.]

- Boëga Toche u. Remefis, Abhandl. S. 32. Bei ber Toche unterscheidet Artemidor II, 37. Die Borftellung mit bem Steuerrnder (dann ift fie mehr Providentia) und auf dem Rade, xuludgog (als Bufall). Den Polos u. das Füllhorn erhielt fie in Singrua von Bupalos, Pauf. Iv, 30. Auch Brariteles ftellte eine Ayadh Tuyn und einen Arados daium bar (fo ift wohl Bona Fortuna u. Bonus Eventus bei Plin. zu faffen), Diefen auch Euphranor. Ueber deffen Borftellung, bem Triptolemos und hermes abnlich, mit ber Patere in der R., Aehren und Mohn in ber &., oft auf Gemmen, Böttiger Ba'engem. 1. G. 211. Diefelbe Geftalt führt auf M. ber Salonina Die Beischrift ro ayador Epecior. Bal. S. 381. R. 1. 359. R. 7.
- 3. Ueber bie Romifchen Fortunen Gerhard Ant. Bilbw. Tf. 4. Kortuna als Weltbeberricherin im Sternen 2 Mantel, gekrönt, mit Scepter u. Ruder, Wandgem. M. Borb. viii, 34. (Aehilich xi, 38, beide mit einem dritten Gemählbe u. einem Carniol M. d. I. iii, 6. Ann. xt, 101, mit einem Genius (Σωτηρ?) neben ber Fortuna.] Statue PCl. 11, 12. Baufig in Bronzen (Cauffeus 11, 27 ff. Ant. Erc. vi, 24 ff.), auch Fficartig, und in Panthea übergebend. Mit Füllhorn und Ruder thronend, Bartoli Luc. 11, 46. Drei Fortunen, mit Wagen, oft auf M. Auch Pafferi Luc. 1, 41. Die zwei Autiatifchen Fortunen haben als Meerbeberricherinnen auch Delphine. Fort. P. R., ein Saupt mit einem Diabem, auf M. ber g. Arria u. Sicinia. Tochen ber Statte &. 405. Toche mit Greif, Coll. Pourtalès, Clarac pl. 450. n. 841 A, andre pl. 454 - 56. Fortuna mit Justitia auf ber hand, Impr. d. l. 1v, 10. Sehr viele angebliche Abundantine, Clarac pl. 451 - 453. Sors, Frauentopf mit einem Raften für die Loofe, Dt. der g. Plaetoria. Morelli 1.
- Von der Rhamnufischen Remesis g. 117. Die auf M. sehr häufigen Smyrnaischen haben theils bie frater charafteristische Paltung

bes r. Arms, wodurch der anyve als Maag (Myder uneo ro uéroor) hervorgehoben wird, theils führen fie Schwerdter. G. M. 347-350 .; fle fahren auf Wagen mit Greifen, Creuzer Abbild. zur Somb. Af. 4, 5. Das Rad ber Rem. (f. Desomedes Symnus, vgl. Ropp Palaeogr. 111, p. 260. R. Rochette M. I. p. 214.) liegt vor ihren Fügen auf D. von Tios (Népeois Tiaror). Bgl. die M. von Side Buonarr. Med. tv. 12, 3. p. 241. In Bronzen halt Rem. auch ben Finger an ben Mund, Caplus IV, 72, 2. 3., in Dresben 411. (nach Safe). Rem. mit Attributen der Tyche, hirt S. 98; einen Zweig emporhaltend, Impr. d. I. 1v, 18. Die Statue &. 318. M. Roy. 11, 20. Clarae pl. 322. ift febr zweifelhaft. Rem. und Elpis einander gegenüber (wie in einem Epigramm Anal. III. p. 173. n. 117.) auf der Ara im Florent. Mufeum, welche Uhden, Duf. ber Alterthume B. I. S. 552., beschreibt, und bem Rrater = Relief, welches auf der einen Seite finuliche Freuden, auf der andern die Brufungen der Seele atsbruckt, Guattani M. I. 1784. p. xxv. Boëga's Abhandl. Tf. 5, 13. [D. Jahn Archäol. Beitr. S. 149 ff.] Phyche mit dem Gest der Nemesis (als Ausbruck der Selbstbeschränkung) ofter auf Gemmen; mit einem gebundenen Amor, M. Flor. 1, 76. Bogga Abhandl. G. 45.

5. S. Lessing's Laofvon, Werke ix. S. 30. 158. Böttiger's Furienmaste. Weimar 1801. S. 67 ff. Millin's Oresteide pl. 1. 2. [Winckelm. M. ined. 149. M. PioClem. v, 22. Millin Mon. ined. 1, 29. Vasengemählbe.] Werkwürdig ist der Spiegel, als Symbol der Erinnerung, den die Erinnys in einem Vasengem. dem Orest vorshält, R. Rochette M. I. p. 187. vgl. §. 416. Das Vasengem. Tische. 1, 48. scheint die Erinnyen als die βροτοσχόποι Μαικάδες (Alechylos) darzustellen. Ob nicht manche sogen. Wedusentopfe die

Eumeniben ober Athenischen Semna barftellen follen?

8. Beit.

- 399. Die Dämonen der Zeit ermangeln, je mehr der nakte Begriff der Zeit erfaßt werden soll, um so mehr der Darstellbarkeit. Bei den Horen, welche in der Kunst meist ihre physische Bedeutung sesthalten, ist die Folge von Blüden und Reisen das Charakteristische. Außer ihnen werden die Jahreszeiten auch durch männliche Figuren, bald Knaben bald Jünglinge, bezeichnet. Aber auch Tage und Jahre und Pentaeteriden und Jahrhunderte wurden gebildet, jedoch nur als durch besondre Zwecke bedingte, und mit diesen wieder verschwindende Schöpfungen.
 - 1. Auf Runftwerten laffen fich eben so bie brei horen, bie ins beg nicht eigentlich Jahredzeiten find, benn ber Winter war nie eine Hora, nachweisen (g. 96. 91. 16. Boëga Bass. 96.), als eine Viers jahl, welche ben gewöhnlichen Jahredzeiten entspricht, Boëga 94.

Combe Torrac. 23. 51.; mit vier mannlichen Figuren verbunden im Grabmat ber Rasonier, Sirt 14, 5. Bgl. Boëga II. p. 218. Drei Horen um eine Saule fich brebend, ohne Attribute, im Batican, Clarac pl. 446. n. 815. Quatuor anni tempora, Bellori Arcus 14, unten bom Bogen bes Sept. Severus. Die zwei Attifchen Boren, Thallo u. Rarpo, an der Schale des Sofias? §. 143. 8.). Fruhlingehoren Gerhard A. Bilbw. 1, 87. Es gab balletartige horen-, wie Chariten=, Mymphen = und Bacchentange, welche auf Runftbar= ftellungen eingewirtt zu haben scheinen (Xenoph. Somp. 7, 5. Bbi= loftr. Apoll. 1v, 21.). Gine tangenbe Bora im leichten Chiton, Impr. d. Inst. 11. 31. Allein tommt bie Friiblings = Bora, Die Doa vor= jugeweise, mit bem Schurz voll Blumen, ofter vor, oben 6. 358. Al. 3. u. 397. Al. 2. vgl. Reapels Antilen S. 2. Statuen M. Flor. 111. 63.; Guattani M. I. 1788. p. 46.; Clarae pl. 299. Bompej. Gemählde M. Borb. vit, 40. Bens öffnet ben foren bas Olympisiche Thor, M. des Commodus M. Flor. iv, 41. [Die vier Horen | bem Beleus Geschenke jur hochzeit bringend, Campana Op. di plastica tv. 61. 62. vgl. Zoega Bassir. tv. 52.]

2. Bal. Dvid. M. 11, 27. Den Dionpfos umgebend, auf manchen Sartophagen, wie G. Giust. Ir, 120.; 2. 770.; Bouill. III, 37, 1. Clarac pl. 146.; in Caffel (Bouill. 111, 37, 2.%) In ber Umigebung ber Erbe g. 395. A. 1. Gin herbstgenius, mit bem Schurze Des Saemannes und reicher Jagdbeute, Gemme, M. Worsl. 11, 12.; Ant. Erc. vi, 37.? Gin icones Gemmenbild ift ber Frublingestier, welcher mit ben Chariten auf bem Sanpte bas Sahr eröffnet, Köhler Descript. d'un Camée. 1810. pl. 3. Sirt 16, 4. Er D. A. K. fceint aus dem Dionpfos-Stier, ben Die Eleischen Frauen riefen mit II. A. 383,

ben Chariten berbeigutommen, Plut. Qu. Gr. 36., hervorgegangen zu fein.

3. Birt S. 119. Die Bompen bes Ptolemaos und Antiochos waren reich an folchen Figuren, &. 390. Al. 3. Den Enfautos meint Birt in dem Appleios, g. 350. A. 5., zu ertennen. Der Meon frater Superfition (eine ber beiben Statuen bes Batican ift unter Commodus verfertigt) PCl. 11, 19. Boëga Bass. 41. Bottiger Runftmpthol. S. 267. Chronos auf Der Apotheofe Somer's. Bom Rairos Birt Bilberb. S. 107. Belder ju Calliftratus vi. Dag schon Phibias Occasio u. Metanoea gebildet (Auson Epigr. 12.), scheint mir zweifelhaft; es ift wohl nur eine Berwechselung mit Lyspp.

9. Licht wefen.

Der Sonnengott mar, abgesehn von bem Sol 1 Phoebus ber Römischen Zeiten, nur in Rhobos ein bedeutender Gegenstand der Bildnerei, wo die Mungen seinen Ropf meift von vorn mit runden Formen und strahlenförmig flicgenden Haaren zeigen. In ganzer Figur erscheint er meift gekleidet, auf seinem Wagen, die Rosse mit ber Beitsche re2 gierend. Selene, in ihrer gewöhnlichen Bildung von ber Artemis nur durch vollständigere Bekleidung und ein bogenförmiges Schleiergewand über bem Haupte unterschieden, ift 3 besonders durch die Endymion = Reliefs bekannt. Cos er= scheint entweder felbst auf einem Biergespann in prächtiger 4 Gestalt, oder als Führerin der Sonnenrosse. Gestirnen batte ber hund Girius, als vermeinter Urheber ber Glut bes Sommers, und die Boten bes Tages und ber Nacht, Phosphoros und hefperos, am meiften Bedeu-5 tung im Griechischen Cultus und Mothus. [Diosfuren S. 414, 5.7 Aber eine febr bedeutende Classe bilden unter den fpatern Runftwerken, auf Gemmen und Müngen, die aftrologifchen Darstellungen, Horoftope und fcugende Zeichen ven Personen, Städten, Landern, welche aus Busammenstellungen ber Zeichen bes Zodiacus und ber Planeten zu bestehn pflegen. Für diefen Zweck begnügt man fich, den Götterfiguren, 6 zur Unterscheidung, einen Stern beizufügen. Bris ift aus einer Lichterscheinung bes Himmels gang zur leichtbeschwingten Götterbotin geworden.

1. [Gerhard über die Lichtgottheiten nach Denkmälern B. 1840. 4 Apsit.] Auf den M. von Rhodos bei Mionn. Pl. 52, 1. 2. sieht man den Kopf des Helios auch von der Seite, mit der corona radiata; ähnlich auf Rom. M. der g. Aquillia. Den großen Kopf im Capit. Mus., Bouill. 1, 71., sprechen Visconti und hirt dem Sol zu, die Herausg. Winck. vi. S. 200. ab. Dentlich Helios ist das ven Cl. Biagi Sopra una antica statua singolarissima. R. 1772. edirte Bildwert; am Kopfe sieht man die Löcher für die Strahlenkrone. Statue L. 406. V. Borgh. st. 2, 3. Clarac pl. 334. [Visconti sopra la statua del sole 1771. Büste mit sieden Strahlen, Gesicht u. Haar dem Apollon ähnlich, dem Englischen Consul in Livorno gehözig, bei Guasco de l'usage des statues pl. 3. p. 44.] Helioszors mit Zodiacus am Köcherriemen, R. Rochette M. I. pl. 46, 3. Helios nakt mit Strahlenkranz, der Peitsche, und einer Kugel in der Hand, Wandgem. M. Bord. vii, 55. Ein Sol-Apollo kogenschießend, M. von Philadelphia, N. Brit. 11, 7.

Sonnenaufgang, am Parthenou & 118. A. Schones Basiengem. (Helios auf der Quadriga, Eros vorausgehend und den Orion (nach Andern den Rephalos) verfolgend, die Sterne in Anabengestalt verfintend, Pan den Morgen verfündigend, Selene auf einem Einzelstoß untergehend) Panosta Le lever du Soleil. P. 1833. M. Blacas pl. 17. 18. R. Rochette M. I. pl. 78. vgl. Welcker Rhein. Mus. 11, 1. S. 133. [Elite ceramogr. 11, 111. 112. vgl. 112 A.

u. 113 Belios mit Quadriga.] R. Roch. M. I. pl. 72. A. 2., Selios auf = Selene niebergebend, dazwijden die drei Capitolinischen Got ter u. Die Dioofuren, Basrelief. Belios u. Cos [Gelene], bon Ban= Phosphoros geführt, erheben fich mit ihrem Gespann von einem Schiffe, Pafferi Pict. Etr. 111, 269. Maisonn. 1. [Windelm. M. ined. 22. Gerh. Lichtgottheiten If. 3, 2. S. 8. Elite 11, 114. Sonnenauf= und Untergang, Sabinervase M. d. l. 11, 55. E. Braun Ann. x. p. 266. Welder xiv. p. 210. Elite ceramograph. II, 59.] Die Sonnenpferde aus bem Meere tauchend, Millin II, 49. Belios Baupt aufwärts gerichtet, Mond u. Sterne auf bem Rev., Morelli N. Consul. tb. 32, 24. Belios u. Gelene auf Bwei= umd Biergespann, Ris bula von Bomp. M. Borb. vii, 48. Belios und Selene als Ginfaffung von Gotterreiben , von Phibias , Pauf. v, 11, 3.; fo bie Capis tolinischen Götter u. Diosturen einschließend, in ben Reliefs PPl. 1v. 18.; R. Rochette M. I. pl. 72, 1. - Rindheit bes Belios u. ber Sciene als Bilbwert, Claudian de raptu Pros. 11, 44. ANATOAH und ATDID Medaillen von Damascus, Steinbuchel Notice sur les méd. Rom. en or tb. 2 f. d. p. 23.

Phaethon's Fall, Philoftr. 1, 11., in Reliefs 2. 766 b. Bouill. 111, 49. Clarac pl. 210.; G. di Fir. St. 97.; in Gemmen Wicar 11, 8. Die Beliaden in Pappeln verwandelt, auf einem Denar

ber g. Accoleja.

2. Sarkophage mit Endymion M. Cap. IV, 24. 29.; PCl. IV, 16. Beschr. Roms II, II. S. 275.; G. Giust. II, 110. 236. E. 437. 438. Bouill. III, 34. 35. Clarac pl. 165. 170.; Woburn Marb. 9.; Gerhard Ant. Bildw. 36—40. Sehr einsach das Relies von Cilli, Wiener Jahrb. xlvIII. S. 101. As. 1, 2. [Die schöne Diana vor dem Endymion M. Chiaram. II, 7.] Luna in mulo, Fest. p. 172. — Pitt. Ercol. III, 3. M. Bord. IX, 40., Selene, sast nast, mit Hesperos, zu Endymion. [Achiliches Wandsgemählde M. Bord. xiv, 3.] Endymions Statue? Guatt. M. I. 1784. p. vi. [Jest im Mus. R. Suec. Stat. 14., die Erklärung anzweisselhaft.] — Luna intergehend am Triumphbogen Constantin's, Belstori Arcus 41. Am Himmel schwebend, Gemme bei Hirt 16, 3. — Selene mit Rindern sahrend, Statue zu Antiochien, Malalas p. 261., wie in dem Relief Clarac pl. 166. vgl. §. 365. A. 4. Statue der Selene? M. Bord. v, 22. wohl Jlithyia. Artemis Sclene im Ziesgensell, wie Juno Lanuvina, Passeri Luc. I, 94.

Deus Lunus oder Mér viel auf M. in Phrogischer Tracht mit Halbmond hinter den Schultern, M. SClem. 21, 146. Hirt 11, 8. 9. Deus Lunus zu Pferd, ein Altar von zwei Fackelträgern wie die der Mithräen umgeben, auf M. von Trapezus, Münchner Denksicht. Philol. 1. Tf. 2, 10. Der verwandte Pharnake es erscheint wahrscheinlich auf M. von Pharnakes als ein Hermes Bakchos mit Sonne, Mond und Blis. Ein Palmyrenischer Mondaott Aglibul

M. Cap. IV, 18.

- Es & zu Wagen, Jughir. Mon. Etr. 1, 5. Millin Vases de Canosa 5. Vases 1, 15. 11, 37.; vgl. A. 1. [Gerh. Aneerlef. Bafen 11, 79. Elite 11, 109 A., M. Gregor. 11, 18, 2., HEOS eine Quadriga bei einem Dreifug vorbeilentend; Gerh. Af. 80., Elite pl. 109. Cab. Durand n. 231., HEOS ungeflügelt lentt zwei Blugelroffe; Elite pl. 109 B. 110 vielleicht Gos, ungeflügelt, mit einer ungeflügelten Quabriga pl. 108 A. AOE KAVE, aus Millingen Auc. mon. pl. 6., fcwebt mit einer Ranne fcoppfend, mit der andern Cos den Rephalos verfolgend, Gerh. Etr. Spiegel n, ausgießend. Rephalos im Arm ber Cos baj. 180. M. Gregor. 1, 32, 1 u. M. d. l. 111, 23, Ann. x11. p. 149., wo abnliche Borftellungen.] Cos (Beifdrift) mit ber Factel u. bogenformigem Gewande ein Rog Beagios ? fübrend, auf Dt. von Alexandrien, Edhel Syll. 7, 3. Schol. Il. vI, 155. Schol. Eurip. Or. 1004. μονόχωλος Δώς. Belios-Roffe führend auf DR. ber g. Plautia. Schone Gemme mit ber die Roffe anspannenden Gos, Cab. d'Orleans 1. pl. 45. 8. 413 (Rephalos), 415 (Memnon). Cos emporfahrend auf Etr. Spiegeln, R. Rochette M. I. pl. 72 A. p. 398. 400. not. 1.
- 4. Sirins als Sternenhund auf M. von Reos (Brönbsted Voy. 1. pl. 27.), auf Gemmen, Bracci 1. t. 45. Phosphoros (bonus puer Phosphorus in Röm. Insch.) und hesperos als Anaben mit Faceln herauf = 11. herabsliegend A. 1. hesperos vorreitend der Selene (Nyr), nach Braun, an der Archemorosvase, welche Gerhard S. 21 ganz salsch für Phosphoros und helios nimmt. Phosphoros und hesperos an der Ara Mon. ined. 21, von Winschlmann nicht richtig genommen.] In Brustbildern §. 365. A. 5. Untergehende Sterne A. 1. Sog. Drion §. 97. A. 3. Ann. d. Inst. 1835. p. 250. Der angebliche Krater mit Dionhsos 11. den Pleiaden im E. 783. ist als nichtantis anerkannt. Von den übrigen Sternbildern, welche kaum in diesen Kreis gehören, hirt S. 135. Die ursprüngliche Volksvorstellung entwickt oft mit Glück Buttmann Ueber die Entstehung der Sternbilder, Berl. Akad. 1826.
- 5. Bgl. §. 206, 6. hirt Af. 16. Gori Thes. gemm. astriferarum, mit Comm. von J. B. Pafferi. F. 1750. 3 Bbe f. August hat den Capricornus. Laubschaften oder Städte haben auf M. das Zeichen, unter deffen besonderem Einfluß sie liegen, wie Antiochien den Widder, Kommagene den Storpion. Neber die Alexandrinischen Mt., welche den Stand der Planeten intellusang einer Sothischen Periode angeben, Barthelemy Mem. de l'Ac. des Inscr. x.i. p. 501. Saturn mit Sichel auf einem von Schlangen gezognen Wagen u. die Zeichen des Capricorn und Aquarius, Impr. d. l. 1v, 1. Amphitrite? auf dem Seebock, wohl astrologisch? vi, 11. vgl. 12. Ein Borghes. Altar verbindet die Planeten Jupiter, Mars u. Benus mit den Zodacalzeichen der Herbstmonate (Wage, Storpion, Schitze), Winch. M. l. 11. Bouill. 1115-67. Clarac pl. 201. 202. vgl. T. 11. p. 186. (die Wage von einer Jungfran gehalten, der Storpion als

eine Art Seeungeheuer, wie der Krebs in einem Gemählbe von Porstei, der Schütze als Kentaur). Die schöne Mosaik von Poligny, welche Bruand 1816. herausgegeben, ist ein Horostop. Gine astrolozgische Gemme des Cabinets Poutchartrain, die Baudelot 1710 edirt und schlecht erklärt (vgl. Ac. des Inser. 1. p. 279), vereinigt die fünf Planeten mit dem Sternbilde des Schützen (Kentauren). Astrologische Gemmen, Kopp Palaeogr. 111. p. 325.

Atlas mit Globus §. 396. A. 1. Zeus im Zodiac auf Atlas, Albanischer Marmor, Guattani M. I. 1786. p. 53. vgl. §. 350, 6. Planischer Marmor, Guattani M. I. 1786. p. 53. vgl. §. 350, 6. Planischer im L. nebst den Planeten und 36 Decanen, von Bianschini herausgegeben, nach Letronne aus dem Zten Jahrh. n. Chr. Clarac pl. 248 d. Thiertreis nebst den Planeten, im Pronaos des T. zu Palmyra, Wood pl. 19 A. Der Zodiacus auf dem Cal. rusticum, M. Bord. 11, 7. der Schütze, 11, 8. der Wassermann (dessen, wie Impr. d. Inst. 11, 7. der Schütze, 11, 8. der Wassermann (dessen, gibne Figur mit dem Chemmitischen Persens-Ganymedes des herod. 11, 91. und Pindar Fr. inc. 110., dessen Fußtritt den Nil schwellen macht, zusammenzuhängen scheint). Storpion, Fische u. Krebs, 11, 96, der Widder 11, 97. Die acht Götter der Woch en tage an einem bei Mainz gefundenen Altar, Schrift von Fuchs. Mainz 1773. Ibeler Handb. der Chronol. 11. S. 183. 623. [Der planetarische Götterstreis von L. Lersch Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 14. S. 147. Ts. 3, 5, 4. S. 298. 411. S. 145.]

6. 7/01c als Botin von Patrollos Tode an Achill, geflügelt mit einem Caduceus u. einer Blume, Basengem. von Bolci, Inghir. G. Omer. 256. Iris (?) die Wassenüberbringerin, Tischb. 1, 4. Bötztiger Vasengem. 1, 2. S.-68. Mit dem nooxovs (wie bei Ocsiod. Theog. 784.) auf Gemmen, hirt 12, 2. Einem Apollou Ritharosdos die Libation einscheusend, Vasengem. Ann. d. Inst. v. tv. B. [Nile. — hirts Bilderbuch 1. S. 93. D. Jahn Telephos S. 79. Iris bei Apollon, Idas und Marpessa, Gerhard Auserl. V. 1, 46. Dieselbe mit Aeryseion und dem nooxoos entschwebend, bas. 11, 82. Mit dem Namen bei der Botschaft des Restor und Antilochos an Achilleus Vases de Luc. Bonaparte pl. 11. Die here begleitet sie bei dem Besuch des Zeus auf den Ida §. 395. A. 2, die Thetis als sie ihr Kind in den Styr taucht, W. Gell Pompej. 11. pl. 73, hinter der verlassenn Ariadne steht sie Pitt. d'Ercol. 11, 15, Böttis gers Archaol. Hefte 1, 1.]

Hemera n. Nyx sind noch nirgends mit Sicherheit nachgewiesen, obgleich die letzte im Alterthum, besonders grade im früheren, ofter gebildet worden ist. Hit S. 196. [Nocturnus, nach A. F. Hermann statt Uranos, M. PioCl. IV, 18 u. Winckelm. 43, Archaol. Zeitung v. S. 95.]

10. Binbe.

- 1 401. In den Gestalten der Winde, besonders am Monumente des Adronisos Kyrrhestes (S. 160, 5.), zeigt die alte Kunst ihr Vermögen, sein und sicher zu charakterisiren, 2 auf eine vorzügliche Weise. Von einzelnen läßt sich sonst nur Boreas, als Räuber der Dreithnia, mit einiger Sischerheit nachweisen. Die im Windsgebraus dahinrassenden Harp nien (gefährliche Windstöße, welche allein von dem Geschlechte des luftreinigenden Nordwinds überwunden wersden können) erscheinen bald als geslügelte Weiber, bald mehr Vögeln ähnlich gebildet, da die alte Sage ihre Gestalt sehr unbestimmt ließ. [Echo S. 403 A. 4.]
 - 1. Boreas (rauh), Katias (Hagel bringend), Apeliotes (warme Luft), Euros (Gewitter), Notos (langen Regen), Lips (Hige, die Schiffe in den Hafen), Zephyros (fchones Frilhlingswetter), Stiron (Kälte).
 - 2. Boreas dabei mit Schlangenfüßen am Raften des Ropfelos, Als doppelt geflügelter Mann, Tijchb. 111, 31. Panf. v, 19, 1. Die schönfte Darstellung an einer Bafe jest val. §. 397. 21. 3. in Dlünchen, Welder Nonv. Ann. de la Sect. Franç. de l'1. archeol. pl. 22. 23. Vol. II. p. 358 - 396, eine fehr bedeutende in Berlin das. pl. H. n. in Gerharde Etr. u. Campan. Bafen Ef. 26 ff. S. 38, zwei andre in beffen Anserlef. B. m, 152. S. 8-15 und eine Molanische in der Archäol. Zeit. 111. Tf. 31. Allein das Museo Borbonico besitt diese Vorstellung, nicht zweis sondern dreimal.] Chlos ris durch Zephpros geraubt? Hirt 18, 1. [Das vielbesprochne Pom= pejanische Bild Ann. 1829 tv. D. 1830. p. 347. Bull. 1832. p. 186, in den D.A.R. 1. Af. 73, 424 gewiß nicht richtig als Hopnos u. Pasithea erklart, ift als Chloris u. Zephpros anerkannt, wie von hirt, Welder, E. Braun, fo von Avellino, Janelli, Minervini, Quaranta u. A. Bephyros die Chloris mit Kranz verfolgend, Bafengem. Bull. 1844. p. 99. Bephyros bie Thia mit bedectem Saupt verfolgend, wie Borcas die Dreithpia, Bafengem. Archaok Beit. III. Tf. 31. S. 97. Die gleiche Figur, jugendlich, nakt, beflügelt, welche hirt Bilderbuch 18, 1. S. 148 für Zephpros, die Chlorid verfolgend, nimmt, braucht baber nicht mit Gerhard S. 98. Dot. 5 für Amor genommen zu werden.] Die Aurae velisicantes sus veste, Plin. xxxv1, 4, 8., bleiben noch nachznweisen. [Gerhard vermuthet an einer Baje Campanari Aura, welche bem Bachus die beiben Zwillinge reiche, Bull. 1834. p. 178. Apoll u. Thyia, Panoffa Antifentrang 1845. C. 9. 12. Oreithpia und Thoia Gerhard Arch. Zeit. nr. S. 97 f. Tf. 31.] Typhoeus als geflügelter Gi= gant auf einer Pafte, Sirt 18, 4. 8. 351. 2. Ueber Bronte und Aftrape &. 141, 5.

8. Das Basengem. Millingen Un. Mon. 1, 15. stimmt ganz mit Aescholos Eum. 50. überein. Ueber die Bogelgeftalt Böttiger's Furienmaste S. 112. vergl. §. 334. A. 1. Die von Sehne Virg. Aen. III. Exc. VII. aufgezählten Harphien=Denkmäler sind meist zweisfelhaft. [M. d. l. III, 49. Ann. xvII. p. 1—12. Duc de Luhnes. Harphien an dem Grabmonument von Aanthos in London §. 90°. Crenzer zur Archäol. III. S. 241. erklärt die von den geflügelten Jungfrauen getragenen Kinder auch für geflügelt. Die Abbildungen enthalten bei diesen keine Spur von Klügeln.]

1. Das Clement bes Baffere.

- Die Damonen bes Meeres geben von ber erhab= 1 nen Gewalt bes Poseibon, ber Schönheit ber Amphitrite und Thetis, burch mancherlei Mittelftufen in die phantaftisch geformten Ungeheuer ber Gee über. Ginen schönen Contrast 2 bilden auf der einen Seite die fischgeschwänzten, oft mit Seepflanzen übermachsenen, Satyr- und Rentaurenartigen Tritonen (benen Megaon, Glautos, Rereus, Phortys, Proteus ähnlich find); auf der andern die meist mensch- 3 lich gebildeten Mereiden, in ber frühern' Runft leicht befleibete, bann gewöhnlich unbefleidete, febr anmuthige Maddengestalten, beren geschmeidiger Körperbau sich in mannigfachen Lagen und Windungen reizend entfaltet: ein Thiafos des Meeres, der auch durch die Umbildung der dem Dionufos laeweihten Thiere zu Seeungeheuern ein ganz Bacchifches Anfebn gewinnt, und besonders in Beziehung auf Achilleus Bewaffnung und (nach Stopas Vorgange S. 125, 5.) feine Beimführung nach Leuke gebacht murbe. Unter ben 4 übrigen gablreichen Bersonen ber Gee find ohne Zweifel noch Entbedungen zu machen, ba die Feinheit ber Bezeichnung ber alten Runft von ber Runfterklarung noch feineswegs erreicht ift.
- 1. S, oben §. 125, 5. 356, 1. 2. Thetis καρκίνοις την κεφαλην διαστεφης, Schol. Ariftib. bei Mai Coll. 1, 3. p. 42. Solche Köpfe auf M., z. B. ber Bruttier, Beger Thes. Brand. 1. p. 340. Schöne Statue ber Thetis (? nach Andern der Uphrodite Euplba) 2. 120. Bouill. 1, 47. Clarac pl. 336. Winckelm. W. v. S. 312. Auch die sogen. Aphrodite Anadyomene M. Bord. v11, 26. könnte wohl eine Thetis sein. Vgl. A. 3. u. §. 413, (Pelcus). [Thetis auf einem Seepferd im Batican Clarac pl. 747, 1805, schösner in Neapel nach einem neueren Fund; in Florenz pl. 746, 1804. Daselbst zwei andre Seegöttinnen.]

Die Tritonen erkennt man am ficherften, wo fie eum buccinis find, wie im Giebel des Saturnustempele, Macrob S. 1, 8. (vgl. Birg. Aen. x, 209. Dvid M. 11, 8.), wobei fie feltener jugendlich (Tritun, Jughir. Mon. Etr. v, 55, 8.) als bartig er Scheinen, Bartoli Luc. 1, 5. [Auf dem Windethurm in Athen ein blafender Triton, nach Bitruv, Stuart I. ch. 3. pl. 3. Gine febt icone Eraftatue vor Jahren bei Cav. Maglia in Wien.] Ein Triton als ein jugendlicher See=Sathr PCi. 1, 35. [Clarac pl. 745, 1808. Gruppe, T. eine Romphe raubend baf. 34. Triton Balbfifch, einen Fijch haltend, Gerh. Auserles. B. 1, 9.] Reben den fischschwänzigen icheint es auch menschenbeinige ju geben (Bog Myth. Br. 11, 23.); die mit Vorderbeinen eines Pferdes tommen bei Dichtern und in Runftwerken öfter vor, Bouill. 11, 42. (Rreboicheeren im Saar) 43. bgl. die Erzbüste Specimens 1, 55. Ein Tritonstopf zwischen zwei Eroten auf Delphinen. Terracottas of the Brit. Mus. pl. 4. Gin Baffergott, Bafferpflanzen und Delphine ftatt Baare, einen Fifchertorb auf dem Ropf, Millin P. gr. pl. 44.] Tritouen=Familie (Tri= ton u. Rymothoe de nupt. Hon. 144.), herrlicher Amethyft in Floreng, Wicar 11, 34. Meper Tf. 29. Lipp. 1, 123. Triton-Maste bei Wafferkunften, Properz 11, 32, 16. Bisc. PCl. vi, 5. gaon auf M. von Cuma (Golin 16.), Millingen Med. in. 1, 3. Glautos als ein geharnischter Triton auf D. von Beratleia, N. Brit. 3, 13. Millingen Anc. coins 1, 20., von Sprafus, Sorrem. 72, 9., u. Etrust. Gemmen (Langi Sagg. 11, 4, 3.). Bon Gl. im Meere vertommner Beftalt Philoftr. 11, 15. Der Fischschwang fehlte selbst beim tangenden Gl. nicht. Ugl. Bog n, 24. [Gl. Fifch mit Menschengesicht, f. Groffon Antiquites de Marseille 4.] Seine Liebe jur menschlichen Stylla, herculan. Gemablbe, M. Worsl. 1. p. 103. Ein ahnliches Ungeheuer auf M. von Stanos, Allier de Baut. 7, 3. [C. Binet le mythe de Glaucus et de Scylla, M. d. l. 111, 52. 53, Annali xv. p. 144.] Rerens mit Beratles auf alten Bafengem., Millingen Div. 32. Un. Mon. 1, 11.; auf einer Bafe von Bolci ftebt HEPAKAEOS u. TPITONOS dabei. [8. 410. 21. 5.] Mereus in Tritonengestalt, aber betleibet, bei bem Raube ber Thetis, Rerend? in Tritonengeftalt M. Pourt. pl. 15, M. I. d. Inst. 37. Mereus? in Tritonengestalt mit Trident M. Blacas pl. 20 [fo mit einem Delphin, mas teinen Unterschied macht, Gerh. Anderlef. 23. t. 9, in Berlin n. 1586; Rereus in menschlicher Gestalt, mit weißem Bart und bem Dreizack reitend auf einem Seepferd, Gerhard Ef. 8. Cab. Durand n. 209. Élite céramogr. 111, 2. (pl. 1 ist abnlich wie M. Blacas 20.] Auf Bafen von Bolci auch in gang menfchli= der Figur bei dem Rampf mit Berattes, Ann. d. Inst. III. p. 145; [ale Grofvater des Achillens, g. 356, 4.] Bon Phortys Schol. Apoll. 1v, 1610. Proteus als Birt ber Gee, Pitt. Erc. 11, 39. Die ano 8 (ober Bontos?) [ober Triton] Riefenhaupt auf Rereiben= Reliefs, Clarac pl. 267. [Gerh. A. Bildw. C, 4.] Die ArtemisPhosphoros ober Selene stützend §. 365. A. 5. Auf geschnittenen Steinen, Rathgeber, Hall. Encytl. 111, 11. S. 352. [Ropf an der Ara Mon. ined. 21. Oteanostoloss M. Chiaram. 11, 1, sonst Marsforio §. 261. A. 1., M. Capit. 111, 1. Lor. Rè scult. 1. p. 33, 1. Statue Faruese Montfauc. 1, 6. D. im Batican Clarac pl. 745, 1800, der Capitolinische n. 1801. pl. 749 B, zwei in Neapel und ein dritter. An Sartophagen D. gegenüber der Tellus G. M. 383. Serh. Bildw. Af. 36. 39. 40.]

Die Rereiden περί κύμασι, βακχεύουσαι, bei Orpheus val. Visconti M. Piocl. 1v, 33. Fenerbach Apoll. S. 161. Schildtragende Mereide anf einem Triton M. Borb. x, 7. Mereiden mit Waffen (für Achill): auf M. von Lampsakos (Choif. Gouff. Voy. pitt. 11, 67, 33.); Reliefe (unbefleibet) PCl. v, 20.: [Campana Op. di plastica tv. 9. 10, mit Eroten]; der Praneftinischen Cifte bei R. Rochette M. I. 1. pl. 20. bgl. Runftbl. 1827. R. 32.; Gemmen (meist halbbekleidet, auf Tritonen, oft üppig behandelt), Inghir. G. Wienr III, 25. (ale Andeutung Omer. 165. Edhel P. gr. 15. flegreicher Ruftung); Basengem. (betleitet), Sancarv. 111, 118. Mais fonn. 36. M. Pourtales 41. vergl. Millin 1, 14. Auch Die fogen. Damarcte (Hemsterhuis Lettre sur une p. grav. du Cab. de Smeth) auf der Gemme des Dalion ift wohl eine auf einen Sippotampen fich ichwingende Rereide mit Waffen. Gine Rereide auf einem hippotame pen, Florent. Marmorgruppe, Wicar ut, 25. Meper Ef. 10, a.; [vorzüglich fcon eine im Muf. zu Reapel, 1843 gefunden, womit ein Bruchftud im Vatican in der offnen runden Gallerie übereinstimmt.] Bartoli Luc. 1, 4.; Gemmen, M. Flor. 11, 48. Wicar Iv, 5.; auf See-Widdern, Boden, Stieren, in Reliefs; einem See = Panther, Pitt. Erc. 111, 17.; einem Seegreif M. Borb. x, 19. Mereiden auf Tritonen u. Seeftieren mit Benus in ber Mufchel in ber Mitte, Gerhard Ant. Bildw. Tf. 100, 1. R. auf Tritonen mit der Maste eis nes Fluggotte in der Mitte, Tf. 100, 2, Sartophagreliefe in Rom. Eine Nereide von einem Triton geraubt , icone Gruppe des PCl. 1. 34.; von ihm umarint, in einem Deckenrelief von Palmpra, Caffas 1. pl. 91., auf Gemmen, Taffie pl. 31, 2633. Tritonen u. Mereiden in heiterem Schwarm, oft mit Mufit, über bas Meer giebend (nach ben feeligen Jufeln &. 397. 21. 2.), M. Cap. Iv, 62. Bouill. 1, 78. M. Franc. IV, 10.; G. Giust. II, 98. 102. 144. 146. 148.; Bouill. III, 42. 43. Clarac pl. 206-209. Brachtige Bilge von Tritonen, κήτη, Wandgemablde, M. Borb. vitt, 10. Rereiden bei bem Raube ber Thetis (Kymothoe, Pfamathe, Speo, Rymatolege u. a. in Bolci) §. 402. A. 2. Statuen flüchtender Rereiben zwischen ben Gaulen bes Siegedenkmale in Xanthos g. 128*.] Auch fischgeschwänzte De= reiben find nach Schriftstellern (von Plin. 1x, 4. an, vgl. Bog 11, 26.) nicht zu läugnen; boch wird man folche Figuren in Reliefe, G. Ginst. 11, 142, n. fonft nach A. 2. beffer Tritonen = Franen nennen. Alterthumliche Tritoniben auf Etrust. Brongereliefs, val. M.

- I. d. Inst. pl. 18, 1. Laglandière Ann. 11. p. 63. Fünf Oteaniben, mit Ofeanos, Thetis, Palamon, Ino u. einem Triton, mit beigeschriebenen Namen, auf einer in Frankreich (Dep. Haute Garonne) gefundenen Mosaiques de St. Rustice près Toulouse Bull. 1834. p. 157. Hannov. Zeitung vom 10. Oct. 1833.
- Bon Melikertes=Balamon g. 252. A. 3. Sauf bem Delphin, München Gloptoth. 112. Clarac pl. 749 A. n. 1841.] Philoftr. n, 16. G. M. 401. 402. Balamon? mit Symbolen, fco ner Cameo, Impr. d. I. Iv, 13. Auf der Dt. 404. fteht neben Balamon ein siegreicher Ifthmischer Athlet. Manche auf Delphinen ruhende Rnaben gehören hierher; auf dem Delphin reitend, in Munchen 112. [Bei Pacetti nach M. PioClem. vir. p. 100., der Ropf it. tv. A. n. 13. mit ber Ropfhaut eines Seethiers II. tv. A. n. 13.] Balamon = Ropf, nach Bisc. M. Frang. 111, 12. Ino = Leutothea hat das Rredemnon (das feste Rennzeichen, Rlemens Protr. p. 96.) dreimal um den Leib gewunden, in einer Mojait im Batican, Gerhard, Beschr. Roms n, n. G. 89. 3hr Sprung auf M., babei ber Damon des Feljen Molnris und der Delphin, welcher den Anaben aufnehmen will, G. M. 400. Morelli Domit. 16, 3. vgl. Thes. Ant. Gr. 1, Au. Galene in Rorinth (Bauf.), auf ber Gemme &. 384. A. 3. durch das zusammengesunkne Seegel u. Die Lage auf ebner Fläche charafterifirt, f. Tölken Kunftbl. 1. S. 8. val. Abbaos Anthol. Pal. 1x, 544. Sie glattet mit ber Band ben Wafferspiegel auf elnem Cammee G. myth. n. 245.] Enploa? gefligelte Figur mit Aplustre, Millingen Un. Mon. 1, 29., nach Welder Ann. d. Inst. 111. p. 420. [Berl. Basen n. 835., wo Levezow und mit ihm Gerhard eine Victoria mit Aplustre erkennen. Gine folche ift in einem Basrelief bei Avellino Casa di Pompei 1840, ber p. 64 f. an ber Guploa der Bafe nicht zweifelt, fo wenig ale D. Jahn Archaol. Beitr. S. 377. Not. 51.] - Stylla auf M. von Agrigent, von Cuma (Millingen Med. in. t, 4. abweichend), ber g. Pompeja. [von Lie pari, (mit Bephaftos) reitend auf zwei Seehunden, ganz menichlich gebildet, die Rechte ausstreckend, mit der Linken in die Saiten einer Lyra greifend, Seftini Descriz. d'alcune med. Grech. del Principe Christ. Feder. di. Danimarca p. 11. Stylla, originell und finnig, an einem Rhyton der Sammlung Jatta, Revue archeol.? Année 11. pl. 36. p. 418 - 20.] Tijchb. Homer Iv, 6. G. M. 638*. Gori M. Etr. 1, 148.
- 403. Die Flußgötter werden, je nach der physischen Größe und der poetischen Würde des Stroms, bald als greise Männer bald als Jünglinge, mit Urnen, Füllhorn, Schilf gebildet; und an die rein menschliche Bildung reiht sich besonders in den älteren Bildungsweisen, mit maunigfaltigen Abwechselungen oft bei demselben Flusse, die Stierges

stalt, theils durch bloße Hörner, theils durch einen Stierleib mit Menschenhaupt, theils durch völlige Stierbildung an. Die Natur des Landes, die Schickfale des Volkes, welches dem Flusse anwohnte, bestimmt Vildung und Attribute genauer, wie bei der großartigen Statue des Seegenspenders Neilos, welchen die Dämonen der Nilüberschwemmung nach ihren sechzehn verschiedenen Graden (Inxeis, Cubiti) umspielen, und des machtvoll gebietenden Tiberis, den die Wölsin mit den Zwillingen bezeichnet. Den Nereiden des Meeres 4 entsprechen die Naiaden des Landes, die als halbbekleidete Mäden, häusig große Muscheln vorhaltend, oft auch mit Pan zusammen, und in Beziehung auf warme Quellen mit dem Athleten Herakles verbunden dargestellt werden.

1. Ueber die Bilbung ber Fluffe Aelian V. H. II, 33. Facine Collectaneen. S. 186. Bof II, 34. Fest. taurorum, cf. intpp. Wie man in Delphi Afragas als einen Anaben von Elfenbein fah, wie Meles nach Philostr. u., 8. als Epheb gemahlt war (so auf Dt. von Amaftris N. Brit. 9, 8.): fo ericheinen jugendlich Rybnos auf M. von Tarfos (G. M. 307.), Drontes von Antiocheia (G. M. 369.), Hermos auf M. von Sarbes, Temnos, Raboë (N. Brit. 11, 16.), Pyramos von Sierapolis (Millingen Med. in. 4, 4.), Billaos u. Sarbo, Diefer weiblich, auf M. von Tios, und fo viele andre auf Rleinafiatischen und Sprischen Raisermungen, f. Baillant N. Imp. Gr. p. 342. ed. sec., auch Sppfas und Selinos von Selinus 8. 132. M. 2. Torrem. 65., Sliffo 8 am Barthenon (§. 118. A. 2.), und Inopos (?) von Delos im &., Bouill. 111, 24, 8. Rhyndatos auf einer M. von Apollonia, Mionnet Suppl. v. p. 292. n. 76. Sipparis auf M. von Ramarina (Röhden 4.) ift ein Jungling mit teimenden Bornern, wie Aefaros auf Rroto= nigtischen (vgl. Millingen Anc. Coius 1, 25.) und Gelas, Torrem. 33, 12. 13. 208 Greis fieht man Jomenos, auf einer Bafe, Millingen Un. Mon. 1, 27., Alpheios &. 350. A. 5., Rhenus, Iftros ober Danubins auf M. (G. M. 309. 310. Col. Traiani), [Rhenus Spanheim de usu et pr. n. 1. p. 359. Statue im Ba= tican.] Stamanbros auf Blifchen (Choif. Gouff. u. pl. 38, 7.) wie in ben Miniaturen zu Il. xxx., Rhobios auf Dardgnischen M. (pl. 67, 27.), Reteios u. Selinus auf Bergamenischen (pl. 5, 19.), Marinas auf M. von Apameia u. a. m. Der Umbris iche Elitumnus ftand in einer Braterta in feinem I., Plin. Ep. VIII, 8. lieber ben Chryfas von Afforos Edhel D. N. I. p. 198. [stehend mit Stierhaupt. Tempel u. Statue, Cic. Verr. 11, 41. 44. Eurotas von Eutychides Blin. xxxiv, 8, 19. Fluffe auf Mungen mit Namen Mionnet ix. p. 169.] Die beiden Fluffe Lotos u. Rapros bei Laodifea bezeichnet burch Wolf u. Cher, Streber Munchner Dentschr. f. Philol. 1. Ef. 4, 10.

- 2. Als gehörnter Greis mit Schilf und Patere erscheint Ache loos auf einer Gilber=Dt. Des von Ursprung halb=Aletolischen Deta= pont, die zu dem Preise eines ardr radarriatog gehörte (AOAUN AXEΛΟΙΟ, 'Αχελφου'), Millingen, Trans. of the Roy. Soc. of Litterat. 1. p. 142. Anc. Coins 1, 21. vgl. Dfann, Runftbl. 1831. M. 16. 17. |Er meint mit Millingen, Die eine Münge fei der Preis. Acheloos auf Alfarnan. und Ambrat. Dt. theils als Stier, theils menschlich mit Bornern, Strab. x. p. 458.] Dagegen erscheint Ache= loos auf ben Dt. von Atarnania und Deniada (3. B. Gestini Med. Mionnet Suppl. 111, pl. 14.) del M. Fontana 4, 9. 10, 12. und einem Bafengem. von Girgenti (Trans. R. Soc. 11, 1. p. 95.) in der Geftalt eines Stiers mit einem Manuesantlig und langem, benetztem Barte (Soph. Trach. 13.). Auch die ganz ähnliche Figur bes fog. Bebon, auf ben M. Campaniens und Siciliens, tann als Fluggott taum vertaunt werden, 3. B. als Gelas auf benen von Gela. S. Millingen's Auseinanderfetung, Med. in. p. 6. Trans. R. Soc. 1. p. 142 ff., mogegen Avellino's (Opuscoli div. I. p. 81.) Einwürfe wohl zu beseitigen find, vgl. Rathgeber Ball. Eneptl. 111, 11. S. 94. Münchner Gel. Ang. 1836. R. 96. 97. Borlefung von Streber über den Stier-Dionpfos. (den Stier mit Mannesantlig.) Auch Alpheios bei Eurip. Iphig. Aul. 276. ift so zu benken, und Die Gemme Millin P. gr. 46. barnach ju erklaren. Gang als Stier wird wohl Rephiffos bei Eurip. Jon 1276. gedacht, wie Gelas nach Schol. Pind. P. 1, 185. [u. Afragas nach einem Bruchstud des Timaos. Fluggötter mit Bornern M. Hunter. tv. 26, 19. Torremuzza tv. 32, 13-16. ober Stierhaupt Boëga N. Alex. p. 204.]
- 3. Von ben Ingreig Philoftr. 1, 5. val. Welder p. 234. Ctatue des Nil im T. Pacis, aus Basanit; entsprechende aus weißem Marmor, PCl. 1, 38. Bouill. 1, 61. vergl. St. Victor im Comm. Die Baticanische Clarac pl. 748, 1811; mit Rindern auch n. 1813 aus dem Dt. Boreley u. pl. 745', 1812 und Giuftiniani; ohne nixeis der Ril Re Scult. Capit. 1, 11, eine Bamfilifche Statue Clarac pl. 749 A. n. 1817 u. eine Cotesche pl. 749. n. 1814 A. Alebnliche Statuen von andern Bluffen pl. 745, 1823. 748. 749. 749 A. n. 1821 C. 749 B. n. 1821 D. 751. n. 1825.] Alehnlich auch auf M., Edhel N. anecd. 16, 1. Pedrusi vi, 28, 8. Boëga N. Aeg. Imp. 16, 7. Anders PCl. 111, 47. [Ril, Re Scult. Capit. 1, 11.] Bomonda des Mil und Tiber, auf Dt. des Antoniuns Pius, Capel Syll. vn, 1. Tiber PCl. 1, 39.; 2. 249. Bouill. 62. M. Roy. 1, 20; [Re Scult. Capit. 1, 12. Clarac pl. 749, 1819.] Tigris? PCl. 1, 37. Marforio &. 261. A. 1. Schöner Ropf eines Flusgotteb (oder bes Ofcanos) mit furgen Bornern, Delphinen im Bart, Trauben im Haar, PCl. vi, 5. Bouill. 1, 65. vgl. 73. 3wei Ropfe junger Fluggötter M. Borb. III, 56. Bartiger, IV, 52.

Naiaden bisweilen gang betleibet, in Athen &. 387. 2. 7. G. M. 327., auch 328., meift nur mit einem turzen Gewand um bie Lenden (ζώματα Longos p. 7. Sch.) und Mufcheln vor ben Schoof haltend, G. M. 329. 476. 530.; &. 354. Clarac pl. 209. vgl. Hirt Tf. 20. Statue der Art PCl. 1, 36. Die QueUnymphe Arethusa auf M. von Sprakus &. 364. A. 7. [Die Quelle Rvane, Mel. V. H. 11, 33. Gine Quellnymphe Boega Bassir. tv. 74, Dirte b. Gurip. Bacch. 519.] Die Seenymphe Ramarina auf D., Robben 4. Die unbefannten Domphen Jomene, Ryfais, Granno, Telonnejos mit den Chariten jusammengestellt in einem Relief M. Borb. v. 39. Die Aqua Virgo auf einer Gemme, Die Chi= fletine edirt hat. Schlafende Rymphe in Relief Boiffard vi. 25.; Statue &. 491. Clarac pl. 324., wahrscheinlich von einem Rymphaon. [Mymphen, Clarac pl. 749 A. - 754. Génies des fontuines pl. 755. 756.] Bergl. g. 388. A. 4. (fcblafende Manabe). Much §. 414 (Danaiden), 413 (Undromache), 417 (Sylas). Die im Alterthum ofter gebilbete Domphe Coo (Anthol. Pal. Plan. 153 ff.) ift noch nachzuweisen. Coo, Panofta M. Blacas, zu pl. 23. Aber nirgende ficher. [Echo an einem Buteal in Die Darftel= lung bes Martiffos und Sylas gezogen, ju Philoftr. Imag. p. 344, welches nebst zwei Wandgemählden M. Borb. 1, 4. vii, 4 abgebildet und erklärt ift in Wiefelers Programm die Nymphe Cco, Göttingen 1844, mo auch über Ban u. Coo.]

12. Die Begetation bes Landes.

- Unter ben Göttern von Bald, Bicfe, Feld und 1 Garten find Gilvanus und Bertumnus erft Italifcher Herkunft; jener ift an den Werkzeugen Des Baumpflegers fenntlich, Diefer noch nirgends mit Wahrscheinlichkeit erfannt worden. Ihre Flora scheinen die Römer nicht sowohl aus 2 ber Chloris, welche in ber Kunft nicht nachweisbar ift [s. 401. A. 2.], als aus der Frühlingsbora (S. 399.), Pomona (vielleicht) aus einer Herbsthora gebildet zu haben. Der Land - und Gartenbeschützer Priap ift nur eine in 3 Lampfatos üblich gewordne Form des alten Dionyfos-Phallen (S. 383. A. 3.). Ueberhaupt erfest in Griechenland der Rreis bes Dionpfos und ber Demeter Diefe Felbdamonen Die Gebirge tommen, abgesehn von ihren Ge- 4 maffern und der Begetation, blos als Bezeichnungen des Locals genommen, nur als Nebenfiguren in Compositionen der alten Kunft vor.
- 1. Silvan mit Gartenmeffer, jungem Baumstamm n. Fichtenstranz in Relief G. M. 289 siegt in einem Palast auf Play Navona

in Nom, an der Treppe, mit deutlichen Spuren rothen Anftrichs.]; 2. 453. Clarac pl. 224.; auch wohl 2. 293. Clarac pl. 164. Darnach ist auch die Statue 2. 466. Bouill. 1, 58. Clarac pl. 345. (G. M. 291. als Vertumnus) ein Silvan. In Gemmen, Tasse pl. 15, 776. Ara des Silvanus u. Hercules, der Fortuna u. Spes, Diana u. Apoll, Mars u. Mercut, M. Chiar. 18—21. Silvan als rothe Satyrsigur, M. Kirker. 11, 6. Panartig mit einer Muse (ohne Belleidung?), Boissard vi, 30. vgl. 1v, 134. [ithophallisch u. mit Hippe, Bartoli Lucern. 2, 26. Panartig, mit Pinienstranz, Fell auf der Brust geknüpst, vorzügliche Statue, Specim. 11, 27.]— Vertumnus war vielleicht nur eine Etrust. Urbildung des Dionysos, s. Etruster 11. S. 52. [Vert. Früchte im Schooß Mus. des Ant. 1, 58. August. 11, 82. Aed. Pembrock. Gnattani 1787. p. 48—54. tv. 2.] Clarac pl. 446 ss.

- 2. Kopf der Flora, blumenbekränzt, auf M. der g. Servilia u. Claudia. Die Farnesische Flora (?), ein colossaler schon drapitter Sturz, Kopf, Extremitäten und Attribute ergänzt, Racc. 51. Pirasness St. 12. M. Bord. 11, 26. Reapels Ant. S. 63. [Hebe, R. Rhein. Mus. 111. S. 461.] Rondaninische Statue, Guattani M. I. 1788. p. 46. [Borghessiche, Stanza vi, 5. Capitolinische, im Mus. Franç. u. Mus. des Ant. wo Visconti, der sie ehmals mit Winstelmann und Meyer zu Winkelm. W. Iv. S. 347 sür eine Muschahm, ansührt, daß sie nach Ficoronis Zeugniß Blumen in Händen gehabt habe.] Angebliche Floren Racc. 133. Clarac pl. 439—441. 450. [1004. n. 2748—2750.] Herme der Po mona (?) M. Kirker. Aenea 11, 9. Pomona Clarac pl. 441. n. 804. 442. n. 806. Deutlich Herbsihora pl. 450. [Die Figuren an den Ecken vieler Sartophage, vgl. M. Capit. 111, 36.] Auch die facta agresti lignea falce Pales, Tibull 11, 5, 28., ist noch nirgends nachgewiesen.
- Priapo8=Bermen find auf M., Bafen, Reliefe gur Bezeich= nung eines ländlichen Locals häufig; gewöhnlich fängt aber bie Berme Der Oberleib hat die Stellung der erft unter dem Phallus an. logdwois, fo daß man auch ben Namen Bordon brauchen tann, M. Flor. 1, 95, 1-3. Defter auch mit einem Mantel (wie auch Bermen &. 67. A.), µelayylawog bei Doschos. Berme mit turban= ähnlichem Ropfput, Gerhard A. Bildw. Ef. 102, 6. Inschrift von Oftia, Archaol. Intell. Bl. 1834. n. 9: Hortorum custos pene destricto deus Priapus ego sum: mortis et vitae locus. Priap als Stuge einer Benusftatue, August. u., 66. G. 61. Rleine von Gra unter ben Bereulanischen Alterthümern und fonft. Gine Statue im Museum zu Air, auch zwei Inschriften. Ternite Bompej. Bandgem. bei Reimer II, 4 b.] 216 Gartengott hat er einen Fruchtschurg wie Flora, PCl. 1, 51. Gal. myth. n. 288. vgl. Betron 60. Briapus-Opfer, oft von natten Frauen verrichtet, auf Gemmen, Caplus III, 50, 5. Bracei 1. tv. agg. 22, 1. M. Flor. 1, 95, 4-8. Briaps Geburt und Erziehung, f. Birt G. 173. Boëga Bass. 80. p. 167.

Auf D. von Ritaa steht Pan mit einem Bilens, eine Opferkeule in ber L., eine Pflanze, wie es scheint, in der R. haltend, neben einer Herme des Priap (eines Bithonischen Hauptgottes), Cab. d'Allier de Haut. pl. 11, 5. P. Knight On the worship of Priapus. L. 1786.

Noch find unter diesen hanslich-ländlichen Göttern zu erwähnen: ber Hermen-ähnliche Term in us auf Denaren; die in den Ställen gemahlte (Juven. 8, 157. Appulej. III. p. 66. Bip.) Epona (von epus, equus) bei Bianconi Circhi 16., Bronzebild im Ilngarischen Muscum, Cattaneo Equejade §. 265. A. 3. Acta Mus. Hungar. 1.; der Mühlendämon Eunostos, auf einer Gemuc bei Gori, Soc. Columbar. II. p. 205. Aristäos kommt nur im Austinoos Mistados, §. 203. A. 3., als Arkabischer Landmann vor. Wohl auch Racc. 126. Aristänskopf, ähnlich dem Aesenlap, Stosch P. gr. 11, 77, nach Tölken Verzeichniß S. xlvi f.

4. Berge in menschlicher Form, wie Kithäron bei Philostr. 1, 14., sind auf M. nicht selten; 3. B. Hänses im Jäger=Costüm, M. SClem. 27, 269., Rhodope als Nymphe auf M. von Philippopolis, Emolos u. Sipylos auf Lydischen. [Visconti zu M. PioCl. 1v, 16. v, 16.]

13. Land, Stadt und Haus.

Die Griechische Kunft gestaltete, weit über bas 1 in Cultus und Poeffe Gegebne, nach einer ihr eigenthumlich austehenden Befugniß (S. 325.) Länder, Städte, Bolter als menschliche Individuen: viel häufiger freilich in ber Makedonischen und Römischen Periode (S. 158. 2. 5. 199. A. 9.), als in der älteren republicanischen Zeit. Indem man in ben nach Alexander gegrundeten Städten eine folche Stäbtegöttin eigentlich als ein heilbringendes mit ber Stadt aebornes damonisches Wefen, als eine Tyche, betrachtete, wurde dabei auch die entsprechende Borftellung einer reichbefleideten Frau mit einer Thurmfrone, einem Fullhorn und bergleichen Attributen des Beils und Seegens die gewöhnliche: jedoch findet bei mythischer Begründung ober besonders 2 bervorstechendem Charafter der dargestellten Collectivperson auch oft eine eigenthumlichere Darftellung fatt; wie untervielen andern die besonders scharf ausgeprägte Bildung der Pallas-ahnlichen, nur minder jungfräulichen Roma. Grup- 3 ven, worin eine Stadt die andre, eine Stadt einen König, ober Arete und ähnliche allegorische Figuren Die Stadt frangen, waren im Alterthum baufig. Auch wurden Demen 4

- 5 (Bürgerschaften), natürlich als Manner, Senate und bergleichen Verfammlungen bilblich vorgestellt. Befonders war viel Anlag, die Gottheiten der Agonen Drte, oder auch ber Agonen-Versammlungen felbst, als Frauen mit Palmen und Kranzen barzustellen; gewiß find auf biefe Beife zahllose kränzende oder Tänien umlegende Figuren auf Vasen zu 6 erklären. Die Römischen Genii locorum erscheinen als Schlangen, welche bingelegte Früchte verzehren, mabrend ber einer Person zugehörige Genius - eine rein Italische Vorstellung, die in der neuern Runftprache migbrauchlich auf Griechische Runstaufgaben übertragen worden ift meistentheils als eine Figur in der Toga mit verhülltem Saupte, Fullhorn und Patere in ben Banben, gedacht und 7 abgebildet wird. Die Laren des Römischen Cultus erscheinen als Opferdiener; die Penaten als ben Dioskuren ver-8 mandte Befen. Gelbft Plane, wie ber Campus Martius, Straßen, wie die via Appia, werden in der Alles personificirenden Runft zu Menschenfiquren.
 - 1. S. Hirt Ef. 25. 26. S. 176-194. G. M. 364-380. Sparta [in Ampfla Pauf. 11, 16, 3.], als Fran mit ber Leier, um Dipinp. 94. aufgestellt, Pauf. 111, 18, 5. Ropf ber Pelorias auf DR. von Meffana, Torrem. 50, 5. 6. Cab. d'Allier de Haut. pl. 1, 18.; wonach ber ahnliche Ropf ber Artemis, §. 364. A. 7., von Manchen Sitelia genannt wird. Ohpy mit Mauertrone u. Schleier, Basengem. Millingen Un. Mon. 27. [2000aonic, Pind. I. 1, 1., εὐάρματε χουσοχίτων, ἱερώτατον άγαλμα fr. 207., auch in Dirm= pia Pauf. v, 22, 5 u. Kortyra.] - Aetolia, in ber g. 338. 2. 4. befchriebenen Tracht, auf erbeuteten Schilden figend, N. Brit. 5, 23 - 25. Millingen Med. in. 2, 9. p. 39. [In Delphi Metolia ale bewaffnetes Beib Bauf. x, 18, 7. Actolia auf bem Baer. mit Meleager in B. Pamfili.] Aehnlich die Amazonenartige Bith rnia auf M. Mitomebes 1. Bifc. Icon. Gr. pl. 43, 1. (Artemis nach Frohlich u. Visconti). Ueber bie Tyche Untio deia's §. 158. 21. 5.; so trug noch Constantin in einer Statue die Tyche von Epcl, Alnthufa genannt, auf der Band, Malalas p. 322 b. Eine befondre Thibe des hippodrom von Cpel icheint Rifetas e. 10. ju befchreiben. - Stalia, behelmte Fran mit einem Stiere, auf den M. der Stalifer, Millingen Med. in. 1, 19. p. 31., als Frau mit Füllhorn auf M. ber g. Fusia et Mucia mit der Roma Bund ichliegend. Biel folche Gestalten tamen bei Leichenzugen u. Triumphen der Romer vor, noch in der Raiserzeit (Walch zu Tac. Agr. 13.). S. die Figuren Europa's u. Afiens, Phrygiens, Armeniens, Africa's (mit einem Glephantenbelm, Storpion u. Alebren, Bedruff vz. 29, 1.,

einen Raifer bekrangend in dem Tribulgischen Cameo, f. Magguchelli's Corippus Titelvign., ihr Ropf mit Ammontopf auf Bemmen vereint, 3. Anight Priap. 12, 7.) n. andrer Provingen, von Rom. Dl. meift aus Sabrian's Beit, G. M. 364-380. Pedrufi vi, 28. 29. Dicht bei Millin Mauretania, Bebr. vi, 29, 2. 3. Dacia vi, 29, 6. [Cavaceppi Racc. 49. Africa, Bufte.] Berühmter Ropf ber Sifpa= nia (? vgl. Bedruft vi, 28, 5.) auf bem Borghef. Relief &. 40. Bouill. 1, 74. Clarac pl. 255. In den alten Bilbern bei ber Notitia dignitatum ericbeinen bie Rom. Provingen als Frauen mit Schuffeln voll von Goldftuden. - Rleinafiatifche Stadte (jum Theil Amazonenartig, wie Smyrna auf M.) an der Bafis von Puteoli; andre von der Borticus bes Agrippa §. 199. A. 9. [Die zwölf Etrurifden Stadte von ber Bafis einer Statue, wovon eine Seite in Care gefunden murde, Vetulonenses, Vulcentani, Tarquinienses, Annali xiv. tv. C. p. 37., Bull. 1840. p. 92., jest im Lateran. Zwei in mannlichen Figuren, nach bem Genus ber Stadt, Die mitt-Iere weiblich. Wgl. auch &, 199. A. 9. Auf einer M. bes Sept. Sev. von Tarfus, Rauria, Raria, Lytaonia mit Thurmfronen, wovon eine ben Demos ber Stadt frangt, Rafche 11. 2. p. 1902. Riebende Bolter vor Luc. Berus, großes Relief Marmi Torlonia 11, 12.] Schone Figuren Drientalischer Stadte, Relief bes &. 179. Bouill. 1. 106. Alexandreia mit Mehren, Caduceus, Schiff auf D. ber g. Caecilia und fpateren. Die Stadte, welche das Reoforat eines Beiligthums haben, pflegen ein Idol oder ben E. in der Band gu halten. Bgl. N. Brit. 9, 24. 25. 10, 3. 12. 19. Sellas u. Salamis von Bananos, lettere mit bem Apluftre, auf die große Schlacht beutenb. Die Lindier weihen ber Athana u. bem Beus ror λαμπροτάτην πατρίδα την καλην Ρόδον, 3hfchr. R. Rhein. Dluf. IV. C. 189. Rhobos, welcher Artemifia Brandmale aufdrildt, Bitruv 11, 8. Magnefia fcmudt ihren Ritharoden mit dem Burpur bes Zeus Strab. xiv. p. 648. Orthgia Strab. xiv. p. 639 f. Ly-Dia mit goldnem Gewand, ber alten Reichthumer bes Landes wegen, Philoftr. Im. 11, 9., Theffalia mit Delfrang, Aehren n. Fohlen 11, 14, Dropos als Jungling von Seenumphen umgeben 1, 27, Sithmos, wie auch Lechaon, ale Jüngling 11, 16, bes genus wegen, wefibalb Tischbein 1, 17 eine bartige Figur mit Schilfrobr in ber Linten nicht ben "Genius bes Beloponnes" bedeuten tann, Styros buntelblau, als Infel, mit Binfentrang, Del = u. Weingweig Philostr. d. j. 1. Ralydon mit $\phi\eta\gamma\delta\varsigma$ (quercus escul.) gettänzt berf. 4, Artabia mit Gichenlaubfrang u. langem Anotenftab Pitt. d' Ereol. 1, 6. Ryfa in der großen Dionpfichen Broceffion ju Merandria bei Athenaus, Europa u. Afta auf dem Chigischen Relief mit ber Schlacht bei Arbela, Troja als Gefangne figend Libanius Iv. p. 1093. Statue einer Stadt Clarac pl. 762 c. n. 1906 c. Bon den allegorischen Personen der Art, über welche Tolfen Bom Unterfwiede ber ant. n. mob. Mablerei am lefenswertheften, find Die mythis

schen, damonischen zu unterscheiben, wie eine Ramarina, Aprene, Dritygia u. a. bei Pindar, Messene, die Tochter des Triopas, welche Tempel u. Statue hat, Paus. 1v, 31, 9, Aegina geweiht in Delphi x, 13, 3, oder Nemea unter den andern Tochtern des Asopos v, 22, 5, während z. B. bei Aeschlus Nemea als Mutter des Archemoros allegorisch zu verstehn ift. Bgl. auch R. Rochette sur quelques objets en or im J. des Sav. 1832 Janv. mach Avellino.]

- 2. Roma (Tempel & 190. A. 1. n.), nach Amazonenart costümirt, exerta mamma (Coripp laud. lustin. 1, 287.) in der Statue PCl. 11, 15. [Clarac pl. 767, 1905], in Reliefs, Hirt 16, 2. 25, 16. Bouständig bekleidet in dem berühmten Barberinischen Gemählbe, Sickler's Alman. 1, 1. S. 241. [Böttiger Kl. Schr. 11. I. E. 236.] Roma? Pal. Sinstiniani. Racc. 84. [Colossale Büste V. Borgh. st. v, 27.]; Erozat Recueil d'estampes. P. 1729. 1, 2. Statue im Pallast der Conservatoren. [Clarac pl. 768, 1904.] Mit August, Echel P. gr. 2. vgl. §. 200. A. 2. Auf Spolien stigend, Zosga Bass. 31. Auf Denaren der g. Fadia den apex der Pontisses haltend. Andere M. N. Brit. 1, 24. 11, 11. G. M. 662. 663. Roma u. Constantinopel auf einem interessanten Diptychon (jest in Wien, die Inschr. gewiß später) bei Gori 11. p. 177. tb. 3. p. 253. tb. 9.
- 3. Hellas von Arete gekränzt, Gruppe von Euphranor; der Demos der Rhodier von dem Demos der Sprakusier, Polyb. v, 88.; der D. der Athener von dem D. der Byzantiner und Perinthier, Demosth. de cor. p. 256. [Diffen zu seiner Ausg. p. 255.]; die Tyche Antiochiens von Seleukos und Antiochos §. 158. A. 5. Roma geftränzt von der Neorie Aoxquer auf M. Ann. d. Inst. 11. p. 11.
- 4. Der Demos u. die Demokratie von Athen, Paus. 1, 3, 2. vgl. §. 138. A. 2. Demen G. M. 363. N. Brit. 10, 2. 24. 11, 6. 14. 16. Zeus u. Demos von Euphranor, Paus. 1, 1, 3. Demen von Attika, dafür Herven, Marathon von Mikon. [Demos der Athener auch von Parrhasios, Aristolaos, Leochares, Lyson. ΔΗΜΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΩΝ Mionnet rv. p. 816.] Die segà σύγκλητος auf M. von Cumä, ebd. 9, 20. 23., von Lamia M. I. d. Inst. 57, B 1. Vom Senatus Dio Cass. 68, 5.
- 5. Dipmpia erscheint, mit dieser Umschrift, die nicht die Commine, welche die M. schlagen ließ, anzeigen kann, da es keine Dipmpier gab, als Profikopf auf Eleischen M., Stanhope Olympia pl. 17. Auch in ganzer Figur auf diesen M., als gestügelte Jungfrau, sigend oder eilend (Allier de Hauteroche pl. 6, 16.), mit einem Stabe oder Kranze. S. Sött. G. A. 1827. S. 167. [Hellas u. Elis, jene den Antigonos Doson und Philipp m., diese den Demetrios Polioretetes u. Ptolem. u. kränzend. Pausan. vi, 16, 8.] Dipmpias, Isthemias g. 350. A. 5. Aglaophon mahlte den Allibiades auf dem Schoose der Nemea, und von Dipmpias und Phitias betränzt, Athen.

- x11. p. 534 d. Remes, Hirt 25, 14. [An dem Albanischen Marmorgefäß mit den Thaten des Heratles, das ähnliche Figuren mehr hat, Nemea mit der Palme, den Fuß auf einem Felsen segend, von Nitias Nemea mit der Palme auf einem Löwen, adstante cum daculo sene, nemlich pastore, auf den Namen, repea, auspielend.] Eine Asiatische Agonengöttin, Gemmae Flor. 11, 52.
- 6. Genii locorum, Pitt. Erc. 1v, 13. Gell Pompej. 18. 76. Wind. W. 1. Ef. 11. Anch auf Contorniaten, Echel vin. p. 306. Bgl. Bisconti PCl. v. p. 56. Ueber die Darstellung des Genius publicus Ammian xxv, 2. So in Statuen, Bronzen, Münzen, Ant. Erc. vi, 53. 55. 56. Gori M. Etr. 1, 49. Der Genius Romae sehr verschieden, Stieglig Archaol. Unterh. 11. S. 156; sicher ist das bärtige Haupt mit der Stirnbinde (G. P. R.) auf M. der g. Cornelia. Oft mit dem Kaiser identissiert, Echel v. p. 87. Genius Augusti PCl. 111, 2. Galdae G. M. 670. Doch auch der genius Aug. als Schlange, Boissard 1v, 137. Besondre Arbeiter, geniarii, in Insch.
- 7. Die Lares (cinctu Gabino, Schol. zu Bers. v, 31., bullati Betron) in hochgeschürzten Tuniten, mit ovroie, §. 299. N. 7. k., und Schalen oder Kannen, um einen Altar, Bartoli Luc. 1, 13. 14. Ant. Erc. v1, 52. 54. 57. Gori M. Etr. 1, 96. 111, 4, 1. Sershard Ant. Bildw. 64. So die Lares Augusti, Boissard Iv, 68. PCl. 1v, 45. [Guattani 1785. p. 33. Middleton Ant. Mon. tv. 9. Caussei M. R. 1, 2, 48. Sirt Af. 26, 12. Monts. 111, 1, 59. 60. Rasche 11, 2. S. 1495.] G. di Fir. St. 144. vgl. 145—149. Die Kinder mit der bulla gehen sie nichts an. Ueber die Penaten Diosnis. 1, 68.; als bektänzte, bisweilen mit Dioskurenhüten versehene Jünglingsköpse (D. PP.) auf vielen Kamilien=M.; auf den Denaren der g. Caesia sigende Jünglingsfiguren mit Speeren, ein Hund neben ihnen, darüber Bulcanshaupt (nach Andern die Lares). Vgl. [Rasche 111, 2. S. 825.], Gerhard Prodr. S. 40 ff.
- 8. S. Hirt S. 186. Ef. 16, 2. 26, 5. 10. 26, 6. (Circus). Bisconti PCl. v. p. 56. Der Isthmos wird sunreich burch Ruder zu beiden Seiten auf M. bezeichnet, Millingen Anc. Coins. pl. 4, 15.
 - 14. Menichliche Thatigteiten und Buftande.
- 406. Unübersehlich ist die Classe der an die Allegorie 1 anstreisenden Personisicationen menschlicher Eigenschaften und Verhältnisse; auch die Ersinder Römischer Münzippen, welche die meisten darbieten, bedienten sich nur der der Kunst von jeher zustehenden Besugniß. Bei den Griechen ist vor allen 2 die der Athena verwandte und dadurch am meisten personsliche Nike, dann Hebe, Arete, Eirene (mit dem Plus

- tos), Eleutheria, Eunomia, Euthenia und verwandte Seegenswesen, Limos, Momos, Pone, Destros, Palafira, Agon, Polemos, Deimos und Phobos und andre gebilvet worden: doch mehr als ben Hauptgedanken bes Künftlers erläuternde Nebenfiguren in größeren Darftellungen, und weniger unabhängig für sich, als in der Romifchen Ginn-3 bilonerei. [§ 385. A. 7. 388. A. 5.] Reben ber allgemeinen Auffassung von Honor, Virtus, Concordia, Fides, Aequitas, Pudicitia, Victoria, Spes, Salus, Libertas, Pax, schienen auch die besondern Beziehungen Constantia und Providentia Augusti, Concordia exercituum, Fides cohortium, Spes Augusta, Securitas Augusta, Gloria exercitus, sae-4 culi, Romanorum u. bal. barstellbar. Die Attribute find hier meift leicht zu beuten; bas Füllhorn wird ben meisten Figuren ber Urt gegeben, indem alle guten Eigenschaften bem Menfchen jum Seegen gereichen; bestimmte Rorperformen und Stellungen charafterifiren nur wenige; bisweilen werden auch alte Darstellungeweisen Griechischer Götter fol-5 den allegorischen Figuren zum Grunde gelegt. Von durchgebildeter Gestaltung Diefer [fo wie auch der Griechischen] begriffsartigen Figuren zu festen Runstformen läßt sich eben beswegen, weil ber bloge Begriff ben Reim einer vollstänbigen Anschauung nicht enthalt, wenig nachweisen: boch ift Die geschickte und geschmackvolle Unwendung ber meift aus früher Beit überlieferten symbolischen Ausbrude immer noch febr zu preisen.
 - 1. Hirt Tf. 12. 13. S. 103 ff. G. M. 355—362. Edhel D. N. v. p. 87 ff.
 - 2. Ueber die Rite (besonders die schöne Casser Bronze) Bettiger Hall. 23. 1803. April. [Bött. Kl. Schr. 11. S. 173. Tf. 2.] Früher stügellos §. 334. A. 2., so auf M. von Terina, Millingen Anc. Coins pl. 2, 2. vgl. p. 23. [Auch in Vasengemählben häusig ohne Flügel. Ann. xv11. p. 174.] Bahllose Niten mit Tropäen, Schilben, Candelabern, Kränzen, Balmen, auf M., Lampen, in Bounpej. Gemählben; oft setzen sie Inschriften auf Helme oder Schilbe (Mionn. Descr. pl. 68, 3.; auch Tische. iv, 21.). Nite als Trepäophor, PCl. 11, 11. Ant. Erc. 1v, 50. v1, 10. Oft auf Wagen, Siegern die Bügel sührend. Nite βουθυνούσα in Gemmen Tassie pl. 45., in Relies in München 214.; Boëga Bass. 60.; 2. 223. Bouill. 111, 47, 2. Clarae pl. 224.; Combe Terrac. pl. 24. 26. Statuen in Berlin; 2. 435. Clarae pl. 349. 636—638. Victoria

von Mantua in Mailand ausgestellt, Rumohr Reise in ber Lombardei Impr. d. I. IV, 7-9. NIKH dem Bene fiber bem Altar libirend, Stadelberg If. 18. Mite mit Rerpfeion bem Apollon Ri= tharodos eingiegend, Lunnes Vanes pl. 26, Ann. xII. p. 257. NIKII mit Reryfeion, einem Rrieger eingiegend, ber zu feinem alten Bater beimgelehrt ift, Gerhard Auserles. B. 11, 150. Elite ceramograph. 1, 91. NIKH einen Dreifuß frangend, aus M. Pourtales pl. 6., vgl. M. Blacas pl. 1.; 92 R. libirend auf einen Altar, aus V. Coghill pl. 22, 2; 93 befigleichen, ein Thomiaterion in ber andern Band; 94 eine Tropae errichtend, aus Tijchbein iv, 21; 95 daffelbe Etrurifch; 97 R. auf Quadriga vor einem Dreifuß, Blutos, Chrosos, eine weibliche Figur, aus Stackelb. Grab. If. 17; 98. 99. Flügels figur mit Kithar aus Laborde 11, 37 n. Tijchbein 111, 7 (37), zwei= felhaft, so wie auch 100 u. noch mehr 96. Die herrliche Victoria des Mus. Brescian. tv. 38-40. Journ. des Sav. 1845. p. 533 ff. 6 F. hoch, es fehlen nur brei Finger der linken Sand, ehmale vergoldet nach einer Spur an der Band, ein Dliventrang mar von Gilber eingesett, fie ift schreibend, wie die an ber Trajansfäule, Die Stellnng bequem, bas feinfaltige Gewand fast nachläffig, Die Leichtig= feit und Natilrlichkeit meifterhaft, Die Schwingen groß. Gine vergol= dete Bronzestatue gegen 4 F. hoch, auf der Mantuanischen Grenze 1830 gefunden, in Berlin, woran Löchet jum Ginfegen ber Flügel spater entdect murden, Ann. xt. tv. B. Urliche p. 73.] Sebe betleidet u. beflügelt auf der Schale des Sofias; betleidet, mit Breig in der &., mit der R. dem Beus eingieffend, Taffie pl. 22, 1306.; fonft fast unbekleidet, mit Schale. Bgl. g. 351. A. (Europa), 411 (Beratles). Die Beben bei Birt G. 92. find mobl Miten. Gegen die Flügel der Bebe Panofta M. Blucus p. 80. [Bebe geffii= gelt den Aldler liebkosend, Schlichtegroll Gemmen Af. 33. Windel= mann Runftgeich. ix, 3,7. führt zwei Stofchische Steine u. einen an= bern an, Bebe natt mit ber Schale. Die Statue bes Rautobes ueben ber Bera. Eris, Gerhard Flügelgestalten Ef. 2, 1-6. G. 17f.] Arete, f. g. 405. A. 3. und 411 (Beralles). Welder Ann. d. Inst. 1v. p. 385. πρόσωπον Άρετης an einem Goldfrange, Athen. v. p. 211 b. Limos Athen. x. p. 452. Momos ale entfrafteter Greis, Anthol. Pal. Plan. 265. Phthonos Tifchb. 1, 57 (52 nach Welder R. Rhein. Mus. 1, 413. Evdvulag ayalpa in Beraflea von Dionpfios, Memnon c. 5. Eirene von Rimon oder Ti= motheos querft errichtet, nach Plut. u. Repos. Statue ber Girene mit Plutos im Arm von Rephissodot in Athen. Bauf. Ix, 16, 1. Eirene geflügelt, mit Reroteion, ben tleinen Blutos tragend, Gerhard Auserles. B. n., 83. S. 15. Das Reryleion hat auch Eiρήνη Λοκρών auf M. ber Epizephyrischen Lotrer, so wie auch Felicitas, Buonaroti Medagl. tv. 18. p. 308. Go auch Girene an einer Lasenzeichnung, die von Aristophanes auszugehn scheint (wie eine andre von den Wespen, Bull. 1847. p. 103, und Kanthias vor Beratles

Cab. Pourtales pl. 9. von ben Froschen), Vases Luynes pl. 30. Ann. xir. p. 258. Die Eintracht (Somonoia) und bie Fremt= schaft malte Habron.] 'Elevdegia mit einem Kranze auf Gold = M. von Rygifos, M. I. d. Inst. 1, 57 B 4. vgl. Ann. v. p. 279. Ba= noffa, mit wunderlichster Beziehung auf Liber. Εὐνομία Γελώων, ein Demeter = abnlicher Frauentopf, Millingen Anc. Coins 2, 10. Ann. d. Inst. II. p. 313. Eυθηνία eine bingelebnte Frau, auf eine Sphinr gestügt, Dohn u. Aehren in der R., auf Dl. von Aleranbrien, Boëga N. Aegypt. 10, 1. G. M. 379., als eine Frauenfigur mit einer großen Schale auf bem Relief von Thyrea, Ann. d. Inst. 1. tv. C. 1. Zwoinolis als Franenfigur, den Gelas franzend, auf M. von Gela, Torrem. 32, 2. vgl. 31, 1., ale manulicher Genius in Elis, Pauf. vi, 20. 25. Hofia &. 388. A. 5. Pabia &. 391. Bone, Bauf. 1, 43, 7. vgl. x, 28, 2., vielleicht bei Lytur= gos §. 384. A. 6. Deftro & Vases de Canosa 7. Palästra Philostr. 11, 32. Αγώνες ober Παλαίσματα, Philostr. 11, 32., scheinen die Jünglinge mit Rampfpreisen auf dem Relief bei Stuart Ant. 11, 4. vign., auch die in der Regel flügellofen Anaben, welche die verschiedenen Rampfarten zeigen, Q. 455. Bouill. 111, 45., Clarac pl. 187.; G. di Fir. 120.; G. Giust. 11, 124., und mit Rampf= hähnen fich vergnügen, &. 392. Clarac pl. 200. vgl. 349. "Enarot als Flügelknaben, Lutian Rhet. Praec. 6. Bhobos &. 65. Vanofta Hyp. Röm. Studien S. 245. Deimos n. Phobos, in Rom Pallor u. Pavor, jener mit herabhängendem, dieser mit gesträubtem Saar, auf Denaren ber g. Hostilia, G. M. 158. 159. Polemos mablte icon Apelles mit auf den Ruden gebindnen Banben. Enpo (Bellona) auf M. der Bruttier n. Mamertiner, Magnani 11, 4 ff. 15, 36. Fama auf Dt. bes Demetrios Poliort. mit Trompete und Lange, Echel N. anecd. 6, 9. Trompetenblasend, Stuart III, 9, 13.

3-5. Fides u. Honor (auf Ramilien-M.) haben ben Lorbeetfrang, Libertas benfelben, auch ben Sut, Virtus bat ben Belm (Virtus Augusta ein Amazonenartiges Coftum), Triumpus auf DR. ber g. Papia Borbeerfrang u. Tropaon, Pietas ben Storch (Pietas Augusta mit Rindern, die fich an fie brangen, aber auch, in anderer Bedeutung, als betende Frau); Pudicitia (auch Concordia) den Schleier, Pax ben Delzweig (auch gundet fie Baffen an), Providentia deorum einen Augurien= Bogel (Pedruft vi, 36, 4.), Aeternitas hat Sol und Luna in ben Sanden (Morelli Vesp. 5, 31.), Hilaritas P. R. auf Sadrian's M. Füllhorn, Balme, Rinder umber (Bedrufi vi, 35, 4.). Die Annona wird finnreich mit einem Ralathos und einem Getraideschiff verfeben, und trägt bie Roma auf ber Band, Bebrufi vi, 16, 2. Aequitas u. Moneta haben, aus verschiednen Grunben, die Wage. (Am himmel ift die Wage blos als Attribut ber Jungfran als Dike und Zeichen bes Aequinoctiums in den Thiertreis getommen, da lange die Scheeren bes Storpions die Stelle ausfüll: ten. Umgekehrt stellt die Sache Hirt. vor., S. 112.). Die Securi-

tas flütt fich auf eine Saule ober ichlagt ben Arm über bas Saurt (Beichen ber Sicherheit n. Rube). - Die Spes, verschieden von der Elpis &. 398, 4., leife fchreitend, mit ber Blume in ber Band, im alten Benus = Coftum, findet fich auf den DR. feit Claudins (als Spes Augusta), Bedruft vi, 6, 16. Cathel vi. p. 238. M. Chiar. 1, 20. Cine abuliche Figur ift die Besperide einer Metope bes Thefeion, Stuart III. ch. 1. pl. 14. n. 18.] Anbere ift die Spes in bem Relief Boiffard Iv, 130. als Berkunderin reicher Erndten gefaßt, vgl. Tibull 1, 1, 9. Die Salus u. Valetudo (auf M. der g. Acilia) ist ber Spgieia nachgebildet. Mitunter fteben auch mehrere Berfonen für eine Figur, wie die Temporum felicitas durch vier Anaben mit den Früchten verschiedner Sahrezeiten dargestellt wird, Buonarr. Med. tv. 7, 9. Bofftere Med. du Roi pl. 15. Abundantia Racc. 723. [g. 398. 21. 3.] Die fog. Mediceifche Statue bes Schweigens wird von Mongez, Mem. de l'Inst. Nat. v. p. 150., mit Recht für eine Nation von einem Tropaon erflart.

15. Alt=Stalische Götter.

- 407. Die den Italischen Bölfern eigenthümlichen Göt= 1 terdienste enthalten sehr wenige Gestalten, welche original Italisch sind und sich zugleich in plastischer Bestimmtheit den Griechischen nähern. Wo dies den Schein hat, findet man 2 doch meist eine Griechische Kunstform zum Grunde liegend, wie beim Janus und Bejovis.
- 1. S. an andern Stellen Jupiter Anxur, Juno Lanuvina, Saturnus, Fortuna, Mantus, Silvanus, Vertumnus, Flora, Genius, Lar.
- 2. Janus auf M. von Bolaterrä mit zwei bärtigen, aber auch jugenblichen Köpfen, und von Rom, mit zwei bärtigen (auf den M. der g. Fontoja mit keimendem Barte), erst spät einem bärtigen und einem jugendlichen Gesicht. Janusherme, Impr. d. I. IV, 86. [Forchs hammer in der Zeitschr. f. die AB. 1844. S. 1074—77. Die Doppelherme in E. Brauns Ant. Marmorwerken 1, 3. erklärt auch K. F. Hermann Götting. Anz. 1844. S. 344 für Janus.] Er ist Griechischen Doppelhermen nachgebildet, dergleichen man auf vielen M. Hellenischer Städte sindet, Athen. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil. p. 30. Vierköpfig auf M. Haben. xv, 692. vgl. Stieglig N. famil.

Die angeblich Etrustischen Gottheiten bei Gori find durche aus unguverläffig. Den Vacuna Sabinorum, bei Guattani Mem. enc. vi. p. 29. [Gerhard über die Gottheiten der Etruster B. 1847 mit 7 Roftf.]

16. Frembe, orientalifche Gotter.

- Die Masse der in den Griechisch-Römischen Cultus aufgenommenen fremben Götter bat, je nachdem die Beriode der Aufnahme früher oder fpater mar, vorzüglichere 2 oder Schlechtere Runstwerke Griechischen Style erzeugt. besten mohl, nach bem Ryrenäischen Zeus Ammon, ber Ale randrinische Serapis, ein Unterwelts = und Sonnengott, - teffen Bildung, ein undurchbringliches Gemisch von anzie bender Milde und einer geheimnigvoll fcredenden Gewalt, 3 den Charafter späterer Religiosität schön repräsentirt. Ifisfatuen in bem Coffum Römischer Ifisbienerinnen, mit der steifgefalteten Tunica, dem gefranzten und auf der Bruft geknoteten Obergewande und der Lotosblume, find 4 selten vorzügliche Werke; Die Borus = ober Barpofrates Knaben, mit bem Zeigefinger auf bem Munde, bem Full-5 born im Arme, meist fleine Bronzen, Amulete. Die Gyrifche Göttin, ber Phryglichen Großen Mutter abnlid, erscheint bisweilen in Statuen aus ber Zeit ber Sprifchen Raiserinnen; andere Wefen Des Naturdienstes ber Gemitiichen Bölfer, die ihrer nationellen Abenteuerlichfeit nicht fo entkleidet find, laffen fich nur in einigen untergeordneten 6 Runstwerken wiedererkennen. Der für Affatische Religions geschichte noch nicht ausgenutte Schat ber Städtemungen läßt auch die Hauptgötter Rappadofiens in hellenifirter Der Bilberfreis bes Mithras enthält 7 Korm erkennen. außer der bundertfach wiederholten, den Obrnaischen Taurobolien nabeverwandten Sauptvorstellung bes Stieropfere noch manche dunklere Darftellungen theils aus der muftifchen Geschichte bes Gottes, theils aus bem mit Gebrauchen sehr überladnen Cultus, im Gangen von der robeften Ausfüh-Den Schlug bilden Compositionen, in benen ber Glaube ber alten Welt seine Schranken zu sprengen sucht, und dabei nothwendig aller gesunden Form entsagt, woraus in Alexandrien Die Abraxas. Steine, Denfmaler ber pan-9 theistischen Jao-Religion, in Rom die Panthea hervorgeben, in benen meift ber Begriff einer weltherrschenden Fortuna die Vorstellungen aller andern Gottheiten verschlingt.
 - 1. Hirt Ef. 11. S. 87.
 - 2. Bgl. g. 158. A. 1. Schone Serapistopfe PCl. vi, 15.

Bouill. 1, 66. mit Modius und fieben Strahlen; Bouill. 1, 67. auf Cameen, M. Borb. 1v, 39. Serapis als ein Habes auf einem Krestodil, Pafferi Luc. 111, 73. Schlangen=Serapis 111, 70. Byl. Guigniaut Le dieu Sérapis p. 9. [Stehend Mus. Veron. p. Lxxv, 5. Sigend, Erzstgürchen aus Epirus, Specimens of anc. sculpt. 1. pl. 63. Zwei Köpfe Windelm. 28. ev. Tf. 5. S. 437. Mentf. 11, 121. Suppl. 11, 42.]

- 3. Jisstatuen ber Art, Montsaucen Suppl, 11, 40. M. Nap. 11, 51. Clarac pl. 307. 308. [986—994.] Jis mit dem Flügels rock um die Lenden, L. 375. Clarac pl. 306. Büste, PCl. vi, 16. Porträtfiguren, M. Cup. III, 81. Barberinische Gruppe von Jis und Horus, jett in München 130., hirt 11, 10. Jiscult PCl. vii, 19. Pitt. Ero. 11, 59. vgl. Böttiger Jisvesper, Minerva, Taschenbuch für 1809. Röm. Jispriesterin, mit naktem Busen, in Gemmen, Wicar 11, 6. Bahlreiche Beziehungen auf Jiss u. Geras piss-Cult auf Röm. M., besonders in Commodus u. Caracallas Zeit, Echel D. N. vii. p. 128. 213 ff. Vota publica and Julian's und anderer Kaiser Zeit, mit einem Julianus-Serapis, einer Jiss-Helma, Echel vin. p. 136. Jiss sigt hier häusig auf dem Sirius, welcher nach Griechischer Manier als Hund (Alegyptisch als Anh) dargestellt wird; als Faria hält sie öfter ein Seegel, der Pharus sieht dabei. Der Ropfanssig der Jiss kommt schon auf M. der Selenciden von Alntiochos-Sidetes vor (Pandamme pl. 47.). Vgl. §. 232. Al. 3.
- 4. Sarpotrates Montf. 11, 105. 123. M. Cap. 111, 74. Cus per's Harpocrates. Besonders viel als Amulet, Montf. 11, 105. 123. Mit Keule, Gerafles ähnlich, als Semphulrates, 3. B. Boëga N. Aeg. Impp. tb. 9, 4. Impr. d. I. 1v, 20. vgl. §. 436. A. 3. Sorus-Eros in Gemmen, Impr. d. Inst. 11, 44. Auch Sorus-Eros-Seralles trifft man vereinigt. Anubis Montf. 11, 128. Boiffard vi, 78. Canopus M. Cap. 1, 82.; G. di Fir. St. 57.
- 5. S. §. 241. A. 2. Ein Zend-Belod auf M. Antiochos des vin. Die fog. Bufte des Hebon auf Gemmen, Millin P. gr. 45. Taffle pl. 36, 4179., ift gewiß eine Form des Baal. Aus der Babylonischen Mythologie stammt wohl die mit einer Fischhaut überzogne, einen Korb tragende Figur auf einer Gemme (Wiener Jahrb. Axiv. S. 25. N. 5.) und in einem Relief des Wiesner Antiken-Cabinets (Dannes?).
- 6. Die Enpo von Komana auf M. mit Strahlenkranz, Schild n. Keule, Millingen Anc. Coins 5, 4. vgl. Cab. d'Allier de Haut. pl. 8, 4. Men §. 400. A. 2. Anch Alexanders des Pseudomantis neuer Gott Glykon ist durch M. von Abonoteichos genau bekannt, Ethel 1s. p. 383. vgl. die M. von Rikomedien, Cab. d'Allier de Haut. pl. 11, 10.
- 7. Unter den zahllofen Schriften über die Mithriaca, nach Philipp a Turre Monum. vet. Antii, gehört besonders hierher Bosga Ueber die den Dienst des Mithras betreffenden Kunstdenkmäler, Ab-

handl. S. 89-211., nebft Welder's Anm. S. 394. Bgl. Crenger Symbol. 1. S. 728. Tf. 3. 36., bei Guigniaut pl. 26. 27. 27 b. Eichhorn, Comment. Soc. Gott. rec. 1814. 1815. Seel Mithrageheimniffe. 1823. Niflas Muller Mithras. Bisb. 1833. B. Sammer Mithriaca. P. 1833. Clarac pl. 538 A. - 560. Das berühms tefte biefer Bildwerke ift bas im 2. 76. Montfaucon Ant. expl. 1. pl. 217, 1. Bouill. 111, 47. Clarac pl. 204. mit der Inschrift raua σεβεσιον, aus dem Capitolinischen Spelaon, demselben mahrscheinlich, welches 377. zerstört wurde. Bgl. F. Lajard Nouv. Observations sur le gr. basr. Mithr. P. 1828. Derf. Sur deux basr. M. qui ont été découverts en Transylvanie P. 1840. 4. mit 6 Af. vorber jum Theil gedruckt in den Nouv. Ann. publ. par la Section Franç. de l'Inst. archéol. T. 11. p. 1. Sur une urne cinér. du Musée de Rouen das. 11. p. 397-445 u. Sur un basr. Mithr. qui a été découy. à Vienne Ann. d. I. xIII. p. 170. tv. 36. Dic bemnachft erscheinenden Recherches sur Mithra werden auf 105 Rpftf. gegen 800 Monumente enthalten.] Clarac Mélanges p. 45. Andre PCl. vii, 7. Bouill. iii, 48. Clarac pl. 203. 204. Die Bahl derfelben ift febr groß, auch Subdeutschland, Frankreich, England, Ungarn, Siebenburgen liefern beren viele. Mithras Felsengeburt (Creuzer 1. S. 773.) Moutf. 1, 218. G. Giust. 11, 62. n. in ben Bildwerten des Mithraon von Heddernheim, welche den vollständigften Cytlus Mithrifcher Bildwerte gewähren, f. Sabel, Unnalen bes Bereins (g. 264. A. 2.) S. i. ii. iii. [Creuzer bas Mithreum von Reuenheim bei Beibelberg 1838, auch in beffen beutichen Schr. 2. Abth. m. S. 277. vgl. 526.] Die Bugungen und Brufungen in ben Seitenfeldern bes Hedbernheimer und eines Tyroler Mithras-Opfere. - Statuen Mithrischer Fackeltrager, PCl. III, 21. Bouständige Symbole des Eultus, Gemmae Flor. 11, 78.

8. Ueber Die Abraras : Gemmen besonders Macarii Abraxas - cum comm. Jo. Chistetii. Antverp. 1657. Prodromus iconicus sculptilium gemmarum Basilid. de Musaeo Ant. Capello. V. 1702. Pafferi Thes. gemmarum astrifer. T. II. p. 221. Beller= mann brei Programme über bie Abraxa8=Gemmen. B. 1820. Dorow, Runftblatt 1824. N. 105. Matter Hist. crit. du Gnosticisme. Ropp's Palaeogr. T. III. Bon ben eigentlichen Abraras, welche ben Gott ber unter Trajan und Babrian entstandenen Gette ber Bafilibianer vorstellen (obgleich auch bies noch zu bezweifeln ift), unterscheidet Bellermann Abraroiden und Abrarafter, welche verwandte Damonen-Figuren und Bermischungen mit andern Gottheiten (Briap, Anubis) Für den Busammenhang der Abraras-Gemmen mit ber Alexandrinischen Theurgie ist besonders die Stelle des Papprus bemeis send bei Reuvens Lettres à Mr. Letr. 1. p. 24. Morgenstern über eine noch nicht bekannt gemachte Abrara8 = Semme, Dorpat 1843. Programm.]

9. Ein Pantheon (phallifch) icon auf M. Demetrios II.

von Sprien, Mionnet v. p. 58.; auch auf M. der g. Plaetoria u. Iulia. Minerva Pantheos, Millin P. gr. 57. Bacchus Pantheus, in Inschriften und Auson. Epigr. 30. Tyche Pantheos oft auf Gememen, vgl. Drelli Inscr. 21113. Auch die swunderliches im Grabe des Festus (§. 205. A. 5.) gesundne Bronze scheint eine solche. Spirt Bilderb. 11. S. 116. Tf. 13, 20, Fortuna aus dem M. Rom. I, 31. 32. Brunck. Anal. 11, 90, 28 Pan nach dem Kopf, Herakles nach Brust u. Leib, Hermes nach unten (Fußstügel) in Einem Leib.

C. Heroen.,

- Die Festigkeit und Bestimmtheit individueller Cha- 1 ratteristit, wie sie an den hauptgöttern der Griechischen Runft wahrgenommen wird, erstreckte sich auch über die Hauptheroen. Wir wiffen, daß man auch diese in Griechiichen Kunftwerken nicht blos burch Attribute und Sandlung, sondern schon an der Gestalt und Bildung bes Körpers erkannte. Jest kennen wir indeg nur febr wenige Beroen, 2 fast teinen außer Beratles, auf eine fo bestimmte Beife, und konnen auch kaum zu einer genaueren Renntniß gelangen, ba ftatt ber zahlreichen Brongestatuen und Gruppen. Werte ber vorzüglichsten Künftler, welche bas Alterthum befaß, nur Reliefs, und meift von Sartophagen, wo ber Mythus mit besonderer Rudficht auf den Anlag Des Bildwerks behandelt wird, und Basengemählde uns vorliegen, deren leichte und freie Zeichnung wenig von jener Charafteristif guläßt. Man pflegt baber in ber Regel nur nach bem In- 3 halt der handlung, welche vorgestellt wird, zu deuten, mobei oft die Bahl zwischen fehr verschiednen Beroenfreisen Die allgemeinen Beränderungen im Beifte der alten 4 bleibt. Runft ergriffen auch die Beroenbildung; namentlich murben Die bartigen und gewöhnlich vollständig geharnischten Figuren ber alteren Biloner und Mabler meiftentheils burch jugendliche Bilbungen, mit geringer Undeutung ber Bewaffnung, verdränat.
- 1. Höchst wichtig und belehrend ist die Stelle in Plutarch Arat 3. Ranonische Bildungen von Parrhasios §. 138, 2., und Euphranor §. 129. A. 2., qui primus videtur expressisse dignitutes heroum. Bei Philostratos, Deroita, erscheinen die Deroengestalten durchaus bis in die feinsten Büge charakteristisch, vgl. §. 415. A. Auch geben

wohl die Signalements, welche die fpateren Pragmatiter, Dares, Dittys, Malalas, von ben Beroen geben, jum Theil auf Bilbfaulen zurück.

- 2. S. 3. B. die vielen Hervenstatuen aus Bronze, welche Chiftobor beschreibt; eine Anzahl davon scheinen zusammen eine große Gruppe zu bilden.
- Hyakinthos am Ampkläischen Throne bartig, bei Rikias febr jugendlich, Pauf. ur, 19, 4. Eben fo unterscheiden fich die Bafengemählbe altern und fpatern Styls; Die Bolcentischen haben meift bartige herren, Ann. d. Inst. III. p. 146. Ueber bie vollftanbige Ruftung ber alterthümlichen Basengemablbe Ann. d. Inst. III. p. 49.

1. Beratles.

- In ber bochsten Potenz erscheint bas Beroen-3beal ausgeprägt in Beratles, ber vor allen Sellenischer Nationalheld war. Durch Anstrengung gestählte und bewährte Kraft ift ber Hauptzug, ben bereits die alt-Griechische Runst in ihren Bildungen andeutete, aber besonders Myron und Lyspos zu einer Form entwidelten, Die nicht mehr 2 überboten werden konnte. Schon in den oft überaus edlen und anmuthigen Bildungen des jugendlichen herafles meldet fich diefe zusammengebrängte Energie in der gewaltigen Stärke Der Nadenmuskeln (S. 331, 2.), Den Dichten furgen Loden Des kleinen Hauptes (S. 330, 2.), ben verhaltnismäßig fleinen Augen, ber vorgebrangten machtigen Unterftirn, und ber 3 Form sammtlicher Gliedmagen. Deutlicher aber tritt ber Charafter des Vollenders ungeheurer Rampfe, des mubbeladnen (aerumnosus) [πονηρότατος καὶ άριστος] Heros in der gereiften Gestalt hervor, wie sie Lysippos (§. 129. 21.2.) mit besondrer Liebe ausbildete, in den aufgehügelten durch unendliche Arbeit bervorgetriebenen Muskel - Lagen, ben machtigen Schenkeln, Schultern, Armen, Bruft und Ruden, fo wie in ben ernften Bugen bes zusammengebrangten Untliges, in benen ber Gindrud, welchen Mube und Arbeit gemacht, auch durch eine vorübergebende Rube nicht aufgehoben wird. 4 Beide Gestalten laffen fich nun in einem fast unüberfebbaren Cyflus von Abenteuern und Rampfen nachweisen, und Die Entwidelung bes Beros von bem schlangenbandigenden Rinde aus durch alle Ereigniffe Des Lebens bindurch verfolgen. Für Die besonders viel gebildeten 3mölftampfe, deren Bestand

und Kolge fich zwar nie völlig gleichmäßig feststellten, aber boch eine gewiffe früh sanctionirte Ordnung durchbliden lasfen, bilveten fich zeitig gewiffe beliebte Darftellungsweifen, boch für manche auch mehrere, die nach Gegenden und Zeiten verschieden gebraucht wurden. Bon der Unzahl anderer 5 Thaten findet man die Giganten - Erlegung befonders auf Bafen alten Style; von bem mehrfach wiedertebrenden Rentaurentampf tommen bier auch weniger befannte Sagenge-Die eigentlichen Kriegsthaten wurden weniger 6 stalten vor. Gegenstand ber bilbenben Kunft als ber altern Voesie: baber auch nur in ber altesten Runft Berakles bas gewöhnliche Belbencostum trug, wie er es bei heffod bat, und dagegen schon seit frühen Zeiten Löwenhaut, Reule, Bogen als Die gewöhnliche Bewaffnung bes Helben vorkommen. Andre Geis 7 ten des Charafters enthüllt das Verhältniß zur Omphale, ber held im weiblichen, rothlich durchscheinenden Gewande spinnend, die üppige Frau in beroischer Naftbeit mit Reule und Löwenhaut; beitre Spiele von Eroten knupfen fich baran Dann das väterliche Verhältnig zu bem von ber Hin- 8 din gefäugten, wiederaufgefundenen Sohne Telephos, wobei Die Runft, Die ben Gegenstand besonders in der Zeit ber Antonine behandelte, jum Theil andern Quellen gefolgt fein muß, als der gewöhnlichen mythologischen Erzählung. Reis 9 nigungen und Gubnungen, beren ber leicht in Winth gefette Heros viel bedurfte, konnten nur angedeutet werden; es ift aber mahrscheinlich, daß der kitharspielende heraktes aus der Borftellung bes gefühnten und befänftigten bervorging (vgl. **s.** 359. 361.).

1. Beger's Hercules ex antiquitatis reliq. deliu. 1705. ift wenig zu brauchen. Göthe Kunft u. Alterth. u. 1. S. 107—143. Gurlitt's Fragment einer archäol. Abhandlung über H., Archäol. Schr. S. 343. [Comment. Societ. philol. Lips. 11. p. 58—64.] Zur Kunstgeschichte bes H. §. 57. A. 2. 90. A. 2. 96. N. 14. 15. 19. 99. A. 6. 118. A. 2. 119, 2. 122, 4. 129, 2. — In Etr. Spiegelzeichnungen heißt H. (sonst Hercle genannt) Calanico, d. i. Kallinicos, Micali 36, 3. 50, 1. [Gerh. Etr. Spiegel u., 138. Statuen bei Clarac pl. 781—804 B., Köpfe nach Müngen pl. 1007. n. 2798—2810.]

2. Junger S. des Ageladas, Pauf. vii, 24, 2. Schone Statue bei Laubedown Spec. 40. Ropf Brit. M. 1, 46. [Specimens 11, 42, coloffal, einer ber beften]; mit zerichlagnen Ohren Brit. M.

ment aber ift misverftanden worden u. war 1841 in Paris im Abgus mit einem andern falich zusammengesett. Runftmus. zu Bonn S. 160 -- 162.] Mit einer berittenen Amagone tampfend, auf Raifer = D. Beratleias, Bedruft vn, 82, 6. Auf Bafen von Bolci tampft &. besonders mit der Amaz. Andromache. Den Rerberos zieht &. meift nach fich; anders an ben Bafen von Bolci, R. Rochette M. I. pl. 49 a. Die Beiperiben = Mepfel von einer Jungfrau empfangend oder felbst abpfluckend, Base des Afteas von Pastum, Millin 1, 3., eine andre von Bern. Quaranta herausgegeben, Runftbl. 1824. D. 6. vgl. auch Sancarv. 1, 98. Auf Gemmen erschlägt S. ben Drachen, die Besperiden fliehn, M. Borb. vn, 47. Das Besperiden = und Atlas = Abentener verknüpfte der Rasten des Appselos n. die Gruppe des Theotles, Pauf. vi, 19, 1. vgl. v, 17, 1., abulich wie Pheretobes. Ueber Atlas &. 396. Atlas und Die Besperiden an einer großen Apulifchen Baje, Gerhard Archemoros Ef. 2., andre Besperidendentm. S. 41. [5. budt fich mit einem Rörbchen vor bem Baume erwartend, daß ibm die Aepfel bineingelefen werden; Bernies, Jolaos; Amphora bei G. Brann; Gerhard le vase de Midias B. 1840. pl. 2. S. 41. Boëga Bassiril. 11. tv. 64. Mosait §. 322. A. 4.] H. mit Unthos, Brund III. p. 210. Gruppe in Floreng, Maffei Race. 43., Fragment von Aquileja, Wiener Jahrb. xLvni. G. 101. If. 1, 1., in Bolci M. I. d. Inst. 1, 26, 2. [? Mus. Gregor. 11, 16, 2 u. Untaos, chemals "Caces".] Gemablbe, Nason. 13., Gem= men. Besonders viel Rampfe auf Dl. von Berinthos; auch (n. 273. Mionn.) der mit der Chidna, vgl. Boëga 65.

5. Gigantentampf auf bem Raften bes Ropfelos, Pauf. 111, 18, 7. Althoueus Tod & 397. A. S. G. M. 458. 459. Millingen Div. 31. Ann. d. Inst. v. p. 308. Rentaurentampfe in Statuengruppen, M. Flor. 111, 60., auf Bafen von Bolei, Micali tv. 95., und andern, G. M. 488.; Bancarv. 11, 124.; Millin 1, 68.; Moses 1.; Millingen Div. 38., wo Deramenos gegen Die gewöhn liche Fabel ein feindlicher Rentaur ift. B. tobtet einen Rentauren Impr. d. 1. 111, 66. Die Befchichte mit Reffos, in altefter Mablerei, H. et Nessus, peint. d'un Vase de Tenée, Brogr. Athen. 1835. 4. Beitschr. f. 2128. 1836. S. 1157. Philoftr. d. j. 16., eigen bebandelt in einem Bompej. Gemählde, M. Borb. vs, 36.; Die gerantte Deianeira auf Bajen, G. M. 456., Reliefe, Brit. M. 11, 15.; De ianeira von B. getragen, Etr. Spiegel G. M. 457. Serhard Etr. Spiegel u, 159. val. 160. Bolcenter Bafen Gerhard Auserlef. B. 11, 117, 1. Cab. Durand n. 321.; Geth. n, 3, auch bei Dicali tv. 75-78.; Deianira den Aeinen HTAAOS auf dem Arm, Heratles, Athene 11. Deneus. Gerh. Af. 116.] B. das Rafi des Bholos biffnend, auf der Baje G. M. 489. val. Micali tv. 99, 6.; Stadelb. Graber Ti. 41.; [brei andre Bafengemählbe, Gerh. Auserles. B. n. 119. 120.] auf Gemmen, ebb. tv. 116, 7., unter ben Rentauren trunten, in Volci. Rampf mit Achelovs (Gruppe bes Dontas, Bauf. v. 17, 1.

vi, 19, 9.) §. 403. A. 2. Millin Vases II, 10. bgl. Philoftr. b. j. 4. Bafe von Girgenti &. 408. A. 2. Gine von Sam. Birch in den Transact. of the Soc. of litter. Sec. Series 1, 1843, p. 100 -107 u. von Gerh. Auserlef. B. u. 115. edirte Bafe bielt Millingen für einen Betrug. Mit bem Leib eines Triton ift ein Menfchens topf mit einem Horn als Acheloos verbunden.] Mit Eriton tams pfend, auf Bajen von Bolei, Belder a. D. G. 521. vgl. g. 402. A. 2. S. eine Meergottheit, Rereus oder Proteus befragend vor bem Raub der Aepfel, Impr. d. l. 111, 17. [Bull. 1833, p. 88. Beratles u. Triton Welder Rl. Schr. 1. S. 84. M. Gregor. 11, 44, 2., Bafe von Bulci 1835; Gerh. Auserlef. B. 11, 111., Cab. Dur. n. 302., jest Cab. Pourtales n. 196.; Sporia Piggati, Bull. de l'Acad. de Bruxelles xi. p. 407. edirt von Roulez; Letythos aus Agrigent. 1833 gefunden, Boliti Lettera al Sgr. Millingen Palermo 1834.; bei Baseggio in Rom 1841. H. u. Triton, Rv. zwei Nymphen je mit einem Delphin; bei demfelben Rv. Dionpfos u. Ariadne, Apollon, Artemis, Hermes; u. noch grandiofer S. Triton, Althene u. a. Figuren; ein schones Eremplar bei Cav. Campana in Rom 1845; eines im Museum zu Reapel, der Seegott in zwei Schlangen u. zwei hunde ausgebend, von bem beschildeten und beschirmten Berakles angefallen, darüber Dabalos u. Itaros, Rv. Perfeus; eines in Wien, Arneth bas f. Mung = u. Antiten-Cab. G. 14. n. 77. Auch NEPETS beißt der mit HEPAKAES ringende Gott, babei fteht Broteus ober Boseibon mit Seepter u. weißem Saar u. AΜΦΙΤΡΙΤΕ. Notice d'une coll. de vases peints — de feu le Pr. de Canino P. 1845. p. 7. n. 11.; ahnlich n. 8, n. halb Mensch, halb Fisch, wie Triton, ift NEPE auch allein, M. Blacas pl. 20 u. mit ben Rereiden M. d. I. 1, 38. vgl. D. Jahn Archaol. Muff. S. 64 f. Minervini Bull. Napol. IV. p. 88. 113. Ginschläs gige Basen verzeichnet Gerhard Auserles. B. 11. S. 95. Rot. 12. Rereus in menschlicher Gestalt mit B. ringend, Gerh. Ef. 112. 113. S. 99., Cab. Durand n. 304. 305. S. ben Seegott bewältigend in den Friesen von Affos M. d. l. 111, 34., auch in Fellows Asia Minor p. 48.] Dit bem Secungeheuer ber Befione §. 322. A. 4. Dit den Sippotontiden (Ligurern nach Boëga) PCl. v, 15. Bor Ilion &. 90. A. 3. Mit Aptnos &. 99. R. 6. 175. A. 2. Base von Bulci Bull. 1835. p. 163. [Gerh. Auserles. B. u, 121., zugleich mit einer andern]; Bull. 1837. p. 89., [die eine der hier beschriebenen bei Gerb. Ef. 122. 123.; eine Rolanische Ef. 124. Un= bre im Museum Gregorianum, in bem gu Sprakus u. an vielen ans bern Orten. Gine Sammlung von Beichnungen bei E. Braun.] Mit Bufiris (im Geift bes Drama ; Satyriton) Millingen Div. 28., mit vortrefflicher Zeichnung der Aegyptier an einer Bolcentischen Bafe, Micali tv. 90.; von zwei andern Bafengem. Panofta Dop. Rom. Studien G. 296. [Berl. Bajen n. 1763 u. a.] D. Bujuge 8, Erbachiche Bafe Ann. vit. p. 93. tv. C 2 (Creuzer). S. u. Pallas

beim Ungeheuer, Helios nach Stackelberg, Graber Af. 15. h. voran, Pallas zu Wagen, bei einem Dreifuß wie Gos §. 400. A. 3.], das. Af. 15, Rückgabe des Dreifußes nach Stackelberg??. H. vor dem Lustralbrunnen Impr. d. l. 111, 19. 20. [H. treibt einen Stier indem er ihn mit einem Pfeilblindel schlägt wie Eros bei Theofrit 29. den Eber, ein Baum, Vasengemählde Bull. 1842. p. 187. An einer schönen Kylix des Hr. Joly de Bammeville in Paris H. der die Weinreben packt, mit solcher Gewalt daß sie Durzeln nach oben kehren, gegenüber H. der den Spleus würgt. Auf dem Boden eine Dirne mit Kanne u. Schale vor einem Altar.

- 6. In alten Holzbildern erschien h. geharnischt, Strabon xv, 688. vgl. §. 77. A. 1. Lim Rasten des Appselos erkannte man ihn an seinem gewöhnlichen σχημα, §. 57. A. 2., wondt auch das Schwerdt, Paus. v, 18, 1., nicht streitet, das in manchen Vasenzem. (M. I. d. Inst. 1, 26, 10. Tischb. 11, 20.) [Micali tv. 90. 100, 2. 3. Las borde 11, 22. Politi sulla tazza dell' amicizia, 1834.] mit dem sonst gewöhnlichen Costim verbunden ist, wie auch der Böotische Schilt §. 99. N. 6. Der Bogen des h. ist der doppelt ausgebogene, Strethische (die παλίντονα τόξα Aleschyl. Choeph. 159.), Passow in Bötztiger's Arch. 11. Runst S. 150. Die Löwenhaut ist besonders in Etr. Bronzen nicht blos mit den Vordertagen über der Brust, sondern auch mit einer Schnalle über dem Leib besestigt, Micali tv. 35, 6. 14.
- 7. S. u. Omphale, Farnefiche Gruppe, Reapels Ant. 1. G. Gerhard's Ant. Bildw. 1, 29. M. Borb. 1x, 27. Relief G. M. 453. Der fpinnenbe S. in der Mofait g. 322. A. 4. G. M. 454.; von ähnlichen Gemählben spricht Lufian de hist. conscr. 10. Ueber die Caffler Statue Bouill. 11, 8. Bollel in Belder's Zeiticht. S. 177. S. von Omphale gefammt, G. M. 453**. Omphale im Coftum des S. auf Dl. von Sardis, in Gemmen. Inlia Domna ale Dmybale, Guattani Mem. enc. v. p. 120. [Große Statue ber Omphale in diesem Costum bei Bescovali in Rom.] Ropf ber Omphale? &. 193. M. Franç. III, 11., auf vielen Gemmen, f. befonbere G. di Fir. v. tv. 27. S. u. Jole? berühmte Gemme bes Ten= fros, M. Flor. 11, 5. G. di Fir. v, 26, 1. G. M. 455. [Jul. Minervini il mito di Ercole e di Iole Nap. 1842. 4. vermuthet in einem Bompej. Gemählbe. R. Rochette Peint. de Pomp. pl. 7. p. 91-107. Cavedoni im Bull. Napol. 11. p. 53. E. Braun Bull. 1842. p. 185. Auge versteht mit Panofta D. Jahn Archaol. Beitr. S. 233.] S. von Eros gebandigt, g. 129. A. 2. Alterthumlicher behandelt, Lipp. 1, 282. G. di Fir. v, 6, 4. Wicar 11, 23. S. bringt Eros (Epeur) gefangen war den Thron des Beus, Etr. Spicgelzeichmung, M. l. d. Inst. 16 621 Eroten mit B. Baffen fpielent, G. M. 472'. n. oft. Eros- heratles &. 265. 297. Bouill. m, 10, 1. 3. Clarac pl. 282. Millin G. M. 482**. Der fog. Bic= lemaos = Aulctes, ein Beratles ju Ros, in weiblichem Coftum, nach Röhler Deser. d'une améthyste. 1792.

- S. u. Telephos (nach Bifconti, Mias nach Wind.) in ber schönen Gruppe Rucc. 5. PCl. 11, 9. Bouill. 11, 3. Clarac pl. 302. vgl. Beider. Rome II, II. G. 227. [Daf. G. 154.] und Gerhard A. Bildw. Af. 113, 1 in Baer. B. mit Telephos auf bem Arm n. Bacchus. Audre Gruppen Q. 450. Bouill. 11, 2. Gnattani M. I. 1788. p. xxix. [S. mit bem fleinen Telephos auf ber Sand, u. ber Dirfchtub ju feinen Bugen; abnlich eine gang tleine Statue im Antikentabinet zu Bien. | Gaetano D'Ancora Illustruz, del gruppo di Ercole colla Cerva scoperta in Pompei nel 1805. An einem Athenischen Denkmal, M. Nan. 190. vgl. Paciandi Mon. Relop. Epim. &. 3. Edhel P. gr. 26. 27. Schones Gemablde bet Wiederauffindung des Tel. Pitt. Ero. 1, 6. G. M. 451. M. Borb. 1x, 5. vgl. viii, 50. M. von Bergamos, Choif. Gouff. Voy. pitt. 11, 5, 3., Midaon, Baillant De Camps p. 63., Tarjos, G. M. 450., bes Antonin Bius §. 204. A. 3. Antonini Imp. III, 67. Der Abler babei wie in bem Wandgemahlbe. Telephos allein als Rind unter der Hirschfuh, auf M. von Tegea, Cab. d'Allier de Haut. pl. 7, 2.; ale Jüngling, Diobturenartig, mit ber Birichtub an der Salle von Theffalonite. Auffindung, DR. von Gorme, Minchner Dentidyr. f. Philol. 1. Tf. 3, 2. [D. Jahn Telephos u. Troi-108, Riel 1841. 8. und Archaol. Auff. S. 160 - 180. Telephos an der Hirschluh n. S. Campana Opere di plastica tv. 25. in bem ichonen Relief Bisconti Mon. scelti Borghes. 11, 9. D. Jahn S. 62 eine Dienerin bas eingewickelte Rind Der Auge auf ben Schoof legt, fo tann babin auch bas Gemablbe ber Titusbaber bei Thierich Veterum artif. op. tb. 1 gedentet werden nach Banoffa Sall. 23. 1836. Ung. G. 490-92, wo Muge ale Priefterin bekränzt ift, obwohl das Motiv des Schwungs, den die Magd sich giebt, dunkel bleibt. Auge in Mysien, Auge, Tenthras, Aphrodite, Gerhard Etr. Spiegel 11, 169 u. f. w.] B. Cobn, Glenos, auf einer Bafe von Bolei, f. Commentat. Soc. Gott. rec. VII. p. 102.
- 9. Auf den M. von Kroton sieht man H. sich expiirend, und beim Wein ausruhend, s. Dorier II. S. 449. H. in reniger Trauer wegen der Raserei, Gemählbe des Nitäarch, Plin. xxxv, 40, 36. In Delphi gesühnt? Laborde Vases I, 34. Auf der alten Base Lab. II, 7. hat Athena dem H. die Keule genommen, und er steigt kitharspielend eine Stufe hinan. H. Kitharodos, oft in Bolci, mit Athena, auch Hermes und Dionysos, Micali tv. 99, 8. Ann. d. Inst. III. p. 135. Auch Passeri Luc. II, 6., auf Gemmen M. Flor. II, 44, 2. Lipp. Suppl. 335. 336., und unter den Musen von Ambratia, §. 393. A. 2. G. M. 473. Hoandy ro Movagéry, Relief, Boissat Iv, 63. [Im Symnasium H. und die Musen verehrt nach Institut.]
- 411. Gine neue Reihe von Herakles = Borftellungen er- 1 öffnet ber Detäische Scheiterhaufen (beffen Leiden gewiß höchst

selten zur Darstellung kamen) und die Apotheose. Man fiebt ben Helden in schönen Basenbildern durch die ihn befchügenben Götter auf einer Quadriga vom Schriterhaufen empor nach dem Olympos geführt, gewöhnlich jugendlich, indem die Berjüngung zugleich mit der Apotheose eintritt, und im 2 Olympos mit ber Jugendgöttin, Bebe, felbst vermählt. Gine andre Borftellungsweise läßt Heratles junachft in den Thiasos der Bachischen Begleiter eintreten, und scherzt mit dem Gegenfage bes gewaltigen und ungefügen Beros, und seiner 3 mutbwilligen Gefellen. Einen solden im bebaaliden Amischenzustande ausruhenden Herakles, stellte auch bas berühmte Meisterwert dar, der Torso von Belvebere, beffen Stellung gang mit der des unter ben Satyrn rubenden helben über-Berafles rubte bier auf dem rechten Arme, worin er wahrscheinlich ben Styphos (s. 299. R. 7 d.) bielt, und batte ben linken über bas haupt geschlagen; ein seeliges Behagen hat sich über bie Musteln bes erhabnen Rörpers ergoffen, ohne das Geprage der höchsten Rraftfülle 4 zu verwischen. Den Spielen Dionpfischer Festluft folgend, behandelte auch die Runft den Herakles gern komisch; feine Abenteuer mit Pygmäen und Kerkopen gaben bagu Die beste Den Cultus des Herakles bezeichnen fein Opfer-5 Gelegenheit. thier, ber Eber, auch ber herafleische Stophos, in gewiffer Beziehung kommt ihm auch das Füllhorn zu. Dabei wird er gern mit niedern Land = und Feldgöttern jusammengestellt (S. 402. 403, 1.), benen er auch in einer niedern Form seiner Bildung, wobei das Derbe und Raube seines Befens 6 hervortritt, ziemlich nabe steht. Die allegorische Kabel von Herafles am Scheidewege ift dagegen für die Runft nur von geringem Belange.

1. Ein leiden der H. (H. hubitu Oetwo?) [solo eo babitu Romus] soll im Barberinischen Pallaste sein; ein Ropf von islechem Ausdrucke in Gemmen, Spence Polym. pl. 19, 3. Lipp. Suppl. 11, 491. [Schöne jugendliche Bisste mit leidendem Ausdruck Galer. di Firenze 111. tv. 117.] leber die Apotheose Böttiger Hercules in bivio p. 37. Relief am Aunysläischen Thron, Paus. 111. 18, 7. Gemählde Artemon's, Plin. xxxv, 40. Schönes Basengem. bei Gerhard, Ant. Bildw. 31. vgl. Welder, Hyp. Rom. Stibien S. 301., Rife kutschirt, Hermes leitet, Apollon bewillsommenet, Poas nimmt den Röcher hinneg, eine Rymphe löscht die Pyra,

wie sonft ber Bach Dpras. S. auf Athena's Biergespann emporfabrend, auf mehreren Bafen von Bolei, Ann. III. p. 151.; fonft Dile lingen Div. 36.; G. M. 462.; Mojes pl. 69.; [be Bitte Vases peints de l'Etrurie n. 96., barunter ber Scheiterhaufen, ben bie παρθένοι ομβροφόροι Arethufa u. ΠΡΕΜΝΟΣΙΑ auslöschen.] S. jugendlich den Trank von Hebe empfangend, Relief, Gnattani M. I. 1787. p. 47. S. im Rreise mehrerer Gotter der Bebe vorgestellt, auf Etr. Spiegeln, 3. B. Mieali tv. 49. Hobe mit Hera 11. Athena der Quadriga des H. entgegenkommend, in Bolci, Ann. 222. Dlympische Hochzeit des B. und der Bebe (aber mit der rathselhaften Infchr. IOAE R. Rochette M. I. p. 271.), herrliches Gemählbe eines großen Krater von Rola in Berlin. Mpotheofe des S. Berliner Bafen n. 1031, Rolir von Tarquinii, Gerhard Trinfichalen Af. 5. u. n. 1708-1711. Amphoren; Dubois Vases Pancoucke n. 79.; Musmahl Lucian Bonapartifcher Bafen Archaeologia L. xxIII., Mite zur Rechten bes B. unter einer Saulenhalle, ber Pforte bes Olymp, ihm einen Kranz reichend, links Beus mit geflügeltem Blig, Rv. Quadriga von einem gefranzten Weibe gelentt, ein andres mit Becher und Laute; im Museum ju Reapel aus Ruvo. . S. auf der Quadriga in den Olymp geführt, Rv. Gefecht; Vasi Feoli n. 18. B. mit Althene auf der Quadriga, geleitet von Apollon mit der Binbin, ohne Bogen, Rv. Dionpfos mit zwei Satyrn; n. 19. Amphora aus Bulci, daffelbe nebft einer bem Apollon entgegentretenden Figur; Mus. Etr. n. 1635, Micali Storia tv. 89. ju ben Fugen bes ge= lagerten S. (im Dlymp) AAKMENE. Alfmene im Dlymp Gerhard Studien I. S. 304. Rot. 6. Sebr zweifelhaft icheint Gerh. Trinfschalen Af. 5. Alfmene und daß fie, Die vom Sohn eingeführt werden mußte, ben Zeus um beffen Anfnahme bitte. Bafe bes Bython Nouv. Ann. de l'I. Millingen T. r. p. 487. pl. 10, Allfmene auf dem Scheiterhaufen, an welchen Umphitryon u. Untenor Fadeln anlegen, oben in Balbfigur Beus u. 2008, Dieje alle mit Ramen, u. zwei Spaten, bie aus ihren Rrugen Strome ausgießend bie Flammen audlofchen, mahrend zwei Blige auf ben Boden gefahren find von Beus, der fo Allemenen der Unfterblichkeit bestimmt, wie er fie auch durch Bermes aus dem Grabe ftehlen läßt. Drum ftreckt fie ihre Rechte nach oben empor. Rv. Dionyfos zwischen zwei Manaden und Semele zwischen Sator u. Gilen.]

2. So das Farnefische Relief (Zosga 70. Corfini Herculis quies et expiatio in Farmes. marmore expressa), deffen Sinn ofsfenbax der ist: Im 58. Jahre der Hera-Priesterin Admete wird Hapotheosirt; er empfängt durch die Priesterin aus Debe's Hand den Trank der Unsterdlichkeit (auf diesen Trank ist auch Gerh. Ant. Bildw. 1, 47. zu beziehn), und gelangt mm als aranavoperos zunächst in die Kreise der Bacchischen Dämonen. Sonst sieht man H. im Bacchischen Thiasos schon auf den Basen von Bolci, wie an der Tazza bei Bosga 71. 72. In Bacchischer Pompa neben Dionpios auf dem

Bagen, PCl. 1v, 26. Woburn Marbl. 6. Unter Satorn floten= spiclend, Laborde 11, 11. Beim Gastmal mit Dion. und Ariadne. Millin Vases 1, 37. Trintfampf mit Dion. auf einer goldnen Schale bee Cab. du Roi, G. M. 469. Bechend, Boega 68. PCl. v, 14. M. Worsl. 1, 2., in alterthimlichen Gemmen, Impr. d. lost. 1, 17 ff. 111, 21 ff. Seegel Dabei (Andentung ber Fahrt über ben Dteanos?) Trunten (Brund Anal. 111. p. 210.), Impr. d. Inst. 11, 29.; bin= fintend, Boëga 67. Gerh. Ant. Bildm. 1, 30. vergl. Reapele Ant. S. 59. Statuette von Belleja, M. I. d. Inst. 1, 44 c. vgl. Lopez, Aun. 1v. p. 71. Auch Pitt. d. V. Negroni. vergl. S. 386. 21. 3. S. Ropf mit Epheu betrangt, G. M. 470. [mit Weinlaub, Berme, Brit. Mus. 11, 46.] 218 der gaftliche Beros die Rechte binhaltend, δεξιούμενος, in vielen Bronzen, G. di Fir. St. 113. 114. Ant. Erc. vi, 20. S. trunten, Bronge aus Actolien Spec. ir, 31. 32. B. mit einem Beros auf einem Etr. Spiegel, Iscr. Perug. T. 1. tv. 5. n. 1., Bull. 1830 p. 163. 1836 p. 41.

Rube bes S. ichon auf Bafen von Bolei, Ann. III. p. 152. Man fleht ihn hier beim Mahle liegend, von Athena befrangt, Bermes und Alkmene babei, Micali tv. 89. Die Stellung auf bem Ellenbogen Schreibt Lufian Lapith. 13. 14. dem S. bei Pholos gu. -Torfo PCl. 11, 10. Bouill. 11, 4. Racc. 9. vergl. Windelm. 1. S. 267. Befchr. Roms II, II. S. 119. Bur Zeit Julius II., im Campo bel Fiore, wo bas Theater bes Pompejus fland, gefunden. Ueber Die Inschr. u. ben Dleifter g. 160. 21. 5. [R. Rochette in ben Mem. de l'A. des inscr. xv, 1. und in feinen Mem. de Numism. et d'Antiqu. 1840. p. 120 - 166. Conjectures sur le groupe ant. dont faisait partie le torse de Belved. nimmt Auge ale zu= gehörige Figur an, vergl. D. Jahn Itichr. f. AB. 1843. S. 857. Filr B. und Jole nimmt Minervini Die Gemme des Tentros, mito di E. ed lole p. 32-36. Der Bildhauer Jerichau, ber vor wenigen Jahren einen abnlichen B. arbeitete, behanptet, gewiffe Musteln erlauben nicht einen erhobenen Arm und also eine Gruppe anzunehmen. Dies tommt ber Vermuthung Beynes zu Statten &. 129. **3**. 2, d.] Won Diefer emigen Rube unterscheidet fich febr Die nnmittelbar nach ber Arbeit, §. 129. A. 2. — Achnlich ber H. invictus, Boiffard in, 103. Jene gettliche Rlarheit charafterifit auch manche Röpfe, besonders die mit der gewundenen Haarbinde, wie den Bouill. 1, 71. (Herc. victor genannt). Grandioser &. Ropf Lipp. 1, 247. Suppl. 312. Beusartige Statue Des Herafles, Bronge, Die Angen von Gilber, in Bavay gefunden, f. Du. be Quincy, Ann. d. Inst. 11. p. 59. M. I. 1, 17. Specim. 11, 33.

4. H. unter Phygmäen, Philoptr. 11, 22. Boëga 69. Selbst Phygmäe (Sophron's Houllos) und mit Kranichen tämpfend. Tijcht. 11, 18. vergl. 7. Millin 1, 63. 72. M. Pourtules 8. Phygmäens Kämpfe oft auf Basen, auch von Wolci und Tarquinii. Die Phygunäen werden auf den Basen genau so wie bei Kteslas Ind. 11.

dargestellt. Kerkopen = Abentener §, 90. A. 2. [Drei Basengesmälde s. über den epischen Cyclus S. 409 f. Gin andres Cub. Durand n. 315 bei Gerhard Auserles. B. 11, 110; ein neuestes Bull. 1843. p. 65. Schwarze Figuren auf gelbem Grund, die Kerstopen lang n. schmächtig, die Haare hängen lang nach unten.] Milslingen Div. 35. [?] Tischb. 111, 37. [?] Durch Phivaten dargesstellt, Hancarv. 111, 88. (Dorier 11. S. 457.). Vergl. Böttiger Umalth. 111. S. 318.

- 5. S. mit Zeichen feines Dienftes, PCl. IV, 43. G. M. 480. (Fronton eines fl. I. bei Tibur); Chiar. 1, 21. Altar mit Attributen des S. Gerh. 21. Bildw. Ef. 114, 1-4. S. rubend an Caulencapitalern 114, 5. 6. Hermes bringt bem B. und ber Athena eine San gum Opfer. Daf. Ef. 86, 1. Unter Landgottern Bouill. 111, 70, 1. S. ale Aufleher von Rinderheerden, Bind. M. 1. 67. Hercules Placidus mit bem Bullhorn (vergl. Photios Bibl. Coist. xvII. p. 347.), Pan neben ibm, Boiffard iv, 71. Mit Fullborn, PCl. II, 4., es Beus reichend, G. M. 467. Beus [Minton] mit Bullhorn tragend 468. Ihn über bas Baffer tragend, bon Bermes geführt, Gori M. Etr. 11, 159. Chriftie Paint. Vases 15. Diffin= gen Div. 35.; eine, auch nach ben Ertlarimgen von Böttiger archaol. Aebrenl. 1, S. 4. Millin Vases 11, 10. [G. M. 468.] Dil= lingen Div. p. 56. Gerhard, Runftbl. 1823. S. 205., noch rathselhafte Darftellung. — Bermberatles Bouill. 111, 17, 3. 4. rac pl. 347.; nebst Bermathene Pafferi Luc. 11, 8. Pofeiben, Berattes, Bermes fifchend, G. M. 466, von D. Jahn Beitichr. f. 2128. 1838. S. 319 unwahrich. auf die Romodie Bebes Bochzeit bezogen.
- 6. Eine sichere Darstellung giebt allein die Goldmünze Sastrian's, von Sades, Echel D. N. vv, 506. Ann. d. Inst. iv. tf. F, 2. Millingen Ann. vi. p. 382. Von Vasengem. möchte ich G. M. 460. lieber hierher rechnen (Millin's Seres Priesterin als Arcte nehmend), als Maisonn. pl. 4. Ann. tv. F, 1. Böttiger Hercules in bivio. Lips. 1829. Welcker Ann. iv. p. 379. Schulzeit. 1831. N. 84. [Eine sichre Darstellung giebt die ungemein gelungne Composition der Vase aus Dubois Maisonnenve Ann. iv. tv. F, vergl. in Bezug auf Millingens unbedentende Zweisel Ahrin. Iv, S. 479 f. vgl. v, S. 137. vi, S. 610, auch Fenerbach Ann. xv. p. 248., Serhard Application Basenbilder Tf. 12. Not. 12. 13., der nun die Hedone auch Tf. 14 bei H. und Omphale annimut.]

2. Die übrigen Berventreife.

412. The seus Hervengestalt wurde, wie in der My- 1 thologie, so auch plastisch schon von der Phidiassischen Schule der des Herakes nachgebildet: er erhielt indes einen minder gedrungenen, besonders auf Gewandtheit im Ningen hindeu-

Bagen, PCl. 1v, 26. Woburn Marbl. 6. Unter Satyrn fictens spielend, Laborde 11, 11. Beim Gaftmal mit Dion. und Ariadne, Millin Vases 1, 37. Trinklampf mit Dion. auf einer goldnen Schale bee Cub. du Roi, G. M. 469. Bechend, Boega 68. PCl. v, 14. M. Worsl. 1, 2., in alterthümlichen Gemmen, Impr. d. lost. 1, 17 ff. 111, 21 ff. Seegel dabei (Andentung ber Fahrt über ben Dfeanos?) Trunten (Brund Anal. 111. p. 210.), Impr. d. Inst. 11, 29.; binfintend, Boëga 67. Gerh. Ant. Bildm. 1, 30. vergl. Reapels Ant. S. 59. Statuette von Belleja, M. I. d. Inst. 1, 44 c. vgl. Lopez, Aun. 1v. p. 71. Auch Pitt. d. V. Negroni. vergl. S. 386. 21. 3. B. Ropf mit Epheu betrangt, G. M. 470. [mit Weinlaub, Berme, Brit. Mus. 11, 46.] 218 der gaftliche Beros die Rechte binhaltend, de ξιούμενος, in vielen Bronzen, G. di Fir. St. 113. 114. Ant. Erc. vi, 20. S. trunten, Bronze aus Actolien Spec. II, 31. 32. D. mit einem Beros auf einem Etr. Spiegel, Iscr. Perug. T. 1. tv. 5. n. 1., Bull. 1830 p. 163, 1836 p. 41.

3. Rube des B. ichon auf Bafen von Bolci, Ann. III. p. 152. Man fieht ihn hier beim Dable liegend, von Athena befrangt, Hermes und Alkmene babei, Micali tv. 89. Die Stellung auf bem Ellenbogen Schreibt Lufian Lapith. 13. 14. dem S. bei Pholos gu. -Toriv PCl. II, 10. Bouill. II, 4. Racc. 9. vergl. Windelm. I. S. 267. Befchr. Roms II, II. S. 119. Bur Zeit Julius II., im Campo del Fiore, wo das Theater bes Pompejus ftand, gefunden. Ueber die Inschr. u. ben Deifter g. 160. A. 5. [R. Rochette in ben Mem. de l'A. des inscr. xv, 1. und in scincu Mem. de Numism. et d'Antiqu. 1840. p. 120 - 166. Conjectures sur le groupe ant. dont faisait partie le torse de Belved, nimmt Muge als que gehörige Figur an, vergl. D. Jahn Itfchr. f. AD. 1843. S. 857. Bitr B. und Jole nimmt Minervini Die Gemme Des Teufros, mito di E. ed lole p. 32-36. Der Bildhauer Jerichan, ber ver wenigen Jahren einen abnlichen B. arbeitete, behauptet, gewiffe Musteln erlauben nicht einen erhobenen Arm und alfo eine Gruppe angunehmen. Dies tommt ber Bermuthung Beynes zu Statten &. 129. **2**. 2, d.] Won dieser emigen Rube unterscheidet fich sehr die unmittelbar nach ber Arbeit, §. 129. A. 2. — Aehnlich der H. invictus, Boiffard in, 103. Sene gottliche Rlarbeit charafterifit auch manche Ropfe, besonders die mit der gewindenen Saarbinde, wie den Bouill. 1, 71. (Herc. victor genannt). Grandioser &: Ropf Lipp. 1, 247. Suppl. 312. Beusartige Statue Des Beratles, Bronze, die Angen von Silber, in Bavay gefunden, f. Qu. be Quince, Ann. d. Inst. 11. p. 59. M. I. 1, 17. Specim. 11, 33.

4. H. unter Phymäen, Philostr. 11, 22. Bouga 69. Selbst Phymäe (Sophron's Houllos) und mit Kranichen tämpfend. Tische. 11, 18. vergl. 7. Millin 1, 63. 72. M. Pourtules 8. Phymäens Kämpfe oft auf Basen, auch von Bolci und Tarquinit. Die Phymuken werden auf den Basen genan so wie bei Kteslas tad. 11.

dargestellt. Rerkopen Mbentener §. 90. A. 2. [Drei Basenges mälde s. über den epischen Spelus S. 409 f. Sin andres Cab. Durand n. 315 bei Gerhard Anserles. B. 11, 110; ein neuestes Bull. 1843. p. 65. Schwarze Figuren auf gelbem Grund, die Kerstopen lang n. schmächtig, die Haare hängen lang nach unten.] Millingen Div. 35. [?] Tischb. 111, 37. [?] Durch Phlyaken dargestellt, Hancarv. 111, 88. (Dorier 11. S. 457.). Vergl. Böttiger Amalth. 111. S. 318.

- 5. S. mit Beichen feines Dienftes, PCl. Iv, 43. G. M. 480. (Fronton eines tl. T. bei Tibur); Chiar. 1, 21. Altar mit Attributen bes S. Gerb. 21. Bildw. If. 114, 1-4. S. rubend an Gaulencapitalern 114, 5. 6. Bermes bringt bem B. und ber Althena eine San gum Opfer. Daf. Ef. 86, 1. Unter Landgottern Bouill. 111, 70, 1. S. ale Auffeber von Rinderbeerden, Bind. M. 1. 67. Hercules Plucidus mit bem Gullhorn (vergl. Photios Bibl. Coist. xvII. p. 347.), Pan neben ibm, Boiffard iv, 71. Mit Fullborn, PCl. II, 4., ce Bene reichend, G. M. 467. Zeus [Pluton] mit Bulhorn tragend 468. Ihn über bas Waffer tragend, von Bermes geführt, Gori M. Etr. 11, 159. Chriftie Puint. Vases 15. Millin= gen Div. 35.; eine, auch nach ben Ertlarimgen von Bottiger archaol. Aehrenl. 1, G. 4. Millin Vases 11, 10. [G. M. 468.] Dills lingen Div. p. 56. Gerhard, Runftbl. 1823. S. 205., noch rathfelhafte Darftellung. — Bermheratles Bouill. 111, 17, 3. 4. Clarac pl. 347.; nebst Bermathene Pafferi Luc. 11, 8. Pofeiben, Berattes, Bermes fifchend, G. M. 466, von D. Jahn Beitichr. f. MB. 1838. S. 319 unwahrich. auf Die Romodie Bebes Bochzeit bezogen.
- 6. Eine sichere Darstellung giebt allein die Goldmunge Sabrian's, von Sades, Echel D. N. vt, 506. Ann. d. Inst. tv. tk. F, 2. Millingen Ann. vt. p. 382. Bon Basengem. möchte ich G. M. 460. lieber hierher rechnen (Millin's Geres = Priesterin als Arcte nehmend), als Maisonn. pl. 4. Ann. tv. F, 1. Böttiger Hercules in bivio. Lips. 1829. Welcker Ann. tv. p. 379. Schulzeit. 1831. N. 84. [Eine sichre Darstellung giebt die ungemeln gelungne Composition der Base aus Dubois Maisonneuve Ann. tv. tv. F, vergl. in Bezug auf Millingens unbedeutende Zweisel Ahein. Mus. tv. S. 479 f. vgl. v, S. 137. vt, S. 610, auch Fenerbach Ann. xv. p. 248., Serhard Appliche Basenbilder Ef. 12. Not. 12. 13., der nun die Hedone auch Ef. 14 bei H. und Omphale annimut.

2. Die übrigen Beroenfreife.

412. The seus Heroengestalt wurde, wie in der My- 1 thologie, so auch plastisch schon von der Phidiassischen Schule der des Herakles nachgebildet: er erhielt indes einen minder gedrungenen, besonders auf Gewandtheit im Ringen bindeu-

tenden Körperbau, eine weniger zusammengebrängte, anmuthigere Gesichtsbildung, und furzgelockte, aber weniger frause haare; fein Coffum ift, mit Ausnahme ber die allgemeine Beroentracht festhaltenden Bafengemählbe, gewöhnlich Lowenhaut und Reule, bisweilen auch Chlamps und Petasos nach 2 Art Attischer Epheben. Ungleich später wurde, nach ben Schilderungen ber Tragodie, Die fcblanke und edle, ber Artemis verwandte, Bildung bes Hippolytos von der Runft Die Böotischen Helden werden öfter burch 3 festaestellt. die in ihrem Lande übliche Kopftracht (xvvn Boiwtia S. 338. A. 1.) bezeichnet; fonft ift von charafteristischen und ausdruckvollen Bildungen aus dem reichen Thebanischen Mythentreise nichts auf uns getommen, bas ungleichartige 4 Bruderpaar Umpbion und Bethos ausgenommen. fon's erhabne und anmuthvolle Belbengestalt tann fcmerlich in ber fonft trefflichen, aber Richts von heroischer Größe barftellenden Statue des Sandalenbinders, deffen Stellung fonst bei Hermes vortommt (S. 380. 21. 7.), erfannt merben; nach alten Schilderungen scheint ein Parbel = ober Lowenfell zu feinem vollständigen Costum zu gehören, boch bezeichnet ihn auf Vasengemählden auch die Thessalische Trackt 5 bes Petasos und ber Chlamps. Medeia erscheint theils in einfachem Griechischen Costum, theils mit orientalischen Bewändern, besonders in dem übergehängten Aermelrode Raubys (§. 246. A. 5), in Bewegung und Miene die jusammengedrängte Leidenschaftlichkeit ihres Gemuthes aussprechend.

1. Attischer Mythus. Erechtheus die Chthonia opfernd? an dem Marmorsit in Stackelbergs Gräbern S. 33. Rekrops und seine Töchter §. 387. A. 7. Herse mit Hernes §. 381. A. 6. Erichthonios Geburt §. 371. A. 4. vgl. §. 384. A. 2. Erzieshung? (Hephastos mit Hera nach Bisc., mit Thetis nach Bosga) PCl. Iv, 11. Panoska Ann. d. Inst. 1. p. 303. vgl. Clarac Melanges p. 44. Beschr. Roms 11, 11. S. 228. Wagenlenkend §. 118. A. 2. Oreithvia §. 401. A. 2. [Alope u. Kerkyon, Windelm. Mon. ined. 92. Nouv. Annales de l'Inst. archéol. 1. p. 149—60. pl. C. Bruchstück, Indicaz. dei mon. del M. Estense di Catajo p. 92. n. 1151.] Tereus und Progue, an einer Vase von Vosci, Ann. 111. p. 152. [an einer von Ruvo im Burbonischen Musenun, Roulez in den Nouv. Ann. de l'Inst. archéol. 11. p. 261. pl. 21., vgl. Winervini, Avellino, Welster im Bull. Napolet. 11. p. 12. 81. Aesgens die auf dem Dreisns sigende Themis fragend, Kylir in Ger

bards Bindelmanns = Programm 1846.] Thefens, Statue, mit behelmtem Ropf, die Deutung zweifelhaft, Specimens 11, 19, seben fo die eines Athenischen Reliefs, wo Theseus verehrt wird (vormals in Ampelotipos bei Athen) M. d. l. Iv, 22 B. Ann. xvis. p. 234., Archaol. Zeit. au. Af. 33., Clarac II. pl. 224 A. Bull. 1845. p. 3.] Aethra von Poseidon geraubt, in Bolci, Commentat. Sec. Gott. rec. vii. p. 103. Thefens des Alegens Baffen unter bem Stein hervorholend, häufig in Bolci, Ann. III. p. 47., auf Di. von Athen (nach ber Gruppe Bauf. 1, 27, 8.) N. Brit. 6, 16.; Impr. d. Inst. 1, 69.; Wind. M. I. 96.; Boëga Buss. 48.; Gell N. Pomp. pl. 16. M. Borb. II, 12. Bon Aethra fich trennend, auf Di. von Trozen, Millingen Anc. coins 4, 22. [Gerhard Auserlef. B. 111, 158.] Acht Kampfe bes Thef. am Thefeion &. 118. A. 2., nämlich die Krommponische Sau (anch auf Dt., N. Brit. 6, 23.), Stiron, Reethon (bargestellt wie Antaos, f. Platon Gefete vu, 795.), Periphetes?, Sinis?, Pityolamptes (auch Tischb. 1, 6. Millin Vases 1, 34. Böttiger Bafengem. 11. G. 134.), der Marathonische Stier (val. G. M. 485.; M. Borb. vist, 13.), Minotaur. Der Rampf mit Brotruftes in Basengem., Millingen Div. 9. 10. (Thej. im leichten Chiton), als Boffenspiel bargestellt, ebenda 46. Der Tod des Stiron u. des Batroclus, Bafenbild bes f. Muj. von Banofta, mit 4 Tf. 2. 1836. 4. Darauf Bafen in Etrurien gefunden Annali vitt. p. 313. seine edirt M. d. l. III, 47. Ann. xev. p. 113.] Thef. burch Mes gene von Debeen & Gifttrant jurndgehalten, Bind. M. I. 127. Combe Torrac. 20. (Machaon nach A.). Thei. ben Minotaur bezwingend, auf einer fehr alten Gemme, R. Soc. of Litt. II, 1. p. 95., wo Millingen ben Acheloos ficht, sonft Stoich Gemmae 51. Edhel P. gr. 32.; N. Brit. 6, 18-20.; Sancarv. m, 86. G. M. 490. 491. 8. 99. M. 2. Langi De' vasi ant. diss. 111.; Gori M. Etr. 1, 122. Thef., Minos, Ariadne u. Minotauros (Tavpog), Bafengem. von Bolei, Bull. d. Inst. 1830. p. 4. Der Minotaut, Scarabee u. Carniol Impr. d. I. cent. 111, 11, 12., ale Rentaux im Labyrinth , Gemme, M. Flor. 11, 35, 1. [Der Rampf zwijchen Th. u. DR. von L. Stephani Leipz. 1842 fol. Statne bes Thefeus, ben Minotaur betampfend, febr wohl erhalten, 1740 gu Gengano gefunden, C. Fea, Miscell. 1. p. 152. Th. den Minotaur bezwingend an einem Sartophag in Coln, Berein ber Alterthumsfreunde Bonn VII. Ef. 3. S. 115.; febr banfig in Mofaitfugboden, in Pavia in der Rirche S. Michael, in Orbe, Runftbl. 1845. S. 383, in Air, Salzburg, Gaeta, Reapel.] Thef. unter ben dantenben Anaben und Dlabchen Athens, Mofait aus bem Laube ber Marrucini, Allegranga Opusc. erud. pl. 1v. n. 5. p. 232. Wandgem. Pitt. Erc. 1, 5. Thef. bei Pofeibon, &. 356. 21. 4. [Die Thaten bes Thefeus, in Attifcher Cphebentracht, fieben, funf, feche, vier, zwei, find febr baufig an Trintichalen, in rothen Figuren, deren mehrere verzeichnet find in Gerharde Muserlef. 2. III. G. 33. Not. 9. Davon ift a. von

der feltenften Schönheit, f. Bull. 1846. p. 106, Archnolog. Beit. IV. G. 288. und jeht bei E. Braun, b. mit feche Thaten de Bitte Cab. Etr. p. 65 bei bem Duc be Ennes, c. mit fünf, Cab. Durand n. 348. nun im Brittischen Mufenm, d. hier abgebildet Tf. 234., nach dem Umfchlag bes Beftes aus ber Durandichen Samme lung ind Brittliche Museum verjett. Wenn bies richtig ware, fo müßte dieselbe Borftellnug wiederholt babin getommen fein aus Siens 1843, mo fle fich, völlig übereinstimmend, an einer Rylir unter n. 183. unter den hundert von bort an bas Brittische Duseum übergegangenen Bafen befand. In einer kleineren bamale zugleich in Siena befindlichen Sammlung eines von Ancian Bonaparte venfionirten Dablers, waren an einer fleinen schönen Rolix innen u. auffen wiederholt (wie in a.) Prokuftes auf bem Bett, Th. mit bem Sammer auf ihn zuschlagend, Kerkvon, Die Gau nebft ihrer Romphe Phaa, welche abwehrt, Sinis, ein Bartiger, auf welchen Th. ein Gefäß schlägt, der Stier: auffen ift der Ringkampf ausgelaffen. Ferner ift e., aus ber Reserve Etr. n. 3. jest in Minchen, nun bei Gerhard Tf. 232. 233. f. Stier, Sinie, Cau, Periphetce ;. imen Th. und Antiope. g. Sinis, Sau, innen palästrig. h. eine Amphora bei Cardinal Fesch mit Profrustes und Stier. Gingelne Thaten bei Gerhard Tf. 159. Prokustes und Sinis vergl. S. 35. Not. 16. 18. **Tf. 160. 161.** Minotant 162, 1. Stier 162, 3. San. An einer Rylir im M. Gregor. 11, 82, 3 a. b. der Rampf mit dem Stier, dagn Athene und ein Waffengenoffe, gegenüber ein Gefecht von funf Rricgern; innen ein Rentaur. Stier und Rentaur Campana Op. di plustica tv. 64. 65. Ariadne entführend und verlaffend: diefen Evelus giebt die Salzburger Mojait in Wien, Wiener Zeitschr. 1817. Crenzer Abbild. zur Somb. Ef. 55, 1., die Berlaffung Die Bompej. Gemählde bei Bahn 17. 21. Gell N. Pomp. pl. 43. 49.; Pitt. Brc. 11, 15. M. Borb. v111, 4. Impr. d. l. 111. 68. Ariadne nachschauend, Dreedner Statte 402. Aug. 17 .; Diefelbe Figur in Benedig, Bull. d. Inst. 1831. p. 61. vgl. Cavaler. 50. G. Giust. 142. Thef. von Athena geführt und Dionbfos Ariadne umarmend, zusammen auf einer Baje von Bolci. Berg, von Leve 2010 n. 844. Serh. Etr. n. Campan. Baf. Tf. 6. 7. Thef. und Alriadne D. Jahns Alrchhol. Beitr. G. 251-300. Thef. im Rentaurentampf, am Phigalischen Friese teuntlich, Stadelberg Ef. 29., wie beim Amazonenkampf, Tf. 14. vgl. S. 53. Thef. Kampf und Liebe mit ber Amaz. Antiope, auf Bafen von Bolci, Ann. 111. p. 152.; er entführt fie mit Gulfe, von Phorbas (nach Pheretydes, rgl. Comment. p. 103.) und Peirithous, M. I. d. Inst. 55. Thef. von Antiope geführt, Millingen Un. Mon. 1, 19., nach Welder Orp. Rom. Studien G. 305. Thef. mit ber Almag. Bippolpte tampfent, G. M. 495; Bafe im M. Pourtales pl. 35. 36 mit Erklarung von Visconti p. 1. Millin Vases 1, 10. Rhein. Mus. 1835. in. E. 489-494.] Th. und Sippolyte Belder Bonner Runftmuf. G. 17.

A. 3. [S. 36.] Impr. d. l. 1, 86. [Th. u. Hippolyte (nicht An= tiope) fampfend Gerh. 111. Ef. 163. 164. 165. 168., besonders die prächtige Vase von Ruvo, Quaranta Annali civili del regne delle due Sicilie, Luglio e Agosto 1842. p. 129. Th. und Sippol., fie zu Pferd, ber Beros zu Fuß, oben Bermes, Athena, Aphrobite; M. d. l. 11, 13. Ann. vii. p. 66. Hochzeit des Th. und der Amazone Antiope in Athen, in Gegenwart bes Acgeus, Ann. d. I. Gine Amazone Loxias (vergl. Die Spperboreerin Loro) neben Thef. Bagen, Bafengem., Ann. d. Inst. v. tv. A. Thef. Liebe gur Belena, an einer prachtigen Bafe von Bolci. Die Entführung am Amptl. Thron, Die Befreining burch Die Diobturen am Raften bes Appselos, wo Belena die Aethra minbandelt. Das Erfte an ber von bem Berf. gemeinten Bafe aus Bolci, Mus. Etr. 1941. Gerhard Auserl. B. m., 168. (Rv. Thefeus und Antiope.) OEDEVD nEPITOVΣ ichaut fich nach Berfolgern trägt HEAENE davon. um, eine ftattliche Figur, HEPED will Die Entführung bindern -Bere, jur Andeutung, daß ihrem Ginn die That entgegen fei - und KOPONE, Ramen ohne Figur, Die meisten andern an falicher Stelle gefchrieben. Daffelbe archaisch Gerhard Ef. 167, auch Vases Luynes pl. 9. 10. Cab. Durand n. 383, wo ber Wagen bereit balt und mit Beirithoos noch Phorbas gur Abwehr rudwarts gewandt ift (Rv. Achilles und Memnon, nicht die Apharetiden). Das Andre Helena von den Diostmen wiedererobert de Witte Cab. Durand n. 361. (Rv. Raneus) 362. 471, beffelben V. peints (de Luc. Bonap. n. Brondsted Thirty-two Vases (Campanari) pl. 12. Bull. 1832. p. 114 und M. Blacas pl. 31 gehoren nicht hierher. Thef. in der Unterwelt feststigend, Etr. Gemme, G. M. 494. Opfer an Thef., wie es scheint, St. di S. Marco 1, 49. Thef. Ropf auf D., N. Brit. 6, 22. 23., darnach auch auf Gemmen von Berafles gu unterfcheiben, Lipp. 1, 239. 41. 45. 46. III, 205. Stuart IV. p. 10. Mit der Löwenhaut barüber, auf M. von Nila (Θησεα Nizaisig). Bergl. bas Basengem. Millingen Un. Mon. 1, 18. De= neftheus auf D. von Glaa als Grunder, Edhel N. anecd. p. 203. Atamas und Demophon, mit ihren Pferden Phalios und Ralli= phora, Base bes Gretias, Berliner Basen n. 651 [wo ben [DE] MO-**PON** Levezow und Gerhard Sophon, Panoffa Ann. vii. p. 231 Atamas die Polyrena zum Opfer führend an einer Mophon lesen. Rulir mit ber Iliupersis mit beigeschriebenen Namen. Bull. 1843. p. 71. Alamas u. Demophon die Methra gurudführend M. d. I. 11, 25. Ann. vii. p. 292. Robros in einer Rylir vom iconften Ut= tischen Styl bei Gr. Palagi in Mailand, KOAPOS u. AINETOS, auf dem Boden, umber Athenaia zwischen Lytos, Mias, Deneftheus Melite und Medeia zwischen Aegeus, Theseus, Phorbas und Aethra: E. Braun Teseo, Ajace e Codro R. 1843 und minder prachtvoll Gotha 1843. Die Schale bes Rodros und für beren Erfl. auch 5. Brunn Berl. Jahrb. 1845. 1. S. 701-3. Anders D. Jahn

Archaologische Aufsage 181. Ih. Bergt Zeitschrift f. AB. 1844.

- Die Fabel von Phabra und Sippolyt ift völlig deut-2. lich auf bem Agrigentinischen Gartophag &. 25. 21. 47. [Leop. Schmidt in Gerh. Archaol. Zeit. 1847. S. 5. Tf. 5. 6.]; vorn erhalt Hipp. in der Mitte seines Jagdzugs den Brief der Ab., binten fieht man ihn bei der Cberjagd, rechts und links die liebetrante Bh. und den vom Bagen herabgesturgten Sipp. Darnach erkennt man Diefelbe Fabel bei Boëga 49. (50 ift zweifelhaft), auch G. di Fir. St. 91.; 2. 16. Clarac pl. 213.; Gerb. Ant. Bildw. 26.; Woburn Marb. 13.; auch Echel P. gr. 33.; Terme di Tito 43. (Thierich dies. vet. artif. opera vet. poet. carm. optime explicari tb. 4. p. 21.); Pitt. d'Erc. 111, 15. Gell N. Pompej. pl. 77. M. Borb. vii, 52. Ginige diefer Reliefs haben eine historische Beziehung, Roma führt bas Pferd Des jagenden Raifers; vergl. g. 427. 2l. 1. Hipp. tauro emisso expavescens, von Antiphilos nach Plin., auf Etr. Urnen, Micali 32. 33. (nach der altern Andg.) vergl. Philoftr. 11, 5. Sippolpt und Birbius &. 364. A. 5. 8. Sippolpt ale Orphifer M. Blacas pl. 7. vgl. Götting. Anz. 1835. St. 176. Thefeus u. Phabra, vor Apol-lon Daphnephoros M. d. l. 11, 16. Ann. v11, p. 70, febr zweifelhaft. Phadra leidend, Etr. Spiegel Memorie per le belle arti R. 1805. p. 149; nicht bei Gerhard. Bippol. und Phadra D. Jahn Archaol. Beitr. G. 300 - 330. FEDRA unter ben feche tragifchen Belbinnen auf Tor Maranciano im Batican, den Stric in ber Sand haltend. R. Rochette Peint. Ant. pl. 5. Phadra, die Amme und eine Dienerin, nach dem Theater, Pitt. d'Ercol. I. 4, nach Feuerbach Batic. Apollo S. 386 f. fehr wahrscheinlich.]
- 3. Thebanischer M. Kabmos vom Schiffe ans Land tretend, bewaffnet, M. von Theben, Millingen Anc. coins 4, 12., mit der Ruh als Gründer Thebens, M., G. M. 396. Orachenstampf auf M. ron Thrus, Gemmen bei Millin Vases p. 1. M. Flor. 11, 4. 1v, 32. Basengem., Millin M. I. 11, 26.; R. Roschette M. I. pl. 4, 2.; Millingen Un. Mon. 1, 27. ganz wie bei Eurip. Phön. 673., die Böotische xvon bezeichnet Kadmos, wie Benthens bei Millingen Div. 5. Hochzeit mit Harmonia schwerzehard Etr. und Campan. Basen Ts. C. Schöne Base mit dieser Hochzeit 1828 bei Ruvo mit 21 andern in demselben Grabe gefunden, Gran musaico Pompej. Tombe di Ruvo, Nap. 1836. p. 4.] (mit Beziehung dus Mysterienlehren), Zoëga Bass. 2. G. M. 397. Semele §. 384. A. 1. Attäon §. 365. A. 5.

Laios den Chrysipp zu Wagen entführend (Apollod. III, 5, 5.), auf einer großen Base zu Berlin [n. 1010. Gerhard Apulische Bas. Ef. 5. Ueber eine andre aus Muvo wird Avellino schreiben.] Dedipus als Rind dem hirten Euphorbos übergeben, in Basen von Bolei. M. d. I. 11, 14. Ann. v11. p. 78. Die Sphinx Thebas

nische Jünglinge niedertretend, auf vielen Gemmen, wie am Thron zu Olympia. [D. Jahn Archaol. Beitr. S. 112 ff.] Debipus den Baios tobtend, Inghir. Mon. Etr. 1, 66. [Tollen Gemmen Iv, 1. n. 12.] Dedipus mit ber Sphinr oft auf Gemmen, G. M. 502-5. und Bafen, Tifchb. 111, 84.; Pafferi Luc. 11, 104.; Bartoli Nason. 19. (Bei Inghir. I, 67. erscheint Die Sphinr wohl als gefligelte Ded. erhalt Teireffas Berkundigung feines Untergangs (nach Sophofles), Bafengem. bei R. Rochette M. I. pl. 78. (eine Einweihunge = Scene nach Rt. Rochette), [ber feine Erklarung verthei= digt Nouv. Ann. de l'I. p. 183.] Ded. Blendung (nach der Ernählung in Euripides Debipus), Inghir. Mon. Etr. 1, 71. Bannoni Illustr. di due Urne Etr. F. 1812. vgl. Hathgeber, Sall. Encytl. III, II. S. 394. Deb. ausgestogen? G. M. 506. Guattani M. I. 1788. p. xxv. tv. 2. Boëga dachte bei Mon. ined. 103. (G. M. 506.) an Teireflas, ber im Rrieg ber Epigonen mit Manto und andern Thebern fliehe. Dag Windelmann ben Sinn verfehlte, bemerten Bisconti und Millingen Div. p. 43.] Deb. mit Antigone auswandernd? Millingen Div. 23. [Atreus und Threftes, Welder Griech. Trag. S. 683.] Deb. auf Rolonos? Relief, Bind. M. I. 104. M. Borb. v, 23. [Zwei verschiedne febr abnliche Re-liefe, Reapels A. Bildw. S. 130. Rach H. Brunn Jon 23. 1846. S. 963.] Pitt. d'Ercol. 1, 3. Aber f. Welder Ball. 23. 1836 Apr. S. 590. Panoffa das. Ang. S. 493. Attische Jünglinge bei Dedipus Grabstätte (Εν νώτω μολάχην τε καὶ άσφοδελον πολύριζον, κόλπφ δ' Οίδιπόδαν Λαΐου υίον έχω) Millingen Um Mon. 1, 36. M. Borb. ix, 28. Bug ber Sieben: Abraftos u. Ams phiaros, ifelacia, Sauptthema der Thebais, auf der Bafe g. 99. R. 8., auch bei Millingen Div. 20. 21. Afinf ber fieben Belben berathend &. 175. A. 2. Bufammenfaffende Darftellung ber gangen Erpedition, in dem Panfilifchen Relief, R. Rochette M. I. pl. 67 A. 426. [Tydeus u. Polynifes vor Abraftos, Molanifche Bafe altefter Beichnung, Ann. xx. tv. p. 255 Abeten. Abraft, Amphiaraos, Tydeus mit den Ramen Ann. xv. p. 215. tv. F. Gerhard Etr. Sp. 11, 178. Umphiaraos Abichied nehmend von Eriphylen, Bafengem. M. d. I. 111, 54. Ann. xv. p. 206. tv. F Spiegel. Des A. 216= fabrt Amphora aus Care 1836 Mun. Gregor. II, 48, 2 n, fürger Gerhard Auserles. B. 11, 91. Rolanische Sydria b. Bafeggio Ann. xs. p. 261. not. 7. A. reicht geruftet Eriphplen Die Sand, abnlich eine fleine Bafe aus Care Bull. 1844. p. 35. Die Erzfigur in Tubingen &. 96. n. 3. Baton, Jahrb. Des Alterthumsvereins Des Albeinlandes x. S. 74. Relief von Oropos aus ber besten Beit, bes A. Miederfahrt M. d. I. IV, 5, copirt in einer Zeichnung auf Marmor aus herenlanum Bahn n, 1. Ann. xvi. tv. E. p. 166. Einige andre Monumente D. Jahn Archaol. Auff. G. 152-159.] 21 t= chemoros Töding burch die Schlange, Boiffard 1, 78. 81. Mil= lingen Anc. coins pl. 4, 14. Abraft Die Schlange erlegend, Wind.

M. I. 83. G. M. 511. Tod des Archemoros, Bafe des Bourboniichen Museume, E. Braun Bull. 1835. p. 193. [Gerhard Archem. u. bie Desperiden B. 1838. Ef. 1. S. 28, auch Nouv. Ann. de l'I. pl. 5. 6, bes Archem. noodeoic. Große Base von Ruvo, die Leiche des Archem. Die Belben tobten ben Drachen, Bull. Napol. II. tv. v. p. 90. III. p. 60. Archaol. Beit. II. S. 378. Opheltes vom Drachen umwunden Mus. Gregor. 11, 62. 79. Das Windelm. Relief bei Braun Bwölf Basrel. Ef. 6, nebft einer Bafe bes Baron Lopberg als Amphora aus Ruvo im Mufeum ju Neapel, Sppf. um Gnade bittend vor Eurydite, Belden, Gerhard Apul. Bafen Tf. E, 10. Supfip. den Lykurg flehend, Belden Inghir. Urne tv. 80, das Rind von ber geflügelten Bflanze umichlungen tv. 79. Pitt. d'Ercol. IV, 64 zwei Rampfer gegen ben Drachen, Sppf. in Berzweiflung, bas Wallergefäß, vom Rinde nur der Ropf übrig. Das Rind von der Schlange umringelt öftere auf Romifchen Grabcippen.] 36 mene von Tydeus getödtet, auf Basengem., Tischb. Iv, 18. (Maisonn. 51.). Millingen Div. 22. nach Welcker, Schulzeit. 1832. S. 144. 23af. 11, 92.] Epbeus verwundet, Etr. Gemme, G. M. 508. 509. Micali tv. 116, 3. Rapaneus vom Blige die Treppe berabge: fturzt, oft auf Gemmen, Caffini IV, 29. Caplus III, 86. G. M. 510. Micali tv. 116, 10. 11. herabgestürzt Impr. 111, 27, cf. 28, emporsteigend m, 69. sherabgebligt v, 32. Tölfen m, 2, 142. Iv, 1. 32. 33.]; Wind. M. I. 109, Zoega Bass. 47. Rampf vor The bens Thoren, Jughir. 1, 87. 88. 90. Micali tv. 108. Bruder kampf (Liban. Expo. p. 1119.), G. M. 512. Die Brüder an den Alltären der Erinnpen fterbend, Dedipus Gestalt steigt den Fluch wiederholend aus bem Boden, Ingbir. 1, 93. val. 94. [Der Bnis bertampf von Pythagoras von Rhegium, von Onatas. Baufig in Ba fengemälden, wie G. M. 568, n. Etr. Urnen, Mus. Gregor. 1, 93, 2. 4. M. Chiusino tv. 189. 190, in Beiden n. 15. 16. 17. 3m ghirami Urne tv. 92 aus Gori 1, 33. An dem langen Sarkophag aus Carquinii M. Gregor. 1, 96, 3. jur rechten Seite des Bruder tampfe Cteofles die Berrichaft gurnafodernd von Polynites, gur lin-Zölten Gemmen 11, 1, 46. 1v, 1, 30. 31.] ten Dedipus. phiaraos (beffen Ustlepiosähnlicher Ropf mit Lorbeertrang auf D. von Oropos, Cadalvene Rec. p. 168.) hinabgeriffen, Ingbir. 1, 84. Alfmäon's Rache, an Etr. Urnen. Danto nach Delphi geweiht, Gerhard Ant. Bildw. 21., auch wohl M. Borb. vii, 19. — 30 thos u. Amphion, die Shebanischen Diosturen als zwei Jünglinge, bie fich die Urme auf die Schultern legen, der eine hat die Rithar, ber andre bie Reule, auf einer Gemme des Wiener Cabinets; Die Dirte ftrafend §. 157. A. 1. 2., auch auf Contorniaten, dem Gtr. Sarkophag, Dorow Voy. pl. 14., u. a. Ueber den unaleichartigen Charafter ber Beiben f. Denfmaler, Tert D. 215. [Die Bruder im Gespräch, mit Bezug auf eine berühmte Scene ber Antiope bes Enripides, E. Brann 3wölf Basrel. Tf. 3. In der Bignette taju

das Relief des Parifer Museums mit ZETVS, ANTIOPA, AM-PHION, das mit andern Namen in Neapel, ohne Namen in B. Alsbani wiederholt ist. Die Mutter zwischen den Sohnen auch an einem Spiegel, Roulez Amphion et Zethus, Liège 1842 (nicht bei Gershard). An einer Etr. Utne M. Gregor. 1, 95, 2, wo der eine ein Schwert hat, liegt Dirke niedergeworfen, wenn dies nicht Alytämnesstra mit Orestes u. Pylades sein soll.

Thespischer M. Rarkisson an der Quelle verschmachtend, sich hineinstürzend, Pitt. Erc. v, 28—31. M. Bord. 1, 4. 11, 18. (Eros Fackel wird dabei zur Todesfackel); Lipp. 1, 11, 63. M. Flor. 11, 36, 2. Impr. d. Inst. 1, 73. (die Blume Narcissus dabei). [S. zu Philostr. Imag. 1, 23. Staffgur der t. Bibl. in Paris, Clarac pl. 590. n. 1281. Barberin. Statue Caussei Rom. Mus. 1, 2, 58.]

Orchomenischer M. Athamas opfert eins seiner Kinder auf einem großen niedrigen Altar (G. M. 610.; bisher anders erklärt). Ath. selbst geopfert, Basengem., R. Roch. M. I. 28. (nach R. Rochette der Mord Agamemnon's). Ath. die Ino verfolgend, Kallistr. 14., oben §. 402. A. Ein reniger Ath. von Aristonidas. Phris ros n. Helle fliehend, Pitt. Erc. 111, 23. M. Bord. 11, 19.; v1, 19. Zahn's Bandgem. 11. Helle allein, Cad. d'Allier de Haut. pl. 4, 1. Tisch. Vasen Bull. 2. Phriros vom Widder getragen n. ihn opfernd, auf M. von Gela, Torrem. 33, 3—6. ò ènì Nelica ayair, Peleus n. Atalanta ringend (Apollod. 111, 9, 2.) auf Etr. Spiegeln n. sonst. G. Braun Bull. 1837. p. 213. [Gerhard Auserles. V. 111, 177. Etr. Spiegel 11, 224. M. Gregor. 1, 35, 1.]

Solfischer M. Relens u. Pelias ihre mighandelte Mutter Tyro auffindend, Epigr. Cyzic. 9. Etr. Spiegel, Ingbir. n, 76. G. M. 415. Jason, alte Schilderungen, Bind. B. 4, 79. Philoftr. b. j. 7. Der fog. Cincinnatus, nach Windelm. x1, 2, 4. ein Safon, im &. 710. Maffei Raec. 70. Bouill. II, 6. M. Franc. 111, 15. Clarac pl. 309. (mit neuem Ropf) Inach Bisconti M. PioCl. vil. p. 101 f. Der Ropf von anderm Marmor, aber antit]; Wieberholung aus Sabrian's Billa bei Tibur, in Milnchen 150. [anch in England, Böttiger Amalthea m. S. 242, in Shelnburnhoufe, Gobe Reise nach England Iv. S. 43, auch im Landedownehouse in London, f. auch M. Capit. III, 51, die einfache Befchuhung ift Rennzeichen, Bhiloftr. Epist. 22. Bisconti im Mus. Frang. bemerkt bieselbe Stellung in zwei Figuren des Barthenonfrieses Stuart II. ch. 1. pl. 30 A.] Alehnlich die statuetta PCl. 111, 48. u. M. Franc. IV, 20. Clarac pl. 814. vgl. g. 157*. A. 3. Argofa brt, Flangini L'Argonautica di Apollonio Rodio T. 1.11. Bignetten. Bau ber Argo, G. M. 417. 18. auch Boëga Bass. 45. [Campana Op. di plastica tv. 5.] Argos bas Schiff bauend Impr. d. l. 111, 64. Saf. (Easun) ale Baumeifter, Etr. Gemme, Micali 116, 2. Die fahrende Argo, G. M. 419. 420. Millingen Div. 52. Rampf bes Bolybeutes und Amptos &. 173. Al. 3. G. M. 422. 22*. [DAR. 1, 61, 309. Der Spiegel in der Cifta, Die nun auch durch G. Braun berausgegeben wirb, 310. Gerhard Etr. Spiegel 11, 171.] Phineus und Die Barppien, Athenische Bafe Dils lingen Anc. uned. mon. pl. 15, und bei Stadelb. Ef. 38, ber fir rig] als Agamemnons Tob ertlart. [Großes Bafengemabibe M. d. 1. 111. 49. Ann. xv. p. 1.] Opfer der Chrofe &. 371. 21. 8. (3af. dabei im Theffalischen Costilm &. 338. A. 1.) Argonauten?, Base von Volci, Bull. 1835. p. 183. [Archaol. Zeit. 111. Af. 35. S. von Bolci, Bull. 1835. p. 183. 161. Gerhard Basen II, 155, wo der APXENAVTHΣ ale Se rattes gedeutet und bas Opfer an Chrofe auch von andern Bafen ab-Ankunft ber Argonauten bei Aeetes, einer bringt ibm gebildet ift.] eine gastliche Teffera von Sispphos (in Bezug auf Aectes Rorinthische Bertunft), Jas. und Debeia Schliegen ihr Liebesbundnig, Daisonn. 44. Jaf. erhalt bie Jone durch Bermes, Combe Terrac. 53. bie Stiere bandigend und fich mit Dedeia verlobend, &. 373. Bouill. Clarac pl. 199.; die Stiere bandigend und ben Dra-111, 51, 1. chen mit Medeens Bulfe todtend, Relief in Wien. [In Billa & bovift in Rom Jason gegen ben Drachen anfturmend, welchen Dedea durch einen runden Ruchen einzuschläfern bedacht ift. Rajon at gen den Drachen ausfallend und drei unthätige Rebenfiguren, Campana Opere di plastica ty. 63, wozu das fehlende Stück fich im Das Stild ber Stierbandigung and Brittischen Museo befindet.] Klang. 11, 199. Cavaler. 11, 2. M. Veron. 223, 5. G. M. 424. vgl. die Mt. Nero's, Pedruft v, 3, 6. Jas. beim Altar bes Laphy Atischen Reus, wo bas Baupt und Well bes Widbers, Klang. r. 434. Wgl. Gerhard Jason des Drachen Bente B. 1835, G. M. 424*. Diese Rylir aus Care stellt acht ben vom Drachen verschlun-**6**. 6. genen und ausgespieenen Jason bar, Welder Rhein. Duf. III, 503, auch ift er nachber in den M. d. l. II, 35. Ann. vill. p. 289 ale campato dal dragone gegeben. Gine Base in Berugia ftellt ben Jason den Drachentodter vor, der fich mit gezogenem Schwerdt und vor das Gesicht gezogenem Mantel in den offnen Rachen des Unge heners stilrzt, so wie er dort sich vorsichtig wieder hervorwindet, nach bem er es von innen getädtet bat, weil ce von auffen undurchdringe Bull. 1846. p. 87.] Jaf, an einer Gaule, um die fic lich war. ber Drache windet, ben der Bogel Jynx? betampft, dabei das Widberfell, Impr. d. Inst. 1, 75. 76. Medeia befänftigt ben Drachen, Combe Terrac. 52. Raf. todtet den Drachen (in Theffalischem Coftum), Millingen Div. 6. Jaf. als Drachentodter, Medeia, Die Bo readen und andere Argonauten dabei, Maifonu. 44. Jaf. bas Blief herabnehmend, Flang. 11, 480. Saf. bringt Pelias das Bließ, De deia neben ihm, der Dreifug der Berjungung im Sintergrunde, Dil lingen Div. 7. [Tod des Talos, übereinstimmend mit Apollonins, Bafe von Ruvo, eins der mertwürdigften Gemablde aus dem Alterthum, die Argo, Rirte, Medea, Poseidon, Amphitrite, Die Diochte ren zwiefach, Bull. Napol. III. tv. 2. 6. Iv. tv. 6. p. 137. Ger hard Archaol. Beit. Iv. Ef. 44. 45 unvollständig.]

- De beens Schidfale. Bottiger Bafengem. 1, 2. S. 164. lleberredung der Beliaden, G. M. 425. Amalthea 1, 161 ff. Geichente von Kreufa, PCl. vir, 16. Die tragifchen Scenen aus Guris pides Medeia, nach bemfelben Driginal, in brei Rellefe : zu Mantua, Carli [Dissert. due, sull' impresa degli Argon. e] Sopra un ant. bassor. rappr. la Medea d'Eurip. 1785. G. M. 426.; S. 478. Admir. 55. Bouill. III, 50, 3. Clarac pl. 204.; noch bollftanbiger in dem Lancelottischen Relief, jest im Batican, Wind. M. I. 90. 91. Das Relief bei Beger Spicil. p. 118—131. (nach Bigbius) verbinbet bamit bie obigen Scenen ber Stierbanbigung, Drachentobtung u. Berlobung, die auch ursprünglich zu demselben Ganzen gehören. Das Schlufftlick, Medeia mit den Kinderleichen auf dem Drachenwagen, auch Sori, Inser. Etr. III, 1. tb. 13. vgl. R. Rochette Journ. des Sav. 1834. p. 76. Der Untergang Kreusa's in prachtigem Basenstyl behandelt, Vanes de Canone 7. Michaolog. Beit. 1847. Af. 3. D. Jahn S. 33-42. Debea ben Widder tochend Gerh. Bafen 11, 157, amei Borftellungen; Rylir bes Mus. Gregor. 11, 82, 1. Gerh. Ar= chaol. Zeit. Iv, 40. S. 249., zwei Scenen. Das schone Relief im Ballaft ber Malthefer in Rom, Böttiger Amalthea 1. S. 161. Tf. 4.] Med. als Kindermorderin in ber Gruppe von Arles, G. M. 427.; Soie Rinder verkriechen fich vor dem Schwerdt, womit die Mutter fie vorber ichon geschreckt bat, u. diese faret zogernd im Augeublick ber Ausführung zur Seite: mit Unrecht erklaren Die Runftler Des Drie die Statue für eine Mutter, die ihre Rinder beschüte. abuliche icheinen Libanios Expo. p. 1090. u. Kalliftr. 13. zu beschreiben. Timomachos Gemählde g. 208. A. 2. vgl. auch M. Flor. 11, 34, 3. Impr. d. Inst. 1, 77. [Ann. 1829. tv. D.3. p. 245. not. 7.] und das Gemablbe bei Lufian de domo 31. Meb. pon ben Drachen bavon getragen , R. Rochette M. I. pl. 6.
- 413. Unter ben Thassalischen Heroen ist Pelens in 1 ber Kunst nur durch sein Berhältniß zu der Nereide Thetis merkwürdig, die sich meist gegen ihren Räuber sträubt und ihn durch Ungeheuer von sich abzuwehren sucht. Jum 2 Achille ischen Sharakter gehören nach alten Zeugnissen, mit denen unter den Monumenten wenigstens die sichern und sorgkältiger behandelten einstimmig sind, die mähnenartig emporgebäumten Haare, auch die von Muth und Stolz geblähten Nasenslügel (uvernges), ein schlanker steiler Naschen, und durchaus edle und gewaltige Körpersormen; auch eine gewisse heldenmäßige Stellung, wobei das eine Bein lebhaft vorgesett wird, und das himation nachlässig über den Schenkel dieses Beins fällt, wird wenigstens häusig bei Uchilleus angebracht; wenn er sigt, ist das himation ähnlich

- s wie bei Zeus um die untern Theile der Figur gezogen. Meste agros erscheint in einer berühmten Statue als ein schlanker, kräftiger Jüngling mit breiter Brust, hurtigen Schenkeln, krausem Haare und einer zurückgeschlagenen und nach Art der Jäger (S. 337. A. 6.) und Aetoler (S. 338. A. 4.) um den linken Arm gewickelten Chlamys; er ist der Jäger unter den Heroen; der Eberkopf, auf den er sich stütt, bezeichnet ihn unverkenndar. Mit ihm kommt Atalante vor in Artemisähnlichem Costum, das Haar auf dem Scheitel einen Busch bildend. Der Thrakische Dryheus erscheint als begeisterter Kitharöde von einer gewissen Weichheit der Bildung, früher in ziemlich rein Hellenischem Costum, erst in späterm Zeitalter erhält er Phrygische Tracht.
 - 1. Pheraifcher M. Schickfale ber Allestis, G. M. 428. Gerhard Ant. Bildw. 28. (All. ift Porträt). vgl. Spp. Rom. Stebbien S. 150. Bartoli Nason. 10. [Lafe, Vermiglioli le ierogamie di Adm. e di Alc. Perugia 1831. 4.]

Itonischer M. Protesilaos u. Laodameia, auf Sarkophagen (g. 397. A. 2.), Bartoli Adm. 75—77. Wind. M. I. 123. PCl. v, 18. 19. G. M. 561. vgl. Beschr. Roms 11, 11. S. 255. [Sattophag in S. Chiara in Neapel M. d. I. 111, 40. A. Ann. xiv. p. 32.] Auf Etr. Sarkophagen, Inghir. 1, 19. 11. oft, aber wenig bestimmt bezeichnet. [Nach Grauer M. d. I. 111, 40 B. Ann. xiv. p. 40. der Tod der Alkestis. M. Gregor. 1, 94, 1. Laodamia auf dem Lager, welchem der Schatten naht.] Echel P. gr. 36. auf freche Weise dargestellt (zweiselhaft ob alt).

Phthiotischer Dt. R. Rochette M. I. I. Achilleide. Be leus Raub der Thetis, am Raften des Appfelos, an dem Barberinis fchen Gefäß g. 316. A. 2. vgl. Millingen Memoirs of the Soc. of Litter. 11. p. 99., in den Bafengem., Balpole Trav. p. 410. (and Althen), vielen aus Bolci' (Ann. III. p. 153.), besonders dem iconn M. I. d. Inst. 1, 38. mit den Rereiden = Ramen ; fonft M. I. d. Inst. 37. §. 143, 1. (zur Erklärung J. be Witte Aun. v. p. 90 ff., ber babeistehende Cheiron νύμφευσε Νηρέος θύγατρα Bind. R. 3, 57.); Millingen Un. Mon. 1, 10. Div. 4. (Beleus mit Theffalischem But); Malsonneuve 70. R. Rochette pl. 1.; Lase von Volci Levezon Berg. 1005.; [Vases du duc de Luynes pl. 34.; Gerh. Auserlei. 2. 111, 178-182.] auf einem Etr. Spiegel, Dempfter 11, 81., und den Reliefe Mon. Matth. 111, 32. 33. Winck. M. I. 110., Biltwerten, welche eine vornehme Hochzeit feiern follen, daher Bera 319 gia zu oberft thront, und das Beichen der Bage (vestra aequali suspendit tempora libra, Peri. 5, 47.) emporgehalten wird. and dem Waffer gurnatchrend, Gtr. Gemmen &. 175. A. 2. Impr.

d. I. 111, 30. Bel. bringt die Thetis zu Cheiron &. 143, 1). Die Götter bei seiner Hochzeit §. 143. A. 3). Hochzeitgeschenke, G. M. 551. (Eris wird hinausgestoßen).

Achillen & Leben, G. M. 552. Bad in der Styr, Gell N. Pomp. T. II. p. 42. 74. R. Rochette pl. 48. Uebergabe an Cheiron, Bafe von Bolci, Micali tv. 87. M. l. d. Inst. 27, 40. Erziehung bei Cheiron, [Bindar N. 3, 43.], Philofix. 11, 2., befonbere im Ritharspiel. [Pelens übergiebt bas Rind bem Chiron, Mus. Etr. p. 46. n. 314. Gerhard Auserles. B. 111, 183. Sybria bei Baseggio in Rom 1841., Bel. übergiebt bas Rind bem Rentauren, Thetis fieht hinter bem Beleus, ber von einem Sunde begleitet ift; vielleicht daffelbe Gefäß. Achilleus nimmt Abichied von Nerens §. 402. Al. 2., der eben fo auf seinem Thron fitt, einen Fisch in der Band, wo die Schweftern ibn bitten der Entführung der Thetis burch Beleut beizustimmen, Gerhard Basen nr, 178. 182.] Ach. in Styros auf bem Sartophag von 308, f. Fiorillo und Beyne Das vermeinte Grabmal homer's, auch Pitt. Erc. 1, 8., G. M. 553; M. PCl. v, 17. G. M. 555.; bei R. Rochette M. I. 12. [Gal. Om. 180.]; Woburn Marb. 7.; Sartophag von Barile, R. Rochette Ann. d. Inst. IV. p. 320. tv. D. E. Gemählde des Athenion, Plinius xxxv, 40, 29. vgl. Philoftr. b. j. 1.; in Bompeji, Gell N. Pomp. pl. 69. M. Borb. Ix, 6. Der fog. Clobine ber Billa Banfili ein vertleibeter Achill, Herausg. Wind. vi. S. 309.; ein Achill mit Ohrringen ftand gu Sigeion, Gerv. ad Aen. 1, 34. vgl. Tertull. de pall. 4. Die Darftellungen auf bem fog. Sartophag bes Severus Aler., herausge geben von Rid. Benuti 1765. M. Cap. 1v, 1. Bartoli Sepolcri 80. Inghir. G. Omer. 22. (ale Streit ber Fürften), und bas ents sprechende Relief &. 117. Wind. M. I. 124. Bouill. III, 13, 2. Clarac pl. 111. G. Omer. 23. vereinigen Achill's Auszug von Styros mit bem ans ber Beimath ju bem allgemeinen Bilbe eines fich losteißenden, in den Rampf ftiltgenden Rriegers; die Greife icheinen Beleus u. Menotios, wie auf bem Basengem. §. 143, 4). Achil's fernere Thaten &. 415. - Bu Achillens Charafter gehort bas xoμαν, αναχαιτίζειν την κόμην nach Philostr. 11, 7., b. j. 1. Libanios Εκφο. 6. Heliodor Aethiop. 11, 35 (die Hampffelle). Ariovdos war Ach. in einer Statue bei Christodor 261., doch mohl nicht durchgangig. Bgl. auch Philoftr. Ber. 19, 5. Charafteriftifch ift bie Stellung und Lage der Draperie, G. M. 555. M. Cap. IV, 1., und die Bensähnliche Befleidung in bem Bilbe bei Bahn 7., fo wie in ber Mmbrofianischen Ilias durchweg, besonders tv. 47. Db der Achill. Borghese (V. Borgh. 1, 9. Bouill. 11, 14. [Bisconti M. scelti Borghes. 1, 5.], (burch Bolufletische Broportionen [?] und eine ges wiffe Barte ber Behandlung tunfthiftorifc intereffant) wirklich Achill fei, ift noch zweifelhaft; Baltung und Alter entspricht ben statuis Achilleis bei Plinius xxxiv, 10., und bas enisquoor ift mohl An-Deutung der Pangerung. Die Buften in Dresben 386. Aug. 35., in München 83. M. Nap. 11, 59., M. Woral. 1, 7., Tifch. D. 1, 5. [ift von der Borghefischen Statue] u. p. 40., hangen auf jeden Fall mit der Statue zusammen und fordern gleiche Dentung; in allen ift ein gewisser sanfter und melancholischer Zug, der für Ares am wenigsten past, aber dem Achill wohl von einem Künstler gegeben sein könnte. Von einer Reiterstatue des Achill, Malchos p. 273. od. Boon. Pharsalisches Weihegeschenk: Achilleus zu Roß, Patrokos nebenherzichreitend (Paus. x, 13, 3. Cod. Mosc.); darnach ist der Reuter auf den M. der Stadt zu benennen. Achilles Kopf auf M. des Phyrhos und spätern Thessalischen, R. Rochette p. 245. 415. vign. 15. Cab. d'Allier de Haut. 5, 17.

Aetolischer M. Meleagros Statue, Racc. 141. PCl. Biran. St. 2. M. Nap. 11, 56. Bouill. 11, 7. (von bem 11, 34. Jagbspieß, den die I. Hand hielt, find Spuren am Bostament). [Die schönste Statue, 1838 bei Marinella gefunden, jett in Berlin, M. d. l. 111, 58. Ann. xv. p. 237 — 265. Al. Keuerbach. S. auch Tub. Runftbl. 1838. N. 60. Vorzüglich icon auch die mit Mercur verwechselte Statue Specim. II, 37., nicht bei Clarae pl. 805-7. 809. 1811 A. 812 B. Gine auch in B. Borghefe Salone n. 8. ber neuen Sammlung.] Meleagros,? M. von Ephejos, Munchner Dentidr. f. Philol. 1. Tf. 3, 11. Auch der Beros auf M. Aetoliens, mit ber um ben I. Arm gewidelten Chlamps, Die Raufia am Raden hangend, an einen langen Anotenftod gelehnt (Landon 1, 34.), ift wohl Melea: Ralpdonische Cberjagd (Philostr. d. j. 15.), auf Basen ron Bolci, mit vielen Seroen = Namen, Bull. d. Inst. 1830. p. 4. Ann. III. p. 154.; mit Ramen auch Levezow Berg. R. 524. [Gerhard Ent. u. Campan. Bafenbilder Af. 10, 1. 2., wo jugleich 3. 4 eine andre ohne Ramen. Gerh. Apulifche B. Tf. 9. Berliner Bafen m. 1022.] Ralpb. Jagd? M. Pourtalès pl. 11. in Reliefs, G. M. 411 — 13. M. Cap. 1v, 50. Woburn Marb. 8. 10. (wo Mel. auch die juride geschlagne Chlamps bat) n. oft, auch an Etr. Urnen. Del. vor bem Schweinstopfe ftebend, Gemmen, M. Flor. II, 36, 3. Impr. d. last. 1, 17. Ralpd. Jagb, Artemis dabei figend, Sartophag in Salemo, Gerhard 21. Bildw. Af. 116, 1 — 3. Meleager ben Bruber ber Allthaa todtend, Relief in B. Pamfili, das. 116, 4. Del. u. Atalanta nach Zannoni auf einer Baje von Perugia Ann. vr. tv. G. Erklärung Ann. v. p. 346. Sarkophag ber Billa Painfili, vorn die Jagd, am Deckel die Bestattung, auf den Seiten der Streit mit den Dheimen, abulich wie bei Gerhard 116, 4, u. Atalanta, E. Bram Ant. Marmorw. 11, 6 a. b. D. Jahn Bull. 1846. p. 131. Spier gelzeichnungen, wo Del. ber Atal. den Chertopf übergiebt, Gori M. Etr. 1, 126. Inghir. 11, 61. [Gerh. Etr. Spiegel 11, 175. 3mei andre 174. 176.] Mofait von Lyon, G. M. 413°. Rampf mit ben Mutterbrüdern und Tod des Wiel., M. Cap. Iv, 35. G. M. 415.; 2. 270. V. Borgh. 3, 12. Bouill. 111, 51, 2.; Clarac pl. 201.; Boëga Bass. 46. (abnlich Bouill. 51, 3.); blos der Tod, 8. 256. Clarac pl. 201. Interessante Spiegelzeichnung, Bermiglioli Iscr. Perug. tv. 1. Inghir. 11, 62. vgl. §. 398. A. Berbrennung des Beichnams u. Selbstmord der Althäa, Barberinisches Relief, Admir. Rom. 70. 71., ein andres fragmentirtes, M. Cap. 1v, 40., ähnlich auch Wind. M. I. 88. G. M. 414. [Idas u. Marpessa §. 362. Al. 2.]

Kotrischer M. Der angreisende held auf den schönen M. von Opns ift mahrscheinlich Aias, Dileus Sohn, der ahnlich von Christodor 209. beschrieben wird (Rathgeber, Sall. Enchtl. D1, 1v. S. 288.). Ein ahnlicher auf denen von Tritta, N. Brit. 5, 11.

Rephallenisch = Attisch er M. Bosset Essai sur les medailles de Cephalonie pl. 1. n. 1—5. Rephalos bei der getödteten Protris, Millingen Un. Mon. 1, 14. [Inghirami V. sitt. 111, 205.] vgl. §. 397. A. 3. Reph. mit herabhängenden Haaren (αὐχμηρός als Mordslüchtiger) auf M. von Pale, N. Brit. 7, 22. 23. Reph. von Cos geraubt, oft auf Nolanischen Basen, Tische 11, 61. 1v, 12. Millin 11, 34. 35 (mit Beischrift). Millingen Cogh. 14. Rylir des Hieron M. d. I. 11, 38. E. Braun Ann. 1x, 209. [Gerhard Ausertes. Bas. III. S. 39. D. Jahn Archäol. Beitr. S. 93 ff.]

Thrafifder M. Lyfurgos &. 384. A.6. Orpheus in Bellenischer Tracht, Pauf. x, 30, 3.; in der Pythischen Stola, Virgil Acn. vi, 645. Vases de Canosa 3. (wo nur eine Phrygisch= Thratifche Tiare dazutommt, wie bei Ralliftratos 7. vgl. den j. Phis loftr. 6.); in einer fich dieser annahernden, aber doch eigenthumlichen Tracht, in ber iconen acht = Griechischen Reliefgruppe mit Gurvbite umd Bermes, (in Reapel, mit Griechischen Beischriften, Reap. Antit. S. 67.; in B. Mbani, Boëga 42.; in B. Borghese, &. 212. Windelm. M. I. 85. Clarac pl. 116., in Latein. Beischrift irrig Ams phion, Zethus u. Antiopa benannt). Aehnlich als Thierbezähmer (worüber Welder ad Philostr. p. 611.), in ber Mosait von Grandfon , G. M. 423., eine abnliche icone Mofait ift neuerlich bei Rottweil gefunden worden, [Rom. Alterth. in der Umgegend von Rottweil Stuttg. 1832. S. 62 ff. mit Abbild. Eins aus Cagliari ift in Turin Acad. des sc. de T. xIII. p. 13., bella Marmota Voy. de Sardaigne II. p. 521. eine b. Jul. Val. res g. Alex. 1, 57.] D. unter den Thieren auch auf einer Dt. Aurels von Allerandrien, Mionn. Suppl. 1x. pl. ju p. 24. Orpheus in Phrygischem Angug mit Mufen, Bafe, Reapele Ant.Bilbw. G. 379. N. 2004.; Gerharde Dhyfterienvajen. D. fast nact, Lautespielend, auf jeder Seite ein Thrater mit Mantel n. Stachelmüte, in toniglicher Würde zuhörend, Bafe bei Barone in Meapel 1845. D. abnlich gekleidet M. Blacas pl. 7., wo er in der Unterwelt den Rerberos halt.] Spater in derfelben Handlung in Phrygifchem Coftim mit Anarpriden, im Vatican. Virgil und Ratatomben-Bilbern; val. Caplus III, 13, 1. IV, 48, 1. Als Rerberos = Befanf= tiger, mbekleidet, Semme bei Agoftini u. 8. im himation auf der Bafe mit Sippolpt, oben. Bon einer Danas umgebracht, Bafengem.

- M. I. d. Inst. 5, 2. Relief in ber Sammlung bes R. von Sardinien, herausgegeben in Shelftrate's Virgil. ed. 1750. tb. 18. ad G. Iv, 522. [vgl. D. Jahn Benthens S. 19. Drpheus jung, nur mit einer Chlamys auf dem Arm, überwältigt von brei Thrakerinnen in langen Gewändern, zwei welche Steine schleudern, eine zu Pferd mit Lange, er auf ein Rnie niedergefunten, erhebt gur Wehr nur feine Laute. Amphora bei E. Braun. Bull. 1846. p. 86. An einer Bafe Mus. Gregor. II, 60, 1. schlägt ein Weib in langem Gewand, nicht eine Baccha, mit bem Beil nach Orpbeus mit ber Laute, ber ibr in ben Arm faut. M. d. I. 1, 5, 2. ift die Fran an ben Armen tatowirt u. hat ein Schwerdt, an andern Bafen anders, D. Jahn Archael. Beitr. S. 101.] Thampras M. d. l. 11, 23. Ann. v11. p. 231. VIII. p. 326. [Bull. 1834. p. 202. Mus. Gregor. 11, 13; Millingen Coghill pl. 42. verfolgt bie Muse geflügelt ben Thampras, ber flichend die Laute über bem Saupt erhoben halt, zur Behre, nicht um fie zu zerschlagen (Fenerbach Apollo S. 272.), wie nach ber Statue auf dem Beliton u. Polyanots Gemählde, wie der Orpheus M. d. I. 1, 5, 2. Die geflügelte ben Thampras ichwebend verfolgente Figur M. d. I. 1, 5, 3. nennt Millingen Ann. 1. p. 270. Remefis. Warum nicht auch Muse? Go beittete Zoëga die abnliche Borftellung d'Hancurville Iv, 61.] Angeblicher Thampras eines Etr. Spiegels M. d. I. 11, 28. Ann. VIII. p. 282. AINO Devezowe Berg. n. 855. O AINO∑ M. Etr. de Luc. Bonap. n. 1434. \ \ \mathbb{M} u \ \ \vec{a} \ \ \vec{e}_{\ec{e}_{\vec{e}_{\ec{e}_{\vec{e}_{\ec{e}_{\vec{e}_{\vec{e}_{\ec{e}_{\ec{e}_{\vec{e}_{\ec{e}_{\vec{e}_{\ec{e}_ ber Athenische, als Schiller ber Terpsichore u. ber Meledosa, sehr ichones Basengemablde, Bull. 1845. p. 219-223. Und Dicfer vielleicht eber als Thampris zu verstehn Bull. 1840. p. 54, Rv. Apol-Ion. Db ber Thratische Sanger mit zuhörenden Dusen im Dusem zu Reapel Orpheus oder nach Ann. vit. p. 232. Thampras fei, ift ungewiß, da das Gemählde mit den Ramen M. d. I. 11, 23 noch buntel bleibt.]
- 414. Unter den Peloponnesischen Helden kennt man Bellerophon durch den Zusammenhang mit Pegasos und Tehimära. Die Danaiden von Argos stellt die Kunst, ganz der ursprünglichen Intention des Mythus gemäß, als eine Art Nymphen mit Wassergefäßen dar. Perseus erscheint in Körperbildung und Costüm dem Hermes sehr ähnlich; eine spätre assatische Kunst suchte ihn durch eine mehr orient talische Tracht ihrer Heimath zu vindiciren. Pelops hat eine Lydos Phrygische Tracht und die weichen Formen, die damit verbunden zu sein pflegen. Den Dioskuren, die immer sehr viel von ihrer göttlichen Natur behalten haben, kommt eine völlig tadellose Jugendschönheit, ein eben so schlanker wie kräftiger Wuchs, und als ein sast nie sehlendes

Attribut die Halbeisorm der Hüte, oder wenigstens ein auf dem Hinterhaupt anliegendes, um Stirn und Schläse mit starken Locken hervortretendes Haar zu, wie es an der Coslossalgruppe auf Montes Cavallo wahrgenommen wird. Die Unterscheidung des Faustkämpfers Polydeukes und des Kasior im ritterlichen Costum sindet sich nur wo sie in heroischer Umgebung, nicht wo sie als Gegenstände des Cultus, als die Athenischen Anakes und als Genien des Lichts in seinem Aufs und Untergange (wodurch sie auch eine Beziehung auf menschliche Lebensschicksale erhalten), dargestellt werden.

Medeia &. 412, 5. 1. Rorinthischer D. phon ben Begafos reitend, Gemme bei Safe Leo Diacon. p. 271., bandigend, Tijchb. 111, 38., [G. M. 392.] auf Rorinthischen Rupfer= M. und Denaren ber g. Tadia, G. M. 390.; ihn trantend, G. M. 391., auf Gemmen, Stuart zu. p. 43.; ben nirag nrvnrog bes Protos bem Jobates bringend, Maifonn. pl. 69. vgl. G. M. 392.; auf bem Begafos bie Chimara bezwingend, in bem Melifchen Relief S. 96. N. 29., Bafengem., G. M. 393.; Rorinthifchen Dl., Dillingen Med. in. 2, 18., Sarbonir von Bolci Impr. d. I. vit, 9. M. der g. Cossutia; abgeworfen, ber Pegafos fliegt zu den Olympischen Boben, G. M. 394. [Gnigniaut pl. 170, 618.] Böttiger Bafengem. 1. S. 101. [Guigniaut Rel. de l'antiqu. pl. 157. 170-176.] - 1) B. nimmt Abichied von Protos, von bem er den Brief em= pfängt, die Ronigin, Die ben B. liebt, fist gegenüber gedankenvoll, eine Bofe halt einen Schirm über fie, Base im Museum zu Reapel M. d. l. IV, 21, Longperier Ann. xvII. p. 227.; an einer andern beffelben Duseume (Ser. 4. n. 182.), wo B. ben Brief empfangen hat, fleht Stheneboa binter bem Gemahl mit gartlichem Gludwunfch auf die Reise, indem fie bie Urme über die Bruft legt, so daß fie mit einem Finger ben Sals berührt, barunter Junglinge und Dab= chen, zwölf Figuren, Rv. Scenen unter Mannern u. Frauen; das Erste ist gerade so bei Dubois Maisonn. pl. 69 (nicht B. den Brief übergebend dem Jobates,) wo über die Bafe u. ben Ort nichts bemerkt ift; an einem Krater aus Apulien, aber mit Rolanischer Zeichnung, bei dem Englischen Gesandten Temple in Neapel, giebt B. das Rog, wie immer, neben fich, dem mit Bogelscepter thronenden Ronig die Band, Stheneboa fichend bem B. ben Abichiedstrant, an ber Ranne ift eine Figur gemablt, Rv. Umazonenkampf; abgekurzt reicht nur Protos dem B. zum Abschied die Hand, der Brief ist ansgelassen, Tischb. 111, 38. G. M. 392. (weder Bandigung bes Pegasos, noch Abschieb von Jobates.) 2) B. von Pegajos begleitet, begrüßt den Jobates, zwei Frauen, von benen eine eine Cifta u. eine Lanze trägt, betrach= ten ihn mit Erstaunen, Lafe von trefflicher Zeichnung im Bourboni= ichen Museum; Bull. 1836. p. 117., wenn nicht vielleicht auch bier

ber Abichied von Protos fich herausstellt. vgl. Cab. Durand n. 247. Rv. (die andre Seite, fo wie n. 246. 250. 317 Rv., wo ber Begafos fehlt, scheinen anderswohin zu gehören.] 3) B. betampft die Chimara am Ampkl. Throu, am Thron des Abklevios in Epidauros, an Metopen des Delphischen Tempels u. der Rordseite des Parthenen, an Basen, archaisch angeblich an zweien bes Bringen von Canino, Gerhards Rapporto not. 419*, woron die eine jest im Barifer Die feum, Dubois Daif. 34, febr plump, nur ben B. barftellt ben Be gajos treibend; in rothen Figuren Tifchb. 1, 1. G. M. 393, Guignis aut pl. 157, 617, und Jobates u. Athene zugegen; bei Sant = Angelo in Neapel nur Athene u. ein Krieger; in einer Zeichnung E. Braund B. awischen ber figenden Athene u. dem flebenden Bojeidon, blidt auf die Chimara berab u. halt noch die Lange zum Stiche; an einer Bar im Burbonischen Museum (Ser. 6. n. 1342.) balt er die Lange gegen Die Chimara, hier mit Bowen = u. Biegentopf, neben einem Baum, die einen gesunknen Krieger mit den Bowentagen faßt, während finf andre zu beiden Seiten gegen fie tampfen, Rv. vier nachte Runglinge, Reapels 21. Bilbw. S. 264; Cab. Durand n. 248. an einer Gabir nischen Vase ist B. auf bem Pegasos mit Strahlen umgeben u. eine Diosturenmuge ift aufgehängt, wie auch M. d. l. Iv, 21., von ta Chimara find nur der Lowen = u. der Ziegentopf fichtbar, Rv. Sphint amischen zwei Satorn Ann. d. I. x. p. 274. Figurenreiche Compofitionen an ber Bafe Lamberti, jest in Carlerube, M. d. I. 11, 50, Ann. 1x. p. 219., wo die Chimara brei Ropfe hat, u. an ber in Ber lin n. 1022., Gerh. Apul. Bajen Tf. 8., Relief an einem Grab in Dlos &. 128*. 4) Gegen die Feinde bes Jobates ficht B. an einem mit halb erhaltnen boben schmalen Rrater auf weißem Flügelroß mit Schild u. Lange, von den fünf Rriegern erreicht einer unter ibm gebudt ben Bug bes Thiers, mabrend ihn ein andrer mit seinem Shilbt bedt, über biesem bebrobt ein andrer ben B. mit bem Schwerdt, Die gwei auf ber rechten Seite fehlen, ein Schwan beißt bei ber Band in bie Lange, unten ein Panther, Rv. Rampfer. Rampf gegen bie Go lymer auch Cab. Durand n. 249. 1374? 5) B. nach Argos jurids gefehrt, Rrater im Bourbonischen Dluseum, mit zwei Langen bewaffnet, ift bor ber Thure, worin Stheneboa fleht, einen Spiegel in ber Band; bieg bas Wiebersehn nach Euripides, Gricch. Tragodien G. 780 f. Tijchbein III, 39., Rudfeite bes Abschiede bes B. von Brotos If. 38, Stheneboa erhebt in Bermundrung die Banbe, ba ber Jungling wit ber bor ihr fteht, eine Gaule britcht ben Balaft, ein gielender Grot Böttiger Rl. Schr. 11, 256 berfiebt Die Liebe ber Sthenebba aus. Die frühere erfte Antunft des B., aber für die ihm noch fremde Fran ift der Empfang bes Gaftes weniger geeignet. 6) B. hat auf bem Pegasos bie Liebende entführt, um seine Tugend noch bober ale Die alte Fabel that zu treiben, die Liebe zu ihm zu ftrafen mit Erfaufen, ber alten Strafe untreuer Weiber; topfunter ift fie icon binabgefturgt u. ber Ritter halt, auch er felbft nicht ungerührt, Die Band vor bie

- Augen. Die in Grofgriechenland gefundne, wahrscheinlich Lucanische Bafe ift vielfarbig, wie ber Flammentod ber Altmene g. 411. 2. 2, zwei Ralpdonische Jagden u. f. w. u. gehört bem Marchese Rinuccini, Inghirami Vasi fitt. 1, 3. Gr. Trag. S. 782. 7) B. trankt ben Begasos an einer Quelle, nach beren Auffindung, wie Spgin P. A. ne, 18. sagt, er sich in den himmel erheben wollte, (es muß ihm der Wahn mitgetheilt worden sein, daß eine gewiffe Quelle die Rraft habe, jo wunderbar zu stärken, vgl. Griech. Trag. S. 787.). E. Braun Bwölf Basrel. Tf. 1. 8) B. vom Pegafos abgeworfen, auf bem oben angeführten geschnittenen Stein, nicht aber Cab. Durand n. 249 Rv. da das Pferd nothwendig gepflügelt sein müßte. 9. Megapenthes, ber Sohn der Stheneboa will den vom Begafos auf der Fahrt in ben himmel herabgefturgten B. ermorden u. Diefer wird von feinem Cohn Glaulos gerettet. Gins ber Basreliefe am Tempel in Ryzitos Anthol. Pal. p. 63. n. 15.] Begafos von den Domphen gepflegt, auf Rorins thischen D. und Gemmen, Thorlacius de Pegasi mythol. 1819. Bartoli Nason. 20. vergl. R. Rochette Ann. d. Inst. 1. p. 320., auch §. 252. A. 3. Chimara, Etrustiiche &. 172. A. 3. Dr. von Si-Auf einigen hundert Dentmalern, bemertt fpon §. 132. A. 1. Biscouti bei Clavier Apollod. II. p. 522, von der ehernen in Floreng an, geht burchgangig ber Ropf ber Biege aus bem Rüden bes Thiers hervor: anders die Dichter, f. Senne ad Apollod. p. 114.]
- Argivischer M. Jo &. 351. A. 4. Jo auf M. von Jotape Bull. 1835. p. 188. Die Berliner Bafe mit Bens und 30 Gerhard A. Bildw. Tf. 115. Jo und Cpaphos, fehr zweifelhaft, Statuen ber Danaiben und Alegoptiaden auf M. Borb. 1x, 48. dem Palatin, Petersen Einleitung S. 97. Schol. Pers. 11, 56. [D. Sahn Archaol. Auff. G. 22-30.] Danaibe aus ben Thermen bes Mgrippa in Berlin, mit orientalifirender Baartracht und ichmerglichem Ausbrud; fie hielt ein Gefäg vor ben Schoof. Aehnlich PCl. 11, 2. Bu jener Gruppe gehörte mabriceinlich auch die Anchirrhoe (mabr= scheinlich Name einer Argivischen Quelle am Erafinos) ber Blundellschen Sammlung; PCl. 111. tv. agg. A, 9. p. 73 [Clarac pl. 750. n. 1828], welcher die Statue 2. 73. Bouill. 1, 87. Clarac pl. 324 sehr abnlich ift, und manche andre. [Runftbl. 1839. S. 211, in B. Albani, Indicaz. n. 434.; im Palaft Altieri in Rom, lebensgroß, in Tegel bei Berlin.] Bagentampf um die Danaiden? G. M. 385. Bgl. Gerhard Archemoros S. 47 f. sund Notice sur le vase de Midias au Mus. Brit. B. 1840. 4. und in ben Transact of the Soc. of litter. Sec. Series 1. p. 192. Der Rame bes Mah= lers ift nemlich jum Borichein gefommen.] Protiben g. 363. 2.2. Danae &. 351. 2. 4.
- 3. Perfeus, von Pythagoras mit Flügelschuhen gebildet, wie auf dem Gesiod. Schilde. Auf Gemmen dem Belved. Hermes §. 380, 5. sehr ähnlich, Lipp. 1, 52—54. Sehr vollständig costimirt auf Pontischen M., 3. B. von Amasia, M. SClem. 25, 236. Sich be-

flügelnd auf dem Scarabaus, G. M. 386. Ropf mit der Meduja als Belm, Sochrelief, Specim. 11, 44. vgl. Sunter N. vett. tb. 111, 9. Perseustopf mit Vogeltopf als Belm Impr. d. 1. 111, 63. Ropf bes B. auf M. von Siphnos Mionnet pl. Li, 6.] Levezow das Gorge nenideal B. 1833. Der Gorgonentampf, immer ale Ropfung, in alten und hieratischen Reliefe §. 90. 21. 2. 96. N. 29.; auf Bafen, befonders alterthumlichen, Micali tv. 88, 5. Ann. d. Inst. III. p. 154.; [zwei and Bulci bei Gerhard Auserlef. B. 11, 88. 89, 3.4 u. eine Rolanische Ef. 89, 1. 2.] an Clufinischen Thongefähen, Die cali tv. 22.; in einer Etr. Bronge, Gori M. Etr. 1, 145.; an einem Dreifuß (vgl. §. 361. A. 5.) in Durand's Sammlung. Dft ficht man dabei ben spiegelnden Schild ber Athena (wie in dem Gemablte Lutian de domo 25. vgl. Apollod. 11, 4, 2.), Combe Terrac. 13., auch 71 [?] Gori M. Etr. 1, 31. G. di Fir. Intagl. 15, 3. G. M. 386*** ff. Affatische Darftellungsweisen auf Dt. von Sinope (Perf. über ber Meduja stehend, Rev. Ballas mit dem Gorgoneion auf dem Belm, Renmann N. V. II. tb. 1, 1.), Rabera (auf beiden Berf. mit Phrygischer Müte und langer Chlamps) und Tarfos (Perf. 11aft). Perf. von ben Gorgonen verfolgt, am Raften bes Appfelos und in alten Bafengem., Levezow Gorgonen = Ideal Af. 2, 24. Daber bie alterthumliche Bronze, Perseus vierflüglich, arabestenartig, M. Pourtales 40. (Rer nach Panofta.) Berf. mit ber Barpe laufend, auf bem Rev. Des Gorgoneion, auf M. von Seriphos, Cabalvene Recueil pl. 4, 27. Berfens bas Gorgoneion mit Ballas burchflechent, Etr. Spiegel, G. M. 386*, [Gerbard Etr. Spiegel 11, 123, wo auch 121 Berfeus allein mit Barpe u. Ribifis, 122 B. mit Menerra, Aplu u. vermuthlich seiner Schwester, 124 P. u. Menerva mit Inschriften, und babei rudwarts gewandt, Gemme, M. Flor. 34, 5. Berf. ba Pallas das Gorgoneion übergebend, Inghir. Mon. Etr. 1, 55.; Perfeus die Gegnerin haltend, Impr. d. I. III, 15. [B. mit bem Gor goneion in der Hand, Campana Opere di plastica tv. 56.; das Ungehener betämpfend tv. 57.] Bafengem. M. Borb. v, 51, Dais Perf. Polybettes bas Baupt bringenb, wie in bem Gefonn. 46. mablbe Bauf. 1, 22, 6., nach der andern Seite die verfolgenden Gorgonen und Pofeidon, Millin Vases 11, 3. 4. vergl. Dillingen Div. 3. [Gine eigenthümliche Vorstellung an einer archaischen Baie ift beschrieben im Archaolog. Intell. Bl. 1837. S. 52.] Perf. An: bromeda vom Felfen herabführend, ichones Relief bes M. Cap. IV. 52., wie in dem Epigr. bei Brunck. 11. p. 172, 13 und bei Lucian Dial. D. marin. 14. Statuengruppe in Sannover (vergl. Gott. 69. 1830. S. 2013.), gang ber auf M. von Deultum Cab. d'Allier pl. 3, 10. entsprechend, Gruppe in Stonium, Beterfen Ginleit. G. [P. der A. bas Gorgoneion im Spiegel ber Quelle zeigent, viermal Pitt. d'Ercol. 111, 12. M. Borb. 1x, 39. x11, 49-51, von Guattani: Memorie v. p. 67. Hermes und Domphen genannt; vgl. Ternite zweite Reihe Beft 2. If. 11. Not. 1.] Perf. Dagwis

ichentunft, Gori M. Etr. 1, 123. Angbir. Mon. Etr. 1, 55. 56. Gemählbe von Guanthes, Achill. Tat. 111, 7. 8. val. Lutian de domo 22., Philofit. 1, 29 und Pitt. Erc. IV, 7, 61. M. Borb. V, 82. vi, 50. ix, 39. Gell Pompej. pl. 42. N. Pomp. pl. 67.; &as sengem. R. Rochette M. I. pl. 41. Berf. Schwerdt, Die Barpe, bat auf ben M. von Tarfos und manchen Gemmen eine grabe und eine frumme Spige.

4. Bisatischer D. Pelops von Poseidon mit dem Viergespanne beschenkt, Philostr. 1, 30. Bielleicht and auf dem Belletris Bel. ein Pferd führend, auf DR. von fchen Relief S. 171. 2. 3. Elis, M. SCim. 9, 127., seine Pferde trantend, auf dem schönen Cameo, Millin M. I. 1, 1. Borbereitungen jum Wettfampf mit Denomass am Olympischen E., Pauf. v, 10. Denomass vor bem Wettlampf ber Artemis Alpheioa opfernd, intereffantes Bafengem., Maisonn. 80. Inghir. Mon. Etr. v, 15. Pleapels Ant. S. 342. vgl. b. j. Philoftr. 9. Bel. neben Sippodameia auf bem Bagen, (eine Brolepfis?) Combe Terrac. 34., fo ben Denomaos bestegend, Philoftr. 1, 17. Bel. n. Denom. Apul. Bafe, Gerb. Archem. Tf. 3. Srofe Base von Ruvo Ann. d. l. a. xiv. tv. N. O. p. 171. von Mitschl. Bull. 1846. p. 56. Vaso di Pelope e Mistilo M. d. I. IV, 80. S. Brunn Ann. XVIII.] Bel. und Denomace Wettfampf in Etr. Reliefs, Uhben, Gdr. ber Berl. Alab. 1827. S. 211. [Mus. Gregor. 1, 95, 1.]; ale Circustennen gefaßt an einem Rom. Sartophag im Batican, Guattani M. l. 1785. p. ix. G. M. 521*. Relief bes &. 783. Clarac pl. 210. Denomaos Tobtung durch Pelope, an Etr. Urnen, Micali tv. 105. 106. bgl. Uhben ebb. 1828. S. 233. Rathgeber, Hall. Encett. 111, 11. S. 99 ff. und Theftes, Batic. Bafe bei Millingen Div. pl. 23. 2Belder Beit= fc. für 2123. 1838. G. 233. Molioniben? Bull. 1834. p. 46.

Artabifcher DR. Repheus g. 371. 21. 5. Telephos §. 410, 8. (Seratles) und §. 415. (Troifcher Rrieg). Atalanta

und Bippomenes? Gruppe, Maffei Race. 96.

[Meffenischer M. Merope, Die gegen ihren nicht ertann= ten Sohn Apptos bas Beil schwingt, zurückgehalten von bem Alten, nach Euripides im Rresphontes. G. M. 614. 615. Griech. Tragobien G. 835.]

. 5. Umpfläifder M. Beba g. 351. 21. 4. Diosturen, G. M. 522. Raub der Beutippiden, die Apha= retiaden widerstebend, PCl. IV, 44. G. M. 523. G. Giust. Ir, 438. vgl. Böttiger Archaol. ber Dabl. S. 291 ff. [Campana Opere di plastica tv. 55.] Das Forttragen ber Leutippiden ofter auf Etr. Urnen, in Bezug auf Tob, R. Rochette M. I. pl. 75. Figuren ber Diodt., ihre Ropfe, Sternenbute u. dgl. von M., G. M. 524-29. Schöner Diobfurentopf, Impr. d. Inst. 1, 8. Ale Reuter auf vielen M., Balmen haltend, mit Beischrift, auf M. von Tarent, Millingen, Ane. coins 1, 12. And auf Rom. Denaren gern als Renter, nebens

oder anseinander reitend (ihr Loos führt fie nach entgegengeseten Die beiden Pferdebandiger innois μαρμαίροστε, Iphig. Aul. 1154. von M. Cavallo - 18 Fuß hoch, herrliche Figuren in Lyfippischen Proportionen [?] in Rom, mahrscheinlich nach Augustus, nach Griechischen Driginalen gearbeitet, Die Inschriften ohne Bedeu tung, die Roffe als Parerga behandelt; über die Aufftellung Lettere von Canova und P. Bivenzio, Sidler Alman. 11. G. 247. Af. 19. 20.; fonft Racc. 11 - 13. Piranefi Stat. 4. Morghen Princ. 25. 26. Berausg. Wind. v. S. 463, vi, il. S. 73. Deper horen 1, 11. S. 42. Wagner Runftbl. 1824. R. 98 ff. - werden befonbere an ber Haarbildung ale Dioefuren erkannt; [Runftmuf. ju Bonn S. 133-150. Fogelberg Ann. xiv. p. 194. Rubl Pferdebildung Der Schwede Fogelberg fo wie antifer Blaftif 1846. G. 33. 46. Died in Riglers Museum B. 1836. St. 6. fest Die Roloffe unter Tiberius; des Phidias alter colossicus nudus war in Rom.] Schr abuliche Figuren auf Gemmen, Raponi P. gr. t. 5, 9. und in Re liefe , 3. B. R. Rochette M. I. pl. 72. Die Capitolinischen Roffe banbiger find minder vorzüglich; Polydeutes wird bier burch Bens Die Roffefilhren= Lodenhaar und Banfratiaften-Ohren unterschieden. ben Diost. in dem Relief M. Chiar. 9. haben fast Bbrogifche Dis Ben, vergl. G. di Fir. 98. und das Wandgem. M. Borb. 1x, 36. [Cabott Stucchi figur. tv. 2, flebend neben den Pferden, über ihnen Genien mit erhobener und gesenkter Facel.] Die Athenischen Anales als speerbewaffnete Junglinge um einen Altar ftebend, Capl. vi, 47. Catal. de Chois. Gouff. p. 34. vergl. C. l. n. 489. Aebnlich M. Nan. 234., wo ein Halbmond über ihrem Altar. In Chlampden mit Paragonien, auf einem Sarbonyr als Amulet, Cabel P. gr. 28. Als bemaffnete Jünglinge oft auf Etr. Spiegeln; in ber Bervengejellichaft, Inghir. 11, 48. G. M. 409*, unterscheidet fich Raftor durch ritterlichen Schmud von bem natten Fauftlampfer Bolvbeutes (vergl. 8. 412. A. 1. Statue bes fauftfampfenden Bol.? Bouill. 1, 1.) Bolydentes als Fauftfampfer, Bronze von Parampthia, P. Anight Specim. 11, 22. Castur mit Graburne, Starab. Impr. d. 1. 111, 5. In Etr. Bronzen 3. B. Micali tv. 35, 13. mit Schwanenkopfen über den Büten (fo zeigt fle, mit Beischriften, ein Etr. Spiegel nach Gerhard's Mittheilung). [Diosfuren Gerh. Etr. Spiegel 1, 45 - 54. 58. 59.] Auf Lampen die Diost. neben Bades (g. 407. 21. 2.), Bartoli 11, 8.; bei Darftellungen der Menschenschickfale ale Bezeichnungen von Auf = und Untergang, &. 397. A. 2, und 3. &. 400. A. 1. Symbole der Diobl. zwei schlangenumwundne Urnen auf Lakedamonis iden Dt., N. Brit. 8, 1. Dant eines ber Seegefahr Entronnenen bei einem Unafeion, auf einem Relief ansgedrückt, welches 1710 bei Efte gefunden, fest in Berona (aus dem Museum Silvestrium) ift, wo die Dioet. Durch Jünglinge mit Gibniten und zwei Dioten bezeich: net werden. Com. Cam. Silvestrii Rhodigiai in anaglyphum Gr. interpretatio posthuma. R. 1720. Bergl. Thierich Reisen S. 70.

Die fog. Kabiren, steife Figuren mit Gibuten, neunt man auch beffer Anatten, Ant. Brc. vi, 23.

415. Besonders beliebt mar in der alten Kunst der 1 Mythentreis des Trojanischen Krieges, und größere Bufammenfaffungen tamen felbft an Fugboden, an Potalen, an Waffen, wie später auf Relieftafeln, die mit ihren kleinen Kiguren und beigeschriebenen Namen eine Art antifer Bilderfibel porstellten, por. Die Ruflischen Dichter, welche Die Blias einleiteten und fortfesten, murden babei eben fo benutt wie Homer selbst. Die alte Kunst charakterisirte eb 2 nen jeden haupthelden, indem fie die Büge ber Epik mit der Freiheit und Sicherheit, die ihr eigen mar, in eine Gestalt zusammendrängte; jest erkennt man an solchen charakteriftischen Zügen, außer bem Achill, besonders noch den Telamonischen Alas; und boch konnte grade in einer schon im Alterthum oft wiederholten, hochft bewundernswürdigen Hauptgruppe der lowenartige, gewaltig gurnende Alas mit bem ungleich fanfteren und schwächeren Menelaos verwechselt werden. Bei Diomedes ift frische aber wenig veredelte-Selvenfraft, bei Agamemnon ein murdevoller toniglicher Charafter zu erwarten. Unter ben Troern find Beftor und Priamos weniger nach ihrer plaftifchen Ausbildung bekannt, als Paris, ju beffen weicher Bilbung auch eine schmudreiche Phrygische Rleidung paffend gefunden murde, während fonft nur untergeordnete Figuren Diefe Affatische Tracht, die hanpthefben dagegen durchaus bas allgemeine heroen : Coffum tragen. Von ben Franen biefes Mythen; freises find Belena, Die Approdite unter ben Berginen, und Setabe vorzugliche Gegenstände ber bilbenden Runft geworden, beren von Rummer tiefgefurchtes Gesicht Doch Die angeborne Seftigfeit und Leibenschafflichkeit Des Gemuthe nicht verläugnet.

1. S. von der Mojalt in Hieron's Schiffe §. 163. A. 6. Scyphi Homerici Sucton Nero 47., dahin gehören die von Bernap §. 311. A. 5. Theodorof (gegen Dl. 120.) bellum Iliacum pluribus tabulis Plin. Entsprechende Gemählbe aus dem sogen. T. ber Benus von Pompeji, Steinbuchel Atlas Tf. von. B. C. D. [Das Haus des tragischen Dichters, schiedlicher das Homerische, f. Termite

zweite Reihe Beft 3. Tf. 22.]

Eroifcher Rrieg. Difchbein's homer nach Antiten gezeichnet;

sechs Befte von Benne, drei von Schorn commentirt. Fr. Inghirami G. Omerica. 1827. 2 Bbe. — Antehomerica. Baris Sie tenleben, Millingen Div. 43. Paris und Denone, Terrac. bei Dillingen Un. Mon. 11, 18. Paris Rampf mit ben Brudern und Wie detertennung durch Raffandra (nach Sopholles und Ennius Alexander) auf Etr. Sartoph. Uhden, Schr. der Berl. Afad. 1828. S. 237. R. Rochette M. I. pl. 51. p. 256. [D. Jahn Telephos und Trois 108 1841. Mus. Gregor. 1, 95, 4.] Bermes bei Baris, Spiegel-Die brei Göttinnen vor Baris zeichnung (in Berlin), G. M. 535. 8. 378. 21. 4. Menelaos wirbt um Belena, Spiegelzeichnung, Jughir. u., 47. [Gerhard Etr. Spiegel 11, 197.] Agamemnon und Menelaos nehmen Abschied von Helena, bei der Baris eingekehrt ift, Etr. Spiegel, M. I. d. Inst. 11, 6. [Ann. vi. p. 183. 241. Geth. Etr. Spiegel 11, 181. D. Rhein. Muf. 1. S. 416-420.] Paris gaftliche Aufnahme bei Belena, und bie Beimführung ber Belena durch Paris in Priamos Sand, Rv. Der gleichzeitige Rampf ber Dioefuren mit ben Apharctiaden, M. Blacas pl. 30. 31, Gotting. Ang. 1885. S. 1754. Bie die Braut bem König von zwei Lang nern, fo wird ber Brantigam, gefolgt von feinen Roffen, von ber Ronigin empfangen. In den Ryprien feierte Baris nach ber Unfunft in Troja seine Hochzeit; wohl möglich, daß dies gemeint ift. γάμος bes Thefeus und ber Antiope in Athen wurde oben bemerkt. Paris tommt zu heleng, Basengem., Gerh. Ant. Bildw. 34. (Protefilaos nach Gerh.) Eros gewinnt Helena fitr Paris, Millingen Div. 42. Belena's Ranb, auf Bafen von Bolci, Ann. d. Inst. III. p. 153., an Etr. Urnen häufig. Tijchb. 1, 4. Bermählung g. 378. 21. 4. Dopffeus und Palamedes Ann. d. I. vii. p. 249. geneia's Opfer, Uhden, Schr. der Berlin. Atab. 1811. G. 74. Timanthes Bild &. 188. A. 3. Gell N. Pompej. pl. 46. [M. Borb. 1v, 3. Bahn 1, 19. DUR. 1, 44, 206.]; Ara in Floren (Kleouerns exocei), wo Ralchas ihr die Haare abschneidet, Agames mnon fich verhüllt abwendet, Langi Op. post. 1. p. 330 f. R. 960 chette M. I. tv. 26, 1. p. 129. (andere erflart: L'ara d'Alceste, P. Pisani incise. 1780.); Mediceifche Bafe, Tifchb. v, 3. G. di Fir. St. 156. 157.; Etr. Urnen, Micali 70. 71. (der frühern Ausgabe), R. Rochette pl. 26, 2. (babei ber Schlangemumvundue Omphalos); Bram im Giorn. scientif. di Perugia 1840. 1. p. 50-65; Ans tiquarium zu Manuheim 11. S. 8; Mus. Gregor. 1, 94, 5; an dem großen Sartophag von Tarquinii das. 96, 2, wo doch eber das Opfer der Bolyrena anzunehmen ift, neben bem Tode des Afthanar 96, 1.] Bafengem., wo die Siellvertretung ber Birfchfuh icon and gedrückt ift, R. Rochette pl. 26 b. [Wandgemählde Af. 27. Jahn Archaol. Beitr. S. 378-398. Gin 1835 entbedtes Bildon bei Bahn 11, 61 ftellt Sph. bar, welcher Ralchas die Spige einer Haarflechte abschneidet; vor dem Thalamos fist Achilles in Betrübniß, unbartig, mit der Lanze, in den Mantel geschlagen, abgewandt und

:

vielleicht Eros, abgewandt von ihm, entgegenstrebend, den Arm wie an ben Göttern erhebend.] Mias und Teutros Abschied von bem Greife Telamon, Basengem., R. Rochette pl. 71, 2. Telephos Rampf mit Achill, Millingen Un. Mon. 1, 22.9 Tel. mit Achill's Langenroft geheilt, Gemme bei Raponi 36, 3. Spiegel bei Bianconi 1. Inghir. 11. 39. Mach ben Inschriften Philottet und Das chaon, mahrend andre Spiegel die Beilung des Eel. darftellen. D. Jahn Teleph. und Troilos G. 8 f. und Archaol. Auff. G. 179 f. Gerbard-Etr. Spiegel 11, 229. Thaten bes Tefenhos D. Rabn M. Nuss. S. 164 ff. Telephos in Unlis erfannt ergreift ben fleinen Drestes und rettet sich auf den Altar, an Etr. Altaren, D. Jahn Tel. und Troilos 1841, und an gemablten Bafen, A. Auff. S. 172 ff. Auge, Teuthras, Aphrodite.] Patroflos von Achill verbunden g. 143. A. Brotefilaos Tob g. 143. A. 1. Palamedes und Brote fila 08? würfelspielend (Em. 3ph. Mul. 190.), Bafengem., f. Panofta, Sop. Rom. Stirbien S. 165. vergl. Ann. d. Inst. III. p. 133. Bull. 1832. p. 70. Mias und Achilleus M. d. 1. 11, 22. Ann. vii. p. 228. Belder Rhein. Muf. 141. G. 600. Monomachie des Achill und heftor (nach den Ryprien?) g. 143. A. 2., vgl. Belder Ann. v. p. 219. Miar und Bettor? Grotefend Ann. ver. p. 220. Achill und Bettor eilen nicht jum Zweitampf, fonbern fie icheiben baraus, noch nachbem er aufgehoben ift, unwillig. Sie tampften aber nicht über bie Leiche bes Troilos (D. Jahn Tel. und Troilos S. 90 f.), bie nicht ba ift und was überhaupt tein Zweis tampf ware, sondern um, ftatt burch eine Schlacht, den Krieg zu entscheiben, was nur in die Roprien paft. Tob bes Troilos, worauf mehrere unten auf Uftvanar bezogne Monumente zu beuten find, D. Jahn Tel. und Troilos S. 70 ff. In den Basengemähl= ben ift zu unterscheiben Berfolgung bes Tr., welche aufangend mit ber figuren = und namenreichen Base Des Klitias und Ergotimos, wenig= ftens filnfzehn, Ermordung, welche wenigftens brei, und Rampf um die Leiche det Er., welche zwei Basen darbieten. Das Erste ist abgebildet in Gerhards Bafen bes t. Muf. Af. 13, 6. 14. 20. E, 1. 3. 7. 10. Anderles. Baf. 1, 14. 111, 185. Das Andre M. d. I, 34 (von dem Bf. handschriftlich als Tod des Ahill bemerkt nach Campanari Bull. 1834. p. 234 ff., boch mit Bermeising auf Rhein. Duf. m. S. 627); D. Jahn Tel. n. Troilos Tf. 2, Gerh. Bafen bes t. Mus. Af. E, 5.; Auserl. Baj. 111, 224-26; das Dritte Gerh. 111, 223. Das Erfte auch an Etr. Ilrn. Mus. Chius. tv. 25. 147; Ingh. M. Etr. 1, 83; Bermiglioli Iscriz. Perug. 1. p. 166; Gori 1, 134. ster 1, 68. Careboni Indicaz, per il Mus. di Catajo p. 16. n. 1. p. 84. n. 859; Bull. 1846. p. 163, mo ber Ginn verfehlt ift; auch im Museum zu Klorenz und an einer Camee in Mantua, M. Worst. tv. 30, 14 (Mailander Ausg.)] Tob bes Palamedes von einem Basengemählbe Welder Tril. S. 469. 3tichr. f. A2B. 1838. S. 218. Palamedes IOIM.LA7 und Philottetes? Impr. d. I. 111, 32. [Die Beilung des Philoktet ift spater als der Tod bes Pa-lamedes.]

Homerica. Somerische Scenen, Erganzung von Ingbirami Gul. Omer. Welder Sall, 2023. 1836. n. 75 ff. fjest wieder viels fach zu erganzen auf vielen Punkten.] Slifche Tafel im M. Cap. IV, 68. G. M. 558. Tijchb. VII, 2: bie Begebenheiten ber Glias und die folgenden bis jur Auswanderung bes Meneas, in Bezug auf Bur Ettlarung Beger's Bell. Trojanum. Rom als Neu-Troja. 1699. Welder Ann. d. Inst. 1. p. 227. Gin Stud einer gang abnlichen Safel bei Choif. Gouff. Voy. pitt. II. p. 346. Inghir. G. Omer. 5.; andere bas bei Mtontfaucon Suppl. 1. pl. 37, 2. Maffei M. Veron. p. 468. Sughir. 6. vgl. Gött. GA. 1834. St. 93. auch §. 416. A. 1. Miniaturen ber Ambroffan. Sandicht. &. 212. A. 3., wozu Gothe Runft und Alt. II, 3. S. 99. Cafalifche Ara des T. Claudius von Faventia, mit Reliefs aus bem Trojan. Rriege und Rome Urgeschichte, Bartoli Admir. tb. 4. Dr. Drlandi Ragg. sopra un' antica ara. [F. Biefeler Die Ara Cafali Gott. 1844. H. Brunn Berl. Jahrb. 1845 1. S. 71 f.] Bignetten in Benne's Blias. - [Ralchas, geflügelt, Eingeweide beichanent, M. Grogor. 1, 29, 5. Gerhard Etr. Spieg. 11, 223.] der Brifeis g. 210. 2. 6. M. Borb. II, 58. [Brifeis n. Achib lens, mit den Ramen Gerh. Bafen III, 181. 184.] Rudführung der Chryfeis jum Chryfes, Bompej. Gemählbe, M. Borb. 11, 57. [R. Rochette M. I. pl. 15.] G. Omer. 21. Gefandtichaft zu Achill, R. Roch. M. I. pl. 13. M. Borb. ix, 12. Neapels Antifen G. Der kitharspielende Achill, schone geschnittene Steine, Bracci 242. n, 90. G. M. 567. G. Omer. 99.; 100. Dolon's (im Belies fell) Erlegung und Erbeutung ber Roffe bes Rhefos auf Gemmen, Tijchb. xxx. G. M. 570 - 74. Impr. d. Inst. 1, 80. 81. (wenn nicht Todens mit Melanippos Hanvt); zez. 35. 36. auch wohl Tijch. Ix, 5. (vergl. C. I. 5.). Un dem Gefäß von Bernan, R. Rochette pl. 52. vergl. p. 284. Leprevoft Mem. sur la coll. de Vases ant Dolon im Bolfefell von AIOMEAES u. OATTET de Bernay. überrascht, Rolir von Euphronios M. d. I. 11, 10. Ann. vi. p. 295. [Bere besucht ben Beus auf bem 3da, Metope von Selimint, Ger radifalco 11, 33. M. Borb. 11, 59. Ternite, zweite Reihe 111, 22. Leiche bes Sarpedon, von Tob und Schlaf entführt Gerhard Bas fen III, 221.] Settor die Schiffe fturmend, auf Geminen, Impr. d. Inst. 1, 82., mit Fadel, G. Omer. 137.; Alias Bertheibigung Dbyffeus unter Mias Schilte, 136. 138. G. M. 575. 576. Tifchb. v. Rampf um Patrotlos Leichnam &. 90. 21. 3., Bajengem. G. M. 580., M. ber Blier, n. 237. Mionnet. Rampf um Patrollog Leichnam u. Berjöhnung bes Achill &. 143. A. 1). Gerb. Bajen III, 190.] Antilochos Bothichaft, iconer Cames, Tiicht. 1x, 4. G. M. 584. G. Omer. 157. vgl. 31. nach Belder Duft und Pylades in Tanrien, nach bem Basrelief Grimani; G. M. 584.

Mon. Matth. 111, 34. G. Omer. 158. Der trauernde Achill, auf Semmen, M. Flor. 11, 25, 3. Wicar 111, 33. G. M. 566.; R. Rochette vign. 15, 1.; Impr. d. Inst. 1, 78. 111, 37. 38. 39. 72. vergl. §. 372. A. 7. Rudgabe ber Brifeis, G. M. 587. §. 311. 21. 5. (die Wegholung ber Brifeis, nach Lange in Welder's Zeitschr. S. 490.). Achill's Bewaffnung burch Thetis &. 402. A. 3. Achill fich die Beinschienen anlegend, Etr. Gemme, G. Omer. 183. Impr. Apollon am Stäischen Thore Die Troer rettend, auf Gem= men, Caplus v, 58. Natter Traité 34. G. Omer. 73. Achill ju Bagen in Stamandros Bellen wuthend, an einer Etr. Urne, mo Skamandros als ein kleiner Triton erscheint; an einem Sarkophag von Sparta, R. Rochette M. I. pl. 59.4 Beftor's Abicbied von Unbromache, in Bolci. Mias, Beftor, Meneas, fampfend M. d. I. 11, 38, Bafe aus Care mit Ramen, Ann. vitt. p. 306. [Seftor gwiichen Priamos und Betabe, die ihm den Belm auffest; der Mabler Guthymides HOMOA10, Gerhard Bafen 111, 188, Beftors 216fchied, Diefelben Berfonen, auch bier mit den Ramen, Ef. 189; Bettor und Uchill im Rampf, gwifchen ihnen Athene Ef. 201, Rampf derselben vor der Mauer und dem Stäischen Thor Af. 203, zwischen Althene und Apollon Tf. 202. dreimal und Tf. 204. Rampf bei den Schiffen Af. 197, 1. Des Patroflos Schatten über einem Schiff erscheinend Af. 198, 1.] Seelenwägung über Bektor und Achill, Etr. Spiegel, Wind. M. I. 133. Bettor's Schleifung g. 99. N. 7. Bartoli Admir. 4., auf Gemmen (um die Stadt), M. Flor. 11, 25, 1. G. Omer. 204. 205. Impr. d. Inst. 1, 85.; Bars toli Luc. 111, 9.; Baje von Bernay, R. Rochette pl. 53. Andromache's Trauer, fcone Gemmen, G. M. 609. G. Omer. 246. Pas trotlos Leichenopfer auf ber Cifte §. 173. A. 3. [Rennipiel um fein Grab Gerh. Bafen III, 198, 1.] Bettor's Lofung, Bafe von Bolei, (Achill bartig auf bem Rubebette), G. Omer. 238.; [Achill auf bem Seffel, bartig bei rothen Figuren, Gerh. 111, 197.] Relief von Ephefos, G. Omer. 212.; andere M. Cap. 1v , 4. G. M. 589., entsprecheud &. 206. Bouill. 111, 53, 3. Clarac pl. 111.; auch ziemlich &. 418. G. M. 590. Bouill. 111, 54, 3. Clarac pl. 194.; Gemme, Guattani 1786. p. Lxv., Priamos zu Achilles Füßen Impr. 111, 76. 77. Mofait, 1823 ju Barbely im Sunyader Comitat entdeckt (Moiapos, Azillevs, Avropedor), f. Abbildung von zwei als ten Mofaiten. 1825. Die Bhryger mit Rrateren, zwei Farnefifche Statuen, und eine abnliche PCl. vir. 8. find vielleicht aus einer folden Gruppe finieend um eine Laft zu übergeben?] Aufwägung von Bettor's Leichnam (nach Aleichplos Phrygern, Schol. 31. xx11, 351.) an dem Silbergefag von Bernay, R. Rochette M. I. pl. 52. [Seftore Bestattung, Windelmann M. I. 136, dagu tas fehlende Stud in Balaft Colonna, E. Braun A. Marmorw. 1, 9 a. b.]

Posthomerica. Die Amazonen nach hefter's Tobe zu Briamos tommend, daber in den Reliefs Wind. M. I. 137. G. M.

592., und Wind. 138. G. Omer. 244. Andromache mit ber Urne Dabeifigt. Go an einer Amphora von Bulci mit der Schleifung Des Bettor auf ber andern Seite die Ankunft der Amazonen, Gerhard Auserlef. B. III, 199.] Berbindung der Blias u. Aethiopis. Cameo, G. M. 591. Schlacht, G. M. 580. Benthefileia's Tob (Azil-Led's arexwr avryr, Pauf. v, 11, 2.), in Gemmen, M. Flor. 21, 33, 2. 3. Impr. d. Inst. 1, 86.; an Sartophagen, PCl. v, 21. Wind. M. I. 139. G. M. 595.; Bouill. 111, 52. Clarac pl. 112.; R. Rochette 24. (mit sepulcraler Beziehung); Bellori Luc. 111, 7. 8.; Tischb. Bafen 11, 5.; M. d. l. 11, 11. Benthefileas Tod? Spiegel mit ben Ramen, Archaolog. Intell. Bl. 1835. R. 2. - [C. Braun. Beibe Rampfer eisenbekleibet, ahnlich im Styl ber Bruppe auf bem Gerhard Etr. Spiegel 11, 233. Ach. Boben der Schale bes Sonas. gudt hier das Schwerdt auf P. wie er fie in der Rolir M. d. I, un, 11. mit dem Speer durchbohrt. Cben fo Gerb. Bafen zu, 206, wo die Namen beigeschrieben find. Das. Ef. 205. tampfen fie über einer gefunknen Amazone.] auf Contorniaten mit Beischrift. Memnon tommt nach Ilion, Millingen Un. Mon. 1, 40. Briamos feber Demnone] Bagen, von einem Aethiopen geführt, Relief, M. Borb. VI, Untilochos tobt auf Reftor's Wagen gehoben, Etr. Urne, Tijdb. Somer 1, 6. G. M. 596. vgl. Philoftr. u, 7. Rampf Memnon's mit Achill, in Bolci (ilber Antilochos Leichnam, Cos und Thetis das bei), Ann. 111. p. 154.; f. 99. R. 9.; G. M. 597. (Die Binchoftafle); Millingen Div. 49.; Zoëga Bass. 55 (wo God fie treunen will). Phichostafie auf Basen M. d. l. 11, 10 b. Zeus, Bermes magend, eine Göttin. [Ach. u. Demnon tampfend, Thetie, Gos, mit ben Ramen Berhard Bafen III, 205, 3 u. 204, auf ber erften über ber Leiche bes Antilochos, auf der andern ohne biese; ohne die Leiche, mit den Göttinnen u. je einem Rampfgenoffen 211; über der Leiche zwifchen Sphinren 220; vielleicht auch an der Amphora aus Beji, Canina l'ant. Vofi tv. 36. 37, Rampf über einer Beiche gwifchen zwei weiblichen Figuren, die eine mit einem rothen, die andre mit einem schwargen Ringel, nach p. 78. Rrange ben Sieger zu frangen, Rv. ein Rriegewagen, vier Baare Mann und Frau. Thetis u. Coe fleben ben Beus, mit ben Ramen, Base, R. Rochette Point. de Pomp. p. 5., ohne die Ramen, mit Athene, Spiegel Mus. Gregor. 1, 31, 1. Doch für biefe Poefie, wie für ben gangen Troifchen Rreis find bie feither bekannt gewordnen Denkmabler ju gablreich, als daß fie fuglich einzeln nachzutragen maren.] Troilos von Achill beim Altar bes Thombraifchen Apoll getödtet, Ann. III. p. 158., im Tempel, Maifonn. 14. Die Troaden dem Troilos Leichenopfer bringend, Millingen Div. 17. [Eroilos zu den Antehom.] Uluche u. Achle, Starab. vgl. Welder Zeitichr. f. AD. 1836. R. 12. [Der Streit zwi= fchen beiben nach Odyss. vist, 72.] Achillens in Die Werfe verwuns bet, Impr. d. Inst. 1, 87. (alterthämlich) 88-91. 111, 40. 78. G. M. 601., an einem Silbergefäße, R. Rochette pl. 53.; von Aias

beidilit, Impr. 84., bon Mias weggetragen, Etr. Genune, G. Omer. 13. G. M. 602., Base von Bolei, R. Rochette M. I. pl. 68, 1. Rampf über Achill's Leichnam , Bolcent. Bajengem. , M. I. d. Inst. 1, 51. vgl. Sirt, Ann. v. p. 225.; Gemute, G. M. 581. (mo ber Leichnam eben fo an einem Seil gezogen wird). Achill's Tob, im Beifein des Reoptelemos, Basengem. von Bolci, Ann. III. p. 154. Achill's Bug nach ben feeligen Infeln f. 402. Ach. u. Helena von ben Dibren vermählt, Gruppe auf ber Infel Leute, Philoftr. Ber. 16. Streit um Die Waffen &. 311. 21. 5. G. M. 629. G. Omer. 110. Romifches Basrelief M. d. I. 11, 21. R. Mener Ann. viii. p. 22. Andre Dentmaler p. 25. 26. Dopffens mit Achille Baffen Impr. d. 1. III. 42. Ob. VAIZ bewaffnet mi, 43. Der gornige Alas von Aimomachos G. 208. A. 2., Tab. Hiaca, Bafte bei Tifchb. vii, 6. vgl. Libanios zv. p. 1091., Erzstatue bes mahnfinnigen Mias. Mias Selbstmord M. d. I. 11, 9. Ann. vr. p. 272. Philoftetes in Lemnos verlaffen, Boega Bass. 54., Die Wambe mit binem Geierflügel fachelnd, Gemme (BOHOOT) G. Omer. 51. G. M. 604; Impr. d. l. 111, 83., mit Douffens u. Reoptolem (nach Sophotles) auf Etr. Urnen, R. Rochette pl. 54. 55. G. Omer. 49. Ballabienraub. Levezow über ben Ranb bes Ball. 1801. Millin Enlèvement du Pall. 1812. G. M. 562-65*. Er finbet fich in allen Domenten , auch des Streites mit Douffeus , auf Gemmen; noch ju er-Maren ift Die Borftellung M. Flor. 11, 31, 1. G. di Fir. Int. 25, 2. (f. indeß R. Rochette M. I. p. 200.); auf Bafen, Millin 1, 14. (wo der Ranb der Fahrt nach Leufe gleichzeitig gefett wird) und Dillingen Un. Mon. 1, 28. (wo Diomed und Dopff. zwei Balladien rauben, wie auf einem Terracotta-Relief in Berlin, und nach Ptolem. Beph. bei Photius p. 148 B.); Ann. d. Inst. II. p. 95. tv. d.?; R. Rochette M. I. pl. 53. 56.? Palladienraub auf Bafen von Ruvo, Intell. ber Sall. 23. 1837. n. 30. Db. bei dem Palladienraub Impr. d. I. 111, 80. Db. und Diomedes? 111, 79. Diomede Balladien= ranb und Dd. mit Ramen bei Belena EA. Baiengem. M. d. I. II, 36. Anu. vIII. p. 295. [Griech. Trag. 1. S. 147 f. D. Jahn in Schneidewins Philologus r. S. 55. Gine Bor = ober Zwijchens scene flellt eine Base vor in D. Jahn's Basenbildern Tf. 3.]

Flion's Untergang §. 134. A. 3. Gemählbe beidricben von Betron. 89. Hauptgruppen an einem Helm, Reapels Ant. S. 216. Sinnreich in der Figur einer Trojanerin dargestellt, Lisbanios p. 1093. Epcios nebst Dephästos arbeitet das Trojan. Pferd, Etr. Spiegel, Micali tv. 48. Einbringung des hölgernen Pferdes, an einer Base von Bolci, in Reliefs, Marm. Oxon. 1, 147.; an Etrust. Urnen, R. Rochette pl. 57, 1. 2.; Pitt. Brc. 111, 40. vergt. §. 335. A. 9. Die ansstreigenden Helden, G. M. 606. Laotoon §. 156. Der Frevel an Kasiandra, auf Basen (Böttiger und Meyer über den Raub der Kassandra. 1794.), besonders Laborde 11, 24. Maisonn. pl. 15. R. Rochette pl. 60. 66. (zu=

gleich andre fluchtende Franen und Greife); auf Spiegeln, bei R. Rochette 20. vgl. p. 321; Gemmen, M. Worsl. Iv, 23. Impr. d. Inst. 1, 92. (Raffandra nach der Entehrung, M. Flor. 11, 31, 2.); Reliefe, &. 288. Wind. M. I. 141. Clarac pl. 117. (vgl. Ann. d. Inst. v. p. 158.), Gerhard Ant. Bildw. 27. (abulich ber fnicen: ben Manade &. 388. A. 3.). Priamos Todtung Mon. de' conti Giusti. Veronn tv. 3. [Gerhard Bafen in, 213. u. Byrrhos fchlew bert gegen ihn ben getodteten Aftvanar Ef. 214.] Aft an ar am Altar bes Thombraifchen Apollon getobtet, Bafe von Bolci, M. I. d. Inst. 34. vgl. Ambrofch Ann. 111. p. 361. (Troilos Tod? Welder Ann. v. p. 253.) [g. 99. A. 3, 10.]. Farnef. Statuengruppe (fog. Commodus), Cavaler. 1, 29. R. Rochette pl. 79. Bettor, ber bem Achill die Leiche des Troilos entriffen, nach Welder Zeitschr. f. Alterth. 1834. S. 54.). Mosait von Tivoli, R. Rochette p. 325. Aftyanar Bestattung? G. M. 611. Betabe (des Euripides) u. Bolymeftor M. d. I. 11, 12. Anu. vil. p. 222. [Hindivandrung tes Aleneas Gerhard Bafen in, 215 - 217 u. febr oft auf Bafen. Polyrena's Opfer, ofter gemablt, Bauf. x, 25. Auf der Gifte von Pranefte, wo zugleich Afthanar geopfert wird, g. 173. A. 3. Giatuengruppe, Libanios p. 1088. Walg Rhet. 1. p. 395. Stofchifche Gemme (Bipche bee Achill babei), Bind. M. I. 144. Denelaos mit der Helena verfohnt, Tischb. v. (Bafen zv. 50.) und Millingen Un. Mon. 1, 32. Mias des Lotrers Untergang, ein Semittergemählbe, vielleicht nach Apollodoros, Philoftr. II, 13. Anbromache als Gefangne Waffer tragend (nach Il. xi, 457.), auf DR. von Lariffa, bei Leafe. Alethra g. 412. A. 1. Streit der Atriden? Dillin Vases 1, 66. Welder Beitschr. f. AM. 1836. n. 29.

Im Alterthum fannte man Dbyffens and rov orprorov καὶ έγρηγορότος, Menelaos τοῦ ήμέρου, Agamemnon τοῦ έτ-Deov, Tybene burch die elevergia, Mias Tel. Das Bloovgor, Aias Dilens S. das Eromor, Philoftr. n, 7. — Die erwähnte Gruppe bes Mias n. Batrotlos eriftirt ale Pasquino in Rem (anonyme Abhandlung von Cancellieri über Marforio und Basquine, Fiorillo im Runftbl. 1824. D. 47.), ju Florenz im Ballaft Pitti und auf Ponte Becchio (Maffei Racc. 42. Tischb. Som. v.) [Clarac pl. 825. n. 2084. treffliche Fragmente and Sabrian's Billa bei Tibur im Batican, PCl. vi, 18. 19., nämlich Alias Ropf und Patrollos Beine und Schulter mit der Speerwunde. Ein gang abulider Ropf bei Egremont Spec. 54., auch Brit. M. 2, 23. val. Morgben Princ. 5. Bas bei Tifchb. 1. v. als Agamemnons = und Menelacs Ropf abgebildet ift, ift eigentlich berfelbe. Die Gruppe auch auf einer Gemme bei Mariette, Millin Vuses 1, 72, 4. vgl. G. Omer. 150. Der den Leichnam rettende Beld entspricht nur dem Telamonischen Mias, und die Sandlung ift ben Bedingungen ber plaftischen Runft gemäß mehr concentrirt ale bei homer; berfelbe Beld ichnitt und trägt fort. Alias und Patroflos? Basengemählbe M. d. I. 11, 11. [Ge-

win Mias und Achilles, wie auch Ann. vr. p. 297 erflärt ift. Und Dieje stellt auch die berühmte Marmorgruppe bar, f. Runftmufeum gu Bonn 1841. S. 75-80. Gerhard (über dies Buch Breuf. Staatsgeit. 1841.), indem er übrigens von biefem Musweg angefprochen murde, fand nur noch in der Bermundung des Achillens am Anochel Schwierigfeit. Allein biefe berubt nicht auf alter Erfindung, und mar barum nicht allgemein zu berücksichtigen. Auf D. BPETTION ift berfelbe fcone Ropf. Rv. Athene, Rife und eine Tropae u. a.] Diomes bes Ropf, Tijchb. zir. aus dem PCl., ift zweifelhaft. 3m Britt. Aluf ben Gemmen hat er bie Chlamps Museum, Specim. 11. 30. fast immer auf Aetolische Art, g. 338. A. 4., um ben l. Arm ge= Settor auf Blifchen Dt., N. Brit. 9, 18. 19. Gouff. Voy. pitt. II. pl. 38. Pedruft v, 17, 3. Mionnet Suppl. v. pl. 5, 1., auf einem Biergeipann, Rife auf ber Band, vgl. Phis loftr. Ber. 2, 10.; ale Soplit auf M. von Ophroncion, Cab. d'Allier pl. 13, 12.; fein bartiger, behelmter Ropf, pl. 13, 11. Briamos thronend, M. von Shion, Cab. d'Allier pl. 13, 8.; mit feis nem Ramen, Maifonn. Vanes 63. Gemmentopfe, Lipp. 1, 11, 1-3. Baris am T. von Acgina &. 90. A. 3. im Phrygischen Coffiim (feine weiten und bunten Beintleider und goldnen Balofdmud ermabnt fcon Curip. Roff. 182.) mit dem Apfel in der Sand, figend, PCl. 11, 37. Racc. 124. Altempe, Biran. 24.; flebend, Guatt. M. I. 1787. p. 37. (aber PCl. 111, 21. als Mithrifcher Diener ertiart). Raffler Statue (Atys, Ganymed?), Welder's Beitfchr. G. 181. Schone Baris-Buften in Balpole Travels (von Aprus); Guattani 1784. p. 76.; M. Nap. II, 57. [Parisftatue aus Guattani Clarac pl. 827. n. 2085, Die Baticanische figende pl. 829. n. 2078. eine fcone ftebende bei Smith Barry pl. 833. n. 2077 A., eine abnliche im Mufcum zu Reapel pl. 833 C. n. 2081 B., bie in Dresben pl. 828. n. 2076., eine figende in Berlin pl. 833. n. 2082., Die ber Sammlung Torlonia 11, 45. pl. 827. p. 2077., eine ftehende derfelben 1, 38. pl. 828. n. 2079., brei anbre pl. 830. Stebend ift Paris auch im Pallast Landsdowne in London, die rechte Hand auf bie Stupe, die linke unter ber Bufte aufgesett, bas rechte Bein über= geichlagen, finnend feitwarts blidend, fein aufgefagt. Röpfe sind häufig, Specimens II, 17., mehrere in England. Die schone Gemme, welche Natter befag, Windelm. N. 42. ift nach Boega Buss. 1. p. 98. u. Bisconti M. PioCl. vis. p. 99. Attys, nach 91. Rochette I. des Sav. 1831. p. 340. von Ratter selbst, TAPOT, wie bei einer Wieders bolung defielben Werts beigefügt sei. Starabans APIS, den Bogen frannend, Guattani 1784. p. 88. tv. 3. Ropf bes Mencas auf einer Makedonischen M. Des Frangofischen Cabinets, R. Rochette Nouv. Ann. 1. Lettre à Mr. Grotefend p. 36.] Selena, Graftatue, die haare bis zu den Buften wallend, Rifetas de stat. 9.; im bunnen Chiton ber Alphrodite, mit flatterndem Dbergewande an der Halle von Theffalonife, Stuort III, 9, 7. ELINA in alt=

etruskischem Styl, gefügelt, Echel P. gr. 40. Toilette ber Helena (bei Polygnot) auf Basen, R. Rochette M. I. pl. 49 A. Die Troischen Greise, welche die Helena anstaunen, Jl. 111, 154., Relief in München, s. Thiersch, Jahresber. der Akad. 11. S. 60. Helief in München, M. Cap. 111, 62., nach Wind. 111d R. Rochette p. 312. [vielleicht eine klagende Barbarenfürstin; eine ahnliche Figur ift an dem Sarkophag Amendola im Capitol.] Bufte in B. Albani pl. 57 A. Ugrigent. Base ebend., Helabe in die Gesangenschaft gesführt. Bgl. Bartoli Pitt. 27.

- 416. Besonders sein hat die alte Kunst den Charakter des Odysseus ausgebildet, jedoch in der Gestalt, in welcher wir ihn kennen, wahrscheinlich erst zu Alexander's Zeiten; die konische Mütze und der hochgeschürzte Chiton, welche zur Schiffertracht gehörten, so wie der mehr krästige als svelte Gliederbau geben ihm ein Ansehn von entschiedener Tüchtigkeit und reger Gewandtheit; natürlicher Verstand und gereiste Ersahrung sprechen aus den Jügen des Gesichts.
 2 Orestes, welcher ohne Zweisel in Hauptwerken der alten Kunst durch das verdüsterte Ansehn des slüchtigen Mörders scharf charakterisirt wurde, wird in den Kunstdarstellungen, welche wir besitzen, nur an den äußern Attributen des Blutbessecken und Schußsehenden erkannt.
 - 1. Odpffens 'Tracht, R. Rochette M. I. 111. Odysseide, namentlich bas milion (§. 338. A. 2. Cato beim Polyb. xxxv, 6.) foll ihm erft burch Nifomachos (g. 139.) um Dl. 110. gegeben fein, Plin. xxxv, 36, 22.; andre Nachrichten (Euftath. u. Schol. ju Il. x, 265.) nennen Apollodor, Dl. 93., als ben Erfinder bes Dopffene-Buted; ficher ift, daß die Basengemählde ihn im Ganzen nicht kennen. Eine Ausnahme bei R. Rochette pl. 64. Dagegen erscheint Db. menigftens mit einem abnlichen Bute auf ber ziemlich alten Etr. Gemme, Jugh. G. Omer. 176. Auf Denaren der g. Mamilia Dd. in seinem gewöhnlichen Coftum mit bem Sunde Argos, Cabel D. N. v. p. 242. Morelli Mam. 1. 2. Schone Bufte bei Lord Briftol, Tifch. u. 1. Auf einem Cameo, Millin M. I. 1, 22. Auf M. von Ithata, bei Boffet (G. M. 639*.), u. Cuma, bei R. Rochette, p. 253. — Die Scenen der Dopffee ziemlich vollständig, Tifchb. 11. IV. VI. vill. G. M. 627-42. Fragment einer Tafel, wie die tab. Iliaca (Dd. bei ber Rirte), G. M. 635. - Db. affeltitte Raferei, Lutian de domo 30. Db. Abenteuer zur See, Mojait im braccio nuovo bee Batican, Befchr. Roms II, II. S. 89. Bolyphem mit einem Genoffen bes Db. unter ben Fugen, Gruppe im Capitol, [Clarac pl. 835. n. 2091.] ähnliche Bronze bei Gr. Pourtales, R. Rochette pl. 62, 2. Db. Bolyphem ben Becher reichend, Mich. Arbiti Ulisse che - si studia

d'imbriacar Polifemo, illustr. di un bassor. in marmo del M. Bor-Derfelbe Gegenftand &. 451. Clarac pl. 223. bonico. N. 1817. [833 A. n. 2087 A. Dopffeus unter dem Bidder, Statuen in B. Pamfili u. B. Albani 833 A. n. 2087 B. 833 C. n. 2027 C. Statue bes D. in Wien pl. 832, in Benedig, ber bem Rhesos im Dun= tel entgegen schreitende pl. 831. n. 2088.] Etr. Urne, R. Rochette pl. 62, 1. Impr. d. I. 111, 85. Boluphem's Blendung, altes Bafengem., M. I. d. Inst, 7, 1. vgl. Ann. 1. p. 278. vgl. Cent. 111, 44. Etr. Urne, R. Rochette pl. 62, 3. Babrelief gn Catania, pl. 63. 2. Db. unter bem Widder entrinnend, in Basengem., M. I. d. Inst. 7, 2. 3.; oft auch in Etr. Bronzen. Polyphem seine Liebe fingend, Boëga 57. Pitt. Erc. 1, 10. Philoftr. n, 18. (Ueber bas Mattei'sche Relief bei R. Rochette M. I. 7, 1. vgl. das p. 412. angeführte Bengniß, wonach man es nicht mehr zur Fabel bes Polyphem rechnen barf). Db. mit Meolos Winden im Schlauch, auch Bafferi Luc. 11, 100. Rirte, welche einem Genoffen bes Db. ben Becher reicht, im Coftum eines fpatern Jongleurs, Bandgem., Gell N. Pomp. pl. 72. Die Bermandlung öfter auf Etr. Urnen, R. Rochette pl. 61, 2. Db. mit dem Rraut Moly, G. M. 636. Od. Rethomautie, Base von Rola, R. Rochette pl. 64. M. Pourtules pl. 22.; nach Banoffa la Terre et le fossoyeur. Db. bei Teirefias, icones Relief bes 2. 298. Clarac pl. 223. G. M. 637. Gtr. Spiegel, Dd. vor Teis reffas Schatten, ertlart von B. Seechi Bull. 1836. p. 81. (nichts Ueberzeugendes.) [M. d. l. II, 29. Ann. VIII. p. 65. 170. 1840. p. 58. M. Gregor. 1, 33, 1. Gerh. Eir. Gp. 11, 240. Das meifter= hafte Gemablbe an bem Rrater aus Bifticci mit bem Bariburtheil M. d. l. 1v, 19. Ann. xvii. p. 210.] Db. bei ben Girenen, §. 393. 21. 4. Mit Weglaffung ber Sirenen, Bellori Luc. 111, 11. Bgl. Beger Ulysses Sirenes praetervehens. Stylla, §. 402. 21. 4. Db. ein Schiff bauend, Impr. d. Inst. 1, 95. Db. als Bettler finnend, nir, 85. [Db. u. Raufitaa bei ber Bajde, Gerhard Bajen in, 218.] Db. von Allinoos Abschied nehmend, G. M. 639. Die Birten dem Dd. ein Mahl bereitend, Tischb. viu, 8. Dd. mit dem hunde Argos, G. M. 640. Tijchb. vui, 3-5. Dd. als Bettler bei ber Benelope, Wandgem., Gell N. Pomp. pl. 15. Die befümmerte Benelope, §. 96. A. 12. [Clarac pl. 834, 2090. R. Rochette M. 1. p. 162 f.] Somer u. Benelope R. Rochette M. I. pl. 71. 1. Welder Rhein. Muf. III. G. 620. Fußbad ber Gurpfleia, G. M. 642. - Db. (ohne Bilion) an Telemachos Grabe (xalog Tylepayog) nach einem bunteln Mythus, bei Maisonn. 72. Db. axarbonlige Welcter Bull. d. Inst. 1833. p. 116. [Inghirami Vasi fitt. 11, 116. 117. Die Bebeutung ift einleuchtenb. Gin Bruchftud mit TIIAE-ΓΟΝΟΣ ΚΙΡΚΗ Bull. 1843. p. 82. von Baron Gindica in Palaz= auolo, jest in Rom.]

2. R. Rochette M. I. 11. Oresteide. Dreftes von Rathgeber in der Encytlop. v. Erfc u. Gruber 1st, v. S. 104. Mythas, Runft=

merte. Agamemnon's Mord, auf Bafen, M. I. 614. 15. (nach Töllen's Runfiblatt it. S. 70., Merope, die ben Heppios morten will). Berbindung Megifth's mit Alptamnestra, Millingen Div. 15. Elettra mit Dreft's Afchenkruge, auf Bafen, Millingen Div. 16 .; Laborde 1, 8.; R. Rochette pl. 81. Dreft u. Gl. an Ag. Grabe, Clarte Trav. 41, 111. pl. 1.; Millingen Div. 14.; R. Rochette pl. 34. Dr. u. El. (nach Wind.) in der Gruppe von Denelaos (g. 196. M. 2.), Maffei 62. 63. [Clarac pl. 836. n. 2094.], wahrschein= licher in der etwas alterthumlichen Gruppe, M. Borb. Iv, 8. R. Ro= chette pl. 33, 1. [Clarac pl. 886. n. 2093.] Tödtung ber Rlytam= nestra und des Aegisth (auf Agameninon's Thron), M. PCl. A 5. G. M. 618. Tödtung des Alegifth, [fehr altes Relief &. 364. 21. 8.] Gemählbe, Lufian de domo 23., an einer Baje von Bolci, Ann. d. Inst. 111. p. 154. Mun dem beim Opfer der Sphigenia erwähnten Sartophag von Tarquinii n. 4. die Leiche der Alptamnestra ausgelegt in der Mitte, unter der Elektra tranernd figt, rechts die des Aegisthos u. Pplades, links Dreftes u. zwei Furien. Dreft ben Megifthos durchs bohrend, Alptamneftra mit bem Beil beispringend, mit ben Ramen, Gerhard Basen des Berliner Muf. (n. 1007.) Tf. 24.] Dr. mit Alegisth's Baupt auf Etr. Urnen (Eirrip. El. 860.) erklart von Uhben u. R. Rochette. Die Södtung ber Alpt. und Verfolgung bes Dr. durch die Eringben nach Delphi in bem Baticanischen Relief, Beeren Bift. Werke III. S. 121. PCl. v, 22. G. M. 619., ganz abnlich G. Giust. 130. Barbauft Mon. ant. pl. 56, 3., mehr zusammens gezogen in dem Relief Des Muf. Chiaramonti, R. Rochette M. I. pl. 52, 2.; die Mittelgruppe, Edhel P. gr. 20. vgl. Welder Zeitschr. S. 433. Berwandt bas Relief &. 388. Bouill. III, 56. Clarac pl. 202., vgl. des Berf. Gumen. S. 111. Derfelbe Gegenstand Etrud= tisch behandelt, Micali 109. vgl. Drioli Ann. d. I. vr. p. 164. Dreft von den Erinnben verfolgt (§. 398. Al. 5.), oft auf Etruet. Urnen und Bafen, Tifchb. m, 32. Millingen Cogh. 29. Dr. von Pplas bes gehalten, in ben Accorambonischen u. abnlichen Reliefe und ber Braneftinischen Cifta, Guattani M. I. 1787. p. xxv.; von Elettra, auf geschnittenen Steinen. Dreft in Delphi, an Bafen, §. 362. 21. 3.; auf einer Lampe, R. Rochette p. 155.; bem Diomedes mit bem Balladion bochft abulich in bem Relief N. Borb. zv. 9. R. Rochette pl. 32, 2. p. 198.; vor der Athena, G. M. 622. [von Dubvis untergeschoben, um Millin zu täuschen] Dreft in Glektras Armen, G. M. 621. D. bei dem Dreifuß Impr. d. I. III, 25.; von ber Ath. Archegetis (g. 370. A. 7.) beschirmt, Tische. m., 33. Scenen in Delphi u. Athen vereinigt, auf Der Baticanlichen Baje, Diss. Acc. Rom. 11. p. 601. R. Rochette pl. 38. Calculus Minervae, G. M. 624. (§. 196. 21. 3.); G. Giust. 11, 132.; Bellori Luc. 11, 40. Echel P. gr. 21. Sphigeneia in Tauris, Bilb von Timomachos, Blin. xxxv, 40, 30. Taurisches Opfer, in dem Accorambonischen Rellef, jest in München 230., Wind. M. I. 149.

- G. M. 626., genauer bei Uhben, Schr. ber Berl. Atab. 1812. 13. S. 85. Debr zusammengezogen in den Reliefe &. 219. Clarac pl. 199.; Zoëga Bass. 56. Zwei Grimanische Reliefs bei Millin, l'Oresteide pl. 3. 4. vgl. Schorn's Runftbl. 1828. S. 169. Welder Rhein. Mus. 1v. S. 602. [Griech. Tragod. in. S. 1164-1176. (Die Baereliefe Grimani auch Mon. dell Mus. Grimani public. nell' anno 1831 Venezia.) Das Relief zu Berlin S. 1174 in Gerhards Arch. Zeit. n. Af. 23. S. 367. Das zu Bom S. 1175. Jahrb. bes Bereins ber Alterthumsfreunde ju Bonu i. Ef. 3, 3. G. 61. von Urliche, vgl. Wieseler Ztichr. f. 2123. 1843. S. 483.] Dr. 11. Pp= lades ale Opfer tnicend, Impr. d. Inst. 1, 96. 111, 70. 7149 Bum Opfer geführt, Qucanifche Bafe, R. Rochette M. I. pl. 41.; Gemählbe, Pitt. Erc. 1, 12. (vgl. tv. 11. Ann. d. Inst. 11. p. 134.). Or. 11. Pplades nebit Sphigeneia unter bem Beiftande ber Taurifchen Artemis (in halb=Bhrpgischem Coftum, mit Lange n. Bogen) entfliehend, Mai= fonn. pl. 59. Laborde 1. p. 15.; Iphigenia in Tauris, Amphora von Ruvo M. d. l. 11, 43. Ann. 1x. p. 198. [Eine unter fünf Ba= fen, ben einzigen von Mifarra in Apulien, in der Sammlung Santangelo zu Neapel enthält febr icon die beiden Gefangnen vor 3ph. vorgeführt.] Ermordung bes Porrhos in Delphi, Etr. Urne, R. 9tochette pl. 39. Wicar 1v, 24. (Das Rab, welches Porthos halt, ift nach R. Rochette ber xuxlog bes Dreifuges, nach Creuzer, Biener Jahrb. Liv. G. 157., bas Rad ber Remefis). Dr. u. Reoptolemos auf Molanischer Bafe? R. Rochette pl. 40. Dreft u. Reopt. in Delphi (Dr. u. Macharens nach Banoffa.) Rv. Dreft vor ber ding des Arcopage nach Panoffa, M. Pourtales pl. 7.
- 417. Abgesehn von diesem Helden Syklus erscheint 1 Afien auch in mythologischer Hinsicht meist als die Heimat weichlicher Figuren, wie der Lieblingsknaben des Zeus und Herakles; auch die Amazonen stellen sich in den Vasen= 2 gemählden dem Costüm und der Bewassnung nach als Asiastinnen, und mit einer gewissen Weichheit der Formen dar, obgleich die Statuen und Reliefs zum größten Theil die einsache und leichte Tracht, und die kräftig runden Formen der Glieder festbalten, die ihnen die Volpkletische Veriode gegeben.
- 1. Bon Troja find noch die mythischen Figuren zu bemerken: Darbanos, auch Anchijes, auf M. von Ilion, R. Rochette M. I. p. 246. Elektra, Darbanos Gemahlin, mit Phrogischer Mige, sigend, bas Palladion fällt vom himmel, auf einem geschnittnen Stein des Wiener Cabinets. Laomedon von Poseidon verfolgt, Etrust. Bronzearbeit, Inghir. 111, 17. Auchifes u. Aphr. §. 378. U. 3. Telamon die Besione rettend, Wind. M. I. 66. vgl. Pitt. Ere. 1v, 62. Ganymebes, §. 351. A. 6. hulas von den Rymphen gerantt, G. M. 420°. (M. Borb. 1, 6.) 475.; Mon. Mattb.

111, 31.; Paciaudi Mon. Pelop. Ep. 2. Mit Rartiffos gusammen,

an dem Puteal, Guattani M. I. 1805. p. xxxxx.

Sprungfertige Amagone bes Phibias, verwundete bes Rtefilaos §. 121, 2. Die Amazone mit über den Ropf erhobenem linken Urm, mehrmals im Batican u. im Capitol, in Rom in ben Palaften Pacetti Clarac pl. 813. n. 2034 n. Giuftiniani n. 2037, Torlonia pl. 812 B. n. 2032 B. auch im Balaft Colonna, bei Lord Egremont Cl. pl. 808, 2031. und Landsbowne pl. 833 B. n. 2032 C.; auch war fie aus 23. Albobrandini an Camuccini getommen. kleine Bronze bes Florent. Museums wiederholt biefe merkwürdige Composition anthentischer als die Marmorstatuen, Bifconti im Cab. Pourtalès p. 11. not. 39. Auch Clarac pl. 567. n. 1208 B. aus 23. Pamfili ift nicht Diana, sondern diese Amazone.] Bu Rog, in Brongen, Ant. Erc. vr. 63. 64. Amag. vom Roffe fintend, Darmorftatue, M. Borb. IV, 21. [Clarac pl. 810 B., 2028 B.; eine andre im hof des Palaste Borghese in Rom.] Umazonen in voller Ruftung Griechischer Belden, auf einer Bafe von Bolei, M. I. d. Inst. 1, 27, 24.; eine darunter blatt in eine Trompete (in Bezug auf deren Lydo-Tyrrhenischen Ursprung), wie die Phrygisch befleidete Almaz., Micali tv. 108. Mm. ju Pferd u. zwei Feinde, M. Gregor. 11, 18, 1.] Rampfe mit Beratles &. 410. 21. 4. Bottiger Bafengein. itt. G. 163. [G. 170 ff. Reihe der Amagonenbildungen], Theieus &. 412. A. 1., um Eroja &. 415. A. 1. (Priamos ju Pferde gegen die Amagonen ziehend, auf einer alten Bafe, f. Millin M. I. IL p. 78.), beim Ephej. Tempel &. 365. A. 1. [Amazone Kyme auf M. Münchner Denkicht. Philol. 1. Tf. 3, 8. Umazonenichlachten, sehr haufig auf Basen, Hancarv. 11, 65. 126. Tischb. 11, 1. 8. 10. Millin 1, 10. 23. Tomb. de Canosa 9. Millingen Div. 37. Un. Mon. 1, 38. Laborde 1, 20. In Gerhards Aluberlef. B. 11, 103 Ruftung. 102 Bug. 104 Rampf.] In Reliefs in Phigalia &. 119. 21. 3., in Salifarnaff S. 151. A. 1., am T. ber Artemis Leutos phryne in Magnesia, [jest in Paris, Clarac pl. 117 C. — 117 l. vgl. 2. Roß Gellenita 1. S. 57.] Besonders schon ift ber Sartophag (aus Lakonika) in Wien, Bouill. 11, 93. Mofes pl. 133., wo die Amazonen Rode mit leeren Aermeln tragen, S. 246. A. 5. Bon einem andern Sartophag in Sparta, Abercromby Trant Narrative of a journey thr. Greece. L. 1830.[?] Sarkophag von Mazara, Souel 1. pl. 15.; M. Cap. 1v, 23. Pompejan. Wandgem. von Babn 12. 13. Wgl. Böttiger Archaol. der Mahl. S. 256.

Niobe §. 126. Reliefs, PCl. av, 17. Fabroni tv. 16.; in München 213. V. Borgh. 1, 16. Ein minder umfassendes, aber sebr andgezeichnetes, PCl. av, 17. vgl. Welder Zeitschr. S. 591 ff. Familienbesuch bei der Leto (Λατώ καὶ Νιόβα μάλα μὸν φίλαι ἡσαν έταιξαι Sappho), die Töchter spielen mit Aftragalen, G. M. 515. [Die Statuen Clarae pl. 581—590. Basteliefe zu den in der Zeitschrift zusammengestellten u. dem 1824 gesundnen Sartophag in Mün-

chen, bas schone Bruchstud in Bologna Thiersch Reisen nach Italien S. 361; ber jett im Lateran befindliche, L. Griff intorno ad un sepolero dissoterrato nella vigna Loxano R. 1840 tv. (ans ben Atti dell' Acad. Rom.). Aunstbl. 1839. R. 34. H. Brunn Runstbl. 1844. S. 322 f. Bull. 1839. p. 3. 39.; ein Etrurischer in Toszcanella, Garten Campanari, mit darauf liegender männlicher Portraitzsgur, Bull. 1839. p. 25. Ein Basengemählbe Cab. Durand n. 19, M. Rochette Mon. ined. letzte Seite, ein andres von Ruvo Bull. Napol. 1843. tv. 3. p. 71. cf. p. 111.; eines mit Apollon, einem Niobiden, Artemis u. dem Pädagogen, de Witte V. peints de Mr. M*. p. 9.; ein Wandgemählde in dem Columbarium der B. Pamzsstl, Bull. 1838. p. 4, 1839. p. 38. Niobe im Augenblick ihres Todes, Stadelb. Gräber Tf. 64. Welder Griech. Trag. 1. S. 295. Terracotten einer Gruppe der Niobiden in Fasano gesunden, Bull. Napol. v. (1847) p. 41. tv. 3.]

- 418. Die Inseln, das altberühmte Kreta ausgenoms 1 men, sind wie alle diesenigen Gegenden, welche die Hellenen nicht seit Urzeiten bewohnt haben, arm an Mythen und darum an Gegenständen für die Kunst. Colonieen vers 2 herrlichten bisweilen in Statuen und auf Münzen ihre ersten Urheber, welche, wenn nicht selbst mythologische Personen, doch ihnen zunächst standen. Rom's Macht verschafft der 3 Geschichte des Neneas manche bildliche Darstellung, und erwirbt den Gründungssagen der Stadt einen Play neben den Griechischen Mythen; doch kann man nur der Gruppe der Zwillinge unter der Wölfin ein wahrhaft plastisches Leben nachrühmen.
- 1. Kretischer Mythus. Europa g. 351. A. 4. Talos (mit Beischrift) auf M. von Phaftos, Cab. d'Allier pl. 7, 5. vgl. Ann. d. l. vii. p. 154. Minotaur u. Ariadne §. 412. A. 1. 384. 26. 3. Dabalos u. Bafiphae, 2.71. Wind. M. I. 93. Bouill. 111, 52. Clarac pl. 164. G. M. 487. vgl. 486.; Gemählbe, M. Borb. VII, 55.; haufiger Gegenstand ber Runft, Birg. Men. vi, 24. Petron. 52. Philostr. 1, 16. [Campana Opere di plastica tv. 59. D. Jahn Archaol. Beitr. S. 241. Pafiphae mit bem Meinen Minotaur auf bem Schoof, Rhlir von Bulci Bull. 1847. p. 128. Reliefe D. Jahn S. 239 ff. Wandgemählde D. der thronenden Pajiphae ben Stier vorführend (gegenüber Ariadne bem Theieus ben Rnanel reichenb). Mus. Borbon. xiv, 1. Bahn n, 60.] Staros Beflügelung, Sarkophag in Messina, Houel 11. pl. 75. Hirt, Tölken's Runftbl. n. G. 73.; Boega Bass. 44. Windelin. M. ined. 95.; Drti Mon. Giusti tv. 1, 2. Bruchftud. [Das Gremplar ber 2. 21: bani auch bei G. Braun zwölf Babrel. Ef. 12.; mo noch ein zweites

derfelben Billa abgebildet ist; ein andres ist nach Petersburg gekommen. Vasengemalde M. Bord. unt, 57. Dädalos stehend befestigt die Flügel unter dem Beistande der Athene. Darunter Proteus und Menelaos, Rv. Perseus u. die Gorgonen.] Cameo, M. Bord. 11, 28. (Are ta in leichter Jägertracht dabei sitzend). [Auf der andern Seite arbeitet eine weibliche Figur mit Hammer, la Scultura?, an einem Ende des Flügels. Oddalos hält dabei den mit ausgebreiteten Flügeln erhöht gestellten Itaros am Arm zurück; der Augenblick schein gemeint, wo an die Schwingen die letzte Hand gelegt wird u. Itaros sich eben ausschwingen soll.] Der Flug, G. M. 489., aus Pitt. d'Ercol. 14, 63.

- Taras u. Phalanth in einer Statnengruppe, Pauf. x, 13. Zaras auf Delphin auf Tarentinischen, f. befonders Brobus ad Virg. Georg. 11, 176. Byzas auf Byzantinischen M. vgl. Millin P. gr. 47. Rydon auf M. von Rydonia. Tios auf Tianischen, Bisc. Icon. Gr. pl. 43, 16.; Adramyttos (?) ebd. pl. 43, 15. Rugitos auf M. ber gleichnamigen Stadt, G. M. 421. Europo: Ios, Ronig ber Reteer; auf D. von Bergamos, Mionnet Suppl. V. pl. 4, 1. Pergamos xxiorns ebenda, Monomachie auf Di. Cavedoni Ann. 1835. p. 269. Athymbros auf M. von Rifda, Dis bas mit Phrygischer Muge auf M. von Midaion u. Prymneffet. Von Leutippos &. 372. A. 3. Avellino, Opusc. div. I. p. 199. Auf Sprakus. M. Leutaspis, Torrem. tv. 78. 11-14., auf Mai sanischen Pheramon, cbd. 50, 6., M. von Tondaris Agathornos, f. Due be Lupnes, Ann. d. Inst. II. p. 308 ff. Millingen ADC Coing 2, 9. Ein reifiger Beros auf M. von Segesta, wahrscheinlich Egestes von Troja, Robben 8. Dagegen Millingen Anc. coins p. 8. Epidius Muncionus auf M. von Noceria (nach Avellino), Millingen Med. In. pl. 1, 7."p. 14. So noch historische Statte grunder, wie Borgos, Beriander's Bruder, auf Dt. von Ambraffa, R. Rochette Ann. d. Inst. r. p. 312. M. I. pl. 14., Dokimos auf Mr. Dokimeia's. Agl. Baillant N. Imp. Gr. ed. sec. p. 305. R. Nochette p. 245.
- 3. Aeneis, Cod. Virg. G. M. 645 652. Shelftrate's Virgil. L. 1750. Hepne's Birgil, besonders in der zweiten Auch. Neueas Anchijes tragend, auf Jischen, Segestanischen (Torrem. tv. 64, 2 ff.) u. Römischen Münzen, Contorniaten, Lampen (Bellen u., 10.), Gemmen, M. Flor. 11, 30, 23. Impr. d. Inst. 11, 62., Vasengem., Micali, tv. 88, 6. R. Nochette pl. 68, 2. 3., [u. 1111. zhilige andre.] Marmor von Turin pl. 76, 4.; auf einem Herculanischen Gemählbe durch Affen dargestellt, Pitt. Erc. 1v. p. 312. Aeneas bei Dido mit einer interessanten Darftellung Carthago's u. seiner Schutzgötter, in einem spätrömischen Relief, PCl. vii, 17. vgl. Besicht. Noms 11, 11. Beil. S. 9. Barberinische u. Vaticanische Statue der sich ermordenden Dido, PCl. 11, 40. B, 10. Sang anders die Statue Anthol. Pal. Plan. 1v., 151. Vgl. über die Bildungen der

Dibo Benne Virg. T. vi. p. 762. Dibo von dem hinwegseegelnden Meneas verlaffen, neben ihr bienende Frauen und Die Figur Der Africa, Bompej. Gemählbe, M. Borb. IX, 4. (Cleopatra nach Cirillo). Rom's Urfprunge an ber Ara bes Claudius g. 415. A. 1., und ber Statue bes Tiber g. 403. A. 3. Clarac pl. 176. Sartophag im Dom zu Amatfi, Dare zur Ilia; alle Götter babei, auch die aus ber Unterwelt; auf einer Seite bie Wolfin mit ben Zwillingen. Aeneas und die Sau von Alba, auf dem Baticauischen Altar (des Auguftus), R. Rochette pl. 69. Die San mit den dreißig Ferkeln, auf Gem= men; auch mobl PCl. vit, 32. Meneas, im Coffim eines fpatern Impergior, bie Sau opfernd, Relief, G. di Fir. III, 119. (nach bem Berausgeber). Rea Gilvia &. 373. A. B. Romulus u. Re= mus unter der Wölfin (lupa tereti cervice reflexa, Virg. Aen. vm, 633.), auf M. von Rom u. Ilion, N. Brit. 1, 19. 9, 18. 8. 182. A. 1.; auf Gemmen, G. M. 655. Impr. d. Inst. 11, 64. 65. (ber Hirt Faustulus in der Gispra u. Roma dabei); Relief, G. M. 657.; Statue &. 172. A. 1. Die M. von Capua, N. Brit. 2, 14., beuten auf eine abnliche dortige Localsage. Die lauschenden hirten, G. di Pir. Intagl. 36, 1. Pafferi Luc. 111, 1. 2. Romulus spolia opima, G. M. 658. Die Tarpeja von den Sabinern mit Schilden überschüttet, auf M. ber g. Tituria. Gabin erinnen-Raub auf D., G. M. 658'. D. bes Conftantius, M. Flor. Iv, 100.

II. Gegenftanbe bes Menfchenlebens.

A. Individueller Art.

1. Siftorifche Darftellungen.

Die Griechische Runft ist in ihrem Wesen so sehr eine aus dem Innern hervorgehende Produktion, und hängt in ihrer geschichtlichen Entwickelung so fehr mit Religion, Mythologie und Poesse zusammen, daß die Darstellung des außern erfahrungemäßigen Lebens immer nur eine unteraeordnete Stelle in ihr einnehmen konnte. Und auch, wo au-Bere Erfahrung bem Rünftler Stoff giebt, find Darftellungen bestimmter einzelner Fakta viel seltner, als eine Auffassung 2 ber Erscheinung in ihren allgemeinen Bugen. In Griechenland nahm indeg die Mahlerei durch bas Busammenfallen ihrer Entwickelung mit ben Perferfriegen, und ben geringeren Busammenhang ihrer Werke mit dem Cultus (S. 73, 1.) öfter als die Dlastit ibre Richtung auf Verberrlichung bistorifcher Begebenheiten, fiegreicher Rampfe ber Gegenwart [\$. 99. 21. 1. 109. 21. 3. T. ber Rife Apteros.] (S. 135, 2. 140, 5. 163, 6.); auch das Leben der Weisen und Dichter wurde in 3 diesen Kreis gezogen. In plastischen Runstwerken sind, wenn man von der Andeutung geschichtlicher Ereignisse durch Die Wahl ber Mythen (S. 89, 3. 90, 3.) absieht, historische 4 Darftellungen vor Alexander febr felten. Doch giebt es eine gewiffe Zahl auffallender und wunderbarer Geschichten von großer Pietat, Liebe und bergleichen, wie die von ben Ratanäischen Brüdern, Bero und Leandros und einige andre, welche in der bildenden Kunft, wie auch in der Poesie, fast 5 die Rechte von Mythen erworben baben. Häufiger murben eigentlich bistorische Darstellungen bei ben Römern, wo an Triumphbogen und Ehrenfaulen große Rriegezuge ber Raiferzeit vollständig entwidelt, und auch auf ben Mungen manche Ereigniffe, früher als Auszeichnungen einzelner Gefchlechter, bann als Ehrenthaten ber Raifer, nicht blos mythisch angevon beutet, sondern auch unmittelbar vorgestellt wurden; doch 6 sinden sich auch in Rom historische Gegenstände außer diesem 7 Rreise von Denkmälern selten. Die Apotheosen kann man kaum zu den historischen Begebenheiten rechnen, sie bilden wenigstens den Uebergang von der sinnlichen Erscheinungs-welt zu einer geglaubten göttlichen. — Wie bei den Rriegs- 8 darstellungen jener Ehrenmonumente auch den Germanen, Daciern, Sarmaten ihr nationaler Charakter gegeben wird: so muß an dieser Stelle bemerkt werden, daß auch in der Bezeichnung fremder Raßen die alte Kunst viel Sinn für genaue Auffassung eigenthümlicher Bildung zeigt.

- 1. Diese Einsicht wird größtentheils Windelmann verdankt, welcher die Herakliden = Wanderung als den jüngften Segenstand der bildenden Kunft betrachtete. Und auch hier kann man zweiseln, ob die drei Helden bei der Urne, auf Gemmen, die loosenden Herakliden sind. W. m. S. xxvII.
- 2. Bei Philostratos kommen Panthia, Rhobogune, Themistotles in Perfien, Pindar als Knabe, auch Sophotles, als Gegenstände von Gemählben vor. Nach Lufian de morte Peregr. 37. wurde Sofrates Gespräch mit feinen Freunden im Rerter oft gemablt. Cotrates u. Allibiades? Impr. d. I. 1v, 83. [Sofrates ben Giftbecher leerend, vermuthete in dem Relief Mon. de' Conti Giusti Verona tv. 1, 1. der Berf. Götting. Ang. 1837. S. 1956, fo wie auch der Berausg., obwohl bes Sofrates Bortrat nicht ausgebrückt ift n. alfo ein Urzt gemeint fein konnte. Gotrates auch an Sartophagen mit ben Musen. D. Jahns Deutung eines Bronzereliefe auf Sofrates und Diotima Ann. xIII. p. 272 wird mit Recht bestritten von Avelling Bull. Napol. 11. S. 62 ff. u. R. Rochette Peint. de Pompéi 1. p. 105 f. Go ift auch ficher bas Grabrelief M. di Mantova III, 16. nicht Ariftoteles mit dem fleinen Alexander. In einer Biederholung biefer Borftellung im Mufeum gu Brefeia, wo man ebenfalls fagt Aristotele e suo scolare, hat ber Kleine die Formen eines Ausge= wachsenen u. scheint daher eher ein Stlave zu fein.] hochzeit bes Mafiniffa u. ber Sophonisbe, herculan. Bandgem. Bisc. Icon-Rom. pl. 56. M. Borb. 1, 34. Alexander's Sochzeit §. 211, 1. - Rrofos auf bem Scheiterhaufen (ben Gottern vertrauend, die ben Brand löschen werden), Basengem. von Bolci (bas einzige ber Urt), M. I. d. Inst. 54. Welder Rhein. Duf. n. G. 501. Artefilaos §. 427. A. 6.
- 3. Geschichtliche Gruppen und Reliefs §. 118. A. 2, a. u. am Ende, §. 129. A. 3. 157*, 2. 3. Othrhabes auf Gemmen, wenn er es ift (vic), Lipp. 1, 11, 66. 67. u. sonft. Die Argivische Dichterin Telesilla sich ruftend, Pauf. 11, 20, 7. Die Deutung

ber Etrustischen Reliefe [Bogg Bassir. tv. 40.] Ingh. Mon. Etr. 1, 63, 64., auf ben Marathonischen Chetlos ift febr zweifelhaft. Arion mit ber Laute auf bem Delphin M. Borb. x, 7. (wie Taras), als Seitenftud einer Rereide auf dem Triton. [Dirtrephes von Pfeilen durchbohrt, Pauf. 1, 23, 4. Den Timotheos mabiten Die Mahler scherzhaft schlafend im Zelt u. Toche über ihm die Städte in einem Ret fangend, Aelian V. H. xIII, 43. Suid. Blut. Aporbtb.] Barmobios u. Ariftogeiton, Gruppe auf Athenischen Mungen u. an bem Thronfige Stadelberg Graber S. 33 Bign. nur nicht bie von Prariteles, wenn es die von Xerres geraubte und von Alexander, Seleutos ober Antiochos jurnagegebene mar, fonbern es muß bie altefte der drei in Athen gearbeiteten, die von Antenor gewesen sein. [§. 88., ober wenn nicht bie jutildgegebene, bann bie bon Rritios oder die von Prariteles. Eine dieser Gruppen auf der Agora Aris ftoph. Eccles. 713., Ariftot. Rhet. 1, 9. Der marmorne Thron ift ohne Zweifel berfelbe, welchen Stuart n. ch. 4., die deutscher Ueber fetung 11. S. 438. and bem Memorandum über Lord Clain ermabnt, indem nur das Opfer der Erechtheustochter Tod der Lenna genannt wird.] Elektron = Schale (g. 312. A. 3.) mit Alexan ber's ganzer Geschichte. Relief aus giallo untico von Laurentum mit einer Andeutung der Schlacht von Arbela, Fea zu Wind. 111, 441. G. M. 564. Alexanber und Diogenes, Roega Bass. 30. val. auch Boiffard 1. tb. 81. Diogenes in ber Tonne Impr. d. I. Iv. 82. Demoftbenes am Altar von Ralauria, Terracotta = Relief, Fea ju Wind. 11. p. 256. Die Reiterschlacht bes Agathofles berrlich auf Tafeln gemablt, Cic-Verr. IV, 2, 55.]

Die Ratanäifchen Brüber am E. ber Apollonis 6. 157. A. 2., auf M. von Ratana (Torrem. tb. 23.) und des Sextus Poms pejus. Statuen befingt Claudian Bidyll. vii. Steobis u. Biton in Argos mit der τήβεννος angethan, Poll. vn, 61., das Ziehn der Mutter nach dem Tempel dargestellt in Argos, Paufan. 11, 20, 2., in Delphi Herod. 1, 31 u. Ryzitos in einem der Stylopinatien des Tempels der Apollonis n. 18. der Epigramme: Gin Badrelief, che male im Ballaft Sacchetti fcheint modern, fo wie ein andres von andrer Composition bei einem Romifden Untifenhandler 1845. Ein Stein f. Tollen geschn. Steine S. 312, 7. Das von Beger Spicil. p. 146 u. Montf. 1, 24. edirte Relief, jest in der Marcubbibliothet in Benedig ist zum Theil dunkel, aber nicht auf irgend eine andre Geschichte zu beziehn, wie Bottiger Rumftmpth. 11. G. 282. meint.] Der von der Bero gesängte Rimon, Baler. Mar. v. 4. ex. 1. (ber huius facti piotam imaginem ermdhnt), Wandgem. M. Borb. 1, 5. [Ternite Bompej. Wandgem. 2. Reibe 1, 8.] Die Geschichte von Bero u. Leanbros findet fich auf M. von Geftos (Mionn. Suppl. 1. pl. 8.) u. Abydos v. pl. 5, 3., Genmen (Lipp. 1, 11, 62.) u. Contorniaten auf dieselbe einfache Weise vorgestellt. Auch in einem Pompej. Gemalbe, Journ. des Sav. 1845. Sebr. Bull. Napol. L. p. 20.]

- 5. E. §. 198, 2. 202, 2. 204. A. 4. 205, 6, 207. A. 4. Fragment eines Kampfes von Romern mit Daciern, wie es fcheint, 2. 349. Clarac pl. 144. Größere Stude and abnlichen Rriegicenen, G. Giust. 11, 71. 72. Rampf von Romern u. Marcomannen, (Bla= ctie Ann. d. Inst. III. p. 287. [Nibby sarcofago scoperto entro la vigna Amendola R. 1839.] Pergamenern it. Galliem nach R. Rochette, Bullet. univ. Sct. vii. 1830. p. 368.) an bem Sartophag der Bigna Ammendola, M. I. d. Inst. 30. 31. - Auf Denaren ber Republik tonnen nur Andentungen geschichtlicher Fatta Blat baben, wie Memiline Lepidus, ber Ptolem. v. das Diabem auffett (Morett g. Aemilia 8.), ber gebundne Jugurtha (g. Cornelia), Die Unterwerfung Des Ronig Aretas u. Des Jubder Bacchine in Arabien (g. Plantia et Aemilia), Stieglit p. 97 ff. Auf Raifermungen wird besonders das Gedächtniß der munera congiaria und opera publica gefeiert; aber auch andre Unternehmungen der Raifer, Trajan's Beerguge, Habrian's Reisen. - Alimentariae Faustinianae, Boëga Bass. 32. 33. Die Mithribatischen Rriege gemablt; Sidon. Apoll. carm. 22. v. 158.
- 6. Det Curtius, V. Borgh. st. 1, 18., Maffei 83, ift von Bernini; nur bas Pferd antit. Die geschnittenen Steine mit Cocles, M. Scavola, Curtine M. Flor. 11, 56. find offenhar neu; die mit Rlespatra's Tob (vgl. g. 811. 21. 5.) zweifelhaft, ber mit Cafar's Ermordung, Lipp. 1, 11, 279., gewiß nicht antit. Auf Gulla's Giegelring war die Auslieferung Jugurtha's vorgestellt, Plut. Gulla 3. Roscius, wie er als Anabe von einer Schlange umwunden wurde, mat aus Gilber calirt, Cic. de div. 1, 80. Donitian's Bedrangnif burch die Bitellianer, in einem Rechef dargestellt, Lac. H. 111, 74. AVG ale bewaffneter Beros mit bem Romifchen Abler u. bem Pallabium, Impr. d. 1. 111, 89. Commodue Sfis Gult, in einer Mofait portratartig bargeftellt , Spartian Pescenn. 6. Cbenfo Clagabal's Gotterbienft, in einem Gemablbe, Berodian v, 5. - Intereffant ift Die zusammengedrängte Dauftellung ber Schickfale ber Leg. XI. Cl. P. F. auf einer Gemme, M. Flor. II, 19. Sipp. 1, 11, 451. -Die mitunter fconen Statuen Barbarifcher Könige ale Gefangner (3. B. Maffei Racc. 56. vom forum Traiani, vgl. Montf. zv. 148. Clarac pl. 330.) waren wohl immer Rebenfiguren an Chrenmonumenten. [Clarac pl. 852 - 854 C.] Tirtbat? E. 446. Clatae pl. 336. Ngl. 8. 406. A. 5. (Silence).
- 7. Ueber die Confecrationen ber Raifer stellt die G. M. 671.
 684. die Hauptbenkmäler zusammen; die Raiser trägt ein Abler, die Raiserinnen ein Pfan gen himmel; Habrianus erhält in dem Relief PCl. v, 26. (wie heratles) die Unsterblichkeit in einer Schake. Auf M. des M. Anrel bedeutet ein Juno Thron die Consecration der Faustina, Pedrust vin, 18, 5. Auf eine spätre Apotheose, nicht die des Ronnelus, bezieht sich auch das Diptuchon G. M. 659. Auf der ara Augusten zu Ravenna (Gori Gemmas ustrif. 111. p. 137.) scheint

Claubius unter die Götter bes Julifchen Geschlechts aufgenommen zu werden. vgl. g. 199. A. 6. 8. 200. A. 2. 204. A. 4.

8. S. barüber Blumenbach Commentatt. Soc. Gott. xvi. p. 175. Sehr vortrefflich find die Acgyptier schon auf einer Base von Bolci, Micali tv. 90., gezeichnet. Die Statue des trunkenen Inders, Kallistr. 3., war etwas mohrenartig; vgl. Philostr. Apollon. 11, 22. In einem Kyrenäischen Sepulcralgemählbe wird der Lebenslauf einer Negerstlav in dargestellt. Pacho pl. 54. Neger (durch Restauration) 2. 354. Clarac pl. 322. Aethiopischer Badetnecht, PCl. 111, 35. Negerin, Kopf von Bronze M. Pourtales pl. 19. Hingeknieter Mohr als Lampe das. 30.

2. Porträtbildungen.

420. Die Porträtbilder (audeiaures), aus bem Bestreben, Sieger in beiligen Spielen zu ehren, bervorgegangen, also ursprünglich ebenso wie andre Bilber mit bem Dienste ber Gotter in Berbindung stebend, wurden, bei bem Berschwinden des achten Republicanismus, durch den politifchen Ehrgeig und Die Schmeichelei fpaterer Beiten gu unge beurer Babl vermehrt (f. S. 87. 88. 121, 3. 128, 5. 129, 3. 2 158. 181, 2. 199 ff.). Meist waren sie aus Erz, weniger aus Marmor; neben ber ganzen Figur wird die Korm ber Bufte und bes Schildbildes gebrauchlich, befonders für Aufstellung in größeren Reiben; Mahlerei, gewöhnlicher für Privatbeftellung, ift doch nicht ohne Beispiel bei öffentlichen 3 Ehrenbildern. Ursprünglich freiere Darftellungen bes körperlichen und geistigen Charafters ber Individuen, tommen ei gentliche Porträtstatuen erft febr allmählich auf (s. 87. 4 123, 2. 129, 5.). Bugleich wurden von Mannern frube rer Zeiten, auf eine abnliche Weise wie von Beroen, aus ihrem befannten Charafter, ihren Spruchen, Poeffeen beraus, Portratbilder erschaffen, wie ber im bochften Ginn acbachte homerostopf, Die Statuen ber fieben Beisen und ber,

nach Platon's Symposion, aus dem Silen geschaffne heitre 5 Sofratestopf. In der Zeit der gelehrten Studien Griechen- lands bildeten die Porträte der Schriftsteller, besonders der Philosophen, einen sehr bedeutenden Zweig der Kunst, auf den manche Künstler sich fast ausschließlich legten, besonders weil man in Museen und Bibliotheten möglichst vollständige

Reihen bavon zu bilden bestrebt war; auch zeigten die Künstler dabei ein bewundernswürdiges Talent, das eigenthümliche Studium und den litterarischen Charafter dieser Männer dis
in die Fingerspissen hinein auszudrücken. Auch von den 6
ausgezeichneten Staatsmännern Athens ist uns manche sichre
Büste erhalten; dagegen von den im Alterthum so viel gebildeten und auf allen Stusen idealisitere und gewöhnlicher Menschengestalt (S. 158. 199.) dargestellten Fürsten, den großen Alexander ausgenommen, sehr wenig übrig ist, hauptsächlich, weil man in Kömischer Zeit keine Sammlungen davon machte. Dagegen geben die Münzen, von Alexander 7 abwärts, eine reiche Uebersicht der aus Griechischem Stamme hervorgegangenen Opnastieen sowohl, wie der orientalischen, welche sich jenen in ihren Sitten zu nähern suchten.

- 1. Merkwürdig ift, daß auch nach Hygin f. 104. Laodameia, um ein Bilb bes Protefilaos bei fich ju haben, einen Gottesbienft fimulirt, val. Doid Ber. 13, 152. Bilber ale Erfat entfernter Geliebten fegen die Tragiter in die heroische Beit, Aefch. Ag. 405. Eur. Alt. 349. [Difaogenes in ben Rypriern, Ariftot. Poet. 16. Belder Griech. Trag. S. 204.], vgl. Bisconti i. p. 2. Lobed Aglaoph. 1002. u. 1007. (Dag bie Ερμαφρόδιτοι, Theophr. Char. 16., maiorum utriusque sexus effigies cubiculares sub specie Hermarum biformium consecratae gewesen, ift wenig wahrscheinlich). -In Athen wurde Demofth. zufolge nach ben Tyrannenmörbern, g. 88., querft Ronon aufgestellt; bann Chabrias (außer Repos Chabr. 1. f. Atriftot. Rhet. III , 10.), Timotheos und viele andre. Rebe gegen Barmobios, einen Rachtommen bes Tyrannen = Morbers, (Ariftot. Rhet. 11, 23, 6. 8.) icheint baburch veranlagt morben zu fein, daß diefer jenem die Ehre der Statue bestritt, die nur ihrem Geschlecht gebühre, val. Demofth. g. Lept. p. 462. Sonft A. Westermann de publ. Ath. honor. p. 14 ff. ardoiarrodyxai, C. I. n. 2749.
- 2. Daher andquarronoioi, statuarii, für Erzgießer steht. Was man aus Marmor hat, ist meist Römische Nachtidung. Von den Büsten §. 345, 3., den Schildbildern §. 311. A. 3. 345*, 4. Porträtgemählbe als Chrenbilder, besonders in Aleinasien, wie das des Kitharöden Anarenor im Purpurmantel des Zeus Spipolis zu Masgnesia, Strab. xxv, 648. Bgl. §. 208, 3.
- 3. Die berühmte Borfchrift, daß die Athletenstatuen nicht grösfer als im Leben sein durften (f. u. a. Lukian pro imag. 11.) sollte einen durchgängigen Unterschied gegen die gewöhnlich größer gebildeten Heroen segen. Die isoperoproc andeienweres im Schwur der Attischen Archonten hängen auch damit zusammen. Davon find aber die st.

ieonicae bestimmt zu scheiden, genane Bortratstatuen, die man, na= türlich erft nach Lysistratos, breimaligen Siegern sette, g. 87. 21. 2.

4. Pariunt desideria non traditi [traditos] vultus, sicut in Homero evenit, Plin. xxxv, 2. Der herrliche Farnesische Ropf des Homer (Tischb. Hom. 1, 1.) zeigt das ydvxd ygoas, Christodor 322.; die Capitolinischen bei Bisc. 1, 1. find des Beros Somer weniger werth. Doch geben auch die M. von Amastris (M. SClem. tb. 6, 9.) und 308, und die Contorniaten verschiedne Ropfe. Die Somerifchen Denfmaler oben g. 311, 5. 393. A. 2. G. M. 543-549. Einige zweifelhafte Bildwerte, R. Rochette M. I. pl. 70 (Dant einer Familie an Astlepios und Hygieia?) und 71, 1. p. 420. Dann gehören zu den non traditi vultus ohne Zweifel &p= fippos Sieben Beifen und Aefop (Anth. Pal. Plan. 332), wonach die hermen aus der Billa des Caffins, mit Unterschrift, und der Aefop der B. Albani, ohne folche, verfertigt fein mogen. Solon's Bild in Salamis, welches Aeschines für sehr alt ausgab, war noch nicht 50 Jahr bor Demosthenes gesett, de falsa leg. p. 420. Von Lyfippos Sofrates, Diog. L. 11, 43. vgl. Bisconti pl. (Ueber die meift allegorischen oder grillenhaften Gokrates = Gem= men Chifflet's Socrates). Den Reichthum der Griechen auch an Statuen Diefer fruhern Beiten zeigt besonders Christodor und Die Aufgablung von Frauenstatuen Griechischer Meister bei Zatian adv. Gr. 52. p. 168.

5. Ueber Gelehrten-Bilbner Blin. xxxv, 2. xxxiv, 19, 26 ff. vergl. §. 121. A. 3. Gelehrten=Buften ale Schmud ber Mufeen, mahricheinlich schon in Alexandreia und Bergamon, wie in dem des Ufinius Pollio, dann auch in Privatsammlungen, Bers. Brol. 5. Jub. 11, 4. vit, 29. Lipfius de biblioth. 9. Gurlitt G. 240. veral. 8. 305. A. 4. — Ueber die feine Auffassung des Charafters f. befondere Gibon, Apollin, Epist. 1x. 9. Der Geometer Guflid murde mit auseinander gebognen, der fingerrechnende Chrysipp, mit jufammen: gefrümmten Fingern, Arat ale Ganger ber Beftirne (obzwar nur ngch Buchern) mit übergebognem Rachen gebildet. Die beiben legtern fieht man fo auf Dt. von Goli (Bifc. pl. 57, 1.), den Corpe

sipp erkennt Visc. darnach in einer Büste der V. Albani.

Von Philosophen kennt man durch M. Phihagoras (Modaγορης Σαμιων, Cab. d'Allier pl. 16, 16. vergl. §. 181. A. 1.), Heraklik und Anaragoras (Dife. pl. A, 2.), durch fichre Buften Cofrates, Platon, Rarneades, Theon bon Smyrna, Ariftoteles (Statue im Pall. Spada), Theophraft, Antisthenes, Diogenes (interessante Statue in B. Albani), Benon ben Stoifer, (beffen Bufte in Reapel Bifc. für den Gleaten nimint, und dem Stoiter eine andre unbegrinbete glebt; [Leukippos, Avellino Opusc. r. p. 198.] die treffliche Stas tue eines altern Manues im Tribon, M, Cap. 1, 90. Bouill. 11, 26., gehört keinem von beiben), Chrofipp, Pofeidonios, Epikur und Metredor, Hermarch

-Bon Dichtern findet man auf M. Afaos, Sappha (die Buften find unficher, und die von Steinbuchel Wien 1821, Millingen Un. 33. 34. Maisonneuve 81 berausgegebne Base in Wien, wenn Die Inschrift acht, fein Thonrelief von Melos im Brittischen Duseum ftellt diefelbe Scene bar] boch für tein Portrat ju achten, welches bagegen die von Allier de Hauteroche, Notizie intorno a Saffo di Ereso. 1822., herausgegebne Bronzemunge liefert, vgl. Plehn Lesbiaca p. 189 ff. Gerhard, Runftbl. 1825. N. 4. 5. Bröndfted Voy. II. p. 281.), Anafreon, Stefichoros (genan nach ber von Cic. Verr. 11, 35. erwähnten Statue). [Anakreon mit seinem Hundchen, Bafe im Britt. Mus. Sam. Birch, Archaeologia & xxxt. p. 256. Wiederholung in Rom, Bull. 1846. p. 81. Rudias, mit einer Laute, XAIPE XAIPE KTALAS, an einer Bafe Catal. Magnoncour, vergl. Götting. Anz. 1840. S. 597 ff. Awei Statuen um Montecalvo 1836 gefunden und mahricheinlich zu den nenn Dlufen geborig find Anatreon und wahricheinlich Tyrtaus, beibe im neuen Borghesischen Museum. Angebliche Bufte des Anakreon Neapels Ant. Bildw. S. 100. n. 343. Eine andre M. Worsl. 111, 3.] In Marmorwerten Sopholles (aus dem Prytaneion von Athen? M. Worsl. 1, 2, 1.), [bie herrliche Statue im Lateran und Bilder M. d. 1. 1v, 27. 28. Ann. xvIII. tv. E p. Seitdem foll 1846 eine Statue bes S. in Athen für bas Frang. Mus. erworben worden fein.] Euripides (litterarisch wichtige statuetta &. 65. Wind. M. I. 168. Clarac pl. 294.) [Statue ftebend Chiaram. 11, 23, figend in Dresben, Leplat pl. III. Clarac pl. 841. n. 2098 D, viele Buften, mehrmals ist Euripides auch in Doppelbuften mit Sophokles vereint; and in Relief in einer Trinfichale aus Athen Bull. 1842. p. 172.] Menandros und Pojeidippos (Statuen voll Leben und Wahrheit, aber einer gewissen Weichlichkeit und Schlaffheit, PCl. 111, 15. 16. Bouill. 11, 24. 25. [Clarac pl. 841.] Schlegel Dramat. Poefie 1. am Schluß), Moidion. [Clarac pl. 840 D. n. 2122 A.]

Bon Rednern Buften bes Sfotrates, Lyflas, Demofthenes und Aefchines (auch bei Diffingen Un. Mon. 11, 0.; Statue des Demofibenes, jest im Batican, G. D. Wagner Ann. d. I. vill. d. 159. [M. Chiaram. 11, 24. Ueber eine Bufte Avellino 1841 bergl. R. Rhein. Duf. 111. p. 274. Schröder über die Abbild. Des Demofih. Braunschweig 1842.] man erkennt in ihm eben so ror xalor ar-Spiarra, wie in Demoftbenes ben feurig bewegten Batrioten), Leo-Biftorifer: Berodot und Thutybides. Rhetoren: bamas. Cpaphrobitos, Aelius Ariftibes. (Ueber die Baticanische Statue bes APIZTIAES SMYPNEOS f. Mai script. vet. nova coll. 1. p. l.i. Gerbard, Beschreib. Rome 11, 11. S. 330.). Ein flegreicher Abetor ron Alexandreia, Amalth. xxx. Tf. 8. Herodes Att. von Marathon, M. Pourtales pl. 37. Alerate: Sippotrates, Astlepiades und Anbre (besonders in Miniaturen). Der Aftronom Sipparchos auf D. von Nifaa, mit bem Globus, Mignnet Suppl. v. p. 91. [Visconti

Iconogr. Gr. pl. 26. Mit bem Cirtel auf dem mit den Kreisen der Etliptit und des Aequators versehnen Globus meffend, Urlichs dreizehn Gemmen aus der Sammlung der Frau Mertens = Schaafhausen, Bonn 1846. n. 8.]

6. Unter ben Athenischen Staatsmannern giebt es ficht Porträte von Miltiades (rgl. Paul. x, 10.), Themistofles (doch iß, mas Bisconti beibringt, noch zweifelhaft; Chrenftatue eines Staats manns, figend, bei &. Egremont, Specim. 11, 7, bagegen auf Gis teren von Lampfatos ein bartiger Ropf mit Schiffermute und Lerbeerkrang, von individuellen Bugen, ohne Zweifel Themiftotles ift, ber ebemalige Berr von Lampfatos), Berifles (nach Rtefilans 6. 121, der Belm bedeckt den Spigkopf, eine Bufte in Dauchen 186 zeigt auch noch die Jonifche Haartracht der altern Athener), der in feiner Beit viel gebildete Alkibiades, beffen Herme, PCL 1111, 31, dem Ruhm feiner Schonheit wenig entspricht, vergl. Welder Zeitfchr. G. 457. Afpafia ift die erfte Frau, von der eine fichre Abbildung in einer Bufte des PCl. vi, 30 vorhanden. Die edle Figur M. Borb. 1. 50. Reapels Ant. G. 105. wird willführlich Aristeides genannt. Es ift Aeschines, f. Bescovali im Bull. 1835. p. 47. Die Das tima ber iconen Statue PCl. II, 43. Bouill. II, 23 auf Phofice hat Bisconti felbst aufgegeben, vergl. vir. p. 100. -Die Statue des Spartanischen Lyturg PCI. 1111, 13. ist sehr zweifelhaft. Mlexander &. 129, 4. 158, 2. [Clarac pl. 837-840 A.] rander's Bild wurde felbst als Amulet viel getragen, Trebell. Trig. 14. Rapfel mit Mer. Ropf in Deffan (mit Widderhörnern und Die bem), Runftbl. 1830. R. 47. Die Contorniaten ftellen auch feine Bengung durch ben Drachen bar.

Die DR. von Gelon u. hieron find entweder fpater aur Chre ta alten Thrannen geprägt worden (nach Bifc.), oder gehören gang hieron 11. u. Gelon II., bem Sohne Bieron's II.; die bem Theron jugefdriebenen find theils verfälscht, theils falsch erklärt. Avelling Opuscoli u, un. Die Bilder der Makedonischen Könige vor Alexander läugnet Bisc. II. P. 79. wohl mit Recht; er erklärt, was man dafür hielt, für herren topfe. - Für die Ropfe ber Ronige Matedoniens, Thratiens (erf aus ber letten Beit ber Unabhangigfeit, benn ber angebliche Lyfimachos ift Alexander), Epirus, Myriens, ber Baoner, ber Sicilifchen Tyrannen (Sparia laffe ich ans, ba der Ropf bes Rleomenes fehr unficher ift), in Fürften von Bergamon, Bithonien (barunter ber unbefannten Königinnen Orodalis und Muja-Orfobaris), ber Rappadolifchen, Bontifchen (von 268 vor bis 40 n. Chr.), Bosporanischen (von 289 v. bis 320 n. Chr.) u. Av menischen Ronige, so wie einiger fleinen Dynasten in Rilitien, ber Gt leuciden, fo wie der spätern Ronige von Rommagene und andern Sprifchen Landichaften, von Dirvene, Dejopotamien und Charalene, ber Berodiaden, ber Arfafiben, ber Griechischen Renige von Baftriana, ber Indo = Bellenischen und Indo = Stothischen Bericher (f. Tedd Trans. of the Asiatic Soc. 1, 11. p. 313. Tydjen Com-

mentat. rec. Soc. Gott. vi. p. 3. Roblet Med. grecques de rois de la Bactriane. Pet. 1822. Suppl. 1823. Mem. Rom. 1v. p. 82. Schlegel N. Journ. Anintique 1828. p. 821. Rochette Journ. des Sav. 1834 Juin, Juill. 1836 Fevr. Mars. Notice sur quelques méd. Grecques inéd. de la Bactriane P. 1834. Suppl. n. deuxième Suppl. extrait du Journ. des Sav. 1836 [3 Suppl. Fevr. 1839. 1844 p. 108.] vergl. Grotefend Zeitschr. f. AD. 1835. S. 836. M. Burnes Travels in Bokbara Vol. 11. p. 457. pl. 8. 4. Erläuterungen von Wilson und Prinsep, Götting. Anz. 1835. G. 397 ff. Hannoveriche Blatter f. Mungtunde 1834 n. 11. [1836 n. 26.] Müngen bes Rabfifes Bull. 1834. p. 240. Ueber bie Mungen bes Generale Allard Journ. Asiat. 111. 5. T. 1. N. 2. p. 122.), Der Ptolemäer, und fpatern Ryrenaischen und Mauretanischen Fürften verweise ich gang auf Bisconti's Hauptwert. Bei Clarac, ber baraus pl. 1023-1028 bie anbern Ropfe berühmter Griechen mittheilt, und 1078-1081, find die Ronige pl. 1029-1042, die Arfaciden pl. 1043-45, die Saffaniden 1046-51. Lenormant zur le classement des médailles qui peuvent appartenir aux treize promiers Arsacides Nouv. Annales de l'Inst. 11. p. 191-236.] VIII. und Rleopatra feine Mutter auf einem Onpr bes Mus. Francianum, Froblich th. 1.] Der Bf. sui ritratti del 1. e 2. Ptolomeo in monete e cammei Ann. x11. p. 262. Arfince Philadelphi, nach dem Duc be Lupnes, Marmortopf bes Grafen Bourtales aus Alexandria, M. d. I. 111, 33. Ann. XIII. p. 296. Birch Unedit. coin of Demetrius 11. Numism. Chron. Vol. pl. 5. p. 78.]

In Rom mögen bie Abbiloungen von Königen 1 und Mannern aus ber frühern Republit nach ben Wachsbildern in Atrium entworfen fein; welche felbst wieder theils reine Ibealbildungen, wie bei ben ersten Königen, theils von ben Familienzugen ber Nachkommen abstrabirt sind. Sidre Buften von einem entschiedenen Vorträtcharatter scheint man zuerft von Scipio Africanus bem alteren zu haben. Auf die Münzen wurde bei Lebzeiten zuerst Casar's Bild gefest, besonders in ben Provinzen; diesem Beispiele folgen die Mörder Casar's und die Triumvirn. Die 3fo= 2 nographie ber Römischen Kaiserzeit ist als Hauptquelle ber Runfigeschichte ber Zeit oben (S. 199 ff.) berücksichtigt worben, fie liegt in großer Bollftandigfeit vor; mahrend Buften 3 Römischer Dichter und Gelehrten in viel geringerer Ungahl erhalten find, als von den Griechen. Wie zahlreiche Ehren- 4 statuen und wie vortreffliche darunter — unter vielen Fabrikarbeiten — auch Römische Municipien errichteten, lebren Die herculanischen Entbedungen.

- Auf den Dt. ber Geschlechter Ropfe des Romulus, Tatius, Muma (auch eine Bufte) und Ancus, bei Bifc., vergl. Stieglit N. fam. Rom. p. 96. §. 181. A. 1. Dann Junius Brutus, Bofinmine Regillenfis u. A. Seipis's Bliften tennt man an ber tremformigen Schramme auf ber Stien. Hannibal, Bisc. Icon. Gr. pl. 55. 6. 7. Impr. d. I. xxx, 864 Quinctius Flaminin \$. 160. 2. 4. Auch Sulla tommt nur auf Dt. bes Q. Bompejus Rufus, Bompe jus auf benen seiner Gobne vor. Dt. Anton ber Triumvir Impr. d. Pompelus beroifche Statue im Ball. Spada, Maffei ł. IV, 91. Race. 127. [Clarac pl. 911.], bestritten von C. Sea, Osserv. 1812., vertheibigt von G. A. Guattani 1813, auch bon Bifc. 1. p. 118. Bon Cafar besonders eine Farnefifche und eine Capitolinische Bufte, leine in Berlin und eine im Palast Cafali in Rom, Statue det Agrippa in Benedig im Palaft Grimani.] - Edm. Figrelius de statuis illustr. Romanorum. Holmiae 1656.
- 2. In den Suiten der Kaiser strebte man wahrscheinlich schon im Alterthum nach Bollständigkeit, so daß auch von Domitian, von dem nur ein Bild der Zerstörung entgangen sein soll (Procop. diet. arc. 9. p. 296.), doch bald wieder mehrere eristirten. Ugl. §. 199. A. 5. Vitellius Busten sind nach Bisconti aus dem sechszehnten Jahrh., doch wird die im Mus. von Mantua für ächt gehalten, auch wohl die Kolossalbüste zu Wien. [Kaiserstatuen von Casar bis auf Constantin, Clarac pl. 911—980. Köpfe pl. 1054 ss.]
- Sichre, aber wenig genaue, Bilber von Tereng fnach bem Contornigten in Gotha], Accius, Saluft, Borax, Apollonius von Tyana, Appulcius geben die Contorniaten; von Birgil nur die Diniaturen der Batican. und Wiener Bandichr. pgl. Befchr. Rome u, u. S. 347. (die Bufte in Mantua, M. Nap. Iv, 73., ift unacht) Buften von Terenz sein Terentius, mit einer komischen Daste an der rechten Armbiegung ift 1839 in das Capitolinische Duseum go tommen, Annali xu. tv. G. p. 97. Roloffale Bufte bes Dacemal in einem Privathaus zu Rom, in Marmor copirt im Museum 3u Meapel, Di un busto di C. C. Mecenate, Parigi 1837.], & Hortenfius, Cicero (febr viel faliche, Die im Saufe Mattei, fest Bil lington, vertheidigt Bisc. gegen S. Clemente, eine abniliche ift in Minchen 224, vergl. Befchr. Romb 11, 11. S. 8.), Jun. Rufticus bem jungeren. Seneca (Maffei 128) ift ficher bekannt burch bie in B. Mattei gefundne Doppelherme. Lor. Re Seneca e Socrate. 1816. und in ben Atti d. Acc. Arch. II. p. 157. Gine Gemme giebt ben Ropf des Lucrez (Lvcn.), Impr. d. Inst. 11, 78.
- 4. Familie des Balbus §. 199. A. 6. M. Borb. 11, 38—43. Herculanerinnen §. 189. A. 7. Das Costim der altern kehrt genau so an der Julia Domma, M. Franç. 211, 18., wieder; die andre wird nach altem Kunstgebrauch (Paus. x, 25, 2. Barler. Maxim. vx, 3, 10.) durch den unverhüllten Kopf als Jungstau bezeichnet. Ordinäre Municipalstatuen in vielen Museen, z. B. Clar

rac pl. 351. [pl. 891—910.] Statuen von Alltagspersonen waren nicht so selten, als Manche annehmen (Beschr. Roms 1. S. 332.); Jedem stand dasselbe frei, wie dem Herodes Atticus, der seine Zögelinge als Jäger in zahlreichen Statuen auf seinen Landgütern aufstette, Philostr. V. Soph. 11, 10. — Arminius oder Decebalus Specimens 11, 49, snach Göttling Thusnelda und Thumelicus, Jena 1843 s. Der Sohn des Arminius und seine Sattin die col. Statue in der loggia de' lanzi zu Florenz.]

Bur Litteratur ber Stonographicen. Die altesten waren bie Barronifche, §. 322, 7. (fie beftand aus 100 Beboomaden, jedem Bilde icheint ein Epigramm beigegeben gewesen zu fein), und die abn= lich eingerichtete bes Attiens, Plin. Repos Att. 18. Illustrium imagines ex ant. marmoribus e bibliotheca Fulvii Ursini. 1569. 70. Illustr. virorum ut exstant in urbe expressi vultus caelo Augustini Veneti. R. 1569. Illustr. Imag. del. Th. Gallaeus. 1598. (Bermehrung bes erften Berts.) Commentar von Jo. Faber bagu. 1606. Iconografia — da G. A. Canini, ed. M. A. Canini. R. 1669. (febr untritifc). Illustr. vet. philosophorum, poëtarum etc. imagines cum exp. I. P. Bellori. R. 1685. Gronob's Thes. Ant. Gr. T. 1. 11. (menig brauchbar). G. Q. Bisconti Iconographie Greoque. P. 1811. 2 Boc 4. Icon. Romaine. P. 1817. T. 1., fortgefest von Mongez T. II. 1821. III. 1826. IV. 1829. Gur= litt's Berfuch über bie Buftenkunde (1800.), Ardolol. Schr. S. 189. (ber Catalog ber erhaltenen Bortrate ift fett fehr at lichten.) Birt über das Bildniß der Alten, Schr. Der Berl, Alab. 1814. G. 1. [Griechenlande Schriftfteller imb a. mertw. Dianner nach Antifen gegeichnet 1-4 Lief. Leipz. 1828. 29. 4. unwiffenichaftlich.] Darftellungen aus dem Leben auf Bafen, mit bedeutungevollen Ramen auf Basen, M. d. l. 11, 44, E. Braun Ann. 1x. p. 189.

B. Darftellungen allgemeiner Art.

1. Cultushandlungen.

422. Unter ben aus dem gewöhnlichen Leben genommes 1 nen, aber allgemein gehaltenen, Bildwerken beziehen sich aus Gründen, welche in der Geschichte der Kunst liegen, bei weistem die meisten auf den Dienst der Götter und auf die an diesen Dienst sich anschließenden Handlungen und Spiele. — Eultusseierlichkeiten werden auf Griechischen Reliefs einsach 2 und zusammengezogen, auf Römischen Bildwerken ausführslicher und mit mehr Bezeichnung des Details vorgestellt. In 3 Vasengemählden werden besonders Libationen, Darbringungen aller Art und die Umwindung und Schmüdung von Götters

- bildern, immer aber mit Griechischer Freiheit in ber Be-4 handlung des wirklichen Vorganges, vorgestellt. Befonders oft finden fich bier die meift verkannten Tobtenopfer; indem Cippen, S. 286.), oft mit namen beschrieben, mit Helmen, Gefäßen befet, auch Gaulen ober gange tempel artige Beroa (S. 294, 8.), in benen Baffen bangen, Bo fage ftebn, Zweige aufgestedt find, und oft auch Die Gestalt des Hingeschiednen leibhaft vorbanden ist. durch Tänien-Umwindung, Del-Betraufung, Beinfpenden aus Phialen und Rarchesien (S. 298. 299.), und Darbringungen aus Rörb den (xava S. 300.) und Raftden (xiBwtia S. 297.), besonders von den Frauen der Familie, sorgfältig geehrt wer-5 den. Die Darstellung des Verstorbenen als Heros, mit Ab tributen aus dem gymnastischen und Jäger-Leben, wie sie auf Basengemählben gewöhnlich ift, tommt auch an Grab pfeilern schon in Reliefs bes alt- Griechischen Styls vor. 6 Intereffant ift auch, die Aufftellung (lovois) von hermen und Bilofaulen in alten Runftwerken, namentlich Gemmen, 7 veranschaulicht zu sehen. Personen, welche beim Opferdienste thatiq waren, wurden, befonders wenn ihr Geschäft eine be beutsam gefällige Stellung berbeiführte, auch in Statuen geb tig bargestellt, oft in einem festen bafür bestimmten Swie, wie die Ranephoren und andre in Beiligthumern fungirmde Mädden.
 - 2. Beispiele bei Athena, Dionysos, Ban, Priap. (Dahin gebören auch die Gemmen, worauf eine Frau mit naktem Schoofe Tauben darbringt, Wicar III, 40.). Sehr naw dargestellt find die Ländlichen Opfer im L. 163. 762. Bouill. III, 58, 4. 97, 1. Clarac pl. 217. 223.; M. Worsl. II, 22. Ländliches Opfer an Herakles u. Priap (§. 411. A. 5.) von großer Wahrheit, aus Pall. Rondanini in München 131. Winck. M. I. 67. Guattani 1788. p. III. Bacchus Defer §. 390. A. 4. Opfer an Libera, schönes Relief, L. 159. Clarac pl. 217. Schöne Reliefs, Frauen einem Opferstier sührend (wie in Hermione) PCl. v, 9.; Wicar IV, 29. vgl. das Vasengem. Gori M. Etr. I, 163. Häusig sieht man auf Griechischen Reliefs Züge von Menschen, welche die Arme einwicklin und an den Körper drücken, die Gottheiten, welche sie empfangen, erscheinen riesengroß. M. Worsl. I, 1. 9. 10. 11.; L. 261. Bouill. III, 57, 2. Clarac pl. 212. Viele Opfervorstellungen auf Gemmen. Lippert I. S. 313—344. Suppl. S. 100—108. M. Plor. II, 72—77. Römische suovetaurilia an der col. Traiani; St. S.

Marco 1, 50.; 2. 176. 751. Bouill. 11, 97. 111, 63, 2. Clarac pl. 219. 221. Capitoliniches Opfer, 2. 41. Bouill. 111, 62, 1. Clarac pl. 151. Opfer als Vota publica auf M. z. B. Baillant De Camps p. 43. Bouiltändiges Römisches Opfer, Pafferi Luc. 1, 35. 36. Strues et ferctum auf einem Tische vor Jupiter, ebb. 1, 31. Harnspicin, Winc. M. I. 183. 2. 439. Bouill. 111, 60, 3. Clarac pl. 195. vgl. PCl. v11, 33. Auspicien, Relief, G. di Fir. St. 142. Boiffard IV, 68., vgl. des Berf. Etruster 11. S. 125. Defter auf Röm. Familien=M. Ueber den Linus Clarke Archaeol. Brit. x1x. p. 386. Das angeblich Dodonäische Opfer, 2. 551. Clarac pl. 214., ist ein Kriobolion des Phrygischen Cultus (die am Baum hängens den Gloden stimmen damit überein), vgl. §. 395. A. S. Scenen des Acg pptischen Sötterdienstes an Röm. Altären, M. PCl. v11, 14., und in Wandgemählben, u. a. M. Bord. x, 24.

1

- 3. Wenn auf Basengem. eine weißgefärbte Figur von andern auch weiblichen gewöhnlicher Farbe umtanzt und geschmickt wird (3. B. Laborde 1, 9.): so ist dies gewiß ein Elsenbeinbild, wie bei Phislostr. 11, 1. eine elsenbeinerne Aphrodite in Mytten=Lauben von ihren hierodulen geseiert wird. So ist auch wohl Maisonn. 23. eine elsensbeinerne Aphrodite von hierodulen umgeben zu erkennen; vor ihr ein Bassin mit einer Gans. Bei Millingen Div. 41. macht sich eine Tempelstatue der Aphrodite durch den reichen Schmuck au Thron und Seswand und das vor ihr stehende Thymiaterion kenntlich. Lustrationen S. 362. A. 3. Amphidromien (Lustration eines Kindes um den brennenden herd) auf Basen von Bolei, Ann. 111. p. 155. Der Dämon Amphidromos in Etr. Bronzen, nach R. Rochette M.I. 42, 2. p. 229. [Panathenäischer Festzug, archaisch, Gerhard Etr, u. Campan. Basenbilder Tf. 2. 3.]
- S. z. B. Tifchb. 11, 15. 30. 111, 40. Millingen Cogh. 26. 45. 49. Div. 14. 16. 17. 18. 19. 39. 48. 58. Un. Mou. 37. Millin 1, 16. 21. Saborde 1, 13. Auf der Bafe bei Millin 11, 38. (der hier Mysterien des Jafion fieht, wie auch u. 32.) steht ein nows ber Art im Tempelden, welchem Facher, Spiegel, Rleibertaftchen gebracht werden, ohne Zweifel seine Freude als er lebte. Tomb. de Canosa pl. 4. fist ber Beros mit einem Stabe in ber Band in fei= nem Tempelden; ein Jungling tritt mit Phiale u. Prochus (6. 298. A. 2. 3.) hincin um zu libiren; Andre bringen die xregiopara von außen herzu. R. Rochette M. I. pl. 30 .: ein Beroon mit pyramidalis fchem Dache, darin die Stele, Bafen von fcwarzer Farbe dabei, Bersonen mit Darbringungen umber. Wgl. pl. 45. g. 397. A. 1. Mais sonn. pl. 10. figt der Todte bei einer Jonischen Grabsäule, §. 54. A. 3., und empfängt Libationen. Beroon eines Ritharoden, Maisonn. 39. Auf bem Gefäße von der Gestalt einer Sochzeit=Bafe, M. Borb. VII, 23. Inghir. Vani fitt. 42., fleht die Tobte ale Aphrobite bei einer Bafe von genau derfelben Geftalt in einem Hervon (mahrscheinlich ein ale Braut gestorbenes Dabchen); auf bem Revers ein Cippus, umber

Darbringungen. Geroa auf Lampen, Pafferi III, 44. Leichenepin durch Anaben vorgestellt, dabei Hahnenkampfe, auf einem Sarkophage, Bouill. III, 44, 4.

- 5. Bu ben ältesten Darstellungen eines Verstorbenen als zow gehören die beiben, auffallend übereinstimmenden Stelen eines Ordomeniers, Dodwell Tour 1. p. 243., und eines Campanischen Meddi [die Inschrift gehört nicht zu der Stele und ist jetzt davon getrenut]. Rochette M. 1. pl. 63. (als Odysseus), wo der auf einem State ruhenden Figur des Verstorbenen gymnastische Attribute u. ein hund beigegeben sind, oben §. 96. N. 22.
- 6. Solche consecrationes (vgl. §. 66, 2. 383. A. 3.), Rapeni P. gr. 5, 5. Bartoli Luc. 11, 28. Die Fran, welche eine Blume mit Tänien umwindet, Tische. Vasen 111, 49., ist aus Theotr. 18, 48. zu erklären: Έλένας φυτὸν εἰμί. Ugs. Gerhard Ant. Bildw. 57, 2. Bon mantischen Gebräuchen war die Weisstaugung aus Thrien (Lobect de Thriis, jeht Agluoph. p. 814.) besonders darstellbar, Millingen Div. 29. Die Pythia §. 362. A. 3.
- 7. Ranephoren bes Bolyflet, Amalth. 111. S. 164. In der V. Appia gefundene, von Kriton u. Mitolaos von Athen, in Billa Albani, Wind. 2B. vi, 1. S. 202. Drei in B. Albani, Gerhard M. Bildm. Ef. 94. Clarac pl. 442. 443. Andre baf. u. 444. Bon andern bei Frascati gefundenen (Cavaceppi 111, 28.), ebd. v. S. 21. 332. u. fonft. Im Brit. Museum Terrae. pl. 29. In Dunden 166 ff. Jungfrauen ans Bronze, in acht=Attischer Tracht (g. 339. A. 4.) u. in bem Style von &. 96. 92. 11., mit ber ben Karpatiten §. 365. A. 5.) eigenen Sandbewegung nach bem Ropfe und abnlichen auf Cultus bezüglichen, M. Borb. 11, 4-7. Madchen, von denich ben Tracht u. Bildung, auf ein Beiligthum zugehend, in bem Relief G. Giust. II, 64. Bu einer ahnlichen Proceffion gehort bas alter thumliche Relief, Cavaceppi zu, 13. Panathenaische Jungfrauen am I. ber Bolias &. 109. A. 4.; eine bavon im Batican? Beidreibung Rome 11, 11. S. 105. [M. Chiuram. 11, 44. Dag dieje nicht vom Pandroseum herrühre, hat fich an Ort und Stelle ergeben. Gine gute ähnliche Statue fteht überseben im Bof bes Pallafts Giuftiniani in Hom.] --Bronzestatue, 1812 bei Biombino gefunden, aus alter Beloponnefischer Runftichule (Lippen, Augenbrauen und Bruftwargen waren verfilbert) [f. g. 306. A. 3.], von großer Raturmahrheit und Individualität, ein Lampadephor nach R. Rochette, Ann. d. Inst. T. p. 193 ff. 323. M. d. l. 1, 58. 59. [Clarac pl. 482 A. Bull. 1832. p. 196. Der Verf. in ber Hall. A. E. 3. 1835. Jun. S. 186. Inichr. auf dem Fuß Adaraa dexarar. Nach Letronne Apollon Philefios Ann. vi. p. 198—236., Patroos nach Panofta baj. p. 283., apr liche Statuen tv. d'agg. D. E. Letronne Explication d'une inscription trouvée dans l'intérieur d'une st. ant. en bronze f. 1843. 1845. 4. R. Rochette Questions de l'hist. de l'art. 1846. p. 191-210., ftreitet gegen Alpollon, indem er einen jungen Gieger

in ben Spielen annimmt, und für alte, nicht archaiftische Arbeit, fo wie für das biefer gleichzeitige Alterthum ber Inichrift, morin boch mehreres auf spatere Beit, bis jum erften Jahrhundert vor Chr. beftimmt genng zu deuten scheint. 3wei lange Loden find allerdings zu einem berrichenden Rennzeichen bes Apollon geworden (191 - 201.); doch ift die ganze Stellung der schönen Statue mit dem Milefischen Alpollon Specimens 1, 12., Müller D. A. R. 1, 4, 21. Clarac pl. 483. n. 930. zu übereinstimmend, um an Apollon zu zweifeln. Auch find dieje langen Baarflechten nichts ausschließend Bezeichnendes und fehlen an dem Apollon Rani ober Bourtales, an dem in ben Specimens 1, 5., Brit. Mus. 111, 4. D. A. R. 1, 4, 22 und an dem Milestischen Apollon baf. Tf. 15, 61., Millin P. gr. pl. 6., an der Statue im Brittischen Dinfenm, Specim. 11, 5. Auch ber Rolof bes Apollo in Delos hatte bie Fille des im Raden berabhangenden Sagre und die Einfaffung ber Lodden vorn, lange über die Bruft berabhängende Loden schwerlich. Die aus bem Auge ber Statue gezogene Bleilinschrift, zwei Rhobische Kunftlernamen unvollständig enthaltend, Die man Anfangs ale einen Betrug bes Brn. Dubois verbachtigte, geboren zwar möglicherweise, boch nicht mabricheinlich einer späteren Beit als bas Wert felbit an. Für nachgeabmt alten Styl zengt auch C. Curtius im Runftblatt 1845. S. 166., vorzüglich nach der im Beraleich ber abfichtlich vernachläffigten Borberfeite trefflich modellirten Ruckfeite, Die nach Letronne ben Ginflug ber Schulen bes Prariteles und Lyfipp zeigt] Eine Daduchos (lieber Selene) M. Borb. v, 22. - Statue eines die Eingeweibe des Opfers bratenden Stlaven &. 121. A 3.; berfelbe Gegenstand in einem Basengem. von Mieali tv. 97, 2., vgl. 96, 2. - Briefterin ber Ceres, PCl. 111, 20. Opferbiener ber Ceres, mit einem Schweinchen über ben Schultern, bei &. Egremont, Spec. 68. Eine Frau bringt Rauchopfer auf einem Ovmiary-Quor bar, Gros [hermaphroditifc, wie ber fogen. Myfteriengenius] bringt eine Tania. Stadelb. If. 35. Bellenische Weise den Opferstier zu bandigen, Eurip. Hel. 1582 (1561) ff. ταύρον άρταμείν El. 821. Baubo, Millingen Annali xv. tv. E. p. 72.] Camillus im Pal. der Confervatoren, eine anmuthige Figur von Bronze, Maffei Racc. 24.; abuliche, &. 739. 740. M. Borb. vi, 8. Beftalinnen find an der vitta ju ertennen, G. M. 332. 33., vgl. Bifc. PCl. 111. p. 26. Ropf eines Briefters mit ber Duge Aper, in Dunchen 193. Fecialen auf M. bes Stalifchen Reichs, Micali tv. 115, 15., von Capua, N. Brit. 2, 9., u. Rom, auch auf geschnittenen Steinen, namentlich einem in Samnium gefundenen, mahrscheinlich aus dem Ringe eines Anführers der Staliter, Micali tv. 117, 16., vgl. Impr. d. Inst. 11, 67. Ancilia, Wicar 111, 22. Archigalius &. 395. 21. 4. Priefterin ber Apbele, mit Infchr. PCl. v11, 18. Ifida Briefter, wie bei Appulejus, PCl. vii, 19. Mon. Matth. III, 24. Romifche Damen oft im Coftum von Ifis Briefterinnen, and mit beweglichem Baarput, PCl. vi, 16. Maff. 93. Soone Statue

einer adorans femina (Plinius) mit eigenthümlichem Gewandwurf, PCl. 11, 47. (Pietns), Bouill. 11, 29. und oben §. 393. A. 3. Bronze, Ant. Erc. v1, 83. M. Borb. v, 21., vgl. Böttiger Kunftsmythologie S. 51. Zur Geschichte des Weihrauchs Hase Palaologue S. 76. [Statuen von Priestern Clarac pl. 768 B, Priesteriumen pl. 762 C.]

2. Algonen.

Die Seite bes Griechischen Lebens, welche wegen ber natürlichen Vermandtschaft, in ber fie zur plaftischen Runft ftebt, sich am vollständigsten in der Runst absviegelt, ist die 3mar ist die vollkommenste Uebertragung Gymnastik. gymnastischer Gestalten auf Die Stoffe Der bildenden Runft, jener Wald von Erzbildfäulen der Sieger in den Tempelbofen Olympia's und Pytho's, uns verloren gegangen, und nur einige treffliche Reste der Art geblieben; indeg läßt sich aus Marmor-Copieen, Reliefs, Basengemählden und Gemmen noch ein febr vollständiger Cyflus von Borstellungen zufammensegen, und auch in die Runde der oxnuara oder Weisen und Handariffe der alten Leibesübungen gewiß noch tiefer 2 eindringen als bisher geschehn. Rurzgeloctes Saar, tuchtige Glieder, eine fraftige Ausbildung der Gestalt und verhaltnis mäßig kleine Röpfe charakterisiren Die gange Gattung von Figuren; die zerschlagnen Ohren (S. 329, 7.) und die bervorgetriebnen Muskeln insbesondere Die Kaustampfer und Dan-Die besondere Körperbildung und die charafterifis 3 fratiaften. schen Bewegungen ber Rampfarten, Die oft auch in ben Ebrenstatuen ber Sieger angebeutet wurden (s. 87, 3.), mit vollkommner Wahrheit barzustellen, war eine hauptaufgabe 4 der alten Runft; eben fo baufig aber werden die Athleten auch in Sandlungen, welche allen gemein find, wie bei dem Ginfalben des Körpers, dem Gebet um Sieg, der Umwindung bes Saupte mit ber Siegsbinde, und febr häufig in gang 5 einfacher, rubig fester Stellung gebildet; meift hielten wohl biefe früher oft falfc benannten Bilber (3. B. Genius praestes) Kranze in ben Sanden; auch Palmftamme bienen, wie 6 bei hermes, als hinweisung auf ihre Bedeutung. den zahlreichen Kiguren, welche als Vorsteher der Uebungen, besonders auf Basengemählden, vorkommen, darf man am

rneisten erwarten, die Alipten oder Lehrer der Gymnaftik zu finden, deren Ruhm mit dem ihrer Zöglinge innig verbunden mar.

1. Mereurialis de arte gymnastica giebt von alten Denkmälern rvenig Zuverlässiges. [Krause Gymnastik u. Agonistik der Hellenen aus ben Schriften u. Bildwerken 1. 2. Th. 1841 mit 28 Apftf. Ders. die Pothien, Nemeen u. Isthmien aus ben Schriften u. Bildw. 1841 mit

Rpf. Die Olympien 1838 ohne Bildwerke.]

[Athleten Clarac pl. 854 D ff.] &anfer g. 122, 3. Ant. Erc. vi, 58. 59. M. Borb. v, 54. (nach Anbern Ringer ober Dis= tobole). Auf den Basen von Bolci laufen die Stadiodromen zu vier nach der Rechten, die Diaulodromen zu drei oder filnf ebenso, die Dolichodromen bagegen nach ber Binten, Ambrofch Ann. d. Inst. v. p. 64. Der Lauf wird dabei mehr conventionell als naturtreu bezeichnet. Die Statue PCl. 111, 27. ift mohl eber einer Wettrennerin aus Domis tian's Zeit (Dio Caff. LxvII, 8.), ale einer Spartanerin geset morben. Springer auf Bafen, Tifch. rv, 43. M. Borb. 111, 13. Gerhard Ant. Bildw. 67. (mit Springgewichten und Springstangen, Die Undre filt Burfipiege nehmen). Gemmen, Saffie pl. 46, 7978. Cavlus mr, 21, 4. Plicali tv. 116, 16. Ueber bie alzyges Belder Zeitschr. 1. S. 238., u. ben Sprung mit ber Lanze G. 121. 21. 2. Sprung durch bas Sell, Grivand Antiq. Gaul. pl. 23. Sprung über Andre himveg, Gemme, Caplus m, 86. Taffie tv. 46, 7980. Sprung über Pfable, mit Balteren, ebb. 46, 7978. Das eigentliche aoxwλιάζειτ, σχωλοβατίζειτ, Epicharm. Dietobolen: ber werfende bes Myron S. 122. A. 3., vgl. Nonnus xxxvII, 682 ff. [in ber Samm= Inng Landsbowne Clarac pl. 829. n. 2085 A., im Britt. DR. 859, 2194 b., im Baus Maffimi 863, 2194 a.] ber fich zum Rampf anfchickende, auch in mehrern Gremplaren, PCl. III, 26. Bouill. II, 17.; Borgh. 7, 9. im 2. 704. Bouill. III, 17, 5.; bei Mr. Dun= combe in Dorffbire. Impr. d. Inst. 1v, 69. Auf Bemmen, Impr. d. Inst. 11, 87. Wandgem. M. Borb. 1x, 52. Auf Bafen meift antretenb, Tifcbb. 1, 54. IV, 44. Maifonn. 25.; im Unfange ber Wurfbewegung, Gerhard Ant. Bildw. 68, 1. Glegreicher Distobol mit allen Zeichen bes Siegs, Gemme, M. Flor. II, 17, 2. Ueber Das Bentathlon auf ben Bafen von Bolci (burch Spring, Burffpieß u. Distos bargestellt,) Ambrosch p. 84. Die Jünglinge mit Ha= den, welche bei ben Uebungen des Bentathlons vortommen, 3. B. Maisonn. 25., Kestus s. v. rutrum tenentis, beziehen fich auf Die Boθροι bes σχάμμα für bie Springer (f. Diffen ad Pind. N. v, 20., etwas verschieden deutet fie Welder, Beitschr. S. 257. Rhein. Mus. 1. S. 77.) Ringer axeoxeicicoueror auf M. von Selge, Mionnet Descr. pl. 57, 3. 6., Bafen, Tifchb. 14, 46., Basreliefe, Guatt. 1785. p. Litt. Bifc. PCl. vi, 37. Bouill. itt, 46, 9. Ringergruppen in Bronze von einem Bagen, Gerhard Ant. Bildw. Af. 119, 1-3. Rin= gende Anaben, Ban oben. Impr. d. Inst. Iv, 65. Ringer à la Antaeus, Grivand Antig. Gaul. pl. 20. 21. Ringtampf eines natten

Mannes u. einer Frau (mit Schangürtel), auf Basen von Bolci, Am: brofch p. 78. Die Statue eines Ringers im bobern Mannesalter von gewaltiger Musculatur beichreibt Chriftodor 228. Pantratiaften Anaben in dem berühmten Symplegma in Florenz, G. di Fir. St. 121. 122. Maffei Racc. 29. 8. 126. A. 4. (teine nalaiorai, bi benen bas Riederwerfen entscheibet, (vgl. bas Ringen bes Bacchos und Ampelos b. Ronnus x, 365 ff.); Die Pantratiaften aber ringen baurt= fächlich am Boben). Eine abnliche Anaklinopale auf ben Di. bes Conftantin, Bedruft v, 26, 5. Polytlet's anonregeifwe, 6. 120. 2. 3., ift nach Stuart 1. ch. 4. pl. 13. und III. ch. 18. pl. 11. ju benten. lleber andre σχήματα πάλης Ambroich a. D. S. 76. Fauft tam: pfer, Statuen, Bouill. III, 19, 2. 3. Cafftnarius im Pallaft Gentili in Rom, Gerhard 68, 3.; in Dreeben 295. Aug. 109. (and grunem Marmor); Torfo's, 1739. auf dem Quirinal gefunden, befcbrieben von Ficoroni. Arme, Ant. Erc. vr. p. 1. vign. Reliefe, 2.736. Clarac pl. 200.; PCl. v. 36., wo fie bas Baar im Schorf gebunden haben, wie die Ayores &. 406. 2. Bafen, Tifche. 1, 55. 56. Denkmal eines Caftuskampfers, bei Montf. 111, 168. nad Rabretti. Lampadedromie, mit Tellern an ben Radeln, wie auf M. von Amphipolis (Mionnet Descr. pl. 49, 6.), Lafengem., Tifch. 11, 25. 111, 48. Dubois Voy. en Crimée iv Série pl. 13., Bak von Pantifapaon, vier Junglinge, zwei mit Facteln, wovon einer ren Dite gefranzt wird:] Lampadiften im Gymnafium zu Elis von Porrhon gemalt, Diogenes &. ix, 11, 62. Reliefe mit Inschriften, Bargas=Macciucca Spiegazione di un raro marmo Gr. 1791. C. 1, 287.; Caplus Recueil 1. p. xvII. 117. C. I. 242. Mojait, Gerhard Ant. Bildw. 63, 1. Glaspafte mit einem launadias, Brondfted Voy. 11. vien. 36. Bafe Cab. Pourtales pl. 5. p. 28. Lampabebromie gu Pferde, an der Bergamenischen Bafe, Choiseul=Gouff. Voy. 11. pl. 4. [jest in Paris. Untite Pafte, Fadelläufer, Bronbfted Reife u. E. 289.] Habrian als Spharift in zwei Gruppen (nach Safe's Dentung)', in Dresben 364-67. Aug. 57. 108. Statuen von Grha: riften Vitr. vit, 5. M. Borb. vit, 47, 8. Gemme mit einem Orbaristen. Dienine Essai sur le costume et les armes des gladiateurs Article IV. Statuen von Sphariften Bibelin in ben Mem. de l'Inst. Nat. IV, 492 ff.] Beiblicher Rampfer mit einer Flotenspielerin, frate Athenische Sydria, [seltsamer Scherz], Stadelb. Af. 22. Sahnentampfe, in Reliefe, &. 392. Clarac pl. 200., Bafengem. (in Bien) u. Gemmen, §. 391. 21. 8. (Eros), Impr. d. Inst. Iv, 16. vgl. &. 381. 21. 7. (Bermes). Bahne als Symbole ber Rampfe oft auf Bafen von Bolci; auch ein Sahn als Berold, Ann. III. p. 158. Rebler L'alectryophore, descr. d'une statue ant. Petersbourg 1835. [Babnentampfe , D. Jahn Archaol. Beitr. S. 437.]

4. Sich falben der Athlet, treffliche Statue in Dresden 400. Aug. 37. 38. Achnlich auf Gemmen, Ratter pl. 25. Taffie tv. 47, 7933. Raponi 49, 3. Bracci 1, 51. 52., vgl. die Statuen tv. 455.

Bouill. 111, 19, 4. Anosvóperos §. 120. A. 3. 129. A. 1. 175. A. 2. Millingen Cogh. 15. Jünglinge mit Badegerathen, oft auf Gemmen (Impr. d. Inst. 1, 42.) u. Bafen, vgl. §. 298. 2.2, 4. 11 m Sieg fleben ber Athleten = Rnabe (vgl. g. 87. A. 3.) and Bronze, in Berlin. Levezow de invenis adorantis signo. Bouill. 11, 19. M. Frang. Iv, 12. Zanien = Darreichung, oft auf Ba= fen, Laborde 6. Die Frauen, welche fie umbinden, find wohl oft als Die Orte des Spiele ju erklaren, vgl. oben g. 405. 21. 5. Befranzung eines Athleten, Stadelb. Ef. 12. Bolyflet's Diadumenos 6. 120. A. 3. Guattani Mem. enc. v. p. 81. Die Preisvasen find oft beutlich zu febn, auf Basengem. Loborde 1, 8., Gemmen, M. Flor. 11, 85, 2. Raponi 59, 4., Lampen, Bafferi 11, 98. 99., Dlüngen, wo fie auf den Tijchen der Agonen ftebn. Iteberwundener Kampfer, Impr. d. Inst. 1v, 71. Sieger 72. Opferpompa eines Siegers im xelns febr unterrichtend. Sartophagbedel im Pallaft Gactani, Gerhard Ant. Bildw. Tf. 119, 4.

5. Ruhig stehende Athleten, G. di Fir. St. 93, 124—129. Bouill. III, 19, 5. Hierher gehören besonders manche alterthümliche Statuen, wie der Capitolinische junge Athlet, Winc. W. v. S. 550., der bronzene und marmorne des Florent. Museums, Herausg. S. 446. 566. (beide über Lebensgröße), der sog. Genius von Pesaro, M. Flor. 45. 46. Winc. W. III. S. 189. 393. u. a. m. Schreitender Athlet? Statue, M. Borb. vIII, 42. Zwei Athleten = Statuen, als Gladiatos ren ergänzt, M. Borb. vIII, 7. 8., von einer gewissen Myronischen Alterthümlichseit. Schöner Bronzelopf eines Athleten mit einer Tänie um das Haar (Augen hohl, Lippen vergoldet), in München 296. M.

Nap. IV, 74.

Bünglinge mit Rosmeten, Sophroniften, Bibpern, ober wie man fie nennen mag, auf Bafengem., Bottiger Hercules in bivio p. 42. Stele von Rriffo (Xovoo) mit einem Agonotheten, figend, eine Rolle in ber Sand, Rithara vor ibm, barüber aufgehangt ein Rrang, Strigel mit Letythos, Sphara umflochten (?), Stadelb. Graber Tf. 2, 3. [Dentmal eines Junglings, ber geiftig u. in ber Palaftra fich ausgezeichnet, oder der als Ritharode gefiegt hatte u. früher auch im Athletischen ausgezeichnet gewesen, wie Platon u. A.] Uebungen in Gegenwart der Alipten, Basen von Bolci, Ann. 111. p. 157. Ueber den Unterschied zwischen Agonotheten (in ruhiger Haltung) und Masti= gophoren (lieber Alipten, in mannigfacher Thatigleit), Ambrosch S. 80 ff. Die Bend = abnlichen Figuren, mit Rothurnen, auf M. ber Matedoni= schen Zeit (z. B. den Bithynischen, Bisconti Icon. Gr. pl. 43, 3-8.), scheinen Alptarchen, welche in Antiochien in diesem Costilm auftraten, Malalas p. 286. 310. ed. Bonn. — Spmnastische Züchtigungen auf Bafen, auch Gemmen, z. B. Saffie tv. 46, 8031. Doppelruthe. Argt Jajon einen Rranten befühlend, M. Pourtales pl. 26. C. I. n. 606.

424. Mit den gymnischen Agonen wurden die Spiele 1 mit Rossen seit alter Zeit gleicher Ehre gewürdigt, und von

- 2 Griechischen Künstlern mit Geist und Leben targestellt. Die Römer sahen ihre Circusspiele gern auch gebildet und gemahlt, besonders in Mosait; die begünstigten Rutscher der Factionen erhielten auch, ungeachtet des widerstrebenden Costiums, Ehrenstatuen; und es giebt manche Werke der Art noch aus dem spätesten Alterthum und im allerrohesten Styl. Die Kämpse der Gladiatoren, obgleich auch deren Costum Griechischem Runstsinne wenig zusagen konnte, gaben doch wenigstens untergeordneten Künstlern, welche Wände bemahlten und Grabmäler verzierten, zu thun; man darf annehmen, daß solche an Gräbern ausgehauene oder auf Grablampen ausgedrückte Gladiatorkämpse mitunter die wirklichen vertreten, und anstatt der vollen Todten-Ehre dem Gestorbnen ein Scheinbild derselben gewähren sollten.
 - 1. Alte Pferbegebiffe M. Borbon. vitt, 32. Dlenine Essai sur le costume et les armes des Gladiateurs] Article v. p. 27., eines ans Italien pl. 12. Cavedoni über einige Mingen, Die fich auf Olympifche Siege beziehen, Bull. 1837. p. 154. Ueber Dreffurpferbe u. Amftreiterei bei ben Alten, Safe Palnologne G. 53. Pakgang G. 64. Kelnritorres auf D. von Relenderis und Bafen, Tifcht. r. 52. 11, 26. Der Lauf ber κάλπη, fceint ed, ebb. 1, 53. Das Wettrennen ber Apobaten f. 118, 2 b. 3weigespanne, Biergefpanne oft auf DR. (überaus herrlich) und Bafen, befondere Breisvasen. Auf beiben fieht man besonders ben wichtigen Moment, wo Die Meta umbogen wird, wobei der den weitesten Arcis beschreibende defioceigog, bas wilbeste Rof, schon in die Augen fallt. Auf Baien von Bolei fteht auch Athena, ben Bagen ichnigend, babei. Die Ginrichtung bes xerroor und ber ucores mit ben Rlapperblechen (ral. Sophott. El. 727. Anth. Pal. vi, 246.) fieht man bei Millingen Un. Mon. 1, 2.; bas Beng ber Pferbe besonders beutlich, ebd. 21. Theile des Wagens, auf Basengem., Ambrosch a. D. S. 73. Bgl. bas nur zu weitschichtige Wert von Gingroth Die Wagen und Fahrwerte ber Gr. u. Romer. 1817. 4. befonders G. 111. Die Pferte in Agonen haben auf Bafen häufig Zeichen, in Bolci ein Reles ein E (σαμφόρας). Das Striegeln und Befchlagen ber Pferbe ift, wie es scheint (ungeachtet Bedmann u. Undre ein folches Alter bes legtern Gebrauche laugnen), auf einem alten Attifchen Bafengem. abgebildet, Walpole Mem. p. 321. pl. 3. Bgl. Classical Journ. T. xxxiv. p. 206. Ancient horsemanship. Tarentinifche Minge 138. Ueber bie aufgebundnen Pferbeichwanze Dlenine pl. 16. p. 38. Das Auffteigen mit bem Bugel an ber Lange, auf einer Gemme (Wind. M. I. 202. Taffic tv. 44, 7585.), ift offenbar ein anderer und fpaterer Gebranch ale ber von Kenophon beschriebne, mo bie Lange nur ale Boltigierftange biente.

- Ταυροκαθάψια zu Pferde, Relief, Marm. Oxon. 11, 58. Semme (foviel zu erkennen), Impr. d. Inst. 11, 76.; zu Fuß, auf W. von Lariffa, Mionn. Suppl. 111. pl. 12, 2., von Krannon? M. I. d. Inst. 49, A 5.
- S. Montfaucon III, 161 ff. Die Contorniaten geben decursiones, venationes, pugilatus, scenicu, mit vielen intereffanten Details, Edhel vin. p. 292 ff. Ueber die statuae aurigarum f. Anthol. Plan. v. Wind. vi, 1. S. 321. 373. PCl. ni, 31. Gin flegreicher, triumphirender Auriga in bem Relief Wind. M. I. 203.; andere auf Dr. des fintenden Reichs und Gemmen ber fpateften Runft, G. di Fir. 24, 3. Die Mal'ichen Miniaturen ber Blias ftellen bie Bagenrenner bei Batrollos Leichenspielen in ben gegitterten Gemanbern, mit den engen Mitgen und breiten Gurten der Circusfahrer bar, tb. 55., val. p. 23. Die pompa Circensis auf einer Mt. Des Gordianus Bind, Buonarr. Med. 14, 5. Pompa des Raisers als Allytarchen, qui einer Berinthischen M. des Caracalla, ebb. 9, 5., (processus consularis nach p. 185.). Circenfifcher Festzug, Gartophagbedel in G. Borengo vor ben Thoren, Bagen mit Elephanten, auf Tragbahren Rybele, , Victoria, Gerhard A. Bildw. Tf. 120, 1. Mariminus bei Circusspielen, der Circus sehr genau, aber abscheuliche Berspective, lehrreich für Runftgeschichte, Sartophagrelief, Gerhard Ef. 120, 2. Circubreunen in Reliefe, G. Giust. II. 94.; G. di Fir. St. 99. mit beiges Schriebenen Ramen; Gemmen, M. Flor. 11, 79. Lipp. 1, 11, 472. 73.; Terracotta des Brit. Duf. 60.; Lampen bei Bartoli t. 27. Pafferi 111, 26. (febr genau); Mofaiten, Laborde Mos. d'Italica p. 27 ff. bef. pl. 18. Artaud Descr. d'une mosaique représ. des jeux du Cirque, découv. à Lyon. 1806. Amores circenses 8. 391. 2. 5. Das mappam mittere sicht man beutlich bei D. A. Bracci Diss. sopra un clipeo votivo spett. alla famiglia Ardaburia, trov. 1769. nelle vic. d'Orbetello. Lucco 1771. Die Meta eines kleinen Cirene, mit ihren Bierben, Boëga Bass. 34.
- 3. S. §. 211. A. 2. Pompejanisches Gem., wo ein Kreis für das Gescht umschrieben wird, Gell Pomp. pl. 75. Kyrendisches, Pacho pl. 53, 1. Aber besonders genau ist die Mosait Wind. M. l. 197. 198., vgl. Fabretti Col. Trai. p. 256 sqq. Auch das Relief an einem Pompej. Grabmal des Castricius Scaurus (Mirmilloues, Secutores, Thraces, Retiarii, auch gladiatores equites), Mazois 1, 32. Steinbüchel Atlas 17. 18. Gladiatoren (wie bestiarii, ludii, aurigae) häusig auf Grablampen, Passeri III, 8., und Gemmen, Lipp. 1, 11, 475. Zwei verwundete und falleude Gladiatoren? Statuen, M. Bord. v, 7. vII, 25. [Clarac pl. 854 C. D. 865—72. cestiarii pl. 856. 858. Gladiatorentelief aus Pompeji, das wichtigste von allen, Bull. Napol. III. p. 86 ff. Iv. tv. 1., vgl. Henzen Bull. d. l. 1846. p. 89. Hrunn Berl. Jahrd. 1846. 1. S. 724 ff. Mosaite §. 322 a. 4. Ramps mit wilden Thieren, großes Bastelief, M. d. l. III, 38. Henzen Ann. xiv. p. 12.] Glas

diatoren-Costum Olenine pl. 1. 10, über M. Borb. vis, 25. p. 14. Harte Arbeit. — Auch auf Etr. Urnen sind Rämpfe bei Grabdenkmälern als Bezeichnung der ludi funebres zu nehmen. Wahrscheinlich kommen sie auch schon auf Griech. Lasen, nach Campanischer Sitte, vor, 3. B. Maisonn. 23.

- 425. Die nahe Verbindung, in welcher Tanzkunst und Plastik ehemals standen (§. 77, 2.), ist im Einzelnen noch wenig mit Sicherheit nachgewiesen worden; manche alte Tanzweisen lassen sich indeß auf Vasengemählden ziemlich wiedererkennen. Musische Wettskreite, so wie the atrastische Darstellungen reizten in den guten Zeiten der Kunst nicht eben zur Nachahmung, da das Costüm derselben in der Regel eben so prunkvoll und weitläustig war, wie die bildende Kunst es einsach und natürlich fordert (§. 336, 3.). Nur solche Zweige der Kunst, welche von den strengeren Grundsäsen nachlassend das Leben in größerer Ausdehnung nachahmen, wie Vasengemählde, Miniaturen, Mosaiken, gewähren Scenen der Bühne in bedeutender Anzahl.
 - 1. Man ertennt auf Bafen ungefähr von ben Tangen bei Athenãos die περνοφόρος, ανθεμα, παλαθισμός, χείρ σιμή (Laborde 1, 78.), σχώψ oder σχοπός (§. 385. A. 4 h.), χόρδαξ (Laborde i, 68. 8. 386. 91. 3.). Die Kernophoros auch auf Wandgemählben, nach den Berausg. der Pitt. Erc. 111. p. 154. Kupiornenges in Brenzen, Micali tv. 56, 2-5. altere Andg.; weibliche auf Bafen, Tijch. r. am Ende. Die fog. horen, &. 20. V. Borgh. 1, 14. Bouill. II, 95. Clarac pl. 163., find tangende Dorierinnen, mit aufgehateltem Chiton, &. 339, 1. Gin Chortang, wobei ein Beiligthum geschmudt wird, &. 21. Clarac pl. 168. Ein junges Dabchen, weldes igr leichten Rleibe tangt u. Caftagnetten ichlagt, Bafengem., Berhard Antife Bildm. 66. Tänzerin, OPXHCIC and ber Batican. Handidrift bes Rosmas in Windelmanns 2B. vit. Af. 8 C. [Lauzerinnen in Terracotta Clarac pl. 776.] — Tangende (Chinejen abnliche) Galli, fleine Kymbalen und Tympanen ichlagend, Mojait von Dioefurides, M. Borb. IV, 34.
 - 2. Siegreiche Ritharoben oft auf Basen, 3. B. Gerhard Ant. Bildw. 58., vgl. §. 96. N. 17., auch 99. N. 1. Herrliche Figur eines die Rithar spannenden Mädchens, auf der Gemme des Oncias, Wicaru, 43. Rithardde vor einem Grabe, Impr. d. 1. 1v, 80. Carricatur eines infibulirten Ritharoben, Bronze, Winck. M. 1. 188. Mussische Birtuosin auf einem stehenden und liegenden Saiteninstrument zugleich spielend, M. Bord. 1, 30. Schones Basenbild einer Bersfammlung von Flotens, Cithers und TrigonensSpielerinnen nehft Sansgerinnen (vom Blatt), Naisonn. 43. Eine Flotens und eine Rithars

spielerin vor einem Athlotheten, Laborde 1, 11. Einen doppelten Agon von Auleten und Kitharoten im vollen Costum zeigt das sehr interessante Semählde aus der Nelropolis von Kyrene, Pacho pl. 49. 50. Die drei Figuren auf Vasen mit hoher Stephane (örnos?) scheinen Statuen im Bühnen-Costum von Heralles, Hermes und einem Oritzten. Bergl. damit Pitt. Erc. IV, 42. M. Bord. 1, 31., besonders den treu dargestellten Flötenspieler. Das Paufilische Relief bei Wind. M. 1. 189. deutet die bei einer Leichenfeier von Valerianus Patercus lus gegebnen Bühnenspiele unter andern durch einen heralles im Bühsnenspillm au.

Eine Scene bes Attischen Theaters stellt mit dem Theater felbst Die bei Anlie gefundne Bafe dar, Millin ur, 55. 56. Das tragis fche Coftum lernt man fonft ane ber g. 322. A. 4. R. 7. ermabn= ten Mofait am beften tennen. Tragische Scene, Gell N. Pomp. 75. Unteritalifche Fargen, &. 390. 21. 7.; Gerhard Ant. Bildm. 73. [Schauspieler Clarac pl. 873 - 874 D.] Romifche Biftrionen in Statuen, PCl. 111, 28. 29., in Etrudfifchen Brongen, Gori M. Etr. 1, 186., auf Grablampen, Bartoli 34 f. Pafferi 111, 21. Impr. d. I. Iv, 59. 60. 61. ? Gin Zanthias vor Beratles, nach ben Froichen bes Aristophanes, Etrurisch [Decifch], M. Pourtales pl. 9. Gcenen der fpatern Romodie, Pitt. Erc. 1v, 33. 34. M. Borb. 1v, 33. VII. 21. Gell N. Pomp. pl. 76. Aus Tereng &. 212, 2. Babu M. Borb. Iv, 18., etwa Tereng Cunuch. III, 2. Wandgem. 31. [Gine Sammlung wird von Bieseler erwartet.] Ficoroni de larvis scenicis et figuris comicis. R. 1754. ed. 2. Scenen Des tragi= ichen, tomischen und Satyr = Drama's als Zimmerverzierung &. 150. 2. 2. 209. A. 4. Cofti mirung ber Schanfpieler gu einem tragifchen und fatprischen Agon, unter Aufficht eines alten Dibastalen, Mosait von Pompeji, M. Borb. 11, 56. [Buruftung zu einem Gatyrdrama, Bafe des DR. Borbonico erften Range, M. d. I. 111, 31. Ann. x111. p. 303. Buli. 1837. p. 97. D. Jahn Archaol. Aufi. S. 143 ff.] Sell N. Pomp. 45., vgl. Bull. d. Inst. 1838. p. 21. Bacchus, von seinen Thiasoten umgeben, unter benen Komodia mit Maste und Soccus coftumitt wird, M. Borb. 111, 4. Das Relief, Buonarr. Medagl. p. 447., zeigt einen tragischen Schauspieler in Dionpfischer Tracht auf ber Buhne figend, einen fleinen Flotenblafer und eine Bictoria, wie es fcheint, neben ibm. M. Pourtales pl. 38, Romifche Seulptur, nach Nanofta ein bramatifcher Dichter und ropodiδάσχαλος, vergl. Bisconti M. Piocl. 1. tv. 6. Dramatifche Dichter werden oft Dasten betrachtend bargeftellt, in Reliefs, Wind. M. I. 192., und Gemmen, M. Flor. 1, 44, 8. Dichter ber Romedie mit Maste, Pedum, Scrinium, Thalia neben ihm, Bell N. Pomp. 17. Ein tragischer Dichter, ber ben Auschlag seines Studes macht, Bro-Philosoph vor der Sonnenuhr Impr. tagonist, Pitt. Erc. 1v, 41. d. l. IV, 81.

Ein mathematischemufischer Unterricht, Tische, 1v, 69. Gine Schule

mathematischer Philosophen, Mosail bei Wind. M. I. 185. Darftellungen arbeitender Künftler &. 305. A. 7. 310. A. 1. 319. A. 4.

3. Rrieg.

- 426. Darftellungen bes Rriegs bangen natürlich am meiften mit biftorifden Begebenheiten jusammen, befonders in ber Kunft ber Römischen Zeit, wenn auch namentlich Scenen, die fich auf Kriegsglud beziehen, oft in allgemeinerer Beziehung, mehr als Berbeigung benn als Gefdichte, dargestellt wurden. Raum aber kann es für eine anschauliche Kenntnig ber Römischen Legionen, Pratorischen und Auriliar-Roborten nach Tracht, Bewaffnung und Feldzeichen eine 2 wichtigere Quelle geben, als die Triumphaldenkmäler. Gelbft Seeschlachten ließen sich bei bem Bringip ber Alten, Die menschlichen Figuren bervorzubeben, Die leblosen Maffen als Nebenwerk unterzuordnen, plastifch in geringem Raume auf 3 anziehende Beife behandeln. Statuen von Rampfern in interessanten Stellungen mogen auch meift ursprünglich in groferen bistorischen Gruppen ibre Bestimmung erfüllt baben, Dann aber auch als besondere Leistung aufgestellt worden Anders ift es mit den gablreichen Scenen auf Basenaemählben, welche bem Rampfe vorhergehn, ihn begleiten ober ihm folgen, wobei man schwerlich überall an Begebenbeiten ber beroifden Zeit benten, aber auch feine speciell biftorischen Ereignisse voraussetzen barf.
 - 1. Montfaucon IV, I. Dben §. 419. A. 5. Tropaonserichtung, Pitt. Erc. III, 39.; an dem großen Bronzehelm, M. Borb. x, 31. Ein Römischer Krieger ein Tropaon tragend, von einer Rife befränzt, Pompej. Gemählbe, M. Borb. IV, 19. Ein Röm. Feldsterr, vor den Gefangne gebracht werden, Sartophag-Relief, PCl. V, 31. Triumphe auf Etr. Urnen, Gori 1, 178. 179., Kaisermünzen max. moduli, an den Triumphöögen, vergl. das Fragment bei Hafe Leo Diac. p. xx. Römische Soldaten, welche den Legiond-Adler adoriren (die Signa waren eine Art Gottheiten), Impr. d. Inst. 11. 68. Ferentarii equites (mit Wurswaffen), Gemählbe, Barro I.. I. VII. §. 57. Prätorianer? L. 752. Clarae pl. 216. Ein Punischer Clephantenführer, Mionnet T. 1x. pl. 9. n. 5.
 - 2. Montf. Iv, 11. Schones Bruchftud einer Seefchlacht, S. Marco II, 50. [Davon ein Abguß in Bonn n. 385 d, erklart als bie Flucht ber Achter aus Myfien. Durchaus ahnlich ift ein andreb Bruchftud M. Bresciano tv. 51. irrig als Schlacht von Marathon ers

flart, von einem Sartophag, nicht Fries, bergeleitet.] Größere Darstellungen in dem Relief, Montfaucon tb. 142. Rriegsschiffe auf Das rifen, in genauer Albbildung Mionn. Suppl. vitt. pl. 19, 3. von Gabara, Tripolis und andern Städten in Phonizien (M. SClem. 28, 275, 284 ff.), Byzanz (Cab. d'Allier pl. 3, 7.), Ryzifos (aus Momifcher Beit); Bafen von Bolci, Micali tv. 103. Romifche Rriege= fchiffe mit den Zeichen ber Coborten barauf, auf Gemmen, M. Flor. 11, 49 f. Die genaueste Darstellung eines Schiffs giebt das Braneftin. Relief mit einer Bireme, Bind. M. 1. 207. Beichr. Roms n. Dazu &c Roy Mem. de l'Inst. Nat. Litt. 111. 11. Beil. G. 11. p. 152. Für die Andereinrichtung ift bas Relief M. Borb. 111, 44. wichtig; das vola contrahere kann das Pompej. Relief, Mazois 1. pl. 22, 2. Goro 6, 2., nebst Bartoli Luc. 111, 12. besonders deuts lich machen. Schiffe Impr. d. lust. 1v, 77. 78. Einrichtung der alten Ruberichiffe Antichità di Ercolano.

3. Borghefischer Fechter §. 157, 3. Sterbender Fechter §. 157, 2. Ein gebundner Gallier von einer Trophäe, eine treffliche Bronze, bei Grivand Ant. Gaul. pl. 23. Ein fturzender Kämpfer, mit Phrygischer Müge, PCl. III, 50. Bouill. III, 17, 6. Kämpfer, der auf ein Knie gesunken fortkampft, M. Flor. III, 77.; 2. 50. Clarac pl. 280. Sterbender Barbarischer Kämpfer, M. Borb. vi, 24.

4. Auf Basen: Rüstung (Millin 1, 39.), Abschied und Libastion babei (Millin 1, 13. 41., vergl. das schöne Griech. Relief, St. di S. Marco 1, 48.), Zug in's Feld zu Wagen und sonst, Kämpse von Kriegern (mit dabeistehenden Kerpten), Krieger mit der Nite auf dem Viergespann (Millin 1, 24.) u. dgl. Hopliten=Reihen im Ansgriff, auf Basen von Volci, Micali tv. 96, 1. Reuter auf einer Stele; für den Zügel aus Bronze Löcher zur Besestigung. Stadelsberg Gräber Af. 11. — Uebung im Pfeilschiehen nach einem Hahn, Basengem. M. Bord. v11, 41. Olenine Article 111. p. 16 s. pl. 10. 11. 13. Schlenderer im Act des Schlenderns, sehr genan auf M. von Selge, Mionnet Descr. Pl. 47, 3. 6. Aenianische Schleudern auf M. Bröndsted Voy. 11. Bigu. 48. p. 303 ff. missilibus den linsten Fuß vor. Veget. de re milit. p. 29 ed. Schwebel.

Gerichtshandlungen (wie auf Achill's Schilde) tommen hernach taum vor; bie Provocation wird auf M. ber g. Parcia angebeutet. Stieglig N. fam. p. 107.

4. Jagb, Landleben, Wirthichaftliches.

427. Jagden find in alten Kunstwerken ziemlich häufig t vorgestellt worden, besonders die dem Kriege an Gefährlichkeit nahestehenden Saujagden und der besondre Behendigkeit und Geschicklichkeit erfordernde Hasenfang. Die Geschäfte des 2 ländlichen Lebens werden selten durch unmittelbare Nachab-

mung der Wirklickeit vorgestellt, da ein so mannigfaltiger mythischer Ausbruck bafür im Cyflus der Demeter und bes Dionpfos gegeben mar; wenigstens mischt die Runft gern Gatyrn, Eroten und andre mythische Figuren als dabei thatige 3 Verfonen ein. Ländliche Ginfalt und Derbheit lag indeg nicht außer bem Rreife ber alten Runft; auch die turge Statur, bas Bierschrötige, bas alteren Figuren ber Urt gegeben wird, ift ber Darstellung eines schlichten baurischen Wesens forber-4 lich. In jugendlichen Gestalten gewinnt Diefer landliche Cha-5 rafter den Ausbruck barmlofer Unschuld und Naivetät. war auch ein von langer Arbeit in ber See abgemagerter. sonnverbrannter, alter Fifcher ein Gegenstand, welchen plaffis sche Künstler, wie Dichter, des Alterthums mit großer Natur-6 mahrheit ausführten. Bu mannigfaltigen Darfiellungen von Sandwerken und Sandel gaben Reliefs und Gemählbe Gelegenheit, welche die Beschäftigung ber Hausbewohner ankündigen sollten.

Montfaucon itt, 165 ff. Philostratos beschreibt 1, 28. ein Bild, Svodigat, Phil. b. j. ein andres, Kurnyerat. Statue eines Jagere, in Rod und Chlamps von Vellen, mit gefangnem Beflägel und Bafen, M. Borb. vii, 10. Schlummernder Sager, febr ichenes Relief bes M. Cap. Iv, 53. Auf Bafen alten Style tommen öfter Sanjagden vor, jum Theil in Bezug auf buntle mythische Geschich= ten, §. 75. Al. 2. 99. R. 4., vgl. Panj. 1, 27, 7. Welder, Jahn's Jahrb. 1829. 1. S. 254. Gin Wildichwein gurlid gebracht, Diffin Vases 1, 18. Gerh. Ant. Bildw. 70. Sajenjagd, icon auf Bafengem., Millingen Un. Mon. 18. Die Lowenjagd ber Reliefs: G. Giust. 11, 136.; Mon. Matth. 111, 40, 1. 2.; Caplus zv, 119.; Gnattani Mem. enc. vii. p. 12.; 2. 423. Bouill. iii, 64, 4; [27: wen-, Sirfch- und Cherjagd, Sartophag, Reapels A. Bildm. n. 185.] Bertaufer erlegten Gefligele, Impr. d. Inst. 111, 49. Clarac pl. 151., mischt unter historische Figuren eine Roma, wie bei Triumphzügen. Bgl. 412. A. 2. Bowenjagben, oft auf ipatern Raifer-M. u. Gemmen, vergl. §. 207. A. 7. Jager, welche ben Tigern ihre Jungen abjagen, Bartoli Nason. 15. Ludi funebres, Tiger, Lowen mit bestellten Rampfern, Magois Pompej. 31. 32. Bartoli Nason. 27. Montfauc. III, 165. Herobes Att. fette in Balbern Luc. 31. und Felbern Statuen feiner Pflegefohne in allerlei Stellungen bes Jagers. Philoftr. v. &. 11, 1, 10. [Die Genrebildnerei in Ctatuen und Reliefen muß überhaupt nach ben vielen Ueberreften berfelben in Rom, Reapel u. a. D. in fpateren Zeiten in hohem Grade beliebt und ausgebreitet gewesen fein. Auch in Wandgemählben fehlt es nicht an Broben Dieses Runftzweigs, ber in den Basengemählden

einer früheren Periode ebenfalls eine nicht gang unanschuliche Stelle einnimmt.]

- 2. 3. Gin Pflüger mit bem alterthümlichen Sakeupfluge, Etr. Bronze, Micali 114. [Basengemalbe des Nikosthenes, in Berlin n. 1596.] Auf einer Gemme, M. Flor. 11, 42, 3. Pflüge von Schmetterlingen, Bienen gezogen, auf Gemmen. Bal. Gingroth Wagen und Fahrmerte Ef. I B. Arbeiten ber Weinerndte (Stampfen ber Tranben mit den Fugen, Giegen bes Doft's in die Binterfaffer), Boëga 26. Clarac pl. 136. (2. 478.). Pafferi Luc. 11, 48. 49. Gartner, welche Dliven vom Banme ichlagen, Bajengem., Micali tv. 92, 2. Olivenerndte, Baje aus Care Mon. d. l. 11, 44, b, Ritjchl Annuli 1x. p. 183. vergl. G. Bermann Zeitschrift für 2123. 1837. n. 103. Gin Gespräch, wie bier, auch auf der Base mit der Biedertehr ber Schwalbe, M. d. l. 11, 24. Ann. vii. p. 238. Dlivenernbte von fieben Frauen an einer Amphora ber Münchner Sammlung. Tranbenlefen, Bafengemählde Bull. 1843. p. 80. 3wei Manner ichlagen die Früchte eines Delbaums ab, die in einen Korb von einem Anaben gesammelt werden, Berl. Bafen n. 638.] Minderheerde unter bein Schupe von Landgöttern, Basrellef Rondinini, Gnattani 1788 Jan. tv. 3, jest in München [Mon. ined. 67, E. Braun Bwölf Baer. ju Ef. 7.] Melten einer Rub, Relief, PCl. vii, 23. (nach Bifc. fur priefterlichen Gebrauch). Gin Baner ein geschlachtetes Thier ausweis dend, treffliche Figur, 2. 340. Bouill. III, 19. 6. Clarac pl. 287. Eine landliche Scene, Bauern die einen Wagen beladen, befchreibt Lis baniss p. 1048 R., eine abuliche enthalten die Terme di Tito. Ein alter Bauer, G. Giust. 11, 45. Ein Birt in einer Eromis von Fell, PCl. III, 34. Gin Bauer, der eine landliche Schone mit einer nm seinen Stab gewundenen Ratter schreckt, idplisches Gemählde en camayeu, M. Borb, ix, 49.
- 4. Eine Darstellung aus dem Landleben von wahrhaft rührens der Einfalt ist der Dornandziehende Anabe, der sogen. Spinarius im Capitol, aus Bronze, Maffei Rucc. 23. M. Frang. 111, 21. Oft wiederholt. Auch die mit Gansen ringenden Anaben (nach Boethos infans anserom strangulans, von Bronze), namentlich der Capitolinische, Morghen Princ. 10. Bouill. 11, 30, 1. M. Frang. 22., gehören hierher. Anaben mit Amphoren auf den Schultern als Brunnenstücke.
- 5. Der sog. Geneca 2.595 aus schwarzem Marmor, sehr ergänzt, ist nach Visc. ein Afrikanischer (?) Fischer, Sandrartu, 1.6. V. Borgh. 3, 10. Bouill. 11, 65. Clarac pl. 325. Vgl. den zouwer, alle zouwer zewer Theotr. 1, 39. Achnliche Figuren, PCl. 111, 32. L. 611. Bouill. 111, 19, 7. Clarac pl. 325. Ein junger Fischer von Bronze, M. Bord. 1v, 55. Schlummernder Fischerknabe, PCl. 111, 33. [Fischer Clarac pl. 881. 882. Ein Fischer und ein Knabe mit einer Ente bei Gargiulo Racc. tv. 50. Hirten Clarac pl. 741. 742.]
 - 6. Wild-Martt, G. Giust. 11, 112. Buden ber Wild = Ber-

tanferin, bes Gartoche, Boëga 27. 28. Wein-Bertauf (er wird aus großen Schlanchen auf bem Bagen in die Amphoren eingefüllt), M. Borb. 1v , A. v , 48. Sell N. Pomp. 81. Bertauf=Martt , gan; wie der Pompejanische, in einem Wandgem., Jahn Ornam. Tf. 42. Bollen-Bertauf, unter Aufficht eines Dagiftrate, Artefilas (nach Andern der Gilphion-Bandel von Aprene), Bajengem. von Bolei, M. I. d. Inst. 47. Ann. v. p. 56. Rhein. Duf. v. G. 140. Panoffa Bilder antifen Lebens Tf. 16, 3. Micali M. ined. tv. 97. Jughirami Vasi fitt. 111, 250.] - Gefchafte bes Fullo, Bandgem. aus ber Fullonica von Pompeji, M. Borb. Iv, 49 f. Gell N. Pomp. 51. - Die fcone Spinnerin, Bottiger Bafengem. 111. S. 37. Stide rin , Bajengem. M. Pourtales pl. 34. Weberinnen? 33. Die Rituft ber Blumenflechter (fiorari) burch geflügelte Rinder bargeftellt, 2Bandgemählbe M. Borb. w, 47. - Bauersmann ber feine Brodutte auf Den Markt bringt, Relief, M. d. I. 11, 27. 3. Dt. Bagner Ann. Schweineschlachten Impr. d. l. Iv, 53. Muble mit IV. p. 47. — Efeln Iv, 79. Schweinefieden, Gruppe, Reapels Unt. Bildm. n. 26. Des Frachtschiffers Beimtebr, E. Braun Ant. Marmorm. 1, 10. vgl. Clarac pl. 192. n. 352. Grab bes Bacters Euryfaces M. d. l. 11, 58. D. Jahn Ann. x. p. 231. An einem Sartophag in B. Medicis eine Mühle von einem Pferd gebreht, fo an einem großen Babrelief im M. Chiaramonti, an einem andern ein Efel die Duble brebend. Erzgiegerei &. 306. 2. 5. vgl. Bull. 1835. p. 166. Ann. 1x. p. 184. Ein Basenfabricant &. 321. A. 3. Wertftatte eines Bildhauers, Bruchstud eines Babreliefe Riccardi in Moreng, Rouleg Bulletins de l'Acad. r. de Belgique T. 13. n. 9. Mablerin Pitt. d'Ercol. 1. 5; eine andre unlängst entbedt. Bull. Napol. 1846 p. 12.]

5. Bandliches und eheliches Leben.

1 428. Häusiger sind Darstellungen von gefelligen Mahlen, da der festliche Charafter derselben sie besonders für Runstvarstellung eignete; es sehlt dabei nicht an mustalischen und orchestischen Ergöglichkeiten (απροαματα) und durchsche tig bekleiveten Hetären. Wie aber die einsachen Familienmahle auf Griechischen Leichensteinen deutlich als Mahle det Todten, die dabei selbst als Unterweltsgottheiten erscheinen, gefaßt werden: so sollen auch jene Festgelage auf den Aschenkissen und Basen Italiens wohl zum großen Theile das seelige Loos der Gestorbenen ausdrücken, welches Griechische Hymnendichter durch ein unausgesetztes Schmausen an vollbespten Taseln und eine ewige Trunkenheit bezeichneten. Bei sessen Tustung des Looses der Seeligen würden selbst die Freiheiten, welche die Gäste dieser Rahle sich mit

bublerifden Flotenspieleriunen (Griechifden Huri's), nehmen,

nicht ungiemlich erscheinen durfen.

[Böttiger Rl. Schr. 11. S. 308—341. Tf. 7. das Menschensleben. 1. Erzengung und Seburt. 2. Sehnsucht. 3. Weigerung u. Schaam. 4. Beseelung. 5. Seburtöstunde. 6. Suter und böser Gesnius. Panosta Bilder antilen Lebens mit 20 Apfis. B. 1843. 1. Erziehung. 2. Symnastische Spiele. 3. Wettrennen. 4. Musit. 5. Jagd. 6. Krieg. 7. heillunde. 8. Bildende Kunst. 9. Tanz. 10. Spiele. 11. Hochzeit. 12. Gelage. 13. Opfer. 14. Landleben. 15. Seeleben. 16. Haudel und Gewerbe. 17. Haubliches Leben. 18. 19. Frauenleben. 20. Lebensende. Ders. Griechinnen und Griechen B. 1844. 3 Apfis. Statuen von Kindern Clarae pl. 875—881. 883. 884.]

Solche Belage auf Etr. Urnen, Micali tv. 107. Bafengem., Hancarv. III, 62.; Tifchb. 1, am Ende (wo ein Hoplomach u. ein weiblicher Rybisteter dabei find); n, 55. (mit einem Rymbalisten und einer Flotenspielerin); zur, 10. (die halbnatten Frauen find Detaren); Millingen Cogh. 8. (Die Flotenspielerin ift, wie Die Attischen, augleich Betare); Laborde 1, 62. (bie Flotenspielerin erscheint im durchfichtigen Gewande); Maisonn. 45. Auf einer Bafe aus Agrigent, Gerb. Ant. Bildw. 71., haben die Zecher und die Flotenspielerin beis gefdriebene Ramen. Gin fcones Bafengemahlbe mit einem folden Betaren = Mabl wird in Reapels Ant. G. 341. febr lebendig befchries ben; abgebildet M. Borb. v, 51. Die burchfichtigen Gewander charatterifiren Dabchen, wie die Rhobifchen Sambyfiftrien, Athen. rv. 129. Gine Betare in einem folden Gewande u. haarnet, mit Gros dabei, in dem Bandgem. M. Borb. viti, 5., vergl. 1, 23. und bie Statue ju Dreeden 245. Rylir im M. Gregor. II. tv. 81 a. b. Selag umber, und einer, bem ein Weib ben Rorf balt, übergiebt fich; er halt die Finger als ob er fie eben zuvor in den Sals gestecht batte. Eine andre Rolix deffelben Museums ist nur angeführt, nicht abgebilbet, von Epittetos, mo eine Medicin nach beiben Seiten wirft, und ber Kranke mit Widerstreben Billen zu handhaben scheint. Bal. Bullett. 1841. p. 137.]

2. Familien = Mahle ber Art bei Maffei M. Veron. 49, 1.; Winck. M. I. 19. 20.; Zoëga 11.; Hobhouse Travels pl. 1.; M. Worsl. I, 12; Clarac pl. 155 ff.; Wiener Jahrb. Reviel. Af. 2.; Gerh. Ant. Bildw. 76, 2. Besonders M. Oxon. 1. tb. 51, 135—140. Bastelief zu Merbeta in der Ebene vor Argos Exped. de la Morée 11. pl. 62. [Le Bas Mon. d'antiqu. fig. 2. Cah. P. 1837. p. 85—245, Letronne L. à Mr. Le Bas aur les sujets funéraires qu'on croit être des repas funéraires et des scènes d'adien, Revue archéol. 111, 1846. p. 214 a. p. 85. Gerhard M. Bildw. Ass. 315, 1—6, auf 2 und 4 mit Darstellungen aus der Unterwelt, vgl. Besons 1. S. 323.] Der Mann liegt, die Frau sitzt auf der xlésy und hat ein Ogarsor (vgl. R. Rochette M. I. p. 145.) unter

ben Füßen, ein ministrirender Knabe sieht häusig dabei. Durch ein Fenster sieht man einen Pferdetopf (der Tod als Reise, vgl. R. Rechette p. 96.); eine Schlange trinkt hie und da ans der dargehaltenen Schale (Oxon. 1, 135. 11, 67.); und wenn, wie öfter, der Mann einen Modius auf dem Kopfe hat, so sieht man deutlich, daß das Mahl des Hades und der Persephone nachgebildet wird. Anch nahet öfter ein Jug von Betenden, bisweilen mit einem Opferschwein oder Schaase, z. B. Massei M. Veron. 139, 6. G. Giust. 11, 93. Bei Caplus 11, 74., wo die Namen darüber stehn, werden die Speisenden betränzt. Am einfachsten und alterthümlichsten ist die Norstellung Inghir. M. Mon. Etr. vs. tv. c ff.

3. So ist 3. B. das Basengem., Tische. n. 52., wohl ein Tedtenmahl; die Effenden genießen die Eier der gewöhnlichen coonne sorales; und doch ist auch hier eine natte Flötenspielerin dabei.

Unter ben Scenen bes ehelichen Lebens liebt vie Griechische Kunft ber Vafengemählde besonders Die Berbeibolung des bräutlichen Bades und die Beimführung ber Braut zu Wagen als Bezeichnung einer hochzeit zu gebrau-2 den. Eine auf Basengemählben sehr häufige Borftellung eines Epheben, der ein Madden verfolgt, mochte auf bie weitverbreitete Sitte bes virginem rapere zu beuten fein. 3 Aber auch die Uebergabe der Braut durch die Ehegöttin Bera liegt in verschiedenen Runstwerken so vor, wie sie ein Runst 4 ler der besten Griechischen Zeit gebildet haben muß. Auf ähnliche Weise, durch die die Gatten vereinigende Juno Pronuba, stellen auch Romische Sartophage die Ebe bar; souft werden Aphrodite und Peitho, und im spätern Alterthum 5 Eros und Pfnche, als Nebenpersonen eingeführt. ce nicht an Bilowerken, welche bas Leben bes Rindes durch Die Periode der Erziehung und des Jünglings bis jum mann-

1. Attische Mädchen das Brautbad von der Kalirrhos holend, auf Basen von Bolci, §. 99. N. 13. (deren richtige Erklärung schon Sött. SN. 1831. S. 1331. gegeben war, und hernach durch die Inschrift KALIPEKPENE bestätigt wurde), auch auf Gemmen, Lipp. 111, 388. 89. Jüngling im Bade, alt-Griech. herrliche Arbeit, aus Bolci, Impr. d. Inst. 111, 46. Der Brautzug zu Wagen, wie ihn Homer und Hesiod beschreiben, nebst dem durch Apollon als Kitharoben targestellten Hymendas, vereint mit dem Romos des Dionhsos—auf vielen alten Basengem. (ein Sicklisches herauszegeben von Mazgiore) [1832], besonders von Bosci, Ann. 111. p. 162. Brautsübrung nach dem Hause des Bräutigams, Apolson und Artemis voran Stackelb. As. 32 (auch bei Millingen Peint. de V. 43.) hymenäos

lichen Alter in den Hauptmomenten andeuten.

sehr vollständig b. Stackelb. Af. 42. [Poll. 111, 40. Sesched. aywys.] lleber andre hochzeitliche Gegenstände dieser Basen (Küsse, Geschenke, Kitharspiel) Ann. III. p. 58. Die Campanischen und Apulischen Hochzeitvasen stellen besonders die Schmikkung der Braut unter Aphrodite's Walten dar. Die Griechische Braut im Putgemach, Böttiger Bassengem. 1. S. 139.

2. Mehrere Bafen ber Art giebt R. Rochette M. I. z. als Raub ber Thetis. Jünglinge, welche Madchen auf Wagen entführen, Mils

lingen Cogh. 1 ff. Bgl. Gerhard Brodr. S. 76.

- 3. Die llebergabe der Braut, in acht=Attischem Style, Lipp. Suppl. 394.; damit weist das Relief Adm. 57. auf daffelbe Original zurück; in dem bei Guattani 1785. p. xxxi. ift hera weggelassen, aber Ueberbringer von hochzeitgaben sind, aus Griechischen Compositionen, hinzugesügt. Hochzeitgaben, schwes Relief bei Guattani p. Lxi. [R. Gironi Le nozze de' Groci, Milano 1819. Rasensbild, auch in der Bibl. Ital. 1819 März (wo 1820 Febr. S. 228 ein andres mit hochzeitscäremonien bei Santangelo in Neapel beschriesben ist); der Paranymphos führt die Braut an der Hand, die von der Pronuba dem mit Lanze bewehrten Gatten zugedrängt wird; Apolston mit Lorberast, Artemis mit Bogen und Köcher, und ein Weib die zu dem Bespeerten spricht, vielleicht die Mutter der Braut.
- Romische Reliefs, auf benen Juno Pronuba Die Gatten aufanumen führt ober halt, Admir. Rom. 56. 65., wie Commodus und Crifpina auf M., Baillant De Camps p. 45, 1. Chen fo an einem großen Batican. Sartophag, Berh. Unt. Bilbw. 74. [Gro-Bet Sartophag von Monticelli M. d. l. 1v, 9. Ann. xvi. p. 186 G. Braun.] Bermählung aus fpater Rom. Zeit (babei ein Rugbe mit einem Fruchtschurg), 2. 492. Clarac pl. 203. Sochzeitliches Opfer mit gludlichen Beichen, Adm. 58. Wicar III, 16. Fugbad ber Braut (nach mahricheinlicher Deutung), Adm. 59. Boëga Buss. 12.; 2. 766. Clarac pl. 203. Die Albobrandinische Hochzeit (g. 319. A. 7.) vereint die Brant im Thalamos, welche Charis gefalbt hat und Aphrodite (Beitho) beredet, mit der Burichtung des Bades 11. der Borbereitung jum homenaos. Bgl. &. 378, A. 4. Die Die= derkunft, Adm. 65. Geburt eines Rindes, Die Parzen ftellen das Horoftop, &. 459. Clarac pl. 159. [vergl. die Riederkunft der 21/= tmene, der Leda in Basreliefen.] — Zwei Refter mit Rindern auf einem Baum, PCl. vii, 9.; Bandgem. in Bompeji, 2B. Gell N. Pomp. 48., ein John nach Hirt, Ann. d. Inst. 1. p. 251. — Eros und Pfpche auch auf dem Sardonpr-Gefäß &. 315. A. 5., vergl. &. 391. A. 9. — Radmos u. Peleus Hochzeiten dienen als mythologische Repräsentanten wirklicher historischer. [Zoega Bassie. 1. p. 252.]
- 5. Thom. Bartholini Antiqu. vet. puerperii 1675. Dazsbringung des Kindes an eine κουροτρόφος θεά §. 96. N. 13. Basztelief von Sigeion, Ion. antiq. 1. vign. 2.; von Aroas, im &. 521. Panoffa Ann. d. Inst. 1. p. 395. tv. 9. Clarac pl. 203; Sartos

phagrelief im Campo Santo zu Bisa, Rossellini Ann. vr. p. 236. tv. d'agg. F. Che u. Kinderzucht auf dem Sarkophag, Suattani 1784. p. xLiv., vgl. R. Rochette M. I. p. 406. Lebenslauf eines Kindek, R. Rochette pl. 77, 1. 2. Erziehung und Unterricht, Wind. M. I. 184. Jünglinge in das männliche himation gehült, Rückeite vieler Basengem., Böttiger Basengem. it. S. 37. §. 337. A. 5. Auch mit Wassen, auf Bassen von Bolci, Ann. iiv. p. 156., in Beziehung auf die solenne Wassennahme der Epheben. Ein Röm. Jüngling bekommt die toga pura, scheint es, in dem Relief Wicar iv, 18. Seenen im Frauengemach, Stickrahmen, Laute, Spiegel, Spinnen Stackelb. As. 33. 34. Frauenbad, Douche As. 36. [Dame und Zose, Ternite Pompej. Wandgem. 2. Reihe As. 3, ein dichtendes Mädchen As. 1 u. s. w. Panosta Griechinnen und Griechen. Griech. Frauensleben mit 56 bilbl. Darstell. B. 1844. 4.]

Liebeszauber, Tichb. 11, 44. — Anhangeweise muß hier auch ber großen Anzahl obseöner Borftellungen (besonders ber Veneris figurae, auf Gemählben, Genimen, Münzen, laseiva numismata Martial viiì, 78.) gedacht werden, zu benen auch die Mythologie viel Gelegenheit gab, s. §. 137. A. 3. Merkwürdig, daß die Algen von Bolei obseöne Gegenstände gerade im altesten Style darzustellen pflegen. Von den Pornographen der spätern Zeit §. 163, 4.

- 430. Aber auch andre Scenen des häuslichen Lebens, wie das Bad, welches der üppigeren Kunst der spätern Bassen und Etruskischen Spiegel befonders zusagt, so wie allerlei Spiele und Ergöglichkeiten liegen, besonders wenn sie einer eigenthümlichen Entwickelung menschlicher Charaktere Raum gestatten, nicht außerhalb des Kreises der alten Kunst; welche dann freilich ganz aus ihrer Bestimmung heraustritt, wenn sie wie in Pompesanischen Gemählden die in der Wirflichkeit sehlenden Bibliotheken, ledern Gerichte, den Haushund, an die Wand mahlt, und so zu einem bloßen Surrogat der Realität herabsinkt.
 - 1. Anaben, welche in einem öffentlichen Bade, AHMODIA, baden, Tischb. 1, 58. Ein Privatbad wird auf einer andern Base eben so durch IAIA bezeichnet, R. Rochette M. I. p. 236. Bad u. Palästra sind an den Basen öfter verbunden. Badende Frauen, Tischb. 111, 35. und oft, auch mit dienenden Eroten, in Basengem., wie in Spiegelzeichnungen. In Basengemälden was Archilochos sagt fr. 7: Exovoa Gallor progienze exéquero, codis re nador arvos. Anabe im Bade im dicken Mantel, Impr. d. 1. 1v, 73. Die Leiter, welche hier und oft in den Händen badender und sich schwidender Frauen vorkommt, ist wohl nur ein Geräth Bänder auszubewahren oder etwas Alehnliches. Douche = Bad, Vasengem. von Volci. Römische Bater

g. 292. A. 4. Das Anpinseln bes Gefichts, Tischb. 11, 58. Mais fonn. pl. 16. — Das Madden beim Andchelfpiel, eine aorgaya-Licora (vergl. g. 120. A. 8. 417. A. 2.), ift in mehrern Erem= plaren, im Brit. Mufeum [11, 28, Clarac pl. 578, in Berlin daf. Gerh. Berlins A. Denfm. n. 59.], Paris &. 686., Dresben [August. Tf. 106], ber Ballmobenichen Cammlung, vorhanden. Bouill. 11, 30, 2. M. Franç. IV, 9. Clarac pl. 323. [Eine im Palaft Colonna, fcoue Arbeit, Die linke Sand aufgeftunt, Die rechte erhoben als ob fie eben geworfen hatte; febr bubich ift bas Bemben gearbeitet. Das altere Griechische Borbild aus Tynbaris in Reapel, Bull. 1843. p. 60. Serradifalco Antich. d. Sicilia V. p. 52. So wielt Arne auf M. von Kierion Millingen Anc. Coins pl. 3, 12, 13. Ficoroni dei tali d. Antichi R. 1784.] Der fleine Bogen au der Plinthe (nach Andern eine Schlange) foll wohl eine der junge= ren Nymphen ber Artemis bezeichnen. Bgl. Beder August. Th. 1111. S. 21. Levezow, Amalth. i. S. 193. Bretichautel auf Bafen, Gerh. Unt. Bildw. 111, 53.; Strickfchautel, ebend. 54.; Sigichautel, 55. Millingen Un. Mon. 1, 30. Wgl. ilber biefe aloopat, oscilla, v. Röhler Masten S. 16. Spiel mit dem Trochos, Wind. M. I. 194 - 195. Taffie tv. 47, 7981. 84. vgl. R. Rochette M. I. p. 233., g. 391. A. (Eros?); [auf Bafen eigen bem Ganymebe6] mit großen Ballons, Tifchb. 11, 61. 62. Cottabus, Jacobs Berm. Schr. vi. S. 106, in Runftwerten noch ju fuchen. Wermuthlich . Mon. ined. 200. Welder Rl. Schr. 11. S. 225.] Das Spiel Entotple (aber boch nicht genau bargeftellt auf Bafen,) M. I. d. Inst. 47 B. Ann. IV. p. 336. Rinderspiele ber Saturnalien, nach Delchiorri, auf einem Batic. Relief, Diss. d. Acc. Rom. 11. p. 147. Gerb. Ant. Bildm. 65.

Bwerge als Mömische Lurnsartitel, in Bronzen, Ant. Erc. vi, 91. 92. Gori M. Etr. 1, 76. Pitt. Erc. v , 56 sqq. (ale Bygmaen).

6. Tob.

431. Directe Darstellungen des Todes und der dabei 1 beobachteten Gebräuche sind in der Griechischen Kunst selten; der todte Leib hört auf, Ausdruck des Lebens, und eben das durch, Gegenstand der Kunst zu sein. Zu den andeutenden 2 Vorstellungen gehört, außer vielen schon erwähnten, theils aus der Mythologie (S. 397. A. 2.) theils aus dem Leben (S. 428. A. 2.) genommenen, das einsache Bild eines Absschieds, einer Reise ohne weitere Bezeichnung des unbekannten Ortes, wohin sie gerichtet ist.

1. Conclumatio Relief, 2. 182. (eine Imitation ber Antife. Caplus 211, 73. Bouill. 212, 60, 1. Clarac pl. 154. Planetus &.

- 459. Bouill. 60, 2. Clarac pl. 153.; Urnen von Clusium §. 174. Al. 2., vgl. Gori M. Etr. 111, 3. t. 20—23. Austragung der Leiche, sonderbares Gemählbe, beschrieben von Gell N. Powp. 11. p. 48. Beilegung des Todten im Grabe, Stadelberg Af, 38. {Besonders wichtig die drei Athenischen Basen M. d. l. 111; 60. Ann. xv. p. 276. B. Henzen. Berl. Basen nach Gerhard n. 1847—49. Achwlich auf einem Kantharos von Bolci, Bull. 1844. p. 83.]
- Ueber die Borftellungen, meift Abschiede, und den schonen Stol Griechischer Grab = Stelen, G. Bolff u. Gerhard Ann. d. Inst. 1. p. 134 ff. Schone Stele Stadelberg Graber If. 1. G. Die Darathonischen Basen &. 705 ff. Clarac pl. 152 f. und M. Worsl. 1, 6. 14. Caplus vi, 49 ff. Dabei ift richtig bemertt worden, daß nicht bie ftebenbe, fondern bie fig en de Berfon ber Tobte fei (Rind, Runstblatt 1828. N. 42, 7.), s. auch M. Veron. 49, 2. 51, 11. Descr. de la Morée III. pl. 16. Gaftmal, ber Dann liegt, et ift der Gestorbne, die Frau giebt ihm die Sand. Wgl. pl. 14. 18, 2. 19, 1. 20, 2, ber Sigende ber Tobte. [Wgl. Roulez Basr. funer. d'Arezzo p. 13. not. 1. Le Bas Mon. d'antiqu. fig. p. 142 s.] Oft ift auch ein Pferd babei, 2. 695. Clarac pl. 152.; R. Ro chette M. l. 46, 1. p. 126. Marm. Oxon. 11. n. 63. (ein Attifca Cippus, oben eine Sirene g. 393. 4.). Hierher gehört auch bas Re lief Bind. M. 1. 72. mit ber Schlange binter bem Abichied nehmenben Jungling, vgl. Gerhard, Befchr. Rome 11, 11. G. 6. [Runftmus. zu Bonn 1841 S. 122 Schlange um den Baum C. I. II. 11. 3366 und n. 2322 b 86 und b 94.] Det nows reitet auch felbft auf einen von der Schlange umwundenen Besperiden-Baum (Symbol einer in Dunkel und Schrecken gehüllten Sceligkeit) mit einem Altare gu, Maffei M. Veron. 49, 8. Doch verwirft dies Sombol Gerbard Archemoros S. 68. Der nows in seinem Beroon auf Basen, gerade wie er an Stelen erscheint f. Stadelberg ju Tf. 2, 2. Rach ben Ro liefs muffen die Abschiedsscenen auf Vajen wohl auch größtentheils go faßt werden. Auf Etr. Afchenkisten geht der Abschied oft vor einer Grabfaule, mit einer Pinien-Frucht, gewöhnlich vor einer Thur vor; ber Mantus oder Oreus haut zu. Auch hier ift ber Abichiednehmende öfter zu Pferd; eine Amphore liegt am Boden, eine Schlange kommt bervor; Genien ber Unterwelt führen bas Bferd. Bal. g. 174. A. 3. - Frauen, welche die rechte Band an das Rinn, die linke an die Bruft legen (wie bei ben Romern Befangne bargeftellt werben), iche nen den ewigen Abschied (l'adieu suprème) zu bezeichnen. R. Rochette p. 132. und besonders die Stele im L. pl. 46, 3. und das schone Bruftbild von einem Grabdenkmal bel Stadelb. Graber 1 Abth. G. 44 Schlußvignette.

Die Antrophoros auf Attischen Gräbern von unverheirathet Steftorbnen, Statue in Berlin, Gött. GA. 1830. S. 2016. Gine Lutrophoros M. Chiaram. 1, 11. Clarac pl. 407. n. 703. OAIAI-MOX. [Lovzoopógos nais f. G. Hermann de duadus inser. Gr. 1835.

- p. 13.] Grab eines Jägers (ein Sirfc verzehrt bie hingelegten Früchte), Relief von Megara in Wien, Wiener Zeitschr. 1832. N. 144.
- 432. Stelette (oxederoi, larvae), worunter bei ben 1 Alten im Ganzen nur fleischlose, zu Haut und Knochen zussammengeschrumpfte Gestalten zu verstehen sind, kommen, so wie Tootenköpse, erst in spätern Zeiten und auf künstlerisch unbedeutenden Denkmälern als Bezeichnung des Todes vor. Sin silbernes Geripp mahnt bei Trimalchio's Mahl an Les 2 benegenuß, und Appulejus wurde beschuldigt, eine Larve (larvalis imago, sceletus) als Amulet oder Zaubermittel bei sich zu tragen.
- Mehreres stellt Welder Sylloge p. 98. jusammen. Grabstein mit ber bort angeführten Infchr. u. einer larva barunter mar 1822 in den Souterrains des Brit. Museums zu febn. Auf einem Grabmal von Pompeji ein Relief mit einem Stelett, bas eine Frant mit Bandern schmudt, Mazois Pomp. 1, 29. Cippus in Reapel, mit einem Stelett, beffen Munde ein Schmetterling entschwebt, Reapele Ant. G. 61. Gin Stelett aus ber Urne entfliebend (über Stelette in Amphoren vergl. Steinbuchel Alterth. S. 67.), indem Eros hineinleuchtet, Impr. d. Inst. 11, 58. Gin Stelett tangt nach Silen's Klöte, Wicar III, 28. S. auch Gori Inscr. 1. p. 455. und bie Gemmen bei Chriftie Painted Vases 4. 6. (Gerippe mit Laternen). Ueber die Stelette von Ruma (g. 260. A. 1.) Schriften von Jorio, Sidler, Blumenbach, Gott. GA. 1823. S. 1243. Gothe Berte ALIV. G. 194. Olfers, Schriften ber Berl. Atab. 1830. S. 1. If. 1-4. Stadelberg Graber G. 16: "teine tangenden Gerippe, fonbern hagre burre Menichenkorper."? Die Schatten verlaffen bie Graber larvali habitu, nudis ossibus cohaerente, Seneca Ep. 24. osses forma, Dvid Ib. 146. Go bie zwei Figuren an einer Bafe, Mus. Chiusino II. tv. 168.] Bergeichniß ber Stelette in ber alten Runft ebb. S. 30 ff. Af. 5. Gine larva, aus Baut und Rnochen beftes bend, aus Erz, follte Dippotrates nach Delphi geweiht haben, Pauf. x, 2, 4.
- 2. Die larva argentea bei Betron. 34., sic apta, ut articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem flecterentur, war hiernach ein förmliches Gerippe. Ein Stelett bei einem Feste auch auf dem Relief im 2.25. — Appulej. de magia p. 68. Bip.

III. Gegenftanbe aus ber übrigen Ratur.

1. Thiere und Pflanzen.

433. (434.) Die Meisterhaftigkeit ber Alten in ter Dar- 1 stellung ber edleren Thierarten geht aus ihrem feinen Sinne für harakteristische Form hervor. Das Pferd schloß sich in 2

Griechischen Siegerstatuen und Römischen statuae equestres zunächst an die Menschengestalt an; obzwar selten schlank und hochgebaut, sind die Rosse Griechischer Kunstwerke doch sehr feurig und lebensvoll, die Römischen schwerfälliger und massiver; ihr Schritt ist häusig der künstlich ihnen eingelernte, schaukelnde Zelt oder Paß (ambling, tolutim). Für einen seine Wunde leckenden Hund auf dem Capitol cavirten die tutelarii nach Plinius mit dem Leben, weil er unschäßdar, noch giebt es ausgezeichnet schöne Thiere der Art; so wie Wölse, Stiere, Widder, Eber, Löwen, Panther, in denen zum Theil die Formen dieser Thiere eben so großartig entwickelt sind, wie die menschlichen in Göttern und Heroen.

4 Krästig entworsene wilde Thiere, besonders im Kampse mit einander, darzustellen, war eine der ersten Aufgaben der alle Griechischen Kunst.

1. Windelmann 2B. Iv. S. 236.

Itonische Rosse, Aelian V. H. Ix, 32. Ralamis Pferbe, §. 112, 2. Marcel de Serres Ueber die Thiere der alten Runft, Bibl. univ. 1834. Mars p. 231 ff., unterfcheidet vier Pferde- Ragen, bie Ufricanische, Appulische, Theffalische, Sicilische. Derfelbe zulest über Die Thiere der Mosail von Palaftrina, Froriep Rotizen 1834. 9. 922 ff. Biel Bertehrtes im Gangen. Berühmt find Die Ropfe vom Barthenon 8. 118, 2, c., Die Benetianischen Pferde (mit jenen verglichen von Sandon, &. 1818. u. Gothe Berte L. G. 118.) St. di S. Marco 1, 43 ff. §. 261. A. 2., die von M. Cavallo §. 414. A. 4., das von M. Autel §. 204. A. 4. Falconet Oeuvres 11. p. 1., vgl. 1. p. 157., Die ber Monier S. 421. 2. 4., eins in Florenz, Gall. St. 80. (val. 81-86.). Berculanische Quadriga von Bronze, Ant. Erc. vi, 66. Pferdetopf vom Pallast Colombrano in Neapel, Gothe 2B. xxvIII. S. 34. -M. Borb. 111, 10. [Cicognara Storia d. scult. 111. tv. 19.] Schöner Pferdetopf aus Bronze, vergoldet, in Angeburg (Raifer &. 264. A. 2.). Bunder = Pferd (Booronovs) auf M. von Nitaa, Mionn. Suppl. v. tb. 1, 2. p. 148. n. 861., vgl. Sueton Caes. 61. Schr schöne auf Theffalischen und Sicilischen Di. Die Begriffe ber Alten von Pferdeschönheit lernt man aus Tenophon, Birgil, Columella, Op pian. Erflärung ber Dusteln und ber Babreliefe an G. Matthai's Pferdemodelle von Seiler und Böttiger. Dr. 1828. Bgl. oben §. 424, 1. [Ruhl über bie Auffaffung ber Natur in ber Pferdebildung antifer Plaftit, Caffel 1846. 4.] Daulthiere befonders auf Sicilifden [Gutychos mit feinem Efel Riton, Die Octavian in Ritopolis jum Andenten gludlicher Borbebeutung burch ihre Begegnung in Gi bilden ließ, Blut. Anton. 66. in ben Sippodrom in Conftantinopel verfest nach einem Schol. ber Pfalgischen Banbicht. . Erenger gur Atchaol. 1. S. 47.]

Ein vortrefflicher Sund, ber fich am Dhre fragt, in Reapel. Herrliche Moloffer, Cavac. 1, 6. Mon. Gab. 43. Wolf von Belvedere, ein riefenmäßiges Thier. Myron's Ruh g. 122, 2. val. PCl. vii, 31. Toro Farnese 6. 157., Bronze in Benedig, S. Marco 1, 47. Bronze in Dresben (nach Strongplion?) Meyer Geich. Ef: 9 c. Schone Stiere auf M. von Epeiros, Gortyna, g. 350. 21. 5. 351. M. 4. Stiere, Die gleich den Ramelen naunas auf dem Ruden haben, Aristot. H. A. vIII, 29, gibberes, wie die Apprischen, Serv. Georg. 1, 138., Sprifchen, Karischen, Plin. vIII, 45., deformis scapulis torus eminet, Calpurnius vu, 61., val. eine Münze des Gordian zu Cphefus b. Triftan T. II. Der Bod, ber in der Matedonischen Ilrgeschichte vorkommt, ift auf M. prachtig bargeftellt, Mionnet Suppl. III. pl. 9, 4-6. Ginftinianifcher Bod. Schone Bronge einer Gem 8, M. Borb. 1, 51. Cherne Widder zu Palermo, Gothe 2B. xxviii. S. 121. [beibe ans Sprakus, vollig gleich mid zwei ähnliche follen nach Spanien geschickt worden sein, in der Zeit der Spanischen Regierung.] Ueber ben aries gutturatus, in Floreng und Rom, eine Schrift von Ab. Fabroni. Ralydonischer Cber, in Byzang von Rifetas p. 357. erwähnt, vgl. Anth. Pal. xv, 51.; ein fehr ichoner, M. Flor. 111, 69. Schone Wildschweine auf M. von Clustum, Aletolien, N. Brit. 5, 25. Gine fangende Sau, PCl. vii, 32., vgl. g. 418. A. 3. Saue, ben Chinefischen abnlich, auf Gemmen, Impr. d. Inst. 1, 51. 52. Sau mit Jungen, daf. 111, 55. &b wen zu Benedig bom Beiraens Athene, 8. Marco 11, 48. 49. 8. 253. 2. 2. Farnefifcher, M. Borb. Ix. front. Berrliche Figuren auf D. u. Gemmen. Bgl. Jen. 2. 3. Erg. 1815. S. 290. Aus dem Felfen gehauener Lowe in Reos, Brondfted Voy. 1. pl. 11. Aehnliche bie u. ba in Griechenland. Auf Belbengrabern (Pto-Tem. Bephaft. p. 147. Better), 3. B. bes Beftor in ber tab. Iliaca und bes Leonibas ju Thermoppla. Lome auf Di. von Milet. Lewr 7iγας. Anthol. Pal. vr., 256. 3. de Witte Ann. vi. p. 343. Lowin mit einem Jungen Impr. 111, 54. Ueber die Bildung des Bowen (von Sprifcher Rafe), Stiere (bos urus), Chere (sus Aethiopicus) am T. von Olympia, Geoffron St. Silaire Rech. au sujet de quelques fragm. P. 1833. Schwindeleien; f. Bonner Runftmuf. 2. Ausg. G. 168.] Coloffaler Lowe zu Charoneia, Dipré Voy. pl. 17. Lowe von Plataa, 2. 708 b. Bacchische Panther auf DR. mit Thorfen ober Langen im Rachen. Löwens und Pantherkampf, fraftig gezeichnet, Las borbe Vases II, 21. Bgl. oben g. 322. A. 4. 427. A. 1. Tiger find feltner ale Banther n. Leoparden. Glephanten ale Fadeltras ger auf M. der Gelenciden, vgl. Sucton Caes. 37. Rameel mit Billen, von Elfenbein, Buonarr. Medagl. p. 365. [Reapels Ant. Bildw. Marmore n. 499. Rashorn daf. n. 509.] Gine Samm= lung von Thieren antiter Runft, auch Ablern, Pfauen, Storchen, PCl. vII, 26 - 34. Bouill. III, 95. Cfarac pl. 350. Gin Abler mit einer Schlange, Rifetas do stat. c. 8. Iftinos Rachteule, Lobeck Aglaoph. p. 973. Schoner junger Birich aus Bronze, M. Pourtales p. 20., aus der Gegend von Spbaris, der Gug mangelhaft. [Gin lebensgroßer aus schwarzem Marmor im Lateranischen Museum.]

4. Die homerischen und hesiodischen Schilberungen, die alter thümlichen Basen und Clusinischen Gefäße, die Etr. Bronzen, die alt teren Minzen und geschnittenen Steine zeigen den vorherrschenden Geschmack an Rämpfen wilder Thiere. (Die sogen. ägyptisirenden Basen begnügen sich mit blogen Zusammenstellungen). Die Art, sie anzw

bringen, ift oft gang arabestenartig.

434. (435.) Niebere Thierarten, Seethiere, Volpven, werden meift in einem Styl behandelt, welcher mehr die fuhnen und grotesten Formen folder Naturgegenstände überbaurt, als die genaue Beschaffenheit ber einzelnen Gattung bargu-2 stellen ftrebt. Eben so barf man wohl fagen, bag in ben Pflangengewinden ber Bafengemählbe, wie in ben Rrangen und Festons ber gierenben Architeftur und Gefägarbeit, bei mannigfachen Abweichungen von den nachgebildeten Gegenständen im Einzelnen, boch ber Beift und Charafter ber 3 Begetation oft tief ergriffen ift. Besonders aber zeigt fich in allen Compositionen verschiedner Thiergestalten, welche aum Theil durch den Drient angeregt, aber in acht Hellenis schem Sinne ausgebildet worden find, ein Beift, welcher bas Naturleben in feiner schöpferischen Kraftfülle mit eben so viel Wahrheit als Rühnheit auffaßt; baber uns folche Geftalten 4 wie wahre und wirklich vorhandene entgegen treten. Gin gang andrer Beift, ale biefes naive Naturgefühl, fpricht une aus ben spätern Gryllen auf Gemmen an; Big im Busams menfügen bes Berschiedenartigsten, oft auch eine allegorisch ausgedrückte Reflexion liegen bier jum Grunde.

1. S. die Secthiere auf Basen (die oft ganz damit bemahlt sind), z. B. Millingen Un. Mon. 10. Doch gab es auch selbst unter Phidias Namen die genauesten Nachbildungen von Bienen, Fliegen, Cicaden (vgl. §. 159. A. 2.), und auch seltene Thierarten werden oft in Anticaglien getreu dargestellt, Blumenbach Commentatt. Soc. Gott.

xvi. p. 184. Gemablte Spinngemebe, Philoftr. 11, 28.

2. S. von Griechischen Basen Millin 1, 15. 22. 11, 32. 39.; Römische Arbeiten bei Cavaceppi, Piranest Vasi und sonst. Wie schwer verschiedene Pflanzenarten auf alten Aunstwerken zu unterscheiden sind, bemerkt Sprengel Hist. rei berbarine 1. p. 29. Nachbildungen von Früchten in Wachs, §. 305. A. 4., und in der Rhyparographie [Rhopographie] §. 163. A. 5. 210. A. 6. 211. A. 1. Ant. Erc. 1, 9. 11. 45. 47. 11. oft.

3. Marcel de Serres Ueber die Bunderthiere der alten Runft, Bibl. univ. 1834. Fevr. p. 160. findet auch in diefen phantaftifchen Busammensehungen viel Raturwahrheit. — Die Sphing auf den M. von Chios fo wie Bergis, Streber Minchner Dentidr. Philol. 1. S. 200. (eine Andeutung der Sibylla) ift die Aegyptische, nur schlanker und geffügelt [wie bei Eurip. Phoniff. 809.] Greifen g. 361. am Enbe. Tragelaphen u. andre groteste Thierfiguren auf ben Bafen &. 75. A. 2. 171. A. 2., vgl. 238. A. 4. Aehnliche liebte man an Silbergefäßen er nooroug, Juven. 1, 7. Boath Staatsh. 11. S. 305. Ueber die Busammensegung ber Protoma verschiedner Thiere auf DR. n. Gemmen (Lowe u. Stier, Stier u. Bod u. bgl., oft mit Flugeln) 6. 241. A. 8. Die geflügelte San ber Bolfsfage von Klazomena (Melian H. A. xii, 38.) findet fich ichon auf febr alten Goldmungen Der Stadt, M. Brit. 13, 23. Gin iconer geflügelter und gehörnter Banther, ber einen Sirfc tobtet, Woburn M. 11. 3wei Greife über einem Birfc, Impr. d. Inst. 111, 91. - Das Monftrum an ben Mauern von Amphipolis, Coufinert Voy. pl. 8., ift bem auf ben D. von Alexandrien, Edhel Syll. tb. 6, 15., ziemlich ahnlich.

4. Die Grollen (h. 163. A. 3.) meist in Jaspis, Lipp. 1, 11, 517 ff. Suppl. 11, 413—428. Raponi tv. 52. Tassie p. 709. Impr. d. Inst. 111, 48. 1v, 67. 68. Man findet sie auch auf M., namentlich von Signia, Steinbüchel Alterth. S. 78. 144. 244. Jum Theil entstehen sie durch Jusammenfügung Bacchischer Masten mit andern Gesichtern.

— Die Darstellungen von Thieren, besonders Jusetten, in menschlicher Handlung, in Wandgem. u. Gemmen, sind nicht im Geiste der Thiersfabel, sondern auch nur als Scherze zu nehmen.

2. Arabeste, Landichaft.

435. (436.) So fehr sich die lebendige und geniale 1 Auffassung ber Natur, welche die alte Runft durchdringt, für Die Arabeste (S. 24. A. 2.) eignet, beren Alter in der Gries dischen Runft sehr weit zurudgebt: so wenig war die Landfcaft, im modernen Sinne, ber antiken Runftweise angemeffen; wir finden fie erft in einer fpatern Beriode, und in geringer Ausdehnung. Die Griechische Runft verlangt von 2 ihren Gegenständen ein nabes Berhaltnig, einen engen Bufammenhang bes Lebens und ber Form, bes Beiftes und ber Erscheinung; Alles erhalt eben baburch in ihr einen entschiednen Charafter, eine deutliche Physiognomie. Der ahndungsvolle Dammerschein bes Beiftes, mit welchem die Landschaft uns anspricht, mußte ben Alten nach ihrer Geiftebrichtung fünftlerifder Ausbildung unfabig icheinen; ihre Landichaften waren baber meist mehr scherzbaft als mit Ernft und Gefühl entworfen; bas Ergögende mannigfaltiger Bauten und Anlagen und zahlreicher Figuren wird in ben Berculanischen Bilbern bem Ergreifenden einsamer Raturscenen überall vorge3 zogen. Oft beschäftigten auch ihre Naturbilder durch eine landfartenähnliche Uebersicht ausgedehnter Gegenden eine wissenschaftliche Ausmerksamkeit, und gaben eine Chorographie

und Ethnographie in Bilbern.

1. Das Alter der Arabeste (ασθεμα bei Homer, später quraqua und ζωδάρια genannt) beweisen besonders die Basen; ziemlich die seiben Arabesten in Basengemählben, wie M. Blacas pl. 25., Spiele der Lanne, wobei jede Deutung bedenklich ist, n. in Terracottas of the Brit. Mus. tv. 14, 22. 18, 31. ihre spätre reiche Ausbildung Römische Wandmahlereien, h. 210 ff., Candelaber, h. 302. A. 3., und andre Gefähe. Bur Gesch. der Arabesten h. hase Paläologus S. 90. [Gruber Description of the plates of fresco decorations and stuccos in — Italy with an essay on the Arabesques of the Ancients as compared with those of Raphael and his school by Hitterf L. 1844.]

2. S. §. 209, 4. Laubichaftlicher Art ist das: Vetus pictum Nymphaeum exhibens ed. I. Holstenius (ex aed. Barberinis). R. 1676. Häfen, §. 296. A. 6. Labyrinthus, Maeander, Fest. Non. Villen im Meer, Gell N. Pomp. vign. 9. Das Gemählbe, Wind. M. I. 208., ist ein Beispiel, wie viel Menschenwert und Menschensleben die Alten für die Laubschaft fordern. Doch wissen bisweilen die Alten auch in einem kleinen Relief durch ein Paar nur angedeutete Bäume und Felsen, einige kletternde Ziegen, einen recht ländlichen und einsamen Cindruck hervorzubringen, z. B. L. 387. Bouill. III, 57, 9. Clarac pl. 144., vgl. die Athenische Reliefplatte, Walpole Trav. lette Tf.; solche Bildchen erinnern an die alte Rhopographie §. 163. A. 5. Darstellung einer gewöhnlichen Stimmung des Gemüthslebens (Sinn) durch die Nachbildung einer entsprechenden Stimmung des Naturlebens (Wahrheit), Hauptausgabe landschaftlicher Kunst, Carus Briefe über Landschaftmahlerei Lpz. 1835. 2. Aufl. Br. 3. S. 41.

3. S. bei Philostratos die Gemählbe der Sumpfgegend 1, 9., das höchst sinnreich gedachte des Bosporos 1, 12. 13., der Inseln 11, 17., unter denen sich die Kytladen Keos, Tenos, Delos und Rheneia, Welos, Siphnos, Navos erkennen lassen, vgl. §. 384. A. 4. Gewiß hatten diese große Aehnlichkeit mit der Mosait von Palestrina §. 322. A. Eine andre mehr mythologische Darstellung von Aegypten, auf der Farnesischen Schale §. 315. A. 5. Bisconti PCI. 111. tv. c. Andre mehr komische, Brit. M. Terrac. 36. Aegyptische Landschaften waren in Rom, besonders in Mosaiten, sehr beliebt, etwa wie heutzutage Chinesische. PCI. I. p. 14. n. Särten des Alkinoos auf M. von Kortva. Abhandl. von Cel. Cavedoni.

Rach Euftath. zu Dion. P. 87. gaben Mahler ben Bergen gern Formen von Löwen und andern Thieren. Bei Antiochien mar ein fog-Charonisches Haupt aus bem Felsen gehauen, Malalas p. 205. Tzes-

Chil. 11, 920.

3. Amilete, Symbole.

- 436. (433.) Bum Schluffe eine flüchtige Erwähnung 1 ber Amulete Des Alterthums, welche ihrer Natur nach überall Die Granzen ber Runft überschreiten, ja bem Runftfinne gradezu widersprechen. Die gefürchtete invidia wird nach bem Glauben des Alterthums um so sichrer abgewehrt, je widriger, ja ekelhafter ber Anblid ift, welchen man fich vorhalt; und Die aablosen phallischen Bronzen hatten, wenn auch ursprünglich Symbole ber lebenschaffenden Ratur, fpater boch nur biefen Sinn und Zwed. In symbolischer und abergläubischer Be- 2 beutung kommen bas Auge, ber Fuß, bie Band in verschies bener Anwendung vor; ohne befondre Bedeutung bilbete man alle Glieder des menschlichen Körpers als Weihaeschenke an Asklepios für glückliche Beilung. Sonft find Riguren ber 3 Alegnotischen Religion und bes Alexandrinischen Eflekticismus auf ben Amuletsteinen bei weiten am gewöhnlichsten. - Les 4 bensfülle, Gefundheit und Bluthe beutet ber fpatern Runftzeit am gewöhnlichsten bas Küllborn an, welches als für fich bestebendes Symbol auch verdoppelt wird. Wo mathematis 5 fchen Linien und Figuren ein gebeimer Ginn, willführlich ober aus philosophischen Grillen, beigelegt wird, verschwindet mit ber natürlichen Ginbeit des Aeußern und Innern alle Runftthätigfeit völlig.
 - 1. Befannt ift ber Phallus an Pompejanischen Saufern mit ber Beifdrift: hie habitat felicitas. Bobl bas altefte Unulet ber Art ficht man an ben Mauern Alatriums, Dodwell Views pl. 92. [Der Berandg, fand ein abnliches an einer Mauer ber homerifchen Stadt Antheia.] Als Zeichen ber Tyche mabricheinlich ift ein ithpphallisches Bild Tychon genannt worden. Bahricheinlich mar bies auch bas gewöhnliche Baoxarior, fascinum, vor Wertstätten, Bollur vir, 108. (γελοιά τιτα, turpicula res). Bgl. Böttiger Amalth. 111. S. 340. Arditi Il fascino e l'amuleto contro del fascino presso gli antichi. N. 1825. 4. Il fico wird oft mit Phallen als Amulet verbunden, Aut. Erc. vi, 99. Phalli alati. Aber auch todtenabnliche Bilder erreichen biefen 3med, und eine Art Beufchrede, Die als larvalis imago angefeben werben tonnte, foll von Beifistratos als xaraging, fascinum, vor ber Afropolis aufgestellt worden fein. Befoch, val. Lobed Aglaoph. p. 970. Daher Die Beuschrecke in allerlei menschlichen Thatigteiten auf Gemmen, Impr. d. Inst. 11, 93. 95.
 - 2. Der malus oculus wird am interessantesten in dem Relief Woburn Murbles 14., vgl. Millingen Archaeol. Brit. xix. p. 70.,

bargestellt, wo ihm alle mögliche Schmach u. ordure widerfährt. Aehnlich sieht man ihn von vielerlei Thieren angegriffen auf Gemmen (Lippert Suppl. 11, 466. Caplus v, 57. v1, 38. Ropp Palaeogr. 111. p. 604. u. Expl. inser. obse. in amuleto. Heibelb. 1832.), welche alle darauf, nicht auf Angenheilfunde, zu beziehen sind. Pe des votivi, von Schlangen unnvunden, mit dem Steinbock als glücklichem Zeichen darauf, und der Juschr. faustos redire, Pafferi Luc. siet. 11, 73. Füße als Zeichen der Anwesenheit an Wallsahrtsorten. Amuleten Dande bei Caplus 111, 63. Caussen M. Rom. v1, 11—14 etc. Concordien Habe, dextrae, Caplus v, 55, 4. Montf. 111, 197. Berschlungne, oft auf M. und Semmen. Kornähren daraus wachsenk, Aropäen dabei. Ueber Glieder als Weihgeschenke für Heilung, C. 1. 497 ff. 1570. Ginige der Art im Brit. Museum. Giner wird am Ohr gezupft mit der Insch. urnpuoreve, auf Gemmen und Münzen. Böttigers Opusc. p. 116 f.

- 3. Ueber Amulete Schriften von Gaffarel, Arpe und A. Selbst Aerzte, wie Alexander von Tralles, empfehlen mediens gemmus. Serapis Figur war ein gewöhnliches Phylasterion. Gine der besten Av beiten der Art ist der Stein mit Horus = Harpostrates auf beiden Seiten und der Inschr.: Meyas 'Qocs' Anoddwr 'Agnougarys evidatos zw pogovoze, Eckhel Pierr. grav. pl. 30. Impr. d. 1. 111, 99. 100. Abraras §. 408, 8.
- 4. Fillhorn, mit Schlangen umwunden, auf M. der Byllionen, vielleicht in Bezug auf Kadmos. N. Brit. 5, 12. Das Doppelhorn, welches so oft auf M. mit Anabentöpfen vortommt (mit den Köpfen von Epiphanes und Kallinitos auf M. von Kommagene), hieß δίκερας, Athen. v, 202 c. Kramer über den Styl der gemahlten Thongefäße S. 127. Lippert Suppl. 11, 398. Nach Athen. x1, 783 c. hieß das Killhorn auch Ένιαντός; vgl. indeß v, 198 a.
- 5. Ueber das Pentalpha besonders Lange in Bott. Archaol.
 u. Kunst 1. S. 56. Die Mysterientypen auf altgriech. Mingen, wovon Stieglig Archaol. Unterh. 11. S. 17., sind es zum geringsten Theil wirslich. Das Bild der drei sich umschwingenden Füße, welches sonst für ein Symbol der Trinakria Sicilien galt, wird in viel ausgedehnterem Kreise, namentlich auch auf M. von Cilicien, Pamphylien u. Cypern, und auf Panathenaischen Vasen gefunden, und scheint noch nicht bestriedigend erklärt. Auf Mingen von Panormos die drei Beine, in der Mitte Medusenhaupt, dazwischen Aehren. Torremuzza Siciliae numi tb. 58. 59.

Berzeichniß ber Runftler und Kunftschulen.

(Die Bahlen bezeichnen die Paragraphen; A. bebeutet Unmertung).

A

Accius Prifcus 209. A. 1. Admon 200. A. 1. 315. A. 2. Meginetes 154. A. Melius 200. A. 1. Metion v. Amphipolis, Bilbion. 154. જા. 379. જો. 4. Metion, Mahler 211, 1. u. A. 1. Mgafias, Dofitheos G. 157*. M. 3. — Menophilos S. 157°. A. 3. Agathangelos 200. A. 1. Agatharchos 135. A. 1. 136, 2. Agelabas 82. A. 113. A. 1. 393. A. 1. 410. 2. 2. Agefandros 156. A. 1. Aginetische Schule 332. A. 2. Aglaophon 134. A. 1. 135. A. 1. 405. %. 5. Agorafritos 112. A. 1. 117. Agrolas 62. A. Atefas 113. 2. 1. Ateftor 112. A. 1. Afragas 159. A. 1. Alexander v. Athen 210. A. 6. Alexanbros, bes Ron. Perfeus G. 154. A. Alexis 112. A. 1. Alfamenes 112. A. 1. 117. 119, 2. 366, 5. u. A. 5. 372, 2. Alfimachos 139. A. 2. Alfon 307. A. 4. Uloifius 194. A. 5. Alppos 112. A. 1. Amphilocus 149. A. 2. Amphion (?) 139. A. 2. - v. Knoffos 112. A. 1.

Amphistratos 124. A. 1. Umpflaos 82. N. 89. A. 3. Anaragoras v. Megina 82. A. Anaranbra 163. A. 1. Androfpdes 137. A. 4. Unbronitos Rprrheftes 153. A. 4. 160, 5. Androfibenes 112. A. 1. Angelion 82. A. 86. A. Antenor 82. A. 88. u. Anthemios 194. 2. 4. Anthermos 82. A. Antheus 154. A. Antibotos 139. A. 2. 141. A. 1. Antigonos 35. A. 1. Antimachibes 80. A. I, 4. Antiocos 154. A. Antipatres 159. A. 1. Antiphanes 112. A. 1. Antiphilos 163. A. 1. 3. 4. 412. **2**. 2. Antiftates 80. A. I, 4. Antistius Labeo 209. A. 1. Antorides 163. A. 1. Apaturios 209. A. 3. Apellas 112. A. 1. Apelles 35. A. 1. 130. A. 1. 141. 142, 1. 319, 7. u. A.2. 406. A. 2. a. E. v. Kolopbon 139. A. 2. Approbififche Schule 203. A. 1. Approdifius v. Tralles 197. A. 2. Apollodor 191. A. 1. bis. Apollodoros, Erzg. 124. A. 1. — v. Athen, Stiagraph 135. A. 1.

136. 137. A. 2. 415. A. 1. a. C. 416. %. 1. Apollonibes 315. A. 2. Apollonios 385. A. 3. - Reftor's S. 160, 4. u. A. 5. – v. Tralles 157. A. 1. Archennos 82. A. 334. A. 2. Arcias v. Athen 112. A. 1. - v. Korinth 152. A. 1. Archimebes 152. A. 1. bis. Arbifes 74. A. Arellius 208. A. 1. Aristandros 112. A. 1. Arifteas 203. A. 1. Arificibes, Ergg. u. Archit. 112. A. 1.

— v. Theben, Mahler 139, 4. u.
A. 2. 140, 1. u. A. 1. 165. A. 2. Arifteibes, Arifteibes G. 163. A. 1. Rifomacos Bruder 163. A. 1. 3. Ariftobemos, Mabler 139. A. 2.
— Ergg. 154. A.
— aus Karien 211. A. 2. Aristoditos 307. A. 1. Ariftogeiton 124. A. 1. Ariftofles, Ritomacos G. 163. A. 1. — Rleotas S. 112. A. 1. — v. Apdonia 82. A. - v. Sifpon 82. A. 393. A. 1. Ariftolaos 139. A. 2. 141. %. 1. Ariftomebes 82. A. Ariftomebon 82. A. 88. A. Ariston 163. A. 1. Aristonidas 306. A. 3. 412. A. 3. **©**. 693. Ariftophon 135. A. 1. Artefilaos 376. A. 3. 391. A. 5. Tifitrates S., Mabler 163. - Plaste, Erzg. u. Bilds. 196. — Ariftobifos S. 82. A. – v. Paros 135. A. 1. Arrhachion 87. A. 1. Artemidorus 209. A. 1. Artemon 411. A. 1. — Mahler 163. A. 1. - Bildh. 197. A. 2. - Periphoretos 121. A. 3. Asfaros 82. A. Astlepiodoros 139. A. 2. Afopodoros 112. A. 1. Afteas 410. A. 4. S. 678. Athenaos 154. A. A. M. 2. 141. A. 1. 351. 2. 2. 413. 2. 2. Athenis 82. A.

Athenische Mahlerschuse 135. Athenodor, Agefanders S. 156. A.1. Athenodoros, Erzg. 112. A. 1. Attistus 203. A. 1. Attistus 203. A. 2. Attistus 203. A. 1. Attiste Schule, jüngere 360, 1. Attische Schule, jüngere 72. Austanios Euandros 196. A.2. Austas 200. A. 1.

 \mathfrak{Z}

Bathplies 85. A. 2.
Batrachos 180. A. 2.
Beda 154. A.
Boethos 159. A. 1. 415. A. 1. S. 713.
Brietes 137. A. 4.
Bryaris (v. Athen, Bildh. u. Ergs.)
124. A. 1. 128. 4. 5. u. A. 5.
146. A. 151. A. 1. 158. A. 1. his.
Bularchos 74. A.
Bupalos 82. A.
Byges 53.

5.

Celer 190 A. 2.
Chalfosphenes 72. A. 2.
Chāreas 124. A. 1.
Chāreas 124. A. 1.
Chāreas 154. A. 155, 1.
Charmadas 74. A.
Chartas 82. A.
Chartas 82. A.
Cheirofrates 149. A. 2.
Cherrisphon v. Anossos 35. A. 1. 80.
A. I, 1.
Chimarns, s. Julius.
Chimarns, s. Julius.
Chimses 194. A. 4.
Chysothemis 82. A.
Chrysothemis 82. A.
Coccesus, X. Auctus 190. A. 1. II.
Coponius 196. A. 2. 199. A. 9.
Cossius 153. A. 4. 180, 4.

D.

Däbaliben 70. A. 2. Däbalos 68. A. 2. 3. 70. 81. A. — v. Sifpon 112. A. 1. 123, 3. Dahippos 154. A. Dalion 315. A. 2. 402. A. 3. Dameas 82. A. 87. A. 1. Damofritos 124. A. 1.

Damophilos 82. A. 180. A. 2. 319. Damophon 124. A. 1. 312. A. 2. Daniel 207. 21. 5. Daphnis 109. A. III, 15. Datonbas 154. 2. Decius 196. A. 2. Decrianus 191. A. 1. 6. 215. 197. **A.** 3. Deinias 74. 2. Deinochares 149. 2. 2. Deinofrates 80. 21. 1, 1. 149. u. A. 2. 151. 2. 2. Deinomenes 112. M. 1. Deinon 112. 21. 1. Demeas 112. M. 1. Demetrios von Athen 112. A. 1. 123. u. a. 2. 135. a. 3. - v. Ephefos 80. A. I, 1. - Goldschmied in Ephesos 197. **A.** 2. - τοιχογράφος 18**2. Ψ. 2**. Demotopos-Mprilla 106. A. 2. Demotritos 107. u. 2.2. Demophilos 135. 2. 1. Diagoras 87. A. 3. Dibutabes 53. A. 1. 62. A. 63. A. 72. 2. 2. Diogenes 163. 2. 1. - v. Athen 196. A. 2. Diognetos 211. 2.1. Dionyfios, Mahler 208. A. 1. - v. Argos 82. A. - v. Kolophon 135, 3. u. A. 1. 3. — Bilbh. 160. A. 2. Dionpsoboros 112. A. 1. Diosturibes 209. M. 1. 425. M. 1. Diponos 70. A. 2. 82. A. 84. A. 2. 359. 21. 5. Dinaos 82. A. 89. A. 3. Dontas 82. A. 308. A. 3. 410. 24. 5. Dorotheos 209. A. 1. Dorpfleibas 82. 2. 85. 2. 1.

₾.

Echion 124. A. 1. 139. A. 2. 140. A. 3.
Ection 154. A. 308. A. 3.
Endőos 70. A. 2. 82. A. 368. A. 4.
Expéris 70. A. 4.
Expéris foi Aller 157. A. 3.
Expéris 139. A. 2.
Eximações 152. A. 1.
Existermos 149. A. 2.

D. Muller's Archaologie, 3te Auflage.

Erateus 149. 2.2. Erigonos 163. 2. 1. Erophilos 200. A. 1. Guanetos 317. 21. 2. Euanthes 396. 2. 2. 414. 2. 3. **©.** 705. Encheir 75. 2. 1. Eucheiros 82. A. Euboros 107. A. 3. Euenor 135. 21 1. Eugrammos 75. A. 1. Eufabmos 112. A. 1. Eufleidas 124. A. 1. 317. A. 2. Eumaros 74. A. Eumelos 211. A. 1. Eumneftos 196. 2. 2. Euodos 200. U. 1. Eupalinos 81. 2. Euphranor, Urifteibes (Arifton's) Souler 163. a. 1. - 35. A. 1. bis 124. 4.1. 129, 1. u. 21. 2. 3. 130. u. 21. 2. 4. 139. . M. 2. 140, 3. u. a. 3. 141. a. 4. 366. a. 5. 398. a. 2. 405. a. 3. 409. A. 1. Euphronides 124. 2. 1. Euphronios S. 710. Eupolemos 109. M. II, 10. 11. Eupompos 137. A. 4. Euripides 135. 21. 1. Eurpalos 62. A. Eutelidas 82. 2. 87. 2. 1. Euthpfrates 154, 1. u. a. Guthpmides 257. 2. 7. Eutropos 207. A. 5. Eutydes 200. 21. 1. Eutychides 146. A. 154. A. 158. **A.** 5. Eurenidas 137. A. 4.

წ.

Fabius Pictor 182, 2. u. A. 2. 319. A. 5. Fabulus 209, 5. u. A. 1. Fuscus 322. A. 4.

G.

Galtienus 207. A. 7. Galtienus 207. A. 7. Gittadas 82. A. 89. A. 2. Glautias 82. A. 87. A. 3. Glaution 139. A. 2. Glautos v. Argos 82. A. — v. Epios 61. 311. A. 2.

49

Glpkon 129. A. 2. 160, 4. u. A. 5. Gnãos 200. A. 1. Gorgafos 82. A. 180. A. 2. 319. a. 5. Gorgias 112. A. 1.

Şī.

Habrianus 191. A. 1. 203. A. 1. 211. 21. 1 Harmatics 372. A. 5. Parmonides 56. A. Degefiae 82. 21. Begias 82. A. 113. M. 1. Defatoboros 124. 2. 1. Belena 163. M. 1. 6. Belias 207. 2.7. Beliton 113. 21. 1. Hephästos 58. Beratleibes v. Ephefos 157. 2. 3. 372. 21. 5. - v. Carent 152. A. 1. - aus Matebonien 163. A. 1. Berafleitos 209. 2. 1. 322. 2. 4. Sermobor 180. A. 2. bis. Sermogenes 109. A. III, 17. 18. Sermoftes 154. A. 155. A. 3. hermolaus 197. A. 2. Peron, Libios S. 149. A. 2. – ber Hydrauliker 152. A. 2. Serovotos 124. 2. 1. Sieron 196. M. 2. Hilarius 211. A. 1. Sippias, um Dl. 110. 124. A. 1. - um Di. 114. 124. A. 1. · Hippodamos 111. u. A. 1. Dippps 389. A. 3. Siram Abif 239. A. 3. 240. A. 5. bis. Spgiemon 74. A. Sppatodoros 124. A. 1. 370. A. 4. Spperbios 62. A.

3baos 137. A. 4. Itmalios 56. a. Štiinos 35. A. 1. 109. A. I, 2. bis. 5. II, 12. 433. A. 3. Joannes v. Bpjang 194. 21. 4. Jon 124. 21. 1. Bfibor v. Milet 194. 21. 1. - ber jüngere 194. A. 1. Ifigonos 154. A. Ismenias v. Chalfis 139. A. 2. Julianus Argentarius 194. 2. 5.

Julius Chimarus 197. A. 2. - Miletus, Du. 192. A. 1.

Ralamis 112, 1. u. A. 1. 2. 197, 4. 359. A. 6. 433. A. 2. Kalläschros 80. A. 1, 4. Rallifles 112. A. 1. Rallifrates 109. M. I, 2. ber Lafedamonier 159. 2 Rallimachos Ratateritechnos 108. A. 3. 112. A. 1. 123. u. A. 1. Rallistonifes 124. A. 1. Ralliftratos 154. M. Ralliteles 82. 2. Rallirenos 154. A. Rallon v. Aegina 82. A. 89. A. 2. - v. Elis 112. **A. 1.** Ralynthos 82. A. Ranachos v. Sityon 82. A. 85. A. 1. 86. A. 164. A. 1. 374. A. 3. 393. 2. 1. 394. 2. 2. v. Sifpon, der jüngere 112. A. 1. Rantharos 154. A. Rarmanibes 139. M. 2. Rarpion 35. 2. 1. 109. 1, 2. Rephifoboros 196. 2.2. Rephisobotos 112. A. 1. 393. A. 2. Rephissodoros 124. A. 1. 135. W. 1. 374. 21. 5. 6. Rephissobotos 124. A. 1. 126. A. 4. Rimon 99. u. A. 1. - Graveur 317. a. 2. Rleagoras 135. A. 1. Rleanthes 74. 2. Rlearchos 82. 2. Rleifthenes 107. A. 3. 135. A. 1. Rleiton 112. 2.1. Rleomenes v. Raufratis 149. 2. 2. Apollodoros S. 160, 3. a. 3. - Kleomenes S. 160, 4. u. A. 4. Kleomerns 415. 2. 1. S. 708. Rieon 124. 21. 1. Rleophanios 74. A. 75. A. 1. Rleotas 106. 21. 4. 112. 2. 1. Rlefibes 163. 2. 1. Rleuboros 317. 2.2. Rolotes, Phibias Schuler 112. A. 1. 121. A. 3. — Pasiteles Schüler 196. A. 2. - v. Teos 137. A. 4. Koröbos, Töpfer 62. A. - Architeft 109. A. I, 5. Rorpbas 163. A. 1. Krateros 197. 2. 2.

Rrates 149. A. 2. Kretische Schule 359, 5. Kritias 82. A. 88. A. Kriton 204. A. 5. 422. A. 7. Kronios 315. A. 2. Rtefibios 152. A. 299. S. 412. k. Ktefibemos 139. A. 2. Ktefilochos 112. A. 1. 121. 157*. A. 2. Ktefilochos 163. A. 1. 3. Kybias 139. A. 2. 319. A. 2. Kybon 121.

8.

Laerfee 58. M. 1. Lala 163. A. 4. 208, 3. u. A. 1. Learchos 70. A. 21. 71. Leochares 124. A. 1. 128, 1. 4. 5. u. A. 1. 5. 151. A. 1. 360. A. 1. Leonidas 139. 21. 2. Leontion 139. 2. 2. Leontistos 163. M. 1. Leoftratidas 196. A. 2. Libon 109. A. II, 9. Lubius 209, 4. u. A. 1. Lyfios von Eleuthera 112. M. 1. 122. M. 5. 345. M. 9. Lufias 196. A. 2. Lyfifrates 108. 2. 4. 345', 7. Epfippos 124. A. 1. 129. u. A. 130. u. a. 1. 2. 4. 332. a. 2. 393. a. 2. 399. a. 3. 410. 1. 3. u. a. 4. 420. 21. 4. bis. Lyfistratos 124. A. 1. 129, 5. u. થ. 5.

M.

Malas 82. A. Manbrofles 99, A. 1. Mani 248. A. 8. Dechopanes 139. M. 2. 141. M. 1. Debon 82. M. 85. M. 1. DRefanthios 139. 2. 2. 140, 4. Menachmos 35. A. 1. 82. A. 85. a. i. Menalippos 153. M. 4. Menelaos 196. 2. 2. Meneftratos 124. 2. 1. Menodoros 127. 2. 3. 197. 2. 2. Menophanios 377. a. 1. Dentor 124. M. 1. 159. M. 1. Metagenes 35. A. 1. 80. A. I, 1. 109. **2.** I, 5. Meton 111, 2. u. A. 2.

Metrobor, Mahler 163. A. 1. 182. A. 3.

— Erzg. 172. A. 2.
Milliades 82. A.

». Sprafus 154. A.
Munefilles 109. A. I, 3. 121. A. 3.
Mufius 191. A. 1.
Mutius 188. A. 2.
Mydon 163. A. 1.
Myrmelides 159, 2.
Myron 112. A. 1. 122. 359. A. 6.

410, 1.
Mys 112. A. 1. 116, 3. 311. A. 4.

N.

Raufpbes 112. A. 1. 123, 3.
Realfes 163. A. 1.
Rero 197. A. 2.
Reuantos 317. A. 2.
Rifaard 410. A. 9.
Rifanor 135. A. 1.
Riferatos 112. A. 1.
Riferos 163. A. 1.
Rifas 139. A. 2. 140, 5. 141.
A. 4. 310. A. 5. 319. A. 2. 5.
409. A. 3.
Rifobamos 112. A. 1.
Rifobamos 112. A. 1.
Rifobamos 139. A. 2. 163, A. 4.
395. A. 2. 416. A. 1.
Rifophamos 163. A. 1. 3.
Rovius Vlautius 181. A. 5.

D.

Dibiabes 163. A. 1.
Pigmpiofihenes 124. A. 1. 393. A. 2.
Dipnthios 149. A. 2.
Omphalion 163. A. 1.
Onaffimedes 306. A. 5.
Onatas 82. A. 83. A. 3. 85. A. 4.
89. A. 3. 112. A. 1. 135. u. A. 1.
359, 6 u. A. 6.
Onefas 425. A. 1.
Onefimos 369. A. 2.
Orfipp 77. A. 2.

D)

Pacuvius, M. 182. M. 2. . Pamphilos, Praxiteles Schüler 124. M. 1. Pamphilos, Eupompos Schüler 139, 2. u. A. 2. 3. Panänos 115. A. 1. 135. A. 1. 2. 319. A. 1. Pantias 112. A. 1 Pantulejus 203. A. 1. Paonios v. Ephefos 80. M. I, 1. 109. A. III, 15. - v. Mende 112. A. 1. 119, 2. u. **u**. 2. Vavias 203. A. 1. Parmenion 158. A. 1. Parrhasios 35. 2. 1. 116, 3. 137. 21. 1. 2. 3. 4. 138, 2. u. 4. 2. 439. 1. 141. A. 1. 318. A. 395. A. 3. 409. **2**. 1. Pafias 163. A. 1. Pafiteles 35. 21. 1. 196. 21. 2. 310. **2**4. 2 Patrofios 112. A. 1. Paufanias 163. A. 1. 3. – v. Npollonia 124. **21. 1**. Paufias 139, 4. u. A. 2. 140, 2. u. A. 2. 163. A. 4. 319. A. 5. 320. A. 2. Pauson 137. 21. 4. Dedius 208. 21. 1. Peirafos 68. 2.2. Derbix 70. A. 2. Pergamenische Rünftler 157'. Pergamos 200. A. 1. 315. A. 2. Perifleitos 112. 2.1. Perilaos 82. a. Perillos 82. M. Derfeus 163. 2.1. Pheibias 102. 112. A. 1. 113 ff. n. M. 118. u. M. 4. 121. 122, 5. 308. A. 3. 312. A. 1. 324. A. 1. 328. 21. 2. 352, 4. 354. 21. 5. 374 21. 5. 6. 399. **21.** 3. 400. **21.** 1. 434. **A**. 1. Pheibon 98. u. A. 1. Philistos 160. A. 2. 393. A. 2. bis. Philochares 139. 21. 2. Philon, Architeft 35. A. 1. 109. A. 1, 5. 152. 21.1. - Erzg. 124. A. 1. Philorenos 163. 21. 1. 4. 6. Phönix 154. A. Phraomon 112. A. 1. 121. Phrylis 135. A. 1. Phrynon 112. A. 1. Pinus, Corn. 209. 21. 1. Pison 112. A. f. Difton 154. A. Pirodaros 80. A.I, 1.

Polycharmos 377. A. 5. Bolvbettes 197. A. 2. Polyborus 156. A. 1. Polpeuttes 154. A. Polygnotos 112. A. 1. 134. 135. QL. 2. bis. 3. 139, 4. 319. A.5. 415. A. 2. a. E. Volvfleitos 106. A. 2. 112. A. 1. 120. 121. 122, 5. und A. 5. 312. **A. 1. 350. A. 6. 352, 5. 6. 422.** A. 7. 423. A. 3. S. 742. — ber jüngere 112. A. 1. - Söhne 112. A. 1. Polyfles ber altere 124. 2. 1. 128, 2. u. A. 2. 393. A. 2. - ber jüngere 154. A. 160. A. 2. - Cobne 154. A. Porinos 80. A. I, 4. Pofeidonios 196. A. 2. Pofis 196. A. 2. 305 305. 2. 4. Pratinas 365. **A.** 5. Prarias 112. A. 1. Braribamas 87. 21. 1. Ørgriteles 124. u. **A. 1. 125**. A. 4. 126, 1. 127. 128, 6. 130. % 1. 151. 21. 1. 357. 21. 4. 358. 3. 2. 365. A. 5. 381. A. 2. 398. A. 2. 410. 2. 4. - ber jüngere 154. A. - Arbeiter in Gefäßen 196. A. 2. Profios 322. A. 4. Proftatios 322. 2. 4. Protarchos 391. A. 5. Protogenes 139. A. 2. 142. Ptolichos v. Aegina 82. — v. Korfpra 112. A. 1. Publius 209. A. 1. Ppreicus 163. 2. 5. Pprgoteles 131, 2. u. A. 2. Ppromachos 112. A. 1. 154. A. 157°. 394, i. u. X. Pythagoras 112, 1. 3. u. A. 1. 3. 351. 2. 4. 414. 2. 3. Bater 97. 2. 2. Pytheas 196. A. 2. Pytheus 109. A.III, 16. 151. A. 1. Pythias 154. A. Pothis 124. A. 1. Pythodoros 197. A. 2. 352. A. 4. — alius 197. A. 2. Apibolies 154. A.

M.

Rabirius 190. 21. 3. Rheribios 87. 21. 1.

Rhodische Künftler 155 ff. Rhotos 60. u. A. 71. A. 1.

Spadras 82. A. Spnnoon 82. A.

ල.

Samifde Runftlerfdule 60. 71. Samolas 124. A. 1. Saturninus 200. A. 1. 204. A. 5. Satyros 151. A. 1. Sauras 180. A. 2. Serapion 107. A. 3. Severus 190. 2. 2. Sityonifde Runftlerfdule 74. 82. 163. 2. 2. Silanion 35. A. 1. 124. A. 1. 128, 3. 306. 21. 3. Gillar 135. A. 1. Simon 82. A. 135. A. 1. Stopas 109. A. II, 13. 124. 125. 126, 1. u. a. 4. 128, 4.6. 151. 1. 1. 158, 1. 1. 360, 1. 364. 1. 4. 372, 7. 394. 1. 2. Stylis 70. 1. 2. 82. 1. 84. 1. 2. 359. 1. 5. Sfpmnos 112. A. 1. Smills 70. Scibas 82. A. 85. A. 1. Sofrates v. Athen 70. 2. 2. 112. - v. Theben 82. A. Solon 200. A. 1. Sopolis 208. A. 1. Sofias 143. A. 3. Sofibios 363. 2. 3. 379. 2. 4. Sofius 308. A. 3. Sofofles 397. A. 5. Sofos 163. 21. 6. Softratos v. Chios 112. A. 1.
— v. Anidos 149. A. 2. 3. - v. Rhegion 112. A. 1. — Erzg. 124. A. 1. Soter, Jul. 322. A. 4. Spintharos 80. A. I, 5. Stadiens 112. 2. 1. Stallius 153. A. 4. Stafifrates 149. 21. 2. Statilius Taurus 188. A. 4. Stephanos 196. 2. 2. Sthenis 124. 21. 1. Stomios 82. A. Stratonifos 154. A. 159. A. 1. 384. A. 4. g. Strongylion 124. A. 1. 306. A. 1. 393. 21. 2. 433. 21. 3.

Stypar 112. A. 1. 121. A. 3.

T.

Taleidas 99. A. 3. R. 2. Talos 70. A. 2. Tauristos 157. A. 1. 159. A. 1. Teftaos 82. A. 86. A. Teldinen 70. Telefles 60. A. 70. A. 4. Telephanes v. Gifpon 74. A. - der Phofeer 112. A. 1. 247. **A.** 6. Telefarcides 67. A. Teucer 196. 2. 2. Teufros 410. 21. 7. Thaletio , Junius 196. A. 2. Theodoros (verspiedene) 35. A. 1.
55. A. 60. u. A. 70. A. 4. 80.
A. 1, 1. 97. A. 2. 159, 2. 291. A.
5. bis. 307. A. 4. 308. A. 5. 415. 21. 1. - (Dl. 118.) 163. A. 3. Theodotos 182. A. 2. Theofles 82. A. 85. A. 1. 410. A. 4. ©. 678. Theofosmos 112. A. 1. Theomneftos 139. A. 2. Theon 139. A. 2. 142, 2. Theophilos 311. A. 2. Therifles 112. A. 1. 298. A. 1. Therimachos 124. A. 1. 139. A. 2. Timagoras 135. A. 1. 138. A. 3. Eimanthes 137. A. 4. 138, 3. u. **A.** 3. - der 2te 163. A. 1. Timarchides 125. A. 4. 154. A. 160. A. 2. ter. 360. A. 1. – Söhne 154. A. Timarchos 124. A. 1. 345°. A. 4. Timoffes 154. A. 160. A.2. ter. Timomachos 207. A. 1. 2. bis. 412. A. 5. a. E. 415. A. 1. S. 713, 416. A. 2. S. 718 a. E. Timotheos 124. A. 1. 125. A. 4. 128, 4. 6. 151. 2. 1. Tifagoras 307. A. 4. Tifandros 112. A. 1. Tifitrates 154. A. Tlepolemos 196. 2. 2. Tryphon 315. 2. 2. 391. 2. 5. 9. Turpilianus Labeo 209. 2. 1. Turrianus 171, 3. u. A. 3.

774 Berzeichniß ber Runftler u. Runftichulen.

V.

Bitruvius 35. A. 1. 189. 3.

Œ.

""

Xenãos 149. A. 4. Renoftes 109. A. I, 5. bis. Xenofrates 35. A. 1. 154. A. Xenophantos 203. A. 1. . Xenophan 124. A. 1. 3.

3enas 205. A. 2. 3enoboros 197. 3. 4. 3enon 203. A. 1. 3euríabes 154. A. 3euríabes 135. A. 1. 3eurís 130, 2. 136. A. 1. 137. u. A. 4. 138, 1. A. 1. 139, 1. 318. A. 362 A. 4. 410. A. 4. 3opyros 196. A. 2.

Bemert. Die in ben Bufagen bes orn herausgebers fich finbenben Runftlernamen find in bas Berzeichnis von mir nicht eingetragen, weil ich teinen Auftrag bagu erhalten habe.

A. 8.

Sottingen, gebrudt in ber Dieterichfden Univ. Buchbruderei.

Zusate.

- S. 23. 3. 4 v. u. Th. 3. 1847.
- 54. 22. F. Dfann Revision ber Anfichten über Ursprung u. Bertunft ber gemalten Gr. Bafen. Gieffen 1847, aus ben Dentichr. der dortigen Ges. f. Wissensch. u. R.
- 77. 13. Die schöne Terracotta mit vier Kiguren Camina Tusculo tv. 3.
- 96. 9 v. n. Die Stoa von Thoritos hatte 14 Saulen an Der Scite.
- 114. 3. vgl. Creuzer zur Archaol. 1. S. 38.
- **122. 10**. "schwerlich haltbar, " D. Jahn Archaol. Beitr. **©. 178.**
- 127. Wattfis Lloyd Xanthian Marbles: the Nereid Monument, an historical and mythol. essay L. 1845. 8. enthalt nichts, bas die archäologische Frage angienge.
- 131. 3 v. u. Der Bercules mit bem Ramen bes Lyfippos ift im Palaft Bitti, eine zweite Copie mit bem Ramen FATKON in Bolterra im Baufe Guarnacci. Der Farnefische in Feas Bindelmann II. tv. 7. III. p. 459., eine fleinere Rachbilbung in Marmor Gal. di Firenze Stat. T. III. tv. 108., fleine in Erg 110. 111. p. 25 ff. In Erzfigurchen finden fich unzählige, wie kaum von einem andern berühmten Driginal. Ueber ben Bezug ber Statue f. Boëga Bassir. II. p. 86., D. Jahn Telephos u. Troilos G. 63.
- 168. 22. ift nach 28 zuzusepen 32.
- 188. 6. Plin. xxxxv, 8. placuere et lychnuchi pensiles in delubris. Ein Dreifug aus Bulei Lupnes Nouv. Ann. II. p. 237. pl. 24 u. pl. C, wo 51 Dreifage zusammengeftellt find. 3.12 b. u. Die palaftrische Cifta aus G. Luca jest im M. Gregor. 1, 87.
- 189. 18. Detische Schalen in Berlin R. 1613 1618 ber
- 190. 28. Auf einer Afchentifte aus Erbe Charun mit Sam= mer u. Ruder, welches Ambroich laugnete, die Todtenpforte mit Thierschadeln umfrangt; Charons Sammer Archaol. Beit. 1846. **©. 350.**
- 191. 10 v. u. zu tv. 116, 1. vgl. Bull. 1836. p. 43.
- 192. 13. Runftbl. 1838. N. 62.
- 195. 5. Das Grab Campana in Beji mit phantaftisch ge= ftalteten u. bunt gemalten Thieren ift abgebildet in Caninas Antich. di Veji tv. 31. p. 75., wichtig für die Runftalterthumer, fo wie die in Beji gefundnen Bafen mit Thieren tv. 34. 35. p. 76, aus dem zweiten Sahrhundert Roms, von Rorinthischer Abstammung 50

D. DRuller's Archaologie, 3te Auflage.

nach p. 80 f. 3. 9. Bull. 1847. p. 82. 3. 5 v. u. M. Gregor. 11, 88, 2. Ett. Vasenbilder Archaol. Zeit. 1846. S. 350,

Raub der Proferpina u. Alteftie.

S. 229. B. 2. Wgl. Canina Antich. di Veji p. 83 f. Mit den Roloffalstatuen des Aiberius u. Germanicus wurden von Augustus u. Aiberius toloffale Köpfe 1824 gefunden. B. 7. Aiberius Canina Tusculo tv. 29. Schöne Büste des Caligula gefunden zu Colchester Archaeologia L. xxxi. pl. 15. p. 446; ähnlich Caplus i. pl. 65, unter dem Namen Claudius.

- 232. — 3. Clarac pl. 1053. 3. 21. berf. pl. 1052. 3. 4 v. u. berf. pl. 1054, Claudius u. feine Familie, Germanicus u. Agrippina pl. 1055—1057.

- 326. - 9. 1. 1. 2. 3.

- 339. - . 3. Befi. Canina Descr. dell' aut. città di Veji R. 1847 opera edita in pocchi esemplari da distribuirsi in dono fol. p. 83 ff. Berg. ber 1824 bort gefundnen von der Regierung angefauften (175) Sculpturwerte u. Bruchftude.

- 345. - 16 v. u. Bon Bifcontis M. Borghes, eine fleine Ausg.

von Labus, Mailand 1837. 8.

- 359. 1 v. u. Böttiger Kl. Schr. n. S. 306. Af. 4. Gershard Ant. Bildw. Af. 310, 2. S. 78 f. Runftbl. 1827. S. 875 ff.
 416. 13 v. u. Einmal auch κάλλιστος, ΗΙΠΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΛΙΣΤΟΣ, an einer Kylix auß Vulci Bull. 1847. p. 125.
- 421. 10 v. u. Lebensgroße Statue Des hermes u. Stude von zwei lebensgroßen Gewandstatuen im Gregorianischen Museum zu Rom.
- 482. 8. Artian Diss. Epictet. 11, 8, 25. τότε δείξω τρών τὸ άγαλμα δταν τελειωθη, δταν στιλπνωθη.

- 435. - 16 v. u. argenti, M. Gregor. 1, 62-66.

- 436. - 5. Der Kranz von Fasanv oder Gnathia. Befchrieben

von Avellino Bull. Napol. 211. p. 129.

-- 444. -- 2 v. n. Gemme incise dal Cav. Gius. Girometti, publ. con le illustr. di P. E. Visconti R. 1836 fol. 10 Tf. Unig. von nur 100 Gr.

- 458. - 12. Die Blias roth gemalt, die Dopffee seefarb, Bu-

stath. ad II. v, 9.

- 461. 11 v. u. geftochen bei Guattani 1784. p. xxxIII. tv. 3.
- 537. 8 v. u. Second. Campanari Descriz. dei vasi rinvenuti nell' isola Farnese (ant. Veji) 1839. tv. 4. p. 25. Bor dem Tempel von Cleusis, angebentet durch zwei Dorische Saulen, gießt Demeter, vier Mohnstengel haltend, bent Tr. der sechs Aehren empfangen hat, einen Abschiedetrant ein; der Wagen gestügelt, die Figuren schon bekleibet, Tr. von weiblicher Annuth, die Zeichnung von seltner Schönheit. Gine schöne Triptolemodvase ist in der Samullung Campana in Rom, vielleicht dieselbe. Bei Baseggio (1847) eine archaische. Tr. mit einer Aehre steht zwischen Demeter u. Kora, beibe mit einer Blütbe. Campana Op. di plastica

- tv. 17., Demeter figend, mit Schlange, Facel, Cifta, Rora und Er. flebend, beibe mit Facel.
- S. 541. 3. 2 v. u. Die Deutung der kleinen Figur auf dem Arm. des Apollon auf den Müngen von Kaulonia als Aulon wird von Panefka seltsam vertheidigt Archäol. Zeit. IV. S. 312. Nicht glücklicher waren die von Rathgeber (Annali 1846.) als Deimos u. die von Minervini Bull. Napol. IV. p. 130. Cavedoni u. Birch riesthen auf Hermes Rinderdieb, da das Figürchen in einigen Cremplaren Talarien habe.

- 639. - 24. nach "Ruvo " I. im Mufeum zu Reapel.

- 640. 21. Pluton ift mahrscheinlich auch ein Ropf im M. Chiaramonti, ben man wegen struppiger Loden auf ber Stirne Reptun genannt hat (A. 606.)
- 640. 8 v. u. An einer Bafe bei Bafeggio Pluton u. Berfephone, fie mit einer Blume, rubig zusehend bem Beratles, ber ben Kerberos entführt.
- 659. 4. Aftaon, Etrurifche Urne M. Gregor. 1, 94, 2. Terracotta Campana Op. di plast. tv. 5.

— 678. — 2. auf sehr komische Weise falsch.

689. — 23. Base bei Baseggio, Archaol. Beit. 1847. Beil.
 8.24* ELENA zu TVNAAPEOΣ zurückgebracht durch KAΣTOP n. ΠΟLVAEVKEEΣ, beide zu Roß, zulegt O[N]ETOP KALOΣ.

Drudfehler in ben Bufagen bes Herausgebers.

```
S. 18 3. 19 I. Giovanni.

42 — 18 I. Lor. f. Evr.

67 — 15 I. Aritios f. Aritias.

71 — 4 ist der Punkt sinnstörend.

82 — 9 I. lang nach f. um u. 11 p. 6 sq. f. A. p. 16 sf.

92 — 10 I. 1457.

110 — 7 I. werden.

126 — 9 I. 2 f. 3.

127 — 16 v. u. I. 11 f. 3 3.

128 — 3 v. u. I. darstellen, zu

155 — 14 v. u. I. peristromata

185 — 11 I. T4 — X4

186 — 5 I. Todi f. Vodi

188 — 9 I. fol. für f.

189 — 13 I. Warchi f. Warosi

192 — 12 I. 67 f. 76

193 — 6 I. Gennarelli.

198 — 15 I. 606 f. 600.

233 — 8 v. u. I. bes Augustus.
```

Drudfehler.

```
E. 244 3. 12 v. u. 1, 5. 158, A. 4 f. 159.

- 306 - 1 l. 1. f. 2.
 - 307 — 2 v. u. l. Steuart f. Stuart
- 309 — 19 l. 2. f. 3.
— 307 —
— 327 — 10 1. Montpéreux
                                          3. 1 v. u. L. eine in
- 342 - 2 v. u. 1. circondario.
— 346 — 2 1. Sammlung in Rom
           3 Le f. de 3.
1 be Crescenzis
                             3. 8 v. u. l. bie obsconen
— 349 —
                                                           3.1 v. u. l. Torrufio
— 350 —
                                 3. 15 Lentini f. Contini
- 351 - 18 Grieche f. Gricch.
— 363 — 4 [Graf
- 415 - 10 v. u. [Gerbarb - vgl. 751.] f. 751. 6.
- 427 - 13 calam.
— 432 — 1 praetexitur.
- 434 - 13 eingegrabene Arbeit f. Archit.
                             3. 17 v. u. vor u nad Mithribats Runft-
- 442 - 18 Ebelfteinen
                                            fammer ift Romma ju fegen.
— 449 — 17 monocnemon
— 455 — 21 κηφο[χρισ]θέντων u. Πολύς.
- 461 - 1 bie f. ber
-514 - 16 703.
- 521 - 3 v. u. l. 111, 4 f. 111, 14.
- 522 - 3 u. 558. - 14 l. einer f. eine
- 528 - 14 1. Cote f. Lote
- 531 - 1 f. tv. 3.
- 534 - 6 v. u. del. in Bezug.
- 541 - 18 G. M. 613.], mit ber Klammer.
- 544 - 7 die Borte "febr ebel u. geiftreich im Ausbrud" follten fiehn nach "M. Pourt. pl. 14."
- 545 - 16 v. u. die Borte "mit dem Schwan" nach "Timarchibes.
- 565 - 14 1. 2775 f. 2765.
- 570 - 5 v. u. A. 1 ohne bie Klammer]
— 571 — 24 1. pl. 462 C. n. 888 E.
    - - 11 v. u. l. [D. A. R. mit ber Rlammer.
- 577 - 22 ift bas erftemal "- 632" zu tilgen.
- 579 - 17 l. (als beffen lleberwinderin), nicht in Rlammern []
— 606 — 2 nach "p. 154" bie Rlammer zu tilgen. — 658 — 12 v. u. del. und vor Giuftiniani.
- 663 - 25 vor Sellas ift zuzufegen bie Rlammer [, welcher bie anbre S. 664 3. 7 entipricht.
- 667 - 20 1. Die f. Eine.
- 678 - 23 1. Cacus.
- 688 - 26 nach "tv. 64. 65" ift bie Klammer ] jugufeben.
- 690 - 24 1. aus Tor f. auf.
- 691 - 21 f. 3on f. 3en.
— 692 — 12 I. Schlange f. Pflanze.
- 701 - 22 ift nach "176" bie Klammer zu tilgen - 27 1. 582 f. 182.
 - 702 - 3 ) f. ]
    - - 10 f. nur f. und
 - 705 — 13 1. Aepytos.
  - 710 - 11 v. u. I. Gemalbe M. Borb.
- 725 - 16 v. u. 1. 27 ff. f. 62.
```

Prudfehlerverzeidnif.

- S. VIII., 3. 8 lies ibre f. ihren.
- 3. 19 lies ben Entschlus.
- X., 3. 5 v. u. del. auch von ber Geite.
- 536, 3. 3 v. u. i. IV. f. IX. unb D. Brunn f. G.
- 694, 3. 36 L nicht f. acht.

Bufase.

- S. 338, 3. 3 v. u. Canina Etruria maritima. I. 1847, tv. 3, mon. cretto in Core all' imper. Claudio dai dodici popoli dell' Etruria.
- S. 615, 3. 3 v. u. Annali XVIII. p. 340.
- 663, 3. 9 Bierzehn Provingen in Figuren, Canina Etr. marit. 1. tv. 3.
- 748, 3. 16 v. u. In einer in Rertich (Pantifapaum) gefundenen Base, spateren Styls und eingeführt aus Italien, ber Anfang einer Campabophoric; die Factel wird am Altar (bes Prometheus) ans gegundet. Rach einer Durchzeichnung.
- 753, 3. 3 v. u. C. Frieblander de operibus anaglyphis in mon. sepulchr. Graecis. Regiom. Boruss. 1947. 8vo.

.

•

Grundriss

der Archäologie.

Für Vorlesungen nach Müllers Handbuch.

Von

Eduard Gerhard,

ordentlichem Professor an der Universität zu Berlin.

Berlin, 1853.

Druck und Verlag von Georg Reimer.

• • . . .

Einleitung.

Als ein systematisch geordneter Inbegriff archäologischen Wissens ist Müllers Handbuch der Archäologie eine Reihe von Jahren hindurch mir nicht weniger als anderen Wissenschaftsgenossen, welche auf deutschen Bildungsanstalten dies Lehrfach vertreten, in hohem Grade willkommen gewesen und wird auch fortan zum Behuf ähnlicher Lehrvorträge mir und meinen Zuhörern die willkommenste Grundlage mündlicher Ausführungen bleiben. Wie aber Müller selbst sein erfolgreich verbreitetes Buch hauptsächlich im Sinn eines solchen wohl einverstandenen Inbegriffs geschätzt wissen wollte, bei dessen Erneuerung er die von ihm gewählte Ordnung der eigenthümlichsten und freiesten Benutzung freiwillig preisgab 1), bin auch ich nie im Stande gewesen der Ordnung des Handbuchs mich anzuschliessen; ich pflegte vielmehr meine Vorträge über Archäologie mit steter Verweisung auf die Müller'schen Paragraphen von deren Anordnung sehr abweichend zu halten, und sinde nun, als ich eben diesen Cursus von neuem verfolgen will, zu der schon längst nahe liegenden Mühe mich veranlasst ein Schema der für meine Vorträge einzuhaltenden Ordnung meinen Zuhörern gedruckt vorzulegen2). Wenige Blätter sind hiezu genügend; wer aber sie zu benutzen überhaupt sich entschliesst, wird auch den Inhalt zweier damit verwandter Beilagen, eine das Verhältniss der Archäologie zur Philologie sowohl als zur Kunst, die andre den Apparat des archäologischen Studiums angehend, nicht ausser Acht lassen mögen.

Als im Jahr 1830 Müllers Handbuch zuerst erschien, kam bei verdientester Anerkennung einer so reichlich gewonnenen ersten Grundlage des archäologischen Unterrichts manche zurückgebliebene Lücke und manche zweckmässiger zu wünschende Anordnung des Stoffes kaum hie und da zur Sprache³). Die unaufhaltsam erfolgten Fortschritte archäologischer Forschung und Anschauung haben seitdem des Buches Mängel von Jahr zu Jahr fühlbarer gemacht⁴); dennoch wird, bei den mancherlei Lehrvorträgen, welche auf deutschen Universitäten über Archäologie gehalten werden, nicht leicht irgend jemand eigenen Paragraphen und Anordnungen zu Liebe den Vortheil hintangesetzt haben, den ein in der Zuhörer Händen vorauszusetzendes, gedrängtes und reichhaltiges, durch Müllers Namen empfohlenes, jüngst auch von Welcker neu ausgestattetes Handbuch ihm unausbleiblich in Aussicht stellt. Auch werden Nachträge und Berichtigungen, wie ihrer seit mehr als zwanzig Jahren allerdings gar viele sich ergeben haben, vermuthlich niemanden so leicht bestimmen können Müllers körnige und wohlgeprüste Lehrsätze im Laufe nächster Zeit mit irgend einem neu zu versuchenden Handbuch vertauscht zu wünschen. Wohl aber kann zu danebenher gehendem leitendem Gebrauch ein und das andere Schema empfohlen werden welches, wie das hienächst vorzulegende, bestimmt ist dem akademischen Zuhörer den von archäologischen Lehrvorträgen notorisch zu erwartenden Stoff, nach dem jetzigen Standpunkt der Forschung und für einen Zeitraum von etwa achtzig 5) Stunden geordnet, in stetem Bezug auf Müllers Handbuch nachweislich zu machen. Diesem Endzweck gemäss ist nun der nachstehende Grundriss mit möglichst geringer Abweichung vom Müllerschen Plan, allerdings aber denn doch mit so durchgreifenden Neuerungen abgefasst, wie theils des verewigten Müllers Entfernung von monumentaler Anschauung und praktischer Archäologie, theils der unaufhaltsame Fortschritt dieser Studien sie für den Zweck eines akademischen Cursus längst erheischte.

Wenn man in diesem neu versuchten Grundriss zuvörderst die beiden Hälften des Müllerschen Handbuchs umgestellt, den systematischen Theil schon vor dem historischen berührt, den über die Gegenstände der Kunst sehr verkürzt finden wird, so entspricht dies Verfahren jener kurz vorher erwähnten, vor der zweiten Aus-

gabe seines Handbuchs ausgesprochenen eigenen Ansicht Müller's, dass eine solche Umstellung für den Lehrvortrag zweckmässig sei. Andre durchgreifende Neuerungen desselben Grundrisses betreffen theils die durch neue Funde erweiterte und berichtigte Gestalt der Kunstgeschichte, theils das praktische Verhältniss der gegebenen Lehrsätze zur Anschauung und Auslegung der Kunstdenkmäler. Die Mängel jenes ersteren Bezugs sind für die früheren Epochen der Kunstgeschichte zwar nicht unerheblich, lassen aber samt den aus gleichem Grunde bemerklichen Lücken hauptsächlich auf zwei Punkte sich zurückführen: erstens auf die nicht glückliche Zeitbegrenzung der beiden ersten sowohl als der beiden letzteren Kunstenochen (), sodann auf die, so oft Belege der ältesten Kunstübung erforderlich sind, fast durchgängig empfindliche schroffe Trennung der italischen von der griechischen Kunst. Ungleich schwerer ist andererseits den Mängeln beizukommen, welche dem Müller'schen Handbuch aus Entbehrung eines praktischen Standpunkts erwuchsen. Die von Heyne bis Böttiger durchgängig dilettantische Richtung aller in Deutschland gelehrten Archäologie, eine Richtung der auf deutschem Boden erst Welckers Lehrthätigkeit und Müllers Handbuch entscheidend entgegentraten, konnte für dieses letztere nicht ganz ohne Nachtheil bleiben. Der Nachtheil zwar, seine weniger für Künstler als für den Inbegriff klassischer Alterthumsstudien bestimmte "Archäologie der Kunst" in bewusster oder unbewusster Beschränkung auf die Producte einer rein künstlerischen Technik⁷) gefasst zu haben, ohne zu der daneben bestehenden Philologie in ein planmässiges Verhältniss zu treten ein Nachtheil der bei den Studienplänen philologischer Triennien allzeit in Anschlag kommt) -, vermochte Müller bei seiner gemeinsamen Behandlung der Realien litterarischen sowohl als monumentalen Bereichs leicht zu vergüten; es stand ihm frei den inschriftlichen Theil der Münz- und Inschriftkunde, so wie die monumentale Denkmälerkunde des klassischen Bodens im Zusammenhang philologischer Encyklopädie und der beiderlei, namentlich griechischen, Alterthümer zu lehren. In welchen üblichen Zusammenhang aber soll der angehende Philolog unsrer Universitäten für jene Fächer belehrt und angeregt, in welchem auch nur mit einiger Anschauung römischer und athenischer Ortskunde ausgerüstet werden, wenn aus dem rein philologischen Vortrag

jener ohnehin überreichen Lehrcurse jede monumentale Anschauung gemeinhin doch ausgeschlossen bleibt?

Uebelstände solcher Art, denen es dann und wann beizumessen sein mag, dass ein Erklärer Homers jeder der Anschauung griechischer Göttergestalten, ein Ausleger des Livius der gangbarsten Ortskenntnisse des römischen Forums entbehrt, würden minder gewöhnlich sein, wenn das nun allerorts verbreitete und zunächst doch wol nicht für Künstler und Kunstgelehrte sondern für Philologen bestimmte Handbuch der Archäologie ausser den Gegenständen der Kunst, worunter nach gemeinem Verständniss nur kunstgefällige Gegenstände begriffen werden, auch alles in die künstlerische Technik ganz oder grösstentheils einschlagende Wissen, in strengem Gegensatze zu den auf rein litterarischnr Quelle beruhenden Alterthümern und Litteraturgeschichten enthielte. Durch eine solche Begrenzung, beruhend auf dem reinen Gegensatz litterarischer oder monumentaler Quellen, wie er dem durch die Praxis gegebenen Gegensatz philologischer und archäologischer Realien im Wesentlichen doch allzeit zu Grunde liegt, würde denn allerdings auch für Numismatik, Epigraphik und für Ortskunde des klassischen Bodens gesorgt sein -, Fächer, welche der Lehrplan unsrer Universitäten gegenwärtig nicht streng erheischt, selten vielleicht auch nur berührt und mit einiger Gründlichkeit nebenher zu liefern meistens nur unter günstigen Zufälligkeiten im Stande ist.

Durch diese und ähnliche Erwägungen bin ich längst überzeugt, dass ein heutiger Lehrvortrag der Archäologie, wenn er in die Gesammtheit des philologischen Lehrplans eingreisen soll, die Grenzen des Müller'schen Handbuchs, welche sich anderweit, namentlich im mythologischen Theil der systematischen Hälste, auch beschränken lassen, durch Einschluss alles dem Handbuch mangelnden sonstigen monumentalen Stosse zu erweitern habe. Den Ansprüchen der Kunst und dem allgemeinsten Beweggrund ihres zunächst auf Vorbilder des Schönen gerichteten Studiums wird dadurch zwar nicht im bisherigen Uebergewicht, wohl aber mit grösserer Gründlichkeit genügt, zumal wenn nächstdem auch der praktische Gesichtspunkt mehr als im Müller'schen Handbuch ins Auge gesasst wird. Die Kunst zu sehen, zu prüsen und auszulegen ist dort kaum berührt, und

doch lässt von archäologischer Autopsie, Hermeneutik und Kritik, principiell und mit Beispielen, sehr wohl sich reden. Noch mehr aber als die Aufstellung solcher Grundsätze, deren Zweck ohnehin mehr durch Uebung*) erreicht wird als durch Lehre, wird bei den im Handbuch sehr reichlich gegebenen Notizen über vorhandene Kunstdenkmäler eine Vertheilung und Sichtung derselben nach den stylistischen Gesichtspunkten vermisst; daher diesem fühlbarsten Mangel des Handbuchs in dem nachfolgenden Grundriss durch einen der Anschauung eigens gewidmeten, auf Einleitung und didaktische Kunstgeschichte statt des systematischen Theils nachfolgenden, praktischen Theil begegnet worden ist.

Berlin, 9. December 1852.

Anmerkungen.

- ') In der 1835 geschriebenen zweiten Ausgabe des Handbuchs äusserte O. Müller selbst die Voraussetzung, dass zein Buch archäologischen Vorlesungen von sehr verschiedener Art zu Grunde gelegt werden könne, und fügte dann hinzu, dass der Verfasser zelbst nach längerer Erfahrung es in der letzten Zeit am zweckmässigsten gefunden hat, schon in dem ersten oder geschichtlichen Theil das Wissenswürdigste über Technik, Formenbildung und Gegenstände der alten Kunst herüberzunehmen, obwohl er allerdings daneben die Ueberzeugung festhielt, dass die systematische Disposition des zweiten Theils für das Studium wesentliche Vortheile gewähre.
- ") In ganz ähnlicher Weise hat, wie ich zu meinem Bedauern erst spät wahrnehme, bereits K. F. Herman bei Eröffnung seiner Vorlesungen zu Göttingen (1844) ein Schema akademischer Vorträge über Archäologie oder Geschichte der Kunst des classischen Alterthums (einen Allgemeinen Theil und im besonderen Theil Architektonik, Plastik und Malerei, anhangsweise Numismatik, umfassend) mit durchgängiger Verweisung auf die Müller'schen Paragraphen veröffentlicht, und an eine ähnliche Ausgleichung der Mängel des Handbuchs scheint bereits Welcker bei dessen Recension im Jahr 1834 (Rhein. Museum 1834. S. 441ff.) gedacht zu haben. Nach einigen Ausstellungen über das Handbuch heisst es dort: "Besser dürfte es daher auch gerade in der Kunstgeschichte, mehr als bei jedem andern Gegenstande sein, das Lehrbuch zur ersten Hinweisung in die Sache, und eine abschliessende Uebersicht, bequem und belehrend für den Sachkundigen oder mitforschenden Leser, nicht mit einander zu verbinden".
- 3) Meinerseits im Bullettino dell' Instituto 1830 p. 266 f. Etwas später erfolgte Welcker's ebengedachte Recension.
- 4) Eine gründliche Revision des Müllerschen Handbuchs hat, auf Anlass der neuesten Ausgabe desselben, B. Stark in der Zeitung für Alterthumswissenschaft (1852) neuerdings angestellt.
- b) Müller a. a. O. rechnete auf hundert Stunden und durste im Zusammenhange eines vom philologischen Seminar ausgehenden philologischen Cyclus einen so bedeutenden Zeitauswand erheischen; an Orten wo Archäologie eines solchen Zusammenhangs entbehrt, darf neben sonstiger Ueberfüllung wichtiger Gegenstände schwerlich mehr als aus

vier oder fünf Stunden wöchentlichen Zeitaufwands, im Ganzen auf etwa achtzig Stunden, gerechnet werden.

- ") Die Urzeit der Kunst führt Müller bis Ol. 50 herab, so dass auch die Zeit des Krösos hineinfällt, und hebt die letzte Kunstperiode bereits mit der Zerstörung Korinths an, so dass alle in Rom zum Theil mit hoher Meisterschaft geübte Kunst zugleich mit den Werken des Kunstverfalls darin begriffen ist. Minder erheblich ist die nach Welcker's Vorschlag (Rhein. Mus. II, 454), hauptsächlich des Phidias wegen, auch hier zweckmässig befundne Begrenzung der dritten Periode durch Ol. 75 (Schlacht bei Salamis) statt Ol. 80.
- ") In dem nachstehenden Grundriss dagegen ist der Begriff der Archäologie auf jedwede Technik und auf alles irgend einer Technik entsprechende monumentale Wissen ausgedehnt worden: dieses in der Absicht, nicht sowohl, wie Müller's Titel vermuthen lässt, zur neueren Kunstgeschichte als vielmehr zur Philologie in engerem Sinne, das ist zum litterarischen Wissen des Alterthums, in ergänzenden Gegensatz zu treten. Nachdem die Feststellung eines solchen, der Einheit einer als Alterthumswissenschaft gedachten Philologie durchaus dienstbaren, Gegensatzes bereits in den 1833 erschienenen Grundzügen der Archäologie (Hyperboreischrömische Studien I S. 1ff.) von mir erstrebt worden war, ist eine Anwendung desselben für die Gesammtheit des philologischen Studiums, den Fortschritten und Bedingungen der Gegenwart gemäss, in einem Aufsatz "über monumentale Philologie" versucht worden, welcher durch die Berliner Philologenversammlung des Jahrs 1850 entstand und in deren Verhandlungen abgedruckt ist; die für das Verhältniss der monumentalen zur litterarischen Philologie und zur Kunst dort aufgestellten Grundsätze wird man hienächst als Beilage (I) neu abgedruckt finden.
- ⁶) Abgesehen von Zufälligkeiten wie sie der Ausführung eines jeden Studienplans häufig entgegentreten, und von den mancherlei Rangordnungen welche in philologischen Encyclopädien den verschiedenen Fächern ihres Bereichs angewiesen werden, liegt es zwar wohl am Tage dass, wenn ein gesonderter Cursus der Archäologie durch die Natur ihres monumentalen Stoffes und durch die künstlerische Bedeutung des klassichen Alterthums erheischt wird, ein solcher Cursus dem Studium griechischer Alterthümer und griechischer Litteraturgeschichte allernächst sich anzuschliessen habe. Dass dieses, selbst mit temporärer Hintansetzung der gleichartigen römischen Realien, nicht erst erganzungsweise am Schluss des Trienniums sondern bereits in einem früheren Stadium desselben erfolgen möge, wird von jedem für wünschens-werth erkannt werden, welchem zugleich mit der selbständigen Würde antiker Kunst der durchgängige Einfluss derselben auf Leben und Litteratur der klassischen Welt, und welchem die Wichtigkeit monumentaler Quellen für mehr denn Ein ausgedehntes Fach griechischer und römischer Alterthumer einleuchtet. Die Empfindung für antike Poesie durch Empfänglichkeit für die Kunst der Griechen und Auffassung ihrer Kunstwerke früh gereist und gesteigert zu haben wird keinen gereuen, der im Verständniss Homers und der Tragiker ein Ziel seiner Bildung sucht, und wie weit die dazu erforderlichen archäologischen Studien ihn auch für Religions- und Privatalterthümer auszustatten vermögen, weiss jeder der für eine höhere Anschauung des ganzen Alterthums, für die poetischen und geschichtlichen Räthsel der Mythologie und für die tiefere Kenntniss alter Schriftwerke solchen Einsatzes nicht allzu spät sich versicherte.
 - 9) Archäologische Uebungen solcher Art, wie sie in zwiesacher

Richtung — Kunstschriftsteller (Pausanias, Philostratos, Plinius) aus den Denkmälern und Kunstdenkmäler aus den Schriftstellern erläuternd — seit einer Reihe von Jahren möglichst ununterbrochen an hiesiger Universität von mir angestellt werden, haben vor jedem didaktischen Verfahren den Vorzug einer selbstthätig und sicher fortschreitenden Betanntschaft mit der antiken Kunstwelt voraus, und sind, bei dem stets mässigen Zeitaufwand den sie im Fortgang verschiedner Semester erheischen, auch solchen jüngeren Philologen, denen das reale Alterthum anfangs sehr fern lag, nicht selten willkommen gewesen.

Grundriss der Archäologie.

BEGRIFF UND EINTHEILUNG. Archäologie, das ist die auf monumentales Wissen begründete Hälste allgemeiner Wissenschaft des klassischen Alterthums, zerfällt in einen propädeutischen einen historischen und einen praktischen Theil.

A. PROPÄDEUTISCHER THEIL.

auf Kunst, Alterthum und Litteratur bezüglich.

- I. Historische Einleitung 10).
 - 1. Griechenlands (§. 40ff.) und Italiens (§. 166ff. Rom 179ff.) Bevölkerung, nach Abstammung sowohl als nach klimatischer, politischer, religiöser, ethischer, litterarischer und artistischer Beschaffenheit zu berühren.

2. Kunstreichthum der Griechen §. 252 und Römer §. 265 —,

dessen Glanz und (§. 214) Untergang.

3. Wiederauffindung der Kunstüberreste des Alterthums, nach den Fundgruben Roms (§. 36. 258ff.), Herkulanums und Pompeji's (§. 360, 2), Unteritaliens (§. 257, 3ff.), Griechenlands (§. 252, 255), Etruriens (§. 257, 6—8), Lykiens (§. 128*. 255), wie auch Aegyptens (§. 218) und Assyriens (§. 245*).

4. Geographie der Kunstüberreste (§. 251-260), wo möglich nach einer archäologischen Produktenkarte in Art des Mionnet-

schen Münzatlas.

- 5. Museographie ihrer Ausbewahrung §. 261-265.
- II. Artistische Einleitung.

1. Wesen der Kunst, insbesondere nach deren Ursprung aus Verzierungs-, Nachahmungs- und Schöpfungstrieb, den Eindrücken des Angenehmen, Charakteristischen und ideal Schönen entsprechend -, nach Stoffen und Bildungsformen zeitlicher und räumlicher Art -, endlich nach der durch Stylgesetze bedingten Einheit des Kunstwerks zu betrachten §. 1-23 vgl. 29.

- Anlässe und Gegenstände 11) der Kunst in Religion, Dichtung und Leben (Götter, Mythen, Geschichtliches und Naturleben §. 346—436); Vorzüge des klassischen Alterthums durch Harmonie und Empfänglichkeit seiner Bildung.
- Gattungen der Kunst 12), nach der verschiedenen Bestimmung des Kunstwerks Räumliches zu umgrenzen oder Zeitliches im Raum darzustellen, überdies nach Stoff, Kunsttrieb und Lebensanlässen, verschieden ausgeprägt zur Baukunst, Bildkunst und Zeichnenkunst §. 24 ff.
 - a. Baukunst (Architektonik), nach Material (§. 268 ff.), Grundformen (273 f.) und Gliedern (Säulen 275 ff., Wand 280 ff., Gebälk und Deckung 284 ff.), Gattungen der Gebäude (286 ff. Tempel und Hallen 288, agonistische 289 ff. Häuser 293 und Gräber 294, Märkte und Städte 295, Strassen und Wasserbauten 296) und kleineren Baulichkeiten (Throne, Dreifüsse, Gefässe, Sarkophage u. A. 297 ff.) zu betrachten.
 - b. Bildkunst (Plastik), nach (α) Material und Technik verschieden geübt, statuarisch oder im Relief (§. 323) —, als Sculptur hauptsächlich in Thon, Erz oder Stein (§. 305ff.), nebenher als Schnitzkunst in Holz (308) und als Toreutik in Metall und Elfenbein (311 f.) —, als Glyptik in Edelstein oder Glas (§. 313 ff.) und als Stempelschneidekunst (317). Von Seiten der (β) ideellen Anlage ist der Natur- und Idealformen (§. 24. 32. 327), der menschlichen Gliederung (325 ff.) Bekleidung (336) und Ausrüstung (Attribute 334), so wie der Composition in Einzelgestalten oder Gruppen und Figurenreihen (345 ff.) hier bereits vorläufig zu gedenken.
 - c. Zeichnenkunst (Graphik und Malerei) zu betrachten nach (α) Stoff und Technik ihrer Umrisse und Farben (Monochrome §. 318, vier Farbeu 319, auf Stein und Holz, Metall, Thon oder Wänden angewandt, Enkaustik 326, Vasenmalerei 321, Mosaik 322) —, nach (β) den Gesetzen optischer Technik und Perspective (324), so wie nach denen der malerischen Composition. Polychromie der Bau- u. Bildkunst.
- 4. Ziel und Aufgabe der Kunst ist, zuvörderst das Göttliche in naturgemässer Form durch vereinigte Kraft der drei Künste darzustellen (Tempelbau und Götterideale), sodann ihre Meisterschaft auf alle irdische Lebensbezüge auszudehnen.
- III. Litterarische Einleitung. Epochen des Denkmälerstudiums.
 - 1. Im Alterthum: Kunstgelehrte, Periegeten und Sammler §. 35.
 - 2. Kunstbegeisterung und antiquarische Erudition der Restaurationsepoche seit 1450. §. 36.
 - 3. Winckelmann's (1755—1768) Zeit, mit Inbegriff der Ercolanesi und Dilettanti, Visconti's und Zoega's, Lessing's und

Goethe's, Heyne's, Millin's und Böttiger's; am Schluss des Jahr-

hunderts Napoleons Zug nach Aegypten.

4. Neueste Zeit, seit Griechenlands, Etruriens, Kleinasiens, Aegyptens, Assyriens Ausbeutung, durch Aegineten (1811) und Elgin Marbles (1816), die volcentischen (1828) und lykischen (1842) Funde, zwei Bereisungen Aegyptens (1829. 1842), zuletzt (seit 1844) von Niniveh her belehrend. Welcker (1817), O. Müller, Stackelberg, Champollion —, seit 1829 das archäologische Institut.

B. HISTORISCHER THEIL.

Kunstgeschichte in fünf Epochen.

- l. Urzeit, bis Ol. 30.
 - Allgemeines. Die Kunstanfänge werden geschichtlich bedingt 13), wie folgt:

a. durch Stamm- und Kulturzustände griechischer (§. 40. 41) und italischer (§. 166. 167) Pelasger;

- b. durch asiatische Einflüsse, assyrische und phönicische, bei Kretern, Lydern, Lykiern, Aeolern, Joniern;
- c. durch den Hellenismus achäischer und dorischer, äolischer und ionischer Heroenzeit §. 42. 43 (Zeitalter des Epos).
- 2. Kunstansänge im Einzelnen.
 - a. Baukunst:
 - α. Pelasgische Städtemauern (§. 45. 46. 166) und Wasserbauten (§. 50. 168) Griechenlands und Italiens.
 - Asiatisch-achäische Thesauren u. Grabdenkmäler Lydiens, Mykenä's (§. 48. 49), Etruriens 170.
 - y. Das homerische Haus §. 47. Homerische Geräthe.
 - b. Bildkunst.
 - α. Pelasgische Göttersteine, Spitzsäulen u. Hermen §. 66. 67.
 - β. Asiatisch-achäische Steinbilder auf Sipylon (§. 64, 2), zu Mykenä und Argos (§. 64, 2. 65, 3). — Dädalische Kunst, durch Erzarbeit über Rhodos, durch Schnitzbilder von Kreta aus zunächst bei Joniern und Athenern verbreitet §. 68—70.

y. Homerische Bildnerei an Schildern und Erzgeräthen §. 56. 65, 2. 69, 1. Anfänge der Toreutik §. 44.

- 3. Graphik und Malerei. Ansinge der Malerei in Asien: homerische Schiffsbemalung und Teppiche §. 73. Bularchos in Lydien (Ol. 16) §. 74.
- II. Vorzeit der Kunst Ol. 30-75 (Archaismus).
 - 1. Allgemeines: Begründung und Charakteristik.
 - Fortschritte des pelasgischen Steinbaues; frühe Anwendung des Gewölbschnitts in Italien (Cloaca).

- b. Einflüsse Asiens und Aegyptens durch lydische und ägyptische Könige, samische und korinthische Tyrannen, durch die Tarquinier bis nach Etrurien §. 167ff. und Rom.
- c. Hellenismus, in Lyrik Athletik (§. 77) und, von Korinth aus, im dorischen Tempel entwickelt.
- 2. Kunstgeschichte im Einzelnen.
 - a. Baukunst.
 - α. Mauer- und Wasserbauten (§. 81) pelasgischer Art; in Rom die Cloaca (§. 179).
 - β. Gebäude, namentlich Tempelbaukunst, mit frühem Unterschied tuskanischer (§. 169), dorischer (§. 51 ff.) und ionischer Ordnung, letztere für Thesauren (§. 55) Gräber und bald auch für Tempel angewandt. Der dorische Tempel wird bleibendstes Denkmal hellenischen Künstlergeistes¹⁴). Grabmäler dieser Zeit.
 - Baulichkeiten und Geräthe, hauptsächlich in Erz (Tripoden).
 - b. Bildkunst, neben Stein- und Schnitzbildern ältester Art durch Kultuszwecke (§. 83 ff. 90), Kampfspiele (87) und Anatheme (89) hervorgerufen —, statuarisch oder in Relief, in alterthümlicher Strenge der Zeichnung und in verschiedenen Stoffen, namentlich Metall, Thon, Stein, toreutischen Werken, Gemmen, Münzstempeln und Inschrifttafeln, in griechischen Pflanz- und Mutterstädten, zum Theil durch namhafte Künstler, entwickelt.
 - α. Metallbildnerei, durch Erzguss und Löthung seit Rhökos und Glaukos zuerst aus Samos und Chios bezeugt §. 60,
 6. 71 —, nächstdem in Korinth, Sparta (Gitiadas),
 Etrurien (§. 172), Rom (181, 1) bethätigt.
 - 6. Thonbildnerei, seit Dibutades in Korinth die Töpferscheibe erfand (§. 62. 72) —, aus Etrurien und Rom (§. 171. 181, 3) reichlich bezeugt.
 - y. Sculptur in Stein, zugleich mit der Holzschnitzkunst (§. 308) aus den Schulen zu Chios und Argos, Athen, Sparta und Aegina durch Dipönos, Bupalos, Kanachos, Ageladas, Hegias, Onatas (§. 82) bezeugt, statuarisch in Giebelbildern (äginetische §. 90) und Götterstatuen (vgl. 83ff.), als Relief an Tempel- und Grabesaltären (lykischen §. 90*; etruskischen §. 174, 2) bethätigt.
 - 8. Toreutik, als Kleinbildnerei in Metall, Elfenbein, Gemmen und Glas (§. 311 ff.) hauptsächlich aus Lydien, Korinth und Etrurien (§. 173) abzuleiten —, in Leuchtern, Spiegeln (vgl. 3, a), Gefässen, wie auch an Goldschmuck (zum Theil gepresstem 175, 4) bethätigt.
 - s. Gemmenbilder, hauptsächlich in Tiefschnitt, bei alterthümlicher Käferform (Skarabäen §. 175, 2) in Etrurien mehr als in Griechenland geübt.

- \(\) Münzstempel, von Pheidon in Aegina (Ol. 28 wahrscheinlicher als Ol. 8) in erhobener Thiergestalt anhebend und bald zur Vollendung italischer und sicilischer Münzen reichend. Das italische Aes grave, eine gegossene Münze, scheint nicht älter zu sein.
- η. Schriftbildung in Metall, Thon, Stein oder Edelsteinen.
- c. Graphik und Malerei, aus asiatischen Einflüssen zuerst aus Korinth und Sikyon (§. 74. 75), von dort her in Etrurien (§. 177, 2) nachweislich.
 - a. Linearzeichnungen in Metall: auf Spiegelflächen und Goldringen etruskischer Kunst eingegraben.
 - β. Wandmalereien (Etruriens §. 177, 2 und Roms 182, 2), auf vier Farben beschränkt (§. 319, 2).
 - y. Vasenbilder korinthischer 13) und altattischer (Taleides, Nikosthenes), durchgängig mehrfarbiger, schwärzlich auf hellem Grunde ausgeführter, zum Theil mit Schrift begleiteter, Art (§. 75*. 99), uns hauptsächlich aus Etrurien (177, 4) und Nola bekannt.
- III. Kunstvollendung, von Ol. 75 bis 111. (Salamis-Alexander).
 - 1. Allgemeines. Höchster Aufschwung der Kunst, neben fortgehender Anwendung ihres Archaismus für hieratische Zwecke. Winckelmann's Unterscheidung eines erhabenen oder grossen und eines schönen Styls der edelsten griechischen Kunst wird bedingt durch nationale, geschichtliche und örtliche Verschiedenheiten, wie folgt:
 - a. des ionisch-attischen und des dorischen Stammes, jener von Athen, dieser von Korinth Argos und Sparta aus;
 - b. des in Siegen und Bürgertugend glorreichen (§. 100, 3. 101), die edelste Kunst und Weisheit verbreitenden (§. 102) Athens, und eben derselben im Umschwung des peloponnesischen Kriegs zu prunkreicher Weisheit und sinnlicher Rührung verführten, erst durch Aeschylos, Sophokles, Plato, dann durch Euripides, Dithyrambendichter, Sophisten und Rhetoren mannigfach angeregten (§. 104) Stadt.
 - c. Zugleich ist die auf einzelne Gegenden und Orte beschränkte Ausbildung mancher Kunstzweige, namentlich Münzen, Gemmen und Gefässmalerei betreffend, als Eigenthümlichkeit sicilischer und italiotischer, etruskischer und römischer Kunst hervorzuheben.
 - 2. Kunstgeschichte im Einzelnen.
 - a. Die Baukunst mit des Iktinos und mit Polyklets Namen an ihrer Spitze, wird gehoben durch technische Fortschritte, wie die grossen Bauten Athens sie hervorriefen, der Umschwung der Kunstrichtungen zu Anwendung des Gewölbschnitts (Demokrit † Ol. 94, 1) und der Perspective (Apollodor §. 107) sie steigerten —, erweitert durch Mannig-

faltigkeit ihrer Aufgaben (Hippodamos) und durch Steigerung der ionischen Säulenordnung zur korinthischen (seit Ol. 85. §. 108), woneben die Reinheit des Baustyls früh vermisst wird (§. 189, 4).

a. Tempel (ktinos) in dorischer (Parthenon) oder ionischer (Poliastempel §. 109) oder auch gemischter (Bassä) Ordnung, im Eleusinion durch eigenthümlich gewölbte Räumlichkeiten erweitert.

β. Oeffentliche Gebäude: Buleuterion zu Athen (vgl. Tabularium und Basiliken zu Rom), Odeion in Zeltform —, festes Theater Polyklets zu Epidauros.

y. Privatbaue 6. 110.

 Grabmäler. Zu Agrigent das dorisch-ionische sogenannte des Theron §. 110.

E. Städtebaue des Hippodamos und Meton §. 111.

- b. Bildkunst, auf ihrem Gipfel in den Gold-Elfenbeinkolossen und sonstiger Tempelbildnerei des Phidias.
 - a. Statuarische in Erz, in Gold und Elfenbein, hauptsächlich in Marmor, anschaulich in Statuen und Reliefs der Tempelsculpturen Athens, Olympia's, Bassä's, ausserdem nachweislich in Anknüpfung an die Künstlernamen älterer oder späterer Zeit. Es fallen nämlich

αα. vor den peloponnesischen Krieg die attischen Bildner Kalamis, Pythagoras §. 112, Phidias (Zeus, Pallas, Parthenon) §. 113 ff., Agorakritos §. 117, Myron §. 122 und der argivische Polyklet (Hera) §. 120;

ββ. nach den peloponnesischen Krieg die attischen Bildner Kallimachos und Demetrios §. 123, Skopas (124 ff. Niobe 126, vgl. Mausoleion, Xanthische Nereiden 128*), Praxiteles (Aphrodite §. 127), Leochares §. 128 —, die sikyonischen Euphranor und Lysipp §. 129. 130.

6. Toreutik, im Zusammenhang grösserer Werke, namentlich der Chryselephantinbildnerei, von den grössten Bildnern (§. 112, 1 vgl. 113ff.) Griechenlands, dann auch, zumal in Etrurien, selbständig geübt.

y. Glyptik: Pyrgoteles (§. 131).

- ö. Münzstempel, in sicilischen und italischen Pflanzstädten denen des Mutterlands oft überlegen, hie und da mit Künstlernamen versehen, §. 132. Römische Familienmünzen §. 182, 1.
- e. Schriftbildung, den Fortschritten der Kunst entsprechend.
- 3. Graphik und Malerei.
 - a. Allgemeines in Ausführung der oben berührten technisheen Gesichtspunkte, Umrisse, Farbensystem und Material (§. 133) wie auch den baulichen Zusammenhang der Malerei betreffend; dieser erscheint insonderheit für Tempel-, Gebäude-

und Grüberschmuck, welcher letztere hie und da gewältsamen Hemmungen der obwaltenden Sitte unterlag (S. C. de Bacchanalibus), weniger für Zwecke des Privatlebens.

b. Geschichte im Einzelnen, bedingt theils durchs Verhältniss zu baulichen und sonstigen Zwecken, theils durch Verschiedenheiten der Kunstrichtung nach Ort und Zeit.

aa. Wand- und Tafelmalerei, gleichzeitig geübt; diese scheint

bevorzugt worden zu sein (§. 319, 5).

a. Attisch-helladische Schule, nach Polygnot's (§. 134)
 Vorbild fortgeführt (§. 135). — Apollodor der Skiagraph (§. 136).

β. Ionische Schule: Zeuxis zu Ephesos §. 137 —, Par-

rhasios ($\eta 3 o_{\mathcal{G}}$), Timanthes §. 138.

Sikyonische: Pamphilos §. 139, Aristides, Pausias, Euphranor, Melanthios, Nikias 140, Apelles 141, Protogenes 142.

- bb. Gefüssbilder attischer Art, aus Agrigent, Volci und Nola mehr als aus Athen bezeugt. Neben den Nachahmungen archaischen Styls (II, 3, c) röthlich auf schwarzem Grund in strengerem oder auch freierem Styl ausgeführt: jenem entspricht der Künstlername des Sosias, diesem der des Euphronios u. a. m.
- cc. Monochrome auf Thongefässen, zunächst den eingegrabenen Zeichnungen etruskischer Metallspiegel verwandt.
- IV. Kunstreife, hauptsächlich in Alexandria und Rom von Ol. 111 und 158, 3 (a. u. 606 Korinth zerstört) bis auf Hadrians Zeit.
 - 1. Allgemeines. Die Kunst hat den Kreislauf ihrer Aufgaben durchmessen: zugleich mit vielseitigster Ausübung ihrer Meisterschaft für alle Lebenszwecke und noch für der Gräber Pracht geht sie jener Meisterschaft in einzelnen Zweigen der Technik schon wieder verlustig (so im Erzguss, welchem die in Athen Ol. 155 (§. 160) erfolgte Kunsterneuung zunächst gilt); nicht weniger wird ihr innerstes Wesen durch Pracht, Rührung und Sinnlichkeit geschwächt. Diese Richtung wird für Griechenland und den Orient durch Alexanders hellenisirende Züge (§. 144 ff.), für Rom und den Occident durch die Kunstplünderung Korinths und Asiens, durch Roms Weltherrschaft und durch die Kunstbeschützung der Julier, Claudier, Flavier erreicht, bis Hadrian und Antinous (§. 203, 3) als letzte Gestirne am Kunsthimmel leuchten.

2. Kunstgeschichte im Einzelnen.

a. Baukunst. Nicht ohne Hintansetzung ihrer nächsten und überlieserten Aufgaben durch Städtebau, Paläste und Schaugepränge erweitert, in ihrer Aussührung durch das Uebergewicht der korinthischen Säulenordnung prunkvoll geschmückt, in ihren Mitteln auch durch die Fortschritte der Mechanik (§. 152) bereichert, erscheint die Baukunst durch Alexander und dessen Nachfolger, wie durch Roms Aedilen (§. 180, 2. 3. 188) und Cäsaren in überschwenglicher, von August und Agrippa (§. 190, 1) bis auf Trajanus und Hadrian (§. 191) auch künstlerisch bewundernswürdiger, Thätigkeit.

a. Tempel zu Hierapolis Kyzikos u. a. §. 153.

6. Oeffentliche Gebäude. Gymnasien (§. 292, 2), Theater u. a. in Asien und Griechenland —, Theater und Amphitheater, anfangs als bewegliche Schaugerüste (s) —, Rennbahnen und Thermen in Rom.

y. Wohnungen und Städtcanlagen. Aus den Gemächern pergamenischen und ptolemäischen (§. 150) Prunkes erwachsen Paläste der Herrscher und Gebäudegruppen, wie das von Dinokrates erbaute Alexandria und späterhin Antiochia (§. 149) sie boten; ihnen anzureihen sind die Kaiserpaläste Roms (§. 190, 2. 3). Die Kunstverfeinerung dieser Prachtbaue wirkt, wie Pompeji (§. 190, 4) bezeugt, auch auf die Privatwohnungen zurück.

6. Ehren- und Grabdenkmäler in alexandrinischer Zeit. Mausoleen des Mausolos, Augustus und Hadrian.

 Mechanische Leistungen: Leichenwagen Hephästions, Prachtschiff Ptolemäus IV, Belagerungsmaschinen §. 152, bewegliche Amphitheater.

ζ. Baulichkeiten und Geräthe: Prachtgeräthe des Lebens sowohl als des Gräberschmucks (Sarkophage).

- b. Bildkunst, mit häufiger Anwendung typischer Kultusbilder hauptsächlich in decorativen und Bildnissdarstellungen (zumal seit Alexander §. 158, 2) in Sculptur, Toreutik, Glyptik und Münzprägung ergiebig, wobei jedoch die Ausübung des Erzgusses und die Vollendung des Münzgepräges früh zurücktritt.
 - a. Sculptur, mehr für der Plätze, Paläste und Schaubühnen als für der Tempel Dienst mit entschiedner Bevorzugung des Marmors vor dem Erz von den Hauptsitzen griechischer Kunst aus geübt und für ihre grössten Aufgaben allmählich auf Rom beschränkt.

aa. Sikyonische Schule bis Ol. 120. Erzgiesser Euthykrates §. 154, 1.

bb. Rhodische: Chares Lysipp's Schüler §. 155. Sonnen-koloss, Laokoon, der farnesische Stier §. 155 ff.

cc. Ephesische: die drei Agasias §. 157*, 3.

dd. Pergamenische: Phyromachos (Asklepios, Keltenschlachten), auch Erzgiesser §. 157*.

ee. Athenische Kunsterneuung: Polykles Erzgiesser Ol. 155,

die Kleomenes Ol. 154. 3 —, Apollonios des Nestors Sohn, Glykon §. 160, 3. 4.

- ff. Rom, zur Ausschmückung seiner Tempel, Paläste und Hallen —, griechischer Künstler Zuflucht, von denen Pasiteles, Arkesilaos (Modelle) u. A. neben den Erzgiessern Decius (§. 196) und Zenodoros (197) namhaft sind. Ein Ueberblick ihrer Kunstthätigkeit ergibt sich aus
 - a. Bauwerken, namentlich Tempelhallen (Porticus Octaviae, Apollo Palatinus), Staatsgebäuden und Ehrendenkmalen (Titusbogen, Forum Palladium §. 198, Trajanssäule §. 202, 2);
 - A. Kaiserbildnissen, nach Toga oder Harnisch, berittener oder heroischer (Achillea), auch vergötterter (§. 199, 7), Darstellung verschieden, samt Städten und Provinzen (Basis Puteolana) §. 199. Antinous §. 203, 3;
- 7. Sarkophagreliefs und sonstigen Gräberverzierungen.
 gg. Etruskische Grabreliefs der Todtenkisten §. 174, 3.
- b. Toreutik:
 - a. Prunkgefässe in Metall und Edelstein.
 - β. Kleinkünstler §. 159.
- c. Glyptik, zu Prachtgefässen und Siegelringen in Edelsteinen sowohl als in Nachahmung durch Glassluss viel geübt und auch durch 'namhaste griechische Künstler (Dioskorides §. 200. 315, 2) bezeugt.
 - a. Gefässe aus Edelsteinen —, Kameen dazu und als sonstiger Schmuck verwandt §. 161.
 - β. Intagli in Edelsteinen.
 - 7. Nachbildungen in Glasfluss.
- d. Münzstempel.
 - a. Griechische Städtemünzen §. 132, 1.
 - β. Königsreihen in und ausser Europa §. 162.
 - Römische Familienmunzen in Silber, zum Theil vorzüglich §. 196, 4.
 - Kaisermunzen aus Gold und Erz, hauptsächlich aus der Julier und Flavier Zeit §. 201.
- 3. Graphik und Malerei.
 - a. Wand- und Tafelmalerei, erst in Anschluss an die sikyonische Schule §. 163, 1. Timomachos zu Cäsars Zeit §. 208, Aetion Hadrians Zeitgenosse 211, 1; decorative Wandmalerei vorherrschend seit Ludius §. 209 (vgl. Pompeji §. 210). Schnellmaler, Effectmaler, Kleinmaler, Bühnenmaler §. 163, 5. 209—211, 2.
 - b. Gesässmalerei in Abnahme §. 163, 7. Unteritalische von Canosa, Celia, Rubi.

- Monochrome, namentlich auf Steintafeln, auch in vollendeter Kunst nachweislich.
- d. Mosaik 6. 163, 6.
- V. Verfall der Kunst, seit den Antoninen.
 - 1. Allgemeines. Mit dem Verfall des öffentlichen und Privatlebens gibt in der späteren Kaiserzeit auch die Kunst ihre technischen und ideellen Vorzüge gegen den Prunk kolossaler und kostbarer Bauten und Bildwerke, die ideelle Grundlage ihrer Götterwelt gegen Mystik und bunteste (ägyptische, mithrische, pantheistische, gnostische §. 203. 206, 4—6) Religionsmischung auf, ohne im steigenden Reiz einer bald mythenreichen bald symbolischen Bildersprache dafür Ersatz zu finden. Dieser Verfall ist seit den Zeiten der Antonine, die Zeit des Septimius und Caracalla hindurch, am sichtlichsten seit den 30 Tyrannen (§. 193) und Diocletian nachweislich, zugleich mit allmählichen Einwirkungen des Christenthums.
 - 2. Kunstgeschichte im Einzelnen.
 - a. Baukunst, weniger in Tempela als in Palästen und in Gebäuden des öffentlichen Verkehrs, allerorts mit sichtlichem Verfall (§. 192. 193) geübt.
 - a. Tempel, weniger erheblich in Rom als in neuerbauten Städten des Orients; neben Antiochia in Baalbek, Palmyra, Dekapolis §. 192, 5.
 - β. Sonstige öffentliche Gebäude: Thermen des Caracalla (§. 192, 1), Alexander Severus und Diocletian —, Basiliken, allmählich zu christlichem Gebrauch übergehend (Rom, Ravenna §. 194. 195) —, Triumphbogen des Sept. Severus und Constantin.
 - Neue Stadtanlagen: im Orient Heliopolis (Baalbek), Palmyra, Dekapolis, Petra §. 192, 5. 6, Byzanz 193, 8, im Norden Mediolanum, Verona, Treviri 193, 7.
 - Grabmäler, die Via Appia und andre Heerstrassen entlang.
 - s. Baulichkeiten: Prachtgeräthe und Sarkophage.
 - b. Bildkunst, im Dienst der Paläste Schauplätze und Gräber mehr als der Tempel, in Marmor und Edelsteinen, in Erz immer weniger geübt —, in ihrem Ideenkreis durch bacchische Mystik und orientalische Religionsmischung mehr überfüllt als befruchtet, obwohl bei steigendem Kunstverfall neuer Gedankenreichthum (§. 206, 2. 3. Amor und Psyche) und selbst die Anwendung alter Kunstweise auf die Ideenwelt des Christenthums (§. 213) anzieht. a. Sculptur.
 - αα. An Gebäuden: Basiliken, Triumphbogen, Ehrensäulen. Der Constantinsbogen mit Plünderung trajanischer Reliefs roh ausgeführt §. 207.

- ββ. Statuarische, wenig in Götter- und Heroengestalten, mehr in Bildnissen —, so in Marc Aurels Reiterbild von Erz §. 204, 4 und zahlreichen andern Bildnissen der Kaiser und Kaiserinnen (§. 205), auch vieler minder berühmten Personen, namentlich aus Grabmälern, nachweislich. Statuarisches aus Byzanz §. 207, 6.
- yy. Grabreliefs, mythisch, mystisch und decorativ auf Sarkophagen und Urnen §. 206, 2 —, auch christlichen 207, 5.
- β. Toreutik und Glyptik. Gefässe und Kameen aus Edelstein, bis in die byzantinische Zeit §. 207, 7.
- y. Münzstempel: in sichtlichem Uebergang zum flachen charakterlosen Gepräge byzantinischer Münzen.
- c. Graphik und Malerei.
 - a. Wandmalereien, aus römischen Gräbern und Thermen, wie auch aus christlichen Katakomben nachweislich §. 212.
 - β. Monochrome, ausnahmsweise in Stein- und Erztafeln.
 - Miniaturen alter Handschriften (Homers, Virgils, Josua's) §. 212, 3.
- VI. Parallelen griechischer und ausländischer Kunstgeschichte.
 - Die Kunst der Aegypter, §. 215—227, zu übersichtlicher Würdigung etwa den nachstehenden Gesichtspunkten unterliegend.
 - a. Vorkenntnisse dieses Studiums, dessen hieroglyphische und sonstige Quellen §. 216, so wie dessen ethnographische §. 215, geographische 218, chronologische 217, religiöse 232, ethische und Alltagsbezüge 233, 4 anlangend.
 - b. Allgemeine Charakteristik der ägyptischen Kunst, nach Material, Bildungsformen, Styl und Epochen derselben; letztere in jetzt wohl nachweislicher und chronologisch gesicherter Stufenfolge, von der Pyramiden Zeit aufwärts bis abwärts zur Zeit der Ptolemäer und Cäsaren. Der Ideenkreis eben dieser Kunstthätigkeit ist auf Gottheiten §. 232, Könige §. 233 oder auf Personen und Gegenstände des Privatlebens (233, 4), wie auch der den Gottheiten heiligen Thierwelt, bezüglich.
 - c. Ueberblick der Kunstgattungen und ihrer Denkmäler.
 - a. Baukunst, auf Stein statt auf Holz, auf Pfeiler mehr als auf Säulen (§. 221 ff.), auf flache mehr als auf gesenkte Bedachung hingewiesen.
 - aa. Tempel, Pylonen, Säulen und Obelisken §. 220ff.
 - bb. Paläste, hauptsächlich aus Theben nachweislich, §. 225.
 - cc. Grabmäler: Pyramiden §. 226 sowohl als Hypogeen.
 - dd. Baulichkeiten: Sarkophage und Geräthe, Kanopen von Alabaster.

6. Bildkunst, den Bauwerken eng verknüpft, aber auch unabhängig, bei vorherrschender Anwendung des Steins auch auf Metall, Glas und Holz, statuarisch oder in ausgehöhltem Relief geübt —, nach streng befolgtem Kanon menschenähnlicher Götterbildung.

aa. Sculptur: Bilder und Bilderschrift.

- aa. Architektonisch in statuarischen Götterkolossen und Thiergestalten des Tempeldienstes und Tempelschmuckes, desgl. in Königsbildern zum Schmuck der Paläste und Gräber; ferner in Reliefs der Obelisken, Altäre und Mumienbehälter §. 228. 229.
- bb. Vereinzelt in Statuen und Reliefs votiven und sepulcralen Gebrauchs, von Stein, Metall, Sykomor, Glas §. 230.

ββ. Toreutik und Glyptik: Gefässe und Skarabäen.

y. Graphik und Malerei §. 231.

aa. Monochrome auf Metallplatten —, Linearzeichnungen des Todtenbuchs und andrer Papyrusrollen.

bb. Wandmalereien in Grabeskammern.

cc. Malereien auf Mumiendecken.

2. Indische Kunst §. 249. 250.

a. Allgemeines: auf die Quellen des Studiums, sowie auf Ethnographie, Geographie und Chronologie, Religion und Sitte der Inder bezüglich.

b. Kunstgeschichte im Einzelnen.

a. Bauwerke: Grottentempel §. 249, 3.

Bildwerke (§. 250): des Tempelschmucks oder auch vereinzelte, zunächst mit Sonderung der brahmanischen von den buddhistischen.

y. Malereien.

- 3. Assyrische Kunst¹⁶).
 - a. Allgemeines, die cuneiformen (dreifacher Art) und sonstigen Schriftquellen, ferner Stamm, Land und Geschichtsperioden, Religion und Sitte der Assyrer, sowie die Ausbeutung von Niniveh (§. 245*, 4) und den Charakter assyrischer Kunstdenkmäler betreffend.
 - b. Kunstgeschichte im Einzelnen.
 - a. Baukunst: Paläste zu Niniveh.
 - 6. Bildkunst: statuarische Thürkolosse und Wandreliefs historischen Inhalts —, nebenher toreutische Werke in Elfenbein.
 - y. Graphik und Malerei.
- 4. Medisch-Persische Kunst §. 243-248.
 - a. Allgemeines über die litterarischen Quellen (Keilschrift), über Stamm, Land und Geschichte, Religion und Sitte der von assyrischer Kunst betheiligten Meder und Perser.
 - b. Kunstgeschichte.

- a. Baukunst: Paläste und Gräber zu Persepolis.
- β. Bildkunst, in Statuen und Reliefs der Architektur verknüpft.
- y. Graphik und Malerei.
- 5. Babylonische Kunst & 235-238.
 - Allgemeines: Quellen —, Stamm, Land, Geschichte, Religion, Sitte.
 - b. Kunstgeschichte im Einzelnen.
 - a. Baukunst: Babylon und Birs Nimrud.
 - 3. Bildkunst: Götterbilder aus vergoldetem Metall.
 - y. Graphik und Malerei.
- 6. Phönicische Kunst mit Anschluss der hebräischen §. 239-241.
 - Allgemeines: Quellen und Schrift —, Stamm, Land, Geschichte, Religion, Sitte und Kunst.
 - b. Kunstgeschichte im Einzelnen.
 - a. Baukunst: Tempelgehege und Gräber. Vgl. Nuraghen.
 - Bildkunst, in Metallarbeit (vgl. Jerusalem) mehr als in Stein nachweislich.
 - y. Graphik und Malerei.
- 7. Sonstige Ausübungen heidnischer Kunst:
 - a. rohen Kunsttriebes: α) amerikanische, namentlich Mexiko's (Teocalli und Götzenbilder), β) celtische (Stone-henge), scandinavische (Gold, Waffen, Runensteine) und sonstige Nordeuropa's:
 - b. starrer Civilisation: chinesische.
- 8. Die Kunst der christlichen Welt, in Verhältniss und Gegensatz zur antiken Bau-, Bild- und Malerkunst.

C. PRAKTISCHER THEIL 17).

Als EINLEITUNG dieses Theils, welcher der üblichen Benennung von Denkmälerkunde, Museographie oder auch Archäologie in engerem Sinne (im Gegensatze der Kunstgeschichte) entspricht, sind praktische Vorkenntnisse, nämlich, auf technischer und philologischer Grundlage, die Kunst zu sehen (Autopsie), zu prüfen (Kritik) und auszulegen (Hermeneutik) erforderlich ¹⁸). Diese nach Material, Styl und Darstellung zu verfolgende Ausrüstung vorausgesetzt, bieten als anschauliche Belege der vorangegangenen Lehrsätze, theils als stylistische der Kunstgattungen (AA), theils in Bezug auf Gegenstände der bildlichen Darstellung (BB), die nachstehenden Denkmäler sich dar.

AA. Nach Gattung und Styl.

1. Baudenkmäler. Die technischen Vorkenntnisse, oben (A 1 3 a) vorläufig berührt, sind an dieser Stelle zu verfolgen.

- 1. Bauwerke der Urzeit, vor Ol. 30.
 - a. Pelasgische Städtemauern Griechenlands und Italicns §. 45. 166, 2. Vgl. Nuraghen, Tempel zu Gozzo 166, 3. Etruskische §. 168, 2; römische Städte 179, 1.
 - b. Thesauren und Gr\u00e4ber lydischer Art zu Myken\u00e4 und Orchomenos \u00e5. 46ff. C\u00e4re \u00e5. 170, 3 (Grab des Porsena ebd.).
 - c. Hellenisches: Tempel auf Ocha §. 53. Das homerische Haus §. 47.
- 2. Bauwerke der Vorzeit, Ol. 30-75.
 - a. Tempel: dorische zu Korinth §. 53, 2 —, Pästum Metapont, Syrakus, Agrigent, Selinunt, auch Aegina §. 80. Tuskanischer des Kapitols §. 169; andre römische §. 180, 2.
 - b. Staats- und Verkehrsgebäude (§. 291. 292): Stoa zu Pästum
 §. 80, II, 1.
 - c. Gräberanlagen, hauptsächlich aus Etrurien nachweislich:
 α. Hypogeen §. 170, 2. Bemalte Grabkammern 177, 2.
 - β. Grabmäler mit tempelähnlicher (Castel d'Asso, Norchia 170, 2) Vorderansicht oder mit runder Umfangsmauer (Tarquinii 170, 3). — Dazu die lykischen §. 294, 5.
 - d. Strassen und Wasserbauten §. 296. Cloaca und Tullianum zu Rom §. 168, 4. 179, 1. Heerstrassen (Via Appia 180, 1) und Brücken.
 - e. Baulichkeiten und Geräth: Altäre, Cippen (§. 174, 2) und Todtenkisten (174, 3) von Stein —, Cisten und Spiegel (173, 3), Kandelaber und Leuchten (173, 2), sammt mannigfachem Schmuck, von Metall, aus etruskischen Funden.
- 3. Bauwerke der Kunstvollendung, Ol. 75-111.
 - a. Tempel: in dorischer Ordnung zu Athen (Theseion, Parthenon, Propyläen) und in Attika (Eleusis, Rhamnus, Sunion) §. 109, 7ff.; die peloponnesischen zu Olympia Bassä Nemea, die sicilischen zu Agrigent Selinunt Segesta §. 109, 9ff. In ionischer Ordnung Poliastempel und Erechtheion zu Athen §. 109, 4; Tempel zu Milet Priene Teos §. 109, 15ff.
 - b. Ehrendenkmäler: choragisches des Lysikrates §. 108, 4.
 - c. Grabdenkmäler: attische u. a. §. 294, 3. Theronisches zu Agrigent §. 110. Grab der Scipionen 180, 5.
 - d. Strassen- und Wasserbauten: römische, wie oben 2d.
 - e. Baulichkeiten und Geräthe: attische Throne, Stelen und Grabgefässe; die Gefässformen bemalter Vasen §. 301.
- 4. Bauwerke der Kunstreife, von Alexanders (Ol. 111) bis Hadrians Zeit.
 - a. Tempel, neben Erneuungen des tuskanischen (Jup. Capitol. 190, 3) und seltenem Gebrauch des dorischen (Athene Archegetis 190, 1, II; Cora), wie auch des ionischen (Antonins und Faustina's T. 191, 1) Baustyls fast durchgängig in korinthischer Säulenordnung: so zu Rom zwei Tempel-

- ruinen auf dem Forum, das Pantheon des Agrippa (190, 1, I), der Venus- und Romatempel, die Porticus der Octavia, ferner die Tempel zu Pola und Nismes —, zu Athen das Olympieion und die hadrianische Halle.
- b. Staats- und Verkehrsgebäude: Thurm der Winde und Portiken zu Athen §. 153, 4 —, Basiliken zu Rom.
- c. Agonistische: Theater in Kleinasien und Rom (§. 289; tuskische, Circus, 171, 1) —, Amphitheater (188, 4) zu Rom (Colosseum 190, 3) —, Gymnasien in Ephesos u. a. (292, 2) —, Thermen (292, 4) des Nero, Titus und Trajan.
- d. Wohnungen (§. 293) des Privatbedarfs zu Pompeji (§. 140,
 4) —, des römischen Luxus: Kaiserpaläste zu Rom §. 190,
 2. 3 und Spalato. Soldatenquartiere zu Rom (Castra Praetoria §. 190, 2) und in der tiburtinischen Villa des Hadrian.
- e. Ehrendenkmäler, namentlich (α) Säulen (sog. Pompejussäule zu Alexandria §. 193, 6 vgl. 149, 3. Trajan §. 191) —, und (β) Bögen (des Augustus zu Rimini Aosta Susa 190, 1, II —, des Titus zu Rom 190, 3 —, des Trajan zu Benevent).
- f. Grabmäler: tempelähnliche (Rediculus, Mausoleum des Augustus 190, 1 und Hadrian 191, 1 —, D. des Philopappos 191, 1) —, Rundbaue (Cäcilia Metella) —, pyramidale (Cestius) —, Columbarien.
- g. Bauanlagen vereinigter Gebäude: Marktplätze 10) zu Rom und Pompeji (§. 179, 1. 190. 191) —, die Kaiserpaläste und Hadrians Villa (191, 1) —, Stadtpläne Athens, Roms, auch orientalischer Städte (Antiochia, Alexandria 193, 6, Antinoe 191, 1).
- h. Heerstrassen und Wasserbauten: Römische Strassen —, Hafendämme (296, 6) zu Puteoli u. a. —, Hafen von Ostia.
- i. Baulichkeiten und Geräthe (§. 297 ff.): Prachtgeräthe aus Stein —, aus Erz —, Sarkophage.

5. Bauwerke des Kunstverfalls, seit den Antoninen.

- Tempel und Staatsgebäude: des Marc Aurel (Dogana) §. 192,
 Basiliken 194, 1. Asiatische Tempel in Heliopolis und Palmyra 192, 5.
- Agonistische: Amphitheater zu Verona —, Thermen des Caracalla 192, 1. Alexander Severus 192, 1. Diocletian 193, 6 —, Circus des Maxentius.
- c. Wohnungen und Paläste: Septizonium des Septim Sever 192, 1 —, Palast des Diocletian zu Spalato 193, 6.
- d. Ehrendenkmäler: Bogen des Septimius Severus §. 192, 1. Gallienus 193, 6. Constantin 193, 6 —, Säule des Marc

- Aurel (191), des Diocletian zu Alexandria (oben 4 e), des Phocas 194, 5.
- e. Gräber: Römische der Via Appia u. a. m. Im Orient die Anlagen zu Petra 192, 6.
- Stadtanlagen: Heliopolis Palmyra Dekapolis §. 192, 5 —, Verona 193, 7 —, Spalato 193, 6 —, Spalato, Byzanz 193, 8.
- g. Heerstrassen, Wasserbauten, Befestigungen: Aurelians Ringmauer.
- h. Baulichkeiten: Prachtgeräthe und Sarkophage, auch christliche.

II. Denkmäler der Bildkunst.

Einleitungsweise sind hier die bei A I 3b und B. II 2b bereits berührten technischen Lehrsätze sowohl, als auch die Litteraturnotizen über Antikenfunde (von Herkulanum, Paramythia, Perugia, Volci, Falterona) weiter auszuführen. Vgl. für die Steinbilder Clarac, für die Terracotten Campana, für die Bronzen die Antichitä d'Ercolano und Micali.

- 1. Sculptur, in Stein und Holz, Erz und Thon:
 - a. der Urzeit vor Ol. 30.
 - Pelasgische Kultusbilder: Hermen §. 345, 1. 379, 1. —
 Agyieus vgl. etruskische Spitzsäulen. Der amykläische Apoll §. 85, 9.
 - β. Lydisch-achäische: Löwen von Mykenä. Homerisches Erzgeräth, lydische Anatheme.
 - Hellenische Schnitzbilder dädalischer Art §. 69. Chryse 371, 8 (vgl. Apoll 86, 3. Aphrodite 374, 3). Palladien §. 67, 1. Die Kypseloslade §. 57.
 - b. Vorzeit und Archaismus Ol. 30—75. Etruskischer §. 178.
 - a. Tempelsculpturen. Aelteste Metopen zu Selinunt §. 90,
 2. Giebelstatuen zu Aegina §. 90,
 3 (vgl. Olympia, Delphi).
 - B. Statuarisches in Stein §. 96, 9ff. (Apollo aus Thera und Naxos, Pallas Albani, Vesta Giustiniani, Spes Albani und Rospigliosi, nebst vielen im Styl der Nachahmung).
 - y. Archaische Reliefs in Stein: Harpyienmonument §. 90*, sog. Leukothea Albani 96, 19 —, Quadriga zu Athen —, samothrakisches Relief 96, 18 —, Relief aus Nemi 364, 8—, korinthischer Brunnen 96, 21 —, Ara Borghese 96, 22 —, zwölf Götter des Kapitols, acht der V. Albani, sammt denen der Barberinischen Kandelaber und vielen andern der Nachahmung.
 - Archaische Erzbilder, statuarisch. Lebensgrosse aus Rom und Etrurien: Lupa, Chimära u. a. 172, 3; Mars von Todi, Minerven aus Vulci und aus Arczzo —, Apollo

δεκατηφόρος 422, 7. — Kleinere aus Epirus im brittischen Museum; uralte geflügelte Venusbilder und sonstige Bildwerke des Peruginer Funds, viel andre etruskische Idole (bei Micali), Kentaur mit Menschenfüssen zu Athen, Apoll des Polykrates (§. 96, 1).

s. Silber- und Erzreliefs des Peruginer Fundes, Bacchus Hebon im Hochbild tarquiniensischer Votivscheiben, Satyrn und Sirenen der Kronleuchte zu Cortona, viel andres an Dreifüssen u. a. Geräthen §. 173, 8.

ζ. Archaische Terracotten: aa) statuarische: attische Gäaoder Poliasbilder, Zeus und Hera aus Samos, pästanische
Sitzbilder etc., Kopf der Juno Lanuvina. — bb) Reliefs:
Perseus und Bellerophon, beide aus Melos §. 96, 29 —,
Hekate und Eros aus Aegina §. 96, 30 —, Theophane
auf dem Widder. Dazu die gepressten schwarzer
clusinischer Gefässe §. 178, 2.

c. Sculpturen der Kunstvollen dung, hauptsächlich Athens,
 Ol. 75—111: erst des heroisch-erhabenen, sodann des naturgetreu schönen Styls.

a. Tempelsculpturen des Theseion, Giebelstatuen Fries und Metopen vom Parthenon §. 118 —, Metopen aus Olympia §. 119, 3 —, phigalischer Fries §. 119, 3, xanthischer Giebel und Fries 128*, Reliefs vom athenischen Niketempel §. 118. — Einen gleichzeitigen Gegensatz aus Etrurien gewähren die Giebelbilder von Norchia §. 170, 2.

3. Sonstige Statuen nach Phidias (Zeus und Pallas §. 114 ff. Vgl. Kolosse von M. Cavallo 414, 5), Polyklet (Heraköpfe §. 351, 6. Amazone? 121, 2), Myron (Diskobol 122, 3). Vgl. Apoll von Tenea, Inopos, Barberinische Muse, Pallas Ingres, Löwe am Arsenal zu Venedig. Nach Praxiteles (Aphrodite 127, 4. 377, 3. Eros 127, 3. Apollo Sauroktonos 127, 7), Skopas (Niobiden? 126 Nereiden aus Xanthos? §. 128. Vgl. Venus von Melos. Ariadne, Leukothea, Apollo Palatinus), Lysipp (belvederischer Torso und farnesische Statue des Herakles 129, 2. Eros. Alexandersköpfe. Vgl. Erzfigur des anbetenden Jünglings). - Ausserdem gehören hieher die Gruppen des Ajax und Achill (Pasquino), die Statuen des Sophokles, Demosthenes, Aeschines—, von Erzbildern die herkulanischen des sitzenden Merkur und des Platokopfs, die kapitolinischen des Camillus und Dornausziehers —, dazu attische Thonfigürchen bei Stackelberg. y. Sonstige Reliefs. Als ältere Werke: Reiterkampf der

y. Sonstige Reliefs. Als ältere Werke: Reiterkampf der Villa Albani, Humboldtsches Relief der drei Mören; dazu das Bronzerelief von Hawkins, nebst etwanigen Terracotten (Antefix Panofka T. C. LIII) grossen Styls. — Als jüngere Werke: Orpheus und Eurydike zu Neapel, des Erichthonios Geburt, cerealisches Grabrelief in Pal. Barberini samt mehreren attischen Stelen —, Tänzerinnen und Nereiden nach Skopas, bacchische Stierbändigungen.

- d. Sculpturen der Kunstreise von Alexander bis Hadrian.
 - a. Architektonische Reliefs am Monument des Lysikrates und am Thurm der Winde zu Athen. — Römische am Titusbogen, Forum Palladium §. 198, 3 und aus Trajans Gebäuden §. 202.
 - β. Statuarische der rhodischen, ephesischen, pergamenischen, neuattischen Schulen: Laokoon und der farnesische Stier §. 156. 157, der Fechter des Agasias §. 157, 3 —, Asklepios und Barbarengruppen (kapitol. Fechter, Pātus und Arria) nach Phyromachos, Statuen des Kleomenes (Mediceische Venus, Germanicus §. 160, 3. 4). Aus der ersten Kaiserzeit der belvederische Apoll §. 361, 1 und die Diana von Versailles, die barberinische Juno, die Statuen des Nilus und Tibris, ägyptische Götterbilder Hadrians. Römische Bildnissstatuen des Pompejus, Cäsar, Augustus, Agrippa, der sog. Thusnelda, der Familie des Balbus, sonstige der Julier und Flavier, zuletzt die des Trajan Hadrian und Antinous §. 199. In Bronze die venezianischen Pferde und die Victoria zu Brescia.
 - y. Reliefs. Mit griechischer Inschrift: die Apotheose Homers des Archelaos von Priene (§. 393, 2; vgl. Tabula Iliaca u. a.) und die Ara des Iphigeniaopfers zu Florenz (415, 1). Etruskische Todtenkisten, auserlesene bei Micali. Auf Sarkophagen berühmte Amazonenkämpfe (zu Wien und auf dem Kapitol), Pan und Eros (Villa Casali), cerealischer §. 358.
- e. Sculpturen des Verfalls, seit den Antoninen.
 - Architektonische: an Marc Aurels Gebäuden und Ehrensäule, am Septimius- und Constantinsbogen.
 - β. Statuarische: in Erz Marc Aurels Reiterstatue, heroische des Septimius Severus (Pal. Sciarra). In Marmor kaum irgend ein erhebliches Götterbild; christliches des guten Hirten (213, 2) —, Bildnisse des Marc Aurel, Caracalla u. a.
 - y. Reliefs zahlreicher Sarkophage (§. 206) mit Darstellungen der Musen, der Bacchuspflege und bacchischen Feier, heroischen der Niobiden Leukippiden u. a., historischen des Marcomannenkampfs u. a. Mithrasopfer in Wiesbaden u. a. (§. 206, 4. Denkm. 72, 406). Christliche bei Bottari.
- 2. Toreutik (caelatura), mit Ausführungen über deren Begriff,

Technik (§. 311) und Anwendung in Metall, Elfenbein und Glas (die Gefässe von Edelstein werden als glyptisch verziert hienächst no. 3 erwähnt):

- a. Der Urzeit. Homerische Waffen, Schilder und Geräthe.
- b. Der Vorzeit (vgl. Anatheme des Krösos). Von Erz Fragmente des Peruginer Wagens, etruskische Schilder und Helme, Dreifüsse, Kandelaber und Gefässe archaischer Arbeit bei Micali. Silberne Schalen assyrischen Geschmackes aus Cäre.
- c. Der Kunstvollendung seit Ol. 75. Tyrrhenische Kandelaber (wie sie in Athen geschätzt waren), Gefässe und Geräthe, bei Micali. Spiegel mit eingegrabener Zeichnung (unten Ill, 1). — Etruskischer Goldschmuck, dem aus Athen und Melos nachstehend, zum Theil empästischer Arbeit.
- d. Der Kunstreise seit Ol. 111.
 - a. Erz. Harnischbeschläge aus Siris —, Helme und Schilder aus Ruvo, mit Elfenbeinarbeit, in Hrn. Malers Besitz.
 - 6. Goldkranz des Krethonios aus Armentum; kleinerer Goldschmuck aus Athen, Melos und Nola —, zahlreicher, bei feinster Arbeit minder geschmackvoll, aus Etrurien.
 - Silbergefässe aus Pompeji und Bernay; Apotheose Homers §. 311, 5.
 - Gegenstände von Elfenbein (§. 312, 3), Ambra und Glas aus Grossgriechenland und Etrurien.
- e. Des Verfalls seit den Antoninen. In Silber der sogenannte Schild des Scipio —, in Elfenbein die Diptychen (§. 312, 3).
- Glyptik in Edelsteinen und Glasfluss. Technisches (zu A I. 3b) voran.
 - a. Archaische vor Ol. 80. Von etruskischen Skarabäen der der fünf gegen Theben, des Herakles und Kyknos u. a. §. 97, S. 175. 230, 2. Micali 116. 117 —, dagegen wenig Skarabäen mit griechischer Inschrift (Αρχιτελους, Σεμονος Ann. d. Inst. 9, 144).
 - b. Vollendeter Kunst.
 - a. Kameen, alexandrinische und römische Reliefgefässe (315, 5) und Einzelbilder §. 161, 4. 200 (Athenions Gigantenkampf).
 - β. Intagli der in Rom geübten griechischen Kunst z. B. Hercules und Medusa Strozzi —, Bildnissgemmen mit Namen des Dioskorides.
 - y. Nachbildungen in altem Glassfluss: Portlandvase, Glaskamee Buonarroti.
- 4. Numismatik (§. 317).

Einleitungs weise sind hier die technischen Lehrsätze über Metall, Grösse und Gewicht, Guss, Prägung und Stempelschneide-kunst (§. 317), Typen und Legenden, mit historischen Hülfskennt-

nissen über Ursprung des Münzwesens, über Münzrecht und Münzsysteme, Orte und Münzanlässe, sowie mit den litterarischen über Sammlungen, Abdrücke und Erläuterungswerke zu verbinden ²⁰).

- a. Archaische Münzgepräge von Aegina, Athen, Sybaris, Kaulonia §. 98, 3 —, gegossenes Aes grave aus Rom, Todi, Volterra u. a. (unten d, α).
- Münztypen der Kunstvollendung vor Alexander, von Argos, Sikyon, Naxos, Selinus u. a. §. 132, 1.
- Münztypen der gereiften griechischen Kunst aus dem Zeitalter Alexanders und seiner Nachfolger.
 - a. Auswahl stylistisch vorzüglicher Münzen z. B. die arkadischen von Pheneos, Stymphalos, Olympia, die von Chalkis und Opus, die italischen von Tarent Heraklea u. a., die sicilischen von Syrakus, dortige und makedonische Königsmünzen.
 - B. Geographischer Ueberblick autonomer Münzen des griechischen Festlands sowohl als der von Osten nach Nord, West und Süd zu verfolgenden Kolonien.
 - γ. Geographischer Ueberblick der Königsmünzen (§. 162) sicilischer, makedonischer und sonstiger nordeuropäischer Könige, sodann ausserhalb Europa's der vorderasiatischen, oberasiatischen und afrikanischen.
- d. Italische und Kaiser-Münzen.
 - α. Aes grave §. 176, 1 und sonstige autonome Münzen italischer Städte.
 - B. Römische Consular- und Familienmünzen von Silber.
 - y. Kaisermünzen von Gold und Erz, als Reichs- und Ortsmünzen, letztere als Kolonial-, griechische und ägyptische Münzen zu übersehen.
 - Schau- und Gelegenheitsmitnzen, von Gold, Erz (Contorniati) oder Blei (Tessere).
- III. Graphik und Malerei, bei dem verhältnissmässig geringen Vorrath archaischer Werke (ausser wenigen Spiegelzeichnungen nur auf Vasen) füglicher nach Massgabe des Stoffes und der ihm entsprechenden Technik zu verfolgen.
 - 1. Monochrome und Linearzeichnungen. Ausser mancher Zeichnung auf a) Thongefässen attischer Art, denen b) auch ein herkulanisches Monochrom auf Stein sich beigesellt, lassen die in c) Metall eingegrabenen (γραπτὰ ἐν ὅπλφ §. 311 c) sich hieher ziehen, deren Technik aus etruskischen Goldringen (175, 4) und cäretanischen Silberschalen, hauptsächlich aber aus den Graffiti etruskischer Cisten (Ficoronische 173, 3) und Spiegel (ebd.) berühmt ist. Von letzteren sind hervorzuheben die schönen auf Semele, Telephos, Penthesilea bezüglichen Darstellungen, die inschriftreiche der Helena im

Elysion, die Göttergeburten von Minerva und Bacchus, der Tagesspiegel, auch mehrere der kalydonischen Jagd²¹).

- 2. Wandmalereien (Wand- und Tafelmalerei §. 319. Enkaustik 320):
 - a. in etruskischen Gräbern (§. 177, 2).
 - b. Werke griechischer Anlage aus römischer Zeit sind neben der Aldobrandinischen Hochzeit und römischen Grabgemälden in grosser Zahl aus Pompeji vorhanden z. B. Zeus und Hera, Telephos, Briseis, Iphigenia, Medea.
- Gefässmalerei. Mit vorangehender Ausführung technischer Vorkenntnisse über Kerameutik (§. 321) und Gefässformen (I, 3, e), sowie der litterarisch-museographischen über Auffindung und Sammlungen, ist hier hauptsächlich nach Massgabe des Styls zu unterscheiden wie folgt²²).
 - a. Archaische in korinthischer Art, bräunliche Figuren auf gelbem Grund. Dodwellsche Jagd, Jagd des Antiphates 8. 99, 4, Arkesilas 99, 14.
 - b. Attischer Archaismus, schwarz auf röthlichem Grund: panathenäische Preisgefässe §. 99, 3, 1 —, Hydrophorenvase 99, 13 —, Vasen des Taleides (99, 2), hauptsächlich des Klitias 99, 1. Vgl. §. 99, 5—12.
 - c. Eben so, mit mannigfacher Verkünstelung, auf Vasen des Nikosthenes und des sogenannten verkünstelten tyrrhenischen Styls, mit nachlässiger oder roher Ausführung in capuanischen Vasen.
 - d. Attisch, mit röthlichen Figuren auf schwarzem Grund, in mancherlei Abstufungen dem Styl Polygnots und seiner nächsten Nachfolger vergleichbar und aus Agrigent, Nola, Etrurien mit berühmten Beispielen zu belegen. Strengeren Styls auf der Schale des Sosias §. 143, 3 und im Götterkampf des Agrigenter Amphitheton zu München -, in freierer Vollendung auf Werken verschiedener Gefässform verschieden. Beispielsweise sind die Hydria des Apollo Delphinios, die der lliupersis, des Kadmoskampfs und des Parisurtheils in Kalpisform, Amphoren des Krösos, des Achilles und Phönix, die Triptolemosvase im Louvre (§. 358, 4), die als Stamnos geformten Vasen der Hephästosrückkehr, die Trinkschalen mit Bildern hochzeitlichen Zugs (§. 429, 1) und die einer Erzgiesserei (Halirrhothios) zu nennen. Entsprechende Künstlernamen dieses Styls sind Euphronios und Epiktet.
 - e. Attische Spielarten aus bester Zeit: reinsten Kunstgefühls in den Umrisszeichnungen attischer Lekythen und einiger Schalen mit weissem Grund (Euphronios), mehr oder weniger verkünstelt in zahlreichen Prachtgestissen etruskischen Fundorts, den Gestissen des Andokides und anderen,

- hie und da auch mit Verbindung von Zeichnungen schwarzer Färbung —, desgleichen in den aus der Nähe Nola herrührenden Vasen von Plistia (S. Agata de Goti: Kramer 121 ff. Abeken 341).
- f. Vasenbilder der alexandrinischen Zeit, im reichen Stylder Gestässbilder Unteritaliens (der Vasen von Canosa, Ceglie, Ruvo §. 163, 7), wie auch mancher aus sonstigem Fundort nachweislich, durch grosse Kunstsertigkeit, reiche Figurenzahl, ansehnliche Grösse, vielsache Zierrathen bei geringeren Vorzügen des Firnisses und der Zeichnung hervorstechend. Beispielsweise zu belegen durch die apulischen Amphorenbilder von Triptolemos und Medea, mehrere Unterwelts- und Amazonenvasen, die Darstellungen von Bellerophon, Archemoros u. a. m.

g. Vasenbilder des (noch vor Christi Geburt eingetretenen) Verfalls, in eigenthümlicher Weise einerseits in nachlässigen lukanischen und kampanischen Vasen, anderseits aus etruskischen mit griechischer Schrift zu erkennen.

- Mosaike, mit technischen Vorkenntnissen (§. 322) und mit Hinweisung auf römische Ausgrabungen nach der Verschiedenheit schwarzer und weisser oder mehrfarbiger Ausführung zu unterscheiden.
 - a. Einfarbige: Odysseus und Skylla im Vatikan u. a. m.
 - b. Mehrsarbige. Vorzüglich zu merken die Alexanderschlacht §. 163, 6—, das grosse pränestinische Mosaik ägyptischer Darstellung, die grossen Mosaiken des Vatikans (aus Otricoli) und der Villa Casali, der Kentaurenkampf zu Berlin, die kapitolinischen Tauben und der Taselabhub nach Sosus im Lateran, die 24 Theaterscenen im Vatikan (das fünst und zwanzigste in Berlin).
- IV. Epigraphik 25). Mit technischen Vorkenntnissen über die durch Stein, Metall oder Thon, durch Meissel, Griffel oder Pinsel verschieden stylisirte (B. II, b, η) Schriftbildung ist einleitungsweise hier auch über Menge, Fundort, Sammlungen und sonstige Schicksale der theils mit Denkmälern verknüpften theils vereinzelt erhaltenen Inschriften zu handeln, so wie andererseits, neben allgemeiner Betrachtung der einzelnen Alphabete sammt Ort Alter und Stoff ihrer Denkmäler, auch die nach politischen religiösen und Privatzwecken, namentlich auch durch Sepulcralbezug, verschiedenen Anlässe einen schicklichen Ueberblick alter Inschriften gewähren.
 - 1. Griechische Inschriften.
 - a. Archaische vor Olymp. 80.
 - a. Anhastend an Felsen und Kunstdenkmälern.
 - aa. Felseninschriften zu Thera —, Grenzmarken Oços
 C. J. 526.

- bb. Steininschriften an Basen C. J. 10. 39 —, Hermen C. J. 12 —, Stühlen C. J. 40.
- cc. Metallene an Helmen C. J. 6, Kesseln 32, Gefässen.
- dd. An Thongesissen: τον Αθενεθεν αθλον —, korinthisches (Dodwell).
- ee. An Gemmen, hauptsächlich Skarabäen: Namen des Künstlers, Besitzers (Franz p. 343, 1) oder dargestellten Gegenstands.
- 8. Selbständig erhaltene:
 - aa. In Stein: Inschriften aus Amyklä u. a. peloponnesische (Fourmont, Nani), Sigaea (C. J. 8), Geloa, Sandvicensis —, Corcyräische des Menekrates —, Herodes Atticus C. J. 26.
 - bb. In Metall, hauptsächlich Erz: Lamina Borgiana 1784,
 Tabula Heracleensis 1754, Tafel aus Olympia C. J.
 11 —, Bleitäfelchen C. J. 538 (Fr. 63).
- b. Seit Olymp. 80.
 - a. Attische: Nointelscher Stein und Parthenonsinschriften (Franz Elem. no. 47. 56).
 - Sonstige, nach geographischer Ordnung des C. J. Gr. zu überblicken.
- 2. Altitalische Inschriften, nach Lanzi, Lepsius, Mommsen.
 - a. Oskische, an(aa) Kunstwerken, namentlich Mauern (Pompeji) Grabkammern und Schalen —, oder (bb) selbständig: Tabula Abellina, Bantina.
 - b. Umbrische, an (aa) Kunstwerken? oder (bb) selbständig, in den eugubinischen Erztafeln.
 - c. Euganeische Helminschriften: Lanzi 3, 653 ff.
 - d. Etruskische.
 - aa. An Kunstwerken in Stein (Ossuare), Erz (Statuen, Cisten, Spiegel), Thon (Ossuare, Vasen), Gemmen (Skarabäen) und Münzen (Aes grave und Silbermünzen).
 - bb. Selbständig, hauptsächlich in der peruginer Steinplatte.
- 3. Latinische Inschriften, nach Orelli.
 - a. Archaische bis auf Cäsar.
 - aa. An Bau- und Bildwerken:
 - a. Stein: Columna rostrata Orelli 549, Scipionengrab Or. 550ff., Grabinschriften Lanzi I, p. 62ff.
 - B. In Erz: Ficoronische Cista.
 - bb. Selbständige.
 - a. In Stein: Arvalinschriften Or. 2265ff.
 - 6. In Erz: SC. de Bacchanalibus a. u. 568 (Liv. 39, 18. Spangenb. 3), Lex Heracleensis (1 Seite Sp. 10), Veleiatium sec. 7 —, Rubria Or. 3121.
 - b. Spätere.
 - aa. An Bau- und Kunstwerken.

- α. An Gebäuden: Monum. Ancyranum, Tempelaufschriften, Grabinschriften (Cäc. Metella).
- β. An Statuen: Elogia historica.
- y. Auf Thon (Lampen).
- ð. Knochen (Tesseren).
- e. Gemmen.
- bb. Selbständige.
 - α. Staatsinschriften.
 - αα. In Stein: Fasti Capitolini, Praenestini u. a. Kalendaria.
 - ββ. In Erz: Lex Regia Vespasiani (Orell I p. 567).
 - 3. Sonstige, nach geographischer Ordnung.

BB. Nach Inhalt und Darstellung.

Dieser weitschichtige Abschnitt wird innerhalb eines archäologischen Cursus sich stark abkürzen lassen, indem er theils auf früher berührte Denkmäler zurückweisen kann, theils auch, sofern über Kunstmythologie oft selbständig gelesen wird, nur geringer Ausführung bedarf.

- 1. Griechische Gottheiten.
 - a. Die olympischen Zwölfgötter, ihre Kunstideale und mythischen Darstellungen §. 349—382.
 - b. Die chthonischen und Mysteriengottheiten Hades, Demeter und Kora §. 358. 397.
 - c. Die Gottheiten geistiger Erhebung.
 - a. Dionysischer Kreis §. 383-390.
 - β. Kreis des Eros §. 391.
 - y. Musen, Sibyllen, Sirenen §. 393.
 - 8. Die Gottheiten der Heilkraft §. 394.
 - d. Sonstige Elementargottheiten.
 - a. Urwelt, Kronos und Rhea §. 395.
 - β. Licht- und Zeitgottheiten §. 399. 400.
 - y. Luft und Winde 401.
 - 3. Wassergottheiten 402.
 - e. Erde und Wachsthum §. 404. 405 (Hebe, Horen, Chariten).
 - 5. Erde und Unterwelt (Hekate, Nacht, Thanatos, Charon —, Sirenen u. Hesperiden —, Gräen, Gorgonen, Erinnyen —, Fabelthiere) 397.
 - e. Ethische Mächte.
 - a. Schicksal und Weltordnung §. 398.
 - β. Streit, Eintracht, Tugenden (Eris, Enyo, Nike —, Eirene, Soteria —, Arete, Peitho) δ. 406.
 - f. Dämonen und Genien.
 - g. Italische Gottheiten §. 407.
 - h. Gottheiten des Orients.
- 2. Heroensage §. 412.

- a. Nordgriechische §. 412, 3.
 - α. Orchomenisch-thessalische: Phrixos und Jason, Argonauten (§. 412, 4) —, Kentauren und Lapithen.
 - β. Thrakische: Orpheus, Lykurg §. 413, 4.
 - Thebanische: Kadmeer —, Amphion, Niobe (§. 417, 7) —, Oedipodie §. 412, β.
- b. Athen, Inseln, Asien.
 - α. Athen: Kekropiden, Erichthonios, Erechtheiden —, Boreas, Kephalos —, Ion, Aegeus, Theseus §. 412, 1
 - β. Nordasien: Amazonen §. 417.
 - y. Kreta: Minos, Minotaur, Talos, Dädalos §. 418, 1.
 - 8. Lykische und lydische Sagen.
- c. Peloponnesische Sagenkreise.
 - α. Argivische Sagen: Argos und Io, Danaos, Perseus —,
 die Prötiden —, Adrast —, Diomedes §. 414, 2. 3.
 - β. Arkadische: Atlantiden, Söhne des Aleos und des Lykurg.
 - Spartanisch-messenische: Tyndariden und Aphareiden §. 414, 5.
 - 8. Korinthische: Sisyphos, Bellerophon §. 414, 1.
 - ε. Neleiden in Pylos.
 - ζ. Kephallenische Sage: Kephalos —, Odysseus (§. 416).
 - Eleisch-ätolische: Endymion (§. 414, 4)—, kalydonische des Oeneus und Meleagros, Tydeus und Diomedes §. 413, 3.
- d. Achäer und Dardaner vor Troja §. 415.
 - Tantalos, Pelops, Atriden und Helena —, Aeakos, Peleus, Achill (§. 413, 1. 2).
 - Laomedon, Priamos, Paris.
 - y. Helden vor und in Troja.
 - ð. Der Zug gegen Troja (Antehomerica).
 - ε. Kämpfe vor Troja (llias).
 - ζ. Troja's Fall (Ιλίου πέρσις).
 - η. Heimkehr aus Troja (Νόστοι): Agamemnon und Orest, Neoptolemos und Orest, Aeneaden.
- e. Herakles §. 410.
 - a. Persönliches seiner Jugend, Ehe, Busse, Vergistung.
 - β. Zwölfzahl der Thaten.
 - y. Sonstige Thaten aus Ost und West.
 - d. Weihe und Göttlichkeit.
- f. Italische Heroensage §. 418, 2. 3, hauptsächlich Roms.
- 3. Gegenstände des Menschenlebens.
 - a. Historische Darstellungen und Bildnisse §. 419. 420.
 - b. Alltagsleben, nach Kultus (422), Festspielen (423 ff.), Krieg (426), sonstigem Männer- und Frauenleben (427 ff.), wie nach Tod und Bestattung (6. 431) zu betrachten.
- Sonstiges: Thiere und Pflanzen —, Landschaft —, Symbole §. 433 ff.

Anmerkungen.

- Oertlichkeit unsres antiken Kunstbesitzes der Darstellung kunstgeschichtlicher Epochen vorangehn zu lassen halte ich für durchaus wesentlich, wie es auch wegen der besonderen Anziehungskraft dieser Gegenstände Vortheile gewährt jeder andern Einleitung sie voranzustellen; im Müllerschen Handbuch folgt dieser Abschnitt erst nachgehends.
- ") Die Gegenstände der bildenden Kunst, denen das Müller'sche Handbuch ein volles Drittheil seines Inhaltes einräumt, fallen dem Bereich dieses Grundrisses nur insofern anheim, als sie der Kunstentwicklung im Allgemeinen zum Anlass, im Einzelnen (C, BB) zem integrirenden Rlement ihrer vorzüglichsten Leistungen dienen. Die Kunstideale von Zeus, Hera, Pallas zu erörtern ist Sache des kunstgeschichtlichen Abschnitts wo Phidias und Polyklet erwähnt werden (A III, 2, b, aa); des ganzen Vorrath bildlichen Götter- und Heldenwesens aber durchaumustern, kann meines Erachtens weder dem Vortrag der Kunstgeschichte nech auch der Denkmälerauswahl zugemuthet werden, die jene geschichtlichen Sätze durch wenige charakteristische Belege anschaulich zu machen bestimmt ist. Dagegen für einen gesonderten Vortrag archäologischer Realien, namentlich der Kunstmythologie, dieselben hier nur sehr allgemein benutzten Paragraphen des Handbuchs um so anwendbarer bleiben.
- 12) Hier wird Müllers "systematische" Behandlung der monumentalen Technik in ihrem, schon für die Lehrsätze der Kunstgeschichte erforderlichen, Zusammenhang vorweggenommen, is ihren Einzelheiten aber zur Anknüpfung an die Erörterung einzelner Denkmäler dem dritten (praktischen) Theil vorbehalten: es gilt zunächst den Zuhörer mit den betreffenden Rubriken vertraut und in den darüber sprechenden Abschnitt des Lehrbuchs eingeführt zu wissen.
- ¹³) Die hier versuchte Unterscheidung pelasgischer, achäischer und hellenischer (Homers Zeit) Elemente der beginnenden griechischen Kunst bleibt fernerer Prüfung empfohlen.
- ¹⁴) Die Entstehung des dorischen Tempels bereits mit der Wanderung der Herakliden anzuheben, erscheint mir als eine der nicht zulässigen Annahmen des Handbuchs.
- 18) Hier ist die gemeine Unterscheidung "ägyptisirenden, babylonischen oder phönicischen" Vasenstyls vom archaischen der altgriechischen

Kunst mit dem Gegensatz korinthischen und altattischen Styls, zum Theil nach Kramers Vorgang, vertauscht worden. Vgl. Annali dell' Inst. XIX, 408 ff.

- ¹⁶) Die assyrische und babylonische Kunst gemeinsam, jene in einer vordem kaum geahndeten Höhe und in veränderter Stellung zu fassen, so daß sich einestheils die medisch-persische, andrentheils die babylonische und phönicische ihr anreiht, ist in Folge der neuesten Entdeckungen unvermeidlich. Im Uebrigen scheint mir die den Kunstgeschichten des Orients von Müller angewiesene Stelle für den Zweck seines Handbuchs sowohl als darauf bezüglicher archäologischer Lehrvorträge unantastbar, und möchte ich namentlich zum Behuf dieses letzteren zu einer Voranstellung des Orients vor Hellas, wie ein kundiger Beurtheiler des Müller'schen Handbuchs noch neuerdings (Zeit. f. Alterth. 1852 S. 44) sie empfahl, keineswegs rathen. Die Archäologie des klassischen Alterthums hat andre Ansprüche als eine allgemeine Kunstgeschichte sie haben würde.
- 17) Dieser praktische und epideiktische, auf Anschauung und unmittelbares Verständnis alter Kunstwerke hinzielende Theil ist in Müllers Handbuch weder gesondert noch auch irgendwie eingemischt zu finden, obwohl die Gegenstände desselben, in den Zusammenhang der Kunstgeschichte nicht ohne Häufung verwebt oder in deren systematischem Anhang vereinzelt, allerdings fast durchgängig auch dort sich nachweisen ließen.
- "") "Ueber archäologische Kritik und Hermeneutik" schrieb bereits im Jahr 1835 Levezow eine akademische Abhandlung, welche wenigstens Wunsch und Bedürfnis jener Doctrinen wissenschaftlich begründet; über die ihnen hier vorangestellte Kunst Kunstwerke zu sehen hatte, wie auch von Müller im Handbuch bemerkt ward, schon ungleich früher Milizia geschrieben. Außerdem fehlt es, eine auf jenen drei Richtungen beruhende archäologische Auslegungskunst im Sinne der philologischen zu begründen, keinesweges an Vorarbeiten; hieraus aber eine Beispielsammlung zum Vorbild archäologischer Studien zu entwerfen hat, so leicht und förderlich es auch wäre, unseres Wissens bisher noch niemand versucht. Indels wird, auch ohne ein solches Hülfsmittel, der akademische Lehrer, welchem Uebungen der oben (S. 9f.) berührten Art am Herzen liegen, aus archäologischen Werken seines nächsten Bereichs leicht so viel entnehmen köunen, dass es, jenen obigen Anforderungen für Autopsie, Kritik und Hermeneutik entsprechend, wenigstens an den leitenden Ge-sichtspunkten zur Ausbildung künstlerischen Blickes, kunstvergleichenden Urtheils und einer planmäßigen Forschung dem Studirenden nicht fehlen könne. Im Uebrigen fällt die durchgängige Ausübung jener dreifachen Thätigkeit den mit ihnen zugleich oben aufgestellten Beziehungen auf Material, Styl und Darstellung anheim. Der derbe Stoff, die kunstlerische Beschaffenheit und der ideelle Inhalt des Kunstwerks bilden sowohl bei erster Besichtigung und Beschreibung, als bei kritischer Prüfung und gelehrter Auslegung die hauptsächlichen Punkte aller Kunsterklärung, dergestalt daß sowohl die erste äußerliche Kunde über Ort und Schicksale des Kunstwerks, als auch die Litterarnotiz über dessen anderweit vorhandne Beobachtung und Erklärung jenen Hauptpunkten erst nachzufolgen hat.

Nach diesen Voraussetzungen würde denn eine Methodik der Kunsterklärung in kürzester Fassung die nachfolgenden Leistungen erheischen.

a) Autopsie, von Anblick und Eindruck des Kunstwerks zu einer äußerlichen Beschreibung desselben, namentlich seines (α) Stoffes, Umfangs und Zustands, ferner seines (β) Styles und (γ) Inhalts führend,

welcher zugleich die Erkundung über Material und Umfang, Fund- und Aufbewahrungsort, wie auch über bisherige gelehrte Bearbeitung desselben sich anschliefst.

 b) Kritik zu Prüfung der so beschriebenen Umrisse und Kindrücke sowohl, als auch des mit Recht oder Unrecht für antik erachteten (α) Stoffes, (β) Styles und (γ) ideellen Gehalts.

c) Hermeneutik, indem zu tieserem Verständniss des außerlich erkannten Kunstwerks erläuternde Vergleichungen aus der sonstigen gelehrtem Kenntniss des Alterthums nach denselben Gesichtspunkten (α) des Stosses und Fundorts, (β) des Styls und (γ) des ideellen Gehalts hinzutreten.

Uebrigens schien es nicht dieses Ortes, der Autopsie als Nebenbedingung eines wohl auszurüstenden Auges etwa auch die äußerliche Gewähr eines in Büchern und Kunstvorlagen nothdürftig ausreichenden archäologischen Apparats anzureihen; um jedoch auch hierin nichts zu versäumen, darf auf die zweite Beilage dieses Grundrisses verwiesen werden.

- 19) Diese Stelle möchte für Athens und Roms Stadt- und Marktpläne festzuhalten und dem archäologischen Lehrvortrag für alle die häufigen Fälle aufzugeben sein, in denen eine gründliche, mit einiger Anschauung verknüpfte, Kenntniss der Mittelpunkte griechischer und römischer Oertlichkeit dem studirenden Philologen nicht anderweitig, namentlich im Zussammenhang der griechischen und römischen Alterthümer, gesichert ist.
- ²⁰) Zur Vertheilung dieses reichen Stoffes ist auch K. F. Hermann's oben (Anm. 2) gedachtes und besonders für die Numismatik ins Einelne gehende "Schema" zu vergleichen.
- ²¹) Obwohl diese Graffiti toreutischen Werken angehören, eignet ihr reicher Vorrath an graphischen Compositionen sich doch ungleich mehr für diese Stelle des Grundrisses als für die etwas früher mit 2c. bezeichnete Brwähnung toreutischen Geräths.
- ^{2*}) Die Gattungen der Gefässmalerei sind nach ihren stylistischen Besonderheiten hier und schon oben (Anm. 15), mehr als zu Müllers Zeit es möglich war, unterschieden worden. Belege dazu gewährt unter andern ein auf ähnlichem Kintheilungsgrunde beruhender neulicher Ueberblick des Münchener Vasenvorraths (Archäol. Anzeiger 1852 no. 46)
- ¹³) Einige Vorkenntnisse und Musterstücke der Rpigraphik in den Kreis archäologischer Lehrvorträge hier einzubegreifen, erscheint in noch höherem Grad als vorher (Anm. 19) für die Topographie erheischt wurde unerläßlich, indem theils der rein philologische Lehrvortrag diesen Kreis alter Denkmäler noch seltener als die Betrachtung des klassischen Bodens zu berühren veranlaßt ist, theils aber auch die auf Herkunft und Technik, so wie auf häufige bildliche Zuthat der Inschriften, bezügliche Kenntniß lediglich im Bereich der Denkmälerkunde zu liegen pflegt; der ferneren sprachlichen und exegetischen Behandlung der Inschriften selbst wird dadurch natürlich nur vorgearbeitet, nicht vorgegriffen.

Beilagen.

- 1. Als Archäologie bezeichnen wir denjenigen Zweig der i [im Sinn allgemeiner Alterthumsforschung gefassten] klassischen Philologie, welcher, im Gegensatz litterarischer Quellen und Gegenstände, auf den monumentalen Werken und Spuren antiker Technik beruht; die Werke der Baukunst und der bildenden Künste, aber auch Orts- und Inschriftkunde sind dazu gehörig.

2. Hauptfächer des archäologischen Studiums sind Denkmälerkunde, Kunstgeschichte und Kunstalterthümer; Kunstlehre, Kunstkritik und Kunsterklärung sind in ähnlicher Weise als Organon ihnen beigesellt, wie die Grammatik samt litterarischer Kritik und Hermeneutik der Philologie im engeren Sinne zur Seite stehn.

- 3. Aufgabe der Archäologie ist es, nicht nur eine Auswahl von Kunstdenkmälern, sondern die Gesammtheit des monumentalen Stoffes, an und für sich und in seinem Ergebniss für litterarische, Religions- und Privatalterthümer, der Gesammtheit aller philologischen Forschung und der Gesammtanschauung des antiken Lebens zu überliefern.
- 4. Die Denkmälerforschung des klassischen Alterthums muss von dessen litterarischer Kenntniss ausgehn, auf welcher die im engeren Sinn so genannte *Philologie* beruht; ihren monumentalen Theil bearbeitet auf philologischer Grundlage der *Archäolog*, zu welchem Behuf *Alterthumsfreunde* verschiedenster Art den Stoff ihm ermitteln, *Künstler* denselben ihm begutachten und prüfen müssen.
- 5. Diese Abhängigkeit des Archäologen von Alterthumsfreunden und Künstlern, welche oft zu missbräuchlicher Ausdehnung jener Benennung auf antiquarische Dilettanten aller Art Anlass gegeben hat, legt dem Archäologen für Beischaffung und Beurtheilung

seines Stoffs um so grössere Schwierigkeit auf, als dieser Stoff aus sehr verschiedener Oertlichkeit und bei sehr verschiedenem Kunstwerth in stetem Anwachs begriffen ist.

6. Als Alterthumsfreunde, welche den Denkmälerschatz der klassischen Welt zur Kenntniss des Archäologen bringen, sind theils gelehrte Reisende, theils die an Orten klassischen Angedenkens wohnhaften Beobachter und Forscher dankbar in Anschlag zu bringen.

7. Beim Architekten und bildenden Künstler hat der Archäolog über die Gesetze und Vorbilder der Kunst sich zu unterrichten, um durch Besichtigung und Vergleichung zahlreicher Kunstwerke verschiedenster Gattung sein eignes Gefühl für Zeichnung und

kunstlerischen Styl auszubilden.

8. Der Archäolog hat den solchergestalt ihm überlieferten Stoff durchgängig in philologischer Form und Begrenzung zu bearbeiten, dergestalt dass seine Kunsterklärung der Kritik und Erklärung philologischer Texte, seine Kunstgeschichte der Litteraturgeschichte des Alterthums, seine sonstige Forschung, hauptsächlich in Religions- und Privatalterthümern, der realen Darstellung des antiken Lebens gleichartig und in wechselseitiger Ergänzung zur Seite stehn müssen.

9. Zu diesem Bewusstsein ihrer Aufgabe ist die deutsche Archäologie erst seit den letzten Jahrzehenden gelangt: darum hauptsächlich weil theils die Einseitigkeit ästhetischer Auffassung, theils der Mangel einer reichlichen Anschauung alter Denkmäler

der verschiedensten Gattung ihm früher entgegenstanden.

10. Um die Archäologie in jenem philologischem Sinn zu fördern, ist deren *Methode* nicht sowohl den Bedürfnissen des Alterthumsfreundes oder des Künstlers anzupassen — obwohl auch auf diese sie auszudehnen an und für sich empfehlenswerth ist —, sondern in strengem Zusammenhang mit dem gesammten philologischen Unterricht zu begründen.

11. Die Kunstwelt der Alten bereits in die Schulbildung einzuführen ist nur in Zusammenhang mit der Lesung der Alten zu rathen; ausserdem kann bei der Erwerbung technischer Fertig-

keit auf das Gefühl für antike Kunst hingewirkt werden.

12. Auf den Universitäten wird das archäologische Studium erst dann gedeihen, wenn dessen Lehrsächer sowohl als dessen praktische Uebungen innerhalb des üblichen Trienniums in sesteren Zusammenhang mit der philologischen Bildung treten, als es nach bisherigen Studienplänen möglich war. Junge Männer, welche ohne gründliche philologische Bildung oder besondre artistische Fähigkeit der Archäologie sich zuwenden, soll man lieber abschrecken als darin bestärken.

13. Wenn Philologen ihrem ästhetischen Gefühl misstrauend von der Kunstwelt der Alten fern bleiben, so vergessen sie dass die alten Denkmäler nicht bloss an und für sich sondern auch als Quellen antiquarischen Wissens ihnen unentbehrlich sind; wenn

ţ

andre sich an die Schwierigkeit archäologischer Hülfsmittel stossen, so ist ihnen unbekannt dass diese Hülfsmittel jetzt nicht minder erschwinglich als förderlich sind.

- 14. Sammlungen statuarischer Gypsabgüsse sind das vornehmste Mittel den Sinn für Schönheit und Majestät der griechischen Kunst anzuregen und his zu einer gewissen Stufe auszubilden, dagegen der Sinn für Composition mehr durch die Vergleichung anderer Kunstgattungen gebildet wird und Musterstücke derselben aus keiner Kunstgattung entbehrt werden können.
- 15. Als Hülfsmittel des archäologischen Universitätsstudiums ist theils ein Lehrapparat, den Vortrag durch mannigfache Anschauung zu unterstützen, theils auch ein Uebungsapparat nothwendig, um den Lehrling mit den nöthigen Hülfsmitteln zur Kunsterklärung frühzeitig zu umgeben. Von jenem dürfen architektonische Modelle, Musterstücke jeder Technik, augenfällige und übersichtliche Vorlegeblätter neben den Gypsabgüssen nicht ausgeschlossen sein; dieser muss ausser ähnlichen Vorlegeblättern hauptsächlich aus einer Auswahl der für das archäologische Studium wichtigsten Bücher bestehen —, in ähnlicher Stellvertretung der nicht immer auslangenden öffentlichen Bibliotheken, wie sie auch philologischen Seminaren zu statten zu kommen pflegt.
- 16. Die Archäologie oder monumentale Philologie war von Deutschland'aus lange Zeit fast nur in Münzkunde und griechischer Epigraphik gefördert worden; ihre Wichtigkeit wird immer mehr erkannt, ohne jedoch in den rechten Zusammenhang mit der gesammten Philologie getreten zu sein; es ist daher kein passendes Mittel zu diesem Behuf zu versäumen, und demnächst auch eine regelmässige Beachtung des archäologischen Studiums von Seiten der Philologenvereine zu wünschen.

Ueber Bedürfniss und Ausführbarkeit eines archäologischen Lehr- und Uebungsapparats.

Dem archäologischen Studium stehn in der gemeinen Meinung häufig zwei Schwierigkeiten entgegen, welche bei näherer Erwägung meist verschwinden: erstens die Befähigung Kunstwerke zu erkennen, der im Zusammenhang allgemein menschlicher Ausbildung etwa in eben dem Grad einigermassen sich nachhelfen lässt als man wol auch einer geringen Anlage zur Musik oder zur Verskunst nachhilft; zweitens der Mangel an Hülfsmitteln und Gegenständen kunstgeschichtlicher Erkenntniss und klassischer Kunstanschauung. Dieser letztere Mangel war in früherer Zeit, als man den damals

leicht zu begrenzenden Vorrath archäologischer Publikationen bei der Unbeholfenheit technischer Reproduction meist nur in fast unzugänglichen Luxuswerken besass, allerdings nur unter dem Beistand ansehnlicher Bibliotheken abzuhelfen; dagegen in unserer Zeit das archäologische Material seiner überaus grossen Anhäufung ungeachtet überschaulicher und mit Beihülfe technischer Mittel, wie Kupferstich, Steindruck und Galvanoplastik wetteifernd sie bieten, in der That auch erschwinglich genug sich zeigt, um allen Bildungsanstalten, in denen das klassische Alterthum noch studirt wird, auch einen archäologischen Apparat zum Studium seiner Kunstdenkmäler leicht darzubieten.

Ein solcher Apparat ist theils litterarischer theils monumentaler Art, und kann nach beiden Seiten hin mit mehr oder weniger Beschränkung auf das Unentbehrlichste wohl beschafft werden, wie solches zum Vortheil gründlicher archäologischer Studien gegenwärtig bereits an den meisten deutschen Universitäten versucht, hauptsächlich aber in Leipzig durch Otto Jahn, in Jena durch Göttling bewerkstelligt worden ist.

- I. Der litterarische oder Bücherbedarf des archäologischen Apparats besteht theils in Abbildungswerken theils in Erläuterungsschriften und Texten.
- Von Abbildungswerken ist für Kenntniss der tektonischen Elemente und für Anschauung der Baudenkmäler, für die Bekanntschaft mit den vorzüglichsten bildlichen Denkmälern und für die Erweiterung ihres früher vorhandenen Vorraths durch den fortschreitenden Zuwachs neuerer Funde, mehr denn Ein bilderreiches Werk allerdings unerlässlich: um'aber eine Herausgabe von Stuart's attischen Alterthümer, irgend ein Bilderbuch römischer Bauwerke, (wie es von Barbault bis auf Canina ihrer viele gibt) und irgend ein architektonisches Hülfsbuch (von Hirt oder Stieglitz, Normand oder Bötticher), um Stadtbeschreibungen von Rom und Athen (Platner, Leake), um ausserdem Millin's mythologische Gallerie, und Müller's zum Handbuch der Archäologie gehörige Bilderhefte. endlich jährlich durch allmählichen Ankauf die Jahrgänge des archäologischen Insituts sich anzuschaffen, wird bei ernstlichem Willen wohl überall Rath werden. Wo die Ansprüche sich steigern dürfen, wird man hauptsächlich für die Denkmäler bildender Kunst noch manche Specialschriften, namentlich das Musée de Sculpture von Clarac, Zoega's Bassirilievi, Campana's Terracotten, ferner einige der neuesten Abbildungswerke aus dem Gebiet etruskischer Funde (Micali), griechischer Vasen (Millingen, Gerhard) und pompejanischer Wandgemälde (Zahn, Ternite) begehren, wie auch einige allgemeine museographische Werke, solche wie das Museo Pio-Clementino und Borbonico hinzustigen, immer aber in den Grenzen eines sehr erschwinglichen Aufwands sich halten können.
- b. Nicht minder erschwinglich, aber bei angemessenem Umfang doch auch nicht geringer, sind die Ansprüche des archäolo-

gischen Apparats für Erläuterungsschriften die man, ohne erst auf einer grösseren Bibliothek sie vielleicht vergebens zu suchen, zur Hand haben muss. Nicht weniger als Winckelmann's Geschiehte der Kunst sind Welcker's alte Denkmäler und einige andre Musterschriften neuerer Archäologen für das Studium anleitend; woneben aber weder die den Bildwerken verwandtesten litterarischen Forschungen, solche wie Welckers Aeschylische Trilogie, Epischer Cyclus und Tragödien. noch auch erklärende Ausgaben der Kunstschriftsteller, solche wie Welckers Philostratus und die philologischen Hülfsmittel zu Pausanias und Plinius fehlen dürfen. wiefern es ausserdem unerlasslich oder nur wünschenswerth sei, die sonstigen wichtigsten Texte griechischer und römischer Klassiker, mit Inbegriff der Grammatiker und Lexikographen, bei einer mit philologischer Gründlichkeit zu führenden Leitung archkologischer Uebungen stets zur Hand zu haben, wird immer weniger bestritten werden, je unbedeutender von Jahr zu Jahr der zu Anschaffung guter Texte erforderliche Aufwand wird.

F

ı

ľ

Ausser diesem litterarischen Apparat ist aber auch noch manches Hülsmittel monumentaler Art erforderlich. Der Lehrling archäologischer Studien muss nicht nur sichtliche, sondern auch fühlbare Originale, sein Kunstgefühl für die Antike auszubilden, vor Augen haben. An Orten wo es keine Antikensammlungen gibt ist dies durch einige statuarische Gypsabgüsse (Apollo, Laokoon, einige Sculpturen des Parthenon) zu erstreben; wo aber auch antike Originale grösseren Umfangs in der Nähe sind, werden immer noch Abgüsse geringeren Umfangs wünschenswerth sein, wie man von Münzen und Gemmen sie leicht erlangt und, einen allzuost das Studium selbst abschneidenden Umweg entbehrlich zu machen, gern in Anwendung setzt. Eine noch immer sehr fühlbare Entbehrung liegt in der Schwierigkeit ausgewählte Modelle der wichtigsten Gebäude, solcher wie der pästanischen Tempel, des Parthenon, eines alten Theaters und Amphitheaters, der Baulichkeiten von Pompeij und dergleichen mehr zu erlangen wie solche, in Gyps oder Kork ausgeführt, allerdings hie und da - in Cassel, Darmstadt, München und sonst — in Sammlungen, unter den nächsten Hülfsmitteln des Studiums aber kaum irgendwo sich vorfinden. Einigermassen ist diesem Mangel, wenigstens zur Erweckung weiterer Forschungslust, durch eindrückliche Abbildungen alter Baudenkmäler in Piranesi'scher Weise abzuhelfen, und in ähnlicher Weise lassen denn auch die grossartigen Eindrücke alter Plastik und Malerei einigermassen, auch ohne unmittelbare Abformung, sich wiedergeben: namentlich können galvanoplastische Nachbildungen, solche wie E. Braun für die Apotheose Homers, neuerdings auch für die Friese des Parthenon und des phigalischen Tempels, zu mässigen Preisen sie lieferte, ihres stark verkleinerten Massstabs ungeachtet hier treffliche Dienste leisten. Ein ähnlicher Vortheil monumentalen Eindrucks ist aber auch für die Denkmäler von flacher Räumlichkeit nicht aufzugeben: so gewähren bekannte Facsimile's pompejanischer Wandgemälde (Zahn, Ternite) und griechischer Vasenbilder (Gerhard) durch ihre Uebereinstimmung mit Umrissen, Grösse und Färbung der Originale einen genügenden Eindruck alter Malerwerke, wie denn auch durch Ritschl's neueste epigraphische Arbeiten sprechende Facsimile's alter Inschriftsteine die monumental bedingte Beschaffenheit römischer Paläographie zu veranschaulichen dienen.

In solchen aller Beschränkung wie aller Erweiterung fähigen Grenzen lässt auch bei äusserst mässigen Mitteln der Apparat sich beschaffen, welcher zu einiger Anschaulickeit archäologischen Lehrvorträgen nirgend fehlen darf²⁵). Wahrhaft hülfreich dafür ist nur dasjenige was im Augenblicke des Vortrags auch unmittelbar, ohne den Umweg von Bibliotheken und Museen, sich vorzeigen lässt, einen Umweg den nicht jeder Zuhörer einschlägt und den ohne Zeitverlust keiner einschlagen kann. Nachdem in Mitten der Kunstschätze unsrer Hauptstadt eine solche Beihülse hiesigen Orts allzu lange uns fehlte, ist sie durch Beischaffung Mionnetscher Münzpasten und des unentbehrlichsten Bücherbedarfs nun ebenfalls zu einem Umfang gediehen, welcher die archäologischen Hülfsmittel hiesiger Lehrvorträge hinter dem Apparat kleinerer Universitäten um so weniger zurücktreten lässt, als auch der fernere grossmüthige Beistand der vorgesetzten hohen Behörde zugleich mit der Willfährigkeit wohlwollender Schenkungen ihm gesichert ist 26).

Anmerkungen.

- ²⁴) Die hier zusammengestellten Lehrsätze sind wörtlich so abgedruckt wie sie im Jahr 1850 bei Gelegenheit der hiesigen Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner einem zahlreichen Kreis von Theilnehmern dieses hochachtbaren Vereins in einer allgemein zugänglichen Sitzung dargeboten und demnächst im "Archäologischen Anzeiger" 1850 S. 203 ff. abgedruckt wurden. Sie stehen in Zusammenhang mit dem zu engerer Verbindung philologischer und archäologischer Studien damals gehaltenen und in den "Verhandlungen" der gedachten Berliner Philologen-Versammlung von 1850 abgedruckten Vortrag "über monumentale Philologie" (vgl. Arch. Anzeiger 1850 8. 201 ff.), und bleiben zugleich mit diesem letztgedachten Aussatz allen denjenigen zu weiterer Prüsung und Beherzigung empfohlen, welche den Vortheil einer regelmäßig wiederkehrenden Zusammenkunst zahlreicher Alterthumssorscher für die Kunstwelt des Alterthums ungern unbenutzt lassen mögen, nach der Natur archäologischer Vorlagen aber den Verbandlungen dieses Bereichs nur im gesonderten Kreis wirklich theilnehmender Personen einen Vortheil veraprechen können. In der That sand der am Schluß dieser Thesen angeregte Vorschlag, bei künftiger Erneuung derselben Philologen vereine anch für die archäologische Mittheilung und Verhandlung einen regelmässigen Spielraum sestzustellen, mannigsach ein geneigtes Gehör, und scheiterte nur an der Gründlichkeit, nicht anders als sectionsweise (und als Section war die Gesammtheit der klassischen Philologie, der orientalischen und der Pädagogik gegenüber, festgestellt) sich versammeln zu mögen.
- 2°) Nach obiger Voraussetzung lassen wir hier den Entwurf eines für mäßigen Kostenanschlag, nach den gangbaren Verhältnissen deutscher Universitäten, ausgewählten archäologischen Haus bedarfs folgen, der zugleich als bibliographischer Nachweis dem obigen Grundriß beizugehen bestimmt und deshalb nicht ganz eng angelegt ist. Die unentbehrlichsten Artikel dieses Entwurßs werden, mit Unterordnung der etwas weniger dringenden, durch stärkere Schrift hervorgehoben erscheinen.

I. Abbildungswerke.

Annali, Bullettino und Monumenti della Instituto archeologico. Roma 1829 ff. — E. Brava, Antike Marmorwerke Leipzig 1843. Fol. und Zwölf Basreliefa der Villa Spada. Rom 1845. Fol. — Campana Opere di plastica Distr. 1—12. Roma 1842 ff. Fol. — Clorac Musée de sculpture. Livr. 1—16. Paris 1839 ff. 4. — Gerhard, Antike Bildwerke. München 1827 ff. 140 Taf. Fol. Griech. Mysterienbilder. München 1839. Fol. Auserlesene

griechische Vasenbilder. III. Berlin 1840 ff. 4. Ktruskische Spiegel. H. Berl. 1843 ff. 4. Trinkschalen 1840 (ferner Etrusk. u. kampan. Vasenbilder 1843. Apulische Vasenbilder 1845. Trinkschalen und Gefäse II. 1847. 50) des Kgl. Museums zu Berlin. Fol. Archäologische Zei-TUNG 1843-1852. 4. - Programme zum Winckelmannsfest 1842ff. -HIRT Geschichte der Baukunst der Alten. III. Berlin 1821 ff. mit Atlas in Fol. — MICALI, STORIA degli antichi popoli italiani. Fir. 1832 3 voll. 8. (Atlas in Folio). Monumenti inediti. Fir. 1844. 8. Mit Atlas. — MILLIN, Mythologische Gallerie 1. 2. Berlin 1836. 8. - Millingen, Unedited Monuments. Lond. 1822. 4. — Real Museo Borbonico. XIV. Nap. 1824 ff. 4. — O. MÜLLER, Denkmäler der alten Kunst 1—8. Gött. 1832. Querfol. — NORMAND, vergleichende Darstellung der architekt. Ordnungen, herausgeg. von Mauch. 1-4. Potsd. 1832 ff. Fol. - Overbeck, Gallerie heroischer Bildwerke. Halle 1851 ff. 8 u. Querfolio. - Panofka, Terracotten des Königl. Museums zu Berlin. Berl. 1842. 4. und BILDER ANTIKEN LEBENS. Berlin 1843. 4. - Riccio, Le monete delle antiche famiglie di Roma. Ed. 2. Nap. 1843. 4. — STRACK, das altgriechische Theater. Potsdam 1843. Fol. - STUART, Antiquities of Athens (Auszug in 12. Lond. 1843), deutsch zu Darmstadt erschienen. - Visconti, Museo Pio-Clementino. VII. Mil. 1823 ff. Museo Chiaramonti I. 1820. 8. - Winckelmann, Monumenti inediti. Roma 1767. 2 voll. Fol. Auch deutsch. - Zahn, Wandgemälde aus Pompeji und Herculanum. (Drei Reihen). gr. Fol. - Zoega, Bassirilievi della Villa Albani. II. Roma 1808. Fol.

II. Erläuterungsschriften.

1. Neuerer Forschung:

ABEKEN, Mittelitalien. Stuttg. 1843. 8. - Becker (W.), Charikles II, Gallus II, Handbuch der römischen Alterthümer II. - Böckh, Corpus Inscriptt. graec. III. Berol. 1828 ff. Fol. - Bötticker, Tektonik der Hellenen. II. Potsd. 1846 ff. 4. - Böttiger, 24 Vorlesungen über Archaologie —, Ideen zur Archäol. d. Malerei I —, griech. Vasengemälde III —, Sabina —, Kleine Schriften III. Dresden 1837. 8. — Braun (E.), Griechische Mythologie. I. Gotha 1850. 8. — Bunsen, Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte III. Hamb. 1845 ff. 8. — Creuzer, Symbolik und Mythologie. Ausgabe 3, IV. Leipzig und Darmstadt 1837 ff. 8. - Eckermons, Religionsgeschichte und Mythologie, nach K. O. Müller. 11. Halle 1845. 8. - ECKHEL, Doctrina numorum vett. VIII. Vindob. 1792 ff. 4. - Forchhammer (P.), Topographie von Athen. Kiel 1841. 8. Troja 1851. 4. -Franz (J.), Elementa epigraphices graecae. Berol. 1840. 4. - Priceländer (J.), Die oskischen Münzen. Leipzig 1850. 4. - Gerhard (R.), Prodromus mythol. Kunsterklärung 1828 -, Hyperboreisch-römische Studien II -, Drei Vorlesungen über Gypsabgüsse -, akademische Ahhandlungen. — Goethe Winckelmann und sein Jahrhundert. Tüb. 1805. 8. - Hermann (K. F.), Lehrbuch d. griech. Staatsalterthümer. Ausg. 3. 1841 -, d. gottesdienstl. Alterthümer 1846 -, d. griech. Privatalterthümer 1852. - JACOBI, Handwörterbuch der griech. und römischen Mythologie. Koburg u. Leipz. 1835. 8. — Jahn (O.), griech. Vasenbilder —, Telephos und Troilos -, Archaol. Aufsätze -, Archaol. Beitrage -, die ficoronische Cista 1852 -, akademische Abhandlungen. - Kiepert, Atlas von Hellas —, Schulatlas der alten Welt. — KLAUSEN, Aeneas und die Penaten. Il. Hamb. 1839 f. 8. — Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte. Berlin 1842. 8. - LEARE, Topographie von Athen. D. A. - LOBECK, Aglaophamus. II. Regiom. 1829. 8. - Mionnet, Description des médailles grocques. VII und (Suppl.) IX. Paris 1792ff. 8. - Mommsen (Th.), Die altitalischen Dialekte -, Ueber das römische Münzwesen -, Epigraph. Analekten. - Movers, die Phonicier. III. Bonn u. Berl. 1841 ff. 8. - MULLER (O.): Aeginetica -, Orchomenos -, die Dorer II -, Prolegomena zu einer wissenschaftl. Mythologie —, Handbuch der Archäologie. Ausgabe 3 v. Welcker 1848 —, Kleine Schriften. II. — Nägelsbach, homerische Theologie 1840. — Obblit, Inscript. latinae II. Turici 1828. 8. — Panofka (Th.), Recherches sur les véritables noms des formes des vases —, akademische Abhandlungen. — Pauly, Realencyklopädie. VI. Stuttg. 1839 ff. 8. — Plather, Bunsen u. a. Beschreibung der Stadt Rom. III in 6 Abth. Stuttg. und Tüb. 1830 ff. 8. — Pompeii. II. Lond. 1836. 12. — Raspe, Catalogue des pierres gravées de Tassie. II. Lond. 1791. 4. — Thiersch. Rpochen der griech. Kunst. Ausg. 2. München 1829. 8. —, über die hellen. bemalten Vasen. 1847. 4. — Wachsmuth, hellenische Alterthumskunde. II. Halle 1826. 8. — Welcker (F. G.), Zeitschrift für alte Kunst 1817 —, kretische Kolonie in Theben 1819 —, Aeschylische Trilogie Prometheus 1824 —, Satyrspiel 1826 —, Epischer Cyclus. II —, griech. Tragödien III —, Alte Denkmäler III. — Wieseler, Theater-Gebäude und Denkmäler des Bühneawesens. Gött. 1851. 4. — Winckelmann, Geschichte der Kunst. — Witte (J. de), Cabinet Durand 1836 und sonstige Vasenkataloge.

2. Griechische und römische Texte.

a. Von griechischen Dichtern Homer, Hesiod, Pindar, Apollonius Rhodius, Lykophron, sämmtlich mit den Scholien; Poetae gr. minores ed. Gaisford, scenici ed. Dindorf, lyrici ed. Bergk. — Von Prosaikern Herodot, Apollodor, Pausanias, Philostratus —, Strabo, Diodor, Dionys, Plutarch, Athenaeus, Aelian. Dazu die Historiarum gr. Fragmenta ed. Müller —, Mythographi ed. Westermann —, die Grammatiker Hesychius, Pollux, Suidas, Etym. M. —, Clemens Alexandrinus.

b. Von römischen Dichtern hauptsächlich Virgil (Comm. Serviani),

b. Von römischen Dichtern hauptsächlich Virgil (Comm. Serviani), Ovid (Fasti ed. Merkel), Claudian, Statius. — Von Prosaikern hauptsächlich Cicero, Plinius, Vitruv —, Hyginus, Macrobius —, Arnobius,

Augustinus, Tertullian.

III. Monumentale Hülfsmittel.

1. Für die Architektur sind Modelle antiker Tempel, Theater, Wohnungen u. a. Gebäude, so wie anschauliche Abbildungen derselben, von Piranesi'scher oder auch von photographischer Wirkung, anwendbar

- von Piranesi'scher oder auch von photographischer Wirkung, anwendbar.

 2. Für die Plastik der Statuen und Reliefs sind der Anschauung größerer Gypsabgüsse, subsidiarisch oder stellvertretend, die übersichtlichen plastischen und galvanoplastischen (der Parthenonreliefs, Phigalika, Apotheose des Homer durch E. Braun) Verkleinerungen zu verknüpfen; der Münzkunde dienen die Mionnet'schen u. a. Münzpasten, der Gemmenkunde die der Stoschischen und einer Cades'schen Auswahl —, wo möglich auch die alle früheren Sammlungen ergänzenden sechs Centurien des archäologischen Instituts. Daneben bleibt zu kritischer Uebung des Auges auch eine Auswahl falscher Münzen und Gemmen willkommen.
- 3. Den Lehrvortrag über Gegenstände antiker Malerei zu unterstützen sind theils auserlesene farbige Blätter aus Zahn's oder Ternite's pompejanischen Werken zweckdienlich, theils kann in Bezug auf die Vasenkunde auch eine Auswahl griechischer Gefäßformen gute Dienste leisten.
- ²⁶) Zugleich mit Genehmigung eines den Zwecken der hiesigen Kgl. Universität von mir dargebotenen Geschenks Mionnetscher Münzpasten und einer Anzahl archäologischer Rücher, verfügte das vorgesetzte hohe Kgl. Ministerium im verflossenen Jahr 1851 die Gründung eines den archäologischen Vorlesungen und Uebungen der hiesigen Universität gewidneten und innerhalb des betreffeuden Hörssals aufzustellenden archäo-

logischen Lehr- und Uebungsapparats, welcher sofort mit den dringendsten dazu erforderlichen Hülfsmitteln freigebig ausgestattet und angewiesenen Ortes aufgestellt ward. Im Verfolg dieser Aufstellung ward der so begründete archäologische Apparat noch durch mehrere Ge-schenke vermehrt, welche der hiesigen Kgl. Akademie der Wissenschaften, der Generaldirektion der hiesigen Kgl. Museen und verschiedenen Privatpersonen, namentlich den Herren Panofka, Ternite und Zahn in Berlin, wie auch Hrn. J. de Witte in Paris, verdankt werden. Außerdem wurde dieselbe Sammlung neuerdings durch mehrere glänzende Geschenke von Rom aus begünstigt: seitens der Direction des archäologischen Instituts durch ein (soviel als möglich) vollständiges Exemplar der bisher erschienenen 23 Jahrgänge seiner Werke, von Dr. Emil Braun darch ein Exemplar seiner galvanoplastischen Nachbildung des phigalischen Frieses, und von Ritter Luigi Canina durch sein großes neues Gesammtwerk römischer Gebäudeansichten (Edifizi di Roma. 4 voll. Imp. Fol.) --, Gaben durch welche eine für unsre hiesigen Zustände mannigfach beschämende Anerkennung des Werthes sich ausspricht, welchen die Verknüpfung monumentaler Studien mit der klassischen Philologie gerade in unsrer, durch Kunstanschauung überdies hochbegunstigten, Hauptstadt beansprucht.

Berichtigungen. S. 9 Z. 4 lies die Zeit des Kypielos (nämlich der Bacchiaden, von denen auch die italische Kunst ausgeht). — S. 13 Z. 7 von unten ist Graphik mit c (statt mit 3 —, der a. Baukunst und 5. Bildkunst entsprechend) zu bezeichen. — S. 25 Z. 14 ist und Spalato zu streichen.

• · •

		-
		5
		1

			•	•
				2
	•	-		
				7
				ļ
				-

•		


•

• •











	•	



			•
·			•
		·	






• -• • . ·

89054763370

689054763370a



.

•

89054763370

ь89054763370a